



Akt nr:

R-E1a-0428

AU$R-E1a-0428

1 Kr. Skiln.

573

222/34

R 6*0423

R 5*0428

DIARIE Nr 8091
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för "Badened - Gärdegårdens torrläggningsföretag" i Yllestads socken av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av sjuttontusennittio (17.090) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtontusensexhundrasjuttio (15.670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havda undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-män~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
36934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Badened Gärdagården den 17 Mars 1934.

Elam Johansson ägare 4/16 mtl Badened Gärdag 7.3
samt avsöndring Mag 8.3

Adolf Johansson ägare av 1/2 mtl Gärdag 7.2 1/4 mtl 28 Skatteg 2.4 samt 1/4 mtl Mag 8.2

Carl Gustavsson Arrendator Prästbolet 3.1

J. Carlsson ägare av 1/4 mtl d. Skattegl 2.4

G. Gustavsson ägare av 5/16 mtl Gärdag 4.3 samt 1/4 mtl 28 Skatteg 2.6

Gottfr. Johansson ägare av 1 mtl Trälahed 1.1

Fr. Gustafssons ägare av 1/8 mtl Dåleho 1.1

Att Elam Johansson, Adolf Johansson, Carl Gustavsson, L. Karlsson, G. Gustavsson, Gottfr. Johansson och Fr. Gustavsson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Henriksson
Adress Kättilstorp

Gustav Andersson
Adress N. Skatteg. Kättilstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 maj ***19*** 34.


föredragande

Vänd.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl.Maj:t har den 2 april 1937 till detta företag beviljat dels ytterligare lån med 3.940 kronor från statens avdikningslånefond och dels ytterligare statsbidrag med 3.610 kronor från statens avdikningsanslag, i anledning varav särskilt tilläggskontrakt blivit upprättat och av Kungl.Lantbruksstyrelsen denna dag antaget. Stockholm den 25 maj 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar



DIARIE Nr 8091
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR 1933

R [redacted]
R C.0428

Handlingar

rörande BADENED-GÄRDEGÅRDENS torrläggningsföretag i Yllestads socken, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning år 1932 upprättat förslag.

Nils Pettersson

Statens e. lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 februari 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit att utan hinder för företagets godkännande dels sträckan 93^{+17} — 97^{+16} av diket C - C^{II} må utföras såsom tätat ledning av 9" cementrör i kombination med öppet dike, varvid sträckan 90 - 93^{+17} av samma dike skall utföras med sänkt bottenläge, allt på sätt å den för diket fastställda profilritningen angivits med blå beteckning, dels ock sträckorna 70^{+75} — 71^{+56} och 72^{+72} — 73^{+47} av diket C - C' utföras såsom tätade ledningar av 9" cementrör i kombination med öppet dike, varvid sträckan 73^{+47} — 78^{+88} av samma dike må upptagas med minskade dimensioner, allt i enlighet med ett av lantbruksingenjören S Hallin i juli 1938 upprättat ändringsförslag (ny profilritning för diket C - C') Stockholm den 19 januari 1939.

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet intygar:
Åkerdahl

Betänkande avgivet i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till Badened Gärdegårdens torrläggningsföretag i Yllestads socken Skaraborgs län.

Föregående rättslig utredning:

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av ifrågavarande marker har hållits av undertecknad och avslutats den 22 april 1932.
Enligt här bifogat bevis (Bil.A) från Västerbygdens vattendomstol har besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anfört. De vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.F) och ritningar (Bil.G) ligga till grund för efterföljande utredning.

Torrläggningsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal:

Torrläggningsområdet är beläget omedelbart öster om Yllestads kyrka. Å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen är 81,69 hektar åker samt 80,26 hektar annan duglig mark. Jordmånen består av mylla på sand och lera samt torvjord.

Låne och anslagssökande:

Enligt föreningsskrivelse av den 3 Juni 1932 hava flertalet intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Nämnda förening har jämväl biträtts av arrendatorerna av eckl. lönebostället Prästbolet 3^{1} och har tillstånd sökts hos vederbörande myndigheter för dessa att bliva delaktiga av dylikt lån.

Företagets omfattning, vattenmängdsberäkningar m.m.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall för områdets torrläggning upptagas avloppsgravarna A-B-C-D-E-F samt sidodikena $C-C^{1}$, $C-C^{2}$, $E-E^{1}$, $F-F^{1}$, och $D-D^{1}$.

Nederbördsområdet till de vattenskadade markerna uppgår till 15,9 km^2. Detsamma är å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan inneslutet av en blå linje. Avrinningen vid flöden har antagits till 100 sek/lit pr. km^2 och medelvattenmängden har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. Avloppsdikenas dimensioner framgå av de till synehandlingarna hörande profil-och sektionsritningarna.

Broar: Allmän väg beröres genom företaget i det att två av avloppsgravarna korsa allmänna vägen mot Yllestads kyrka. Den bro och trumma, som därvid beröres fördjupas och ombygges i enlighet med till synehandlingarna bifogad beskrivning och kostnadsförslag. I samband med grävningsarbetet skola ombyggas 2 st. ägovägs-och ägobroar efter till förslaget hörande ritningar.

Förbättringsvärde: Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick vari de beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden.

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 59.262:- kronor: på de lånesökande blir jordförbättringsvärdet 55 456:30 kronor.

Kostnad: Vid syneförrättningen har kostnaden för torrläggningsarbetet beräknats till 47 120:- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0,70 kronor. Ersättningar för avloppens utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid syneförrättningen upprättad jordersättningslängd till 3 902:07 kronor. Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 1 490:56 kronor samt för detta betänkande med bilagor 216:53 kronor. Efterföljande kostnadsförslag (Bil.D) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader.

På de lånesökande utgår den sammanlagda kostnaden 49,321:59 kronor.

Anslag och lånebelopp: Enligt gällande bestämmelser skall vid bestämmande av statsbidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsar-

betet ernådda jorförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag 0.89. Bidragets storlek i prosent av kostnaden skall då beräknas efter 46,15 % och lånets efter 53,85 %. Till företaget synes kunna beviljas dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 24 330:- kronor, dels även ett lån från statens avdikningslånefond av 26 560:- kronor, vilket belopp understiger 70 % av förbättringsvärdet å de lånesökandes andel i det beräknade förbättringsvärdet genom torrläggningen.

Tillstyrkan och arbetstid: Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka, att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 4 år efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Bilagor:

Bil. A Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

" B Föreningsskrivelse av den 3 Juni 1932.

" B^1, B^2 Fullmakter.

" C Förteckning över lånesökande jämte fastigheternas namn och registerbeteckning.

" D Kostnadsförslag.

" E Arvodesräkning för betänkandet med bilagor.

" F Avskrift av synehandlingarna.

" G Ritningskopia.

Vänersborg 1 aug. 1932

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

Bil: A.

D i a r i i b e v i s:

Såvitt här fört diarium, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 22 april 1932 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Trälshed, Badened Ännagården, Hofmansgården, Stora Skattegården, Ängegården, Storegården, Gärdegården, Magården, Bondegården, Lilla Skattegården, Yllestad Backersgården, Hallagården, Korsgården, Ammagården, Ledsgården, Prästbolet, Gunnabo, Dålebo, Skittered, och Kättilstorp i Yllestads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 augusti 1932.

Claes Johansson
Vattenrättssekreterare.

F ö r e n i n g: Bil: B.

Undertecknade delägare i Badened Gärdegårdens torrläggningsföretag i Yllestads socken av Skaraborgs län förklarar härmed, att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag.

1/ att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

2/ att gärest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetets utförande.

3/ att mottaga och förvalta utanordnade bidrags-och lånemedel.

Badened Gärdegården den 3 Juni 1932

För	1 mtl.	Trälshed	Gottfr. Johansson
"	1/2 "	Ännagården	Maria Thor gm. Fullmakt G.Helin
"	3/4 "	Hofmansgård	Joh. Henriksson
"	1/4 "	St.Skattegården	Henning Carlsson

För 1/4 mtl. St. Skattegården + 1/56 mtl.Gärdeg. Gunnar Gustafsson
" 1/2 " Storegården Fritz Jonsson, Torsten Jonsson
" 1/2 " Gärdegården)
" 1/4 " Magården + 1/4 mtl.St.Skattegården) Adolf Johansson
" 6/56 " Gärdegården) Elam Johansson
" 7/56 " Gärdegården) Johan Nej
" 1/4 " St.Skattegården) (E.och L. Jansson)
" 1/4 " Bondegården) C.D.Beth Förmyndare
" 1/2 " Ängegården) Werner Stenvall
" 3/16 " Lilla Skatteg.) Hjalmar Stenvall
" 1/4 " Skittered Mårten Johansson
" 3/16 " Badened L:a.Skatteg. Frans Gustafsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:
Hj. Engström Oscar N. Johnsson
adress Hjattag-Kättilstorp Ledsgården Kättilstorp

För 1/8 mtl. Dålebo Th. Gustafsson
Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:
Elam Johansson Märta Johansson
adress Gärdag Kättilstorp adress Gärdag Kättilstorp

För 1 mtl. Prästbolet) Carl Gustafsson
" Med torpet Håräkra) Gunnar Gustafsson
) Mårten Johansson
Egenhändiga namnteckningar bevittnas av.
Elam Johansson Gottfr. Johansson

För 20/500 mtl. Kättilstorp Ernst Moberg
Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:
Elam Johansson Werner Stenvall

Fullmakt.

Bil.B 1.

Fullmakt för Gunnar Helin att vid sammanträde med Badeneds Gärdagårdens torrläggningsföretag, att föra min talan och utöva min rösträtt samt skriva min namnteckning, på ansökan om lån från Statens avdikningslånefond och håller jag för giltigt vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Ännagården den 3 Juni 1932
Maria Thor
Bevittnas av: H.Carlsson, Mia Gustafsson

Avskrift: Bil: B 2.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet hållet vid särskilt sammanträde vid lagtima vårtingets avslutande med Vartofta och Frökinds härad å tingstället i Tidaholm den 14 Juli 1930.

§ 79.

Av en genom Josef Johansson i Aspelund för inregistrering till häradsrätten ingiven bouppteckning efter hemmansägaren Johan Edvard Jansson från Badened store Skattegården i Yllestads socken. inhämtades Att han som dödsbodelägare efterlämnat två omyndiga barn.: Födda Elmer Johan Gunnar den 9 Januari 1912 och Liss Olof Hjalmar den 14 juli 1914. Med anledning varav häradsrätten förordnande Slaktaren C.L. Belth i Slöta. Vartofta N:r 23. vilken innom nämnden upplystes vara därtill lämplig och vederhäftig att jämlikt eget åtagande vara förmyndare för bemälda omyndiga. Förmynderskapet skulle stå under överinseende av överförmyndaren i Yllestads med flera socknars distrikt.

Som ovan

På häradsrättens vägnar :

Rolf Engstrand

Rätt avskrivet intygas:

Olof Holmberg Märta Andersson

F ö r t e c k n i n g Bil: C.

över fastigheternas namn och registerbeteckning samt lånesökandenas namn till Badened Gärdegårdens torrläggningsföretag i Ylestads socken, Skaraborgs län.

Lånesökandes namn:	Fastighetens namn och	reg.bet.
Carl Thors st.	Badened Ännagården	1 1
E. och L. Jansson	" St.Skattegården	2 2
Adolf Johansson	" " "	4 2
H. Karlsson	" " "	5 2
Gunnar Gustafsson	" " "	6 2
Frans Gustafsson	" Lille "	2 3
A.Johansson & J.Karlsson	" " "	4 3
Adolf Johansson	" Gärdegården	2 4
E.Johansson & J.Neij	" "	3 4
Gunnar Gustafsson	" "	3 4
V. & Hj. Stenvall	" Ängegården	2 5
T. & Fr. Jonsson	" Storegården	1 6
E. Johansson & J.Neij	" Magården	3 8
J. Henriksson	" Hofmansgården	1 9
Torsten Gustafsson	Dålebo	1 1
Ernst Moberg	Kättilstorp	6 1
Eckl.bost.arr.Karl & G.Gustafsson	Prästbolet	1 3
" " " M.Johansson	"	1 3
Mårten Johanssen	Skittered	1 1
G. Johansson	Trälshed	1 1

Vänersborg i augusti 1932

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

Bil: D.

K o s t n a d s f ö r s l a g:

Kostnad för torrläggningsarbetet enligt i synehandlingarna intagen kostnadsberäkning:

Kostnad för grävningsarbete m.m.		~~47 120:00~~ 28 355.00 kr
" " jordersättningar		3 902:07 .
" " syneförrättningen		1 490:56 .
" " betänkandet med bilagor		216:53 .
	Summa Kronor	~~52 729:19~~ 33 964.46 .

Vänersborg i aug. 1932

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

A r v o d e s r ä k n i n g: Bil: E.

upprättad enligt taxan för lantbruksingeniörer av den 1 Juli 1930.

	paragraf i taxa.	Kr. öre.
Upprättandet av betänkande med bilagor	45	15 , -
Kopia å väv av plankartan	51	93 , 31
" " " " profil och sektionsritningar	54-55	44 , 57
Avskrift av betänkande och synehandlingar med översiktskarta	57 a/c	60 , 65
	Summa	213 , 53

Tillkommer:

Diariebevis i vattendomstolen, postförskott betalt av undertecknad	2 , -
Inbindning av handlingarna	1 , -
	216 : 53

Avskriften på 1-8 bestyrkes i tjänsten
Nils Gustafsson

Vänersborg i augusti 1932

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

x)

Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av införskaffade räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 33.964 kronor 46 öre, varav på länsökandens andel 31.744 kronor 54 öre.

Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Vidimeras ex officio:
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Avskrift.

I samband med beviljande den 2 april 1937 av ytterligare statsunderstöd till företaget har kostnaden enligt en av lantbruksingenjör J. Hallin den 6 december 1936 verkställd utredning beräknats till ytterligare 7.817 kronor 96 öre, varav å låntagarnas andel 7.306 kronor 98 öre.

Stockholm den 9 april 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet intygar
B. Fjuncjaper

Översiktskarta



Skala 1:100·000.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. IO och angående torrläggning av mark hörande till Trälshed Badened Annagården, Gärdegården m. fl. i Yllestads socken Skaraborgs län.

Den 28 Juli inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos Adolf Johansson i Gärdegården. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Karl Augustsson Vässingsholmen och Ossian Jonsson Jungfrugården. Såsom sakägare inställde sig E Moberg Backgården såsom ombud för vägstyr. Kontraktsprosten Wängøvist såsom konsistorieombud.enligt förordn. av Domkap. i Skara den 22 Juli 1931. Bil. B.

J. Henriksson	Hofsmang.	Kättilstorp.
Levin Karlsson	St. Skattegård	"
Gunnar Gustafsson	"	"
F Jonsson	Storeg.	"
Frans Jansson	Ängegården	"
Adolf Johansson	Gärdagården	"
Karl Gustafsson	Prästbolet	"
Mårten Johansson	Skittered	"
Selmar Johansson genom sonen Gunnar Petersén utan fullm.		
Aug. Josefsson		Gunnabo.
G. Petersén		"
Ernst Moberg såsom ombud för J. Mobergs stærbh.		
" " " " " K. Seibels omyndiga barn		Bil. C.

Hjalmar Engström	Hallagården	Kättilstorp
Vilgot Berglund	"	"
Henning Nilsson	Yllestads Korsgård	"
Torsten Gustafsson	Dålebo	"
Sven Larsson	Backersg.	"
Elam Johansson	Gärdagården	"
Elmer Jansson	St. Skattegård.	"
Verner Stenvall	Änggården	"
Albin Johansson	Lilla Skatteg.	"
Johan Karlsson	" "	"
Frans Gustafsson	" "	"

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen hade ingen att anföra.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget kunde icke utrönas.

§ 4.

Ett flertal delägare i företaget förenade sig med sökandena och yrkade att åt dikningen gavs den utsträckning att behörig torrläggning för deras marker kunde vinnas varom skrevs särskild förening som vitsordades av synemännen och bilades såsom bil.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de

vattenskadade markerna och yrkade sökandena företagets utförande till sådan omfattning att bästa torrläggning kunde vinnas med de vid förundersökningen upptagna dikena.

§ 6.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning så och för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 7,

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas landsvägstrummorna vid 15+80 och 96+60, och yrkade delägarna i företaget, att hälften av kostnaden för dessa arbeten skall betalas av de väghållningsskyldige, då trummorna äro bristfälliga. Trummor och broar av enskild natur skola ombyggas av resp. ägare utom broarna vid 27+60 i diket A - B - C och bron vid 74+60 i diket C - C^{I} som ombygges på torrläggningsföretagets bekostnad.

§ 8.

Då icke något vidare anfördes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras.

Gärdagården den 28 Juli 1931

Nils Gustafsson.

Ossian Jansson C. J. Augustsson.

Den 22 april 1932 inställde sig synemännen ånyo hos Ad. Johansson i Gärdagården för att jämlikt kungörelse, som dels varit införd i Falköpings Tidning dels och uppläst i Yllestads kyrka vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig :

Gottfrid Johansson Trälshed Kättilstorp.

Maria Thor enl. fullm. bil. E.	Ännagården	Kättistorp
Henning Karlsson	St. Skattegården	"
Gunnar Gustafsson	" "	"
Torsten Jonsson	Storegården	"
Frans Jansson	Ängegården	"
Adolf Johansson	Gärdegården	"
Karl Gustafsson	Prästbolet	"
E. Moberg	Backgården	"
Frans Gustafsson	Gunnabo	"
Vilgot Berglund	Hallegården	"
Karl Nilsson	Korsgården	"
Torsten Gustafsson	Dålebo	"
Elam Johansson	Gärdegården	"
C. L. Bält såsom förmyndare för Elmer och Liss Jonsson	St. Skatteg.	
Verner Stenvall	Ånggården	Kättilstorp
Fritz Jonsson	Storegården	"
Mårten Johansson	Gunnabo, Skittered	"

§ 9.

Såsom skiftesgodeman i stället för O. Jonsson som anmälde förhinder inställde sig. F. O. Fagersson Spakgården Kälvene, och på frågan förklarades att icke något jäv förelog.

§ 10.

Det meddelades att fastigheten Badenet Stora Skattegården 2 5 genom köp övergått till Henning Karlsson.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för kostnaderna för företagets ut-

förande.

$ 12.

Av synemännen upprättad värderingslängd och kostnadsfördelnings - längd upplästes i sammandrag.

$ 13.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

$ 14.

På sakägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse och utsågs Gottfrid Johansson Trälshed, Henning Karlsson Skattegården, Gunnar Gustafsson Skattegården, Adolf Johansson Gärdagården, Elam Johansson Gärdegården, Karl Gustafsson Prästbolet och Torsten Gustafsson Dålebo, samtliga med postadress Kättilstorp.

$ 15.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Elam Johansson Gärdegården Kättilstorp.

$ 16.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen att söka statsbidrag för hela företaget.

$ 17.

Förklarades förrättningen avslutad.

Gärdagården den 22 april 1982

Nils Gustafsson

C. J. Augustsson F. O. Fagersson .

D & V. D. N:r II - 4.
1930.

Resolution.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, d"rest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 7 mars 1930.

Axel Ekman.

Carl Fröberg.

Diarie N:r 4650 K. Lantbruksstyrelsen 14 Feb. 1930.

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 7 februari 1930.

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Yttrande.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hemställer , att förevarande för statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län S. Hallin utf"rdade förordnanden måtte transporteras på extra lantbruksingeniören N. Gustafsson . Väners -

borg. Stockholm den 18 februari 1930.

Insulander.

Olof Fredholm.

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Till befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt föreslå, att nedan angivna syneförrättningar varda på annan förrättningsman överförda, och får jag härtill föreslå statens extra lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg, som förklarat sig oförhindrad mottaga uppdragen.

D. & V. D. N:o	Hemman	Socken	Sökande.
43 - 161 1929.	Gärdagården m. fl.	Yllestad	E. Johansson m. fl.

Utfärdade förordnande med tillhörande ansökningshandlingar till förenämnda I st. synaförrättning återgå härmed.

Skara den 31 januari 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa : blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 28 juni 1929.

På länsstyrelsens vägnar :

Carl Fröberg

Erik Ahgren.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingeniör att snarast möjligt verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/4 mantal Gärdagården, Änggården, St. Skattegården m.fl. i Yllestads sn. Skaraborgs län.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till Elam Johansson Gärdagården, Kättilstorp.

Kättilstorp den 25 juni 1929.

Elam Johansson Gärdagården, Kättilstorp, J.E. Jansson St, Skatteg.

Verner Stenvall Änggården, "

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna komma att av företaget beröras :

3/16	Badened L:a	Skattegården	Frans Gustafsson.
3/4	"	Hofmansgården	Klas J. Henriksson
1/2	"	Gärdagården	A. Johansson
1/4	"	St, Skattegården	"
1/2		Yllestad Korsgården	Aug. Johansson
1/2	mtl.	Norra "	Karl & Henning Nilsson
3/16	"	Badened L:a Skattegården	Albin Johansson
3/16	"	" " "	Johan Karlsson
1/4	"	Yllestad Skittered	Johan Johansson
1/8	"	" Dålebo	Torsten Gustafsson
Yllestad Prästgård			arr: Gunnar & Carl Gustafsson.

Kontraktsprosten O. Wängqvist. Bil. B.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder att vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Badened Gärdagården m. fl. i Yllestads socken, av vilket företag beröres mark tillhörande eckleseastika lönebo-

stället Prästbolet 3 I och N:o II. II I såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka den ecklesiastika jordsrätt och bästa, som kan av denna förrätning beröras.

Första sammanträdet äger rum hos lantbrukaren Adolf Johansson i Gärdagården tisdagen den 28 innevarande juli kl. 10 fm.

Skara domkapitel 22 juli 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell

Nils R Hermansson.

Bil. C.

Avskrift

Utdrag av förmyndarskapsprotokollet hållet vid lagtima vårtinget med Vartofta och Frökinds härad å tingstället i Tidaholm den 5 april 1927.

§ 53.

Av en genom nämndeman Ernst Moberg i Yllestad för inregistrering till häradsrätten ingiven bouppteckning efter fanjunkare Karl Reinhold Seipel från Gunnabo i Yllestads socken inhämtades , att han såsom sterbdelägare efterlämnat förutom sin hustru Elin Ester Eugenia Seipel fem omyndiga barn födde: Tage Bertil Erland den 9 mars 1909. Rut Ester Gunborg den 13 januari 1913, Seth Axel Rutger den 27 augusti 1914, Sven Gunnar Harry den 22 november 1916 samt Bernt Rune Eugen den 21 januari 1919, och förordnade häradsrätten jämlikt förslag uti ovannämnda bouppteckning bemälde Moberg, vilkens vederhäftighet inom rätten vore känd, att enligt eget åtagande vara förmyndare för de omyndige

Förmyndarskapet skulle stå under överinseende av överförmyndaren i Yllestads m. fl. socknars destrikt. Som ovan På häradsrättens vägnar

Erik Thore

Lösen 1 krona.

Avskriften bestyrkes i tjänsten

Nils Gustafsson.

Bil. D.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker hörande till Badened Gärdagården m.fl.och åsyftas med denna anslutning att få avloppen ifråga upptagna till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande marker erhålla möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Badened Gärdagården den 28 juli 1931.

Adolf Johansson	Gärdagården.
Frans Jansson	Ängegården
Gottf. Johansson	Trälshed
Levin Karlsson	St. Skattegård
Torsten Jonsson	Storegården
Ernst Moberg	Kättilstorp
Th. Gustafsson	Dålebo
Mårten Johansson	Skittered
Joh. Henriksson	Hofmansg.

Frans Gustafsson Lilla Skattegården.

Förestående förening vitsordas

Nils Gustafsson

Ossian Jonsson C. J. Augustsson.

Fullmakt. Bil. E.

Fullmakt för Gunnar Helin att utöva och föra min talan, vid sammanträde i dikningsföretag i Gärdagården den 22 April 1932.

Annagården den 22 April 1932.

Maria Thor.

Bevittnas av:

G. Gustafsson Märta Gustafsson.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad e. lantbruksingeniör förordnats verkställa syne förrättning för torrläggning av mark hörande till Trälshed, Badened, Ännagården, Hofmansgården, Store Skattegården, Ängegården, Storegården, Gärdegården, Magården , Lille Skattegården, Bondegården, Yllestad Backersgården, Hallagården, Korsgården, Dålebo, Ammagården, N:o II, Prästbolet, Ledsgården , Skittered, Gunnabo, Backgården samt Kättilstorp i Yllestad

socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukare Adolf Johansson i Gärdegården tisdagen den 28 juli kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vånersborg den 6 juli 1931.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Yllestads kyrka den 12 / 7 1931 av

Lillieroth.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Trälshed, Badened Ånnagården, Hofmansgården, Stora Skattegården, Ångegården, Storegården, Gärdegården, Magården, Bondegården, Lilla Skattegården, Yllestad Backersgården, Hallegården, Korsgården, Ammagården, N:o 11, Ledsgården, Backgården, Dålebo, Prästbolet, Gunnabo, Skittered och Kättilstorp i Yllestads socken, Skaraborgs län vilket företag berör allmän väg, hålles ånyo hos Adolf Johansson i Gärdegården fredagen den 22 april 1932 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 31 mars 1932.

Nils Gustafsson.
e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Yllestads kyrka den 2 / 4 1932 av

Lillieroth.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark till Badened Gärdegården m. fl. i Yllestads socken , Skaraborgs län.

Den 6 juli 1931.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Yllestads Förs.		Kättilstorp.
" " " Falköpingstidningen		Falköping.
" " " Länsstyrelsen i		Mariestad.
Kallelse till skiftesgodemän	Ossian Jonsson Jungfrug.	Kelvene.
" " "	Karl Augustsson Vässingsholmen	"

Meddelande till :

Vägstyr. ordf. Karl Fredriksson	Rullersås	Sandhem.
Gottfrid Johansson	Trälshed	Kättilstorp.
Fru Maria Thor	"	
Herr Paul "		
" Evert "	Carl Thors sterbh. Ännagården	"
" Sven "		
" Oskar "		
J. Henriksson	Hofmansg.	"
Levin Karlsson	St. Skattegården	"
Gunnar Gustafsson	" "	"
Torsten Jonsson	Storegården	"
Frans Jansson	Ängegården	"
Adolf Johansson	Gärdegården	"
Klas Hagman	Lägenh. Bäckäng I	"
Mårten Johansson	Prästbolet	"

Karl Gustafsson		Prästbolet	Kättilstorp
Gunnar Gustafsson		"	"
E. Moberg		Backgården	"
Fru Gerda Pettersson		Kättilstorp	"
Mårten Johansson		Skittered	"
Karl Berglund		Gunnabo	"
Kasper Ulander		"	"
Frans Gustafsson		"	"
Fru Selma Johansson		"	"
Augusta Josefsson		"	"
G. Petersén		"	"
Fru Stina Moberg	J. Mobergs sterbh.	"	"
Herr Ernst "			
" Birger			
" Oskar "			
Fru Elin Seipel	K. Seipels sterbh.	"	"
Fr. Anna "			
" Ruth "			
Herr Seth "			
" Sven "			
" Rune "			
" Karl "			
" Ragnar "			
" Tage "			
Fr. Karin "			
Hjalmar Engström		Hallagården	"

Vilgot Berglund		Hallagården	Kättilstorp.
Karl Nilsson	Yllestads Korsgård		" "
Henning "			
Torsten Gustafsson		Dålebo	"
August Johansson		Yllestads Korsgård	"
Sven Larsson		Backersgården	"
Oskar Johansson		Yllestads Ledsgården	"
Helge Hansson		" N:o 11. arr	"
Fru Amanda Abrahamsson	Klas Abrahams sterbh.	Ännagården	"
" Gerda Åblad			
Frk. Anna Abrahamsson			
Oskar Karlsson		"	"
Elam Johanssön		Gärdagården	"
Johan Neej		"	"
Elmer Jonsson		St. Skattegården	"
Liss "			
Verner Stenvall		Änggården	"
Hjalmar "		"	"
Albin Johansson		Lilla Skattegården	"
Johan Karlsson		" "	"

Vänersborg, dag som ovan

Nils Gustafsson.

Den 31 mars 1932.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Yllestads Förs. Kättilstorp.

" " " Falköpings Tidning Falköping.

K Kallelse till skiftesgodeman Ossian Jonsson Jungfrugården Kelvene.

Kallelse till skiftesgodeman Karl Augustsson Vässingsholm Kelvene.

Meddelande till :

Adolf Johansson Gärdagården Kättilstorp.

Fritz Jonsson Storegården "

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
hörande till Baldred Gårdegårdens storlägenhets-
företag i Ullervads socken, Skaraborgs län enligt vid
ägofigurläggning åren 1931-32 upprättat förslag.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ullerfads socken					
Trälsbed	1'		1		G. Johansson
				1	åker, mylla på sand
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				7a	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	imp
				13	avlopsdike
				14	åker " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	skog
					Summa
Badsund Ämnagården	1'	A	½		Carl Thors Herbhus
				18	imp
				19	"
				20	åker, mylla på sand
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21.	0							720	151	20	900	189	-	180	37	80
57.	0							630	359	10	"	513	-	270	153	90
19.	0							580	110	20	"	171	-	320	60	80
18.	0							"	104	40	"	162	-	"	57	60
12.	0							"	69	60	"	108	-	"	38	40
08.	0							"	46	40	"	72	-	"	25	60
18.	0							"	104	40	"	162	-	320	57	60
09.	5							700	38	-	"	85	50	500	47	50
28.	0							580	162	40	"	252	-	320	89	60
31.	0							"	179	80	"	279	-	"	99	20
10.	0							760	76	-	"	90	-	140	14	-
29.	0							540	156	60	"	261	-	360	104	40
							07.									
							20.									
37.	0							450	166	50	"	333	-	450	166	50
44.	0							630	277	20	"	396	-	270	118	80
42.	0							670	281	40	"	378	-	230	96	60
				53.	0			160	87	80	200	106	-	40	21	20
3	83	5		53.	0	27.	0		2368	-		3557	50		1189	50
							02.	5								
							02.	0								
35.	0							640	224	-	800	280	-	160	56	-
32.	0							560	179	20	"	256	-	270	76	80
22.	0							640	140	80	"	176	-	160	35	20
35.	0							680	238	-	"	280	-	120	42	-
22.	0							"	179	60	"	176	-	"	26	40
1	46.	0					04.	5		931	60		1168	-		236	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				25	åker, mylla på sand
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
					Summa
Badund Hofmansg.	9'	6	1		J. Henrikssn
				29	åker, mylla på sand
				30	odlingsm. " " "
				31	åker " " "
				32	" " " " ó lera
				33	" " " " "
				34	" " " " "
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	äng " " "
				37a	" " " "
				38	imp
				39	avloppskanal
				40	äng " " "
				40a	" " " "
				41	åker " " "
				42	äng " " "
				43	" " " "
				44	åker " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	äng " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	46.0						07.5		931	60		1168	-		236	40
	36.0							680	244	80	800	288	-	120	43	20
	42.0							"	285	60	"	336	-	"	50	40
	50.0							"	340	-	"	400	-	"	60	-
	41.0							"	278	80	"	328	-	"	49	20
3	15.0						07.5		2080	80		2520	-		439	20
	44.0							560	246	40	800	352	-	240	105	60
		27.0						300	81	-	500	135	-	200	54	-
	15.0							400	60	-	800	120	-	400	60	-
	35.0							580	203	-	900	315	-	320	112	-
	35.0							630	220	50	"	315	-	270	94	50
	23.0							"	144	90	"	207	-	"	62	10
	24.0							"	151	20	"	216	-	"	64	80
	19.0							670	127	30	"	171	-	230	43	70
		22.0						270	52	80	300	66	-	60	13	20
		35.0						"	84	-	"	105	-	"	21	-
							08.0									
							20.0									
		16.0						200	32	-	300	48	-	100	16	-
		10.0						"	20	-	"	30	-	"	10	-
	13.0							680	88	40	800	104	-	120	15	60
		08.0						160	12	80	300	24	-	140	11	20
		64.0						"	102	40	"	192	-	"	89	60
	35.0							520	182	-	800	280	-	280	98	-
	32.0							"	166	40	"	256	-	"	89	60
	30.0							"	156	-	"	240	-	"	84	-
	28.0							640	179	20	"	224	-	160	44	80
	24.0							680	163	20	"	192	-	120	28	80
		15.0						240	36	-	600	90	-	360	54	-
3	57.0	1	97.0				28.0		2509	50		3682	-		1172	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				50	väg
				51	odlingsm., mylla på sand
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	åker " " "
				55	" " " "
				56	odlingsm. " " "
				57	avloppskanal
				58	åker " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
					Summa
Badened Kr. Skattegården	25	A av B	1/4		~~Lewin Karlsson och~~ L. Karlsson
				62	avloppskanal
				63	åker, mylla på sand
				64	" " " "
				65	äng " " "
				66	odlingsm. " " "
				67	åker " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	57.0	1	97.0				28.0		25	09		3682	-		1172	50
							12.0									
			17.0					280	47	60	850	136	-	520	88	40
			13.0					"	36	40	"	104	-	"	67	60
			06.0					270	14	40	"	48	-	560	33	60
	09.0							760	68	40	950	81	-	170	12	60
	02.0							630	12	60	"	18	-	270	5	40
			33.0					180	59	40	"	297	-	720	237	60
							09.0									
	20.0							270	48	-	800	160	-	560	112	-
	16.0							160	25	60	"	128	-	640	102	40
	17.0							"	27	20	"	136	-	"	108	80
	23.0							680	156	40	"	184	-	120	27	60
4	47.0	2	66.0				49.0		300	50		497	4 -		196	8 50
							08.0									
	49.0							180	88	20	950	441	-	720	352	80
	19.0							450	85	50	"	171	-	450	85	50
			06.0					400	24	-	800	48	-	400	24	-
			12.0					"	48	-	"	96	-	"	48	-
	05.0							850	42	50	900	45	-	50	2	50
	43.0							180	77	40	"	387	-	720	309	60
	40.0							360	144	-	"	360	-	540	216	-
	06.0							270	16	20	"	54	-	630	37	80
	05.5							"	14	85	"	49	50	"	34	65
	09.0							450	40	50	"	81	-	450	40	50
	17.0							850	144	50	"	153	-	50	8	50
	08.5							"	72	25	"	76	50	"	4	25
2	02.0		18.0				08.0		797	90		1962	-		1164	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				75	åker, mylla på sand
				76	" " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	imp
				85	väg
				86	åker " " "
				87	" " " "
				88	odlingsm. " " "
				89	avloppskanal
				90	odlingsm. " " "
					Summa
Badened 1/4 Skattegården	2	6, Aa	1/4		Gunnar Gustafsson
				91	odlingsmark, mylla på sand
				92	imp
				93	"
				94	väg
				95	odlingsmark " " "
				96	avloppskanal
				97	odlingsmark " " "
				98	" " " "
				99	imp
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	02.0		18.0				08.0		797	90		1962	-		1164	10
	10.0							850	85	-	900	90	-	50	5	-
	02.0							"	17	-	"	18	-	"	1	-
	15.0							"	127	50	"	135	-	"	7	50
	13.0							720	93	60	"	117	-	180	23	40
	20.0							"	144	-	"	180	-	"	36	-
	07.0							"	50	40	"	63	-	"	12	60
	06.5							"	46	80	"	58	50	"	11	70
	17.0							"	100	80	"	126	-	"	25	20
	39.0							"	280	80	"	351	-	"	70	20
							24.0									
							13.0									
	25.0							630	157	50	"	225	-	270	67	50
	18.0							"	113	40	"	162	-	"	48	60
			10.0					210	21	-	700	70	-	490	49	-
							01.0									
			10.0					"	21	-	"	70	-	"	49	-
3	71.5		38.0				46.0		2056	70		3627	50		1570	80
			25.0					270	60	-	600	150	-	360	90	-
							10.5									
							05.0									
							02.0									
			16.0					200	32	-	500	80	-	300	48	-
							03.0									
			18.0					180	32	40	600	108	-	420	75	60
			22.0					270	59	40	"	132	-	330	72	60
							07.5									
			81.0				25.0		183	80		470	-		286	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				100	väg
				101	ängs
				102	åker, mylla på sand
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " lera ö sand
				108	" " " " " "
				109	" " " " " "
				110	avloppskanal
				111	åker " " " "
				112	" " " " " "
				113	" " " " " "
				114	" " " " " "
				115	" " " " " "
					Summa
Badsund Ångsgården	54	F	1/4		Frans Jansson
				116	åker, mylla på lera ö sand
				117	äng " " " " "
				118	åker " " " " "
				119	" " " " " "
				121	" " " " " "
				121	avloppskanal
				122	odlingsmark mylla på lera sand
				123	ängs
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			81.0				25.0		183	80		470	-		286	20
							06.0									
							32.0									
	27.0							520	124	80	800	192	-	280	67	20
	22.0							"	117	70	"	176	-	"	61	60
	23.0							670	147	20	"	184	-	160	36	80
	21.0							"	128	-	"	160	-	"	32	-
	14.0							720	100	80	"	112	-	80	11	20
	36.0							760	273	60	900	324	-	170	53	40
	16.0							850	136	-	"	147	-	50	8	-
	43.0							310	133	30	"	387	-	590	253	70
							11.0									
	39.0							220	85	80	"	351	-	680	265	20
	36.0							"	79	20	"	324	-	"	244	80
	25.0							700	100	-	"	225	-	500	125	-
	35.0							310	108	50	"	315	-	590	206	50
	19.0							720	136	80	"	171	-	180	34	20
3	52.6		81.0				74.0		1852	20		3535	-		1682	80
	04.0							800	32	-	900	36	-	100	4	-
			05.0					420	21	-	600	30	-	180	9	-
	31.0							220	68	20	900	279	-	680	210	80
	50.0							"	110	-	"	450	-	"	340	-
	38.0							130	49	40	"	342	-	770	292	60
							05.0									
			17.0					200	34	-	800	136	-	600	102	-
							02.5									
1	23.0		22.0				07.5		314	60		1273	-		958	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bodsmed Storegården	6	G	1		Torsten o Fritz Jonsson
				124	åker, mylla på sand
				125	" " " "
				126	" " " "
				127	odlingsm. " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
				131	" " " "
				132	åker " " "
				133	" " " "
				134	äng " " "
				135	åker " " "
				136	" " " "
				137	" " " "
				137a	äng " " "
				138	avloppsdamm
				139	åker " " "
				140	" " " "
				141	ängsmark
				142	åker " " "
				143	" " " "
				144	" " " "
				145	" " " "
				146	" " " "
				147	" " " "
				148	" " " "
				149	" " " "
				150	" " " "

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16.0							680	70	80	880	48	-	120	7	20
	12.0							720	86	40	"	96	-	80	9	60
	10.0							760	76	-	"	80	-	40	4	-
			28.0					180	50	40	600	168	-	420	117	60
			09.0					"	16	20	"	54	-	"	37	80
			10.0					"	18	-	"	60	-	"	42	-
			03.0					"	5	40	"	18	-	"	12	60
			16.0					120	19	20	880	128	-	680	108	80
	37.0							130	48	10	900	333	-	770	284	90
	35.0							270	94	50	"	315	-	630	220	50
			18.0					60	10	80	200	36	-	140	25	20
	06.5							270	17	55	900	58	50	630	40	95
	19.0							"	51	30	"	171	-	"	119	70
	24.0							"	64	80	"	216	-	"	151	20
			02.0					170	2	80	700	14	-	560	11	20
							17.0									
	05.0							160	8	-	800	40	-	640	32	-
	11.0							"	17	60	"	88	-	"	70	40
							00.5									
	26.0							270	62	40	"	208	-	560	145	60
	29.0							160	46	40	"	232	-	640	185	60
	30.0							"	48	-	"	240	-	"	192	-
	34.0							"	54	40	"	272	-	"	217	60
	05.0							560	28	-	"	40	-	240	12	-
	06.0							"	33	60	"	48	-	"	14	40
	08.0							"	28	-	"	40	-	"	12	-
	05.0							"	28	-	"	40	-	"	12	-
	10.0							"	56	-	"	80	-	"	24	-
3	15.5		86.0				17.5		1012	65		3123	50		2110	85

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				151	väg
				152	åker, mylla på sand
				153	avloppskanal
				154	åker " " "
					Summa
Badened Gårdsgården	4^2	Sla	1/2		Adolf Johansson
				155	väg
				156	äng, mylla på sand o grus
				157	avloppskanal
				158	äng " " " " "
				159	" " " " " "
				160	" " " " " "
				161	" " " " " "
				162	myr
				163	åker " " "
				164	" " " "
				165	" " " "
				166	" " " "
				167	" " " "
				168	" " " "
				169	" " " "
				170	" " " "
				171	" " " "
				172	" " " "
				173	" " " "
				174	" " " "
				175	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	15.5		86.0				17.5		1012	65		3123	50		2110	85
							04.0									
	11.0							720	79	20	800	88	-	80	8	80
							03.0									
	13.0							"	93	60	"	104	-	"	10	40
3	39.5		86.0				21.5		1185	75		3315	50		2130	05
							02.0									
			53.0					180	99	-	300	165	-	120	66	-
							16.0									
			10.0					"	18	-	"	30	-	"	12	-
			125.0					700	500	-	500	625	-	100	125	-
			75.0					240	180	-	300	225	-	60	45	-
			79.0					150	118	50	"	237	-	150	118	50
							103.0									
	10.0							480	48	-	800	80	-	320	32	-
	23.0							"	110	40	"	184	-	"	73	60
	37.0							"	177	60	"	296	-	"	118	40
	25.0							640	160	-	"	200	-	160	40	-
	19.0							"	121	60	"	152	-	"	30	40
	22.0							"	140	80	"	176	-	"	35	20
	20.0							"	128	-	"	160	-	"	32	-
	20.0							720	144	-	"	160	-	80	16	-
	19.0							"	136	80	"	152	-	"	15	20
	18.0							"	129	60	"	144	-	"	14	40
	24.0							"	172	80	"	192	-	"	19	20
	32.0							760	243	20	"	256	-	40	12	80
	06.0							"	45	60	"	48	-	"	2	40
2	75.0	3	44.0			1	21.0		2673	90		3482	-		808	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				176	åker, mylla på sand
				177	äng " " "
				178	" " " "
				179	åker " " "
				180	" " " "
				181	" " " "
				182	väg
				183	åker " " "
				184	väg
				185	odlingsm. " " "
				186	" " " "
				187	" " " "
				188	åker " " "
				189	odlingsm. " " "
				190	avloppsdike
					Summa
Badsmed Gärdegården (Kyrkogård)	ao 4 2				Ullervads Kommun
				191	äng, mylla på sand
				192	avloppskanal
				193	äng " " "
				194	åker " " "
					Summa
" Stora Skattegården (Bäckäng)	ao 24				Adolf Johansson
				195	tomt, mylla på sand
				196	avloppskanal
				197	tomt " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	75.0	3	44.0			1	21.0		2673	90		3482	-		808	10
	02.5							760	19	-	800	20	-	40	1	-
			10.0					420	42	-	500	50	-	80	8	-
			01.0					"	4	20	"	5	-	"	-	80
	05.0							760	38	-	800	40	-	40	2	-
	04.0							"	30	40	"	32	-	"	1	60
	03.0							"	22	80	"	27	-	"	1	20
							15.0									
	37.0							850	289	-	900	306	-	50	17	-
							07.0									
			03.0					480	14	40	800	24	-	320	9	60
		1	29.0					120	154	80	"	1032	-	680	877	20
			32.0					480	153	60	"	256	-	320	102	40
	70.0							800	560	-	900	630	-	100	70	-
			11.0					160	17	60	800	88	-	670	70	40
							06.0									
3	93.5	5	80.0			1	51.0		4019	70		5989	-		1969	30
			03.0					160	4	80	800	24	-	640	19	20
							01.0									
			03.0					"	4	80	"	24	-	"	19	20
	07.0							810	56	70	900	63	-	90	6	30
	07.0		06.0				01.0		66	30		111	-		44	70
				05.0				200	10	-	800	40	-	600	30	-
							01.5									
				06.0				170	10	20	700	42	-	530	31	80
				11.0			01.5		20	20		82	-		61	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bodarne Stora Skattegården	24	F	1/4		Adolf Johansson
				198	avloppskanal
				199	ängs
				200	odlingsmark, mylla på sand
				201	" " " "
				202	" " " "
				203	" " " "
				204	" " " "
				205	" " " "
				206	" " " "
				207	åker " " "
				208	" " " "
				209	ängs
				210	åker " " "
				211	äng " " "
				212	åker " " "
				213	" " " "
				214	" " " "
				215	" " " "
				216	" " " "
				217	" " " "
				218	" " " "
				219	" " " "
				220	" " " "
				221	" " " "
				222	" " " "
				223	" " " "
				224	" " " "
				225	" " " "

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							12.0									
							02.0									
		1	46.0					160	233	60	800	1168	-	640	934	40
			36.0					210	75	60	700	252	-	490	176	40
			39.0					"	81	90	"	273	-	"	191	10
			43.0					"	90	30	"	301	-	"	210	70
			38.0					"	79	80	"	266	-	"	186	20
		1	33.0					280	372	40	"	931	-	420	558	60
			12.0					630	81	90	"	91	-	70	9	10
1	25.0							760	958	-	880	1000	-	40	50	-
	52.0							"	418	-	"	440	-	"	22	-
						3	64.0									
	02.0							640	12	80	"	16	-	160	3	20
			04.0					560	22	40	700	28	-	140	5	60
	07.0							720	50	40	900	63	-	180	12	60
	09.0							"	64	80	"	81	-	"	16	20
	10.0							"	72	-	"	90	-	"	18	-
	09.0							"	64	80	"	81	-	"	16	20
	24.0							"	172	80	"	216	-	"	43	20
	17.0							"	122	40	"	153	-	"	30	60
	36.0							630	226	80	"	324	-	270	97	20
	31.0							"	195	30	"	279	-	"	83	70
	40.0							540	216	-	"	360	-	360	144	-
	32.0							"	172	80	"	288	-	"	115	20
	31.0							"	167	40	"	279	-	"	111	60
	32.0							"	172	80	"	288	-	"	115	20
	33.0							"	178	20	"	297	-	"	118	80
	33.0							310	102	30	"	297	-	590	194	70
5	26.0	4	52.0			3	78.0		4397	50		7862	-		3464	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				226	åker, mylla på sand
				227	" " " "
				228	" " " "
				229	" " " "
				230	" " " "
				231	" " " "
				232	" " " "
				233	" " " "
				234	" " " "
				235	" " " "
				236	" " " "
				237	" " " "
				238	" " " "
				239	" " " "
				240	" " " "
				241	" " " "
				242	" " " "
				243	avloppskanal
				244	"
				245	odlingsm. " " "
				246	" " " "
				247	" " " "
				248	" " " "
				249	" " " "
				250	" " " "
				251	" " " "
				252	imp
				253	odlingsm. " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	26.0	4	52.0			3	78.0		4397	50		7862	-		3464	50
	26.0							400	104	-	800	208	-	400	104	-
	27.0							"	108	-	"	216	-	"	108	-
	27.0							"	108	-	"	216	-	"	108	-
	28.0							"	112	-	"	224	-	"	112	-
	28.0							"	112	-	"	224	-	"	112	-
	29.0							"	116	-	"	232	-	"	116	-
	29.0							"	116	-	"	232	-	"	116	-
	31.0							"	124	-	"	248	-	"	124	-
	31.0							"	124	-	"	248	-	"	124	-
	32.0							440	140	80	"	256	-	360	115	20
	32.0							"	140	80	"	256	-	"	115	20
	16.0							480	76	80	"	128	-	320	51	20
	17.0							"	81	60	"	136	-	"	54	40
	26.0							"	124	80	"	208	-	"	83	20
	26.0							"	124	80	"	208	-	"	83	20
	21.0							560	117	60	"	168	-	240	50	40
	08.0							"	44	80	"	64	-	"	19	20
							13.0									
							08.0									
			46.0					200	92	-	"	368	-	600	276	-
			44.0					"	88	-	"	352		"	264	-
			45.0					"	90	-	"	360	-	"	270	-
			43.0					"	86	-	"	344	-	"	258	-
			55.0					210	115	50	700	385	-	490	269	50
			88.0					320	281	60	880	704	-	480	422	40
			57.0					160	91	20	400	228	-	240	136	80
							14.0									
			53.0					170	56	10	700	231	-	530	174	90
9	60.0	8	63.0			4	13.0		7173	90		17306	-		7132	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				254	imp.
				255	odlingsm. mylla på sand
				256	" " "
				257	dike
				258	odlingsm. " " "
					Summa
Backmo Magården	8 3	E	1/4		Elam Johansson ö Johan Nej
				259	åker, mylla på sand
				260	" " " "
				261	" " " "
				262	" " " "
				263	äng " " "
				264	väg
				265	avloppskanal
				266	åker dy " "
				267	" " " "
				268	" " " "
				269	" " " "
				270	" " " "
				271	" " " "
				272	" " " "
					Summa
" Gårdsgården	~4 3	Hb	13/56 1/4		Elam Johansson ö Johan Nej
				273	åker, mylla på sand
				274	äng " "
				275	" " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	60.0	8	63.0			4	13.0		7173	90		14306	-		7132	10
							48.0									
		2	20.0					360	792	-	400	880	-	40	88	-
			38.0					120	45	60	570	190	-	380	144	40
							06.0									
		1	16.0					540	626	40	600	696	-	60	69	60
9	60.0	12	37.0			4	67.0		8637	90		16072	-		7434	10
	16.0							180	28	80	900	144	-	720	115	20
	64.0							130	83	20	"	576	-	770	492	80
	39.0							180	70	20	"	351	-	720	280	80
	17.0							720	122	40	"	153	-	180	30	60
			20.0					150	30	-	300	60	-	150	30	-
							05.0									
							08.0									
	34.0							130	44	20	900	306	-	770	261	80
	39.0							"	50	70	"	351	-	"	300	30
	42.0							180	75	60	"	378	-	720	302	40
	11.0							220	24	20	"	99	-	680	74	80
	08.0							"	17	60	"	72	-	"	54	40
	32.0							630	201	60	"	288	-	270	86	40
	29.0							200	58	-	800	232	-	600	174	-
3	31.0		21.0				13.0		806	50		3010	-		2203	50
	70.0							640	448	-	800	560	-	160	112	-
			39.0					150	58	50	300	117	-	150	58	50
			15.0					90	13	50	"	45	-	210	31	50
	70.0		54.0						520	-		722	-		202	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				276	äng, mylla på sand ö grus
				277	åker, dyjord
				278	" "
				279	" "
				280	" "
				281	avloppskanal
				282	åker dyjord
				283	" "
				284	" "
				285	" "
				286	äng, mylla på sand ö grus
				287	åker, dyjord
				288	" "
				289	" "
				290	" "
				291	" "
				292	torvtag
				293	"
					Summa
Badsund Gårdsgärde	a o 43		1/56		Gunnar Gustafsson
				294	äng dyjord
				295	åker "
				296	äng "
				297	avloppskanal
				298	åker "
				299	torvtag
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70.0		54.0						520	-		722	-		202	-
			07.0					120	8	40	300	21	-	180	12	60
	22.0							"	26	40	800	176	-	680	149	60
	21.0							"	24	-	"	160	-	"	136	-
	23.0							"	27	60	"	187	-	"	156	40
	06.0							130	7	80	900	54	-	770	46	20
							08.0									
	82.0							"	106	60	"	738	-	"	631	40
	65.0							"	87	50	"	585	-	"	580	50
	64.0							"	83	20	"	576	-	"	492	80
	16.0							90	14	40	"	144	-	810	129	60
			19.0					120	22	80	300	57	-	180	37	20
	44.0							130	57	20	900	396	-	770	338	80
	70.0							"	91	-	"	630	-	"	539	-
	53.0							"	68	90	"	477	-	"	408	10
	59.0							480	283	20	800	472	-	320	188	80
	27.0							270	67	80	"	216	-	560	151	20
							03.0									
							04.5									
6	21.0		81.0				15.5		1790	80		5608	-		4117	20
			86.0					140	8	40	400	24	-	260	15	60
	70.0							180	126	-	900	630	-	720	504	-
			02.0					80	1	60	400	8	-	320	6	40
							13.0									
	81.0							130	105	30	900	729	-	770	623	70
							05.5									
1	51.0		08.0				18.5		241	30		1391	-		1149	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Badmud Gårdsgården	4 2	Ha	1/2		Adolf Johansson
				300	trotag
				301	äng, torrjord
				302	avloppskanal
					Summa
" Stora Skatteg.	2 2	6	1/4		Elmer ö Lisa Jansson
				303	åker, dyjord
				304	äng "
				305	" "
				306	" "
				307	åker "
				308	" "
				309	" "
				310	" "
				311	" "
				312	avloppskanal
				313	äng "
					Summa
" Brudegården	7 2	B	1/4		Elmer ö Lisa Jansson
				314	äng, dyjord
				315	avloppskanal
				316	åker "
				317	" "
				318	" "
				319	" "
				320	" "
				321	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08.0									
			86.0					80	68	80	400	344	-	320	275	20
							04.0									
			86.0				12.0		68	80		344	-		275	20
	33.0							160	52	80	800	264	-	640	211	20
			06.5					80	5	20	400	26	-	320	20	80
			48.0					320	153	60	"	192	-	80	38	40
			06.0					120	7	20	"	24	-	280	16	80
	43.0							240	103	20	800	344	-	560	240	80
	43.0							200	86	-	"	344	-	600	258	-
	36.0							"	72	-	"	288	-	"	216	-
	26.0							"	52	-	"	208	-	"	156	-
	09.0							"	18	-	"	72	-	"	54	-
							05.0									
			49.0					100	49	-	400	196	-	300	147	-
1	90.0	1	09.5				05.0		599	-		1958	-		1359	-
		1	11.0					80	88	80	400	444	-	320	355	20
							04.0									
	12.0							160	19	20	800	96	-	640	76	80
	29.0							"	46	40	"	232	-	"	185	60
	33.0							"	52	80	"	264	-	"	211	20
	28.0							280	78	40	"	224	-	520	145	60
	16.0							"	44	80	"	128	-	"	83	20
	04.0							"	11	20	"	32	-	"	20	80
1	22.0	1	11.0				04.0		341	60		1420	-		1078	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				322	äng dyjord
				322 a	" "
					Summa
Badened Ängegården	5 2	A	1/2		Verner o Hjalmar Stenvall
				323	äng, dyjord
				324	åker "
				325	" "
				326	avloppskanal
				327	väg "
				328	väg
					Summa
" Lilla Skattegården	3 7	b	3/8		Albin Johansson o Johan Karlsson
				329	odlingsm. dy på sand
				330	avloppskanal
					Summa
" " "	3 2	A	3/16		Frans Gustafsson
				331	odlingsmark, dyjord
				332	" "
				333	Åvotag
				334	odlingsmark "
				335	åker "
				336	" "
				337	" "
				338	avloppskanal
				339	odlingsmark "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	22.0	1	11.0				04.0		341	60		1420	-		1078	40
			07.0					200	14	-	400	28	-	200	14	-
			075					321	24	-	"	30	-	80	6	-
1	22.0	1	25.5				04.0		379	60		1478	-		1098	40
			11.0					120	13	20	400	44	-	280	30	80
	21.0							200	42	-	800	168	-	600	126	-
	59.0							"	118	-	"	472	-	"	354	-
							05.0									
					80.0			140	112	-	400	320	-	260	208	-
							26.0									
	80.0		11.0		80.0		31.0		285	20		1004	-		718	80
				2	08.0			120	249	60	400	832	-	280	582	40
							11.0									
				2	08.0		11.0		249	60		832	-		582	40
			025					100	2	50	400	10	-	300	7	50
					13.0			"	13	-	"	52	-	"	39	-
							05.0									
			035					"	3	50	"	14	-	"	10	50
	83.0							200	166	-	800	664	-	600	498	-
	78.0							"	156	-	"	624	-	"	468	-
	08.0							"	16	-	"	64	-	"	48	-
							04.0									
			38.0					180	68	40	300	114	-	120	45	60
1	69.0		44.0		13.0		09.0		425	40		1542	-		1116	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				340	odlingsmark, dyjord
				341	" "
				342	" "
				343	" "
				344	" "
				345	" "
				346	avloppskanal
				347	odlingsmark "
				348	" "
					Summa
Badened Le Skattegården	33	B	3/16		Verner o Hjalmar Stenvall
				348a	odlingsmark, dyjord
				348b	" "
					Summa
" Hofmansgården	9'	C	1		Johan Henriksson
				349	odlingsmark, dyjord
				349a	avloppskanal
				350	odlingsmark "
					Summa
Yllestad Backersgården	9'	E	1/2		Sven Larsson
				351	odlingsmark, dyjord
" Hallagården	5-6	R	3/8		Hj. Engström
				352	åker, dyjord
				353	odlingsm. "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	69.0		74.0		13.0		09.0		425	40		1572	-		1116	60
			75.0					100	75	-	200	150	-	100	75	-
			13.0					60	7	80	"	26	-	170	18	20
			11.0					90	9	90	"	22	-	110	12	10
			75.0					270	202	50	600	450	-	330	247	50
			48.0					300	144	-	500	240	-	200	96	-
			12.0					90	10	80	200	24	-	110	13	20
							07.0									
			13.0					250	32	50	300	39	-	50	6	50
			03.0					300	9	-	600	18	-	300	9	-
1	69.0	2	94.0		13.0		10.0		916	90		2511	-		1594	10
			51.0					320	163	20	400	204	-	80	40	80
			02.5					"	8	-	"	10	-	"	2	-
			53.5						171	20		214	-		42	80
		1	03.0					200	206	-	600	618	-	400	412	-
							01.0									
			60.0					300	180	-	500	300	-	200	120	-
		1	63.0				01.0		386	-		918	-		532	-
			93.0					380	353	40	400	372	-	20	18	60
	78.0							760	592	80	800	624	-	40	31	20
			66.0					380	250	80	400	264	-	20	13	20
	78.0		66.0						843	60		888	-		44	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				357	odlingsmark, dyjord
					Summa
Yllestad Hallagården	5 5	Ö	3/16		V. Berglund
				355	odlingsmark, dyjord
				356	" "
				357	åker "
				358	" "
					Summa
" Kvsg.	10 2 8 4	L	1/2 3/16		Aug. Johansson
				359	odlingsmark dyjord
				360	åker "
				361	" "
				362	" "
				363	odlingsmark "
				364	" "
				365	ängs
					Summa
" Hvrsgården	10 2/10 3	6	1/2 - 1/2		K. & H. Nilsson
				366	åker, dyjord
				367	avloppskanal
				368	åker "
				369	odlingsm. "
					Summa
Dalebo	1		1/8		Torsten Gustafsson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	78.0		66.0						843	60		888	-		44	40
			28.0					240	67	20	400	112	-	160	44	80
	78.0		94.0						910	80		1000	-		89	20
			22.0					240	52	80	400	88	-	160	35	20
			11.0					"	26	40	"	44	-	"	17	60
	23.0							600	138	-	800	184	-	200	46	-
	13.0							"	78	-	"	104	-	"	26	-
	36.0		33.0						295	20		420	-		124	80
			07.0					280	19	60	400	28	-	120	8	40
	05.0							400	20	-	800	40	-	400	20	-
	37.0							450	166	50	900	333	-	450	166	50
	13.0							"	58	50	"	117	-	"	58	50
			19.0					200	38	-	400	76	-	200	38	-
			07.0					"	14	-	"	28	-	"	14	-
							12.0									
	55.0		33.0				12.0		316	60		622	-		305	40
	71.0							360	255	60	900	639	-	540	383	40
							02.0									
	03.5							280	9	80	700	24	50	420	14	70
					20.0			180	36	-	400	80	-	220	44	-
	74.5				21.0		02.0		301	40		743	50		442	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				370	odlingsm., dyjord
				370a	avloppskanal
					Summa
Ytterstad Ammagården	45	A	3/14		Oskar Karlsson
				371	odlingsm., dyjord
				372	avloppskanal
					Summa
" "	44	L	3/14		Oskar Karlsson
				373	avloppskanal
				374	odlingsm., dyjord
					Summa
" "	46	Å	1/14		Oskar Karlsson
				375	odlingsm. dyjord
" "	43	Y	1/2		Klas Abrahamssons dt.
				376	odlingsm. dyjord
				377	avloppskandl
					Summa
" N:r 11	11'	La	3/4		Kronan arr. Helge Hansson adr. Björkebacken
				378	avloppskanal
				379	odlingsm., dyjord
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	23.0				01.5	240	295	20	400	492	-	160	196	80
		1	23.0				01.5		295	20		492	-		196	80
			35.0				01.0	200	70	-	400	140	-	200	70	-
			35.0				01.0		70	-		140	-		70	-
			25.0				01.0	200	50	-	400	100	-	200	50	-
			25.0				01.0		50	-		100	-		50	-
			07.0					200	14	-	400	28	-	200	14	-
			42.0				01.0	220	92	40	400	168	-	180	75	60
			42.0				01.0		92	40		168	-		75	60
			59.0				01.5	200	118	-	400	236	-	200	118	-
			59.0				01.5		118	-		236	-		118	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Prästtobet	3¹	Ka	1		Eckl. boställe, arr. Karl o Gunnar Gustafsson
				380	odlingsm. dyjord
				381	avloppskanal
					Summa
Ytterstad Ledsgården	8⁸	H	7/32		Oskar Johansson
				382	avloppskanal
				383	odlingsm., dyjord
					Summa
Grimsta	1³	V	1/32		Mårten Johansson
				384	mosse
"	15	U	1/16		Mårten Johansson
				385	mosse
"	14	T	1/16		Karl Berglund
				386	mosse
"	16	W	1/16		Kasper Ylander
				387	mosse
"	17	F	1/8		Frans Gustafsson
				388	mosse
"	18	G	1/8		Fru Selma Johansson
				389	mosse

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		25.	0				01.	0	200	50	-	400	100	-	200	50	-
		25.	0				01.	0		50	-		100	-		50	-
		54.	0				01.	0	200	108	-	400	216	-	200	108	-
		54.	0				01.	0		108	-		216	-		108	-
				03.	0				40	1	20	200	6	-	160	4	80
				05.	0				40	2	-	200	10	-	160	8	-
				05.	0				40	2	-	200	10	-	160	8	-
				05.	5				40	2	20	200	11	-	160	8	80
				08.	5				40	3	70	200	17	-	160	13	60
				07.	0				40	2	80	200	14	-	160	11	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gunnabo	1^{10}	K	1/4		Aug Jonsson ö S. Petersin
				390	mosse
				391	avloppskanal
					Summa
"	19	T	1/4		Aug Jonsson J. Mobergs st. och K. Leijels st
				392	avloppskanal
				393	mosse
					Summa
Yllestad Backgården	6^{2}	Ta	1/4		J. Mobergs st
				394	mosse
				395	avloppskanal
					Summa
" Hallagården	5^{5}	Ö	3/16		Hjalmar Engström
				396	mosse
" "	5^{6}	R	(3/8) 1/8+2/18		Vilgot Berglund, Hj. Engström
				397	mosse
				398	avloppskanal
					Summa
" Norrgården	10^{3}	Ka	1/2		Karl och Henning Nilsson
				399	avloppskanal
				400	mosse
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				09.			01.0	40	3	60	200	18	-	160	14	40
				09.0		01.0			3	60		18	-		14	40
				10.0		01.0		40	4	-	200	20	-	160	16	-
				10.0		01.0			4	-		20	-		16	-
				09.0			01.0	40	3	60	200	18	-	160	14	40
				09.0		01.0			3	60		18	-		14	40
				06.0				40	2	40	200	12	-	160	9	60
				32.0			02.5	40	12	80	200	64	-	160	51	20
				32.0		02.5			12	80		64	-		51	20
				20.0			01.5	40	8	-	200	40	-	160	32	-
				20.0		01.5			8	-		40	-		32	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dåkeb	1'	Sa	1/8		Torsten Gustafsson
				401	mosse
				402	avloppskanal
					Summa
Ytterstad Kronsgården	10²	Sa	1/2		Aug Johansson
				403	avloppskanal
				404	mosse
					Summa
" Backensgården	9'	E	1/2		Sven Larsson
				405	avloppskanal
				406	mosse
				407	väg
				408	mosse
					Summa
" Hallagården	5⁴	C	3/16		Vilgot Berglund
				409	odlingsm. dyjord
				410	åker dymylla på sand
				411	" " " "
				412	" " " "
				413	" " " "
				414	" " " "
				415	" " " "
				416	" " " "
					Summa
Dåkeb	1'	Sa	1/8		Torsten Gustafsson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					08.0		00.5	40	3	20	200	16	-	160	12	80
					08.0		00.5		3	20		16	-		12	80
							02.0									
					30.0			40	12	-	200	60	-	160	48	-
					30.0		02.0		12	-		60	-		48	-
							00.5									
			15.0					40	6	-	200	30	-	160	24	-
							00.5									
			10.0					240	24	-	300	30	-	60	6	-
			25.0				01.0		30	-		60	-		30	-
			47.0					160	70	40	400	176	-	240	105	60
	11.0							100	11	-	700	77	-	600	66	-
	15.0							"	15	-	"	105	-	"	90	-
	09.0							"	9	-	"	63	-	"	54	-
	10.0							"	10	-	"	70	-	"	60	-
	10.0							"	10	-	"	70	-	"	60	-
	09.0							"	9	-	"	63	-	"	54	-
	07.0							'	7	-	'	49	-	'	42	-
	71.0		47.0						141	40		673	-		531	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				417	odlingsm., dyrid
				418	åker, dymylla på sand
				419	" " "
				420	" " "
				421	" " "
				422	" " "
				423	" " "
				424	" " "
				425	äng " "
				426	väg
				427	äng " "
				428	åker mylla "
				429	" " " "
				430	" " " "
				431	" " " "
				432	" " " "
				433	" " " "
				434	" " " "
				435	" " " "
				436	" " " "
				437	äng " "
				438	" " " "
				439	" " " "
				440	avloppskanal
				441	åker " "
					Summa
Skitterud	1'	F	1/4		Mårten Johansson Gunnebo
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			03.0					60	1	80	400	12	-	370	10	20
	06.0							100	6	-	700	42	-	600	36	-
	05.0							"	5	-	"	35	-	"	30	-
	05.0							"	5	-	"	35	-	"	30	-
	06.0							"	6	-	"	42	-	"	36	-
	07.0							"	7	-	"	49	-	"	42	-
	10.0							"	10	-	"	70	-	"	60	-
	02.0							"	2	-	"	14	-	"	12	-
			02.0					80	1	60	400	8	-	320	6	40
							05.0									
			01.0					"	-	80	"	4	-	"	3	20
	19.0							100	19	-	700	133	-	600	114	-
	15.0							"	15	-	"	105	-	"	90	-
	13.0							"	13	-	"	91	-	"	78	-
	10.0							"	10	-	"	70	-	"	60	-
	08.0							"	8	-	"	56	-	"	48	-
	07.0							"	7	-	"	49	-	"	42	-
	06.0							"	6	-	"	42	-	"	36	-
	01.0							"	1	-	"	7	-	"	6	-
	59.0							"	59	-	"	413	-	"	354	-
			13.0					60	7	80	400	52	-	370	44	20
			98.0					70	68	60	500	490	-	430	421	70
			60.0					60	36	-	400	240	-	340	204	-
							12.0									
	26.0							80	20	80	600	156	-	520	135	20
2	05.0	1	77.0				17.0		316	40		2215	-		1898	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Framsort
				442	mosse
				443	odlingsm., dyjord
				444	avloppskanal
				445	odlingsm. "
				446	avloppskanal
				447	åker, mylla på sand
				448	" " " "
				449	" " " "
				450	" " " "
				451	" " " "
				452	" " " "
				453	äng " " "
				454	" " " "
				455	åker " " "
				456	äng " " "
				457	åker " " "
				458	" " " "
				459	avloppskanal
				460	äng " " "
					Summa
Rättilstorp	13	Aa	41/50		Fru Verda Pettersson
				461	äng, mylla på sand
"	16	Ad	1/25		Ernst Moberg Backgården
				462	äng, mylla på sand
				463	åker " " "
				464	" " " "
					Framsort

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				58.0				180	104	40	300	174	-	120	69	60
		1	65.0					"	297	-	"	495	-	"	198	-
							01.0									
		1	17.0					60	68	40	400	456	-	340	387	60
							13.0									
	25.0							"	15	-	600	150	-	540	135	-
	31.0							80	24	-	"	180	-	520	156	-
	48.0							"	38	40	"	288	-	"	249	60
	21.0							"	16	80	"	126	-	"	109	20
	39.0							"	31	20	"	234	-	"	202	80
	63.0							"	50	40	"	378	-	"	327	60
			32.0					160	51	20	400	128	-	240	76	80
			38.0					270	102	60	600	228	-	330	125	40
	50.0							850	425	-	900	450	-	50	25	-
			60.0					240	144	-	400	240	-	160	96	-
	76.0							360	273	60	900	684	-	540	410	40
	74.0							"	266	40	"	666	-	"	399	60
							01.0									
			08.0					"	28	80	400	32	-	40	3	20
4	26.0	4	17.0		58.0		15.0		1937	20		4909	-		2971	80
			12.0					360	43	20	400	48	-	40	4	80
			58.0					500	290	-	600	348	-	100	58	-
	48.0							450	216	-	900	432	-	450	216	-
	39.0							"	175	50	"	351	-	"	175	50
	87.0		58.0						681	50		1131	-		449	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				465	äng, mylla på sand
				466	" "
				467	åker " " "
				468	äng " " "
				469	åker " " "
					Summa
Prästtoket	5'	K	1		Eckl. bortälle; arr. Karl och Gunnar Gustafsson
				470	äng, mylla på sand
				471	åker " " "
				472	" " " "
				473	" " " "
				474	" " " "
				475	" " " "
				476	" " " "
				477	" " " "
				478	" " " "
				479	" " " "
				480	" " " "
				481	avloppskanal
				482	åker, dyjord
				483	äng, mylla på sand
				484	åker, dyjord
				485	" "
				486	" "
				487	" "
				488	odlingsm. mylla på sand
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87.0		58.0						681	50		1131	-		449	50
			37.0					270	99	90	500	185	-	230	85	10
							07.5									
	37.0							300	111	-	600	222	-	300	111	-
			88.0					420	369	60	"	528	-	180	158	40
	09.0							870	78	30	900	81	-	30	2	70
1	33.0	1	83.0				07.5		1340	30		2147	-		806	70
			04.0					270	10	80	300	12	-	30	1	20
	39.0							800	312	-	900	351	-	100	39	-
	45.0							670	301	50	"	405	-	230	103	50
	69.0							310	213	90	"	621	-	590	407	10
	75.0							"	232	50	"	675	-	"	442	50
	67.0							"	207	70	"	603	-	"	395	30
	51.0							"	158	10	"	459	-	"	300	90
	41.0							"	127	10	"	369	-	"	241	90
	20.0							"	62	-	"	180	-	"	118	-
	17.0							"	52	70	"	153	-	"	100	30
	16.0							"	49	60	"	144	-	"	94	40
							16.0									
	37.0							270	99	90	900	333	-	630	233	10
			02.5					90	3	15	300	10	50	210	7	35
	58.0							270	156	60	900	522	-	630	365	40
	63.0							"	170	10	"	567	-	"	396	90
	74.0							"	199	80	"	666	-	"	466	20
	64.0							"	172	80	"	576	-	"	403	20
			80.0					180	144	-	600	480	-	420	336	-
7	36.0		87.5				16.0		2674	25		7126	50		4452	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				489	odlingsm., mylla på sand
				490	åker " " "
				491	" " " "
				492	odlingsm. " " "
				493	sänk
				494	väg
				495	avloppskanal
				496	odlingsm. " " "
				497	" " " "
				498	avloppskanal
				499	"
				500	odlingsm. " " "
				501	" " " "
				502	" " " "
				503	" " " "
				504	" " " "
				505	" " " "
				506	" " " "
				507	" " " "
				508	" " " "
				509	" " " "
				510	" " " "
				511	" " " "
				512	" " " "
				513	avloppskanal
				514	sänk
				514a	odlingsm. " " "
				514b	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	36.0		87.5				16.0		2674	25		7126	50		4452	25
		1	39.0					240	333	60	600	834	-	360	500	40
	15.0							480	72	-	800	120	-	320	48	-
	05.5							720	39	60	"	44	-	80	4	40
		5	23.0					240	1255	20	"	4184	-	560	2928	80
							06.0									
							12.0									
							09.0									
		1	48.0					120	177	60	600	888	-	480	710	40
			15.0					"	18	-	"	90	-	"	72	-
							10.0									
							21.0									
			44.0					310	136	40	900	396	-	590	259	60
			35.0					"	108	50	"	315	-	"	206	50
			35.0					"	108	50	"	315	-	"	206	50
			35.0					"	108	50	"	315	-	"	206	50
			34.0					"	105	40	"	306	-	"	200	60
			25.0					"	77	50	"	225	-	"	147	50
			37.0					"	114	70	"	333	-	"	218	30
			40.0					"	124	-	"	360	-	"	236	-
			33.0					"	102	30	"	297	-	"	194	70
			35.0					"	108	50	"	315	-	"	206	50
			33.0					"	102	30	"	297	-	"	194	70
			30.0					"	93	-	"	270	-	"	177	-
			34.0					"	105	40	"	306	-	"	200	60
							13.0									
							07.0									
		4	68.0					970	1263	60	600	2808	-	330	1544	40
		3	22.0					540	1738	80	"	1932	-	60	193	20
7	56.5	21	52.5				93.0		8967	65		22076	50		13108	85

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				515	åker, mylla på sand
				516	imp
				517	åker dymylla " "
				518	" " " "
				519	" " " "
				520	" " " "
				521	" " " "
				522	" " " "
				523	" " " "
				524	" " " "
				525	" " " "
				526	" " " "
				527	" " " "
				528	väg
				529	åker " " "
				530	" " " "
				531	" " " "
				532	" " " "
				533	" " " "
				534	" " " "
				535	äng mylla " "
				536	" " " "
				537	" " " "
				538	åker " " "
				539	" " " "
				540	odlingsmark " " "
				541	" " " "
				542	väg
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	56.5	21	52.5				93.0		8967	65		22076	50		13108	85
	79.0							770	608	30	800	632	-	30	23	70
							28.0									
	48.0							760	364	80	900	432	-	140	67	20
	42.0							720	302	40	"	378	-	180	75	60
	38.0							670	254	60	"	342	-	230	87	40
	41.0							630	258	30	"	369	-	270	110	70
	53.0							580	307	40	"	477	-	320	169	60
	50.0							500	250	-	"	450	-	400	200	-
	57.0							"	285	-	"	513	-	"	228	-
	57.0							"	285	-	"	513	-	"	228	-
	67.0							"	335	-	"	603	-	"	268	-
	67.0							"	335	-	"	603	-	"	268	-
	71.0							"	355	-	"	639	-	"	284	-
							31.0									
	39.0							630	245	70	"	351	-	270	105	30
	33.0							670	221	10	"	297	-	230	75	90
	31.0							720	216	-	"	270	-	180	54	-
	27.0							810	218	70	"	243	-	90	24	30
	21.0							850	178	50	"	189	-	50	10	50
	16.0							"	136	-	"	144	-	"	8	-
			06.0					280	16	80	300	18	-	20	1	20
			33.0					570	188	10	600	198	-	30	9	90
			22.0					540	118	80	"	132	-	60	13	20
	34.0							670	227	80	700	238	-	30	10	20
	50.0							680	340	-	"	350	-	20	10	-
			06.0					570	34	20	600	36	-	30	1	80
		1	93.0					400	772	-	800	1544	-	400	772	-
							12.0									
16	76.5	24	12.5			1	64.0		15822	15		32037	50		16215	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				543	åker, mylla på sand
				544	" " " "
					Summa
Prästbolet	3'	K	1		Exkl. bortälle arr. Mårten Johansson, Skäckra
				545	avbrytsbanal
				546	odlingsm., mylla på sand
				546a	" " " "
				547	" " " "
					Summa
" (Undantag)	3'	K	1		Exkl. bortälle
				548	åker, mylla på sand
				549	" " " "
					Summa
					Samman
Ytterhogdals socken					
Trålsbed	1'		1	1-17	G. Johansson
Bodsved Åsmagården	1'	A	1/2	18-28	Carl Thors dr.
" Hofmansgården	9'	B	1	349-358, 29-61	Johan Henriksson
" Stora Skattegården	2⁵	A.a.B	1/4	62-90	H. Karlsson
" " "	2⁶	B, Ba	1/4	91-115	Gunnar Gustafsson
" Ängegården	5⁴	F	1/4	116-123	Frans Jansson
" Skriegården	6'	G	1	124-154	Torsten o. Fritz Jonsson
" Gärdegården	4²	Ha	1/2	300-302, 155-190	Adolf Johansson
"	2:o 4²			191-194	Ytterhogdals kommun
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	76.5	24	12.5			1	64.0		15822	15		32037	50		1621	35
	22.0							770	154	-	800	160	-	30	6	-
	30.0							720	216	-	"	240	-	80	24	-
17	28.5	24	12.5			1	64.0		16192	15		32437	50		1624	35
							08.0									
		2	22.0					120	266	40	800	1776	-	680	1509	60
			87.0					360	194	40	600	324	-	270	129	60
			39.0					"	170	40	"	234	-	"	93	60
		3	15.0				08.0		601	20		2337	-		1732	80
	04.0															
	07.0							760	53	20	800	56	-	40	2	80
	11.0								53	20		56	-		2	80
drag																
3	83.5				53.0		27.0		2368	-		3557	50		1189	50
3	15.0						04.5		2080	80		2520	-		439	20
4	44.0	4	29.0				50.0		3391	50		5892	-		2500	50
3	71.5		38.0				46.0		2056	70		3627	50		1570	80
3	52.0		81.0				74.0		1852	20		3535	-		1682	80
1	23.0		22.0				07.5		314	60		1273	-		958	40
3	39.5		86.0				21.5		1185	45		3315	50		2130	05
3	93.5	6	16.0			1	63.0		4088	50		6333	-		2244	50
	07.0		06.0				01.0		66	50		111	-		44	70
27	29.0	12	78.0		53.0	3	94.5		17404	05		30164	50		12760	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Bodvad N. Skattegården	av 24			195-197	Adolf Johansson
" "	24	F	1/4	198-258	" "
" Mogården	8 3	E	1/4 1/56	259-272	Elon Johansson ö Johan Nej
" Gärdegården	4 3	Hb	1/4	273-293	" " " " "
" "	av 4 3		1/56	294-299	Gunnar Gustafsson
" Lb. Skattegården	2 2	E	1/4	303-313	Elmer ö Nils Jansson
" Bondegården	7 2	B	1/4	314-322a	" " " "
" Ängegården	5 2	A	1/2	323-328	Verner ö Hjalmar Stenvall
" Lc. Skattebg.	3 4	E	3/8	329-330	Albin Johansson ö Johan Karlsson
" " "	3 2	A	3/16	331-348	Frans Gustafsson
" "	3 3	B	3/16	348a-348b	Verner ö Hj. Stenvall
Yllestad Backesg.	9 1	E	1/2	405-408, 351	Sven Larsson
" Hallagården	5 6	R	1/8 • 2/8	397-398	V. Berglund. Hj. Engström
" "	5 5	Ö	3/8	352-354	Hj. Engström
" "				396	Hj. Engström
" "	5 4	Q	3/16	355-358	V. Berglund.
" "			3/16	409-416	V. Berglund
" Hörsgården	10 2	Å		359-365	Aug. Johansson
" "	10 3, 10 3	E	1/2	366-369	K. ö H. Nilsson
Dåbo	1 1	Ja	1/8	417-441 401-402 370-370a	Torsten Gustafsson
" Ammagården	4 5	Å	3/14	371-372	Oskar Karlsson
" "	4 4	Z	3/14	373-374	" "
" "	4 6	Ä	1/14	375	" "
" "	4 3	Y	1/2	376-377	Klas Abrahamssons dk.
" N:r 11	11 1	La	3/4	378-379	Hannas, arr. Helge Hansson
Prästbolet	3 1	Ka	1	380-381	Eccl. bortälle, arr. Karl och Gunnar Gustafsson
Yllestad Hedegården	8 8	H	7/32	382-383	Oskar Johansson
Gunnabo	1 3	V	1/32	384	Mårten Johansson
"	1 5	U	1/16	385	Mårten Johansson
"	1 4	T	1/16	386	Karl Berglund.
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	29.0	12	78.0		53.0	3	94.5		17404	05		30164	50		12760	45
					11.0		01.5		20	20		82	-		61	80
9	60.0	12	37.0			4	67.0		8637	90		16072	-		7434	10
3	31.0		20.0				13.0		806	50		3010	-		2203	50
6	21.0		80.0				15.5		1490	80		5608	-		4117	20
1	51.0		08.0				18.5		241	30		1391	-		1149	70
1	90.0	1	09.5				05.0		599	-		1958	-		1359	-
1	22.0	1	25.5				04.0		379	60		1478	-		1098	40
	83.0		11.0		80.0		31.0		285	20		1004	-		718	80
				2	08.0		11.0		279	60		832	-		582	40
1	69.0	2	94.0		13.0		13.0		916	90		2511	-		1594	10
			53.5						171	20		214	-		42	80
			93.0		25.0		01.0		383	40		432	-		48	60
					32.0		02.5		12	80		64	-		51	20
	78.0		91.0						910	80		1000	-		89	20
					06.0				2	70		12	-		9	60
	26.0		33.0						295	20		420	-		124	80
	71.0		44.0						141	40		673	-		531	60
	55.0		33.0				12.0		316	60		622	-		305	40
	74.5				20.0		02.0		301	40		743	50		442	10
2	05.0	3	00.0		08.0		19.0		614	80		2723	-		2108	20
			35.0				01.0		70	-		140	-		70	-
			25.0				01.0		50	-		100	-		50	-
			07.0						14	-		28	-		14	-
			42.0				01.0		92	40		168	-		75	60
			59.0				01.5		118	-		236	-		118	-
			25.0				01.0		50	-		100	-		50	-
			54.0				01.0		108	-		216	-		108	-
					03.0				1	20		6	-		4	80
					05.0				2	-		10	-		8	-
					05.0				2	-		10	-		8	-
58	72.5	40	60.5	4	69.0	10	17.0		37688	65		72028	-		37339	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Gunnabo	1^{6}	W	1/16	387	Kasper Ylander
"	1^{7}	T	1/8	388	Frans Gustafsson
"	1^{8}	G	1/8	389	Fru Selma Johansson
"	1^{10}	K	1/4	390-391	Aug. Josefsson o. G. Petersson
"	1^{9}	J	1/4	392-393	" " J. Mobergs st. o. K. Seijsets st. o.
Ylleråd Backgården	6^{2}	Ja	1/4	394-395	J. Mobergs st.
" Kvistgården	10^{3}	Ha	1/2	399-402	Karl o. Henning Nilsson
" "	10^{2}	Ga	1/2	403-404	Aug. Johansson
Skitterud	1^{1}	F	1/4	442-460	Mårten Johansson, Gunnabo
Kättilstorp	1^{3}	Aa	41/150	461	Fru Gerda Pettersson
"	1^{6}	Ab	1/25	462-469	Ernst Moberg Backgården
Prästboåt	3^{1}	R.	1	470-544	Eckl. bortälle; arr. Karl och Gunnar Gustafsson
"	"	"	"	545-547	Eckl. bort. arr. M. Johansson Skäcka
"	"	"	"	548-549	" " " Gustafsson.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
38	72.5	40	60.5	4	69.0	10	17.0		34688	65		72028	-		37339	35
					05.5				2	20		11	-		8	80
					08.5				3	40		17	-		13	60
					07.0				2	80		14	-		11	20
					09.0		01.0		3	60		18	-		14	40
					10.0		01.0		4	-		20	-		16	-
					09.0		01.0		3	60		18	-		14	40
					21.0		01.5		8	-		40	-		32	-
			31.0				02.5		12	-		60	-		48	-
4	26.0	4	17.0		58.0		15.0		1937	20		4909	-		2971	80
			12.0						43	20		48	-		4	80
1	33.0	1	83.0				07.5		1340	30		2147	-		806	70
17	26.5	24	12.5			1	64.0		16192	15		32437	50		16245	35
		3	15.0				08.0		601	20		2334	-		1732	80
	11.0								53	20		56	-		2	80
81	69.0	74	30.0	5	96.0	12	18.0		54895	50		114157	50		59262	-

74
6
152

Gårdsgården den 22 april 1932

Nils Gustafsson

E. J. Augustsson J. O. Fagerström.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kostnadsförslag Simpenning 0.70 kr						
		tillande till Badened Gårdsgårdens m. fl. förläggnings-						
		företag i Ylleråds socken, Skaraborgs län						
		Avloppsgraven A-B-C-D-E-F-G						
5-11	600	Schaktn. av grus och sten	630	1.40	882	-		
		" " " " stenbl. lera	430	1-	430	-	1312	-
11-13	200	" " " " " "	100	1-	100	-		
		" " " " sten	200	1.40	280	-	380	-
13-17	400	" " " " "	850	2-	1700	-		
		" " " " sandbl. lera	160	1.10	176	-	1876	-
		Underspjutning av omvänt betongvalv för landsvägsbron vid 15+92						
		Virke, betong arbete m.m.			300	-	300	-
17-22	500	Schaktn. av grus ö sandbl. lera	530	1.20	636	-		
		" " " " " "	880	1.20	1056	-		
		" " " " lera	280	1.20	336	-	2028	-
22-26	400	" " " " "	240	1.20	288	-		
		" " " (hårt)	330	1.50	495	-		
		" " " " lera	700	1.10	770	-	1553	-
26-30	400	" " " sten ö block (hårt)	860	5-	4300	-		
		" " " " " sand	250	2-	500	-		
		Bergsprängning	35	12-	420	-	5220	-
		Uppfrianda av bn vid 27+23						
		Schaktn. utöver avloppets rektion	20	4-	80	-		
		Grundmurar	4.2	8-	33	60		
		Front och sidomurar	15	10-	150	-		
		Virke	1.5	50-	75	-		
		Glacis			20	-		
		Arbete planering m.m.			41	40	700	-
	2500						13069	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	2500	Transport					13069	-
30 - 33^{+11}	311	Schaktn. av sand, grus ö sten	1100	2-	2200	-		
		" " " " " m. ngt. block	130	2.50	325	-	2525	-
33^{+11} - 35	189	" " " " " " " "	670	2.50	1675	-	1675	-
35 - 40^{+60}	560	" " " " " block (hårt)	1100	3.50	3850	-		
		" " " sten " grus	750	1.50	1125	-		
		" " dyjord	400	0.50	200	-	5175	-
40^{+60} - 44^{+50}	390	" " sand, sten ö grus	520	1.50	780	-		
		" " dyjord	750	0.50	375	-	1155	-
44^{+50} - 45^{+50}	100	" " "	250	0.50	125	-	125	-
		För arbetets tillkyn, oförutredda fall m. m. tillägges c:a 10% av föregående belopp					2376	-
	4050	Summa					26100	-
		Sidodiket 6 - 6'						
70 - 75	500	Schaktn. av grus och stenbl. lera (hårt)	1200	1.50	1800	-	1800	-
		Ombyggnad av kumma vid 74^{+60}						
		Schaktn. av grus och stenbl. lera	20	1.20	24	-		
		Grundmurar	3.2	10 -	32	-		
		Front- och sidomurar	12	12 -	144	-		
		Täckhällar	2	14 -	28	-		
		Glacin			15	-		
		Arbete m. m.			47	-	290	-
75 - 78^{+88}	388	Schaktn. av grus ö stenbl. lera (hårt)	900	1.50	1350	-		
		" " dyjord	500	0.50	250	-	1600	-
		För arbetets tillkyn, oförutredda fall m. m. tillägges c:a 10% av föregående belopp.					360	-
	888	Summa					4050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sidodiket b - b²						
90 - 95	500	Schaktn. av grus ö sten m. vgt. block	1700	250	4250	-		
95 - 100⁴⁰	560	" " sten ö grus " "	1720	1.50	2580	-		
		" " dyjord	500	0.50	275	-	7105	-
		Ombyggnad av landvägsbr. vid 96⁺⁵⁰						
		Schaktn. utföres avloppets riktning	25	1.50	37	50		
		Grundmurar	3.6	10 -	36	-		
		Front- och sidomurar	15	12 -	180	-		
		Fackhallar	2	14 -	28	-		
		Glacis			18	-		
		Rödtes			70	-		
		Arbete m.m.			60	50		
		Av kostn. betalas 50% av kostnaden för			430	-	215	-
		arbetets tillsyn, ofruktbara fall						
		m.m. tillägges c:a 10%					730	-
	1060	Summa					8050	-
		Sidodiket E - E¹						
60 - 62⁴⁰	211	Schaktn. av sten ö grus	240	1.50	360	-		
		" " dyjord	320	0.50	160	-	520	-
		För arbetets tillsyn, ofruktbara						
		fall m. m. tillägges c:a 10%					50	-
	211	Summa					570	-
		Sidodiket f - f¹						
110 - 117⁵⁰	750	Schaktn. av dyjord	2000	0.50	1000	-		
		" " grus ö sten bl. l. m. block	680	2 -	1360	-	2360	-
		För arbetets tillsyn, ofruktbara						
		fall m. m. tillägges c:a 10% av före-						
		stående					240	-
	750	Summa					2600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sidodiket D-D'						
120-124+70	470	Schaktn. av torr o grus m. ngt. block	600	2 -	3200	-		
124+70-130+60	592	" " grusblandad lera	1280	1 -	1280	-		
		" " dyjord	1500	0.50	750	-	5230	-
		för arbetets tillvyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 %					520	-
	1060	Summa					5750	-
		Sammandrag						
	4050	Avbyggsgraven A-B-C-D-E-F					26100	-
	888	Sidodiket C-C'					4050	-
	1860	" C-C²					8050	-
	211	" C-E'					570	-
	950	" F-F'					2600	-
	1060	" D-D'					5750	-
	8019	Summa					47120	-

Gärdegården den 22 april 1932
Nils Gustafsson

Jordersättningslängd

hörande till Badened Gårdagårdens torrläggningsföretag i Ylletads socken, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning år 1932 upprättat förslag.

Namn och ägare	Ersättning för avbrytets utvidgning						Ersättning för jordupptag						Summa	
	Areal	ärsmarkens värde	Ersättning		Summa		Areal	ärsmarkens värde	Ersättning		Summa			
	ar	Kr	Kr	öre	Kr	öre	ar	Kr	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Avbrytsgraven A-B-C-D-E-F.														
Gräsbed 1' G. Johansson	3.0	1.60	4	80										
	1.8	7.20	12	96										
	0.2	4-	-	80										
	0.3	5.80	1	74										
	0.1	5.40	-	54										
	0.7	4.50	3	15										
	0.2	6.30	1	26			12.0	2-	24	-				
	0.1	6.70	-	67	25	92	14.0	9-	126	-	150	-	175	92
Badened Hofmansgården 9' J. Henriksson	0.6	5.80	3	48										
	4.0	2.40	9	60										
	1.2	1.80	2	16										
	0.2	4-	-	80										
	0.4	5.60	2	24			4.3	6-	25	80				
	1.6	2-	3	20			6.5	9-	58	50				
	2.0	1.60	3	20			18.0	3-	54	-				
	0.7	2.80	1	96	26	64	11.0	8-	88	-	226	30	252	94
" St. Skatteg. 25 Henning Karlsson	3.2	1.80	5	76			10.6	9-	95	40				
	0.5	2.10	1	05	6	81	1.5	7-	10	50	105	90	112	71
" " " 26 G. Gustafsson.	0.8	2.40	1	92										
	0.4	2-	-	80										
	2.4	3.10	7	44										
	2.0	2.20	4	40			11.7	9-	105	30				
Transport			14	56	59	37			105	30	482	20	541	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport			14	56	59	37			105	30	482	20	541	57
	0.8	2.70	2	16			1.0	5-	5	-				
	0.8	1.80	1	44	18	16	6.7	6-	38	40	148	70	166	86
Bodred. Ängegården 5⁴ Fr. Jonsson	1.3	1.31	1	69			4.0	9-	36	-				
	1.3	2-	2	60	4	29	4.0	8-	32	-	68	-	72	29
" Storegården 6¹ T. & F. Jonsson	1.8	1.30	2	34										
	1.0	2.70	2	70										
	0.2	1.40	-	28										
	1.3	7.20	9	36										
	0.2	5.60	1	12										
	0.3	2.40	-	72			11.5	8-	92	-				
	2.1	1.60	3	36			0.9	7-	6	30				
	0.5	1.20	-	60	20	78	8.0	9-	72	-	170	30	196	78
" Lördeg. 4² Ad. Jonsson	3.0	1.80	5	40										
	2.6	1.50	3	90			20.0	3-	60	-				
	0.5	4.80	2	40	11	70	2.4	8-	19	20	79	20	90	90
" St. Skatteg. 2⁴ Ad. Jonsson	0.4	3.20	1	28										
	0.6	2.10	1	26										
	2.3	2-	4	60										
	0.7	1.20	-	84										
	1.1	4-	4	40			20.0	8-	160	-				
	0.4	4.40	1	76										
	0.6	3.60	2	16			4.8	7-	33	60				
	0.4	4.80	1	92			4.4	4-	17	60				
	0.3	1.70	-	51	18	75	2.7	5-	13	50	224	70	243	45
" Magården 8³ E. Jonsson och 7. Nilj	3.0	1.30	3	90	3	90	15.0	9-	117	-	117	-	121	90
" Gärdegården no 4³. G. Gustafsson.	3.1	1.31	4	03										
	2.6	1.80	4	68	8	71	19.0	9-	171	-	171	-	179	71
" " 4² Ad Jonsson	1.0	0.80	-	80	-	80	2.7	4-	10	80	10	80	11	60
" St. Skatteg. 2² E. & L. Jonsson	1.3	1.60	2	08	2	08	3.4	8-	27	20	27	20	29	28
Prästbolet 1. Eckl. bost. ars. Karl och Gunnar	1.8	2.40	4	32			7.4	8-	59	20				
Gustafsson	3.1	1.20	3	72	8	04	10.0	6-	60	-	119	20	127	24
Skiftered 1 M. Jonsson	0.4	0.60	-	24	-	24	1.7	4-	6	80	6	80	7	04
Ytterstad Ledegården 8⁶. O. Jonsson	0.4	2.-	-	80	-	80	1.7	4-	6	80	6	80	7	60
Transport.					157	80					1631	90	1789	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport					157	30					1631	90	1789	20
Prästbolet 1' Eckl. bost. arr. K. ö G. Gustafsson	0.3	2.0		60		60	1.1	4.0	4	40	4	40	5	-
Yllestad N:r 11 11', K: arr K. Hansson	0.6	2.0	1	20	1	20	2.1	4.0	8	40	8	40	9	60
" Ammagården 4^3, K. Abrahamssons st.	0.4	2.2		88		88	1.4	4.0	5	60	5	60	6	48
" " 4^6, O. Karlsson	0.1	2.0		20		20	0.2	4.0		80		80	1	-
" " 4^4, " "	0.2	2.0		40		40	0.8	4.0	3	20	3	20	3	60
" " 4^5, " "	0.4	2.0		80		80	1.4	4.0	5	60	5	60	6	40
Dålebo 1', F. Gustafsson	0.9	2.4	2	16	2	16	2.5	4.0	10	-	10	-	12	16
Yllestad Korsgården 10^2, 10^3, K. ö L. Nilsson	0.3	2.8		84			0.7	7.0	4	90				
~~samt Aug. Johansson~~	1.8	3.6	6	48	7	32	4.6	9.0	41	40	46	30	53	62
" Hällagården 10^2 5^4, Aug. Johansson ~~F. Berglund~~	0.5	4.5	2	25	2	25	1.3	9.0	11	70	11	70	13	95
Summa					173	11					1727	90	1901	01
Sidodike C-C I														
Prästbolet 3', Eckl. bost., arr. Karl och	4.7	2.7	12	69			4.4	8.0	35	20				
Gunnar Gustafsson	2.4	3.1	7	44			14.0	6.0	84	-				
	2.7	5.0	13	50	33	63	38.0	9.0	342	-	461	20	494	83
Skittered 1', M. Johansson	0.4	3.6	1	44	1	44	1.7	9.0	15	30	15	30	16	74
Summa					35	07					476	50	511	57
Sidodike C-C II														
Prästbolet 3', Eckl. bost., arr. Karl och	2.2	3.1	6	82			8.3	9.0	74	70				
G. Gustafsson	2.0	2.7	5	40			5.5	6.0	33	-				
	2.5	4.0	10	-	22	22	4.6	8.0	36	80	144	50	166	72
" 3', Eckl. bost., arr. N. Johansson	6.4	1.2	7	68			2.3	6.0	13	80				
	1.1	3.6	3	96	11	64	12.0	8.0	96	-	109	80	121	44
Badened Store Skattegården 2^4, Ad. Johansson	1.4	4.0	5	60										
	1,8	3.1	5	58			15.0	8.0	120	-				
	3.9	1.6	6	24	17	42	6.1	9.0	54	90	174	90	192	32
" " " av 2^4, Ad. Johansson	1.2	1,7	2	04			2.1	7.0	14	70				
	0.5	2.0	1	-	3	04	0.9	8.0	7	20	21	90	24	94
" Gärdegården 4^2, Yllestads kommun	0.4	1.6		64		64	0.7	8.0	5	60	5	60	6	24
Transport					54	96					456	70	511	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport					54	96					456	70	511	66
Badened Gärdegården 4², Ad. Johansson	2.1	1.6	3	36										
	5.8	1.2	6	96	10	32	15.0	8.0	120	-	120	-	130	32
Summa					65	28					576	70	641	98
Sidodike E-E¹														
Badened Gärdegården v. 4³, G. Gustafsson	0.3	1.3		39		39	1.0	9.0	9	-	9	-	9	39
" " 4³, E. Johansson ö	2.2	1.3	2	86										
J. Neij	0.4	0.9		36			8.6	9.0	77	40				
	1.4	1.2	1	68	4	90	4.2	8.0	33	60	111	-	115	90
Summa					5	29					120	-	125	29
Sidodike F-F¹														
Badened Gärdegården 4², Ad. Johansson	1.5	0.8	1	20	1	20	4.1	4.0	16	40	16	40	17	60
" Store Skattegården 2², E. ö L. Jansson	0.4	2.4		96										
	0.4	1.6		64										
	1.7	2.0	3	40			6.7	8.0	53	60				
	0.9	1.0		90	5	90	2.3	4.0	9	20	62	80	68	70
" Bondegården 7², . . . "	1.3	1.6	2	08			3.1	8.0	24	80				
	1.3	0.8	1	04	3	12	3.4	4.0	13	60	38	40	41	52
" Ängegården 5², V. ö Hj. Stenvall	0.7	1.4		98			6.1	8.0	48	80				
	2.2	2.0	4	40	5	38	1.8	4.0	7	20	56		61	38
" Lilla Skattegården 3⁴, A. Johansson ö J. Karlsson	4.1	1.2	4	92	4	92	9.5	4.0	38	-	38	-	42	92
" " " 3², Fr. Gustafsson	0.5	1.0		50			1.2	4.0	4	80				
	1.6	2.0	3	20			3.4	8.0	27	20				
	1.4	1.8	2	52										
	0.6	0.9		54			1.1	2.0	2	20				
	2.0	2.7	5	40										
	0.7	3.0	2	10			5.0	6.0	30	-				
	0.6	2.5	1	50	15	76	3.8	3.0	11	40	75	60	91	36
" Hofmansgården 9¹, J. Henriksson	1.3	2.0	2	60	2	60	2.3	6.0	13	80	13	80	16	40
Summa					38	88					301	-	339	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sidodike D-D'														
Rästbolet 3', Echl. bost. an. Karl och	2.0	1.2	2	40			6.9	6.0	41	40				
G. Gustafsson	2.0	2.4	4	80	7	20	6.9	8.0	55	20	96	60	103	80
Skiltered 1', M. Johansson	4.1	0.6	2	46			10.4	6.0	62	40				
	2.2	1.8	3	96			6.5	3.0	19	50				
	2.4	0.8	1	92	8	34	6.7	4.0	26	80	108	70	117	04
Gunnabo 1³, Fru Klara Gustafsson, Mårten Johansson och fru Fanny Johansson	0.1	0.4		04		04	0.3	2.0		60		60		64
" 1⁵, Fru Fanny Johansson	0.1	0.4		04		04	0.4	2.0		80		80		84
" 1⁴, Karl Berglund	0.1	0.4		04		04	0.4	2.0		80		80		84
" 1⁶, Kasper Ylander	0.1	0.4		04		04	0.4	2.0		80		80		84
" 1⁷, Frans Gustafsson	0.2	0.4		08		08	0.7	2.0	1	40	1	40	1	48
" 1⁸, Fru Selma Johansson	0.2	0.4		08		08	0.7	2.0	1	40	1	40	1	48
" 1¹⁰, Aug. Johansson o G. Petersén	0.5	0.4		20		20	1.5	2.0	3	-	3	-	3	20
" 1⁹, Aug. Johansson, J. Mobergs sl. o K. Seipelsl.	0.5	0.4		20		20	1.5	2.0	3	-	3	-	3	20
Ytlestad Backgården 6², J. Mobergs sl.	0.4	0.4		16		16	1.4	2.0	2	80	2	80	2	96
" Hallagården 5⁵, Hj. Engström	0.3	0.4		12		12	0.9	2.0	1	80	1	80	1	92
" " 5⁶, Vilgot Berglund	1.4	0.4		56		56	3.9	2.0	7	80	7	80	8	36
" Korsgården 10³, K. o L. Nilsson	1.1	0.4		44		44	2.5	2.0	5	-	5	-	5	44
" " 10², Aug Johansson	1.9	0.4		76		76	3.3	2.0	6	60	6	60	7	36
" Backersgården 9', Sven Larsson	0.6	0.4		24		24	0.9	2.0	1	80	1	80	2	04
Dålebo 1', Torsten Gustafsson	5.9	0.6	3	54			17.0	4.0	68	-				
	0.4	0.4		16			0.8	2.0	1	60				
	3.5	1.0	3	50	7	20	6.3	7.0	44	10	113	70	120	90
Summa					25	74					356	60	382	34
Sammandrag														
Avloppsgraven A-B-C-D-E-F					173	11					1727	90	1901	01
Sidodike C-C¹					35	07					476	50	511	57
" C-C^II					65	28					576	70	641	98
" E-E¹					5	29					120	-	125	29
" F-F^I					38	88					301	-	339	88
" D-D¹					25	74					356	60	382	34
Summa					343	37					3558	70	3902	07

Gärdegården den 24 april 1932

Nils Gustafsson

E. J. Augustsson F. O. Fagersson

Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Trälshed, Badened Ännagården, Hofmansgården, Stora Skattegården Gärdegården m. fl. i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omedelbart öster om Yllestads kyrka , och utgöres förutom av åker jämväl av äng och annan duglig mark. Arealen är 81,69 hektar åker samt 80,26 hektar annan duglig mark och äng. Jordmånen består av mylla på sand och lera samt torvjord.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta företaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner.m.m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 15,9 km^2 samt tillhör nederbördsområde 142, samt är å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje. De delar av detsamma , som avbörda sitt vatten genom de olika dikessträckorna äro avskilda medelst streckade linjer. Detsamma består förutom av odlade fält till huvudsaklig del av mosse jämte skogsmark Avrinngen vid flöden har antagits till 100 sekundliter pr. km^2 och medelavrinngen har antagits uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Med hänsyn till sökandenas krav på beredande av trygghet mot ö - versvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den mycket vattenskadade marken har förslag till områdenas torrläggning blivit uppgjort.

Detta förslag innebär att för torrläggningsarbetenas genomförande skola upptagas avloppsgraven A - B - C - D - E - F samt sidodikena $C - C^{I}$, $C - C^{II}$, $E - E^{I}$, $F - F^{I}$ och $D - D^{I}$.

Grävningsarbetet i det förstnämnda skall börja vid punkten 5 och därefter fortgå till punkten 45 + 50 och avloppet därvid givas en minsta bottenlutning av 0,3 : 1000. Bottenbredd och sidolutning samt avloppets dimensioner i övrigt tydliggöres av profil - och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

Sidodikenas dimensioner framgår likaledes av tillhörande ritningar och beskrivningar.

I företaget ingående vattenskadade markerna finnas upptagna å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å denna har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor , som enligt detta utlåtande skola uppgrävas.

Broar.

Allmän väg beröres genom företaget i det att avloppsgraven A - B - C-F vid punkten 15 + 92 samt sidodiket $C - C^{II}$ vid punkten 96 + 53 korsar allmänna vägen mot Yllestads kyrka. Bron vid förstnämnda punkt består av en välvd stenbro med en genomgångsöppning för vattnet av 2,o meter, och ett bottenläge av 5, 54 över använt jämförelseplan. För möjliggörande av markernas torrläggning måste bron fördjupas och synes detta arbete kunna utföras såsom omvänt betongvalv i enlighet med bifo-

gad ritning. Arbetet utföres genom försorg av vägens ägare men bekostas av torrläggningsföretaget.

Trumman vid punkten 96 53 i diket C - C^{II} ombygges enligt bifogad ritning likaledes genom försorg av vägens ägare och bekostas arbetet med 50% av torrlä-ggningsföretaget.

I förening med grävningsarbetet skola dessutom ombyggas bron vid 27+ 23 i avloppsgraven A - B - F samt trumman vid 74+ 60 i diket C - C^{I},

Beträffande övriga broar och trummor, som kunna bliva uppförda över dikena bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0, 70 kronor uppgår kostnaden till 47120 :- kronor , i vilken summa då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola dikena för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och skall sådan rensning företagas minst vart 5te år. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och dikena återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företagen och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad , som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 61 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i det till förslaget hörande värderings -

längden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning , som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har den till samfälligheten hörande marken uppdelats på 3 avdelningar.

I kostnadsfördelningslängden har angivits vilka ägofigurer hänförts till de olika avdelningarna samt kostnaden för avdelningarnas torrläggning.

I samma längd hava markvärderna före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal utvisande varje delägares deltagningsskyldighet inom företaget införts.

De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen äro betecknas med S.

Ersättningar

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande emot värdet å den mark, vilken före torrläggningsarbetets genomförande tagits i anspråk. För intrång genom upp-

läggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppen skola beräknas efter värdet å marken efter torrläggningsarbetenas utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt II kap. 95 $ vattenlagen skall utgå med en krona för tusen kronors båtnad eller med 59 kronor och 26 öre , vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i länet innan arbetena påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder , som bestämts för fördelningen av kostnaderna för själva företaget men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetenas utförande.

Företaget vilket benämnes Badened Gärdegårdens torrläggningsföretag i Ullestads socken, Skaraborgs län skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan - och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

I) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall ofördröj-

ligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande i länet.

2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper. årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) Jord och annat, som uppschaktats må upplåggas i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor av dikena, såvida icke intilliggande vädsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iaktages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en (I) meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än I:1.o samt att där upplåggandet sker i strängar , öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40 de meter.

4) Upplagda jordmassor böra vara från dikenas närhet bortförda senast 7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

5) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark.

6) Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

7) Arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

8) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

9) Arbetena med företagets utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda se-

nast 5 år efter samma tidpunkt.

10) Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 (sextio) dagar från dag då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Gärdagården den 22 april 1932

Nils Gustafsson.

C. J. Augustsson

F. O. Fagersson.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Yllestad				
1	1¹		Trälsked, G. Johansson	S	1-17	2368.-	3557.50
½	1¹	A	Badened Ånnagården, Carl Thors st.		18-28	2080.80	2520.-
1	9¹	C	" Hofmansgården, J. Henriksson	S	29-37, 40	1319.10	1945.-
1	9¹	C	" " , " "	S	37a, 40a, 41-61	1686.40	3029.-
¼	2⁵	A	" Store Skattegården, Hj. Leon Karlsson	S	62-90	2056.70	3627.50
¼	2⁶	C, Aa	" " " , Gunnar Gustafsson		91-115	1852.20	3535.-
¼	5⁴	F	" Ängegården, Frans Jansson	S	116-123	314.60	1273.-
1	6¹	G	" Storegården, T. ö Fr. Jonsson	S	124-150	1012.65	3123.50
1	6¹	G	" " " "	S	152-154 300-302	172.80	192.-
½	4²	Ha	" Gärdegården, Adolf Johansson	S	155-190	4088.50	6333.-
	av 4²		" " , " "	S	191-194	66.30	111.-
	" 2⁴		" Store Skattegården, " "	S	195-197	20.20	82.-
¼	2⁴	F	" " " , " "	S	198-258	8637.90	16072.-
¼	8³	E	" Nagården, E. Johansson ö J. Nej	S	259-272	806.50	3010.-
3/16	4³	Hb	" Gärdegården, " " " "	S	273-293	1490.80	5608.-
4/16	av 4³		" " , Gunnar Gustafsson		294-299	241.30	1391.-
¼	2²	C	" Store Skattegården, E. L. Jansson		303-313	599.-	1958.-
¼	7²	B	" Bondegården, " " "		314-322a	379.60	1478.-
½	5²	A	" Ängegården, V. ö Hj. Stenvall	S	323-328	285.20	1004.-
3/8	3⁴	C	" Lille Skattegården, A. Johansson ö J. Karlsson		329-330	249.60	832.-
3/16	3²	A	" " " , Frans Gustafsson	S	331-348	916.90	2511.-
3/16	3³	B	" " " , V. ö Hj. Stenvall	S	348a-348b	171.20	214.-
1	9¹	C	" Hofmansgården, Johan Henriksson	S	349-350	386.-	918.-
½	9¹	E	Yllestad Backersgården, Sven Larsson		405-408 351	383.40	432.-
2/8 1/8	5⁶	R	" Hallegården, Hj. Engström ö V. Berglund		397-398	12.80	64.-
3/16	5⁶	B	" " , Hj. Engström		352-354	910.80	1000.-
3/16	5⁵	Ö	" " , Hj. Engström		396	2.40	12.-
3/16	5⁵	ö	" " , V. Berglund		355-358	295.20	420.-
3/16	5⁴	Q	" " , " "		409-416	141.40	673.-
½	10²	C	" Korsgården, Aug. Johansson		359-365	316.60	622.-
½	10³		" " , K. ö H. Nilsson	S	366-369	301.40	743.50
⅛	1¹	Sa	Dålebo, Torsten Gustafsson	S	417-441 401-402 370-370a	614.80	2723.-
3/14	4⁵	Å	Yllestad Ånnagården, Oskar Karlsson		371-372	70.-	140.-
			Transport			34251.05	71154.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd I	Avd. II	Avd III			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1189.50	1105.78					1105.78	2,1673	32.30	
439.20	408.29					408.29	0.8002	11.93	
625.90	581.85					581.85	1.1404	17.–	
1342.60		1232.28				1232.28	2.4152	36.–	
1570.80		1441.73				1441.73	2.8257	42.12	
1682.80		1544.52				1544.52	3.0272	45.12	
958.40		879.65				879.65	1.7241	25.70	
2110.85		1937.40				1937.40	3.7972	56.60	
19.20			16.30			16.30	0.0319	0.48	
2244.50			1905.55			1905.55	3.7348	55.67	
44.70			37.95			37.95	0.0744	1.11	
61.80			52.47			52.47	0.1028	1.53	
7434.10			6311.44			6311.44	12.3700	184.38	
2203.50			1870.74			1870.74	3.6665	54.65	
4117.20			3495.44			3495.44	6.8509	102.12	
1149.70			976.08			976.08	1.9131	28.52	
1359.–			1153.77			1153.77	2.2613	33.71	
1098.40			932.52			932.52	1.8277	27.24	
718.80			610.25			610.25	1.1961	17.83	
582.40			494.45			494.45	0.9691	14.45	
1594.10			1353.36			1353.36	2.6525	39.54	
42.80			36.34			36.34	0.0712	1.06	
532.–			451.66			451.66	0.8852	13.19	
48.60			41.26			41.26	0.0809	1.21	
51.20			43.47			43.47	0.0852	1.27	
89.20			75,73			75.73	0.1484	2.21	
9.60			8.15			8.15	0.0160	0.24	
124.80			105,95			105.95	0.2076	3.09	
531.60			451.32			451.32	0.8845	13.18	
305.40			259.28			259.28	0.5082	7.58	
442.10			375.34			375.34	0.7356	10.96	
2108.20			1789.83			1789.83	3.5080	52.29	
70.–			59.43			59.43	0.1165	1.73	
36902.95	2095.92	7035.58	22908.08			32039.58	62.7957	936.01	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport			34251.05	71154.-
3/14	4⁴	Z	Yllestad Ammagården, Oskar Karlsson		373-374	50.-	100.-
1/14	4⁶	Ä	" " , " "		375	14.-	28.-
1/2	4³	Y	" " , K. Abrahamssons st.		376-377	92.40	168.-
3/4	11¹	La	" N:11, Kronan, arr. H. Hansson		378-379	118.-	236.-
1	3¹	Ka	Prästbolet, Eckl. bost, arr. Karl ö Gunnar Gustafsson		380-381	50.-	100.-
7/32	8⁸	H	Yllestad Ledsgården, Oskar Johansson		382-383	108.-	216.-
1/32	1³	V	Gunnabo , Mårten Johansson	S	384	1.20	6.-
1/16	1⁵	U	" , " "	S	385	2.-	10.-
1/16	1⁴	T	" , Karl Berglund		386	2.-	10.-
1/16	1⁶	W	" , Kasper Ylander		387	2.20	11.-
1/8	1⁷	F	" , Frans Gustafsson	S	388	3.40	17.-
1/8	1⁸	G	" , Fru Selma Johansson		389	2.80	14.-
1/4	1¹⁰	K	" , A. Josefsson ö G. Petersén		390-391	3.60	18.-
1/4	1⁹	J	" , " " , J. Mobergs st. och K. Seipels st.	S	392-393	4.-	20.-
1/4	6²	Ja	Yllestad Backgården, J. Mobergs st.	S	394-395	3.60	18.-
1/2	10³	Ha	" Korsgården, K. ö L. Nilsson		399-400	8.-	40.-
1/2	10²	Ga	" " , Aug. Johansson		403-404	12.-	60.-
1/4	1¹	F	Skittered, Mårten Johansson	S	442-460	1937.20	4909.-
41/50	1³	Aa	Kättilstorp, Fru Gerda Pettersson		461	43.20	48.-
1/25	1⁶	Ad	" , Ernst Moberg	S	462-469	1340.30	2147.-
1	3¹	K	Prästbolet, Eckl. bost., arr. K. ö G. Gustafsson		470-544	16192.15	32437.50
1	"	"	" , " arr. M. Johansson		545-547	601.20	2334.-
"	"	"	" , " " Gustafsson		548-549	53.20	56.-
			Summa			54895.50	114157.50

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36902.95	2095.92	7035.38	22908.08			32039.58	62.7957	936.01	
50.-			42.45			42.45	0.0832	1.24	
14.-			11.89			11.89	0.0233	0.35	
75.60			64.18			64.18	0.1258	1.87	
118.-			100.18			100.18	0.1963	2.92	
50.-			42.45			42.45	0.0832	1.24	
108.-			91.69			91.69	0.1797	2.68	
4.80			4.07			4.07	0.0080	0.12	
8.-			6.79			6.79	0.0133	0.20	
8.-			6.79			6.79	0.0133	0.20	
8.80			7.47			7.47	0.0146	0.22	
13.60			11.54			11.54	0.0226	0.34	
11.20			9.51			9.51	0.0186	0.28	
14.40			12.22			12.22	0.0239	0.35	
16.-			13.58			13.58	0.0266	0.40	
14.40			12.23			12.23	0.0240	0.36	
32.-			27.17			27.17	0.0532	0.79	
48.-			40.75			40.75	0.0799	1.19	
2971.80			2523.01			2523.01	4.9449	73.70	
4.80			4.08			4.08	0.0080	0.12	
806.70			684.88			684.88	1.3423	20.01	
16245.35			13792.06			13792.06	27.0316	402.92	
1732.80			1471.12			1471.12	2.8833	42.98	
2.80			2.38			2.38	0.0047	0.07	
59262.-	2095.92	7035.38	41890.57			51022.07	100 %	1490.56	

Gärdagården den 22 april 1932

Nils Gustafsson

E. J. Augustsson F. O. Fagersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Anskriften sid 1894 togs ur Gäusten Nilsmetoksson				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

23/234

Förteckning

DIARIE N:r 21213
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1932

över fastigheternas namn och registerbeteckning samt låneansökandenas namn till Badened Gärdegårdens torrläggningsföretag i Ytterstads socken, Skaraborgs län.

Låneansökandes namn	Fastighetens namn och reg.-bet.		
Carl Thors st.	Badened Ännagården	1/2	1
E. ö. L. Jansson	" Store Skattegården	1/4	2 2
Adolf Johansson	" " "	1/4	2 4
H. Karlsson	" " "	1/4	2 5
Gunnar Gustafsson	" " "	1/4	2 6
Frans Gustafsson	" Lille "	3/16	3 2
A. Johansson ö. J. Karlsson	" " "		3 4
Adolf Johansson	" Gärdegården	1/2	4 2
E. Johansson ö. J. Neij	" "	13/56	4 3
Gunnar Gustafsson	" "	1/56	4 3
V. ö. Hj. Stenvall	" Ängegården	1/2	5 2
T. ö. Fr. Jonsson	" Storegården	1	6 1
E. Johansson ö. J. Neij	" Magården	1/4	8 3
J. Henriksson	" Hofmansgården	1	9 1
Torsten Gustafsson	Dålebo	1/8	1 1
Ernst Moberg	Kättilstorp	1/25	1 6
Eckl. bost. arr. Karl G. Gustafsson	Prästbolet	1	3 1
" " " M. Johansson	"	1	3 1
Mårten Johansson	Skittered	1/4	1 1
G. Johansson	Trälsked	1	1 1
Elmer och Liss Jansson	Badened Bondegården	1/4	7 2

Vänersborg i augusti 1932

Alb. Gustafsson
c. Lantbruksingenjör.

222
34

DIARIE Nr 8092
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1934

B E V I S

över verkställd kontroll av Badened-Gärdagårdens torrlägg - ningsföretag ~~XXXXXXXXX~~ i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 februari 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15 670.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 17 090.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 19 36.

Arbetsstyrelsens ordf.: Elam Johansson, Gärdagården, Kättilstorp.

Vid genom förste assistent C. Lundin den 28 augusti 1933 verkställd kontroll befanns arbetet utfört i överensstämmelse med den sedermera fastställda planen. Därefter torde slamavlagringar och släntras i avloppen ha ägt rum i sådan omfattning att rensning och ny avsyning bör utföras, innan företaget kan förordas till godkännande.

Skara den 21 april 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Slutl. tim. arbet. d 4/1-34 avskrift — 14 000.-
~ kontr. — 13 000.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

328/37

DIARIE N:r 7168
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1937

Protokoll fört vid Sammanträde med Bodens Bäldagårdens tomläggningsföretag hos Adolf Johansson Gärdagården den 5 april 1937

§ 1. Arrendatorn Carl Gustavsson Räty. Ytlestad hade anhållit att bliva befriad ifrån ledamotskap i arbetsstyrelsen i Bodens Bäldagårdens tomläggningsföretag. Denna begäran beviljades enhälligt emedan han ej är direkt delägare i företaget.

§ 2. Val av ny ledamot i stället för Carl Gustavsson Räty. Ansåg ej behövligt emedan arbetsstyrelsen består av 6 st. ledamöter dessutom.

§ 8 Att justera dagens protokoll utsågs: Carl Nilsson Norra Korsgården samt Elmer Jansson St. Skattegården.

Tid och att som ovan
Elan Johansson

Justerat
Karl Nilsson Elmer Jansson

Rätt utdraget intygar
Elan Johansson
Sven Henriksson
anm. Avgående Styrelseledamot äger ej fast agendum
är arrendator av Prästgården
Elan Johansson

1934 den 4 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Badened - Gärdegårdens torrläggningsföretag" i Ylleståda socken av Skaraborgs län.

Lån 17.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ylleståda socken.			
Badened Ännagården	1/2	1 1	Carl Thors sterbhus
" Store Skattegården	1/4	2 2	E. och L.Jansson
" " "	1/4	2 4	Adolf Johansson
" " "	1/4	2 5	K.Karlsson
" " "	1/4	2 6	Gunnar Gustafsson
" Lille "	3/16	3 2	Frans Gustafsson
" Gärdegården	1/2	4 2	Adolf Johansson
" "	13/56	4 3	K.Johansson och J.Neij
" "	1/56	4 3	Gunnar Gustafsson
" Ängegården	1/2	5 2	V.och Hj.Stenvall
" Storegården	1	6 1	T. och Fr.Jonsson
" Bondegården	1/4	7 2	Elmer och Lisa Jansson
" Nygården	1/4	8 3	~~Adolf Johansson. Adolf Johansson~~ ~~K.Johansson och J.Neij~~
" Hovmansgården	1	9 1	J.Henriksson
Dålebo	1/8	1 1	Torsten Gustafsson
Kättilstorp	1/25	1 6	Ernst Moberg
Prästbolet	1	3 1	Kokl.boställe, arr.Karl och G.Gustafsson samt K.Johansson
Skittered	1/4	1 1	Mårten Johansson
Trädshed	1	1 1	G.Johansson

Stockholm den 4 maj 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

222/37
328/37

DIARIE N:r 7167
KGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1937

Tilläggskontrakt

Sedan Kungl. Maj:t den 2 april 1937 till "Badened - Gärdegårdens torrläggningsföretag" i Yllestads socken av Skaraborgs län, under föreskrift att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, anvisat, utöver den 23 februari 1934 beviljade statsunderstöd, dels ytterligare lån med tretusenniohundrafyrtio (3.940) kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels ytterligare statsbidrag med tretusensexhundratio (3.610) kronor att utgå från statens avdikningsanslag till bestridande av vissa vid arbetets utförande uppkomna merkostnader, åtaga sig undertecknade - arbetsstyrelse för företaget - för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar att beträffande de ytterligare statsunderstöden ställa oss till efterrättelse samma villkor och bestämmelser som vi i ett av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 maj 1934 antaget kontrakt iklätt oss beträffande tidigare beviljade statsunderstöd till företagets utförande.

Av detta tilläggskontrakt äro tvänne lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Badened Gärdagården den 20 april 1937.

Elam Johansson, Gunnar Gustafsson, H. Carlsson. Adolf Johansson, Th. Gustafsson & Gottfr. Johansson.

Att Arbetsstyrelsen för Badened Gärdagårdens torrläggningsföretag... i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt intyga

Sven Henriksson
adress Kättilstorp

Gustaf Gustafsson
adress Kättilstorp.

Med stöd av Kungl.brevet den 2 april 1937 antager Kungl.Lantbruksstyrelsen, å Kungl.Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggskontrakt.
Stockholm den 25 maj 1937.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Avskrift. Tillstyrkes av Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för företaget fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 9 april 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 7167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1937

Styrelsen för Badened Gärdagårdens torrläggningsföretag i Yllestads socken av Skaraborgs län, vars arbetsplan blivit av Kungl. Maj:t fastställd den 23 februari 1934, har hos Kungl. Lantbruksstyrelsen anhållit om sådan ändring i den för företaget fastställda arbetsplanen att företaget måtte kunna i befintligt skick godkännas, och samtidigt till Kungl. Lantbruksstyrelsen insänt en till Kungl. Maj:t ställd ansökan om ytterligare lån och bidrag av statsmedel till företaget.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen under hand meddelat, att den förstnämnda ansökningen icke kan i sin helhet bifallas utan att vissa arbeten ytterligare måste utföras, innan företaget kan av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännas, får jag till komplettering av mitt till ansökningen om ytterligare statsunderstöd fogade betänkande vördsamt anföra följande.

Sedan nämnda utredning gjordes ha ytterligare icke oväsentliga sträntras och därmed följande igenslamningar uppstått. De arbeten, som återstå för att företaget med undantag för sidodiket C-C^{I}, som på grund av jordmånens beskaffenhet delvis utförts som rörledning med grundare öppet flödesdike må bringas i överensstämmelse med den fastställda planen, betinga enligt bilagda kostnadsberäkning 2551.80 kr. inklusive vissa förrättningskostnader. Med detta belopp bör alltså den i min utredning av den 4 maj 1936 till kr. (39 218.62 / 39 230:62) angivna totalkostnaden för företaget höjas. Denna totalkostnad blir då (41 770.42 / 41 782.42) kronor och kostnadsökningen (7805.96 / 7817.96) kronor.

Till mig utlånade 1 häfte handlingar och 5 st. ritningar återgå härmed.

Skara den 6 december 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vidimeras ex officio:

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - G.								
26+60-26+83	23	Pallsprängning i berg m^2	16	3.-	48	-				
29+20-30+40	120	Kompletttering av befintlig stenskoning m	120	2.-	240	-				
26+30-37+50	1120	Bottenrensning "	120	0.3	336	-	624	-		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 15 %					96	-	720	-
		Diket C - C^I.								
70-70+80	80	Rensning m.	80	0.3	24	-				
72+28-78+88	660	" "	660	0.3	198	-	222	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					38	-	260	-
		Diket D - D^I.								
128+90-129+10	20	Pallsprängning i berg m^2	6	3.-	18	-				
120-130+60	1060	Bottenrening m.	1060	0.3	318	-	336	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					44	-	380	-
		Övriga avloppssträckor								
		Bottenrening m.	4770	0.2			954	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					146	-	1100	-
				Summa kronor					2460	-
		Sammandrag.								
		Arbetskostnader							2460	-
		Utredning om ytterligare statsunderstöd							37	40
		Besiktningar och avsyningar samt bevis							54	40
				Tillsammans kronor					2551	80

Skara den 6 december 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 23 februari 1934
för företaget fastställda arbetsplanen. Stockholm den
9 april 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Avskrift

DIARIE Nr 7167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MAJ 1937

Betänkande angående ytterligare lån och bidrag av statsmedel till Badened Gärdagårdens torrläggningsföretag i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Den 23 februari 1934 fastställde Kungl. Maj:t arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt dels ett lån av 17 090.- kronor från statens avdikningslånefond och dels ett bidrag av 15 670.- kronor från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Till grund för fastställandet av låne- och bidragsbeloppen låg av företagets styrelse lämnade uppgifter om då kända verkliga kostnader för företaget. Företaget avsynades genom företagets försorg den 26 november 1935, varvid befanns att vissa mindre avvikelser från den fastställda arbetsplanen förfunnos. Som av avsyningsbeviset och till företaget hörande profil- och sektionsritningar framgår, har på grund av släntras särskilda förstärkningsåtgärder eller igenläggning med rör måst utföras, vilka arbeten och härmed sammanhängande kontroller och utsättning m.m. tillsammans med borttagandet av den nedrasade jorden enligt för mig företedda räkenskaper dragit en kostnad utöver de förut uppgivna av kronor 4 265.90. Dessutom ha förut icke medtagna kostnader för räntor under arbetstiden uppgått till kronor 1000.26. Sammanlagda merkostnaderna uppgå alltså till kronor 5 266.16. Allt under förutsättning att sådan ändring i arbetsplanen godkännes, att ytterligare arbete för företagets färdigställande ej påfordras. Med förut uppgivna verkliga kostnader för företaget kr. (33 964.46) 39.230:62 skulle totalkostnaden då uppgå till kronor 39 218.62. Jordförbättringen har uppskattats till kronor 59 262.-

Då samtliga förestående merkostnader inklusive räntekostnaderna föranletts av släntras och släntförstärkningsarbete får jag vördsamt tillstyrka, att ytterligare såväl lån som bidrag av statsmedel beviljas till hela kostnadsökningen.

Skara den 4 maj 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Enligt
Anordningen vidtagen av Kungl Lantbruksstyrelsen.

Vidimeras ex officio:

1937 den 25 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Badened - Gärdegårdens torrläggningsföretag" i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Lån 3.940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 2 april 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Yllestads socken			
Badened Ännagården	1/2	1 1	Carl Thors sterbhus
" Store Skattegården	1/4	2 2	E. och L. Jansson
" " "	1/4	2 4	Adolf Johansson
" " "	1/4	2 5	H. Karlsson
" " "	1/4	2 6	Gunnar Gustafsson
" Lille "	3/16	3 2	Frans Gustafsson
" Gärdegården	1/2	4 3	Adolf Johansson
" "	13/56	av 4 3	H. Johansson och J. Neij
" "	1/56	av 4 2	Gunnar Gustafsson
" Ängegården	1/2	5 1	V. och Hj. Stenvall
" Storegården	1	6 2	T. och Fr. Jonsson
" Bondegården	1/4	7 3	Elmer och Lisa Jansson
" Magården	1/4	8 1	H. Johansson och J. Neij
" Hovmansgården	1	9 1	J. Henriksson
Dåleto	1/8	1 6	Torsten Gustafsson
Kättilstorp	1/25	1 1	Ernst Moberg
Prästbolet	1	3	Exkl. Boställe, arr. Karl och G. Gustafsson samt H. Johansson
Skitteröd	1/4	1 1	Mårten Johansson
Trälshed	1	1 1	G. Johansson

Stockholm den 25 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

222/34 Inde. i plan å ansökan om yttrl. 7753/36 ~~yttrl.~~ 7754/36

A. a.
yttrl. ind. bet. 2/V 37
rid 328/37

DIARIE N:r 2871
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1937

RAPPORT

~~XXXXXX~~

över verkställd avsyning av Badened Gärdagårdens torrlägg - ningsföretag ~~xxxårxxx~~ i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 frbr. 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15 670.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 17 090.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1936.

Arbetsstyrelsens ordf.: Elam Johansson. Gärdagården. Yllestad.
Kättilstorp.

Vid genom assistent Gösta Andersson den 30 och 31 juli 1936 verkställd undersökning befanns företaget icke vara färdigställt enligt fastställd plan. I samband med yttrande över intressenternas ansökan om ändring i arbetsplanen har jag den 6 december 1936 till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivit specificerad uppgift över återstående arbeten.

Skara den 30 januari 1937.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenj. i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

222/34

DIARIE N:r 13916
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1938

Ans. om ändr. i plan.
13908/38

BEVIS

över verkställd avsyning av Badened-Gärdegårdens torrläggningsföretag i Ylle-stads socken av Skaraborgs län.

Godk. 19/1 39

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 febr. 19 34

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15.670:-+3.610:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 17.090:-+3.940:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Elam Johansson

Gärdegården, Kättilstorp

Vid genom assistent Stig Lundblad den 11 april 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan 90-94+16 å diket C - C^{II}, som var utfört enligt med blått å profilritningen angivits samt diket C - C^{I}, vilket var utfört enligt bifogat ändringsförslag. Bifall till styrelsens ansökan om ändringstillstånd samt företagets godkännande i befintligt skick tillstyrkes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 42.011,52, varav i räntor under arbetstiden kronor 2.702:- och i styrelsearvoden kronor 710:-.

STATENS TEKNIKER KR. 1 KRONA 16/7-38

Skara den 16 juli 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781