



Akt nr:
R-E1a-0430

AU\$R-E1a-0430

575

226
34

R 2-0430

5866

2h. 2 m

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för
"Baggegårdens dikningsföretag av år 1931" i Händene socken av
SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenfyrahundratjugo (1.420) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundratrettio (1.230) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Baggl. Händene den 12 mars 1934.

Olof Segerberg
ägare av $\frac{1}{8}$ mt. Baggården
G. H. Gustavsson

ägare av $\frac{1}{16}$ mt. Passagården
Gustaf Björkdahl ^{ägare} Passagården $\frac{1}{8}$ mt

Att

Olof Segerberg G. H. Gustavsson
Gustaf Björkdahl

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. G. Lundgren
Adress Händene Skara

E. Farsberg
Adress Händene Skara

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Kersch

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0430

5866

STATENS
LANTBRUKSTYRELSER
22.11.33

Avskrift.

Handlingar rörande

Baggegårdens dikningsföretag av år 1931

i Händene socken av Skaraborgs län;

Förslaget upprättat vid laga syneförrättning

år 1931 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Passagården och Baggegården i
Händene socken av Skaraborgs län.

Den 5 maj 1931 i Baggården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kun-
görrelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit
införd i Skaraborgs Läns Tidning, bil. B, varjämte särskild underrät-
telse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättnings-
man samt gode männen E. Persson, Karstorp, och S. Wennerstedt, Hospitals-
gården, ävensom följande sakägare:

Sökandena: Axel Segerberg äg. 1/8 mtl. Händene Baggården 8¹

Leander Gustafsson" 1/16 " " Passagården 5¹³

Av övriga sakägare:

Rådman Nils Hermansson såsom konsistorieombud enligt förordnande

Bil. D.

Alfred Jonsson äg. jämte Alma Jonsson 3/20 mtl. Händene Baggegården

8¹ för egen del och för Alma Jonsson enligt fullmakt

bil. E.

G. Björkdahl äg. 1/4 Händene Passagården 5¹¹

C.R. Lindkvists sterbh. äg. 3/8 mtl. Händene Passag. 5⁷

genom delägaren Sven Lindkvist /övriga delägare: Erik,

Anna och Maria Lindkvist /

V. Kjellander äg. 1 3/4 mtl. Stubbesgården med underlydande hemmansdelar.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. F.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundesökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppts utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Segerberg yrkade dessutom att avloppet på hans mark skulle flyttas till rågång mot Baggegården.

§ 5.

Anna och Alfred Jonsson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsrtäckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. bil. G.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklara-

des sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan undersökningen kompletterats och nödig jorduppskattning verkställets samt förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 28 juli 1931 klockan 14, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna. Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

S. Wennerstedt

Edvin Persson

Den 28 juli 1931 i Baggegården.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Rådman Nils Hermansson såsom konsistorieombud enl. förordnande bil.D

G. Björkdahl

G.L. Gustafsson

Alfred Jonsson för egen del och för Alma Jonsson enl. fullmakt bil.E

Axel Segerberg

§ 7.

Förelades den sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil.

M.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Axel Segerberg, Baggegården, vilken även fick i uppdrag att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse.

§ 10.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Edvin Persson

S. Wennerstedt

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskada^{de} marker tillhörande Passagården och Baggegården i Händene socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Segerberg, Baggården tisdagen den 5 maj 1931 klockan 14 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Händene Baggegården, Passagården, Stubbesgården och Stommen. . . .

Skara den 13 april 1931.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Händene sockens kyrka den 19 april 1931 betygas:

M. Werneman

Kommin.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning lördagen den 18 april 1931 betygas i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Axel Segerberg, Baggården, tisdagen den 5 maj 1931 kl. 14. rörande torrläggning av marker tillhörande Passagården och Baggegården i Händene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen, denna dag avsänts till:

1. V. Kjellander	Händene	Stubbesgården,	Skara
2. Lindkvists sth.	"	Passag.	"
3. G. Björkdahl	"	"	"
4. G.L. Gustafsson	"	"	"
5. Alfr. Jonsson	"	Baggården	"
6. Anna Jonsson	"	"	"
7. Axel Segerberg	"	"	"
8. Kungl. Maj:ts Befallningshavande			Mariestad

Skara den 18 april 1931.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga D.

Rådmannen Nils R. Hermansson.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrätt-

ning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Passagården och Baggegården i Händene socken utsatts att hållas hos Axel Segerberg, Baggegården, tisdagen den 5 maj 1931 kl. 2 e.m., av vilken förrättning lönebostället Händene Stommen synes bliva berört, förordnar domkapitlet härmed Eder att vid nämnda sammanträde även som, därest så erfordras, under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka löneboställets rätt och bästa.

Skara domkapitel den 22 april 1931.

Hj. Danell

Emil Berglund

P.T. Arbman

S.E. Melander

Paul Öhlin

R. Larsson

/Nils Broström

Bilaga E.

Fullmakt .

för hemmansägaren Alfred Jonsson Baggeg. eller den han sätter i i sitt ställe att vid syneförrättning och sammanträde enligt vattenlagen som hålles hos Axel Segerberg i Baggården min rätt och talan utföra och bevaka och håller jag för giltigt vad mitt ombud härutinnan lagligen gör och låter.

Baggården Händene den 4 maj 1931

Anna Jonsson

Bevittnas av:

Frans Rydbom

Johan Svensson

Händetorp

Kroken, Händene

Bilaga F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagande härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 23 augusti 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson

Nils Åhgren

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av

vattenskadade marker tillhörande Händene Baggården och Passagården
i Händene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas
bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Axel
Segerberg adress Händene pr Skara. Telefon Skara 528 c.

Baggården den 16 aug. 1929

Axel Segerberg

Leander Gustafsson

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Passagården	G. Björkdahl
Baggården	Alfr. Jonsson

Bilaga G.

Undertecknad förenar sig med sökandena till det företag, som
avser torrläggning av mark tillhörande Passagården och Baggegården
i Händene socken och yrkar jag på företagets utsträckning, så att
jämväl min och Anna Jonssons därav beroende mark må kunna torr-
läggas till 1,2 meters djup.

Baggården den 5 maj. 1931.

Alfred Jonsson

Egenhändig namnteckningen bestyrkes:

S. Wennerstedt

Edvin Persson

Sven Hallin

Bilaga H. .

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra

i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas el-

ler döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig

lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Baggegården den 28 juli 1931.

Sven Hallin.

Bilaga I.

1	2	3	4	5	6
<u>Händene socken</u>					
Händened Baggegården	8 ¹				Alfred o. Anna Jonsson
				1	åker sandmylla på sand
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
					Summa
"	8 ¹				Axel Segerberg
				11	åker sandmylla på sand
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
70								510	357	-	700	490	-	190	133	-
10								"	51	-	"	70	-	"	19	-
50								360	180	-	"	350	-	340	170	-
30								510	153	-	"	210	-	190	57	-
45								280	126	-	"	315	-	420	189	-
15								510	76	50	"	105	-	190	28	50
38								510	193	80	"	266	-	"	72	20
30								470	141	-	"	210	-	230	69	-
48								420	201	60	"	336	-	280	134	40
62								280	173	60	"	434	-	420	260	40
3	98								1653	50		2786	-		1132	50
20								330	66	-	700	140	-	370	74	-
18								"	59	40	"	126	-	"	66	60
85								420	357	-	"	595	-	280	238	-
						14	--	--	--	-	--	--	-	--	--	
35								510	178	50	"	245	-	190	66	50
06								"	30	60	"	42	-	"	11	40
17								330	56	10	"	119	-	870	62	90
13								"	42	90	"	91	-	"	48	10
25								"	82	50	"	175	-	"	92	50
59								370	218	30	"	413	-	330	194	70
44								"	162	80	"	308	-	"	145	20
75								"	277	50	"	525	-	"	247	50
60								510	306	-	"	420	-	190	114	-
49								370	181	30	"	343	-	330	161	70
18								470	84	60	"	126	-	230	41	40
32								420	134	40	"	224	-	280	89	60
48								370	177	60	"	336	-	330	158	40
6	04					14			2415	50		4228	-		1812	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Händened Passagården	5 ¹¹		1/4		G. Björkdahl
-				28	åker, sandmylla på sand
-				29	" "
-				30	" "
-				31	" "
-					Summa
"	5 ¹³		~~1/160~~ 9/160		G.L. Gustafsson
-				32	åker, sandmylla på sand
-				33	" "
-				34	" "
-				35	" "
-				36	" "
-				37	" "
-					Summa
"	5 ⁷		1/8		C.R. Lindkvists sth.
-				38	ängsmark, sandmylla på sand
Händened Stommen	6 ¹		1		Kyrkofonden
-				39	skogsmark
<u>Sammandrag</u>					
<u>Händened socken</u>					
Händened Baggegården	8 ¹			1-10	Alfred o. Anna Jonsson
" "	8 ¹			11-27	Axel Segerberg
" Passagården	5 ¹¹		1/4	28-31	G. Björkdahl
" "	5 ¹³		9/160	32-37	G.L. Gustafsson
" "	5 ⁷		1/8	38	C.R. Lindkvists sth.
" Stommen	6 ¹		1	39	Kyrkofonden
-					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16								470	75	20	700	112	-	230	36	80
14								420	58	80	"	98	-	280	39	20
70								510	357	-	"	490	-	190	133	-
25								560	140	-	"	175	-	140	35	-
1 25									631	-		875	-		244	-
35								510	178	50	700	245	-	190	66	50
65								370	240	50	"	455	-	330	214	50
13								330	42	90	"	91	-	370	48	10
12								"	39	60	"	84	-	"	44	40
15								560	84	-	"	105	-	140	21	-
15								330	49	50	"	105	-	370	55	50
1 55									635	-		1085	-		450	-
			57					100	57	-	250	142	50	150	85	50
					52			70	36	40	100	52	-	30	15	60
3 98									1653	50		2786	-		1132	50
6 04						14			2415	50		4228	-		1812	50
1 25									631	-		875	-		244	-
1 55									635	-		1085	-		450	-
			57						57	-		142	50		85	50
					52				36	40		52	-		15	60
12 82		57		52		14			5428	40		9168	50		3740	10
Baggegården den 28 juli 1931																
Sven Hallin																
Edvin Persson S. Wennerstedt																

Jordersättningslängd.


Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket A - B - C - D.</u>						
Händene Stommen 6'	Kyrkofonden	9+90-12+75	500	0.7 1		3 50 5 -
" Passagården 5 ⁷	C.R.Lindkvists sth.	8+10-9+90	400	1.- 2,5		4 - 10 -
" " 5 ¹³	C.L. Gustafsson	6-8+10	440	3.3 7		14 50 30 80
" " 5 ¹¹	G. Björkdahl	5-6	150	4.5 7		6 75 10 50
" Baggegården 8 ¹	Axel Segerberg	0-5	800	4.- 7		32 - 56 -
" " 8 ¹	Alfred o. Anna Jonsson	0-1+80	200	4.7 7		9 40 14 -
			Summa kronor			70 17 126 30
<u>Diket C - Ca</u>						
"	Alfred o. Anna Jonsson	20-21+10	100	7 5		5 - 7 -
Baggegården den 28 juli 1931						
Sven Hallin						
Edvin Persson		S. Wennerstedt				

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A - B - C - D</u>								
0-5	500	sand med någon sten	1330	0,70	931	-				
5-10	500	"	1080	"	756	-				
10-13	300	" och stubbar	270	"	189	-				
2+55		rörbro a=0,6 m, b= 3,0 m.	1	130	130	-				
6		" a = 0,6" " = 3,6 m.	1	150	150	-	2156	-		
		Tillägges c:a 10 %					212	70		
		Jordersättning					126	30	2495	-
		<u>Täckdiket B - Ba</u>								
30-31+90	190	5" tegelrör	st. 650	0,20	130	-				
		Grävning,läggning o. återfyllning	m ¹ 190	0,60	114	-				
		1 dagvattenbrunn			35	-				
		1 öga			5	-	284	-		
		Tillägges c: a 10 %					26	-	310	-
		<u>Diket C - Ca</u>								
20-21+40	110	sand	110	0,60	66	-				
		Tillägges c:a 10%			7	-				
		Jordersättning			7	-			80	-
		Summa kronor							2885	-

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Händene Baggegården m. fl. hemman
i Händene socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som övser fördjupning och utvidgning
av ett i västlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar
genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. norr om
Händene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och
för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Be-
lägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssom-
rådet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med
blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil-
och sektionstitningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade marker-
na avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda
linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D för huvudavloppet samt B-Ba
och C-Ca för sådodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid

att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje,
att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna
har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken
samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	125 har
" sidodiket B-Ba	2.5 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga
om de öppna avloppen antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr
sekund och Hektar och för täkta ledningen B-Ba till 2.0 liter
pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperio-
den har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha-
va avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till
1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena
och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som
alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en stree-
kad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark tor-
de kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vatten-
förhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande bättna-
den hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade
grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj förelig-
ger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av två enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgåt till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom

inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-

låtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

- icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Baggegårdens dikningsföretag av år 1931".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Baggegården den 28 juli 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Edvin Persson.

S. Wennerstedt.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Händened socken</u>				
	8 ¹		Händened Baggeg. Alfred o. Anna Jonsson		1 - 10	1653,50	2786,-
	8 ¹		" " Axel Segerberg		11-27	2415,50	4228,-
1/4	5 ¹¹		" Passag. G. Björkdahl		28-31	631,-	875,-
9/160	5 ¹³		" " G.L.Gustafsson		32-37	635,-	1085,-
1/8	5 ⁷		" " C.R.Lindkvists sth.		38	57,-	142,50
1	6 ¹		" Stommen Kyrkofonden		39	36,40	52,-
			Summa			5428,40	9168,50

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företagets utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1132,50		-						873,58	30,280	111	65
1812,50								1398,10	48,461	178	68
244,-		-						188,22	6,524	24	05
450,-		-						347,12	12,032	44	36
85,50								65,95	2,286	8	43
15,60								12,03	0,417	1	54
3740,10								2885.-	100,000	368	71
Baggegården den 28 juli 1931 Sven Hallin Edvin Persson S. Wennerstedt Vidimeras ex officio: 											

R 2*0430

5866

DIARIE Nr.
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1934.

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Baggegårdens dikningsföretag av år 1931
i Händene socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1932 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.

Genom Kungl. Maj:ts brev den 23
februari 1934 fastställt sin efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksskyltsens namn:
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Baggegårdens dikningsföretag av år 1931 i Händene socken av
Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med
bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades
den 28 juli 1931 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts,
förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslut-
na intyg, bilaga I utvisar.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 12.82 hektar

Annan mark 1.09 "

Tillsammans 13.91 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor,
nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lut-
ningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torr-

lågning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 2 885.-

För laga syneförrättningen kronor 368.71

För utredning angående statsbidrag kronor 86.28

Summa kronor 3 339.99

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 3 740.10

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 400.11

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1934.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 1 540.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 1 750.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I
Tabell	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Fullmakt	" V
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" VI
Arvodesräkningar	" VII a,b
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Skara i mars 1932.

I tjänsten:

j Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Di a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 28 juli 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Händene Baggården och Passagården i Händene socken, Skaraborgs län, /Baggegårdens dikningsföretag av år 1931/, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 oktober 1931.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad	Areal		V ä r d e				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
	torrläggningen								torrläggningen							
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägollitera	Mantel	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal						Bätnad	Andeli kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						Åker	Annan mark		Summa		Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syne- förrätt.		Betänkan- det m. m.		Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
							Har	ar	Har	ar			Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre										
Händenes socken.																														
3.	Händenes Baggeryd	3/20-8'	Afred o. Anna Jonsson	1-10	398					398	1132.50	873.58							111.65	26.13	1011.56	0.89	46.15	466.74	544.62					
1.	" "	1/8-8'	Atel Segerberg	11-27	604					604	1812.50	1398.10							178.68	41.81	1618.59			746.78	871.61					
2.	Händenes Parvag.	1/4 5"	G. Björkedalsh	28-31	125					125	244.-	188.22							24.05	5.63	217.90			100.56	117.34					
2.	" "	9/100 5"	G. d. Fredriksson	32-37	155					155	450.-	347.12							44.36	10.58	401.86			185.46	216.40					
	" "	1/8 5'	C.R. Nindkvist	38						57	57	85.50	65.95						8.43	1.97	76.55			35.24	—					
	Händenes Snunnebo	1 6'	Hjorthofviken	39						52	52	15.60	12.03						1.54	36	13.93			6.43	—					
	Summa				1282	109	1391	3740	10	2885-									368.71	86.28	3339.99			1541.41	1749.97					
1/ Söker ej lån																														
Skara i mars 1931. Tjänsten: Lenn Hallin																														

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga III

Kostnadsförslag

Gjörningskostnader
Laga synskriftställning
Betänkannde

2341.17 *)
2335

368.71

86.28 454.99

2696.16
2339.99

2696.16
3339.99

Summa kr.

Svara i mars 1932.
Härnsten:
Per Hallin.

*) Möteshandlingar vidtagna av Kungl. Lantbrukstygrelsen med stöd av från förslagsställarens erhållna uppsigt angående företags kostnader avseende till av förädlingsmanen den 16 november 1933 och stäpplad omräkning av ersättning för markatgång till arbetsplatsens utvidgning.

Vid arbetsplatsens fastställande har under iakttagande att statsunderstöd icke beräknats till kyrkostyrelsens tillhörig skogsmark, kostnader för hela företaget beräknats till 2696 kronor 16 öre, och för den del, varav statsunderstöd utgår till 2684 kronor 92 öre, varav å länsskandens andel 2623 kronor 28 öre.

Stockholm den 9 mars 1932.
På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar:
Albert Smith.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Baggegårdens dikningsföretag
av år 1931 inom Händene

sock av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Baggegården den 28 juli 19 31.

1. G. Björkdahl.

2. G.L. Gustafsson.

3. Axel Segerberg

4. Alfred Jonsson, Anna Jonsson gn Ester
Jonsson enl. fullm. bil. V.

Bevittnas:

Sven Hallin.

S. Wennerstedt.

F U L L M A K T

för Ester Jonsson eller den, hon i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Baggårdens dikningsföretag av år 1931 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Baggården Händene den 24 sept. 1931.

Alfred Jonsson. Anna Jonsson.

Bevittnas:

Johan Svensson. Erik Hellman.

Bilaga VI.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Baggegårdens dikningsföretag av år 1931 för val av arbetsstyrelse.

Den 28 juli 1931 i Baggegården.

Närvarande: Rådman Nils Hermansson såsom konsistorieombud, G. Björkdahl, G.L. Gustafsson, Alfred Jonsson för egen del och för Anna Jonsson, Axel Segerberg.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

9.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Axel Segerberg, Baggegården, G.L. Gustafsson, Passagården, och G. Björkdahl, Passagården.

Till suppleant utsågs Alfr. Jonsson, Baggegården.

§ 3.

Att jämte undertecknad justera detta protokoll utsågs G. Björkdahl.


Ort och tid som ovan

Axel Segerberg.

Justeras:

G. Björkdahl.

Vidimera ex officio!



5866/34

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin,

S k a r a.

exp. 29/3-34 Hb.

I den av Eder upprättade förteckningen över fastigheter, som blivit delaktiga i till "Baggegårdens dikningsföretag av år 1931" beviljat avdikningslån återfinnas, bland andra, Händene Passagården ¹¹ 1/4 mantal 5, ägare G. Björkdahl, och Händene Passagården ¹¹ 1/160 mantal 5 ¹³, ägare G.L. Gustavsson. I det med skuldförbindelsen insända taxeringsbeviset angivas emellertid äganderättsförhållandena sålunda:

Händene Passagården 1/8 mantal av 5 ¹¹ ägare Johan G.V. Björkdahl,

" " 1/16 " 5 ¹³ " G.L. Gustavsson.

Lantbruksstyrelsen anhöll^u, att Ni ville utreda, om hela fastigheten Händene ¹¹ 5 ingår med båtnadsjord i företaget samt Björkdahls behörighet att upptaga inteckningslån för hela 5 ¹¹ även-¹³ som om 5 utgör mer än ävenledes i syneprotokollet uppgivna 1/16 mantal.

håll
Till arbetsplanen hörande 2 ~~h~~ handlingar och 1 planritning bifogas och torde återställas vid överlämnande till Lantbruksstyrelsen av här anbefalld utredning.

Stockholm den 29 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith

23/2 34


F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond
och som ingå i Baggegårdens dikningsföretag av år 1931 i Händene socken
av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal	Reg.n:r	Ägare.
<u>Händene socken.</u>			
Händene Baggegården	✓ 3/20	av 8 ¹	2 Alfred o. Anna Jonsson ✓
"	✓ 1/8	av 8 ¹	o Axel Segerberg ✓
Händene Passagården	✓ 1/4	5 ¹¹	✓ G. Björkdahl *
"	o ✓ 9/160	5 ¹³	✓ G. L. Gustafsson ✓

Skara i mars 1932.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.

* efter den 14 mars 1934 är G. Björkdahl ensam
ägare till hela fastigheten

se Hallens utredning den 10 apr. 1934 D: 7/26/34


Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelse den 29 mars rörande Baggegårdens dikningsföretag av år 1931 får med remisshandlingarnas återställande vördsamt meddela följande.

Före den 14 mars detta år ägde Johan Björkdahl $1/8$ mtl av $\frac{1}{4}$ mtl Händene Passagården 5¹¹ och återstoden ägdes av hans syster samt brukades av honom. Efter den 14 mars äges enligt mig företedd köpehandling hela 5¹¹ Johan Björkdahl, som alltså numera ensam har befogenhet att söka lån för fastigheten.

Enligt nu erhållna uppgifter från vederbörande häradsskrivare utgöres Händene Passagården 5¹³ av $9/160$ mtl och äges av G.L. Gustafsson. Denne äger dessutom $1/160$ mtl i Passagården 5¹², som utgöres av $11/160$ mtl, men som ej beröres av företaget. Hela Gustafssons innehav i Passagården uppgår sålunda till $1/16$ mtl. Jag har rättat betänkandes tabell b ~~ixxxxxxxxixxxxxxx~~ och förteckningen över fastigheter, till vilka lån sökts, i enlighet härmed.

Skara den 10 april 1934.


Stens lantbruksingenjö
i Skaraborgs län

1934 den 17 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Baggegårdens dikningsföretag av år 1931" i Händene socken av Skaraborgs län.

Lån 1.420 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Händene socken.</u>			
Händene Baggegården	3/20	av 8 ¹	Alfred o. Anna Jonsson
" "	1/8	av 8 ¹	Axel Segerberg
" Passagården	1/4	5 ¹¹	G. Björkdahl
" "	9/160	5 ¹³	G. L. Gustafsson

Stockholm den 17 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 17/4 1934

226
34

5867

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1934

B E V I S

över verkställd avsyning av Baggegårdens
dik-ningsföretag av år 19 31 i Händene
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 febr. 19 34.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 1 420.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 35

Arbetsstyrelsens ordf.: Axel Segerberg, Baggegården, Händene, Skara.

Avsyningen verkställdes den 10 november 1932 av förste
assistent C. Lundin. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till god-
kännande.

Skara den 20 mars 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

