



Akt nr:

R-E1a-0432

AU$R-E1a-0432

577

280
OY

R 2•0432

DIARIE-Nr 21457
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1934 för "Bragnum Bajaregårdens m.fl. torrläggningsföretag" i Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusenniohundrasjuttio (1.970) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundratio (1.710) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~ha~~ undertecknad~~t~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
26934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Häråv äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lekåsa den 9 okt. 1934.

Axel Johansson, ägare 1/4 mtl. Bajareg.
Carl Johansson " 7/32 " Fräsleg
Johan Karlsson " 1/8 " Olof-Bengtsleg.
Erland Pettersson " 3/16 " Skälleg.
" 25/144 " — " —

Att Axel Johansson, Karl Johansson Johan Karlsson och Erland Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Verner Klasson — Oskar Bredberg

Adress Olofslund Tumberg — Adress Augustendal Lekåsa

Med stöd av Kungl. brevet den 16 augusti 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 november ***19***34.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lindström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0432

21487
KLANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT 1934

Handlingar

rörande BRAGNUM-BAJAREGÅRDENS m. fl. torrläggningsföretag i Lekåsa och Barne-Åsaka socknar, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning år 1932 upprättat förslag

Statens e. lantbruksingeniör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 16 augusti 1934 fastställd
lin efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 31 augusti 1934.

På Kungl. Jordbruksdepartementets vägnar:
Albert Smith.

Betänkande avgivet i och för utförande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till Bragnum Bajaregårdens dränläggningsföretag i Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Föregående rättslig utredning

Syneförrättning enligt vattenlagen för dränläggning av ifrågavarande mark har hållits av undertecknad och avslutats den 1 mars 1932.
Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Västerbygdens vattendomstol har besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anfört. De vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil F) och ritningar (Bil G) ligga till grund för efterföljande utredning.

Dränläggningsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal.

Dränläggningsområdet är beläget omkring 3 km. nordväst om Lekåsa kyrka. Så den till synehandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till sammanlagt 24.67.5 hektar åker. Jordmånen består av mylla på sand och lera

Lån och anslag sökande

Enligt föreningsskrivelse av den 1 mars 1932 hava flertalet intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Nämnda förening har jämväl biträtts av arrendatorn av ecklesiastikhemmanet Åsaka Stommen och har tillstånd riktats hos vederbörande myndighet för arrendatorn att bliva delaktig av dylikt lån.

Företagets om-

Enligt vid syneförrättningen meddelade be-

Hämmelsbo skall för områdets torrläggning upprätthållas avloppsgraven A-B. fallning, vattenmängdsberäkningar m.m.

Nederbördsområdet uppgår till 31,9 km² samt är å den till nyssnämnda handlingarna bifogade översiktskartan innesluten av en blå linje. Avrinningen vid flöden har antagits till 10 sekundliter pr. km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. Avloppets dimensioner tydliggöres av till nyssnämnda handlingarna hörande profil- och sektionsritningar.

Allmän väg berores icke genom företaget. I samband med grävningsarbetet skola ombyggas 2 st. ägovägs- eller ägobroar i enlighet med till nyssnämnda handlingarna hörande ritningar. Broar.

Vid nyssnämnda förrättningen hava nyssnämnde verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande bättre skadade tillstånd som i det skick vari de beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till nyssnämnda handlingarna hörande värderingslängden. Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5728.45 kronor. Förbättrings-värde

Vid nyssnämnda förrättningen har kostnaden för torrläggningsarbetet beräknats till 3780.- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0.70 kronor. Ersättningar för avloppets utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid nyssnämnda förrättningen upprättad jordersättningslängd till 669.99 kronor. Kostnaden för laga nyssnämnda förrättningen uppgår till 492.10 kronor samt för detta betänkande med bilagor 103.06 kronor. Efterföljande kostnadsförslag (Bil D.) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil 6) de å läns- och anslagsbidragande fastighetsområdena belägna andelarna av desamma blivit enligt därför i nyssnämndes utlåtande intagna berätk- Kostnad.

melser uträknade

Anslag och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid bestämmande av statsbidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom dikläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.88. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då beräknas efter 45.80 % samt lånet efter 54.20 %. Beräknat på ovan angivet sätt synes till företaget kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från Statens avdikningsanslag av 2310:- kronor, dels ett lån från Statens avdikningslånefond av 2680:- kronor. Fördelningen av detta statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil b intagna tabellen.

Tillbörlig tid och arbetstid

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och förde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 1 år efter det statsunderstödets blivit beviljades.

Bilagor

Bil A. Diarieblad från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats
" B Föreningsskrivelse av den 1 mars 1932
" C Tabell b
" D Kostnadsförslag
" E Avvattningsräkning för betänkandet med bilagor
" F Avskrift av synehandlingarna
" G. Ritningskopia.

Västerås i aug 1932
Nils Gustafson
c. Kulturingenjör

Diarieblad — Bil A

Såvitt här för diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Nils Gustafson handlagd, den 1 mars 1932 avslutad mynningsrättning rörande dikläggning av mark, tillhörande Åsaka Hemmen Ådalsmaden, Åsaka Gödegården, Bragnum Lars-Frisgården, Bajaregården, Frostegården samt Bragnemaden i Eckåsa och Barne Åsaka socknar, Skaraborgs län (Bragnum Bajaregårdens m. fl. dikläggningsföretag). Betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 8 juni 1932

Blacs Johansson
Vattenrättssekreterare.

Förening — Bil B

Undertecknade delägare i Bragnum Bajaregårdens m. fl. dikläggningsföretag i Eckåsa och Barne-Åsaka socknar, Skaraborgs län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag.

1) att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.
2) att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande
3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Bragnum Bajaregård den 1 mars 1932

Axel Johansson — Bragnum Bajaregården
Carl Johansson — Frostagården
Johan Karlsson — Lars Frisgården

Erland Pettersson	Lars Frisgården
Aug. Andersson	" "
Karl Pettersson	Frostagården
Alma Pettersson	"
Inga Pettersson	"
Aug Eriksson	
Oscar Svensson	Hemmen

Bevittnas

Alfrid Forsblad	Albin Svensson
August Svensson	Oskar Svensson Gödegården
Maria Johansson	"
Kristin Johansson	

Bevittnas

Axel Johansson	Aug. Andersson.

Bil 6

Tabell 6.

Socken by och hemman	Hem mantal	Reg:nummer	Kvitteras i Kolumn	Ägares namn m.m.	Äg. tillgänges	Areal Åker har	Åker ar	Annan mark har	Annan mark ar	Summa har	Summa ar
					nr.						
Barne Åtaka											
Åtaka Stommen	1	2'	b	Eckl. lönebost. ars O. Svensson	42-57	3	98.0	-	-	3	98.0
Åtamaden	avs	1'		Sven Svenssons ärvbhus	58-61		89.0	-	-	-	89.0
Åtaka Sodeg.	1/2	42	Da	" . .	62-70	2	67.5	-	-	2	67.5
Leckära											
Bragn. L. Freg.	avs	127		Kristina Johansson	71-75		36.5	-	-		36.5
" " .	1/8	16	Da	Aug. Andersson	76-86	2	20.5	-	-	2	20.5
" Bajareg.	1/4	37	B	Axel Johansson	97-96	2	65.0	-	-	2	65.0
" .	avs	3"		G. Lindströms ärvbhus	97-99		34.0	-	-		34.0
" L. Freg.	7/144	142	Aa	Aug. Andersson	100-105	1	07.0	-	-	1	07.0
" " .	7/144	143	Ab	Erland Pettersson	106-110		94.0	-	-		94.0
" " .	1/8	19	B	. "	111-117	2	21.5	-	-	2	21.5
Bragnemaden	avs	4'		. "	118-119		38.0	-	-		38.0
.	.	31		. "	120		10.0	-	-		10.0
.	.	12		. "	121-122		39.0	-	-		39.0
.	"	2'		Karl Johansson	123-124		48.0	-	-		48.0
Bragn. L. Freg.	1/8	18	A	J. Karlsson	125-135	1	93.5	-	-	1	93.5
" Frelseg.	3/16	515	Aa	Karl Johansson	136-139	2	68.0	-	-	2	68.0
Bragnemaden	avs	1'		Karl, Inga o Alma Pettersson	140-141		34.0	-	-		34.0
Bragn. Frelseg.		avs5		" " . . .	142		08.0	-	-		08.0
" .	1/4	55	B	August Eriksson.	143147	1	84.0	-	-	1	04.0
				Summa		27	75			27	67.5

Styrkning med blå betäckning vidtagen av Kungl. Landtm. GA.

Båtnad	Andel i kostnaden för								Relativ kostnad	Bidragets andel i pct. av kostn.	Bidrag		Lån	
	Dikläggningsarb.		Sympatisättningen		Betäckandet		Summa							
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre		%	Kr	öre	Kr	öre
772	58	600	10	66	36	13	90	680	36	0.88	45.80	311	60	368	76
356	-	276	55	30	58	6	41	313	54	"	"	143	60	169	94
689	75	535	81	59	26	12	41	607	48	"	"	278	23	329	25
169	75	131	87	14	58	3	05	149	50	"	"	68	47	81	03
698	75	542	81	60	03	12	57	615	41	"	"	281	86	333	55
684	50	531	74	58	80	12	31	602	85	"	"	276	11	326	74
81	-	62	92	6	96	1	46	71	34	"	"	32	67	-	-
259	50	201	59	22	29	4	67	228	55	"	"	104	68	123	87
214	80	166	86	18	46	3	86	189	18	"	"	86	64	102	54
254	80	197	93	21	89	4	58	224	40	"	"	102	78	121	62
121	-	93	22	10	31	2	16	105	69	"	"	48	41	57	28
40	-	31	07	3	43	-	72	35	22	"	"	16	13	19	09
136	50	106	04	11	73	2	46	120	23	"	"	55	07	65	16
216	-	167	79	18	56	3	89	190	24	"	"	87	13	103	11
297	60	231	18	25	56	5	35	262	09	"	"	120	04	142	05
490	-	380	64	42	09	8	82	431	55	"	"	197	65	233	90
102	-	79	23	8	76	1	83	89	82	"	"	41	17	48	68
24	-	18	64	2	06	-	43	21	13	"	"	9	68	-	-
121	-	94	-	10	39	2	18	106	57	"	"	48	81	57	76
5728	45	4449	99	492	10	103	06	5045	15			2310	70	2684	33

Vänersborg i aug. 1932

Nils Gustafson

c. kulturingenjör.

Kostnadsförslag

Bil D.

Kostnad för dikläggningsarbetet enligt i synehandlingarna intagen kostnadsberäkning

Kostnad för grävningsarbetet m. m.	2475.75 *) ~~3780~~	kr
" " jorderättningar	669.99	"
" " synneförrättningen	492.10	"
" " betänkandet med bilagor	103.06	"
Summa	~~3740.90~~ ~~3045.15~~	kr.

Vänersborg i aug 1932
Nils Gustafsson
e. kulturingenjör.

*) Minskningen vidtagen

Arvodesräkning

Bil E.

upprättad enligt taxan för kulturingenjörer av den 1 juli 1930

	paragraf i taxan	kr.	öre
Nyprättande av betänkande med bilagor	44.45	20.	40
Kopia å råv av plankartan	51.	27.	27
" " " profil och sektionsritningar	57.55	18.	77
Avskrift av betänkande och synehandlingar med översiktskarta	57.41.	33.	15
Summa		99.	56

Tillkommer:

Diarieblad i Vattendomstolen, postförskott betalat av undertecknad	2.50	
Inbindning av handlingarna	1—	
Summa	103.	06

Avskriften sid 1-8 bestyrkes
i Gäddeån
Nils Gustafsson

Vänersborg i aug 1932
Nils Gustafsson
e. kulturingenjör.

av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.740 kronor 90 öre, varav å låneökandens andel 3646 kronor 21 öre, sedan därav från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Bragenmaden 3!


Stockholm den 31 aug. 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av mark till Bragnum Bajaregård, Skattegård m. fl. i Lekåsa och Barne-Åsaka socknar, Skaraborgs län.

Den 11 september 1931 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos Axel Johansson i Bragnum Bajaregården. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Alfred Forsblad Östergården Lekåsa och Albin Svensson Östergården Lekåsa.

Såsom sakägare inställde sig:

Kontraktsprosten P. A. Andrea. Essunga enligt förordnande av Domkapitlet i Skara den 2 september 1931 Bil. B.

Axel Johansson	Bragnum Bajaregård		Lekåsa.
Aug. Andersson	"	Skattegård	"
Erland Pettersson	"	"	"
Johan Karlsson	"	"	"
Karl Johansson		Frälsagården	"
Karl Pettersson		"	"
Aug. Eriksson		"	"
Martin Johansson		Månsagården	"
Axel Karlsson		" enl. fullm. Bil. C.	Lekåsa.
Oskar Svensson arr. av Åsaka Stommen			"
Axel Augustsson	Baltorp		"

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet såsom Bil, A.

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget kunde icke utrönas.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och yrkade sökande avloppets upptagande till sådan storlek att behörig torrläggning kunde vinnas.

§ 5.

För upplåtelse av mark till avloppets upptagande liksom för intrång och skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 6.

I förening med grävningsarbetet skall uppföras broarna vid 8 och 10 i enlighet med till synehandlingarna hörande ritningar. För försvårad överkörsel tillerkändes Aug. Andersson i Skattegården en ersättning av 50:- kronor.

§ 7.

Konsistoriombudet kontraktsprosten F. A. Andrè tillstyrkte företagets utförande i enlighet med sökandenas begäran.

§ 8.

Då icke något vidare yrkande gjordes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras.

Bragnum Bajaregård den 11 sept. 1931.

Nils Gustafsson.

Alfred Forsblad Albin Swensson.

Den 1 mars 1932 inställde sig synemännen ånyo hos Axel Johansson i Bragnum Bajaregård för att jämlikt kungörelse som dels varit upplåst i vederbörande sockenkyrkor, dels och införd i Skaraborgs Läns Tidning vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Axel Johansson	Bragnum Bajaregård	Lekåsa.
Aug. Andersson	" Lars Frisgården	"
E. Pettersson	" " "	"
Karl Johansson	Bragnemaden	"
Johan Karlsson	Bragnum Lars Frisgården	"
Karl Pettersson	" Frostegården	"
Agust Eriksson	" "	"
Oskar Svensson	Åsaka Stommen	"

§ 9,

Förslag till områdets torrläggning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 10.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats, som upplästes i sammandrag.

§ 11.

Meddelade synemännen utlåtandei i ärendet.

§ 12.

På sakägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse och utsågs

Axel Johansson Bragnum Bajaregård, Karl Johansson Frostegården, Johan Karlsson och Erland Pettersson Lars Frisgården samtliga med postadress Lekåsa.

§ 13.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Axel Johansson Bragnum Bajaregård pr. Lekåsa.

§ 14.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen att söka statsbidrag för hela företaget.

§ 15.

Förklarades förrättningen avslutad.

Bragnum Bajaregård den 1 mars 1932.

Nils Gustafsson.

Alfred Forsblad Albin Swensson.

Bil. A.

D. O. V. D. n:r 51 - 13.
1930.

Resolution.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis samt underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 14 juli 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Nils Agren.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Jag får härmed vördsamt anhålla, att nedan angivna till mig överlämnade syneförrättningar enligt vattenlagen för befrämjande av snabbare handläggning bliva överförda på annan förrättningsman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen befinnes lämplig. Länsstyrelsens resolutioner med tillhörande ansökningshandlingar återgå härmed.

D. & V.N:o	Sökande.	Fastigheter.	Socken.
27 - 7, 1930	Axel Johansson m. fl.	Bragnum Bajaregård, m. fl.	Lekåsa.

Skara den 22 maj 1930.

I tjänsten

Sven Hallin

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 28 maj 1930.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson.

Yttrande.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hemställer, att förevarande för statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län S. Hallin utfärdade förordnanden måtte transporteras på extra lantbruksingenjören N. Gustafsson, Vänersborg. Stockholm den 14 juni 1930.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

D. O. V. D. N:o 27-7
1930.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen. som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 2 april 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson Ragnar Dahlström.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bragnum Bajaregård. Bragnum Skattegården m. fl. i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vedum eller Essunga.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Axel Johansson (adress) Bajaregården pr. Lekåsa.

Lekåsa den 24 mars 1930.

Axel Johansson — Aug. Andersson.

Johan Karlsson — Carl Johansson, d. y.

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
Godeg. B. Åsaka.	Hendrik Karlsson
Stommen " "	Oskar Svensson
Skatteg. Lekåsa	J. Karlsson. T. Pettersson
Frosteg. "	Karl Johansson d. y.
" "	Karl Johansson d. ä.
" "	Aug: Eriksson
Skatteg. "	August Andersson
Bajareg. "	Axel Johansson

Bil. B.

Herr Kontraktsprosten P. A. Andreae.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att vid syneförrättning för torrläggning av mark, hörande till Bragnum Bajaregården m. fl. i Lekåsa socken, varav beröres ecklesiastika lönebostället Stommen i Barne Åsaka såsom kron-

sistorieombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa.

Första sammanträdet för förrättningen är utsatt att hållas hos Axel Johansson i Bajaregården fredagen den 11 innevarande september kl. 11 f. m.

Skara domkapitel den 2 september 1931.

A domkapitlets vägnar:

Erik Berglund.

/ Nils Broström.

Bil. c.

Fullmakt.

För innehavaren att vid syneförrättning för torrläggning av mark från Bragnum Bajaregården till Nossaån, föra min talan.

Klutag. Baltorp den 11 sept. 1931.

Axel Karlsson

Bevittnas:

Julius Svensson, Oskar Svensson, Harry Svensson.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Bragnum Bajaregården, Skattegård, Frostagård, Månsagård, Godegård, Stommen och Baltorp i Lekåsa och Barne Åsaka socknar, Skaraborgs län hålles hos Axel Johansson i Bajaregården fredagen den 11 september 1931 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 20 augusti 1931.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Lekåsa kyrka d. 30/8 31, vid där hållen gemensam gudstjänst för Lekåsa och B. Asaka församlingar,

betygar:

P. Alfr. Andrea

Kyrkoherde.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde vid syneförrättning för bättre torrläggning av vattenskadade marker hörande till Asaka Stommen, Godegården, Åsamaden, Bragnum Lars Frisgården, Bajaregården, Frostegården och Bragnemaden i Barne-Åsaka och Lekåsa socknar, Skaraborgs län hålles ånyo hos Axel Johansson i Bajaregården tisdagen den 1 mars 1932 kl. 1, då vederbörande sak"gare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 8 februari 1932.

Nils Gustafsson

e, Lantbruksingeniör.

Uppläst i Lekåsa kyrka d. 14/2 32 av:

P. Alfr. Andrea.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde vid syneförrättning ----------

---------- .

Vänersborg den 8 februari 1932.

Nils Gustafsson

e Lantbruksingeniör.

Uppläst i Barne - Asaka kyrka den 14/2 1932 av:

Th. Cederbom.

Förteckning

över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark hörande till Bragnum Bajaregården m. fl. i Lekåsa och Barne - Åsaka socknar, Skaraborgs län.

Den aug. 1931.

Kungörelse avsänd till Pastorsambetet i Barne-Åsaka Förs. Lekåsa.

" " " " " Lekåsa " "

" " " Länsstyrelsen i Mariestad.

" " " Skaraborgs Läns Tidning Skara.

Kallelse " " Skiftesgodeman Alfr. Forsblad Österg. Lekåsa.

" " " " Albin Svensson " " .

Meddelande till:

Axel Johansson Bragnum Bajaregård Lekåsa.

Aug. Andersson " Skattegård "

Erland Pettersson " " "

Fru Kristina Johansson Holmen "

Johan Karlsson Skattegården "

Karl Johanssen " Frostegården "

Karl Pettersson
Inga " } " " "
Alma "

Aug. Eriksson " " "

Martin Johansson Månsagården "

Axel Karlsson " "

Aug. Svensson } Godegården Lekåsa.
Oskar " } Barne-Åsaka "
Maria Johansson }

Oskar Svensson Åsaka Stommen "

Axel Augustsson Baltorp "

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Den 8 februari 1932.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Barne-Åsaka Förs. Lekåsa.

" " " " " Lekåsa " "

" " " Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

Kallelse " " Skiftesgodeman Alfr. Forsblad Östergård "

" " " " Albin Svensson " "

Meddelande till:

Axel Johansson Bragnum Bajaregård "

Aug. Svensson }
Oskar " } Sven Svenssons sterbhus Åsaka Godegården "
Maria Johansson }

Fru Kristina Johansson Bragnum Lars Frisgård "

Aug. Andersson " " " "

Fru Augusta Lindström }
Fröken Alma " }
Herr Fridolf " } G. Lindströms Bragn. Bajareg. "
Fru Beda Hasselgren } sterbhus
" Anna Andersson }
" Maja Krans }

E. Pettersson	Bragnum Lars Frisg.	Lekåsa.
Johan Johansson	Bragnemaden	"
Karl "	"	"
Johan Karlsson	Bragnum Lars Frisg.	"
Karl Pettersson		
Inga "	" Frosteg.	"
Alma "		
August Eriksson	" "	"

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

för torläggning av vattenskadade marker hörande till Bragnum, Bojaregård m. fl. i Lekåsa och Bjarne Åsaka sockenar, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning åren 1931-32 upprättat förslag.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dame Åsaka socken					
Balltorps Borsgården	2^{6}	C	1/64		Axel Augustsson.
				1	åker, mylla på lera
" Klutegården	4^{7}	F	1/32		Axel Augustsson.
				2	åker mylla på lera
				3	" " " "
					Summa
" "	4^{6}	E	1/32		Axel Karlsson
				4	åker mylla på lera
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	väg
				9	myr
				10	åker " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	väg
				16	åker " " "
					Summa
Heden Persgården	2^{1}	B	1/4		
				17	myr.
				18	åker mylla på lera
				19	" " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.5										1000					
	02.5										900					
	07.0										"					
	09.5															
	63.0										1000					
	38.0										"					
	07.0										"					
	21.0										"					
							02.0									
						2	39.0									
	09.0										"					
	06.0										"					
	04.0										"					
	14.5										"					
	13.0										"					
							02.0				"					
	26.5															
2	02.0					2	43.0				"					
							39.0									
	05.5										900					
	44.0										"					
	49.5						39.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				20	åker mylla på lera
					Summa
Åsaka Stommen	2'	C	1		Echl. boställe, arr: Oskar Svensson
				21	åker mylla på lera
				22	" " " "
				23	avloppsdike
				24	åker " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	dike
				41	"
				42	åker " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49.5						39.0									
	49.5										900					
	99.0						39.0									
	07.0										900					
	27.0										"					
							11.0									
	36.0										1000					
	04.0										"					
	07.0										"					
	18.5										"					
1	04.0										"					
	49.0										"					
	09.0										"					
	26.0										"					
	11.0										"					
	12.0										"					
	32.0										900					
	14.5										"					
	87.0										1050					
1	04.0										"					
	17.0										"					
	85.5										"					
							05.5									
							18.5									
	12.0							950	114	-	1000	120	-	50	6	-
	07.0							"	66	50	"	70	-	"	3	50
	06.0							"	57	-	"	60	-	"	3	-
6	45.0						35.0		237	50		250	-		12	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				45	åker mylla på lera ö sand
				46	" " " " " "
				47	" " " " " "
				48	" " " " " "
				49	" " " " " "
				50	" " " " " "
				51	" " " " " "
				52	avloppsgrav
				53	åker mylla på sand ö lera
				54	" " " " " "
				55	" " " " " "
				56	" " " " " "
				57	" " " " " "
					Summa
Åsaka Stommen	ao 2'				
				53a	åker mylla på sand ö lera
Åsamaden	1'		ao s.		Sven Svenssons sterbhus
				58	avloppsgrav
				59	åker mylla på lera ö sand
				60	" " " " " "
				61	" " " " " "
					Summa
Åsaka Gotegården	4 2	Dra	1/2		Sven Svenssons dt.
				62	åker mylla på lera ö sand
				63	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	45.0						35.0		237	50		250	-		12	50
	20.0							950	190	-	1000	200	-	50	10	-
	35.0							850	297	50	900	315	-	"	17	50
	98.0							760	744	80	"	882	-	140	137	20
	11.5							810	93	15	"	103	50	90	10	35
	27.5							"	222	75	"	247	50	"	24	75
	17.0							"	137	70	"	153	-	"	15	30
	47.0							600	282	-	1000	470	-	400	188	-
							08.0									
	29.0							"	174	-	"	290	-	"	116	-
	19.0							670	127	30	900	171	-	230	43	70
	16.5							"	110	55	"	148	50	"	37	95
	17.5							"	117	25	"	157	50	"	40	25
	35.0							610	213	50	950	332	50	340	119	-
10	18.0						43.0		2.948	-		3.720	50		772	50
	09.0										1000					
							02.5									
	35.0							600	210	-	1000	350	-	400	140	-
	27.0							"	162	-	"	270	-	"	108	-
	27.0							"	162	-	"	270	-	"	108	-
	89.0						02.5		534	-		890	-		356	-
	50.0							750	375	-	1000	500	-	250	125	-
	12.5							950	118	75	"	125	-	50	6	25
	62.5								493	75		625	-		131	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				64	väg
				65	åker. mylla på lera ö sand
				66	" " " " " "
				67	" " " " " "
				68	" " " " " "
				69	" " " " " "
				70	avloppsgrav
					Summa
Lekåsa socken					
Dragmm Lars Risgarden (Holmen)	1 27		avs		Kristina Johansson
				71	åker mylla på lera ö sand
				72	" " " " " "
				73	" " " " " "
				74	" " " " " "
				75	avloppsgrav
					Summa
" " "	16	De	1/8		August Andersson
				76	åker mylla på sand ö lera
				77	avloppsgrav
				78	åker " " " " "
				79	" " " " " "
				80	" " " " " "
				81	" " " " " "
				82	" " " lera
				83	" " " "
				84	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	62.5						10.0		4.93	75		625	-		131	25
	24.0							750	180	-	1000	240	-	250	60	-
	29.0							800	312	-	"	390	-	200	78	-
	13.0							"	104	-	"	130	-	"	26	-
	30.0							890	267	-	1050	315	-	160	48	-
	99.0						02.0	650	643	50	1000	990	-	350	346	50
2	67.5						12.0		2.000	25		2.690	-		689	75
	12.0							500	60	-	1000	120	-	500	60	-
	08.5							"	42	50	"	85	-	"	42	50
	08.5							650	55	25	"	85	-	350	29	75
	07.5						04.5	500	37	50	"	75	-	500	37	50
	36.5						04.5		195	25		365	-		169	75
	12.0						04.0	800	96	-	1000	120	-	200	24	-
	33.5							650	217	75	"	335	-	350	117	25
	28.0							"	182	-	"	280	-	.	98	-
	24.5							"	159	25	"	245	-	.	85	75
	16.5							"	107	25	"	165	-	.	57	75
	31.0							800	248	-	"	310	-	200	62	-
	40.0							650	260	-	"	400	-	350	140	-
	23.0							600	138	-	"	230	-	400	92	-
2	08.5						04.0		1.408	25		2.085	-		676	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				85	åker mylla på lera
				86	" " " "
					Summa
Bragnum Bojaregård	3 7	B	1/4		Axel Johansson
				87	åker mylla på lera
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
				94	" " " "
				95	" " " "
				96	" " " "
					Summa
" (Gustafsberg)	3 "		2/32		Gustaf Lindströms sterbh.
				97	åker mylla på lera
				98	" " " "
				99	" " " "
					Summa
" " Lars Frisgården	1 42	Aa	7/144		August Andersson
				100	åker mylla på lera
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	08.5						04.0		1408	25		2.085	-		676	75
	10.5							900	94	50	1000	105	-	100	10	50
	11.5							"	103	50	"	115	-	"	11	50
2	20.5						04.0		1606	25		2305	-		698	75
	57.0							950	541	50	1000	570	-	50	28	50
	19.0							750	142	50	"	190	-	250	47	50
	18.0							"	135	-	"	180	-	"	45	-
	21.0							700	147	-	"	210	-	300	63	-
	23.0							"	161	-	"	230	-	"	69	-
	26.0							"	182	-	"	260	-	"	78	-
	26.0							650	169	-	"	260	-	350	91	-
	30.0							"	195	-	"	300	-	"	105	-
	26.0							"	169	-	"	260	-	"	91	-
	19.0							"	123	50	"	190	-	"	66	50
2	65.0								1.965	50		2.650	-		684	50
	17.0							650	110	50	1000	170	-	350	59	50
	13.0							850	110	50	"	130	-	150	19	50
	04.0							950	38	-	"	40	-	50	2	-
	34.0								259	-		340			81	-
	25.0							580	145	-	900	225	-	320	80	-
	15.0							"	87	-	"	135	-	"	48	-
	31.0							750	232	50	1000	310	-	250	77	50
	20.0							850	170	-	"	200	-	150	30	-
	91.0								634	50		870			235	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				104	åker mylla på lera
				105	avloppsgrav
					Summa
Bragnum Lars Erisgården	143	Ab	7/144		Erland Pettersson
				106	avloppsgrav
				107	åker mylla på sand ö lera
				108	" " " " " "
				109	" " " " " "
				110	" " " " " "
					Summa
" " "	1 19	B	1/8		Erland Pettersson
				111	åker mylla på sand ö lera
				112	väg
				113	åker " " " " "
				114	" " " " " "
				115	" " " " " "
				116	" " " " " "
				117	" " " " " "
					Summa
Bragnemaden	4'		avs.	avs	Erland Pettersson
				118	åker mylla på sand ö lera
				119	avloppsgrav
					Summa
"	5'		avs.		Erland Pettersson
				120	åker mylla på sand ö lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91.0								634	50		870	-		235	50
	16.0							850	136	-	1000	160	-	150	24	-
							01.5									
1	07.0						01.5		770	50		1030	-		259	50
							01.0									
	26.0							600	156	-	1000	260	-	400	104	-
	16.0							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	32.0							810	259	20	900	288	-	90	28	80
	20.0							"	162	-	"	180	-	"	18	-
	94.0						01.0		673	20		888	-		214	80
	82.0							760	623	20	900	738	-	140	114	80
							09.0	760								
	29.0							850	246	50	"	261	-	50	14	50
	50.0							"	425	-	"	450	-	"	25	-
	21.0							760	159	60	"	189	-	140	29	40
	14.5							720	104	40	"	130	50	180	26	10
	25.0							"	180	-	"	225	-	"	45	-
2	21.5						09.0		1738	70		1993	50		254	80
	30.0							600	180	-	1000	300	-	400	120	-
							01.5									
	30.0						01.5		180	-		300	-		120	-
	10.0							600	60	-	1000	100	-	400	40	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bragnemaden	1:2		ors.		Erland Pettersson
				121	åker mylla på sand ö lera
				122	avloppsgrav
					Summa
"	2:1		ors.		Karl Johansson
				123	avloppsgrav
				124	åker mylla på lera ö sand
					Summa
Bragnum Lars Frisgården	1:18	A	1/8		Johan Karlsson.
				125	åker mylla på sand ö lera
				126	" " " " " "
				127	" " " " " "
				128	" " " " " "
				129	" " " " " "
				130	" " " " " "
				131	" " " " " "
				132	" " " " " "
				133	" " " " " "
				134	" " " " " "
				135	" " " " " "
					Summa
" Frostegården	5:15	A.a	3/16		Karl Johansson
				136	åker mylla på lera
				137	" " " "
				138	" " " "
				139	avloppsgrav
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39.5						02.0	650	253	50	1000	390	-	350	136	50
	39.0						02.0		253	50		390	-		136	50
	48.0						02.5	550	264	-	1000	480	-	450	216	-
	48.0						02.5		264	-		480	-		216	-
	17.0							720	122	40	900	153	-	180	30	60
	20.5							"	147	60	"	184	50	"	36	90
	19.0							"	136	80	"	171	-	"	34	20
	21.0							"	151	20	"	189	-	"	37	80
	24.0							"	172	80	"	216	-	"	43	20
	53.0							"	381	60	"	477	-	"	95	40
	11.0							950	104	50	1000	110	-	50	5	50
	10.0							"	95	-	"	100	-	"	5	-
	07.0							"	66	50	"	70	-	"	3	50
	06.0							"	57	-	"	60	-	"	3	-
	05.0							"	47	50	"	50	-	"	2	50
1	93.5								1482	90		1780	50		297	60
1	57.0							900	1.413	-	1000	1.570	-	100	157	-
	56.0							700	392	-	"	560	-	300	168	-
	55.0						03.0	"	385	-	"	550	-	"	165	-
2	68.0						03.0		2.190	-		2.680	-		490	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bragemåla	1'		avs.		Karl, Inga o Alma Pettersson
				140	avloppsgrav
				141	åker mylla på lera
					Summa
Bragemåla Frostegården	av 5⁵				Karl Inga o Alma Pettersson
				142	åker mylla på lera
" "	5⁵	B	1/4		August Eriksson
				143	åker mylla på lera
				144	" " " "
				145	" " " "
				146	" " " "
				147	" " " "
				148	avloppsgrav
				149	åker " " " o sand
				150	" " " " " "
				151	" " " " " "
				152	" " " " " "
				153	väg
				154	åker " " " " "
				155	väg "
				156	åker " " " " "
				157	" " " " " "
				158	" " " " " "
					Summa
" "	5⁷	Da	3/16		Karl Inga o Alma Pettersson
				159	åker mylla på lera i sand
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.5									
	34.0							700	238	-	1000	340	-	300	102	-
	34.0						01.5		238	-		340	-		102	-
	08.0							700	56	-	1000	80	-	300	24	-
	43.0							900	387	-	1000	430	-	100	43	-
	11.0							950	104	50	"	110	-	50	5	50
	38.0							850	323	-	"	380	-	150	57	-
	08.5							900	76	50	"	85	-	100	8	50
	03.5							800	28	-	"	35	-	200	7	-
							02.5									
	04.0										"					
	10.0										"					
	08.0										"					
	08.0										"					
							01.0									
	04.5										"					
							04.0									
	21.0										"					
	13.0										"					
	27.0										"					
2	04.5						07.5		919	-		1040	-		121	-
	20.0										1050					
	20.0															

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				160	åker mylla på lera ö sand
				161	dike
				162	åker " " " " "
				163	" " " " " "
				164 a	" " " " " "
				164	" " " " " "
					Summa
Bragnum Hof Bengtsgården	4 10	Ah	1/8		Karl Johansson
				165	åker mylla på lera ö sand
				166	" " " " " "
				166 a	" " " " " "
				167	" " " " " "
				168	väg
				168 a	"
				169	åker " " " " "
					Summa
" " "	4 9	Ag	1/8		Martin Johansson
				170	åker mylla på sand
				171	" " " "
				172	väg
				173	åker " " "
				174	" " " "
				175	" " " "
				176	" " " "
				177	" " " " ö lera
				178	" " " " " "
				179	" " " " " "
				180	väg
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20.0															
	39.0								1050		1050					
							01.5									
	02.5								"		"					
1	57.0								900		900					
	03.0								"		"					
	45.0								"		"					
2	66.5						01.5									
	18.0										1000					
	38.0										"					
	02.0										"					
1	60.0										"					
							08.0									
							01.5									
	70.0										"					
2	88.0						09.5									
	11.5										850					
	23.0										"					
							04.0									
	15.5										"					
	12.0										"					
	37.0										"					
	62.0										"					
	60.0										1000					
	60.0										"					
	55.0										"					
							02.0									
3	35.5						06.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samman-
Barne Åsaka socken					
Dalltorps Bossgården	2⁶	C	1/64	1	Axel Augustsson
" Klutegården	4⁷	F	1/32	2-3	" "
" "	4⁶	E	1/32	4-16	Axel Karlsson
Heden Persgården	2¹	B	1/4	17-20	
Åsaka Stommen	2¹	C	1	21-57	Eckl. boställe, arr: Oskar Svensson
Åsaka Stommen	ao 2¹	C		33a	. . . . .
Åsamaden	1¹		ars.	58-61	Sven Svenssons sterblms
Åsaka Godegården	4²	Da	1/2	62-70	" " "
Lekåsa socken					
Bragnum Lars Frisgården	1²⁷		ars	71-75	Kristina Johansson
" " "	1⁶	De	1/8	76-86	August Andersson
" Bajaregården	3⁷	B	1/4	87-96	Axel Johansson
" "	3¹¹		ars.	97-99	Gustaf Lindströms sterblms
" Lars Frisgården	1⁴²	Aa	7/144	100-105	August Andersson
" " "	1⁴³	Ab	7/144	106-110	Erland Pettersson
" " "	1¹⁹	B	1/8	111-117	" "
Bragnemaden	4¹		ars	118-119	" "
"	3¹		"	120	" "
"	1²		"	121-122	" "
"	2¹		"	123-124	Karl Johansson
Bragnum Lars Frisgården	1¹⁸	A	1/8	125-135	Johan Karlsson
" Frostegården	5¹⁵	A.a	3/16	136-139	Karl Johansson
Bragnemaden	1¹		ars.	140-141	Karl, Inga o Alma Pettersson
Bragnum Frostegården	ao 5⁵			142	" " " " "
" "	5⁵	B	1/4	143-158	August Eriksson
" "	5⁷	Aa	3/16	159-164	Karl, Inga o Alma Pettersson
" Olof Bergtsgården	4¹⁰	Ab	1/8	165-169	Karl Johansson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
-	drag															
	07.5															
	09.5															
2	02.0					2	43.0									
	99.0						39.0									
10	18.0						43.0		2948	-		3720	50		772	50
	09.0															
	89.0						02.5		534	-		890	-		356	-
2	67.5						12.0		2000	25		2690	-		689	75
	36.5						04.5		195	25		365	-		169	75
2	20.5						04.0		1606	25		2305	-		698	75
2	65.0								1965	50		2650	-		684	50
	34.0								259	-		340	-		81	-
1	07.0						01.5		770	50		1030	-		259	50
	94.0						01.0		673	20		888	-		214	80
2	21.5						09.0		1738	70		1993	50		254	80
	30.0						01.5		180	-		300	-		120	-
	10.0								60	-		100	-		40	-
	39.0						02.0		253	50		390	-		136	50
	48.0						02.5		264	-		480	-		216	-
1	93.5								1482	90		1780	50		297	60
2	68.0						03.0		2190	-		2680	-		490	-
	34.0						01.5		238	-		340	-		102	-
	08.0								56	-		80	-		24	-
2	04.5						07.5		919	-		1040	-		121	-
2	66.5						01.5									
2	88.0						09.5									
40	69.5					3	88.5		18334	05		24062	50		5728	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Bragnum Klof Bergtsgården	4⁹	Ag	1/8	170-180	Martin Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40	69.5					3	88.5		18.334	05		24.062	50		5.728	45
3	35.5						06.0									
44	05.0					3	94.5		18.334	05		24.062	50		5.728	45

Bragnum Bojaregård den 1 mars 1932

Nils Gustafsson

Alfred Forsblad Albin Svensson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	

Kostnadsförslag

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bragnum, Bojaregård m. fl. i Lekåsa och Barne Åsaka socknar, Skaraborgs län enligt vid syneförrättning åren 1931-32 upprättat förslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Avloppsgraven A - B						
12 - 5 +70	630	Schaktning av sandbl. lera	700	0.90	630	-	630	-
		Uppförande av bro vid 10 +50						
		Schaktning utöver avl. sektion	15	1.-	15	-		
		Grundmurar	2.9	10.-	29	-		
		Front och sidomurar	11	12.-	132	-		
		Virke	1.8	50.-	90	-		
		Glacin			15	-		
		Arbete planering m. m.			59	-	340	-
		Uppförande av bro vid 8						
		Schaktning utöver avl. sektion	13	1.-	13	-		
		Grundmurar	2.9	10.-	29	-		
		Front och sidomurar	12	12.-	144	-		
		Virke	1.5	50.-	75	-		
		Glacin			15	-		
		Arbete, planering			44	-	320	-
5 +70 - 0	570	Schaktning av sandbl. lera	2100	1.-	2100	-	2100	-
		För arbetets tillsyn, ofruntsedda fall m. m. tillägges c:a 10% av förestående					340	-
	1200	Summa					3.730	-
		Ersättning för försvårad överkörsel					50	-
		Summa					3.780	-

Bragnum Bjärregård den 1 mars 1932
Nils Gustafsson

Jordersättningslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bragnum, Bojaregård m. fl. i Lekåsa och Barne Åsaka socknar Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning åren 1931-32 upprättat förslag.

Hemman och jordägare	Areal	à pris pr. ar	Ersättning för genom utdikningen förbättrad areal		Ersättningens belopp		Areal	à pris pr. ar	Ersättning för intrångsbalk		Ersättningens belopp		Summa.	
	Ar.	kr.	kr.	öre	kr.	öre	Ar	kr.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Avloppsgraven A - B.														
Barne Åsaka socken														
Åsaka Kronnen 2, Ekl. bost. arr: A.D. Svensson	0.9	7.60	6	84										
	0.5	9.50	4	75										
	0.3	8.50	2	55										
	1.1	8.10	8	91			3.60	10.-	36	-				
	0.7	6.-	4	20			14.0	9.-	126	-				
	0.1	6.10	0	61	27	86	2.4	9.50	22	80	184	80	212	66
Åsamaden 1, Sven Svenssons st.	1.0	6.-	6	-	6	-	3.3	10.-	33	-	33	-	39	-
Åsaka Gökgården 4:2 Sven Svenssons st.	1.0	6.50	6	50	6	50	3.1	10.-	31	-	31	-	37	50
Lekåsa socken														
Bragnum Prostegården 5:5 Aug. Eriksson	0.1	10.-	1	-										
	0.1	8.-		80										
	0.1	9.-		90										
	0.1	8.50		85	3	55	3.3	10.-	33	-	33	-	36	55
" " 5:15 Karl Johansson	0.7	7.-	4	90	4	90	3.5	10.-	35	-	35	-	39	90
Bragnemaden 1, Karl, Inga o Alma Pettersson	0.4	7.-	2	80	2	80	1.1	10.-	11	-	11	-	13	80
" 2, Karl Johansson	0.7	5.50	3	85	3	85	2.9	10.-	29	-	29	-	32	85
" 1:2, Erl. Pettersson	0.6	6.50	3	90	3	90	2.5	10.-	25	-	25	-	28	90
" 3, " "	0.2	6.-	1	20	1	20	0.7	10.-	7	-	7	-	8	20
" 4, " "	0.9	6.-	5	40	5	40	2.7	10.-	27	-	27	-	32	40
	1.1	5.-	5	50										
Bragnumsarr. Trisg. 1:27, Kristina Johansson	0.2	6.50	1	30	6	80	4.2	10.-	42	-	42	-	48	80
" " " 1:43, Erland Pettersson	0.6	0.60	3	60	3	60	1.8	10.-	18	-	18	-	21	60
	0.3	7.50	2	25										
" " " 1:42, August Andersson	0.6	5.80	3	48	5	73	2.3	9.-	20	70	20	70	26	43
	1.2	6.50	7	80										
" " " 1:6, " "	1.2	8.-	9	60	17	40	7.4	10.-	74	-	74	-	91	40
Summa					99	49					570	50	669	99

Bragnum Bojaregård den 1 mars 1932

Nils Gustafsson

Alfred Forsblad Albin Svensson.

Utlåtande.

avgivit vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Bragnum Bojaregård m. fl. I Lekåsa och Barne Åsaka socknar, Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 km. sydväst om Lekåsa kyrka, och utgöres av vattenskadad åker. Arealen är 35,15 hektar åker. Jordmånen består av mylla på sand och lera.

Företagets Beskaffenhet.

Företaget är att anse som sådan vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 30,9 km^2 samt tillhör nederbördsområdet.

Å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med en heldragen blå linje. Detsamma består förutom av odlade fält jämväl av skogs - och mossmark samt sjöar. På grund av dess beskaffenhet samt till nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden antagits till 100 sekundliter pr. km^2 och medelvattenmängden har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flö-

den beräknade. Med hänsyn till sökandenas krav på beredande av bästa möjliga torrläggning för sina vattenskadade marker samt på grund av uppgjort dräneringsförslag för delar av området har förslag till detsammas torrläggning blivit gjort.

Förslaget innebär att för torrläggningsarbetets genomförande skall uppgrävas avloppsgraven A - B i vilken grävningsarbetet skall börja vid punkten I2 och därefter fortgå till punkten O samt avloppet därvid givas en minsta bottenlutning av 0,5:I000. Bottenbredden har å sträckan I2 - IO + 56 föreskrivits till I.O meter samt å sträckan ovanför sistnämnda punkt 0,6 meter. Sidolutningen i kanalen har föreslagits till I:I,5. Avloppskanalens dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil - och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å denna har jämväl med dubbla röda linjer inritats den avloppssträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar.

Allmän väg berörés icke genom företaget. Den vid punkten I4+67 belägna bron över avloppet är utförd såsom välvd bro med en bredd i vattenöppningen av 2,9 meter och en höjd över botten vid valvets innersta, översta del av 2,4 meter. Densamma synes utan skadlig uppdämning kunna framsläppa vattnet. I förening med grävningsarbetet skola uppföras broarna vid 8 och IO + 50 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. Beträffande övriga broar, som kunna bliva uppförda bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

För försvårad överkörsel skall utgå en ersättning av 50 kronor.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor uppgår kostnaden för torrläggningsarbetet till kronor. i vilken summa då inräknats IO % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall avloppet för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamminingar avlägsnas och avloppskanalen återställas till nu föreslagna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i IO kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än I,4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen, Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de er-

farenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i kap. 7 § 24 vattenlagen synes ej föreligga.

Varje ägare till mark som röner båtnad genom företaget är därför pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till beräknad båtnad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts.

De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. IO § 82 vattenlagen betecknas med S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppsdikets utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande mot värdet å marken före torrläggningsarbetets genomförande av för utvidgning i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter värdet å marken efter torrläggningsarbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnes sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt II kap. § 95 vattenlagen skall icke utgå för det-

ta företag.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder som bestämts för fördelning av kostnaderna för själva företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes Bragnum Bajaregårdens m.fl. torrläggningsföretag i Lekåsa och Barne - Åsaka socknar, Skaraborgs län, skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan - och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser:

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheterna skola intressenterna för företaget utse en arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbetet å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande i länet.

2) Styrelsen åligger det att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4) Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i tillnärmelsevis lika stor massa å ömse sidor såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (I) en meter från avloppets kanter och med en lutning emot dessa icke brantare än I:I.O samt att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40 de meter.

5) Upplagda jordmassor böra vara från avloppets närhet bortförda senast 7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) I råskillnad tages halva avloppet av vardera grannens mark.

7) Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8) Arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket.

IO) Arbetena med företagets utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda se-

nast 3 år efter samma tidpunkt.

II) Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. IO § 75 och kap. II § 85 åligger de den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 (sextio) dagar från dag då syneförrättning avslutades ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adr. Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Bragnum Bajaregården I mars 1932

Nils Gustafsson.

Alfred Forsblad Albin Swensson.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd
för torläggning av vattenskadade marker hörande till Bragemm, Bojaregård m. fl. i Lekasa och Barne-Åsaka socknar Skaraborgs län enligt vid syneförrättning åren 1931-32 upprättat förslag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Barne - Åsaka				
1	2 1	C	Åsaka Stommen Exkl. Linebost.		21 - 57	2.948.-	3.720.50
avs.	1 1		Åsamaden Sven Svenssons st.		58 - 61	534.-	890.-
1/2	4 2	Da	Åsaka Gotteg. " " "		62 - 70	2.000.25	2.690.-
			Lekåsa				
avs.	1 27		Bragnum Lars Frisg. Kristina Johansson		71 - 75	195.25	365.-
1/8	1 6	De	" " " Aug. Andersson	S	76 - 86	1.606.25	2.305.-
1/4	3 7	B	" Bjaregård Axel Johansson	S	87 - 96	1.965.50	2.650.-
avs	3 11		" " G. Linkströms st		97 - 99	259.-	340.-
7/144	1 42	Aa	" Lars Frisgård Aug. Andersson	S	100 - 105	770.50	1.030.-
7/144	1 43	Ab	" " " Erland Pettersson		106 - 110	673.20	888.-
1/8	1 19	B	" " " " "		111 - 117	1.738.70	1.993.50
avs	4 1		Bragnemaden " "		118 - 119	180.-	300.-
"	3 1		" " "		120	60.-	100.-
"	1 2		" " "		121 - 122	253.50	390.-
"	2 1		" Karl Johansson	S	123 - 124	267.-	480.-
1/8	1 18	A	Bragnum Lars Frisg. J. Karlsson	S	125 - 135	1.482.90	1.785.50
3/16	5 15	Aa	" Frosteg. Karl Johansson	S	136 - 139	2.190.-	2.680.-
avs	1		Bragnemaden Karl. Inga i Alma Pettersson		140 - 141	238.-	340.-
	avs 5 5		Bragnum Frosteg. " " " "		142	56.-	80.-
1/4	5 5	B	" " August Eriksson		143 - 158	919.-	1.040.-
			Summa			18.334.05	24.062.50

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Förläggningsdistriktet.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
772.50	600.10					600.10	13.485	66.36	
356.-	276.55					276.55	6.215	30.58	
689.75	535.81					535.81	12.041	59.26	
169.75	131.87					131.87	2.963	14.58	
698.75	542.81					542.81	12.198	60.03	
684.50	531.74					531.74	11.949	58.80	
81.-	62.92					62.92	1.414	6.96	
259.50	201.59					201.59	4.530	22.29	
214.80	166.86					166.86	3.750	18.46	
254.80	197.93					197.93	4.448	21.89	
120.-	93.22					93.22	2.095	10.31	
40.-	31.07					31.07	0.698	3.43	
136.50	106.04					106.04	2.383	11.73	
216.-	167.79					167.79	3.771	18.56	
297.60	231.18					231.18	5.195	25.56	
490.-	380.64					380.64	8.554	42.09	
102.-	79.23					79.23	1.780	8.76	
24.-	18.64					18.64	0.419	2.06	
121.-	94.-					94.-	2.112	10.39	
5.728.45	4449.99					4449.99	100%	492.10	

Bragnum Bojaregård den 1 mars 1932

Nils Gustafsson

Alfred Forsblad Albin Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Arbetsfält åtl 1-78 beträffar i Gävle:				
			Tillförordnad				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

1934 den 6 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bragnum Bajaregårdens m.fl. torrläggningsföretag" i Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Lån 1.970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 16 augusti 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Litt.	Kontal	Registernummer	Ägare
Lekåsa socken.				
Bragnum Lars Friesgården	Da	1/8	1 6	(Aug.Andersson) Gustav Andreasson
" "	A	1/8	1 18	J.Karlsson
" "	B	1/8	1 19	Erland → E.Pettersson
" "		avs.	1 27	Kristina Johansson
" "	Aa	7/144	1 42	(Aug.Andersson) Gustav Andreasson
" "	Ab	7/144	1 43	→ Erland Pettersson
Bragnum Bajaregård	B	1/4	3 7	Axel Johansson
" Frostegården	B	1/4	5 5	Aug.Eriksson
" "	Aa	3/16	5 15	Karl Johansson
Bragnemaden		avs.	1 1	Karl, Inga och Alma Pettersson
"		"	1 2	→ Erland Pettersson
"		"	2 1	Karl Johansson
"		"	4 1	Erland Pettersson
Barne-Åsaka socken.				
Åsamaden		avs.	1 1	Sven Svenssons sterbhus
Åsaka Stommen	C	1	2 1	Ecklesiastikt boställe, arr. C.Svensson
" Godegården	Da	1/2	4 2	Sven Svenssons sterbhus

Stockholm den 6 november 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

16/8 34

DIARIE N:r 20569
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 AUG. 1932

Förteckning

över fastigheternas namn och registernummer samt lösökandenas namn till Bragenum-Byaregårdens s:n fl. lantbrukslägenhetsförslag i Lekåsa och Barne-Åsaka socknar, Skaraborgs län.

			Lösesökandenas namn	Fastighetens namn och reg. nr.
			Barne-Åsaka tn	
lin. C	1	†	Lekh. bot. arr. O. Svensson	Åsaka Kronomen 2'
	avs.		Sven Svenssons dödsbo	Åsamaden 1'
Da	1/2		. . .	Åsaka Gödegården 4' 2
			Lekåsa tn.	
Dc	1/8		Aug. Andersson	Bragenum Lars Friesgården 1' 6
a	1/8		F. Karlsson	. . . 1' 18
B	1/8		L. Pettersson	. . . 1' 19
	avs.		Kristina Johansson	. . . 1' 27
Aa	7/144		Aug. Andersson	. . . 1' 42
Ab	7/144		Gerland Pettersson	. . . 1' 43
B	1/4		Axel Johansson	. Byaregård 1/4 3' 7
	avs.		Karl, Inga och Alma Pettersson	Bragenmaden 1'
	"		Karl Johansson	. 2'
			~~Karl Pettersson~~	. ~~2' 11~~
	avs.		Eklund Pettersson	. 4'
	"		. .	. 1' 2
B	1/4		Aug. Eriksson	Bragenum Prästgården adj. 5 5
Aa	3/16		Karl Johansson	. . 7/32 5' 15

Lidköping om. Lidköping d. 7 aug. 1932
Nils Pettersson

Strykning med blå betecknung vidtagen av Kungl. Åbo-n/S.A.

Godk. 6/11 1934 280/34

21488

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1934

B E V I S

över verkställd avsyning av Bragnum Bajaregårdens m. fl torrläggningsföretag i Lekåsa och Barnarp Åsaka socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 aug. 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 710.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 1 970.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbr. Axel Johansson, Bragnum Bajaregården. Lekåsa.

Avsyningen verkställdes den 20 juli 1933 av förste assistent C. Lundin. Företaget befanns då vara utfört enligt den sedermera fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 27 oktober 1934.

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Skaraborgs Läns Landtbruksingenjörsexpedition Skaraborgs Län STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
333410