



Akt nr:
R-E1a-0436

AU\$R-E1a-0436

581
372/39

R

1•0436

6335

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 december 1934 för
"Finnestorps dikningsföretag år 1933" i Ullene socken av
SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av niohundratio (910)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundrasextio (960)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens e. lantbruksingenjör Th. Möller*
vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ förtroende-
~~man~~ för företaget, *ordförande* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbind ~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Finnerstorp hemm. Floby den 11 feb 1935.

~~WASSERSSON~~
ägare till Finnerstorp 1. 2.

Att hemmansägare G. L. Svanström Finnerstorp
hemm. Floby.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Enocksson.

Adress

Ryd. Floby.

Gaban Andersson

Adress

Salaholm Floby

Med stöd av Kungl. brevet den 21 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Andersson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0436

DIARIE NR 6335
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS. 1935

Handlingar

till

FINNESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Ullene socken, Skaraborgs län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 december 1934 fastställt
till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Resmyster i tjänsten
Hörelse

Betänkande

till

FINNESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Ullene socken, Skaraborgs län.

Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd
till "Finnestorps dikningsföretag år
1933" i Ullene socken av Skaraborgs län.

Företagets läge beskaffenhet m.m.

I företaget ingående vattenskadade marker äro belägna omkr 3 km nordväst om Ullene kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av floddikets allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till sådan torrläggning, att de områden, som äro eller kunna odlas, med fördel kunna brukas såsom åker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av störste delägaren har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 13 november förra året och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdets storlek, till avrinning kommande vattenmängder, fallförhållanden och övriga på dikesdimensionerna inverkan faktorer, dikets storlek samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande torrläggas en areal av 7.370 har, varav 3.375 har åker, 3.095 har äng och odlingsmark samt 0.900 har annan mark. Vid syneförrättningen har båtnaden beräknats till 2033:30 kr och kostnaden för arbetenas utförande, inkl. ombyggnad av en trumma, till 1680:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 286:25 kr, varför totalkostnaden uppgår till 1966:25 kr eller 97 % av båtnaden.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Bidrags- och lånebelopp.

Statslån sökes av en delägare, representerande 90.70 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde således, då kostnaden uppgår till 97 % av båtnaden, bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag kunna erhållas till 48.95 % av totalkostnaden eller med i avrundat tal 960:- kr. Dessutom torde den delägare, som söker lån från statens avdikningslånefond, kunna erhålla dylikt till återstående del av den å hans fastighet belöpande andelen i kostnaderna eller med likaledes i avrundat tal 910:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

De i företaget ingående odlade markerna äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig i allmänhet väl för odling. I förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader äro markerna välbelägna varför för hemmanens jordbruk företagets genomförande är av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Protokoll från styrelseval.
- 5/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna avdikningslån sökes.
- 6/ Lagakraftbevis.
- 7/ Räkningar / 2 st./.
- 8/ Avskrift av synehandlingarna.
- 9/ Kopia av plan- och profilritningar m.m.

Vänersborg i mars 1934.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Arbetskostnad inkl. trumma	1680:- kr
Syneförrättningen	231:25 "
Betänkandet m.m.	55:- "
Summa	1966:25 kr

Vänersborg 1 mars 1934.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter till vilkas andel i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Ullene socken.

Finnestorp 1² 1/8 mtl. äg. G.H. Svensson

Vänersborg 1 mars 1934.

Thore Möller

*för företaget beräknats till 1966 kronor 45 öre, varav å
läneåtkandens andel 1783 kronor 39 öre.*

*Stockholm den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbrukshögskolans räknares
Albert Smith*

Zameo Ljungqvist.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Thore Möller handlagd, den 13 november 1933 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Finnestorp och häradsallmäningen Gryten i Ullene socken av Skaraborgs län, /Finnestorps dikningsföretag år 1933/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 mars 1934.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

Sörstående anstiftat bekräftas i tjänsten.
Thore Möller

Synehandlingar

till

FINNESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Ullene socken, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av vattenskadade marker tillhörande
Finnestorp i Ullene socken, Skaraborgs län.

Onsdagen den 13 september 1933 kl. 10 f.m. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren G.H.Svensson i Finnestorp för att
i anledning av länsstyrelsens förordnande påbörja förrättningens handlägg-
ning. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i Ullene kyrka den 3
innevarande september och i Falköpings Tidning den 26 sistlidna augusti
/ Bil.B / varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt för-
teckning / Bil.C /.

Närvarande:

Gode män:

Skiftesgodemannen Adolf Stångberg i Ringsåsen.

" Frans Jonsson i Tokatorp.

Sökande till förrättningen:

G.H.Svensson, ägare till 1/8 mtl. Finnestorp.

Övriga sakägare:

Viktor Fahlkvist, ägare till 1/8 mtl. Finnestorp.

Styrelsen för häradsallmänningen Gryten genom dess ordförande, lant-
brukaren Emil Carlsson, Västergården.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens i anledning

härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A¹ -

³
A /.

§ 2.

Mot synemännen fanns intet jäv att anföras.

§ 3.

Förrättningsmannen framvisade plankarta över torrlägningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet.

§ 4.

Sökanden yrkade, att utloppsdiket skulle uppgrävas från rågången mot häradsallmänningen Gryten och så långt, som erfordrades för erhållande avfall, samt till sådana dimensioner, att hans mark kunde torrläggas till lagstadgat djup, samt att var och en skulle deltaga i kostnaderna efter uppskattad båtnad.

§ 5.

Viktor Fahlkvist ansåg sig ej ha någon nytta av företaget och ville för den skull ej deltaga i kostnaderna.

§ 6.

Sakägarna förklarade sig kostnadsfritt tillsläppa mark såväl till diket utvidgning som till upplagsplats för schaktningsmassor, Viktor Fahlkvist, dock endast under förutsättning, att å hans mark nedanför ägovägen vid 1+70 m stenen lades på vänstra /norra/ sidan av diket.

§ 7.

Trumman vid 1+70 m ansågs bära ombyggas på företagets bekostnad. Övriga broar och trummor åtog sig markägarna att bygga och för framtiden

underhålla utan anspråk på ersättning.

§ 8.

Emil Carlsson, för häradsallmänningen Gryten, framhöll, att den mark på allmänningen, som berördes av företaget, utgjordes av skogsmark, som endast hade obetydlig båtnad av dikningen.

§ 9.

Viktor Fahlkvist förklarade sig hellre vilja utföra dikningsarbete till så stor del, som komme att motsvara hans andel i företaget.

§ 10.

Beslöts att nästa sammanträde skulle hållas på samma plats som dagens måndagen den 13 november 1933 kl 4 e.m. Vid detta sammanträde skulle bl.a. förekomma styrelseval.

§ 11.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Finnestorp, den 13 september 1933.

Thore Möller.

Adolf Stångberg.

Frans Jonsson.

Måndagen den 13 november 1933 kl. 4 e.m. inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren G.H. Svensson i Finnestorp för att fortsätta förrättnings handläggning. Dessutom infunno sig de delägare och ombud, som närvarit vid föregående sammanträde.

§ 12.

Sakägarna togo del at det upprättade förslaget.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.H./, vilket genom uppläsning

delgavs de närvarande.

§ 14.

Uppdrogs åt G.H.Svensson att sammankalla delägarna till styrelse-

val och att, intill dess styrelse utsetts, förvara till företaget hörande

handlingar och ritningar.

§ 15.

För hantlangning vid undersökningarna under 4 dagar skulle till

G.H.Svensson utgivas ersättning med 16:- kronor.

§ 16.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade de-

biterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1	dag
Sammanträden och markvärdering,	1 1/2	"
Utredning på lantmäterikontoret	1/4	"
Summa	2 3/4	dagar.

§ 17.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 18.

Tillkännagavs att handlingar och ritningar komme att inom trettio

dagar tillställas G.H.Svensson.

§ 19.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Finnestorp, den 13 november 1933.

Thore Möller.

Frans Jonsson.

Adolf Stångberg.

D.o V.D. N:o 54-76.

1932.

Bil. A. ¹

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Finnestorp i Ulleneds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Floby.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till G.H. Svensson, adress Finnestorp, Ullened pr Floby.

Telefon:

Finnestorp den 17/10 1932.

G.H. Svensson.

F ö r t e c k n i n g

öfver fastigheter, som väntas bliva af företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Finnestorp.

G. H. Svensson.

²
Bil. A .

D. & V. D. 54-76.
1932.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg.

Nils Åhgren.

³
Bil. A .

D. & V. D. 38-96.
1933.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksstipendiaten J. Th. Möller, Växiö, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 maj 1933.

Axel Ekman.

Einar Johnsson.

K u n g ö r e l s e .

rörande syneförrättningar enl. vattenlagen.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnat undertecknad att verkställa nedan angivna syneförrättningar enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark, så hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas å följande tider och platser:

[A series of musical notes spanning the width of the page.]

Inom Ullene socken:

Onsdagen den 13 september 1933 kl. 10 f.m. hos lantbrukaren G.H.Svensson
i Finnestorp. Företaget väntas komma att beröra mark inom Finnestorp och
häradsallmänningen Gryten.

[A long horizontal row of small, stylized symbols or marks.]

Vänernborg den 19 augusti 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst för Ullene i V.Kleva kyrka d. 27/8 1933 betygar

Nils Lahrin.

Uppläst i Ullene kyrka den 3/9 1933 av

Evert Särnblad.

Införd i Falköpings Tidning den 26 augusti 1933 betygar

Thore Möller.

Bil.C.F ö r t e c k n i n g

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syn enl. vattenlagen för torrläggning av mark inom Finnestorp och häradsallmänningen Gryten i Ullene socken, Skaraborgs län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 19 augusti 1933 angående sammanträde i Finnestorp den 13 sept. 1933.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ullene,

Floby.

" " Falköpings Tidning,

Falköping.

Kallelse till skiftesgodemannen Adolf Stångberg, Ringsåsen,

Floby.

" " " Frans Jonsson, Tokatorp,

"

Underrättelse till lantbrukaren G.H.Svensson, Finnestorp, Ullene,

"

" " " Viktor Fahlkvist, "

"

"

" " styrelsen för häradsallmänningen Gryten genom

dess ordf. lantbruk. Emil Carlsson, Västergården "

I tjänsten:

Thore Möller.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Allene socken</u>					
Frimestorps	1 ²	A	$\frac{1}{8}$		<u>G. L. Svensson</u>
				1	Åker, smältjord på mör
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	äng,
				17	" " "
				18	åker,
				19	äng,
				20	åker,
				21	" " "
				22	" " "
					<u>Franslund</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
12				500	60	-	800	96	-	300	36	-				
03				450	13	50	900	27	-	450	13	50				
04				"	18	-	"	36	-	"	18	-				
08				600	48	-	700	56	-	100	8	-				
06				"	36	-	"	42	-	"	6	-				
05				450	22	50	1000	50	-	550	27	50				
08				500	40	-	"	80	-	500	40	-				
07.5				"	37	50	"	75	-	"	37	50				
07.5				450	33	75	"	75	-	550	41	25				
06.5				400	26	-	900	58	50	500	32	50				
07				"	28	-	"	63	-	"	35	-				
12.5				300	37	50	"	112	50	600	75	-				
04.5				"	13	50	"	40	50	"	27	-				
04.5				"	13	50	"	40	50	"	27	-				
04				"	12	-	"	36	-	"	24	-				
	19.5			200	39	-	400	78	-	200	39	-				
	21.5			150	32	25	300	64	50	150	32	25				
10.5				300	31	50	800	84	-	500	52	50				
	10.5			200	21	-	300	31	50	100	10	50				
10				300	30	-	900	90	-	600	60	-				
10.5				"	31	50	"	94	50	"	63	-				
10.5				"	31	50	"	94	50	"	63	-				
146.5	185.0			12	696	50		1425	00		768	50				

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				23	<i>åker, omflyttad god m.m.</i>
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	<i>Eng</i> " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	<i>backe, frubäddas ej</i>
				40	<i>åker, omflyttad god m.m.</i>
				41	" " " "
				42	<i>backe</i>
				43	<i>Eng</i>
				44	<i>Eng</i>
				45	<i>åker, omflyttad god m.m.</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
146.5	185.0		12						696 50			1425 00			768 50	
06.5				600	39 -	900	58 50	300	19 50							
05.5				"	33 -	"	49 50	"	16 50							
06				"	36 -	"	54 -	"	18 -							
05.5				500	27 50	"	49 50	400	22 -							
06				"	30 -	900	54 -	400	24 -							
05.5				"	27 50	"	49 50	"	22 -							
06.5				450	29 25	"	58 50	450	29 25							
07.5				"	33 75	"	67 50	"	33 75							
06.5				400	26 -	800	52 -	400	26 -							
06.5				"	26 -	"	52 -	"	26 -							
	06			200	12 -	500	30 -	300	18 -							
	07.5			"	15 -	"	37 50	"	22 50							
	31.5			"	63 -	"	157 50	"	94 50							
	24.5			"	49 -	400	98 -	200	49 -							
	38.0			250	95 -	500	190 -	250	95 -							
	06			"	15 -	400	24 -	150	9 -							
			07	-			-		-							
10.5				300	31 50	900	94 50	600	63 00							
10				400	40 -	"	90 -	500	50 -							
			02	-			-		-							
			03	-			-		-							
	17.5			150	26 25	300	52 50	150	26 25							
02				900	18 -	1000	20 -	100	2 -							
226.0			12						1329 25			2764 -			1434 75	

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transpord</i>
				46	<i>äker, mulljord på morän</i>
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	<i>äker,</i>
				54	"
				55	<i>äker, mulljord på morän</i>
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	<i>mosse, odlingsmark</i>
				60	<i>avlopps</i>
					<i>Summa</i>
<i>Finneströps</i>	<i>13</i>	<i>B</i>	<i>18</i>		<i>Viktor Fahlkvist</i>
				61	<i>äker, mulljord på morän</i>
				62	<i>mosse, odlingsmark</i>
				63	" "
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
05.5								800	44	-	1000	55	-	200	11	-
04								.	32	-	.	40	-	.	8	-
03								850	25	50	900	27	-	50	1	50
13								800	10	40	.	11	20	100	1	30
05.5								550	30	25	600	33	-	50	2	75
05								300	16	-	.	30	-	300	15	-
02.5								"	7	50	"	15	-	"	7	50
		02.5						.	7	50	400	10	-	100	2	50
		08						300	24	-	600	48	-	300	24	-
09								200	18	-	800	72	-	600	54	-
14								"	28	-	"	112	-	"	84	-
12.5								.	25	-	.	100	-	"	75	-
10.5								.	21	-	"	84	-	"	63	-
		60						"	120	-	300	180	-	100	60	-
						24		-			-			-		
310.5	253					36			1737	40		3581	70		1844	30
27								300	81	-	700	189	-	400	108	-
	51.5							200	103	-	300	154	50	100	51	50
	05							50	2	50	100	5	-	50	2	50
27	56.5								186	50		348	50		162	00

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Grypen</i>	1			64	<i>Vilske häradssammaning</i> <i>skogsmark</i> <i>Summa</i>
<i>Allene socken</i> <i>Timmerstorp</i> <i>— " —</i> <i>Grypen</i>	 12 13 1	 A B	 $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$		<i>Sammandrag</i> <i>G. H. Svensson</i> <i>Viktor Fahlkvist</i> <i>Vilske häradssammaning</i> <i>Summa</i>

Early Hamburg

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Beräknad dagpenning : 5:- kr.					
+40 +50 1 -4	310	Grus o. sten,hårt 3 m	100	1:70	170	-				
		Sand o.grus,enst.stenar"	200	0:80	160	-				
		Mylla "	450	0:50	225	-	555	-		
+50 +05 4 -7	295	Grus o. sten,hårt "	130	1:70	221	-				
		Sand o.grus,enst.stenar"	490	0:80	392	-				
		Mylla o. dyjord "	420	0:50	210	-	823	-	1378	-
		Trumma vid l+70 m enl. ritning							150	-
		För oförutsedda fall,arbetets till- syn m.m. tillägges omkr 10 %							152	-
	605						Summa		1680	-
Finnestorp den 13 november 1933.										
Thore Müller.										

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Allene socken</u>				
$\frac{1}{8}$	12	A	Fimrestorp G. H. Jonsson	rot	1-60	1737.40	3581.70
$\frac{1}{8}$	13	B	" Mikko Juhlén	gj. rot	61-63	186.50	348.50
1			Engen Mikko Juhlén	gj. rot	64	54.00	81.00
			Summa			1977.90	4011.20

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
1+40	-	0.75	0.3	2.20	1:1.25	+4.60m	= A
1+50	10	1.20	0,3	3.30	"		
2	50	1.45	"	3.95	"		
2+50	50	1.35	"	3.70	"		
3	50	1.30	"	3.55	"		
3+30	30	1.25	"	3.45	"		
3+50	20	1.25	"	3.45	"		
4	50	1.45	"	3.95	"		
4+50	50	1.50	"	4.05	"		
5	50	1.70	"	4.55	"		
5+50	50	1.40	"	3.80	"		
6	50	1.70	"	4.55	"		
6+50	50	1.65	"	4.45	"		
7	50	1.60	"	4.30	"	+4.90 m	
7+45	45	1.50	"	4.05	"	+5.20 m	= B

Summa 605 meter.

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att jord och sten, som uppschaktas ur avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare än 1.0 m. och icke i brantare inre lutning än diket egen sidolutning,
- att öppningar med sidolutning 1:1.25 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,
- att här ovan angivna djup och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägda dubbar.

Finnestorp den 13 november 1933.

Thore Möller

Av fäsp. har utlästs
vid besiktning 19/12 1934
Höjdläge = +5.685 m. Belägen i
jordfast sten Ca 10 m öster om
1+40 och Ca 6 m. norr om diket

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utdikning av vattenskadade marker inom Finnestorp i Ullene socken, Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.D /.

Till följd av sökandens yrkande, § 4 syneprotokollet, kommer företaget att omfatta uppgrävning av ett genom torrlägningsområdet framrinnande avloppsdike till sådana dimensioner, att sökandens marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Detta dike är å plankartan utmärkt medelst jämnlöpande röda linjer och betecknat A - B .

Företaget ligger inom Lidans nederbördsområde nr 142.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom fixpunkter, markerade såsom ringformade märken, inhuggna i jordfasta stenar på å plankartan närmare angivna platser. Fixpunkternas höjd över jämförelseplanet finnes angiven såväl å plankartan, som å den över avloppsdiket upprättade profilritningen. Fixpunkterna få ej rubbas eller förstöras.

Mom.5. Dikets dimensioner.

Nederbördsområdet är obetydligt och den till avrinning kommande vattenmängden ej av betydelse att föranleda särskild beräkning av dikets dimensioner. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till nöjaktig torrläggning av sokandens marker. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil. G./ utvisa närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup vid de olika avvägningspunkterna.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga befintliga broar och trummor äro för små för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter verkställd fördjupning av diket. På företags bekostnad skall därför trumma i enlighet med upprättad ritning byggas vid 1+70 m. Övriga erforderliga broar och trummor hava delägarna åtagit sig att ombygga utan anspråk på ersättning. Beträffande dessa byggnader och andra, som i framtiden kunna bli uppförda över nu ifrågasvarande dike, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att

de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner, som angivas å ritningen till trumman vid 1+70 m.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av dikets uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i X kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattning har införts i värderingslängden / Bil.D /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden / Bil.F. / anger fördelningen av kostnaderna såväl i körnor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, men förskjutas, om så erfordras, av sökanden.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,

att jord och sten, som uppschaktas ur diket vid dettas upptagande eller

rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m

och ej i brantare inre lutning än diket egen sidolutning. För dylika upplag skall ersättning ej utgå,

att öppningar för dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande dike samt i övrigt på minst var 40:de meter,

att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att trumman vid 1+70 m skall utföras av kilad sten i gott förband,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena för företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av diket,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937,

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom. 9. Framtida underhållet.

Diket skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Kostnaderna härför skola fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetenas första utförande.

Justeringar, som bliva erforderliga till följd av betande djurs nedtrampning av slänterna och dylikt, skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

I företaget ingående trumma skall efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla den befintliga trumman.

Mom.10. Övriga yrkanden, särskilda bestämmelser.

Det av en delägare framställda yrkandet, att själv få utföra så stor del av företaget, som svarar mot hans andel efter båtnad räknat, kan av synemännen icke bifallas. Ett dylikt förfarande kan nämligen befaras medföra olägenhet vid utförandet av arbetena i övrigt för företaget.

Om marken är odlad endast utefter diketts ena sida, skall ur diket upptagen sten såvitt möjligt uppläggas på denna sida.

Mom.11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Finnestorps dikningsföretag år 1933".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift varom förmäles i XI kap. 95 § vattenlagen skulle uppgå till lägre belopp än femton kronor och skall således ej utgå.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g,

till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Finnestorp den 13 november 1933.

Thore Möller.

Frans Jonsson.

Adolf Stångberg.

Förestående avskrifter, sid 1 - 26 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.

21/1234

Finnestorps dikningsföretag år 1933, Ullene socken, Skaraborgs län.

✓ Avdikningslån sökes av ägaren till 1/8 mtl Finnestorp 1² G.H. Svens-
son. ✓

Vänérborg 1 mars 1934.

Thore Möller

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmäns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Finnestorps dikningsföretag år 1933" i Ullene socken av
Skaraborgs län.

Lån 910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut
den 21 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ullene socken.</u>			
Finnestorp	1/8	² 1	G.H. Svensson

Stockholm den 28 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




Godk. 28/3 1935

372/
34

6336

RIARIE
K. LANTBRUKSBYGGNADEN
R a p p o r t
26 MRS. 1935

över avsyning av Finnestorps dikningsföretag år 1933 i Ullene socken av Skaraborgs län.

Vid den 19 dennes verkställd avsyning av ovan angivna dikningsföretag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med det förslag, som upprättats vid av undertecknad handlagd, den 13 november 1933 avslutad syneförrättning, varför företaget förordas till godkännande.

Vänersborg den 22 december 1934.

Thore Lööf.

DIARIE Nr 43
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 Mars 1935

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Hemmans-
ägaren G. H. Svensson Ullene Finnestorps Floby.*

genom ett av *hanom* den *11 febr 1935* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Finnestorps dikningsföretag år 1933" i Ullene socken av
SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 21 december 1934 beviljat dels lån
med 910 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 960 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ båda och ~~alla~~ båda för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Ullene den *19 febr* 1935.

<i>H. S. Karlsson</i>	<i>Arthur Thorsson.</i>
<i>Ägare 1/4 mät Bygd</i>	<i>Ägare Ullene Ängsäng</i>
<i>Skleva</i>	<i>i de Malmenslän Ullene</i>
	<i>och Floby</i>

Att *Zacharias Karlsson Bygd Skleva.*

och Artur Anderssons ångrägen Ullene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Bertil Cronksson

Johan Anderson


Adress Ryd. Kleva.

Adress Galaholm Flaby

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägaren Hjalmar Sakarias Karlsson i Ryd, Vilske Kleva socken, och sågverksägaren Artur Andersson i Lilla Malmeneslätt, Ulleneds socken, var för sig äro fullt vederhäftiga för deras här ovan ingångna borgen, betygat.

Floby i Vilske distrikts landsfiskalskontor den 22 februari 1935.



Lösen En krona.

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avglivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landstogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.