



Akt nr:

R-E1a-0440

AU\$R-E1a-0440

585

848
34

R 1-0440

DIARIE Nr 4440
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 22 FEB 1935

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

7 december 1934

för

"Fåglum - Godegårdens dikningsföretag år 1933" i Fåglums socken av
SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av sexhundraåttio (680)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundrafyrtio (1.840)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av

statens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid synförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~sa~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fåglum

den 11/

1935

Erik Lindgren

Johan Carlsson

Albert Andersson

Gideon Johansson

Att

Erik Lindgren, Gideon Johansson, Johan Carlsson, Albert Andersson och Gideon Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Natanael Johansson

Erik Lindgren

Adress

Fåglum


Adress

Fåglum

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ing B Franssohn/JCKa

12.6.1970

Till

Vägsamfälligheten R 162
gm lantbr. Lars Andersson
Källekrok, Fåglum

460 40 NOSSEBRO

Trumma vid Codegården, Fåglums socken, enskilda vägen
Fåglums kyrka - Dänningsholm

Med anledning av Eder ansökan den 11.6.1970 beträffande
erforderliga hydrologiska uppgifter m.m. för nedanstående
vattenavlopp, får jag efter verkställd undersökning meddela
följande:

Avloppet ingår i "Fåglum Codegårdens dikningsföretag av år
1933"

Ordförande: Erik Lindgren, Codegården, Fåglum, 460 40 NOSSEBRO
tel. 0512/54033.

Nederbördsområde

c:a 2 km²

Högsta högvattenföring

0,4 m³/s

" högvattenstånd

+ 4,40 m

Lägsta lågvattenstånd

+ 3,60 "

Erforderligt bottenläge

+ 3,35 "

Erforderlig inre diameter

1000 mm

Fixpunkt: Se kartor tillhörande diknings-
företaget (Djup under påle 2,04 m)

I tjänsten



Bertil Franssohn

Ingenjör

FD 1.

Tillvägsamfälligheten R 162

gm. Lars Andersson, Källekrök Fåglum

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Nossebro

Bro
Betr. trumma över

vid

Godegårdar

Fåglums

enskitida socken, allm. vägen

Fåglum Kyrka - Däningsholm

Med anledning av Eder skrivelse den 11/6..... 1970.
beträffande erforderliga hydrologiska uppgifter m.m. för nedanstående vattenavlopp
får jag efter verkställd undersökning meddela följande:

Avloppet ingår i Fåglum Godegårdens Avkinnings företag av år 1933.
Ordförande Erik Lindgren, Godegårdens Fåglum tel. 0512/54033.

460 40 Nossebro

Nederbördsområde

c: 2 km²
0.4 m³/s

Högsta högvattenföring

" högvattenstånd

Hö + 4.40 m ✓

Lägsta lågvattenstånd

" + 3.60 "

Erforderligt bottenläge

" + 3.35 "

Erforderlig fri öppning

"

Erforderlig inre diameter

1000 mm

Erforderlig oval plåttrumma

Fixpunkt se kartor tillhörande dänings
företaget (djup under påla 2.04 m)

Hö + m

Skara den 11/6..... 1970..

Utredning:

Avvägningsbok 44/161 sid 47

Avrinning max.

2

l/s ha

HHQ

400

l/s

HHW

Hö + 0.85 m

MQ

"

MW

" + "

LLQ

"

LLW

" + "

I

%

Vattenhastighet i avloppet

m/s

Slänt

" " trumman

"

Bottenbredd

m

Avbördning vid

cm uppdämning

m³/s

Vattendjup vid HHQ

"

Våt sekt.area vid HHQ

m²

Lägsta åker ca

m uppstr. +

m

"

äng

"

"

+

"

Täckdikesöga

"

"

+

"

R

1*0440

4440

DIARIE N.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 FEB. 1935

Handlingar

till

FÅGLUM GODEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1933

Fåglums socken, Skaraborgs län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
.....*7 december*..... 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den*21 december*..... 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

Betänkande

till

FÅGLUM CODEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Fåglums socken, Skaraborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd
till "Fåglum Godegårdens dikningsföretag år 1933" i Fåglums socken av Skaraborgs län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De i företaget ingående markerna äro belägna omkr 10 km söder om Nossebro station å Västergötland - Göteborgs järnväg och ett par km söder om Fåglums sockenkyrka samt angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge medelst röd färgläggning. Jordmånen utgöres av lermylla och på ett mindre område av torvmylla av växlande djup på en botten av lera. Till följd av utfallsdikenasallt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av tid efter annan inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till rationell täckdikning av kring avloppen belägna marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en av delägarna har undertecknad förordnats att med biträde av gode män handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 28 sistlidna september och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, huru kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden, dikesdimensioner.

För nederbördsområdenas storlek, lutningsförhållanden m.m. och

däruv föränledda dikesdimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan är totala nederbördsområdet inneslutet av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande torrläggas en areal av 21.403 har, varav 20.606 har åker och 0.797 har äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden uppskattats till 5066:65 kr och kostnaden för arbetenas utförande, inkl ombyggnad av fyra st trummor och utgående ersättningar, till 4715:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m, sammanlagt 463:99 kr, varför totalkostnaden uppgår till 5178:99 kr. Om således förrättningskostnaderna medräknas kommer kostnaden att överstiga båtnaden med 112:34 kr eller omkr 2 %.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande, mom. 9, har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde, då kostnaden överstiger båtnaden, bidrag från statens avdikningsanslag kunna erhållas till samtliga delägares andel i kostnaden till ett belopp, motsvarande hälften av båtnaden eller i avrundat tal med 2530:- kr. Dessutom torde den delägare, som söker lån från statens avdikningslånefond och som representerar 37,07 % av företaget, kunna erhålla dylikt lån till ett belopp, motsvarande återstående del av den å hans fastigheter belöpande båtnaden, sedan bidraget frånräknats,

eller med likaledes i avrundat tal med 940:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

De i företaget ingående markerna äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. För de berörda hemmanens jordbruk är således företags genomförande av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka att till företaget måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2530:- kr, dels lån från statens avdikningslånefond med 940:- kr.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å de fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Vänersborg 1 januari 1934.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Arbetskostnad, inkl trummor och ersättningar	3233.30 ~~4685~~ 4715:- kr.
Kostnad för syneförrättningen	381:99 "
Kostnad för betänkandet m.m.	82:- "
Summa	3697.29 ~~5148.29~~ 5178:99 kr.

Vänersborg 1 januari 1934.

Thore Möller

Min skriftliga vidtagelse av Kungl. Landtinsbeskyddelsen
med stöd av från företagsställaren inkommet
my kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 3697 kronor
29 öre, varav å länsöskandens andel 1370
kronor 59 öre.

Stockholm den 21 december 1934.
På Kungl. Landtinsbeskyddelsens vägnar:
Albert Smith.

. F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Fåglum Godegårdens dikningsföretag år 1933" i Fåglums socken, Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vänersborg den 21 december 1933.

Erik Lindgren

Bevittnas:

Thore Möller

Ann-Elise Runhammar

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter inom "Fåglum Godegårdens dikningsföretag år 1933" i Fåglums socken, Skaraborgs län, till vilkas andelar i kostnaderna avdikningslån sökes.

Fåglum Godegården	13	1	A	1/16 mtl.	äg. Erik Lindgren
"	20	1	A	7/128 "	" D:sme

Diariibeviss.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Thore Möller handlagd, den 28 september 1933 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Skogen, Fåglum Godegården och Sörgården samt Bredäng i Fåglums socken, Skaraborgs län /Fåglum Godegårdens dikningsföretag år 1933/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 december 1933.

Nils Rignell

Vattenrättssekreterare.

Sid. 1-6 bestyrkas i tjänsten:

Thore Möller.

Att för sålunda Sid. 1-6 blivit
sampliktade med i Fåglum Lant-
bruksstyrelsen rekommenderade
på skrift och ändringar
bestyrkes i tjänstens
vägnar:

Sten Hamrin

Synehandlingar

till

FÅGLUM CODEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Fåglums socken, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående uppgrävning
av vattenavlopp för torrläggning av marker
tillhörande Godegården i Fåglums socken av
Skaraborgs län.

Tisdagen den 5 september 1933 inställde sig undertecknad för-
rättningsman hos lantbrukaren Erik Lindgren i Godegården för att i anled-
ning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättning-
ens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet / Bil. B / hade varit
införd i Skaraborgs Läns Tidning den 18 sistlidna augusti och upolästs i
Barne - Åsaka kyrka den 20 samma månad vid för Barne - Åsaka och Fåglums
församlingar gemensam gudstjänst, varjämte av förrättningsmannen kända
sakägare erhållit underrättelse enl. förteckning / Bil. C /.

Närvarande:

Gode Män:

Hemmansägaren Johan Larsson, Bergsgården

" Oscar Johansson, Bergsgården

Sökande till förrättningen:

Erik Lindgren, ägare till 15/128 mtl. Godegården

Övriga sakägare:

August Olander, ägare till 1/8 mtl. Skogen

August Andersson, " " 1/12 " Sörgården

Albert Andersson, " " 7/128 " Godegården och

1/8 " Bredäng.

Svante Johansson, ägare till 1/8 mtl. Bredäng genom
sonen Gideon Johansson, enl. fullmakt / Bil.D /.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna. /Bil.A¹ -
A.³ /.

§ 2.

Mot synemännen fanns intet jäv att anföras. Själva visste de ej
om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Sökanden yrkade, dels att diket skulle uppgrävas från rågången mellan
hans och Albert Anderssons fastigheter och så långt i västlig riktning,
som erfordrades för erhållande av fritt avlopp för vattnet, och till sådana
dimensioner, att marken med fördel kunde täckdikas, dels att var och en, vilkens
mark tillskyndades båtnad genom företaget skulle deltaga i kostnaderna i mån
av denna båtnad.

§ 4.

Samtliga närvarande sakägare begärde ersättning såväl för mark,
som erfordrades för diket utvidgning, som för intrång genom jordupplag.

§ 5.

Trummor ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 8+4 m, 8+50 m
10+60 m. och 12+53 m.

§ 6.

Samtliga icke sökande yrkade bliva befriade från kostnader för

företaget.

§ 7.

Beslöts att nästa sammanträde skulle hållas på samma plats som dagens torsdagen den 28 innevarande september kl. 4 e.m. Vid detta sammanträde skulle bl.a. förekomma styrelseval.

§ 8 .

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Godegården, Fåglum, den 5 september 1933.

Thore Möller.

Oscar Johansson

Johan Larsson.

Torsdagen den 28 september 1933 inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Erik Lindgren i Godegården för att fortsätta förrättnings handläggning. Dessutom infunno sig följande sakägare:

Erik Lindgren,	Godegården
August Olander,	Skogen
Johan Carlsson,	Godegården
Albert Andersson,	Bredäng,
Svante Johansson,	" genom Gideon Johansson

§ 9.

Antecknades, att omedelbart efter föregående sammanträde Johan Carlsson, ägare till 1/16 mtl. Godegården, infunnit sig hos synemännen och förklarat sig göra gemensam sak med sökanden för att få rågångsdiket mel-

lan Godegården och Bredäng uppgrävt från pkt. 14+6 m. fram till Carlssons norra ägogräns. Särskild föreningsskrivelse / Bil.E./ blev härom uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget till borrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnaderna, utgående ersättningar m.m.

§ 11.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.M./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 12.

Beslöts att omedelbart utse styrelse och valdes härtill:

Hemmansäg. Erik Lindgren,	Godegården, Fåglum, ordförande.
" Johan Carlsson,	" "
" Albert Andersson,	Bredäng, "
" Gideon Johansson,	" "

§ 13.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas till:

Erik Lindgren	för 4 $\frac{1}{2}$ dagsv. à 4:- kr.	18:- kr.
---------------	--------------------------------------	----------

Albert Andersson	" 1 "	4:- "
------------------	-------	-------

Summa	22:- kr.
-------	----------

§ 14.

Synemännen avlämnade sina räkningar, varvid i protokollet antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och

förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1 $\frac{1}{2}$ dagar
Sammanträden och markvärdering	1 $\frac{1}{2}$ "
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ "
" ang. avdelningsbildning	$\frac{1}{2}$ "
Summa	4 dagar.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas arbetsstyrelsens ordförande.

§ 16.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 17.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Godegården, Fåglum, den 28 september 1933.

Thore Möller.

Johan Larsson.

Oscar Johansson.

D. & V.D. N:o N:o 47-74.

1932.

T111

Bil. A. ¹

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för in-

om länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Godegården i Fåglums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Nossebro.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Erik Lindgren Godegården, adress Fåglum

Telefon:

Fåglum den 12/9 1932.

Erik Lindgren.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skogen

Frans Olander

Danningsholm,

August Andersson,

Godegården

Johan Karlsson

Bredäng

Albert Andersson

Bredäng.

Svante Johansson

Rörmossen

Anton Andersson

Bergsgården

Karl Larsson

D. & V. D. 47-74.

1932.

2
Bil.A .

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 september 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson.

Nils Åhgren.

D. & V. D. 36-95

1933.

3
Bil.A .

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksstipendiaten J. Th. Möller, Växiö, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 maj 1933.

Axel Ekman

Einar Johnson.

B11.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen handläggas vid sammanträden
å följande tider och platser inom Skaraborgs län:

[illegible]

Fåglums socken. Tisdagen den 5 september 1933 kl. 10 f.m. hos hemmansägaren

Erik Lindgren i Godegården. Företaget väntas komma att beröra mark till hemmanen Skogen, Dänningsholm /Sörgården/, Godegården och Bredäng.

Vänersborg den 12 augusti 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Barne - Åsaka kyrka d. 20 aug. 1933 vid i B. Åsaka kyrka för B.

Åsaka och Fåglums församlingar gemensam gudstjänst betygar

P. Alfr. Andreen.
kyrkoh.

Införd i Skaraborgs Läns Tidning den 18 augusti 1933 betygar

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning för torrläggning av mark inom Godegården m.fl. i Fåglums socken, Skaraborgs län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 12 augusti 1933 angående sammanträde i Godegården den 5 nästkommande september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Fåglum,	<u>Fåglum.</u>
" " Skaraborgs Läns Tidning,	<u>Skara.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Johan Larsson, Bergsgården,	<u>Fåglum.</u>
" " " Oscar Johansson, "	"

Den 19 augusti 1933 angående ovan angivna sammanträde.

Underrättelse till lantbrukaren Erik Lindgren, Godegården, Fåglum.

" " " Johan Karlsson, " "

" " " Frans Olander, Skogen, "

" " " August Andersson, Sörgården, "

" " " Albert Andersson, Bredäng, "

" " " Svante Johansson, " "

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

F u l l m a k t .

Innehafvaren af denna Fullmakt äger att vid syneförrättningen hos Erik Lindgren Godegården den 5 september föra min talan vid förrättningen.

Bredäng den 4 Sept. 1933.

Svante Johansson.

Bevittnas af

Johan Carlsson John Carlsson.

Innehavare:

Gideon Johansson.

Bil.E.

F ö r e n i n g .

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till det företag,

som avser utdikning av mark inom Godegården i Fåglums socken, Skaraborgs län, och yrkar att diket i rågången mellan Godegården och Bredäng uppgräves från pkt 14+6 m till min ägogräns.

Godegården den 6 september 1933.

Johan Carlsson.

B e v i t t n a s:

Thore Möller.

Johan Larsson.

Oscar Johansson.

Agobeskrivning
och
värdering slängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fåglums socken</u> <u>Skogen.</u>	1'	I	$\frac{1}{8}$		<u>Frans Olander</u> 1 ämy, 0.2-0.3 cm. lermuggla på lera, stenig 2 " " " " " 3 åker, " " " 4 " " " 5 " " " 6 ämy, " " " 7 " " " 8 " " " 9 åker, " " " 10 ämy, " " " 11 " " " 12 åker, " " " 13 " " " 14 utfartsvägg 15 ärvägg 16 avlopp <u>Summa</u>
<u>Fåglum Lidenjården</u>	7 ¹⁵	B	$\frac{1}{12}$		<u>August Andersson.</u> 17 åker, 0.2-0.3 cm. lermuggla på lera 18 ämy, " " " 19 dikenren " " " 20 utfartsvägg 21 avlopp <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		05.0		400	20 -	500	25 -	100	5 -							
		23.0		350	80 50	"	115 -	150	34 50							
54.0				700	378 -	900	486 -	200	108 -							
33.0				"	231 -	"	297 -	"	66 -							
15.0				750	112 50	"	135 -	150	22 50							
		02.4		400	9 60	500	12 -	100	2 40							
		05.3		"	21 20	"	26 50	"	5 30							
		01.1		"	4 40	"	5 50	"	1 10							
05.0				700	35 -	900	45 -	200	10 -							
		01.4		400	5 60	500	7 -	100	1 40							
		01.0		"	4 -	"	5 -	"	1 -							
16.0				800	128 -	900	144 -	"	16 -							
22.0				700	154 -	"	198 -	200	44 -							
				02.0	-		-		-							
				03.2	-		-		-							
				26.0	-		-		-							
145.0	39.2		31.2		1183 80		1501 -		317 20							
21.0				800	168 -	900	189 -	100	21 -							
	03.5			500	17 50	600	21 -	"	3 50							
				01.0	-		-		-							
				08.5	-		-		-							
				03.3	-		-		-							
21.0	03.5		12.8		185 50		210 -		24 50							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fäglum Gädey.	1 ¹³	A	$\frac{1}{16}$		<u>Erik Hindgren</u>
				22	äker, 0.2-0.3 m. lermysla på lera
				23	" " " " "
				24	" " " " "
				25	" " lermysla " "
				26	ärrvåg
				27	äker, 0.3-0.4 m. " " "
				28	" 0.5-0.6 m. " " "
				29	" 0.3 m. " " "
				30	" 0.2-0.3 m. lermysla " "
				31	avlopp
					<u>Summa</u>
— — — — —	1 ¹⁴	B	$\frac{1}{16}$		<u>Johan Carlsson</u>
				32	äker, 0.2-0.3 m. lermysla på lera
				33	" " " " "
				34	" " lermysla " "
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	" " " " "
				38	" " " " "
				39	ärrvåg
					<u>Summa</u>
— — — — —	1 ²⁰	A	$\frac{7}{128}$		<u>Erik Hindgren</u>
				40	äker, 0.2-0.3 m. lermysla på lera
				41	" " " " "
				42	" " " " "
					<u>Transpord</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08.0							850	68	—	900	72	—	50	4	—
	16.0							800	128	—	"	144	—	100	16	—
	24.0							600	126	—	"	189	—	300	63	—
	17.0							"	102	—	"	153	—	"	51	—
						01.6		—			—			—		
	58.0							400	232	—	900	522	—	500	290	—
	02.5							"	10	—	800	20	—	400	10	—
	54.0							"	216	—	900	486	—	500	270	—
	37.0							750	277	50	"	333	—	150	55	50
						14.0		—			—			—		
2	13.5						15.6		1159	50		1919	—		759	50
	19.0							400	76	—	900	171	—	500	95	—
	18.0							"	72	—	"	162	—	"	90	—
	16.0							800	128	—	"	144	—	100	16	—
	01.0							850	9	35	"	9	90	50	—	55
	02.5							800	20	—	"	22	50	100	2	50
	05.3							600	31	80	"	47	70	300	15	90
	16.0							450	72	—	"	144	—	450	72	—
						07.0		—			—			—		
	97.9						07.0		409	15		901	10		291	95
	57.0							900	599	—	900	513	—	200	114	—
	41.0							500	205	—	"	369	—	400	164	—
	31.0							400	124	—	"	279	—	500	155	—
1	29.0								723	—		1161	—		433	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				43 43a 44 45 46 47 48 49 50 51	<i>Transport</i> äppel avfall äker, 0.2-0.3 m. lönnylla på lön " 0.5-0.6 m. " " " odlingsmark, 0.8 m. " " " äker, 0.6-0.8 m. " " " " 0.3 m. lönnylla " " " 0.2-0.3 m. " " " " " " " " " " " " " " " <i>Summa</i>
Färdum Godegården 121	B		7/128	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	<i>Albert Andersson</i> äker, 0.2-0.3 m. lönnylla på lön " äppel äker, 0.3 m. lönnylla på lön " " " " " " " " " " " " <i>Transport</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1 29.0									728	-		1161	-		433	-
								04.5	-		-			-		
								03.0	-		-			-		
41.0								400	164	-	900	369	-	500	205	-
21.0								350	73	50	800	168	-	450	94	50
		30.0						200	60	-	400	120	-	200	60	-
42.0								300	126	-	600	252	-	300	126	-
24.0								400	96	-	900	216	-	500	120	-
14.0								650	91	-	"	126	-	250	35	-
07.5								600	45	-	"	67	50	300	22	50
07.5								"	45	-	"	67	50	"	22	50
286.0	30.0					07.5			1428	50		2547	-		1118	50
14.0								900	98	-	900	126	-	200	28	-
30.0								400	120	-	"	270	-	500	150	-
17.0								"	68	-	"	153	-	"	85	-
09.0								"	36	-	"	81	-	"	45	-
56.0								800	448	-	"	504	-	100	56	-
14.0								"	112	-	"	126	-	"	14	-
16.0								"	128	-	"	144	-	"	16	-
17.0								500	85	-	"	153	-	400	68	-
11.0								"	55	-	"	99	-	"	44	-
01.0								800	8	-	"	9	-	100	1	-
19.0								400	76	-	"	171	-	500	95	-
						12.0		-			-			-		
35.0								400	140	-	900	315	-	500	175	-
26.0								"	104	-	"	234	-	"	130	-
27.0								750	202	50	"	243	-	150	40	50
292.0						12.0			1680	50		2628	-		947	50

Bredon

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 92.0				12.0	1680 50		2628 -		947 50							
38.0				450	171 -	900	342 -	450	171 -							
01.2				"	5 40	"	10 80	"	5 40							
13.0				"	58 50	"	117 -	"	58 50							
11.0				"	49 50	"	99 -	"	49 50							
				04.0	—	—	—	—	—							
							3196 80		1231 90							
							386 65		386 65							
3 55.2				16.0	1964 90		2810 15		845 25							
09.5				350	33 25	800	76 -	450	42 75							
				03.5	—	—	—	—	—							
54.0				400	216 -	800	432 -	400	216 -							
29.0				"	116 -	"	232 -	"	116 -							
43.0				"	172 -	"	344 -	"	172 -							
36.0				700	252 -	900	324 -	200	72 -							
				05.0	—	—	—	—	—							
27.0				450	121 50	900	243 -	450	121 50							
29.0				"	130 50	"	261 -	"	130 50							
38.0				"	171 -	"	342 -	"	171 -							
08.0				"	36 -	"	72 -	"	36 -							
06.0				500	30 -	"	54 -	400	24 -							
14.0				550	77 -	"	126 -	350	49 -							
14.0				700	98 -	"	136 -	200	38 -							
11.0				650	71 50	"	99 -	250	27 50							
09.0				700	63 -	"	81 -	200	18 -							
09.0				750	67 50	"	81 -	150	13 50							
02.5				850	21 25	"	22 50	50	1 25							
20.0				800	160 -	"	180 -	100	20 -							
3 59.0				08.5	1836 50		3095 50		1259 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transpord 91 åker, 0.2-0.3 m. lönmylla på lera 92 äng 93 åker, 0.2-0.3 m. " " 94 äng 95 arlupp Från ängar 78-95 minskas bel. utåtandet blivande värdet och förhållingsvärdet med $\frac{1513.25}{3526.15} \cdot 2202.90 = 945.37$ kr. Summa
Bredäng	2'	A	$\frac{1}{8}$		Lvanke Johansson 96 åker, 0.2-0.3 m. lönmylla på lera 97 äng, " " " 98 åker, " " " 99 " " " " 100 " " " " 101 äng 102 åker, 0.2-0.3 m. lönmylla på lera 103 " " " " 104 " " " " 105 " " " " 106 " " " " 107 " " " " 108 " " " " 109 " " " " 110 " " " " 111 " " " " 112 " " " " 113 " " " " 114 " " " " Transpord

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 59.0							08.5		1836	50		3095	50		1259	—
56.0								450	252	—	900	504	—	450	252	—
							05.0	—			—			—		
2 07.0								600	1242	—	900	1863	—	300	621	—
							03.0	—			—			—		
							08.0	—			—			—		
												5462	50		2132	—
												945	37		945	37
6 22.0							24.5		3330	50		4517	13		1186	63
08.0								600	48	—	900	72	—	300	24	—
		07.0						350	24	50	600	42	—	250	17	50
04.5								450	20	25	900	40	50	450	20	25
04.0								"	18	—	"	36	—	"	18	—
43.0								"	193	50	"	387	—	"	193	50
							20.0	—			—			—		
21.0								500	105	—	900	189	—	400	84	—
21.0								450	94	50	"	189	—	450	94	50
25.0								400	100	—	"	225	—	500	125	—
16.0								"	64	—	"	144	—	"	80	—
10.0								"	40	—	"	90	—	"	50	—
10.0								500	50	—	"	90	—	400	40	—
12.0								"	60	—	"	108	—	"	48	—
06.5								700	45	50	"	58	50	200	15	—
14.0								550	77	—	"	126	—	350	49	—
10.0								700	70	—	"	90	—	200	20	—
09.5								800	96	—	"	85	50	100	9	50
20.0								900	140	—	"	180	—	200	40	—
14.0								500	70	—	"	126	—	400	56	—
248.5		07.0					20.0		1296	25		2278	50		982	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i> 115 åker, 0.2-0.3 m. lönmylla på lön 116 " " " " " Blivande värdet och frubätkningsvärdet minskas ent. utläändet med $\frac{1394-}{5524.15} \cdot 2202.90 = 870.88 \text{ kr.}$ <i>Summa</i>
					<u><i>Sammandrag:</i></u>
<u>Fäglums socken</u>					
<i>Skrya</i>	1'	A	$\frac{1}{8}$	1-16	<i>Frans Olander</i>
<i>Fäglum Trögården</i>	7 ¹⁵	B	$\frac{1}{12}$	17-21	<i>August. Andersson</i>
<i>" Trögården</i>	1 ¹³	A	$\frac{1}{16}$	22-31	<i>Erik Lindgren</i>
<i>" "</i>	1 ¹⁴	B	$\frac{1}{16}$	32-39	<i>Johan Carlsson</i>
<i>" "</i>	1 ²⁰	A	$\frac{7}{128}$	40-51	<i>Erik Lindgren</i>
<i>" "</i>	1 ²¹	B	$\frac{7}{128}$	52-71	<i>Albert Andersson</i>
<i>Bredång</i>	1'	B	$\frac{1}{8}$	72-95	<i>" "</i>
<i>" "</i>	2'	A	$\frac{1}{8}$	96-116	<i>Stenke Johansson</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	48.5	07.0			20.0				1296	25		2278	50		982	25
	11.5							450	51	75	900	103	50	450	51	75
	80.0							"	360	-	"	720	-	"	360	-
												3102	-		1394	-
												870	88		870	88
3	40.0	07.0			20.0				1708	-		2231	12		523	12
1	45.0	39.2			39.2				1183	80		1501	-		317	20
	21.0	03.5			12.8				185	50		210	-		24	50
2	13.5				15.6				1159	50		1919	-		759	50
	77.9				07.0				409	15		701	10		291	95
2	86.0	30.0			07.5				1428	50		2547	-		1118	50
3	55.2				16.0				1964	90		2810	15		845	25
6	22.0				24.5				3330	50		4517	13		1186	63
3	40.0	07.0			20.0				1708	-		2231	12		523	12
20	60.6	79.7			134.6				11369	85		16436	50		5066	65

Godsgården, Fåglum, den 28 september 1933.
 Thine Møller.
 Johnn Hansen. Oscar Johnsson.

Ersättningslängd.

Staden och Herren	Registernummer	Husnummer	Ägare	Ersättning för												Summa ersätt- ning
				markupplåtelse						inbring genom skattningsskatten						
				om ²	ä öre	Fr.	öre	Fr.	öre	om ²	ä öre	Fr.	öre	Fr.	öre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.			
<u>Grundarlaget A-B.</u>																
Fäglingsviken Skogen	1'	$\frac{1}{8}$	Frans Olander	270	8.0	21	60		2700	4.5	121	50				
				120	7.5	9	-		1180	2.5	29	50				
				530	7.0	37	10									
				350	4.0	14	-	81	70			151	-	232	70	
Fäglingsviken " - - - - -	7 ¹⁵	$\frac{1}{12}$	Oluf Andersson	100	5.0		5	-	300	3.0		9	-	14	-	
" - - - - -	1 ¹³	$\frac{1}{16}$	Erik Hindgren	140	8.5	11	90		1500	4.5	67	50				
				210	8.0	16	80		450	4.0	18	-				
				125	6.0	7	50									
				470	4.0	18	80	55	-			85	50	140	50	
" - - - - -	1 ²⁰	$\frac{7}{128}$	D:sme	65	7.0	4	55		600	4.5		27	-			
				65	5.0	3	25									
				50	4.0	2	-	9	80						36 80	
Bredången	1'	$\frac{1}{8}$	Albert Andersson	20	3.5		-	70	65	4.0		2	60	3	30	
									Summa kommun						427 30	
<u>Lidårdike B-B'</u>																
Fäglingsviken Bredången	1 ¹³	$\frac{1}{16}$	Erik Hindgren	60	4.0		2	40	600	4.0		24	-	26	40	
	1'	$\frac{1}{8}$	Albert Andersson	140	4.0		5	60	600	4.0		24	-	29	60	
									Summa kommun						56 -	

Three notes

Oscar Johnson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beräknad dagpenning : 5:- kr.										
Huvudavloppet sträckan A - B.										
+50 +00 4 - 8	350	Berg	3 m	9 15:-	135 -					
		Sten och grus	"	70 1:20	84 -					
		Lera,ngt sten	"	500 0:70	350 -	569 -				
+20 +00 8 -10	200	Sten och grus	"	80 1:20	96 -					
		Lera,ngt sten	"	900 0:80	720 -	816 -				
+00 +00 10 -12	200	Sten och grus	"	30 1:20	36 -					
		Lera,ngt sten	"	1050 0:80	840 -	876 -				
+00 +21 12 -14	221	Lera	"	750 0:70		525 -	2786 -			
		Trummor vid 8+4 m,8+50 m och 10+60 m enl. typritn. och specialkostnadsförslag	3	200:-		600 -				
		Trumma vid 12+53 m enl. typritning				180 -	780 -			
		För oförutsedda fall,arbetets till- syn m.m. tillägges omkr 10 %						356	70	
		Jordersättningar						427	30	
	971					Summa	4350 -			
Huvudavloppet sträckan B + C /utföres ej/.										
+21 +95 14 -19	574	Lera	3 m	1750 0:70				1225 -		
		Trummor vid 15+18 m och 19+93 m enl. typritning	2	180:-				360 -		
		För oförutsedda fall,arbetets till- syn m.m. tillägges omkr 10 %						165 -		
		Jordersättningar /approx./						300 -		
	574					Summa	2050 -			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodikt B-B.</u> ¹								
+00 +32 20 -21	132	Lera	3 m	420	0:60				282	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges omkr 10 %							27	-
		Jordersättningar							56	-
	132						Summa		365	-
Codegården, <u>Fåglum</u> , den 28 september 1933.										
Thore Möller.										
<u>Specialkostnadsförslag till trummar enl. typritning.</u>										
Schaktning utöver dikessektionen			3 m	20	1:-		20	-		
Grundskift			"	3.2	8:-		25	60		
Side- och frontmurar samt grusskift			"	10.0	10:-		100	-		
Däckstenar			"	1.3	20:-		26	-		
Återfyllning, planering av körbanan m.m.							28	40		
							Summa	200	-	
Codegården, <u>Fåglum</u> , den 28 september 1933.										
Thore Möller.										

Utkedning jämlikt VII kap. 24 § vattenlagen.

Avlopps- sträckan	Beräkn. kostnad	Fjöguror m:r	Bättnad		Rel. kostnad (kostnaden dividerad med bättnad.)
			kr.	ö.	
A - B	4350 -	1-28, 30-31, 40-53, 64-65, 72-73, $\frac{74}{2}$, 75-76	3001	45	1.4488168
B - C	2050 -	56-63, 66-71, 78-116	3526	15	0.5813706
B - B'	365 -	29, 32-39, $\frac{74}{2}$, 77	741	95	0.4919469
A-B-C+B-B'	6765 -		7269	55	0.9305941
Stoderyärders, Fajlum, den 28 september 1933. Ehne Möller.					

Fostnadsfördel -

<u>Strecken</u> och Stommen	Registernummer	Antal	Stommenstäl	Deltagares namn
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Fågelnas strecken</u>				
Storven	1'	A	$\frac{1}{8}$	Frans Olander
Fågelnas Storgården	7'15	B	$\frac{1}{12}$	August Andersson
" Storgården	1'13	A	$\frac{1}{16}$	Erik Kindgren
" "	1'14	B	$\frac{1}{16}$	Johan Carlsson
" "	1'20	A	$\frac{7}{128}$	Erik Kindgren
" "	1'21	B	$\frac{7}{128}$	Albert Andersson
Bredången	1'	B	$\frac{1}{8}$	"
"	2'	A	$\frac{1}{8}$	Loante Johansson
				Summa

ringstämmd.

Sökande eller Täke sökande	Markens						Andel i fruktager		
	nuvarande		blivande		fruktager		Beräknad		Virkelig
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	%
Täke sökande	1183	80	1501	-	317	20	295	18	6.26
Täke sökande	185	50	210	-	24	50	22	80	0.48
Sökande	1159	50	1919	-	759	50	706	79	14.99
Sökande	409	15	701	10	291	95	271	69	5.76
Sökande	1428	50	2547	-	1118	50	1040	87	22.08
Täke sökande	1964	90	2810	15	845	25	786	59	16.68
Täke sökande	3330	50	4517	13	1186	63	1104	27	23.42
Täke sökande	1708	-	2231	12	523	12	486	81	10.33
	11369	85	16436	50	5066	65	4715	-	100.00

Godkänd, Fjälham, den 28 september 1933.

Förre ordförande

Johan Larsson.

Oscar Johansson.

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt	1000 meter						
14+21	21	1.55	0.3	4.95	1:1.5	+3.70m	= B.
Summa	1021 meter.						
	S i d o d i k e t B - B. ¹						
20	-	1.45	0.3	3.95	1:1.25	+3.80m	= B.
20+20	20	1.45	"	3.95	"		
20+60	40	1.55	"	4.20	"		
21	40	1.50	"	4.05	"		
21+32	32	1.50	"	4.05	"	+3.90m	= B. ¹
Summa	132 meter.						
Vid arbetenas utförande iakttages:							
att jord och sten, som uppschaktas ur diket, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än diket egen sidolutning,							
att öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna, samt							
att i tabellen angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.							
Godegården, <u>Fågum</u> , den 29 september 1933.							
Thore Möller.							

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utdikning av vattenskadade marker inom Fåglum Godegården m.fl. fastigheter i Fåglums socken, Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.F./.

Företaget avser uppgrävning av ett genom torrlägningsområdet i västlig huvudriktning framrinnande avlopp med tillhörande sidodike till sådana dimensioner, att sökandenas marker med fördel kunna täckdikas. Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av följande avloppssträckor:

1/ huvudavloppet A - B

2/ sidodiket B - B¹

Dessa diken äro å plankartan utmärkta medelst jämnlöpande röda linjer.

Företaget ligger inom Nossans nederbördsområde n:r 143.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enl. VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utfö-

rande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter, markerade såsom korsformade märken, inhuggna i berghällar på nedan angivna platser:

Fixp. I . Höjdläge $=+4.78$ m, belägen omkr. 15 m söder om 5+50 m.

Fixp. II. " $=+8.33$ ", " 5 m väster om väg, omkr 100 m norr
om 10+80 m.

Fixpunkterna få ej rubbas eller förstöras.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbordsområde överstiger ej 2 km² och den vattenmängd, som detta avlopp har att avleda, är ej av betydelse att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till nöjaktig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.5. För sidodiket B - B¹ har bottenbredden likaledes bestämts till 0.3 m under det sidolutningen 1:1.25 ansetts tillräcklig.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil. L. / utvisa närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup för de olika diken.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor hava allt för små dimensioner för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter genomförd fördjupning av avloppen.

På företagets bekostnad skola därför trummor i enlighet med upprättad typ-ritning byggas vid 8+4 m, 8+50 m, 10+60 m och 12+53 m.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över nu ifrågavarande diken, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På broar får således överbyggnaden ej läggas på mindre höjd över dikesbotten än 1.0 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 1.0 m. Trummor skola hava en genomloppsöppning av minst 1.0x1.0 m.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För mark, som gräves bort vid dikenas upptagande, samt för intrång genom jord- och stenupplag skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden / Bil.G./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den av upplag täckta markens halva värde efter företagets genomförande.

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå .

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av avloppens uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i X kap. 60 § vatten-

lagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar funnits skäl undersöka, huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bli mindre, därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten, har för jämkning i kostnadshänseende särskild undersökning / Bil. I. / företagits i den ordning, varom stadgas i VII kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har emellertid givit till resultat, att marken inom samfälligheten ej skall hänföras till särskilda avdelningar.

Till följd av bristande anslutning kommer sträckan B - C av huvudavloppet ej till utförande. För det område, som för sin torrläggning är beroende av denna dikessträcka, har därför båtnaden minskats med den beräknade kostnaden dividerad med företagets relativa kostnad, eller med

$\frac{2050:-}{0.9305941} = 2202:90$ kr. I värderingslängden har avdraget fördelats på

de olika fastigheterna. Återstående del av båtnaden utgör resp. fastigheters båtnad genom företaget, som lagts till grund för deltagningsskyldigheten.

I kostnadsfördelningslängden / Bil. K. / har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för förrättningen gäldas av delägarna efter samma

grunder, men förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- att företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,
- att jord och sten, som uppschaktas ur dike vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning,
- att öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,
- att trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband,
- att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,
- att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av diken,
- att å profilritningarna angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skola gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,
- att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937,

att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Kostnaderna härför skola fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetets första utförande.

Justeringar, som bliva erforderliga till följd av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av resp.ägare eller brukare.

Trummor, som ingå i företaget, skola efter avsynadⁿet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Fåglum Godegårdens dikningsföretag år 1933".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen

eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , ställda besvär inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Godegården, Fåglum, den 28 september 1933.

Thore Möller.

Johan Larsson.

Oscar Johansson.

Förestående avskrifter, sid. 1-40, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.

DIARIÉ Nr 16370
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Fåglum Godegården

i Fåglums

socken av

Skaraborgs

län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1840 kronor, beviljat den 7 december 1934

Beräknad kostnad 3697:29

Arbetet påbörjades den 12 mars 1934

Anmälan avser mars 1934 - juni månad 1936

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

480

av annan arbetskraft

Summa dagsverken

480

Av dessa dagsverken äro ett antal av 480 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7

Arbetet avslutades den 20 juni 1936

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fåglum den 4 september 1936

Erik Linder

Godegården

Postadress:

Fåglum

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7
12 34

DIARIE Nr 498
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JAN. 1934

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter inom "Fåglum Godegårdens dikningsföretag år 1933" i Fåglums socken, Skaraborgs län, till vilkas andelar i kostnaderna avdikningslån sökes.

Fåglum Godegården	13	✓ A	1/16 mtl.	äg. Erik Lindgren	7
"	20	✓ A	7/128 "	"	D:sme 7

Vänerns borg i januari 1934.

holl m

Holl m

1935 den 8 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Fåglum - Codegårdens dikningsföretag år 1933"
i Fåglums socken av Skaraborgs län.

Lån 660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Reg.n:r	Ägares namn
--------------------------	--------	---------	-------------

Fåglums socken.

Fåglum Codegården	1/16	13 1	Erik Lindgren
"	"	20 1	Dime
	7/126		

Stockholm den 8 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith

848
34

DIARIE N. 4441
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1935

B E V I S

över verkställd besiktning av Fåglum-Godegårdens
dik- ningsföretag av år 19 33 i Fåglums
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 dec. 19 34.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 840.-

Lån från statens avdikningslånefond " 680.-


Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 36.

Arbetsstyrelsens ordf.: Erik Lindgren, Godegården. Fåglum.

Vid genom förste assistent C. Lundin den 30 juni 1934
verkställd besiktning befanns arbetet utfört i överensstämmelse med
den sedermera fastställda arbetsplanen. Därefter torde slamavlagring
i avloppen ha ägt rum i sådan omfattning, att rensning bör utföras,
innan företaget kan förordas till godkännande.

Skara den 18 februari 1935.

i tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



848
34

14842

Suppl. anmärkning

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.


DIARIE Nr 17480

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 SEP. 1936

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 16 dennes rörande verkliga kostnaderna för Fåglum-Godegårdens dikningsföretag av år 1933 får jag vördsamt medela, att på grund av missförstånd mellan avsyningsförrättaren och företagets kassör de i avsyningsbeviset uppgivna kostnaderna icke kommit att inkludera kostnaderna för syneförrättning och utredning om statsunderstöd, vilka alltså böra tilläggas. Själv har jag ej tillgång till dessa kostnadsuppgifter, men de torde kunna erhållas från hos Kungl. Lantbruksstyrelsen förefintliga handlingar.

Skara den 21 sept. 1936.



Godkänd den 29/9 1936

848/34

1684

DIARIE Nr 14842

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS

15 AUG. 1936

över verkställd avsyning av Fåglum-Godegårdens
dikningsföretag av år 19 33 i Fåglums
sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 december 19 34

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 840.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 680.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1936.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Erik Lindgren. Godegården.

F å g l u m.

Vid genom assistent Gösta Andersson den 4 augusti 1936
verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara ut-
fört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas
till godkännande.

Verkliga kostnaderna för företagets utförande hava uppgått
till kronor (2 814.10.) Par. 3.697:29

Skara den 6 augusti 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



fel en Hallins
skrivelse av de
21/9. 36

[Handwritten signature]

Storpa minskning 23/9. 36