



Akt nr:

R-E1a-0455

AU$R-E1a-0455

600

R 6*0455

DIARIE N:r 6942
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för "Karleby vattenavledningsföretag av år 1931" i Leksbergs och Ullervads socknar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextontusenniohundraåttio (16.980) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettontusenfemhundranittio (13.590) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage och förbinde ~~mig~~ oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Karleby Lekeberg den 15 mars 1934.

Carl Källgård Carl Lyckeberg

arrendator av Karleby N:r 346. ägare av 16/512 mantal Karleby N:r 1

Oscar Larsson Kindbergsänden

ägare av hälften i 1/2 mant. Karleby N:r 1 Kindbergsh.

1/4 mant. Karleby N:r 9 Andersbackasg:h

1/2 mant. Karleby N:r 5 Lillegh.

Att Carl Källgård, Carl Lyckeberg och Oscar Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Lundberg Martin Lundell

Adress Karleby Lekeberg Adress Lekeberg

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 20 april ***19*** 34.

Erik Lundevall

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Karleby vattenavledningsföretag av år 1931" i Leksberga och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Lån 16.980 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Leksbergs socken.			
Hindsberg Storegården	1/4	2 4	A.V.Sundell
" "	1/16	2 6	Densamme
Karleby Skräddaregården	1/4	2 7	C.G.Johansson
" Bolgården	1	7 1	Kronan, arr.Carl Lyckan
" Kindbogården	3/8	1 3	Oskar Larsson
" "	161/512	1 6	Carl Lycken
" "	31/512	1 7	Otto Andersson
" Lillegården	1/4	5 3	K.Östman
" "	1/6	5 4	L.J.Jonsson
" "	1/12	5 5	Oskar Larsson
" Peregården	3/4	4 1	L.J.Jonsson
" Herrgården	1/2+1	3 1 +6 1	Kronan, arr.Carl Hällgård
" Anders Mattsgården	1/4	9 2	Oskar Larsson
" " "	1/4	9 3	Anton G.Larsson
Ullervads socken.			
Kockestad Bengt Arvidsgården	7/16	4 2	Frans Olssons sterbh.
" " "	5/8	4 5	Wahlfrid Johansson
" Tomten	1/8	5 2	Frans Olssons sterbh.

Stockholm den 20 april 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 4431
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1935

Avskrift.

Tillhör Kungl. Maj:ts Nåd 23 februari 1934 fastställda arbetsplanen.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande angående Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län, avgivet i fråga om företagets understödjande med ytterligare bidrag och lån av statsmedel.

Den 23 februari 1934 fastställde Kungl. Maj:t arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt dels kr. 16.980.- som lån från statens avdikningslånefond och dels 13.590.- kr. som bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Till grund för fastställandet av förestående belopp torde ha legat från företagets arbetsstyrelse infordrade uppgifter rörande verkliga kostnaderna för företaget, daterade den 1 juli 1933. Företaget avsynades den 4 maj innevarande år. Vid avslutandet av räkenskaperna för torrläggningsarbetena befanns, att verkliga kostnaderna, som vid arbetsplanens fastställande beräknades till kr. 30.829:81, i stället uppgått till kr. 37.171:36. På grund härav har företagets styrelse förklarat sig ämna söka ytterligare lån och anslag av statsmedel till företagets utförande och anmodat mig att verkställa härför erforderlig utredning. Jag har för den skull infordrat företagets räkenskaper, varav framgått, att förenämnda kostnadsökning till sin huvudsakliga del beror på, att i utlåtandet föreskrivna ersättningar för jordupplag, som blivit till beloppet kända först sedan företaget avsynats, icke medtagits i den kostnadsuppgift, som år 1933 lämnades Kungl. Lantbruksstyrelsen. Dessa ersättningar uppgå till ett belopp av kr. 5.035:10. Vidare ha räntor för under arbetstiden upplånat kapital stigit till avsevärt högre belopp, än som från början beräknats, eller till kr. 2.777:49.

Nu kända kostnader för de olika samfälligheterna jämte häremot svarande förbättringsvärden framgå av följande.

Samfällighet.	Grävnings-kostnad.	Jordersättning.	Övriga kostnader.	Summa kostnader.	Båtnad
U-X_I	2125.-	751.40	612.36	3488.76	5451.-
B-B^I	520.-	-	163.10	683.10	1452.-
C-C^I	380.-	-	85.29	465.29	759.-
A-F	4641.-	1498.70	761.65	6901.35	6780.-
G-T_{III}	1753.50	68.40	268.09	2089.99	2386.50
K-K	3158.-	706.40	616.91	4481.31	5491.50
F^I-K	7882.-	1653.20	1347.53	10882.73	11995.-
K-L	4611.-	1511.70	908.12	7030.82	8083.50
O-P	807.50	153.60	186.91	1148.01	1664.-
S:a kr.	25878.-	6343.40	4949.96	37171.36	44062.50

I förestående kostnadsuppgifter ha ersättningar för avloppens utvidgning inräknats med de reducerade belopp, som i jordersättningslängden äro införda med rött.

Av uppställningen framgår, att verkliga kostnaderna för samtliga samfälligheter utom A-F understiga motsvarande jordförbättring. För sistnämnda samfällighet kan alltså icke statsunderstöd till hela verkliga kostnaden beviljas.

Skara den 28 juli 1934.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

16/1 35 23/2 34

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i "Karleby vattenavledningsföretag av år 1931" i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.-n:r	Ägare.
1	2	3	4
Leksbergs socken.			
Hindsberg Storegården	1/16	6/2	A. V. Sundell
" "	1/4	4/2	Dens.
Karleby Skräddaregården	1/4	7/2	C.G. Johansson
" Nolgården	1	1/7	Kronan arr. Carl Lycken
" Kindbogården	161/512	6/1	Carl Lycken
" "	3/8	3/1	Oskar Larsson
" Lillegården	1/12	5/5	Dens.
" "	1/6	4/5	L. J. Jonsson
" Persgården	3/4	1/4	Dens.
" Herrgården	1/2 + 1	1/3 + 1/6	Kronan arr. Carl Källgård
" Lillegården	1/4	3/5	K. Östman
" Kindbogården	31/512	7/1	Otto Andersson
" Anders Mattsgården	1/4	2/9	Oskar Larsson
" " "	1/4	3/8	Anton O. Larsson
Ullervads socken.			
Keckestad Bengt Arvidsg:n	7/16	2/4	Frans Olssons sterbh.
" Tomten	1/8	2/5	Dets.
" Bengt Arvidsg:n	5/8	5/4	Wahlfrid Johansson

Skara den 20 januari 1932.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

d. 22/12 34 ytterligare lån

Samma fastigheter som vid förra lån d. 7/1 34

Nya fastigheter tillkommer samt 9-T ö O-P icke ang. lån

1935 den 8 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Karleby vattenavledningsföretag av år 1931" i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Lån 2.610 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 januari 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Reg.n:r	Ägares namn
Leksbergs socken.			
Hindsberg Storegården	1/4	2 4	A.V. Sundell
" "	1/16	2 6	D:me
Karleby Kindbogården	3/8	1 3	Oskar Larsson
" "	161/512	1 6	Carl Lycken
" "	51/512	1 7	Otto Andersson
" Skräddaregården	1/4	2 7	C.G. Johansson
" Herrgården	1/2 + 1	3 1 + 6 1	Kronan, arr. Carl Källgård
" Persgården	3/4	4 1	L.J. Jonsson
" Lillegården	1/4	5 3	K. Östman
" "	1/6	5 4	L.J. Jonsson
" "	1/12	5 5	Oskar Larsson
" Nolgården	1	7 1	Kronan, arr. Carl Lycken
" Anders Mattsgården	1/4	9 2	Oskar Larsson
" " "	1/4	9 3	Anton O. Larsson
Ullervads socken.			
Keckestad Bengt Arvidsgården	7/16	4 2	Frans Olssons sterbhus
" " "	5/8	4 5	Wahlfrid Johansson
" Tomten	1/8	5 2	Frans Olssons sterbhus

Stockholm den 8 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith

Avskrift

№ 27.

Till

Lantbrukaren Carl Källgård.

Karleby.

Leksberg.

Till Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksberg och Ullervads socknar av Skaraborgs län har beviljats statsunderstöd med sammanlagt 35.450 kronor. Kontrakt om arbetets utförande m.m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Till Lantbruksstyrelsen har inkommit meddelande, att underhållet av företaget numera vore försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 9 maj 1938.

H. Sylvan

Olof Fredholm

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den ..... *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *vara kvitto avgivits till postverket.*

Lidköping den 13/5 1938.

Carl Källgård
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp *har* ..... *vederbörligen utlämnats.*

LIDKÖPING 13.5 38

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

Här må avsändaren göra teckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr 383

angående ~~ett~~ Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ avsänt från postanstalten i Stuben 2 den 11/5 1938.
(Denna rad ifylles ej i fråga om inbetalningskort.)

till Lantbrukaren Carl Lillgård,

i Karleby, Leksberg.

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

.4784

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

Återsändes till

(Försändelsens avsändare.)

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

För avstämpling vid bevisets återsändande

LEKSBERG 13.6 38

Bl. 328. (Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

DIARIE N:r 6240
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1938

RAPPORT

över på grund av enskild intressents ansökan verkställd inspektion av underhållet vid Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Arbetsplan för företaget fastställd av Kungl. Maj:t den 23 febr. 1934. Företagets aktförvarare: Carl Källgård,

Karleby, Leksberg.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 31 mars 1938 verkställd inspektion av förenämnda underhållsarbete befanns detta vara eftersatt, varför intressenterna synas böra åläggas att verkställa erforderliga arbeten för återställandet av företaget i kontraktsenligt skick.

Skara den 6 april 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1 nov. 1938.

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare
233	Karleby	Leksbergs och Ullervads	23/2 34 16/1 35	15.860	19.590	Carl Källgård, Karleby gård, Leksberg.

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Till Lantbrukaren Carl Källgård.
Karleby.
Leksberg.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse till Eder den 9 maj 1938 förständigat intressenterna i Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksberga och Ullervads socknar av Skaraborgs län

att senast till den 1 november 1938 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 september 1939 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 2 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

12. 1935. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
200035

27

DIARIE N:r 3340
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1939

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med hänvisning till statens lantbruksingenjör S. Hallins medföljande rapport över verkställd inspektion av "Karleby vattenavledningsföretag av år 1931" i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län, får undertecknad på uppdrag av företagets styrelse vördsamt anhålla om uppskov med tidpunkten för färdigställandet till den 1 sept. 1939 för att medhinna avhjälpandet av i rapporten nämnda brister.

Karleby pr Leksberg den 25 jan. 1939.

Carl Skärgård

1/9 39

DIARIE N:r 3339
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1939

R A P P O R T

över verkställd inspektion av underhållet vid Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Företagets aktförvarare: Carl Källgård, Karleby, Leksberg.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 17-19 dec. 1938 verkställd inspektion av förenämnda underhållsarbete, befanns följande anmärkningar att göra mot utförandet.

Diket U - V - X

Vid 75 + 30 var botten 0.20 m. för hög

" 72 + 90 " " 0.19 " " "

Diket G - R

Diket var till stor del igentrampat av djur.

Diket I - K - L

Rörbron vid 31 + 50 hade rasat. Vid påle 36 var dikesbotten 0.28 m. för hög.

Vid påle 53 + 45 var dikesbotten 0.20 m. för hög.

Från 51 - 53 + 45 var diket ej slamrensat.

Diket O - P

Stenlandfästena till bron vid 9 + 25 hade rasat.

Dikesbotten vid 10 var 0.19 m. för hög

" " 11+60 " 0.46 " " "

Diket E - F

Ägobron vid 16 + 14 hade rasat.

Skara den 20 januari 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har verkställt inspektion av nedan angivna torrläggningsföretag inom Skaraborgs län. Därvid har underhållet av sagda företag funnits vara av vederbörande intressenter försummat.

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare.
167	Karleby	Leksbergs m.fl.	23/2 34 16/1 35	15.860	19.590	Carl Källgård, Karleby gård, Leksberg.

Stockholm den 13 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren Carl Källgård.
Karleby.
Leksberg.

I skrivelse till Eder den 9 maj 1938 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 29 januari 1940 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 13 februari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

38. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
P09639

DIARIE Nr 3138
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1940

R A P P O R T

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 febr. 1934.

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhållsföreläggande avläts den 9 maj 1938.

Styrelsens ordförande: Carl Källgård, Karleby, Leksberg.

Vid genom undertecknad den 29 jan. 1940 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget återställt i föreskrivet skick.

Skara den 30 jan. 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

222/34

DIARIE N:r 6943
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1934

B E V I S

över verkställd besiktning av Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 febr. 19 34

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13.590

Lån från statens avdikningslånefond „ 16.980

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935

Arbetsstyrelsens ordf.: Carl Källgård, Karleby Herrgården

Leksberg

Besiktningen verkställdes den 6 maj 1933 av förste assistenten C. Lundin.

Arbetet befanns då vara utfört enligt den sedermera fastställda arbetsplanen till en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättningen och betänkandet m.m. motsvarar en summa av C:a 29.300 kronor eller omkr. 95% av det till 30829,81 kr fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 4 april 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

STAMPEL Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

222/34

Godkl. 22/5-1934

DIARIE Nr 8928
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1934

B E V I S

över verkställd avsyning av Karleby vattenavled - ningsföretag av år 19 31 i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 februari 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13 590.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 16 980.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 20 april 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbruk. Carl Källgård, Karleby.

Leksberg.

Avsyningen verkställdes den 30 april 1934 av förste assistent C. Lundin. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 3 maj 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

R 6*0455
6942

Avskrift.

Kmb 6900/1934

Handlingar rörande

Karleby vattenavledningsföretag av år 1931

i Leksbergs och Ullervads socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Karleby m. fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Den 24 april 1931 å Herrgården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarne kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil. A 1 och A 11, och dels varit införd i Tidning för Skaraborgs län, bil. B, varjämtesärskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen, Richard Jonsson, Gogatan och Ernst Jonsson, Skattegården.

Sökandena:

Carl Källgård arr. kronoegendomen Karleby 6 1 och Karleby Anders Matts el. Millomg. 3 1.

L.J.Jonsson äg. Karleby Persg, Lilleg. 5 4 1 genom Isak Sundell enl. fullmakt, bil. D 1.

Carl Lycken äg. Karleby Kindbog. 1 6 och arr.Kronoegendomen Karleby Nolg. 7 1.

Av övriga sakägare:

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enl.

förordnande bil. E.

A.V.Sundell äg. Hindsberg Storeg. 2 4 och 2 6

C.G.Johansson äg. Karleby Skräddareg. 2 7

Oskar Larsson " " Kindbog. 1 3 och

" Lilleg. 5 5 samt

" Anders Matts el. Millomg. 9 2

Otto Andersson " " Kindbog. 1 7

Oskar A.Larsson " " Anders Matts el. Millomg. 9 3

Matilda Fogelkvist äg. " Skräddareg. 2 2 genom

J.A.Andersson enl. fullmakt bil. D 11.

Augusta Olsson och Karin Carlsson äg. Keckestad Bengt Arvidsg.

4 2 genom Adolf Carlsson enl. fullmakt bil.D 111

Frida och Anna Carlander, äg. jämte Sigrid och Petrus Holmgren

Keckestad Bengt Arvidsg. 4 4 genom arr. Carl Johansson

enl. fullmakt bil. D IV

Valfrid Johansson äg. Keckestad Bengt Arvidsg 4 5

Ordföranden i Hasslerörs tingslags vägstyrelse

Herr Paul Jansson

K.Östman äg. Lillegården 5 3.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,

som hade lydelse enligt bil. E.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas,

§3.

Förelades vid förundersökningen upprättad nivåkarta över det vattenskadade området samt profil över avloppen härifrån.

§4.

Sökandena till företaget yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§5.

Oskar Larsson , Oskar A.Larsson, K.Östman, Carl Johansson och A.W. Sundell förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. bil. F II .

Carl Johansson yrkade därjämte, att bäcken mellan D och E skulle flyttas till ägogräns.

§6.

Valfrid Johansson och Adolf Carlsson sågo helst att bäcken bibehölls i sin nuvarande sträckning.

§7.

Beträffande landsvägstrumman vid D upplystes och lämnades obestritt att densamma tillkommit före år 1880.

Vägstyrelsen önskade sjelv ombestyra ombyggnaden mot den ersättning av företaget, som genomloppets komplettering med rörtrumma skulle kosta.

Beträffande landsvägstrumman vid B upplystes att ombyggnad verkställts omkring år 1905av väghållarne som av vägsynen ålagts ombyggnad på grund

av att gamla stentrumman delvis rasat och icke framsläppte vattnet. Oskar Larsson, Kindbogården, hade varit med om ombyggnaden och upplyste att trumman omlagts från grunden med större öppning. dessutom förlängdes trumman för att möjliggöra vägens breddning. Detta torde kunna intygas av stenarbetaren Lorentz Nordberg, Fors, Ullervad, och Karl Andersson, Eklunda , Jula, som medverkade vid ombyggnaden. Vägstyrelsens ordförande bestred, att trummans ombyggnad varit av den omfattning, att vägstyrelsen kunde åläggas kostnaden för nu ifrågasatt ombyggnad. Han yrkade att vägstyrelsen själv skulle få verkställa nödig ombyggnad mot ersättning från företaget efter samma grunder som för trumman vid D.

Beträffande landsvägstrumman för den s.k. Runstensbäcken medgav vägstyrelsens ordförande, att den i sin helhet tillkommit efter år 1900. Vägstyrelsen önskade sjelv ombestyra nödig ombyggnad.

En tid av tre månader efter nedanför liggande avlopps färdigställande ansågs tillräcklig för samtliga dessa trummors ombyggnad.

§8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen färdigställts nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 17 juli 1931 kl. 14. och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarne .

Ort och tid som ovan

I Tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Richard Jonsson Ernst Jonsson

Den 17 juli 1931 å Herrgården.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Carl Lycken

Oskar Larsson

Anton O.Larsson

Konrad Östman

Carl Källgård

Frida och Anna Carlander genom Carl Johansson

Petrus Holmgren för egen del och för Sigrid Holmgren enl. fullmakt bil. D V.

§9.

Företades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§10.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. L.

§11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarne för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Carl Källgård, Karleby Herrgården.

§12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande godemän :

Ernst Jonsson Rikard Jonsson .

Bil.A .

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby m.fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården fredagen den 24 april 1931 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Leksbergs socken: Hindsberg Storegården : Karleby Skräddaregården, Nolgården, Kindbogården, Persgården, Anders Mattsgården och Lillegården samt Karleby N:06.

I Ullervads socken: Keckestad Tomten och Bengt Arvidsgården.

Skara den 2 april 1931.

Sven Hallin .

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Leksbergs sockens kyrka den 5 april 1931 betygas:

K.J.Svarèn

Kyrkoherde.

Bil. A II.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby m.fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården fredagen den 24 april 1931 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Leksbergs socken: Hindsberg Storegården, Karleby Skräddaregården, Nolgården, Kindbogården, Persgården, Anders Mattsgården och Lillegården samt Karleby N:R 6.

I Ullervads socken: Keckestad Tomten och Bengt Arvidsgården.

Skara den 2 april 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ullervads sockens kyrka den 5/4 1931 betygas:

Sigfrid Mouchard

kyrkoherde.

Bil. B.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län onsdagen den 8 april 1931 betygas i tjänsten :

Sven Hallin.

Bil.C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården, fredagen den 24 april 1931 kl. 15 rörande torrläggning av mark tillhörande Karleby m.fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelerna i 10 kap. 40§ vattenlagen denna dag avlämnats å posten:

1.	A.V.Lundell	Hindsberg Storeg.	Leksberg
2.	C.G.Johansson	Karleby Skräddareg.	"
3.	arr. Carl Lycken	" Nolg.	"
4.	Oskar Larsson	" Kindbog.	"
5.	L.G.Jonsson	" Persg.	"
6.	Otto Andersson	Källeberg	"
7.	Anton O.Larsson	Karleby Anders Mattsg.	"
8.	Åke Bäck	" Lilleg.	"
9.	Matilda Fogelkvist	" Skräddareg.	"
10.	arr. Carl Källgård	Herrgården	"
11.	Frans Olssons stbh.	Keckestad Tomten	"
12.	Frida och Anna Carlander	" Bengt Arvidsg.	"
13.	Sigrid Holmgren		Mariestad.
14.	Petrus Holmgren		"

15. Valfrid Johansson Keckestad Bengt Arvidsg. Leksberg.
16. Karl Jonsson " "
17. Vägstyrelsens ordf. Paul Jonsson ,Björknäs Jula.
18. Kungl Maj:ts Befallningshavande Mariestad

Skara den 8 april 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin .

Bil. D 1.

Fullmakt för Isak Sundell, att vid sammanträde å Herrg. Karleby den 24 dennes, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby m.fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län, att föra min talan och bevaka min rätt , hållande jag för gilt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Persg. Karleby, Leksberg den 24/4 1931.

L.J.Jonsson

Egenhändiga namnteckning bevittnas:

E.Pettersson Holger Kuslén .

Bil. D II.

Fullmakt för innehavaren , att vid det till den 24 april 1931 utsatta sammanträdet, i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby m.fl. hemman i Leksbergs socken av Skaraborgs län, hos Karl Källgård , Herrgården, hållande jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Denna fullmakt gäller även om flera sammanträden skulle behöva hållas för detta torrläggningsföretag.

Skräddaregården Karleby den 18/4 1931

M.Fogelqvist.

Bevittnas: A.W.Sundell

K.Karlsson

Innehavare : J.A.Andersson .

III

Bil. D .

Fullmakt (in blanco) för innehavaren, och godkänna vi ombudets lagliga åtgärder.

Arvidsgården & Nykvarn Leksberg den 24/4 1931

Augusta Olsson Karin Carlsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Agnes Svantesson Walfrid Johansson

adr: Nykvarn Leksberg adr: Leksberg

Innehavare: Adolf Carlsson .

IV

Bil. D .

Fullmakt för arrendator Carl Johansson att vid sammanträde hos Herr Carl Källgård, Herrgården Karleby fredagen den 24 april 1931 klockan 15 e.m. inför Statens Lantbruksingeniör vår talan föra och rätt bevaka och godkänna vi ombudets lagliga åtgärder.

Arvidsgården Kjeckestad den 24 april 1931

Frida Carlander Anna Carlander

Bevittnas:

A.Carlén J.Johansson.

Bil. D.

Fullmakt för P.Holmgren Mariestad att vid sammanträde den 17 juli d.å. angående torrläggning av vattenskadade marker, min talan föra och rätt bevaka.

Mariestad den 10 juli 1931.

Sigrid Holmgren

Bevittnas:

K.Sandström K.Halldin.

Bil. E.

Avskrift.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad ststens lantbruksingeniör i länet hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlebyy m.fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socknar att handläggas vid sammanträde hos Carl Källgård, Herrgården, fredagen den 24 april 1931 kl. 3 e.m.

Då förrättningen berör kronoegendomarne 1 1/2 mantal Karleby nr.3 och 6 samt 1 mantal Karleby nr. 7 Nolgårdeni Leksbergs socken, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Mariestad i landskontoret den 11 april 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström Einar Johnsson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Ragnar Dahlström.

D.&.V.D.N:o 1-1.
1930

1
Bil. F .

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 3 januari 1930.

Axel Ekman

Einar Johnson .

D.&.V.D. N:o 1-1.
1930.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karleby N:o 3&6 m.fl. gårdar i Leksbergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Leksberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Carl Källgård

adress Karleby pr Leksberg .Tel.119 b Mariestad

Karleby den 28 dec. 1929

Carl Källgård.

L.J.Jonsson

Carl Lycken

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Karleby N:o 3&6	Staten
Persgården	L.J.Jonsson
Kindbogården	Carl Lycken
Anders Mattsgården	Oskar Larsson
Anders Mattsgården	O.Larsson & Fru Ida Larsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
30614

Bil. F II.

Förening.

Undertecknade förena oss med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker till Karleby m.fl. hemman i Leksbergs socken och påyrka vi företagets utsträckning, så att oss tillhörig vattenskadad mark blir torrlagd.

Kindbog. Karleby

Oscar Larsson Oskar A.Larsson

K.Östman Carl Johansson

A.W.Sundell

Egenhändiga namnteckningarne bestyrkas:

Sven Hallin

Richard Jonsson Ernst Jonsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten U + X.		
Leksbergs socken					
Hindsberg Storeg.	6 2		1/16		A.V.Sundell
				1	åker, mylla på styv lera
				2	" -"-
					Summa
" "	4 2		1/4		D:O
				3	åker, mylla på styv lera
				4	" -"-
				5	" -"-
					Summa
Karleby Skräddareg.	7 2		1/4		C.G.Johansson
				6	åker, mylla på styv lera
" Nolgården	1 7		1		Kronan arr. Carl Lycken
				7	åker, mylla på styv lera
				8	" -"-
				9	" -"-
				10	" -"-
					Summa
" Kindbog.	6 1		161/512		Carl Lycken
				11	åker, mylla på styv lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	67							600	1002	-	900	1503	-	300	501	-
	16							"	96	-	"	144	-	"	48	-
1	83								1098	-		1647	-		549	-
1	40							600	840	-	900	1260	-	300	420	-
	45							"	270	-	"	405	-	"	135	-
	95							"	570	-	"	855	-	"	285	-
2	80								1680	-		2520	-		840	-
	75							700	525	-	900	675	-	200	150	-
2	60							600	1560	-	900	2340	-	300	780	-
1	20							"	720		"	1080	-	"	360	-
1	13							450	508	50	"	1017	-	450	508	50
4	17							600	2502	-	"	3753	-	300	1251	-
9	10								5290	50		8190	-		2899	50
2	25							450	1012	50	900	2025	-	450	1012	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten B -B[1].		
Karleby Kindbog.	6/1		161/512		Carl Lycken
				12	åker, mylla på styv lera
" "	3/1		3/8		Oskar Larsson
				13	åker, mylla på styv lera
			Samfälligheten C - C[1]		
" "	3/1		3/8		Oskar Larsson
				14	åker, mylla på styv lera
			Samfälligheten A -F.		
" Lilleg.	5/5		1/12		Oskar Larsson
				15	åker, mylla på styv lera
" "	4/5		1/6		L.J.Jonsson
				16	åker, mylla på styv lera
" Persg.	1/4		3/4		D:O
				17	åker, mylla på styv lera
				18	" -"-
				19	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	81							600	1686	-	900	2529	-	300	843	-
2	03							600	1218	-	900	1827	-	300	609	-
2	53							600	1518	-	900	2277	-	300	759	-
	38							500	190	-	950	361	-	450	171	-
	35							500	175	-	950	332	50	450	157	50
	75							500	375	-	950	712	50	450	337	50
1	50							"	750	-	"	1425	-	"	675	-
1	70							"	850	-	"	1615	-	"	765	-
3	95								1975	-		3752	50		1777	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Karleby (Herrg)	1 3		1/2	gemensam ägovidd	Kronan arr. Carl Källgård
" "	1 6		1		
				20	åker, mylla på styv lera
- -			-	21	" -"-
				22	" -"-
				23	" -"-
				24	" -"-
- -			-		Summa
Ullervads socken.					
V Kecksstad Bengt Arvidsg.	2 4		7/16		Frans Olssons stbh.
				25	åker, mylla på styv lera
				26	" -"-
					Summa
- " Tomten -	2 5		1/8		D:O
				27	åker, mylla på styv lera
				28	" -"-
					Summa
" Bengt Arvidsg.	4 4		1/8		F.och A.Karlander m.fl.
				29	åker, mylla på styv lera
- -			-	30	" -"-
					Summa
" " "	5 4		3/8		Vahlfrid Johansson
			-	31	åker, mylla på styv lera
				32	" -"-
				33	" -"-
			-		Summa
- -			-		
- -			-		
			-		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	70							500	1350	-	900	2430	-	400	1080	-
1	65							400	660	-	"	1485	-	500	825	-
1	03							300	309	-	800	824	-	"	515	-
	30							"	90	-	"	240	-	"	150	-
	30							"	90	-	"	240	-	"	150	-
5	98								2499	-		5219	-		2720	-
	85							500	425	-	950	807	50	450	382	50
	10							"	50	-	900	90	-	400	40	-
	95							-	475	-		897	50		422	50
	26							450	117	-	900	234	-	450	117	-
	20							600	120	-	"	180	-	300	60	-
	46								237	-		414	-		177	-
	40							450	180	-	900	360	-	450	180	-
	63							500	315	-	"	567	-	400	252	-
1	03								495	-		927	-		432	-
	53							450	238	50	900	477	-	450	238	50
	82							"	369	-	"	738	-	"	369	-
	90							550	495	-	"	810	-	350	315	-
2	25								1102	50		2025	-		922	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
		Samfälligheten G -T.			
Leksbergs socken				gemensam ägovidd	
Karleby (Herrgården)	3 1		1/2		Kronan arr. Carl Källgård
" "	6 1		1		
- -			-	34	åker, mylla på styv lera
- -			-	35	" -"-
- -			-	36	" -"-
- -			-	37	" -"-
				38	tomt -"-
					Summa
			-		
- -			-		
		Samfälligheten K - K III.			
" Lilleg.	5 3		1/4		K.Österman
- -			-	39	åker, mylla på sandbl. lera
- -			-	40	" " " lerbl. sand
- -			-		Summa
" Skräddareg.	2 2		1/4		Matilda Fogelkvist
- -			-	41	åker, mylla på sandbl. lera
- -			-		
" (Herrgården)	3 1		1/2		Kronan arr. Carl Källgård
" "	6 1		1	42	åker, mylla på sandbl. lera
				43	" -"-
-				44	" -"-
- -			-	45	" -"-
- -			-	46	" -"-
-				47	" -"-
				48	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	-							650	650	-	800	800	-	150	150	-
1	15							"	747	50	"	920	-	"	172	50
2	85							400	1140	-	"	2280	-	400	1140	-
	06							"	24	-	"	48	-	"	24	-
				1	50			600	900	-	1200	1800	-	600	900	-
5	06			1	50				3461	50		5848	-		2386	50
4	20							450	1890	-	900	3780	-	450	1890	-
1	78							400	712	-	800	1424	-	400	712	-
5	98								2602	-		5204	-		2602	-
	45							450	202	50	900	405	-	450	202	50
3	75							400	1500	-	800	3000	-	400	1500	-
	03							"	12	-	"	24	-	"	12	-
	10							"	40	-	"	80	-	"	40	-
	58							550	319	-	"	464	-	250	145	-
2	40							450	1080	-	850	2040	-	400	960	-
	10							600	60	-	"	85	-	250	25	-
	02							"	12	-	"	17	-	"	5	-
6	98								3023	-		5710	-		2687	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten F[1] - K.		
Karleby Kindbog.	1[7]		31/512		Otto Andersson
				49	åker, mylla på styv lera
- -			-	50	" -"-
					Summa
- " " -	1[6]		161/512		Carl Lycken
- -			-	51	åker, mylla på styv lera
				52	" -"-
				53	" -"-
				54	" -"-
				55	" -"-
					Summa
- " Lilleg. -	5[4]		1/6		L.J.Jonsson
- -			-	56	åker, mylla på styv lera
- -			-	57	" -"-
					Summa
" " -	5[5]		1/12		Oskar Larsson
				58	åker, mylla på styv lera
				59	" -"-
- -			-	60	" -"-
- -			-	61	" -"-
- -			-		Summa
- -			-		
- " Anders Mattsg.	9[2]		-1/4		D:O
- -			-	62	åker, mylla på styv lera
- -			-	63	" -"-
- -			-		överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							800	304	-	900	342	-	100	38	-
	55							600	330	-	"	495	-	300	165	-
	93								634	-		837	-		203	-
	35							600	210	-	900	315	-	300	105	-
	42							"	252	-	"	378	-	"	126	-
1	92							"	1152	-	"	1728	-	"	576	-
	65							"	390	-	"	585	-	"	195	-
1	93							"	1158	-	"	1737	-	"	579	-
5	27								3162	-		4743	-		1581	-
2	82							600	1692	-	900	2538	-	300	846	-
	15							800	120	-	"	135	-	100	15	-
2	97								1812	-		2673	-		861	-
	82							700	574	-	900	738	-	200	164	-
1	85							"	1295	-	"	1665	-	"	370	-
	90							600	540	-	"	810	-	300	270	-
	08							700	56	-	"	72	-	200	16	-
3	65								2465	-		3285	-		820	-
2	20							650	1430	-	900	1980	-	250	550	-
1	10							"	715	-	"	990	-	"	275	-
3	30								2145	-		2970	-		825	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				64	åker mylla på styv lera
				65	" -"-
-	-		-	66	" -"-
-	-		-	67	" -"-
-	-		-	68	" -"-
				69	" -"-
					Summa
-	-		-		
Karleby Anders Mattsg.	9 3		1/4		Anton O.Larsson
-	-		-	70	åker, mylla på styv lera
-	-		-	71	" -"-
-	-		-	72	" -"-
-	-		-		Summa
" (Herrgården)	3 1		1/2		Kronan arr Carl Källgård
" " -	6 1		1		
-	-		-	73	åker, mylla på styv lera
-	-		-	74	" -"-
				75	" -"-
				76	" -"-
-	-		-	77	" -"-
-	-		-	78	" -"-
-	-		-	79	" -"-
-	-		-	80	" -"-
-	-		-		Summa
" Persg.	4 1		3/4		L.J.Jonsson
				81	åker, mylla på styv lera
-	-		-	82	" -"-
-	-		-	83	" -"-
-	-		-	84	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	30							-	2145	-		2970	-		825	-
	90							800	720	-	900	810	-	100	90	-
	50							600	300	-	"	450	-	300	150	-
	45							"	270	-	"	405	-	"	135	-
	40							"	240	-	"	360	-	"	120	-
	31							800	248	-	"	279	-	100	31	-
	42							600	252	-	"	378	-	300	126	-
6	28								4175	-		5652	-		1477	-
3	-							700	2100	-	900	2700	-	200	600	-
	13							600	78	-	"	117	-	300	39	-
	71							"	426	-	"	639	-	"	213	-
3	84								2604	-		3456	-		852	-
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	15							800	120	-	"	135	-	100	15	-
	85							600	510	-	"	765	-	300	255	-
	45							700	315	-	"	405	-	200	90	-
1	60							550	880	-	"	1440	-	350	560	-
	30							"	165	-	"	270	-	"	105	-
2	90							600	1740	-	"	2610	-	300	870	-
4	30							500	2150	-	"	3870	-	400	1720	-
10	75								6000	-		9675	-		3675	-
	25							700	175	-	900	225	-	200	50	-
1	45							"	1015	-	"	1305	-	"	290	-
4	08							450	1836	-	"	3672	-	450	1836	-
1	75							700	1225	-	"	1575	-	200	350	-
7	53								4251	-		6777	-		2526	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
- -					Samfälligheten K - L.
- -			-	gemensam ägovidd	
Karleby (Herrgården)	1 3		1/2		Kronan arr. Carl Källgård
- " " -	1 6		1		
- -			-	85	åker, mylla på styv lera
- -			-	86	" -"-
- -			-	87	" -"-
- -			-	88	" -"-
				89	" -"-
				90	" -"-
- -			-	91	" -"-
- -			-		Summa
- -			-		
- " Persg. -	1 4		3/4		L.J.Jonsson
				92	åker, mylla på styv lera
				93	" -"-
					Summa
- -			-		
- " Anders Mattsg. -	2 9		1/4		Oskar Larsson
- -			-	94	åker, mylla på styv lera
- -			-	95	" -"-
- -			-	96	" -"-
- -			-	97	" -"-
- -			-		Summa
- -			-		
- " " - "	3 9		1/4		Anton O.Larsson
				98	åker, mylla på styv lera
- -			-		
- -			-		
- -			-		
- -			-		
- -			-		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							750	525	-	850	595	-	100	70	-
	45							"	337	50	"	382	50	"	45	-
	95							600	570	-	900	855	-	300	285	-
	83							"	498	-	"	747	-	"	249	-
1	15							"	690	-	"	1035	-	"	345	-
4	42							"	2652	-	"	3978	-	"	1326	-
3	85							"	2310	-	"	3465	-	"	1155	-
12	35								7582	50		11057	50		3475	-
2	45							600	1470	-	900	2205	-	300	735	-
2	25							"	1350	-	"	2025	-	"	675	-
4	70							-	2820	-		4230	-		1410	-
4	35							600	2610	-	900	3915	-	300	1305	-
	50							450	225	-	"	450	-	450	225	-
	42							600	252	-	"	378	-	300	126	-
1	65							450	742	50	"	1485	-	450	742	50
6	92								3829	50		6228	-		2398	50
4	-							700	2800	-	900	3600	-	200	800	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten O - P.		
Karleby Anders Mattsg.	2 9		1/4		Oskar Larsson
- -			-	99	åker, mylla på styv lera
-				100	" -"-
- -			-	101	" -"-
- -			-		Summa
- -			-		
- " " "	3 9		1/4		Anton O.Larsson
- -			-	102	åker mylla på styv lera
-				103	" -"-
				104	" -"-
					Summa
- -			-		
- -			Sammandrag.		
- -			Samfälligheten U -X.		
Leksbergs socken.					
Hindsberg Storeg.	6 2		1/16	1-2	A.V.Sundell
- " " -	4 2		1/4	3-5	D:O
Karleby Skräddareg.	7 2		1/4	6	C.G.Johansson
- " Nolg. -	1 7		-1	7-10	Kronan arr. Carl Lycken
" Kindsbog. -	6 1		161/512	11	Carl Lycken
-					Summa
			Samfälligheten B -B 1.		
-			-		
Karleby Kindbog.	6 1		161/512	12	Carl Lycken
" "	3 1		3/8	13	Oskar Larsson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80							700	560	-	900	720	-	200	160	-
1	45							"	1015	-	"	1305	-	"	290	-
	34							"	238	-	"	306	-	"	68	-
2	59								1813	-		2331	-		518	-
1	98							700	1386	-	900	1782	-	200	396	-
1	90							"	1330	-	"	1710	-	"	380	-
1	85							"	1295	-	"	1665	-	"	370	-
5	73								4011	-		5157	-		1146	-
1	83								1098	-		1647	-		549	-
2	80								1680	-		2520	-		840	-
	45								525	-		675	-		150	-
9	10								5290	50		8190	-		2899	50
2	25								1012	50		2025	-		1012	50
16	73								9606	-		15057	-		5451	-
2	81								1686	-		2529	-		843	-
2	03								1218	-		1827	-		609	-
4	84								2904	-		4356	-		1452	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten C 1 -C		
Karleby Kindbog.	1 3		3/8	14	Oskar Larsson
			Samfälligheten A - F		
- " Lilleg. -	5 5		1/12	15	Oskar Larsson
- " " -	5 4		1/6	16	L.J.Jonsson
- " Persg. -	4 1		3/4	17-19	D:O
- " (Herrg) -	3 +6 1 1		1/2+1	20-24	Kronan arr. Carl Källgård
Ullervads socken					
Keckestad Bengt Arvidsg.	4 2		7/16	25-26	Frans Olssons stbh.
- " Tomten -	5 2		1/8	27-28	D:O
- " Bengt Arvidsg.	4 4		1/8	29-30	F.och A.Karlander m.fl.
- " " " -	4 5		3/8	31-33	Vahlfrid Johansson
- -			-		Summa
			Samfälligheten G - T		
Leksbergs socken					
Karleby (Herrg)	3 +6 1 1		1/2-1	34-38	Kronan arr. Carl Källgård
- -			-		
- -			Samfälligheten K 111 -K		
- " Lilleg. -	5 3		1/4	39-40	K.Österman
" Skräddareg.	2 2		1/4	41	Matilda Fogelkvist
" (Herrg) -	3 +6 1 1		1/2+1	42-48	Kronan arr. Carl Källgård
- -			-		Summa
			Samfälligheten F 1 - K		
" Kindbogården	1 7		31/512	49-50	Otto Andersson
- " " -	1 6		161/512	51-55	Carl Lycken
- " Lilleg. -	5 4		1/6	56-57	L.J.Jonsson
- " " -	5 5		1/12	58-61	Oskar Larsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	53								1518	-		2277	-		759	-
	38								190	-		361	-		171	-
	35								175	-		332	50		157	50
3	95								1975	-		3752	50		1777	50
5	98								2499	-		5219	-		2720	-
	95								475	-		897	50		422	50
	46								237	-		414	-		177	-
1	03								495	-		927	-		432	-
2	25								1102	50		2025	-		922	50
15	35								7148	50		13928	50		6780	-
5	06			1	50				3461	50		5848	-		2386	50
5	98								2602	-		5204	-		2602	-
	45								202	50		405	-		202	50
6	98								3023	-		5710	-		2687	-
13	41								5827	50		11319	-		5491	50
	93								634	-		837	-		203	-
5	27								3162	-		4743	-		1581	-
2	97								1812	-		2673	-		861	-
3	65								2465	-		3285	-		820	-
12	82								8073	-		11538	-		3465	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Karleby Anders Mattsg	2 9		1/4	62-69	Oskar Larsson
" " "	3 9		1/4	70-72	Anton O.Larsson
" (Herreg.)	1 1 3 +6		1/2+1	73-80	Kronan arr. Carl Källgård
" Persg.	1 4		3/4	81-84	L.J.Jonsson
					Summa
		Samfälligheten K - L.			
" (Herreg.)	1 1 3 +6		1/2+1	85-91	Kronan arr. Carl Källgård
" Persg.	1 4		3/4	92-93	L.J.Jonsson
" Anders Mattsg.	2 9		1/4	94-97	Oskar Larsson
" " "	3 9		1/4	98	Anton O.Larsson
					Summa
		Samfälligheten O - P.			
" " "	2 9		1/4	99-101	Oskar Larsson
" " "	3 9		1/4	102-104	Anton O.Larsson
					Summa
		Slutligt sammandrag.			
Samfälligheten		U+X			
"		B+B	1		
"		C+C	1		
"		A+F			
"		G+T			
"		K+K	111		
"		F - K	1		
"		K - L.			
"		O - P			
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									8073	-		11538	-		3465	-
6	28								4175	-		5652	-		1477	-
3	84								2604	-		3456	-		852	-
10	75								6000	-		9675	-		3675	-
7	53								4251	-		6777	-		2526	-
41	22								25103	-		37098	-		11995	-
12	35								7582	50		11057	50		3475	-
4	70								2820	-		4230	-		1410	-
6	92								3829	50		6228	-		2398	50
4	-								2800	-		3600	-		800	-
27	97								17032	-		25115	50		8083	50
2	59								1813	-		2331	-		518	-
5	73								4011	-		5157	-		1146	-
8	32								5824	-		7488	-		1664	-
16	73								9606	-		15057	-		5451	-
4	84								2904	-		4356	-		1452	-
2	53								1518	-		2277	-		759	-
15	35								7148	50		13928	50		6780	-
5	06			1	50				3461	50		5848	-		2386	50
13	41								5827	50		11319	-		5491	50
41	22								25103	-		37098	-		11995	-
27	97								17032	-		25115	50		8083	50
8	32								5824	-		7488	-		1664	-
135	43			1	50				78424	50		122487	-		44062	50

Karle-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

by den 17 juli 1931

Sven Hallin

Ernst Jonsson

Rikard Jonsson

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Karleby den 17 juli 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga J.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket U-V-X.					
Hindsberg Storeg.	A.V.Sundell	71+80-73	420	9	37 80	
" "	D:O	73- 74	400	9	36 00	73 80
Karleby Nolg.	Kronan arr. Carl Lycken	70-71+80	320	9	28 80	
" "	" D:O	74-78	1600	9	144 -	
" "	" D:O	78-78+80	100	9	9	181 80
" Skräddareg.	C.G.Johansson	78-78+80	100	9		9 -
			Summa Kr.			264 60
	Diket A-B-C-D.					
" Lilleg.	Oskar Larsson	0-3	300	10		30 -
" "	L.J.Jonsson	0-3	300	10	30 -	
" Persg.	D:O	3-7+50	1100	10	110 -	
" "	D:O	7+50-9+50	200	10	20 -	160 -
Käckestad Bengt Arvidsg.	Frans Olssons sh.	7+50-9+50	200	10		20 -
			Summa Kr.			210 -
	Diket D-E.					
" Tomten	Frans Olssons stbh.	80-80+80	200	9		18 -
" Bengt Arvidsg.	F.och A.Karlander	80+80-81+70	220	9		19 80
" "	Valfrid Johansson	81+70-83+24	380	9		34 20
" Herrgården	Kronan	80-83+24	800	9		72 -
			Summa Kr.			144 -
	Diket E-F.					
" "	Kronan	13+40-20	1900	9		171 -
			Summa Kr.			171 -
	Diket G-R.					
" "	Kronan	50-50+70	200	9		18 -
			Summa Kr			18 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
		Diket K-K 1				
Karleby Persg.	L.J.Josson	60-61	300	9		27 -
" Herrg.	Kronan	61-62+70	630	9		56 70
				Summa Kr.		83 70
		Diket K 11 -K 111				
" "	Kronan	64+50-66+10	320	9		28 80
" Skräddareg.	M.Fogelkvist	66+10-68+50	480	9		43 20
" Lilleg.	K.Östman	64+50-68+50	800	9		72 -
				Summa Kr.		144 -
		Diket F 1 - G-H-J-K.				
" Herrgården	Kronan	21-27+90	1700	2		34 -
" Kindbogården	Carl Lycken	27+90-30+68	840	9	75 60	
" "	D:O	30+68-31+50	210	9	18 90	94 50
" Lillegården	Oskar Larsson	30+68-31+50	210	9		18 90
" Herrgården	Kronan	31+50-33+20	680	9	61 20	
" "	D:O	33+20-38+32	1000	9	90 -	151 20
" Persgården	L.J.Jonsson	33+20-38+32	1000	9		90 -
				Summa Kr.		388 60
		Diket J - M - N.				
" Kindbogården	Carl Lycken	0-1	150	9		13 50
" Lillegården	Oskar Larsson	0-1	150	9	13 50	
" "	D:O	1-3+10	600	9	54 -	
" Anders Mattsg.	D:O	3+10-4+70	210	9	18 90	
" " "	D:O	4+70-6+23	240	9	21 60	108 -
" " "	Anton O.Larsson	3+10-4+70	210	9		18 90
				Summa Kr.		140 40

1	2	3	4	5	6	7
	Diket K-L.					
Karleby Persgården	L.J.Jonsson	45+70-48+22 38+32-39+60	1520	9		136 80
" Herrgården	Kronan	39+60-45+70	2100	9		189 -
" Anders Mattsg.	Oskar Larsson	48+22-53+40	1840	9		165 60
		Summa Kr.				491 40
	Diket O-P.					
" " "	Oskar Larsson	8+40-11+60	640	6		38 40
		Summa Kr.				38 40

Sammandrag.

Diket U-V-X	264	60
" A-B-C-D	210	-
" D-E	144	+
" E-F	171	-
" G-R	18	-
" K_1-K	83	70
" K_{11} - K_{111}	144	-
" F_1 -G-H-J-K	388	60
" J-M-N	140	40
" K-L	491	40
" O-P	38	40
Summa Kr.	2094	10

Karleby den 17 juli 1931

Sven Hallin

Ernst Jonsson

Rikard Jonsson

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning: ... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3.	4.	5	6		7		8	
		Samfälligheten U-X								
		Diket U-V-X								
70-73	300	lera	750	0.80	600	-				
73-76	300	"	1500	"	1200	-				
76-78+80	280	"	500	"	400	-				
		en utfartsvägstrumma vid 74 enl. typ c								
		a = 1.20 meter								
		b = 4.00 "			300	-				
		2 st. ägovägsbroar vid 76+90 och 77+86 enl. typ d								
		b = 3.60 meter	2	160	320	-	2820	-		
	880	tillägges c:a 10%					280	40		
		jordersättning ehl. bil. 2752					264	60	3365	-
		Täckdiket V-V								
0-0+50	50	180 st. 8" tegelrör + transport st.	180	0.50	90	-				
		grävning, läggning och igenfyllning m	50	0.60	30	-				
		en ytvattensbrunn			40	-				
		ett täckdikesöga			10	-	170	-		
		tillägges c:a 10%					15	-	185	-
		Samfälligheten U-X Summa							3550	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Samfälligheten B-B 1					
		Täckdiket B-B 1					
0-2+24	224	780 st. 8" tegelrör					
		+ transport st	780	0.50	390 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	224	0.60	134 40		
		2 st. ytvattensbrunnar	2	40.-	80 -		
		ett täckdikesöga			10 -	614 40	
		tillägges c:a 10%				60 60	675 -
		Samfälligheten B-B 1 Summa Kr.					675 -
		(utgår) Samfälligheten C-C 1					
		Täckdiket C-C 1					
0-1+64	164	570 st. 6" tegelrör					
		+ transport st.	570	0.35	199 50		
		grävning . läggning och					
		igenfyllning l.m.	164	0.60	98 40		
		en ytvattensbrunn			40 -		
		ett täckdikesöga			10 -	347 90	
		tillägges c:a 10%				32 10	380 -
		Samfälligheten C-C 1 Summa Kr.					380 -
		Samfälligheten A-F					
		Diket A-B-C-D.					
0-3	300	lera	580	0.80	464 -		
		pinnemo	50	1.50	75 -		
3-6	300	lera	670	0.80	536 -		
	600	Överföres			1075 -		

1310

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Överfört	1310		1075 -		
		pinn-mo	30	1.50	45 -		
6-9+50	350	"	100	"	150 -		
	-	lera	750	0.80	600 -		
		en ägovägsbro					
		vid 6+70 enl. typ d.					
		b = 3.60 m.			170 -		
		en 60 c.m. rörledning					
		genom landsvägen vid D			(200) -	2240 -	
		tillägges c:a 10%				225 -	
	950	jordersättning				210 -	2675 -
		Diket D-E.					
80-83+24	324	lera m	1600	0.80		1280 -	
		tillägges c:a 10%				126 -	
		jordersättning				144 -	1550 -
		Diket E-F.					
13+40-17	360	lera m	850	0.80	680 -		
		d:o med sten "	50	1.00	50 -		
17-20	300	d:o " " "	800	"	800 -		
	1934	d:o " " "	150	0.80	120 -		
		en ägovägsbro vid	5640				
	-	16+14 enl. typ b					
	-	a = 1.50 m, b = 3.60 m.			250 -	1900 -	
		tillägges c:a 10%				189 -	
		jordersättning				171 -	2260 -
		(utgår) **Diket E-E** 1					
		(ingår ej i gemensamma kostn.)					
84-86+45	245	lera	300	0.70	210		
		tillägges c:a 10%			20 -	230 -	
		Samfälligheten A-F Summa					6485 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten G-T.								
		Diket G-R.								
50-50+70	70	lera	150	0.70			105	-		
		tillägges c:a 10%					12	-		
		jordersättning					18	-	135	-
		Rörledningen R-S-T.								
50+70-53+62	292	110 m 12" cementrör								
		+transport	110	4.00	440	-				
		182 m 9" cementrör								
		+ transport	182	2.60	473	20				
		grävning . läggning och								
		påfyllning l.m.	292	0.60	175	20				
		3 st. ytvattenbrunnar	3	40	120	-				
		kringmurning av utlopp			30	-	1238	40		
		tillägges c:a 10%					121	60	1360	-
		Rörledningen S-S								
0-0+40	40	40 m 9" cementrör .								
		+transport m	40	2.60	104	-				
		grävning , läggning och								
		påfyllning l.m.	40	0.60	24	-				
		en ytvattenbrunn			40	-	168	-		
		tillägges c:a 10%					17	-	185	-
		Samfälligheten G-T Summa Kr.							1680	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Samfälligheten K-K III					
		Diket K-K 1					
60-62+70	270	lera m³	550	0.80	440 -		
		d:o med sten "	450	1.20	540 -		
		2 st. vägtrummor vid					
		60 och 62 enl. typ a					
		a = 60 cm., b = 3.60 m.	2	170.-	340	1320 -	
		tillägges c:a 10%				131 30	
		jordersättning				83 70	1535 -
		Rörledningen K 1 - K II					
62+70-64	130	9" cementrör					
		+ transport m 1	130	2.60	338 -		
		grävning , läggning och					
		påfyllning m 1	130	0.50	65 -		
		en slamficka vid K II			60 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	493 -	
		tillägges c:a 10%				47 -	540 -
		Diket K II - K III					
64+50-68+50	400	sand med rötter m³	800	1.00	800 -		
		lera	850	0.80	680 -	1480 -	
		tillägges c:a 10%				146 -	
		jordersättning				144 -	1770 -
		Samfälligheten K-K III		Summa			3845 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERMANN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Samfälligheten F^{1} - K.					
		Diket F^{1} -G-H-J-K.					
21-25	400	lera stenbunden	800	1.50	1200 -		
		berg	8	15.-	120 -		
25-28	300	lera stenbunden	600	1.50	900 -		
		lera	300	0.80	240 -		
28-30+68	268	d:o	600	"	480 -		
		d:o med sten	350	1.20	420 -		
31-34	300	lera	1400	0.80	1120 -		
34-38+32	1268	d:o med rötter	1300	1.00	1300 -		
		en ägovägsbro vid	(2250)				
		22+50 enl. typ d	5358				
		b = 3.60 meter			160 -		
		en vägbro vid 29+44					
		enl. typ b					
		a = 1.50 m. b = 3.60			250 -		
		en vägtrumma vid					
		31+50 ebl. typ a					
		a = 90 cm., b = 4.00 m.			240	6430 -	
	1268	tillägges c:a 10%				641 40	
		jordersättning				388 60	7460 -
		Diket J-M-N.					
0-3	300	lera	1000	0.80	800 -		
3-6+23	300	d:o	850	"	680 -		
		en vägbro vid 3+8					
		enl. typ d-b= 3.60m.			160		
	1868	en vägbro vid 6+23					
		enl. typ b					
		a = 1.50 m, b= 3.60 m.			250 -	1890 -	
		tillägges c:a 10%				189 60	
		jordersättning				140 40	3220 -
				Överföres			10680 -
			7208				

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					10680 -
		Täckdiket H-H 1					
0-0+70	70	9" cementrör					
		+ transport 1.m.	70	2.60	182 -		
		grävning , läggning och					
		påfyllning 1.m.	70	0.50	35 -		
		en ytvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	287 -	
		tillägges c:a 10%				28 -	315
		Täckdiket M-M 1					
0-0+70	70	240 st. 8" tegelrör					
		+ transport st.	240	0.50	120 -		
		grävning , läggning och					
		påfyllning 1.m.	70	0-50	35 -		
		en ytvattenbrumn			40 -		
		ett täckdikesöga			10 -	205 -	
		tillägges c:a 10%				20 -	225 -
		Samfälligheten F 1 - K Summa Kr.					11220 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Samfälligheten K-L.					
39+32-42	368	lera m³	950	0.80	760 -		
		d:o med sten	450	1.20	540 -		
42-46	400	lera	1200	0.80	960 -		
46-50+42	442	"	1750	"	1400 -		
51-53+40	240	"	900	"	720 -		
			1250				
		5 st. vägbroar vid 39+73,45+20,45+88, 48+22 och 50+42 enl. typ a a = 21" rör					
		b = 3.60 meter	5	150	750	5130 -	
	1450	tillägges c:a 10%				513 60	
		jordersättning				491 40	6135 -
		Samfälligheten K-L Summa Kr.					6135 -
		Samfälligheten O-P.					
		Diket O-P.					
8+40-11+60	320	berg m³	10	10.-	100 -		
		lera med sten "	550	1.20	660 -		
		pinnmo	100	3.-	300 -		
		en vägbro vid 9+25 enl. typ b a = 1.50 meter					
		b = 3.60 "			250 -	1310 -	
		tillägges c:a 10%				131 60	
		jordersättning				38 40	1480 -
		Samfälligheten O-P Summa Kr.					1480 -


VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m. 57	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Samfälligheten U-X					3550	-		
		" B-B	1				675	-		
		" C-C	1				380	-	-	
		" A-F					6485	-		
		" G-T					1680	-	-	
		" K-K	111				3845	-		
		" T - K	1				11220	-		
		" K-L					6135	-		
		" Q-P					1480	-	35450	-
		Summa							35450	-

Karleby den 17 juli 1931.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karleby m. fl. hemman i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvenne i nordlig huvudriktning flytande avloppsgrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. söder om Leksbergs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-F^{I}-G-H-I-K-L för enapet, B-B^{I}, C-C^{I}, G-R-S-T, S-S^{I}, I-M-N, M-M^{I}, O-P, K-K-K-K för

sidodiken härtill samt U-V-X för det andra huvudavloppet och V-V^{I} för ett sidodike härtill. Dessutom har förslag till flyttning av diket E-E^{I} till ägogräns upprättats för möjliggörande av bättre brukning av den till Herrgården hörande marken. Upptagandet och underhållet av sistnämnda diket skall ej ingå i företaget, utan lämnas härigenom endast medgivande för innehavaren av Karleby Herrgården att på egen bekostnad upptaga detta dike på sätt ritningarna angiva, skolande dikesjorden därvid uppläggas uteslutande på Herrgårdens område. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid B			1200 har.
	" H		800 "
	" påle 34/mellan I o.K/		200 "
	" " 40/ " K " L/		100 "
För sidodiket	$B-B^{I}$ vid nedre brunnen		8.0 "
	" övre "		5.0 "
" "	$C-C^{I}$		6.0 "
" "	G-T " första "		30.- "
	" andra "		28 "
	" tredje "		10 "

För sidodiket $S\text{-}S^{I}$ 16 har

" " $H\text{-}H^{I}$ 10 "

" " $M\text{-}M^{I}$ 6.0 "

" " I-M-N 500 "

" " $K\text{-}K^{I}\ \text{-}K^{II}\ \text{-}K^{III}$ vid K^{II} 12 "

" huvudavloppet U-V-X vid U 500 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avöppna lopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, so m sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värde-

ringslängden.

Den å kartan affattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i nio av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "U-X", "B-B I", "C-C I", "A-F", "G-T", "K-K III", "F I -K", "K-L" och "O-P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Av företaget beröres tre genomlopp genom allmän väg. Beträffande det vid D belägna genomloppet kan som ostridigt anses att detsamma tillkommit före den 1 jan. 1880. Det tillkommer alltså

alltså företaget att gälda kostnaderna för nödig ombyggnad, vilken billigast kan åstadkommas genom komplettering av det befintliga genomloppet med en rörledning för medelvattnets framsläppande vid sidan av det befintliga genomloppet. Härtill skulle åtgå 60 cm. rör och arbetet har beräknats kost 200 kronor, vilket belopp företaget skall utbetala till Hasslerörs tingslags vägstyrelse, så snart nödigt genomlopp genom dess försorg färdigställts.

Beträffande de båda övriga genomloppen, det ena vid B och det andra vid 71+80 å avloppssträckan U-V ha verkställda undersökningar givit vid handen, att de i sitt nuvarande skick helt få anses till-komna efter den 1 januari 1880. Då ovanför liggande mark vid tidpunkten för deras påbörjande var åker, skall det åligga Hasslerörs tingslags vägstyrelse att bekostna nödig ombyggnad.

På grund av eget yrkande skall det jämväl åligga vägstyrelsen att ombestyra samtliga dess ombyggnader, varvid genomloppen vid D och B skola ges en fri vattenöppning av minst 1.80 meters bredd och 1.40 meters höjd och genomloppet för U-V skall ges en fri vattenöppning av minst 1.2 meters bredd och 1.2 meters höjd. För samtliga dessa genomlopp skall dessutom gälla, att genomloppens botten ej får läggas högre än som å profilritningen med rött angivits och att arbetet bör så bedrivas, att respektive nya genomlopp kunna tagas i anspråk senast 3 månader efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda enligt bestämmelserna

i detta utlåtande och meddelande därom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande harom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmän skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar

vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 44 kronor 6 öre, vilken kostnad förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-
släppande genom upplagen böra anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör
av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på
sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-
bart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller för -
stärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-
låtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenad-
summa skall fastställas för varje samfällighet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Karleby vattenavledningsföretag av år 1931".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras
vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlggen
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Karleby den 17 juli 1931:

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Ernst Jonsson. Rickard Jonsson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten U-X.				
			Leksbergs socken				
1/16	2 6		Hindsberg Storeg. A.V.Sundell		1-2	1098.-	1647.-
1/4	2 4		" " D:O		3-5	1680.-	2520.-
1/4	2 7		Karleby Skräddareg. C.G.Johansson		6	525.-	675.-
1	7 1		" Nolg. Kronan arr. Carl Lycken		7-10	5290.50	8190.-
161/512	6/1		" Kindbog. Carl Lycken		11	1012.50	2025.-
				Summa		9606.-	15057.-
			Samfälligheten B-B 1				
161/512	6/1		Karleby Kindbog. Carl Lycken		12	1686.-	2529.-
3/8	1 3		" " Oskar Larsson		13	1218.-	1827.-
				Summa		2704.-	4356.-
			Samfälligheten C-C 1				
3/8	1 3		Karleby Kindbog. Oskar Larsson		14	1518.-	2277.-
			Samfälligheten A-F.				
1/12	5 5		Karleby Lilleg. Oskar Larsson		15	190.-	361.-
1/6	5 4		" " L.J.Jonsson		16	175.-	332.50
3/4	4 1		" Persg. D:O		17-19	1975.-	3752.50
1/2+1	1 3 +6 1		" (herrg) Kronan arr. Carl Källgård		20-24	2499.-	5219.-
			Ullervads socken				
7/16	4 2		Keckestad Bengt Arvidsg. Frans Olssonsstbh.		25-26	475.-	897.50
1/8	5 2		" Tomten D:O		27-28	237.-	414.-
1/8	4 4		" Bengt Arvidsg F.o.A.Karlander m.fl.		29-30	495.-	927.-
3/8	4 5		" " " Vahlfrid Johansson		31-33	1102.50	2025.-
				Summa		7148.50	13928.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
549.-							375.52	10.071	15	00
840.-							547.06	15.410	22	95
150.-							97.70	2.752	4	10
2899.50							1888.32	53.192	79	23
1012.50							659.40	18.575	27	67
5451.-						12.371	3550.-	100.000	148	95
843.-							391.89	58.058	23	03
609.-							283.11	41.942	16	64
1452.-						3.295	675.-	100.000	39	67
759.-						1.723	380.-	100.000	20	75
171.-							163.55	2.522	4	67
157.50							150.65	2.323	4	30
1777.50							1700.15	26.217	48	57
2720.-							2601.63	40.118	74	33
422.50							404.04	6.232	11	55
177.-							169.32	2.611	4	84
432.-							413.22	6.372	11	81
922.50							882.34	13.606	25	21
6780.-						15.387	6485.-	100.000	185	28

1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten G-T.				
			Leksbergs socken.				
1/2+1	1 3 +6	1	Karleby(Herreg.)Kronan arr.Carl Källgård		34-38	3461.50	5848.-
			Samfälligheten K-K 111				
1/4	3 5		Karleby Lilleg. K.Östman		39-40	2602.-	5204.-
1/4	2 2		" Skräddareg. Matilda Fogelkvist		41	202.50	405.-
1/2+1	1 3 +6	1	" Herreg. Kronan arr. Carl Källgård		42-48	3023.-	5710.-
			Summa			5827.50	11319.-
			Samfälligheten F 1 **-K.**				
31/512	7 1		Karleby Kindbog. Otto Andersson		49-50	634.-	837.-
161/512	6 1		" " Carl Lycken		51-55	3162.-	4743.-
1/6	4 5		" Lilleg. L.J.Jonsson		56-57	1812.-	2673.-
1/12	5 5		" " Oskar Larsson		58-61	2465.-	3285.-
1/4	2 9		"Anders Mattsg. Oskar Larsson		62-69	4175.-	5652.-
1/4	3 9		" " " Anton O.Larsson		70-72	2604.-	3456.-
1/2+1	1 3 +6	1	" (Herreg)Kronan arr.Carl Källgård		73-80	6000.-	9675.-
3/4	1 4		" Persg. L.J.Jonsson		81-84	4251.-	6777.-
			Summa			25103.-	37098.-
			Samfälligheten K-L.				
1/2+1	1 3 +6	1	Karleby(Herreg) Kronan arr. Carl Källgård		85-91	7582.50	14057.50
3/4	1 4		" Persg. L.J.Jonsson		92-93	2820.-	4230.-
1/4	2 9		" Anders Mattsg Oskar Larsson		94-97	3829.50	6228.-
1/4	3 9		" " " Anton O.Larsson		98	2800.-	3600.-
			Summa			17032.-	25115.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2386.50						5.416	1680.-	100.000	65	22
2602.-							1821.84	47.382	71	10
202.50							141.80	3.688	5	53
2687.-							1881.36	48.930	73	44
5491.50						12.463	3845.-	100.000	150	07
203.-							189.84	1.692	5	55
1581.-							1478.80	13.180	43	20
861.-							805.37	7.178	23	53
820.-							767.-	6.836	22	41
1477.-							1381.52	12.313	40	36
852.-							797.07	7.104	23	29
3675.-							3437.58	30.638	100	43
2526.-							2362.82	21.059	69	03
11995.-						27.223	11220.-	100.000	327	80
3475.-							2637.44	42.990	94	97
1410.-							1070.07	17.442	38	53
2398.50							1820.38	29.672	65	55
800.-							607.11	9.896	21	86
8083.50						18.346	6135.-	100.000	220	91

Samfälligheten O-P

1/4	9 2	Karleby Anders Mattsg.	Oskar Larsson	99-101	1813.-	2331.-
1/4	9 3	" " "	Anton O.Larsson	102-104	4011.-	5157.-
			Summa		5824.-	7488.-

Sammandrag.

Samfälligheten	U-X	9606.-	15057.-
"	B-B 1	2904.-	4356.-
"	C-C 1	1518.-	2277.-
"	A-F	7148.50	13928.50
"	G-T	3461.50	5848.-
"	K-K III	5827.50	11319.-
"	F -K 1	25103.-	37098.-
"	K-L	17032.-	25115.50
"	O-P	5824.-	7488.-
	Summa	78424.50	122487.-

Bilaga M

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% tal för gemensamkostnader	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
518.-							460.72	31.130	14	16
1146.-							1019.28	68.870	31	31
1664.-						3.776	1480.-	100.000	45	47
5451.-						12.371	3550.-		148	95
1452.-						3.295	675.-		39	67
759.-						1.723	380.-		20	75
6780.-						15.387	6485.-		185	28
2386.50						5.416	1680.-		65	22
5491.50						12.463	3845.-		150	07
11995.-						27.223	11220.-		327	80
8083.50						18.346	6135.-		220	91
1664.-						3.776	1480.-		45	47
44062.50						100.000	35450.-		1204	12

Karleby den 17 Juli 1931

Sven Hallin

Ernst Jonsson Rikard Jonsson

Vidimeras ex officio:

R 6*0455

DIARIE N:r 6942
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1934

Avskrift.

Kvmb 600/1934

Betänkande

angående statsunderstöd till

Karleby vattenavledningsföretag av år 1931

i Leksbergs och Ullervads socknar

av Skaraborgs län;

upprättat år 1932 av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 februari 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albin Smith

B E T Ä N K A N D E

angående Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 i Leksbergs och Ullervads socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 17 juli 1931 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	135.43	hektar
Annan mark	1.50	"
Tillsammans	136.93	"

Vattenavledning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande

dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Karleby $3\frac{1}{1}+6$ och Karleby Nolgården $7\frac{1}{1}$ ägas av kronan, som av bil IV b framgår ha arrendatorerna erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att för dessa egendomar söka avdikningslån.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 35 450.-

För laga syneförrättningen kronor 1 204.12

Vattendomstolsavgift kronor 44.06

För utredning angående statsbidrag kronor 248.54

Summa kronor 36 946.72

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 44 062.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 7 115.78

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1934.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 16 670.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 19 970.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Tabell	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV a
Tillstånd för kronoarrendatorer att söka lån	"	IV b
Fullmakt	"	V
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a,b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan och profilritningar i 6 blad.

Skara i januari 1932.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 17 juli 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Karleby m. fl. hemman i Leksbergs socken, Skaraborgs län, /Karleby vattenavledningsföretag av år 1931/, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 oktober 1931.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker	Areal: Annan mark	Areal: Summa	Båtnad	Andel i kostnaden för: Avd. I.	Avd. II.	~~Avd. III.~~ Uttenden. Skiftesavgift	Laga syneförrättn.	Betänkandet m. m.	Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag	Lån
					n:r	Har ar	Har ar	Har ar	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre		0/0	Kr. öre	Kr. öre
				Samfälligheten A-K.															
				Lekebergs socken.															
11.	Lindeberg Stenz.	1/16	26	A. Lundell	1-2	1 83		1 83	549 -	357 52			55	15 00	3 09	376 16	0,69	39,15	147 27	228 89
11.	" .	1/4	24	D:o	3-5	2 80		2 80	840 -	547 06			84	22 75	4 74	575 89			225 34	350 25
8.	Karleberg Skräddaren	1/4	27	C. G. Johansson	6	75		75	150 -	97 70			15	4 10	84	102 79			40 24	62 55
3.	Karleberg Nolgården	1	7	Hedman arr. Carl Lycken	7-10	9 10		9 10	2899 50	1888 32			2 90	79 23	16 36	1986 81			777 84	1208 97
3.	Karleberg Lindbergården	161/512	16	Carl Lycken	11	2 25		2 25	1012 50	659 40			1 01	27 67	5 72	693 80			271 62	422 18
				Summa		16 73		16 73	5451 -	3550 -			5 45	148 95	30 75	3735 15			1462 31	2272 84
				Samfälligheten B-B I															
3.	Karleberg Lindbergården	161/512	16	Carl Lycken	12	2 81		2 81	843 -	391 89			84	23 03	4 75	420 51	0,50	32,50	136 67	283 84
4.	"	3/8	13	Oskar Larsson	13	2 03		2 03	609 -	283 11			61	16 64	3 44	303 80			98 74	205 07
				Summa		4 84		4 84	1452 -	675 -			1 45	39 67	8 19	724 31			235 41	488 90
				Samfälligheten C-C I															
4.	Karleberg Lindbergården	3/8	13	Oskar Larsson	17	2 53		2 53	759 -	380 -			76	20 75	4 28	405 79	0,53	33,55	136 17	269 62

Sampälligheten A - F.

4.	Karlebyfjället	1/2	5⁵	Oskar Larsson	15		38		38	171	-	163	55		17	4	67	96	169	35	0.99	49.65	84	08	85	27
7.	" "	1/6	5⁴	L. J. Jonsson	16		35		35	157	50	150	65		16	4	30	89	156	-			77	45	78	55
7.	" Prog.	3/4	4¹	D:o Kronan arr.	17-19	3	95		3 95	1777	50	1700	15		1	78	48	57	10	03	1760	53	874	10	886	48
1.	"(Herrg.)	1/2+1/16	3¹	Carl Källgård	20-24	5	98		5 98	2720	-	2601	63		2	72	74	33	15	34	2694	02	1337	58	1356	44
	Illervads socken																									
	Kockestad																									
6.	Bergt-Fridsg.	7/16	4²	Frans Olsson sk.	25-26		95		95	422	50	404	14		42	11	55	2	38		418	49	207	78	210	71
6.	Kockestad Tomten	1/8	5²	D:o	27-28		46		46	177	-	169	82		18	4	84	1	-		175	34	87	06	88	28
—	"Bergt-Fridsg.	1/8	4⁴	J. o. A. Carlander m. fl.	29-30	1	03		1 03	432	-	413	22		43	11	81	2	44		427	90	212	45	—	¹)
10.	- " -	3/8	4⁵	Wahlfrid Jonsson	31-33	2	25		2 25	922	50	882	34		92	25	21	5	20		913	67	453	64	460	03
				Summa		15	35		15 35	6780	-	6485	-		6	78	185	28	38	24	6715	30	3334	14	3165	71

Sampälligheten G - T.

	Lerbergs socken																						
1.	Karleby (Herrg.)	1/21	3¹	Carl Källgård Kronan arr.	34-38	5	06	1	50 6 56	2386	50	1680	-		2	39	65	22	13	46	1761	07	0.74	40.90	720	28	1040	79
	Sampälligheten K - K III																						
5.	Karleby fjället	1/4	5³	K. Ohlsson	39-40	5	98		5 98	2602	-	1821	84		2	60	71	10	14	68	1910	22	0.73	40.55	774	59	1135	63
—	"Skrädderg.	1/4	2²	Mathilda Fogelkvist	41		45		45	202	50	141	80			20	5	53	1	14	148	67			60	29	—	¹)
1.	"Herrg.	1/21	3¹	Kronan arr. Carl Källgård	42-48	6	98		6 98	2687	-	1881	36		2	69	73	44	15	16	1972	65			799	91	1172	74
				Summa		13	41		13 41	5791	50	3845	-		5	49	150	07	30	98	4031	54			1634	79	2308	37

Samfälligheten F I - K

9.	Karleby Lindberg.	31/512	17	Otto Andersson	49-50	93		93	203	-	189	84		20	5	55	1	14	196	73	0.17	48.95	96	30	100	43
3.	" "	161/512	16	Carl Nyckers	51-55	527		527	1581	-	1478	80		1	58	43	20	8	72	1532	50			750	16	782	34
7.	" Lillej.	1/6	54	K. J. Jansson	56-57	297		297	861	-	805	37			86	23	53	4	86	834	62			408	55	426	07
4.	" "	1/12	55	Oskar Larsson	58-61	365		365	820	-	767	-			82	22	41	4	63	794	86			389	08	405	78
4.	Anders Mattsg.	1/4	92	Oskar Larsson	62-69	628		628	1477	-	1381	52		1	48	40	36	8	53	1431	67			700	81	730	88
2.	" " "	1/4	93	Anton O. Larsson	70-72	384		384	852	-	797	07			85	23	29	4	80	826	01			404	33	421	68
1.	" (Herrg.)	1/2+1	3/16	Kvinnan arr. Carl Källgård	73-80	1075		1075	3675	-	3437	58		3	68	100	43	20	73	3562	42			1743	80	1818	62
7.	" Persg.	3/4	41	K. J. Jansson	81-84	753		753	2526	-	2362	82		253		67	03	14	25	2448	63			1198	60	1250	03
				Summa		4122		4122	11995	-	11220	-		12	-	327	80	67	66	11627	46			5691	63	5935	83

Samfälligheten K - L.

1.	Karleby (Herrg.)	1/2+1	3/16	Kvinnan arr. Carl Källgård	85-91	1235		1235	3475	-	2637	44		3	48	94	97	19	60	2755	47	0.77	42.65	1175	22	1580	27
7.	" Persg.	3/4	41	K. J. Jansson	92-93	470		470	1410	-	1070	07		1	40	38	53	7	95	1117	95			476	81	641	14
4.	Anders Mattsg.	1/4	92	Oskar Larsson	94-97	692		692	2398	50	1820	38		2	40	65	55	13	53	1901	86			811	14	1090	12
2.	" " "	1/4	93	Anton O. Larsson	98	4	-	4	-	800	-	607	11			80		21	86	752		634	20			270	49	363	71
				Summa		2797		2797	8083	50	6135	-		8	08	220	91	45	60	6409	59			2733	66	3675	84

Samfälligheten O - P.

4.	Karleby Anders Mattsg	1/4	92	Oskar Larsson	99-101	259		259	518	-	460	72			52	14	16	2	72	478	32	0.72	47.20	225	77	252	55
2.	" "	1/4	93	Anton O. Larsson	102-104	573		573	1146	-	1019	28		1	14	31	31	6	46	1058	19			499	47	508	72
				Summa		832		832	1664	-	1480	-		1	66	45	47	9	38	1536	51			725	24	811	27

Sammandrag

Samfälligheten																							
	A - K	1-11	16	73		16	73	5451	-	3550	-	5	45	148	95	30	75	3735	15	0.69	39.15	1462	31	2272	84
-"-	B - B I	12-13	4	84		4	84	1452	-	675	-	1	45	39	67	8	19	724	31	0.50	32.50	235	41	488	90
-"-	C - C I	14	2	53		2	53	759	-	380	-		76	20	75	4	28	405	79	0.53	33.55	136	14	269	65
-"-	A - F	15-33	15	35		15	35	6780	-	6485	-	6	78	185	28	38	24	6715	30	0.79	44.65	3334	14	3165	71
-"-	G - J	34-38	5	06	1	50	6	56	2386	50	1680	-	2	39	65	22	13	46	1761	07	0.74	40.90	720	28	1040	79
-"-	K - K III	39-48	13	41			13	41	5491	50	3845	-	5	49	150	07	30	98	4031	54	0.73	40.55	1634	79	2308	37
-"-	F I = K	49-84	41	22			41	22	11995	-	11220	-	12	-	327	80	67	66	11627	46	0.97	48.95	5691	63	5935	83
-"-	K - L	85-98	27	97			27	97	8083	50	6135	-	8	08	220	91	45	60	6409	59	0.79	42.65	2733	66	3675	64
-"-	O - J	99-104	8	32			8	32	1664	-	1480	-	1	66	45	47	9	38	1536	51	0.92	47.20	725	24	811	27
1	Summa		135	43	1	50	136	93	44062	50	35450	-	44	06	1204	12	248	54	36946	72			16673	60	19969	20

1.) Säker ej känd.

Skara i oktober 1931

J. Lindsten

Sven Hallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga III

Kostnadsförslag

Grävningskostnaden			29333 ~~55450~~	09
Laga syneförrättning		1204	12	
Vattendomstolsavgift		44	06	
Bitumband		248	54	1496 72
				30829 81
				36946 72
Summa Kr.				30829 81
				~~36946 72~~

Skara i oktober 1931.

J. Länsting
Sven Larsson.

*) Åtgärden vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda räkenskaper angående företaget äfvensom till av förrättningsmannen verkställd omräkning av ersättningen för markåtgång till avloppets utvidgning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 30.829 kronor 87 öre, varav å länsväganens andel 30.339 kronor 25 öre.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

I samband med av Kungl. Maj:t den 16 januari 1935 till företaget beviljade ytterligare

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Lån av statsbidrag har kostnaden för företaget beräknats till ytterligare 3.035 kronor 10 år, varav å lånesökandenes andel 4.770 kronor 4 år, sedan därav från delaktighet i lånet utesluten samfällighetens G-T av G-P.

Stockholm den 5 februari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet betygar

K. Lidenberg

299439

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR., SKARA

Bilaga IVa

FÖRENING

Undertecknade delägare i Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 inom Leksbergs och Ullervads sockenar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Karleby den 10 juli 19 31.

1. Carl Källgård
2. Anton O. Larsson
3. Carl Lycken
4. Oscar Larsson
5. K. Östman
6. Adolf Carlsson enl. fullm. bil. V.

Bevittnas:

Sven Hallin
Rickard Jonsson

Förestående förening biträdes till alla delar:

7. L.J. Jonsson
8. C. G. Johansson
9. Otto Andersson
10. Walfrid Johansson
11. A.W. Sundell

Bevittnas:

Axel Karlsson. Leksberg.
Evan Johansson Leksberg.

Avskrift av avskrift. Bilaga IV b.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 6 november 1931 jämte yttranden av länsstyrelsen i Skaraborgs län och vederbörande domänintendent överlämnad ansökning av Carl Källgård och Carl Lycken, såsom arrendatorer av kronoegendomarna 1 1/2 mantal Karleby n:r 3 och 6 samt 1 mantal Karleby n:r 7 Nolgård, båda egendomarna i Leksbergs socken av nämnda län, medgiver Kungl. Maj:t vardera sökanden att för den av honom arrenderade egendomen jämte övriga deltagare i ett vattenavledningsföretag, benämnt "Karleby vattenavledningsföretag av år 1931" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetid å respektive kronoegendom belöpande annuiteter å lånet.

Dettafår jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 27 november 1931.

B. v. Stockenström.

/Nils Lange

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gunnar Malmström.

Angående tillstånd för arrendatorerna av kronoegendomarna Karleby nr 3 och 6 samt Karleby nr 7 Nolgården i Skaraborgs län att delataga i lån från statens avdikningslånefond.
Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Åhgren.

Bilaga V.

F u l l m a k t

för Adolf Carlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Karleby vattenavledningsföretag av år 1931 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bengt Arvidsgården den 22/9 1931.

Augusta Olsson. Karin Carlsson.

Bevittnas:

A.F. Rydberg. Carl Källgård.

Bilaga VI.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Karleby vattenavled - ningsföretag av år 1931 för val av ar- betsstyrelse.

Den 17 juli 1931 å Herrgården.

Närvarande: Carl Lycken, Oskar Larsson, Anton O. Larsson, Konrad Östman, Carl Källgård, Frida och Anna Carlander gen. Carl Johansson, Petrus Holmgren för egen del och för Sigrid Holmgren.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie le- damöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

Carl Källgård, Karleby Herrgården

Carl Lycken , Kindbogården och

Oskar Larsson -"-

Till suppleanter utsågos:

Gottfrid Johansson, Skräddaregården och

A.V. Sundell, Backa

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att jämte undertecknad justera detta protokoll utsågs Anton O. Larsson.

Ort och tid som ovan.

Carl Källgård.

Justeras:

Anton O. Larsson.

Vidimeras ex officio: