Akt nr:

R-E1a-0462

AU$R-E1a-0462

607

224/34.

R 2*0462

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930" i Kinne-Vedums och Kestads socknar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusensfyrahundrafyrtio (3.440) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenniohundrasextio (2.960) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ham undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
36934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kvarnegården den 10-12 1934.

F. L. Olsson Kvarnegården Götene

Aug. Olsson Göksholmen Kinnemalma

Evald Olsson Kvarnegården Götene

Att F. L. Olsson, Aug. Olsson, Evald Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alfrid Jonsson Alfrida Jonsson

Adress Kvarnegården Götene Adress Kvarnegården Götene

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 30 januari ***19*** 35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0462

DIARIE NR 993
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN 1935

Avskrift.

Handlingar rörande

Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930

i Kinne-Vedums socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

522 42

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kvarnegården i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län.

Den 10 juni 1930 i Kvarnegården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i vederbörliga sockenkyrkor, bil. A^{I} och A^{II}, och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Henry Andersson, Hallebo, och J.A. Gustafsson, Storegården.

Sökanden F.L. Olsson, äg. Kvarnegården 1^{1}.

Av övriga sakägare:

Kontraktsprosten F.H. Östergren, såsom konsistorieombud enligt förordnande, bil. D.

Julius Larsson, äg. Rosskvarn 1^{3} och Vedum Stommen 6^{7},

Alma Olsson äg. läg. Nolebo (Vedum Stommen 6^{33}) genom F.L. Olsson enl. fullmakt bil. E.

G.A. Anderssons sterbhus, äg. Vedum Målareg. 3^{19}, genom arrendatorn Knut Andersson enl. muntligt uppdrag. Delägare i sterbhuset äro Axelia, Gideon, Bror och Anders Andersson.

Ivar Johansson äg. Vedum Stommen 6^{4} och 6^{25},

Aug. Olsson " Göksholmen,

Hugo Johansson arr. Kestad Stommen 5^{1},

Ordf. i Kinne härads Vägstyrelse, Sanfrid Ekman.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. F.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup i den mån detta kan låta sig göra utan ersättning till Rosskvarn. Han var av den uppfattningen, att dammen vid Rosskvarn blivit utan laga tillstånd höjd omkring år 1882, men ville för närvarande icke göra sak härav under förutsättning att han därförutan kunde få sin åker på tillfredsställande sätt torrlagd och att ägaren av Rosskvarn deltoge i kostnaderna för företagets utförande med det belopp, som svarade mot kvarnens båtnad genom bättre magasineringsmöjligheter vid låg- och

medelvatten.

§ 5.

Ägaren till Rosskvarn förklarade, att han icke kände till någon höjning, varför han ansåg sig ha laglig rätt att dämma, som han gjorde, tills annat bleve visat. Som stöd härför framhöll han, att det, så länge man minns, gått att mala på kvarnen, och detta skulle icke låtit sig göra, om fallet varit lägre.

Han uppgav att kvarnen vid medel- och lågvattenföring måste drivas intermitent på så sätt, att vattnet fick magasineras i kvarndammen under c:a 4 á 6 timmar varefter kvarnen kunde gå c:a 2 timmar. Dessa tider berodde dock mycket på , hur ovanför liggande vattenverk dämde. Vid Holmestad kunde alltså vattnet vid lågvatten hållas mycket länge och då var tillrinningen mycket dålig. Han ansåg också, att han skulle få viss nytta av företaget, om det utfördes så, att magasineringsmöjligheten vid låg- och medelvatten ökades och ville icke motsätta sig, att deltaga i företaget i förhållande härtill, under förutsättning, att båtnadsuppskattningen verkställdes på ett sätt, som kunde av honom godkännas.

Han meddelade vidare, att han som kraftreserv hade en ny råoljemotor på 18 hkr. av fabrikat Regulax. Denna drog endast ett par stenar åt gången under det vattenverket vid

vanlig vattentillgång drog två par. Det fanns tre par stenar i ordning jämte valsverk, spets och kross. Maskineriet var iordningställt och delvis förnyat till den 1 oktober 1929, då Larsson började med kvarndriften. Vattenkraften uttages i två st. vattenturbiner, varav en äldre. Den nyare var gjord i Skövde och den äldre i Töreboda.

§ 6.

Det skulle som ostridigt antecknas, att landsvägstrumman över sidodiket vid 2 + 16 ombyggdes år 1927. Vägstyrelsens ordförande uppgav, att dess djup bestämts efter en av Olsson företedd täckdikningsplan med profilritning, upprättad år 1926 av jordbrukskonsulent Almlöf.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till torrläggningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 11 nov. 1930 klockan 10 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Henry Andersson J.A. Gustafsson.

Den 19 december 1930 i Kvarnegården.

Närvarande: Förestående synemän samt biträdande förrättningsmannen Civilingeniören Axel Bergsköld och följande sakägare: Kontraktsprosten F.H. Östergren såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. D.

F.L. Olsson för egen del och för Alma Olsson enl. fullmakt bil. E.

Julius Larsson,

Aug. Olsson,

Hugo Johansson,

Ivar Johansson,

§ 8.

Upplästes det för biträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bil. G.

§ 9.

Något jäv emot biträdande förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med

därtill hörande handlingar.

§ 11.

Julius Larsson fann det önskvärt att företaget kom till utförande, och hade intet att invända emot den båtnadsuppskattning för hans vattenverk, som av biträdande förrättningsmannen verkställts, och ville icke motsätta sig att erlägga den häremot svarande andelen i kostnaderna för samfälligheten C - D, sedan företaget utförts.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. M.

§ 13.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen F.L. Olsson, Kvarnegården.

§ 14.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 15

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upp-

löst.

Ort och tid som ovan .

I tjänsten:

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Axel Bergschöld.

Biträdande förrättningsman

Henry Andersson J.A. Gustafsson

Bilaga A^{I}.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos F.L. Olsson i Kvarnegården tisdagen den 10 juni 1930 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Kinne-Vedums socken:

Kvarnegården 1^{1}, Rosskvarn 1^{3}, Vedum Stommen 6^{4}, 6^{7}, 6^{25} och 6^{33}, samt Vedum Målaregården 3^{19}.

Inom Kestads socken:

Kestad Stommen 5^{1} och Göksholmen 1^{2}.

Skara den 17 maj 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kinne-Vedums sockens kyrka den 25 . 5 . 1930 betygas:

Magnus Hermansson.

Kyrkoherde.

Bilaga A[II].

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kestads sockens kyrka den 1 juni 1930 betygas:

Nils Rosander.

Kyrkoh.

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 21 maj 1930; betygar å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde

hos F.L. Olsson, Kvarnegården, tisdagen den 10 juni 1930 kl. 10, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. F.L. Olsson, Kvarnegården K.Vedum, Götene
2. Julius Larsson, Rosskvarn " " "
3. Ivar Johansson, Stommen " " "
4. Alma Olsson " " " "
5. G.A. Anderssons stb. Brogården K.Vedum "
6. Aug. Olsson, Göksholmen, Kinnemalma
7. arr. Hugo Johansson, Stommen "

Skara den 23 maj 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin

8. Vägstyr. ordf. Sanfrid Ekman, Åskekärr

Skara den 31 maj 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga D.

Herr kontraktsprosten m.m. F.H. Östergren.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att syneförrättning för

torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården i KInne-Vedums socken utsatts att hållas vid sammanträde hos F.L. Olsson i Kvarnegården den 10 juni 1930 kl. 10 f.m., av vilken förrättning lönebostället Kestad nr 5 Stommen kommer att beröras, förordnar Domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att vid berörda sammanträde ävensom under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka löneboställets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 7 juni 1930.

Hj. Danell.

Emil Berglund M.G. Törnquist P.T. Arbman

S.E. Melander Paul Öhlin.

/Nils Broström.

Bilaga E.

Fullmakt

för F.L. Olsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kvarnegården m.fl. hemman i Kinne-Vedums socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom

att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kinne-Vedum den 5 juni 1930.

Alma Olsson.

Bevittnas:

J.A. Gustafsson Werner Karlsson.

Bilaga F.

D.& W.D. 57-148.
1928.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga/hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 14 december 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson John Nelsén.

Stämpel Fem kronor.

D. o. W.D. n:o 57-148.
1928.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad Olsson, adress Kvarnegården pr Götene.

Kvarnegården den 23 mars 1928.

F.L. Olsson.

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stommen	Johan Johansson
Brogården	Adolf Anderssons sterbhus
Stommen	A. Jonssons konkursmassa.

Bilaga G.

Kungl.Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län.

Landskansliet.

Resolution.

Kungl. Maj:ts befallningshavande, som den 14 december 1928 förordnat lantbruksingeniören Sven Hallin att handlägga syneförrättning, avseende torrläggning av mark tillhörande Kvarnegården i Kinne-Vedums socken, vill, sedan Hallin anmält, att sådan åtgärd, som omförmäles i 10 kap. 34 §, andra stycket vattenlagen, under förrättningen torde ifrågakomma, enligt förslag av Hallin härigenom förordna civilingeniören A.R. Bergschöld i Skara till biträdande förrättningsman vid behandligen av fråga om sådan åtgärd och vad därmed sammanhänger.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson John Nelsén.

Stämpel Sex kronor.

Bilaga H.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kinne Vedums socken					**Samfälligheten A - B .**
Kvarnegården	1[1]		1/4		F.L. Olsson
				1	åker, mullh. lera på mellanlera.
				2	" -"-
				3	" -"-
				4	" -"-
				5	" -"-
					Summa
Kestads socken.					
Kestad Stommen	5[1]		1		arr. Hugo Johansson
				6	åker, mullh. lera på mellanlera.
				7	" -"-
				8	" -"-
				9	" -"-
				10	" -"-
				11	" -"-
				12	" -"-
				13	" -"-
				14	" -"-
				15	" -"-
					Summa
Göksholmen	1[2]		1/8		Aug. Olsson
				16	åker, mullh. lera på mellanlera
				17	" -"-
				18	" -"-
				19	" -"-
				20	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							540	259	20	800	384	--	260	124	80
	18							840	151	20	900	162	--	60	10	80
1	05							480	504	--	"	945	--	420	441	--
1	70							540	918	--	"	1530	--	360	612	--
	58							660	382	80	"	522	--	240	139	20
3	99								2215	20		3543	--		1327	80
	40							750	300	--	800	320	--	50	20	--
	23							660	151	80	900	207	--	240	55	20
2	91							540	1571	40	"	2619	--	360	1047	60
	30							480	144	--	"	270	--	420	-- 126	--
	79							600	474	--	"	711	--	300	237	--
1	42							600	852	--	"	1278	--	300	426	--
-	--						30	-	-		-	-	-	-	-	-
1	50							700	1050	--	800	1200	--	100	150	--
	35							640	224	--	"	280	--	160	56	--
	36							750	270	--	"	288	--	50	18	--
8	26						30		5057	20		7173	--		2135	80
	52							750	390	--	800	416	--	50	26	--
	29							700	203	--	"	232	--	100	29	--
	18							590	106	20	"	144	--	210	37	80
	73							750	547	50	"	584	--	50	36	50
	12							400	48	--	650	78	--	250	30	--
1	84								1294	70		1454	--		159	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kinne Vedums socken.					**Samfälligheten C - D.**
Vedum Stommen	6^{7}		1/4		**Julius Larsson**
				21	åker , mullh. lera på st. lera.
				22	" -"-
				23	" -"-
				24	" -"-
				25	" -"-
				26	äng -"-
				27	" -"-
				27a	" -"-
					Summa
Kvarnegården	1^{1}		1/4		**F.L. Olsson**
				28	äng , mullh. lera på st. lera.
				29	åker -"-
				30	äng -"-
				31	" -"-
				32	" -"-
				33	åker -"-
				34	" -"-
				35	" -"-
				36	" -"-
				37	" -"-
				38	" -"-
				39	äng -"-
				40	" -"-
				41	åker -"-
				42	" -"-
				43	äng -"-
				44	åker -"-
				45	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							65				-	-	-		-	-
						1	10				-	-	-		-	-
							25				-	-	-		-	-
	70							400	280	--	750	525	--	350	245	--
						1	25		-	-		-	-		-	-
			50					200	100	--	600	300	--	400	200	--
							55		-	-		-	-		-	-
							15		-	-		-	-		-	-
	70		50			3	95		380	--		825	--		445	--
							20									
							20									
							15									
			20					50	10	--	400	80	--	350	70	--
			70					50	35	--	500	350	--	450	315	--
	10							400	40	--	800	80	--	400	40	--
	25							500	125	--	850	212	50	350	87	50
	55							550	302	50	1000	550	--	450	247	50
	38							650	247	--	"	380	--	350	133	--
	32							300	96	--	"	320	--	700	224	--
	41							350	143	50	"	410	--	650	266	50
			80					300	240	--	800	640	--	500	400	--
			45					200	90	--	700	315	--	500	225	--
	12							650	78	--	900	108	--	250	30	--
	70							350	245	--	1000	700	--	650	455	--
			65					250	162	50	750	487	50	500	325	--
	55							350	192	50	1000	550	--	650	357	50
	65							650	422	50	"	650	--	350	227	50
4	03	2	70				55		2429	50		5833	--		3403	50
		2	80													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vedum Målareg.	3^{19}		9/40		**G.A. Anderssons stbr.**
				47	åker , mullh. lera på st. lera
				48	" -"-
				49	" -"-
				50	äng -"-
				51	" -"-
					Summa
Vedum Stommen	6^{25}		1/8		**Ivar Johansson**
				52	äng , mullh. lera på st. lera.
				53	åker -"-
				54	äng -"-
				55	åker -"-
					Summa
-"- -"-	6^{4}		1/4		**Ivar Johansson**
				56	åker , mullh. lera på st. lera
				57	äng -"-
				58	" -"-
					Summa
-"- -"-	6^{33}	lägh.	Nolebo		**Alma Olsson**
				59	äng , mullh. lera på st. lera
				60	åker -"-
					Summa
-"- -"-	6^{32}	lägh.	Storeholmen		**F.L. Olsson**
				46	äng , mullh. lera på st. lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							650	84	50	1000	130	--	350	45	50
	15							300	45	--	"	150	--	700	105	--
	09							450	40	50	900	81	--	450	40	50
			20					350	70	--	650	130	--	300	60	--
		1						150	150	--	750	750	--	600	600	--
	37	1	20						390	--		1241	--		851	--
			12					350	42	--	650	78	--	300	36	--
	12							550	66	--	900	108	--	350	42	--
			14					350	49	--	650	91	--	300	42	--
	35							750	262	50	1000	350	--	250	87	50
	47		26						419	50		627	--		207	50
1	--							600	600	--	1000	1000	--	400	400	--
			30					250	75	--	800	240	--	550	165	--
			22					50	11	--	700	154	--	650	143	--
1	--		52						686	--		1394	--		708	--
			17					100	17	--	700	119	--	600	102	--
	05							600	30	--	1000	50	--	400	20	--
	05		17						47	--		169	--		122	--
			31					100	31	--	800	248	--	700	217	--

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Samfälligheten A - B.					
Kinne Vedums socken.					
Kvarnegården	1^{1}		1/4	1-5	F.L. Olsson
Kestad socken					
Kestad Stommen	5^{1}		1	6-15	arr. Hugo Johansson
Göksholmen	1^{2}		1/8	16-20	Aug. Olsson
					Summa
Samfälligheten C - D.					
Kinne Vedums socken.					
Vedum Stommen	6^{7}		1/4	21-27a	Julius Larsson
Kvarnegården	1^{1}		1/4	28-45	F.L. Olsson
Vedum Målareg.	3^{19}		9/40	47-51	G.A. Anderssons stbr.
" Stommen	6^{25}		1/8	52-55	Ivar Johansson
" "	6^{4}		1/4	56-58	Dens.
" "	6^{33}	läg.	Nolebo	59-60	Alma Olsson
" "	6^{32}	"	Storeholmen	46	F.L. Olsson
					Summa
Rosskvarn	1^{3}				Julius Larsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	99								2215	20		3543	--		1327	80
8	26						30		5037	20		7173	--		2135	80
1	84								1294	70		1454	--		159	30
14	09						30		8547	10		12170	--		3622	90
	70		50			3	95		380	--		825	--		445	--
4	03	2	70				55		2429	50		5833	--		3403	50
	37	1	20						390	--		1241	--		851	--
	47		26						419	50		627	--		207	50
1	--		52						686	--		1394	--		708	--
	05		17						47	--		169	--		122	--
			31						31	--		248	--		217	--
6	62	5	66			4	50		4383	--		10337	--		5954	--

Kvarnegården den 19 december 1930.

Sven Hallin.

Henry Andersson

J.A. Gustafsson.

Bilaga I.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A - B.					
Kestad Stommen 5[1]	arr.Hugo Johansson	0-3+45	660	9 öre		59 40
Göksholmen 1[2]	Aug.Olsson	3+45-5+80	200	8 "		16 --
				Kronor		75 40
	Avloppet C - D .(Svartån)					
Vedum,Stommen 6[25]	Ivar Johansson	8+30-9+50	130	8 öre		10 40
Kvarnegården 1[1]	F.L. Olsson	-"-	130	" "		10 40
				Kronor		20 80

Kvarnegården den 19 dec. 1930.

Sven Hallin.

Henry Andersson J.A. Gustafsson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0:70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A - B.								
0+10		ägotrumma			120	-				
0-6	600	sandbl.lera med ngn sten	1030	0,80	824	-				
		berg	10	10,-	100	-	1044	-		
		Tillägges c:a 10 %					100	60		
		Jordersättning					75	40	1220	--
					Summa kronor				1220	--
		Kanalen C - D. (Svartån)								
1-4	300	lera	1100	1:-	1100	--				
		stenb.grus	300	2;-	600	--				
		berg	50	10:-	500	--				
4-7	300	lera och grus	1500	1:20	1800	--				
7-10	300	" " "	1000	1:20	1200	--				
		stenb. grus	220	2:--	440	--	5640	--		
		Tillägges c:a 10 %					559	20		
		Jordersättning					20	80	6220	--
					Summa kronor				6220	--

I kanalen C - D kan möjligen berg förekomma i större utsträckning än vad förslaget angiver.

Kvarnegården den 19 dec. 1930.

Sven Hallin.

Bilaga L.

A R B E T S B E S K R I V N I N G .

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Kvarnegården den 19 dec. 1930.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kvarnegården i Kinne Vedeums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av dels den s. k. Svartån och dels ett från söder infallande sidodike genom och från vattenskadade marker, belägna dels omedelbart och dels 1½ km. väster om Kinne-Vedums kyrka inom nederbördsområde N:r 141 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta

med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B för sidodiket och C-D för Svartån.

Vattensamlingsområdet för Svartån har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 133 km^2. vid C. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om Svartån antagits komma att uppgå till 100 liter pr sekund och km^2. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar. För sidodikets vidkommande är vattenmängden utan betydelse för dimensioneringen.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena ~~och dem, som sig med sökandena förenat.~~

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande jordförbättringen har förrättningsmannen och gode männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. För utrönande av den båtnad på grund av ökningen i regleringsbara vattenmagasinets, som kan väntas uppkomma för vattenverket Rosskvarn 1 3, har särskild uppskattning gjorts av biträdande förrättningsmannen i samråd med gode männen, vilken uppskattning verkställts efter de i 9 kap. vattenlagen givna grunder för värdering av vattenkraft och vars resultat framgår av bil.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda"A-B" och "C-D". I den sistnämnda samfälligheten skall jämväl ingå vattenverket Rosskvarn 1 3. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån

av båtnaden för vars och ens mark och vattenverk. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbets-

tiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver f rty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnadena angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

ritningar och handlingar;

att ut öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnsa "Kvarnegårdens vattenavledningsföre-

tag av år 1930".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kvarnegården den 19 december 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Axel Bergschöld.

Bitr. förrättningsman.

J. A. Gustafsson. Henry Andersson.

P. M.

för beräkning av nytta för vattenverket Rosskvarn 1 3, ägare Julius Larsson, genom utförandet av Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930.

Genom nämnda företag skulle enligt till förrättningen hörande karta och profiler det uppdämda vattenmagasinet vid lågvattenföring ökas från 1575 kbm. till 2600 kbm., varvid räknats med en höjdskillnad av 0,50 meter mellan högsta och lägsta vattenytorna. Otillräcklig vattenmängd för kontinuerlig drift av kvarnarna brukar i medeltal förefinnas under en månad av året, och brukar under denna tid kvarnarna stå stilla i medeltal 4 timmar för att sedan kunna vara i gång i medeltal 2 timmar. Efter företagets genomförande skulle vid oförändrad vattenföring stillaståendet utan vattenförlust kunna utsträckas till i medeltal 6 timmar 36 minuter, varefter kvarnarna skulle kunna vara i gång 3 timmar 20 minuter. Genom detta förhållande skulle längre sammanhängande nattvila möjliggöras ävensom minskad ersättning för övertidsarbete, och kunna dessa förmåner uppskattas till 60 öre per dag i 25 arbetsdagar, varvid även hänsyn tagits därtill att under tiden för lågvattenföringen ej alltid fullt arbete för kvarnarna finnes. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar detta 300 kronor, vilket således utgör vattenverkets nytta av vattenavledningsföretaget.

Skara den 15 december 1930.

Axel Burgenhöld

Civilingeniör.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - B.				
			Kinne Vedums socken.				
1/4	1^{1}		Kvarneg. F.L. Olsson	sök.	1-5	2215:20	3543:-
			Kestad socken.				
1	5^{1}		Kestad Stommen, arr.H.Johansson		6-15	5037:20	7173:-
1/8	1^{2}		Göksholmen, Aug. Olsson		16-20	1294:70	1454:-
			Summa			8547:10	12170:-
			Samfälligheten C - D.				
			Kinne Vedums socken.				
1/4	6^{7}		Vedum Stommen, Julius Larsson		21-27 a	380:--	825:-
1/4	1^{1}		Kvarneg. F.L. Olsson		28-45	2429:50	5833:-
9/40	3^{19}		Vedum Målareg.G.A.Anderssons stbr.		47-51	390:--	1241:-
1/8	6^{25}		" Stommen, Ivar Johansson		52-55	419:50	627:-
1/4	6^{4}		" " Dens.		56-58	686:--	1394:-
	6^{33}		" " (läg.Nolebo) Alma Olsson		59-60	47:--	169:-
	6^{33}		Vedum Stommen (läg.Storeholmen) F.L. Olsson	sök.	46	31:--	248:-
	1^{3}		Rosskvarn, Julius Larsson				
			Summa			4383:--	10337:-

1/ Förbättringen utgöres av ökat värde å vattenkraften för Rosskvarn 1^{3} .

Bilaga N.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						%-tal för gemensamma kostnader	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1327:80							447:13	36.650	83	75
2135:80							719:23	58.953	134	72
159:30							53:64	4.397	10	05
3622:90						36.680	1220:--	100.000	228	52
445:--							442:55	7.115	28	07
3403:50							3384:99	54.421	214	69
851:--							846:36	13.607	53	68
207:50							206:38	3.318	13	09
708:--							704:17	11.321	44	66
122:--							121:35	1.951	7	70
217:--							215:83	3.470	13	69
1/ 300:--							298:37	4.797	18	92
6254:--						63.320	6220:--	100.000	394	50

Kvarnegården den 19 dec. 1930.

Sven Hallin.

Axel Bergschöld.

Henry Andersson

J.A. Gustafsson.

Vidimeras ex officio:

R 2*0462

999

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN. 1935

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930

i Kinne-Vedums socken

av Skaraborgs län;

upprättat år 1931 av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

4/ lagets godkännande avloppskanalen C-D må upptagas med de mindre dimensioner, som å den fastställda profil- och sektionsritningen, blad 2, angivits med grön beteckning, dels ock förutsatt att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 3.440 kronor till 3.000 kronor samt statsbidraget från 2.960 kronor till 2.520 kronor.

Stockholm den 25 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt.

Rätt avskrivet bestyrker

[signature]

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 februari 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för för-

BETÄNKANDE

angående Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930 i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenalegn, som avslutades den 19 december 1930 hava undersökningar för avdikningen i fråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	20.71	hektar.
Annan mark	5.66	"
Tillsammans	26.37	"

Vattenavledning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ända-

målsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Arrendatorn av ecklesiastika hemmanet Kestad Stommen 5 1 har för nämnda fastighet undertecknat föreningen om sökande av lån från statens avdikningslånefond. Denna förening har sedermera godkänts av vederbörande domkapitel.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 7440.-

För laga syneförrättningen kronor 623.02

För utredning angående statsbidrag kronor 134.20

8197.22

Härav kommer på vattenverk kronor 317.29

På jordbruksfastigheterna återstår kronor 7879.93

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 9876.90

Härav kommer på vattenverk kronor 300.-

På jordbruksfastigheterna återstår kronor 9576.90

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget för jordbruksfastigheterna utgöra kronor 1696.97

Arbetstid:

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1935.

Anslags - och lånebelopp:

Enligt bilaga II skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 3410.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag Och 3990.- kronor såsom lån från dess avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I
Tabell	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" V
Fullmakt	" VI
Arvodesräkningar	" VII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i september 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 19 december 1930 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Kvarnegården i Kinne- Vedums socken, Skaraborgs län, "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930", betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 19 mars 1931.

Olof Abenius.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

~~*Bil. I.*~~

~~Tabell a.~~

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: ~~Avd. I.~~		~~Avd. II.~~		~~Avd. III.~~		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Samfälligheten A-B.																															
Kinne-Vedums socken																															
1. Kvarnegården		1/4	1	F.L. Olsson	1-5	3	99			3	99	1327	80	447	13					83	75	18	61	549	49	0.41	29.35	161	28	388	21
Kestad socken																															
2. Kestad Stommen		1	5	arr. H. Johansson	6-15	8	26			8	26	2135	80	719	93					134	72	29	93	883	88	"	"	259	42	624	46
– Gökshelmen		1/8	12	Aug. Olsson	16-20	1	84			1	84	159	30	53	64					10	05	2	23	65	92	"	"	19	35	—	2)
				Summa		14	09			14	09	3622	90	1220	-					228	52	50	77	1499	29			440	05	1012	67
Samfälligheten C-D																															
Kinne-Vedums socken																															
6. Vedum Stommen		1/4	6 7	Julius Larsson	21-27a		70		50	1	20	445	-	442	55					28	07	6	24	476	86	1.07	1)	222	50	222	50
1. Kvarnegården		1/4	1	F.L. Olsson	28-45	4	03	2	70	6	73	3403	50	3384	99					214	69	47	69	3647	37	"	1)	1701	75	1701	75
5. Vedum Målareg.		9/40	3 19	G.J. Andersson pl.	47-51		37	1	20	1	57	851	-	846	36					53	68	11	92	911	96	"	1)	425	50	425	50
4. " Stommen		1/8	6 25	Tvar Johansson	52-55		47		26		73	207	50	206	38					13	09	2	91	222	38	"	1)	103	75	103	75

4.	Vedum Stommen	1/4	6[4]	Ivar Johansson	56-58	1	-		52	1	52	708	-	704	17	44	66	9	92	758	75	"	1)	354	-	354	-
3	(läg. Molebo)		6[33]	Alma Olsson	59-60		05		17		22	122	-	121	35	7	70	1	71	130	76	"	1)	61	-	61	-
1.	Vedum Stommen (läg. [illegible]holmen)		6[32]	F. K. Olsson	46				31		31	217	-	215	83	13	69	3	04	232	56	"	1)	108	50	108	50
				Summa		6	62	5	66	12	28	5954	-	5921	63	375	58	83	43	6380	64			2977	-	2977	-

Sammandrag.

Samfälligheten	A-B.	1-20	14	09			14	09	3622	90	1220	-	228	52	50	77	1499	29	0.41	29.35	440	05	1012	67
—"—	C-D	21-60	6	62	5	66	12	28	5954	-	5921	63	375	58	83	43	6380	64	1.07	1)	2977	-	2977	-
	Summa		20	71	5	66	26	37	9576	90	7141	63	604	10	134	20	7879	93			3417	05	3989	67

1) Bidrag och lån reducerat till hälften av båtnaden.
2) Böker ej lån.

Skara i sept. 1931.
T. Hjärsten:
Sven Tallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga III

Kostnadsförslag

Gnävningskostnader	5.120 02 ~~5999 12~~ ~~7440~~	×
Laga synefördrättning	628 02	
Betänkande	134 20	5.882 24 ~~6761 34~~ ~~3202 22~~
	762 22	~~6761 34~~ ~~3202 22~~
Summa Kr.		5.882 24

Skara i mars 1931.
I tjänsten:
Sven Sallin.

×) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser ävensom till av förrättningsman den 16 november 1933 verkställd omräkning av ersättningen för markåtgång till avloppens utvidgning.

Vid arbetsplanens fastställande har, under iakttagande att statsunderstöd icke beräknats till fastigheten Rosskvarn 1³, för vilken fastighet båtnaden utgöres av ökat värde å vattenkraft, kostnaden för hela företaget beräknats till 6.761 kronor 34 öre och för den del vartill statsunderstöd utgår till 6.443 kronor 89 öre, varav å lånesökandenas andel 6.388 kronor 66 öre.

Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

I samband med ×

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

*) av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för hela företaget beräknats till 5.882 kronor 24 öre och för den del vartill statsunderstöd utgår till 5.567 kronor 70 öre, varav å lånesökandenas andel 5.509 kronor 56 öre.

Stockholm den 25 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet betygar
Gökerdahl.

Avskrift.

I samband med av Kungl. Majd. den 20 mars 1936 beviljat ytterligare statsunderstöd har kostnaden för hela företaget beräknats till 8.122 kr. 24 öre, och för den del av samfälligheten C-D, vartill ytterligare statsunderstöd utgår, till 6.536 kronor 84 öre, varav å låntagarnas andel 5.936 kronor 84 öre.

Det ytterligare lånet utgår till fastigheterna Kvarnegården 1', Vedum Målaregården 3[19] samt Vedum Stommen 6[4] och 6[7].

Stockholm den 16 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet betyga:
E. Appelgren L. Söderberg

299438 PETERSONERA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930 inom Kinne-Vedums och Kestads socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kvarnegården den 19 dec. 1930.

1. F.L. Olsson 2. Hugo Johansson 3. Alma Olsson

4. Ivar Johansson 5. Hilmer Anderson enl. fullm. bil. VI

6. J. Larsson.

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin. Axel Bergschöld.

J.E. Olsson.

I egenskap av konsistorieombud vid ifrågavarande syneförrättning får undertecknad tillstyrka denna förenings godkännande, i vad den berör Kestad Stommen.

Herman Östergren.

Ovanstående förening godkänd av Skara Domkapitel den 27 maj 1931, i vadd den berör stomhemmanet Kestad Stommen i Kestad betygar

Ex officio:

Nils R. Hermansson.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930 för val av arbetsstyrelse.

Den 19 december 1930 i Kvarnegården.

Närvarande: F.L. Olsson för egen del och för Alma Olsson enl. fullm. Julius Larsson, Aug. Olsson, Hugo Johansson, Ivar Johansson, kontraktsprosten Herman Östergren enl. förordnande.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos F.L. Olsson, Kvarnegården, Hugo Johansson, Kestad Stommen, och Aug. Olsson, Göksholmen.

Till suppleant utsågs Evald Olsson, Kvarnegården.

§ 3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningslånefond.

§ 4.

Att jämte undertecknad justera detta protokoll utsågs kontraktsprosten F.H[illegible]n Östergren.

Ort och tid som ovan

F.L. Olsson.

Justeras:

Herman Östergren.

Bilaga VI.

FULLMAKT

för Hilmer Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brogården den 18/5 1931.

Axelia Andersson. Gideon Andersson.

Bror Andersson. Anders Andersson.

Bevittnas:

Gustaf Johansson. Erik Jonsson.

Vidimeras ex officio:

a.a. Godh. 25/1 36

224/34

Rapport

~~BEVIS~~

DIARIE Nr 2293
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1936

över verkställd avsyning av Kvarnegården

vattenavlednings --~~nings~~företag av år 1930 i Kinne Vedums

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 febr. 1934

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2960:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3440:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935

Arbetsstyrelsens ordf.: F. L. Olsson, Kvarnegården, Götene.

Vid genom undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört enligt den fastställda arbetsplanen med de avvikelser i fråga om avloppssträckan C - D, som å profil- och sektionsritningarna med grönt angivits.

Då avvikelsen från arbetsplanen icke torde ha märkbar inverkan på medelvattenståndet och då dess inverkan på högvattenståndet blir obetydlig men kostnaderna för en ytterligare upprensning till arbetsplanens dimensioner på grund av dels den rikliga förekomsten av berg och dels de besvärliga vattenförhållandena torde bli avsevärda, får jag tillstyrka bifall till styrelsens ansökan om sådan ändring i arbetsplanen att företaget kan godkännas i befintligt skick.

Skara den 4 september 1935

I tjänsten:

[signature]

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTH. EFTR. SKARA
356781

ändr. i plan 25601/35 224/34
ans. om ytterl. 25600/35

25628

KLANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1935

Godk. 25/1 36

BEVIS

över verkställd avsyning av Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930 i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 febr. 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2 960.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3 440.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935.

Arbetsstyrelsens ordf.: F.L. Olsson, Kvarnegården. Götene.

Vid genom undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört enligt den fastställda arbetsplanen med de avvikelser i fråga om avloppssträckan C-D som å profil och sektionsritningarna med grönt angivits.

Då avvikelsen från arbetsplanen icke torde ha mätbar inverkan på medelvattenståndet och då dess inverkan på högvattenståndet blir obetydlig, men kostnaderna för en ytterligare upprensning till arbetsplanens dimensioner på grund av dels den rikliga förekomsten av berg och dels de besvärliga vattenförhållandena torde bli avsevärda, får jag tillstyrka bifall till styrelsens ansökan om sådan ändring i arbetsplanen att företaget kan godkännas i befintligt skick.

Skara den 4 september 1935.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930" i Kinne-Vedums och Kestad socknar av Skaraborgs län.

Socken och fastighet	mantal	reg.-nr	Ägare
Kinne-Vedums socken.			
Kvarnegården	1/4	1 1 7	F.L. Olsson
Vedums Stommen	1/4	6 19	Julius Larsson
" Målaregården	9/40	3 25	G.A. Anderssons sterbh.
" Stommen	1/8	6 4	Ivar Joahnsson
" "	1/4	6 33	Dens.
" " läg. Nolebo		6 32	Alma Olsson
" " " Storeholmen		6	F. L. Olsson
Kestad socken.			
Kestad Stommen	1	1 5	Kyrkofonden arr. Hugo Johansson.

Skara den 25 september 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1935 den 30 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn : "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930" i Kinne-Vedums och Kestads socknar av Skaraborgs län.

Lån 3.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Kinne-Vedums socken.			
Kvarnegården	1/4	1 1	F.L.Olsson
Vedum Målaregården	9/40	3 19	G.A.Anderssons storhhus
" Stommen	1/4	6 4	Ivar Johansson
" "	1/8	6 25	Densamme
" "(Nästo)	1ght	6 33	Alma Olsson
" "(Storeholmen)	"	6 32	P.L.Olsson
" Stommen	1/4	6 7	Julius Larsson
Kestad socken.			
Kestad Stommen	1	5 1	Kyrkofonden, arr.Hugo Johansson

Stockholm den 30 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

224/34

1000

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN. 1935

BEVIS

över verkställd besiktning av Kvarnegårdens vattenavled - ningsföretag av år 1930 i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 februari 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2 960.-

Lån från statens avdikningslånefond " 3 440.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukare F.L. Olsson, Kvarnegården. Götene.

Besiktningen verkställdes den 18 december 1933 av förste assistenten C. Lundin. Dikessträckan A-B befanns då vara utförd enligt den sedermera fastställda arbetsplanen, motsvarande en kostnad av 1256.03 kr.

Tillkommer:

syneförrättningen och betänkandet 762.22 "

Summa kr. 2 018.25 "

motsvarande omkring 30 % av hela den beräknade kostnaden 6 761.34 kr.

Skara den 8 januari 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

1936 den 3 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1936" i Kinne-Vedums och Kestads socknar av Skaraborgs län.

Lån 740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 mars 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Kinne-Vedums socken			
Kvarnegården	1/4	1 1	F.L. Olsson
Vedum Målaregården	9/40	3 19	G.A. Anderssons sterbhus
" Stommen	1/4	6 4	Ivar Johansson
" "	1/4	6 7	Julius Larsson

Stockholm den 3 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för företaget fastställda arbetsplanen.

Avskrift.

Stockholm den 16 april 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

1934 års kommb.

Betänkande angående ytterligare statsunderstöd till Kvarnegårdens vattenavledningsföretag av år 1930 i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län.

Den 23 februari 1934 beviljade Kungl. Maj:t dels kr. 3 440.- såsom lån från statens avdikningslånefond och dels kr. 2 960.- såsom bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Kostnaderna härför beräknades vid syneförrättningen till kronor 8 202.22 och vid statsunderstödets beviljande till kronor 6 761.34. I verkligheten hava kostnaderna uppgått till kronor 8 122.24. Fördyringen i förhållande till den vid beviljandet beräknade kostnaden beror uteslutande på förekomsten av mera berg i avloppssträckan C-D, än förslaget upptager. Den ytterligare bergkvantiteten, som sålunda måst borttagas, uppgår till 280 m^3. under förutsättning dock att företaget godkännes i befintligt skick, som framgår dels av avsyningsbeviset och dels av med grönt införda ändringar å profil- och sektionsritningar.

För samfälligheten C-D kommer under dessa förutsättningar sammanlagda kostnaderna att uppgå till kronor 6 866.21, men jordförbättringen stannar vid kronor 5 954.- Förut har till denna samfällighet beviljats kronor 2 591.68 i bidrag och kronor 2 542.52 i lån eller sammanlagt kronor 5 184.20. Enligt gällande bestämmelser skulle ytterligare understöd kunna erhållas allenast till skillnaden mellan sistnämnda belopp och båtnaden, eller till kronor 769.80. Det ytterligare bidraget skulle sålunda kunna uppgå till kronor 380.- och det ytterligare lånet likaledes till kronor 380.

Skara den 4 september 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin