



Akt nr:
R-E1a-0466

AU\$R-E1a-0466

254
34

611

R 3•0466

DIARIE Nr 9960
K LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

6 april 1934

för

"Källby dikningsföretag av år 1931" i Källby socken av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av femtusensjuhundrasextio (5.760)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusentrehundraåtjugo (4.320)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör S. Hallin*

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

härunder tecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Källby den 17 maj 1934.

Johan Johansson Karl Carlsson
Lars Nilsgården, Källby Västergården
Hilmer Larsson.
Mans. Örnsgården.

Att

Johan Johansson, Karl Carlsson och
Hilmer Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantb. Gösta Persson
Adress St. Höjars Källby Lantb. Johan Persson
Adress St. Höjars Källby

Med stöd av Kungl. brevet den 6 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 maj 1934.

Carl Lundeberg

Carl Lundeberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

3*0466

DIARIE NR 9900

K LANTBRUKSSTYRELSEN

23 MAJ 1934

Handlingar rörande

Källby dikningsföretag av år 1931

i Källby socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av m
mark tillhörande Måns Önnesgården m. fl.
hemman i Källby socken av Skaraborgs län.

Den 3 november 1931 i Västergården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman samt gode männen Karl Hjertberg, Skattegården, Källby,
och Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara.

Sökandena:

Johan Johansson äg. Källbytorp Lars Nilsg:n 4¹.

Gustaf Johansson och Hilmer Larsson äg. jämte den senares hust-

ru Anna Larsson Källbytorp Måns Önnesgården 5²

och 5³ ./Det upplystes att makarna Larssons äk-
tenskap ingåtts före år 1920, vadan Hilmer Lars-
son ägde befogenhet att utan särskild fullmakt
föra hustruns talan./

J.A. Larsson äg. Källbytorp Västerg:n 9¹

Karl Karlsson arr. eckl. hemmanet Källbytorp Västergården 10¹.

Av övriga sakägare:

Kontraktsprosten H. Östergren såsom konsistorieombud enligt för-
ordnande, bil. B.

Edvin Gustafsson äg. Källbytorp Kristian Bejersg:n 3¹

Kristina Svantesson äg. Källbytorp Lilla Höjen 1²¹ genom so-
nen Banmästare Svantesson.

J. E. Almgren äg. Källbytorp Lilla Höjen 1¹⁰,

Kinneulle - Lidköpings Järnvägsaktiebolag äg. Källbytorp Måns
Önnesgården 5⁹ genom banmästare F.A. Svan-
tesson enl. fullm. bil. C^I.

Södra Kinneulles järnväg genom banmästare F.A. Svantesson enl.
fullmakt bil. C^{II}.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande
avloppssträckors fördjupning och utvidgning, så att deras där-
av beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. J.
A. Larsson yrkade dock icke på huvudavloppets fördjupning ne-
danför påle 20.

§ 4.

Kinneulle - Lidköpings Järnvägsaktiebolag förenade
sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att

jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. E.

§ 5

Beträffande de upprättade förslagen till nya genomlopp utmed och genom Kinnekulle - Lidköpings och Södra Kinnekulle Järnvägar hade Banmästare Svantesson intet att invända men yrkade att arbetet inom järnvägarnas område skulle utföras genom järnvägsförvaltningens försorg mot den ersättning från företaget, som lagligen kunde åläggas.

§ 6.

Ifråga om genomloppet genom allmän väg vid 11+22 upplystes och lämnades obestritt att det i sin helhet ombyggts år 1928.

§ 7.

Kristina Svantesson genom ombudet yrkade att hennes mark icke skulle användas till jordupplag.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan torrlägningsförslaget kompletterats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 20 november 1931 klockan 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

C. Hjärtberg.

S. Wennerstedt.

Den 20 november 1931 i Västergården.

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten H. Östergren såsom konsistorieombud enl. för-
ordnande bil. B.

Gustaf Johansson

Hilmer Larsson

Edvin Gustafsson

Johan Johansson

Karl Karlsson

Albert Karlsson

J. E. Almgren.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade
förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning
med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse
enligt bilaga K.

5

§ 11.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar
och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo
synemännen Johan Johansson, Källbytorp Lars Nilsgården.

§ 12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprät-
tade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktför-
vararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklara-
des förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

C. Hjärtberg.

S. Wennerstedt.

I
Bilaga A.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Karlsson, Väster-

gården, tisdagen den 3 november 1931 kl. 10, för torrläggning
av mark tillhörande Måns Önnesgården i Källby socken, Skaraborgs
län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 §
vattenlagen denna dag avsänts till:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Alma Olssons storbh. Önnesgården | <u>Källby.</u> |
| 2. Edvin Gustafsson Kristian Dejersgården | " |
| 3. Johan Johansson Lars Nilsgården | " |
| 4. arr Karl Karlsson Prästgården | " |
| 5. J.A. Larsson Västergården | " |
| 6. Albert Karlsson Lillehögen | " |
| 7. Kristina Svantesson " | " |
| 8. J.E. Almgren " | " |
| 9. J.L. Sandén " | " |
| 10. Kungl. Maj:ts Befallningshavande | <u>Mariestad</u> |
| 11. Kinnekulle - Lidköping- Håkantorps Järnvägsaktiebolag | " <u>Lidköping.</u> |
| 12. Södra Kinnekulles Nya Järnvägs A.B. | " -" |
| 13. Vägstyr. ordf. C. Hellberg Öredal | " |

Skara den 14 okt. 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Måns Önnesgården m. fl. hemman i Källby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Karlsson, Västergården fredagen den 20 november 1931 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Källbytorp L:a Höjen n:r 1²² och 1²⁰, ägare Albert Karlsson
" " " 1/36 mtl n:r 1 " L.J. Sandén

Skara den 3 november 1931.

I tjänsten:

Ewen Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelses delgivning erkännes:

Lilla Höjen Källby den 11 nov. 1931. L.J. Sandén.

" " " Albert Karlsson.

Att ovan angivna sakägare denna dag delgivits förestående kungörelse i för stämning stadgad ordning, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eolsborg, Källby den 11 november 1931.

C.G. Wallgren.

fjm.

Bilaga B.

Kontraktsprosten m.m. H. Östergren.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder eller den,
som i Edert ställe därtill av Eder utses, att vid syneförrättning för
torrläggning av mark, tillhörande Måns Onnersgården m. fl. i Källby, var-
av beröres ecklesiastika lönebostället Källbytorp Västergården 10¹ i
Källby församling, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka den eck-
lesiastika jords rätt och bästa, som av denna förrättning beröres.

Första sammanträdet för förrättningen kommer
att äga rum hos Karl Karlsson, Västergården, tisdagen den 3 november
1931 kl. 10 f.m.

Skara Domkapitel den 21 oktober 1931.

Å Domkapitlets vägnar:

Hj. Danell.

/Nils Broström.

I
Bilaga C.

Fullmakt

för vår banmästare F.A. Svantesson att vid sammanträde rörande torr-
läggning av mark den 3 november 1931 vara vårt ombud, godkännande vad
han därvid lagligen gör och låter.

Lidköping den 19 oktober 1931.

Kinnekulle-Lidköpings Järnväg.

W. Lundmarker.

Bevittnas:

D. Härström.

A. Sandblad.

Lidköping.

Lidköping.

II
Bilaga C.

Fullmakt

för banmästare F.A. Svantesson, Källby att vid sammanträde rörande torrläggning av mark, den 3 november 1931, vara ombud för Södra Kinnekulles järnväg, godkännande vad han därvid lagligen gör och låter.

Lidköping den 19 oktober 1931.

W. Lundmarker.

Bevittnas:

O. Härström.

A. Sandblad.

Lidköping.

Lidköping.

Bilaga D.

D.o.V.D. 54-14
1930

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution

översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet
härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 2 juni 1930.

Axel Ekman.

Einar Johnsson.

Stämpel Fem kronor.

D.o.V.D. 54-14
1930.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skara-
borgs län. Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om för-
ordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jäm-
likt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning
för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Måns Önnes-
gården m. fl. hemman i Källby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över fastigheter, som ytterligare kun-
na förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående
sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället
är Källby.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

landstingsman Johan Johansson, adress Lars Nilsgården pr Källby.

Telefön Källby 30.

Lars Nilsgården den 24 april 1930.

Johan Johansson

Gustaf Johansson.

Karl Karlsson.

J.A. Larsson.

Hilmer Larsson.

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda:

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
Måns Önnesgården	Gustaf Johansson
" "	Alma Olsson
" "	Anna o. Hilmer Larsson
" "	Lidköping-Kinne-kulle järnväg
Lars Nilsgården	Johan Johansson
Stora Västergården	Kyrkofonderna
Lilla "	Aug. Larsson.
" Höjen	Solberg
" "	J. E. Almgren
" "	L. J. Sandén
" "	Aug. Johansson
" "	Albert Karlsson
" "	Frans Johansson
" "	Ernst Bryngelsson
" "	Axel Andersson
Kristian Bejersgården	Edv. Gustafsson.

Bilaga E.

Undertecknade förena oss härmed med sökan-
dena till den syneförrättning, som avser bättre torrläggning av
mark, tillhörande Måns Önnegården m. fl. hemman i Källby socken,
och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav
beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Västergården den 3 november 1931.

Kinneulle Lidköpings järnväg.

F.A. ^VSantesson.

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes.

Sven Hallin.

C. Hjärtberg.

S. Wennerstedt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
										</						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförets nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Källby socken.</u>					
Källbytorp L:a Höjen	21 1		avs.	1	Kristina Svantesson åker, mylla på sandbl. lera
" " "	20 1		"	2 3	Albert Karlsson åker, mylla på sandbl. lera " -"
					Summa
" " "	22 1		"	4 5	Albert Karlsson åker, mylla på sandbl. lera " -"
" Västergården	1 10		3/8	6 7 8 9 10 11 12 13	Kyrkofonden arr. K. Karlsson åker, mylla på sandbl. lera " -" " -" " -" " -" " -" " -" " -"
" " "	1 9		1/4	14 15	J. A. Larsson åker, mylla på sandbl. lera " -" Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
07				550	38 50	800	56 -	250	17 50							
13				550	71 50	800	104 -	250	32 50							
12				"	66 -	"	96 -	"	30 -							
25					137 50		200 -		62 50							
30				400	120 -	800	240 -	400	120 -							
55				"	220 -	"	440 -	"	220 -							
85					340 -		680 -		340 -							
1 60				550	880 -	700	1120 -	150	240 -							
51				"	280 50	800	408 -	250	127 50							
1 25				400	500 -	"	1000 -	400	500 -							
3 75				450	1687 50	850	3187 50	"	1500 -							
1 28				"	576 -	"	1088 -	"	512 -							
1 10				600	660 -	"	935 -	250	275 -							
30				400	120 -	800	240 -	400	120 -							
55				550	302 50	"	440 -	250	137 50							
10 34					5006 50		8418 50		3412 -							
18				550	99 -	800	144 -	250	45 -							
1 22				400	488 -	"	976 -	400	488 -							
1 40					587 -		1120 -		533 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källbytorp Lars Nilsg.	¹ 4		1/4		Johan Johansson 16 åker, mylla på sandbl. lera 17 " " " 18 " " " 19 " " " 20 " " " 21 " " " 22 " " " 23 " " " 24 " " " 25 " " " 26 " " " 27 " " " 28 " " " 29 " " " 30 " " " Summa
" Måns Önneg.	⁹ 5		1/64		Kinnekulle-Lidk.-Kåkantorps järnv.A.B. 31 äng, mylla på sandbl. lera
" " "	² 5				Gustaf Johansson m. fl. 32 åker, mylla på sandbl. lera 33 " " " 34 " " " 35 " " " Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källbytorp Måns Önnesgården	3 5				Gustaf Johansson m. fl. 36 åker, mylla på sandbl. lera 37 " -" 38 " -" 39 " -" 40 " -" 41 " -" 42 " -" 43 " -" 44 " -"
					Summa
Källbytorp Kristian Bejersgården	1 3		1/4		Edvin Gustafsson 45 åker, mylla på sandbl. lera
<u>Sammandrag.</u>					
Källbytorp Lille Höjen	21 1 20		avs.	1	Kristina Svantesson
" " "	1 22		"	2-3	Albert Karlsson
" " "	1 1		"	4-5	Dens.
" Västerg.	10 1		3/8	6-13	Kyrkofonden arr.K.Karlsson
" "	9 1		1/4	14-15	J.A. Larsson
" Lars Nilsg.	4 9		1/4	16-30	Johan Johansson
" Måns Önnesg.	5 2		1/64	31	Kinne.-Lidk.-Håkant. järnv.A.B.
" " "	5 3			32-35	Gustaf Johansson m. fl.
" " "	5 1			36-44	Des.
" Kristian Bejersg.	3		1/4 v	45	Edvin Gustafsson.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05							600	630	-	900	945	-	300	315	-
1	55							450	697	50	"	1395	-	450	697	50
	45							"	202	50	"	405	-	"	202	50
	12							"	54	-	"	108	-	"	54	-
	30							"	135	-	"	270	-	"	135	-
1	64							"	738	-	"	1476	-	"	738	-
	60							600	360	-	"	540	-	300	180	-
	50							450	225	-	"	450	-	450	225	-
1	35							600	810	-	"	1215	-	300	405	-
7	56								3852	-		6804	-		2952	-
1	72							600	1032	-	900	1548	-	300	516	-
	07								38	50		56	-		17	50
	25								137	50		200	-		62	50
	85								340	-		680	-		340	-
10	34								5006	50		8418	50		3412	-
1	40								587	-		1120	-		533	-
10	95								5433	-		9239	50		3806	50
			40						120	-		240	-		120	-
3	71								1999	50		3153	50		1154	-
7	56								3852	-		6804	-		2952	-
1	72								1032	-		1548	-		516	-
36	85		40						18546	-		31459	50		12913	50

Västergården den 20 nov. 1931.

Sven Hallin.

C. Hjærtberg.

S. Wennerstedt.

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B-C-D-E-F.</u>								
			3							
10-13	300	sand o. lera	m	1150 0.70	805	-				
13-16	300	"	"	950 "	665	-				
16-21	500	"	"	630 "	441	-				
		sten o. grus	"	600 1.50	900	-				
		berg	"	55 10.-	550	-				
		7 st. vägtrummor								
		vid 10,12,15,17+36,17+63,								
		17+87 och 19+35 enl. ritn.								
		a=70 cm. cementrör								
		b=3.60 meter	7	150.-	1050	-				
		flyttning av kraftlednings-								
		stolpe			50	-	4461	-		
		tillägges c:a 10 %					442	-		
		jordersättning					257	-	5160	-
		I II								
		<u>Diket D-D -D .</u>								
			3							
30-33	300	sand	m	1010 0.70	707	-				
33-36+32	332	"	"	1200 "	840	-				
		2 st. vägtrummor vid								
		31+14 och 32+58 enl. ritn.								
		a=21" cementrör								
		b= 3.60 meter	2	120	240	-	1787	-		
		tillägges c:a 10 %					177	60		
		jordersättning					190	20	2155	-
		Överföres							7315	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					7315 -
		I <u>Täckdiket B-B.</u>					
0-2+40	240	410 st. 6" tegelrör	st.	410	0.37	151 70	
		+ transport					
		410 st. 7" tegelrör		410	0.42	172 20	
		+ transport					
		grävning, läggning och på- 1 fyllning	m	240	0.50	120 -	
		2 st. ytvattenbrunnar		2	40.-	80 -	
		ett täckdikesöga				10 -	533 90
		tillägges c:a 10 %				51 10	585 -
		I <u>Täckdiket C - C.</u>					
0-1+16	116	400 st. 6" tegelrör + trans- port	st.	400	0.37	148 -	
		grävning, läggning och på- 1 fyllning	m	116	0.50	58 -	
		en ytvattenbrunn				40 -	
		ett täckdikesöga				10 -	256 -
		tillägges c:a 10 %				24 -	280 -
		I III <u>Täckdiket D - D.</u>					
0-1+6	106	360 st. 5" tegelrör + transport	st.	360	0.25	90 -	
		grävning, läggning och på- 1 fyllning	m	106	0.50	53 -	
		genomgrävning av järnvägsvall				20 -	
		en ytvattenbrunn				40 -	
		ett täckdikesöga				10 -	213 -
		tillägges c:a 10 %				22 -	235 -
		Överföres					8415 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överföres					8415 -
		I Täckdiket E - E .					
0-4+15	415	920 st. 8 " tegelrör + transport	st. 920	0.47	432	40	
		500 st. 7" tegelrör + transport	" 500	0.42	210	-	
		grävning, läggning och på- fyllning	m 415	0.50	207	50	
		2 st. ytvattenbrunnar	2	40.-	80	-	
		ett täckdikesöga			10	-	939 90
		tillägges c:a 10 %					90 10 1030 -
							Summa kronor 9445 -

Västergården den 20 november 1931.

Sven Hallin.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas:

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;


att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Källby den 20 nov. 1931.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Måns Önnegården m. fl. hemman i Källby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i västlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. nordnordväst om Källby kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavloppet och B-B^I, C-C^I, D-D^I, D-D^{II}, D-D^I, D-D^{III} och E-E^I för sidodiken här-

till. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner ha å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid B	120 hektar
och " 17+50	180 "
" sidodiket B-B " B	3.2 "
och " 1+20	4.5 "
" " C-C	4.0 "
" " D-D	6.0 "
" " E-E vid E	3.5 "
och " 2+70	6.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning

till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som allt så skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en sträckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnadⁿ för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Av företaget beröres fem stycken genomlopp genom järnvägs-

banvall. Huvudavloppet korsar Kinnekull-Lidköpings järnväg vid

17+50 och den här belägna trumman, som ligger på fast berg, be-

höver fördjupas omkring 0.6 meter på sätt med rött å trumritningen

angivits, eller ock kompletteras med en rörtrumma för vanlig vat-

tenmängd vid sidan av den befintliga trumman och på samma djup,

som för nya avloppet å profilritningen utmärkts. Härtill erfordras

ett rör med minst 0.35 m:s inre diameter. Samma järnväg korsas vid

III I III
D av den blivande täckta ledningen D -D . Här finns för när-

varande intet genomlopp, utan vattnet avrinner på uppströmssidan

i järnvägsdiket. Det ställer sig dock ekonomiskt förmånligare att

I
leda vattnet till D än att fördjupa järnvägsdiket. Särskild rit-

ning över rörledningens framdragande genom järnvägen har upprät-

tats.

I II
Samma järnväg korsas slutligen av öppna avloppet D -D

vid 35+38 men den här befintliga trumman är fullt tillräcklig för

den avsedda torrläggningens ernående, varför intet arbete inom järn-

vägens område utöver upprepning av löst slam här erfordras.

Södra Kinnekulle järnväg korsas på två ställen, dels vid

I I
B och dels vid E av blivande täckta ledningar, som på järnvägens

uppströmssida avslutas med slambrunnar på sätt upprättade förslags-

ritningar närmare angiva. De här förefintliga järnvägstrummorna

äro för grunda för ovanför liggande marks torrläggning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen få synemännen föreskriva, att allt arbete för förenämnda genomlopps fördjupning skall utföras genom respektive järnvägsförvaltningars försorg enligt upprättade ritningar och med noggrannt iakttagande av de särskilda föreskrifter, som kunna komma att av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen utfärdas. Vad beträffar genomloppet för sträckan F-E samt genomloppen vid B^I och E^I, skola respektive järnvägsförvaltningar, då dessa genomlopps fördjupning erfordras för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup, jämväl bekosta de nya genomloppen. Vad åter beträffar genomloppet vid D^{III}, som innebär en ändring av de nuvarande vattenvägen, skall Kinnekulle - Lidköpings järnväg av företaget erhålla ersättning för arbete och material med det belopp, som järnvägen styrker sig hava härför utgivit. Denna ersättning skall erläggas, så snart genomloppet färdigställ^{ts}. Arbetet med förenämnda genomlopps färdigställande bör så bedrivas, att de kunna tagas i bruk, genomloppet för sträckan E-F inom sex veckor och övriga genomlopp inom tre veckor efter det motsvarande nedanför liggande avloppssträcka blivit av företaget färdigställd och meddelande härom kommit respektive trafikförvaltning tillhanda.

Huvudavloppet passerar vid B allmän väg. Den här befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Då den ostridigt helt tillkommit efter den 1 jan. 1880 skall det åligga Kinnefjärdings härads vägstyrelse att såväl ombestyra som bekosta denna trummas ombyggnad till å profilritningen med rött angivet

djup eller ock komplettera den med en rörtrumma bredvid för vanlig vattenföring, vartill åtgår rör med minst 0.30 meters diameter. Den befintliga trumman skall i så fall bibehållas, som reserv för flöden. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i anspråk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattnin-

gen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

- Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 12 kronor 91 öre, vilken kostnad ~~nu~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Källby dikningsföretag av år 1931".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid

Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen

skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Västergården den 20 november 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

C. Hjärtberg.

S. Wennerstedt.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söckande och med dem liksättilda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Källby socken.</u>				
avs. 1	21		son. Källbytorp Lille Höjen Krist.Svantes-	1		38.50	56.-
" 1	20		" " " Albert Karlsson	2-3		137.50	200.-
" 1	22		" " " Dens.	4-5		340.-	680.-
3/8 10	1		Kyrkofonden arr.				
	1		" Västerg. K. Karlsson	6-13		5006.50	8418.50
1/4 9	1		" " J.A. Larsson	14-15		587.-	1120.-
1/4 4	1		" Lars Nilsg. Johan Johansson	16-30		5433.-	9239.50
1/64 5	9		Kinne.-Lidk.				
	5		" Måns Önnersg.Håkant.järnv.A.B.	31		120.-	240.-
	2		" " " Gustaf Johansson m.fl.	32-35		1999.50	3153.50
	5		" " " Des.	36-44		3852.-	6804.-
1/4 3	1		Kristian Bejersg. Edvin Gustafsson	45		1032.-	1548.-
			Summa			18546.-	31459.50

R 3•0466

8260

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1934

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Källby dikningsföretag av år 1931
i Källby socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1932

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

ALBERT SMITH.

B E T Ä N K A N D E

angående Källby dikningsföretag av år 1931 i Källby socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 20 november 1931 hava undersökninga för avdikningen ifråga verkstälts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg bilaga I utvisar.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 36.85 hektar

Annan mark 0.40 "

Tillsammans 37.25 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor,

nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Arrendatorn av ecklesiastika lönebostället Källbytorp Västergården ¹ har till fastighetens andel i företaget sökt avdikningslån. Tillstånd härtill har, såsom av påskrift å föreningen bil. IV framgår, av vederbörande domkapitel beviljats.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen	
beräknats till kronor	9 445.-
För laga syneförrättningen kronor	544.32
Vattendomstolsavgift kronor	12.91
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>144.98</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>10 147.21</u>

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats	
till kronor	12 913.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget	
utgöra kronor	2 766.29

Arbets tid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1935.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 4 320.- kronor, såsom bidrag från statens avdiktningensanslag och 5 760.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I
Tabell	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" V
Arvodesräkningar	" VI a,b.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Skara i april 1932.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.Di a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av statens lantbruksingenjör Sven Hallin handlagd, den 20 november 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Måns Onnesgården i Källby socken, Skaraborgs län /Källby dikningsföretag av år 1931/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 25 januari 1932.

Hans Arumlinde.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad	Areal		V ä r d e				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
	torrläggningen								torrläggningen							
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

[illegible]

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Källby dikningsföretag av år 1931
inom Källby

sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Västergården den 20 nov. 19 31.

/ Gustaf Johansson.

2 Hilmer Larsson

3 Edvin Gustafsson

4 Johan Johansson

5 Karl Karlsson

6 A. Karlsson

7 J.A. Larsson

Bevittnas:

Sven Hallin. S. Wennerstedt.

I egenskap av konsistorieombud vid syneförrättningen får jag
härmed värdsamt tillstyrka förestående förenings godkännande i vad
den berör eckl. lönebostället Källbytorp Västergården 10¹

Herman Östergren.

2 december godkände Domkapitlet denna förening

såvitt angår lönebostället Källbytorp Västergården

i Källby socken; betygar

Ex officio:

Nils Broström.

Protokoll vid sammanträde
med delägarna i Källby dikningsföretag
av år 1931 för val av arbetsstyrelse.

Den 20 nov. 1931 i Västergården.

Närvarande: Kontraktsprosten H. Östergren enl. förordnande, Gustaf Johansson, Hilmer Larsson, Edvin Gustafsson, Johan Johansson, Karl Karlsson, Albert Karlsson, J.E. Almgren.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Johan Johansson, Lars Nilsgården, Karl Karlsson, Västergården och Gustaf Johansson, Måns Önnesgården.

Till suppleanter utsågos Hilmer Larsson, Måns Önnesgården och Albert Karlsson, Lillehögen.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i sin helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att i den mån så erfordras, för företagets räkning upplåna nödiga medel i Lidköpings sparbank.

Att jämte undertecknad justera dett protokoll utsågs kontraktsprosten H. Östergren.


Ort och tid som ovan.

John Johansson.

Justeras:

Herman Östergren.

Vidimeras ex officio:



Utdrag av protokoll fört vid
sammankommande med delägarna i
Källby dikningsföretag av år 1931
i Lersåkersgården den 17 maj 1934.

Närvarande: Hilmer Larsson, Edwin
Gustafsson, Karl Carlsson, Albert Karlsson,
Johan H. Johansson samt undertecknad Johan
Johansson

§ 1.

Från Gustaf Johansson Måns Örnbergsgården,
som försäkt sin av dikningsföretaget berörda
förlighet, hade anmält att han önskade suga
ur arbetsstyrelsen.

Da han numera intet intresse hade
av företaget godkändes avrörelsen och valdes
i hans ställe Hilmer Larsson Måns Örnbergsgården
till medlem av arbetsstyrelsen.

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes Albert
Karlsson och Karl Carlsson.

Ort och dag som ovan

Johan Johansson
arbetsstyrelsens ordf.

Justerat:

Albert Karlsson, Karl Carlsson


Rätt utdraget av protokollet betygas:

Johan Johansson
arbetsstyrelsens ordf., nämndeman

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Källby dikningsföretag av år 1931 i Källby socken av Skaraborgs län.

Socken och fastighet.	Mantal	Reg.-n:r	Ägare.
<u>Källby socken.</u>			
Källbytorp Lille Höjen	avs.	1 20	Albert Karlsson
" " "	"	1 22	Dens.
" Västergården	3/8	1 10 ✓	Kyrkofonden arr. K. Karlsson
" "	1/4	1 9 ✓	J.A. Larsson
" Lars Nilsgården	1/4	1 4 ✓	Johan Johansson
" Måns Önnersgården		2 5	Gustaf Johansson m.fl.
" " "		3 5	Des.
" Kristian Bejersgården	1/4	1 3 ✓	Edvin Gustafsson.

Skara i april 1932.
 I tjänsten:

 Statens lantbruksingenjör.

1934 den 29 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Källby dikningsföretag av år 1931" i Källby socken av Skaraborgs län.

Lån 5.760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Reg.n:r	Ägares namn
<u>Källby socken.</u>			
Källbytorp Lille Håjen	avs.	20 1	Albert Karlsson
" " "	"	22 1	D:mo
" Kristian Bejersgården	1/4	1 3	Edvin Gustafsson
" Lars Nilsgården	1/4	1 4	Johan Johansson
" Måns Önnersgården		2 5	Gustaf Johansson m.fl.
" " "		3 5	D:mo
" Västergården	1/4	1 9	J.A. Larsson (J.H. Larsson)
" " "	3/8	1 10	Kyrkofonden, arr. K. Karlsson

Stockholm den 29 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

Johann
Johansson, Karl Carlsson och Hilmer Larsson

genom ett av *dem* den *17 maj* 1934 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Källby dikningsföretag av år 1931" i Källby socken av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 6 april 1934 beviljat dels lån
med 5.760 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 4.320 kronor att utgå från *statens avdik-*
ningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ ^{båda} och ~~alla~~ ^{båda} för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Källby den *17 maj* 1934.
Johann H. Johansson *J. E. Gustafsson*
Vestergården Källby *Krisken Bäckarp Källby*

Att

Johann H. Johansson Vestergården och

*J. E. Gustafsson Kristian Bäjersgården
Källby*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Gösta Lennar Landt Johan Persson Landt

Adress *St. Håjen Källby* Adress *St. Håjen Källby*

Vederhäftighetsintyg:

Att Johan Henrik Johansson i Bengt Persgården, Källby socken, och Johan Edv. Gustafsson i Kristian Bäjersgården, Källby socken, var för sig anses fullt vederhäftiga för omstående förbindelses riktiga fullgörande, betygar

Lidköping i Kinnefjärdings distrikts landsfiskalskontor den 18 maj 1934

Johan Persson
t.f. landsfiskal.

Lösen En krona.

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

254
34
S. d. 29/5 1934

B E V I S

DIARIE Nr 9961
K LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1934

över verkställd avsyning av

Källby ningsföretag av år 1931 i

Källby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 6 april 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 320.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5 760.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordf.: Nämndeman Johan Johansson.

Lars Nilsgården. Källby.

Avsyningen verkställdes den 9 december 1932 av förste assistent C. Lundin. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den sedermera fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 19 maj 1934.



I tjänsten:
[Signature]
Statens lantbruksingenjör.