

Akt nr:

R-E1a-0469

AU$R-E1a-0469

gr. godk.

617

R 2*0469

DIARIE N:r 1558
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 november 1934 för "Liggestads dikningsföretag av år 1933" i Norra Vånga socken av SKARABORGS LÄN

Lichn. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåhundratjugo (220) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjuhundranittio (790) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*va* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
26934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Liggeråd den 2 Januari 1935.

Albert Ström
Klas Svantesson
Emil Ferm
Leander Andersson

Att Albert Ström, Klas Larsson
Emil Ferm och Leander Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Magnus Jerman
Adress Lyckebacka Edsvära

Sven Anders Jerman.
Adress Lyckebacka, Edsvära.

Med stöd av Kungl. brevet den 23 november 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 26 januari ***19*** 35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Gerhardt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0469

DIARIE Nr 1553
K LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN 1933

Avskrift.

Handlingar angående

Liggestads dikningsföretag av år 1933

i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Liggestad Ledsgården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Den 30 juni 1933 i Ledsgården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Karl Engström, Ödängen och Robert Olsson, Kartegården, ävensom följande sakägare:

Sökanden Albert Ström, äg. Liggestad Ledsgården 1 13

Av övriga sakägare:

Adolf Andersson, äg. Liggestad Ödegården 2 10

Aug. Svantesson " 1/9 mtl. Bäcken genom sonen Klas Svantesson

Leander Andersson äg. 1/4 mtl. Västervånga Stubbag:n

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att hans därav beroende mark

må kunna torrläggas till 1.2 meters djup enl. en av jordbrukskonsulent upprättad täckdikningsplan.

§5.

Leander Andersson begärde 25.- kronor för försvårad överkörsel vid påle 2.

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens onsdagen den 19 juli 1933 kl. 17.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Karl Engström Rob. Olsson

Den 19 juli 1933 i Ledsgården.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Albert Ström

Hjalmar Karlsson

Janne Johansson

Aug. Svantesson genom Klas Svantesson enl. fullmakt bil. B^{I}

Emma Ferm genom Emil Ferm enl. fullmakt bil. B^{II}

Axel Kron innehavare på livstid av läg. Kronlund på Västervångs Stubbagården (Ägare äro Krons syskon bosatta i Amerikas Förenta Stater).

Leander Andersson

Adolf Andersson

§7.

Aug. Svantesson och Emma Ferm genom respektive ombud förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. D.

§8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§9.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil.J.

§10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarne för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Albert Ström, Ledsgården.

§11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Karl Engström Rob. Olsson

Bilaga A.

D.&.V.D 21-67.
1932.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin .....

..... förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 maj 1932.

På länsstyrelsens vägnar :

Finar Johnsson Nils Åhgren.

D.&.V.D.N:r 21-67
1932.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Liggestad Ledsgården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Liggetsdad Ledsgården pr Vångaby

Telefon: Edsvära 21 b (budskickning)

Ledsgården den 19 maj 1932.

Albert Ström.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Storaberget	Aug. Svantesson
Stubbagården	Leander Andersson
Björkelund	Janne Andersson
Kronelund	Axel Kron
Nästegården	Adolf Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
A. SKARA
311841

I

Bilaga B.

Fullmakt

för Klas Svantesson eller den , han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Liggestad Ledsgården m.fl. hemman i Norra Vånga socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande den na fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bäcken den 19 juli 1933.

Aug. Svantesson

Bevittnas:

Greta Öberg Margit Ström.

II

Bilaga B .

Fullmakt

för Emil Ferm eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhöran de Liggestad Ledsgården m. fl. hemman i Norra Vånga socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bäcken den 19 juli 1933.

Emma Ferm.

Bevittnas:

K.M. Svedberg. J.G. Larsson.

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Albert Ström, Ledsgården, fredagen den 30 juni 1933 kl. 14 för torrläggning av mark tillhörande Liggestad Ledsgården m.fl. i N. Vånga socken, Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 16 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Albert Ström Liggestad Ledsgården Vångaby
2. Frans Svan " " "
3. Adolf Andersson Nästagården "
4. Aug. Svantesson Vånga Västerberget "
5. Leander Andersson " " Stubbagården "

Skara den 12 juni 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. D.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syne förrättning som avser torrläggning av mark, tillhörande Liggestad Ledsgården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Bäcken den 6 juli 1933.

Aug. Svantesson genom Klas Svantesson

Emil Ferm

Bestyrkes:

Sven Hallin

Karl Engström Rob. Olsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Vånga					
Liggestad Ledsgården	10 1		1/16		Frans Svans strbh.
				1	Åker
" Ödegården	10 2		1/8		Adolf Andersson
				2	Åker
				3	"
				4	"
				5	Hagmark
				6	Åker mylla på lerbl. sand
					Summa
" Ledsgården	13 1		5/64		Albert Ström
				7	Hagmark
				8	"
				9	Åker
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	" , mylla på lera
				15	" "
				16	" "
				17	" ,mylla på lerbl. sand
				18	" , mylla på lera
				19	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							85									
							16									
							23									
							23									
							16									
	32							720	230	40	800	256	-	80	25	60
	32						78		230	40		256	-		25	60
							26		-			-			-	
							05		-			-			-	
							18		-			-			-	
							19		-			-			-	
							42		-			-			-	
							47		-			-			-	
							47		-			-			-	
	32							810	259	20	900	288	-	90	28	80
	41							720	295	20	"	369	-	180	73	80
	44							540	237	60	"	396	-	360	158	40
	30							400	120	-	800	240	-	400	120	-
	20							720	144	-	900	180	-	180	36	-
	29							540	156	60	"	261	-	360	104	40
1	96					2	34		1212	60		1734	-		521	40

TRYCKERIET, HAGENBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	11				
Västervånga Bergsg:n	12				Hjalmar Karlsson
				20	Åker, mylla på lera
				21	"
					Summa
	3				
" Stubbegården	15				Leander Andersson
				22	Åker, mylla på lerbl. sand
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	Äng "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
					Summa
Bäcken			avs.		Emma Ferm
				33	Åker, mylla på lerbl. sand
D:o			1/9		Aug. Svantesson
				34	Åker, mylla på lerbl. sand
				35	Äng "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21						30	810	170	10	900	189	-	90	18	90
	21						30		170	10		189	-		18	90
	03							600	18	-	800	24	-	200	6	-
	30							440	132	-	"	240	-	360	108	-
	20							620	124	-	"	160	-	180	36	-
	33							720	237	60	"	264	-	80	26	40
	20							400	80	-	"	160	-	400	80	-
	64							450	288	-	"	512	-	350	224	-
	24							500	120	-	"	192	-	300	72	-
			06					70	4	20	200	12	-	130	7	80
			20					80	16	-	100	20	-	20	4	-
			14					160	22	40	400	56	-	240	33	60
			03					160	4	80	"	12	-	240	7	20
1	94		43						1047	-		1652	-		605	-
	62							400	248	-	800	496	-	400	248	-
	75							320	240	-	800	600	-	480	360	-
			04					140	5	60	200	8	-	60	2	40
	75		04						245	60		608	-		362	40

HÄLSINGETRYCKERIET, HAGERBINN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västervånga Stubbag:n			avs.		Axel Kron
				36	Äng, mylla på lerbl. sand
				37	" "
					Summa
" Ödegården			"		Janne Johansson
				38	Äng
				39	"
				40	Åker
					Summa
Norra Vånga socken			Sammandrag.		
Liggestad Ledsgården	10 1		1/16	1	Frans Svans stbh.
" Ödegården	10 2		1/8	2-6	Adolf Andersson
" Ledsgården	13 1		5/64	7-19	Albert Ström
Västervånga Bergsg:n	11 12		avs.	20-21	Hjalmer Karlsson
" Stubbagården	3 15			22-32	Leander Andersson
Bäcken			avs.	33	Emma Ferm
"			1/9	34-35	Aug. Svantesson
Västervånga Stubbag:n			avs.	36-37	Axel Kron
" Ödegården			"	38-40	Janne Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			32					100	32	-	150	48-		50	16	-
			05					"	5	-	150	7	50	50	2	50
			37						37	-		55	50		18	50
							05		-			-			-	
							22		-			-			-	
							02		-			-			-	
							29		-			-			-	
							85		-			-			-	
	32						78		230	40		256	-		25	60
1	96					2	34		1212	60		1734	-		521	40
	21						30		170	10		189	-		18	90
1	94		43						1047	-		1652	-		605	-
	62								248	-		496	-		248	-
	75		04						245	60		608	-		362	40
			37						37	-		55	50		18	50
							29		-			-			-	
5	80		84			4	56		3190	70		4990	50		1799	80

Ledsgården den 19 juli 1933

Sven Hallin

Karl Engström Rob. Olsson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på inst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommade dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågången, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Ledsgården den 19 juli 1933.

Sven Hallin.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga G.

Jordersättningslängd.

Diket B-C.

Liggestads Ledsgård	Albert Ström	0+10-0-1+80	250	5	12 50	12 50
Västervånga Stubbag:n	Leander Andersson	0+10-1+43	200	6	12 -	12 -
		Summa				24 50

Diket A-B

" "	Leander Andersson	1+43-3+26	360	3		10 80
" "	Axel Kron	2+45-4+20	240	1	2 40	2 40
		Summa				13 20

Ledsgården den 19 juli 1933

Sven Hallin

Karl Engström

Rob. Olsson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
						Bilaga H.				
		Kostnadsförslag.								
		Diket B-C.								
1+80-0	180	Lera m³	320	0.60	192	-				
0-0+66	66	" "	100	0.60	60	-				
0+66-1+43	77	" "	200	0.60	120	-	372	-		
		tillägges c:a 10 %					43	50		
		jordersättning					24	50	440	-
		Diket A-B-B I								
1+43-4+20	277	berg m³	15	10.-	150	-				
		sten och grus "	150	1.50	225	-				
		lera "	190	0.60	114	-				
		för försvårad överkörsel								
		vid 2			25	-	514	-		
		tillägges c:a 10%					52	80		
		Jordersättning					13	20	580	-
10-10+72	72	9" cementrör m¹	72	1.50	108	-				
		Grävning, läggning och								
		igenfyllning m¹	72	0.50	36	-				
		dagvattenbrunnar st.	2	40.-	80	-				
		kringmurning av utlopp	1	10.-	10	-				
10+72-11+46	74	5" tegelrör st.	245	0.35	85	75				
		Grävning , läggning och								
		återfyllning m¹	74	0.30	22	20	341	95		
		tillägges c:a 10 %					38	05	380	-
				Summa kr.					1400	-

Ledsgården den 19 juli 1933.

Sven Hallin.

Översiktskarta.

Skala 1:100 000

Bilaga 7.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Liggstad Ledsgården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag,som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydostlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogren genom och från vattensamlade marker,belägna omkring 3 km. sydväst om N.Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142,i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga,är enligt bestämmelserna i 7 kap.vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats,utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende vattensamlade markerna avfattats å nivåkarta. Å.denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla,dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för huvudavloppet och B - B^{I} för sidodiket. Dubbla röda linjer beteckna härvid,att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra: För huvudavloppet vid A 80 har

" sidodiket B-B^{I} vid B 2,5 har och
" 10+72 10.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avloppssträckor antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningen till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i ~~den~~ till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såson en torrläggningsamfällighet. För utrönande om uppdel-

ning i olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verk-
ställts bil. Härav framgår,att skäl till sådan uppdelning ej föreligger.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden,där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats,som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. För försvårad överkörsel vid påle 2 skall företaget till ägaren av Stubbagården 15^3 erlägga 25 kronor kontant.

För mark som åtgår till öppna avlopps utvidgning,skall ersättning gäldas med belopp,son finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark,som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten,skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden,därest någon sak-

ägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den,han i sitt ställe sätter.

Andra skador,som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,skola jämväl till fulla värdet ersättas,och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar,vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift,varom förmäles i 11 kap. 35 § vattenlagen,skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola,sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder,som för grävningskostnaderna angivits,men förskjutas nu av sökanden och med honom jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall,däreat sökandena önska fullfölja detsamma,utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet ;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Liggestads dikningsföretag av år 1933".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress, Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara

ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ledsgården den 18 juli 1933

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Karl Engström. Rob. Olsson.

Bilaga J.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-B		B-B I		B-C						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-21,24,25	628	30	120	-			440	-					560	-	0.892
II	22,23 26-37	1171	50	580	-	380	-							960	-	0.818
I+II		1799	80	580	-	420	-	440	-					1400	-	0.779

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra Vånga.				
1/16	10 1		Liggestad Ledsgården, Frans Svans stbh.				
1/8	10 2		Liggestad Ödegården, Adolf Andersson		6	230,40	256-
5/64	13 1		" Ledsgården, Albert Ström	sök.	7-19	1212.60	1734-
	11 12		Västervånga Bergsg:n Hjalmer Karlsson		20-21	170.10	189-
	3 15		" Stubbag. Leander Andersson		22-32	1047.-	1652-
avs.			Bäcken, Emma Ferm	sök.	33	248.-	496-
1/9			D:o Aug. Svantesson	sök.	34-35	245.60	608-
avs.			Västervånga Stubbag. Axel Kron		36-37	37.-	55.50
			Summa			3190.70	4999.50

Bilaga **K.**

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25.60							19.92	1.423	4	57
521.40							405.57	28.969	93	03
18.90							14.71	1.051	3	38
605.-							470.61	33.615	107	96
248.-							192.91	13.779	44	25
362.40							281.89	20.135	64	66
18.50							14.39	1.028	3	30
1799.80							1400.-	100.000	321	15

Ledsgården den 19 juli 1933

Sven Hallin

Karl Engström Rob. Olsson

Vidimeras ex officio:

R 2*0469

DIARIE N:r 1558
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1935

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Liggestads dikningsföretag av år 1933

i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;

Upprättat år 1933 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 november 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 december 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

B E T Ä N K A N D E

angående Liggestads dikningsföretag av år 1933 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 19 juli 1933 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandens andel:	
Åker	5.80 hektar.	Åker	1.90 hektar.
Annan mark	0.84 "	Annan mark	- "
Summa	6.64 "	Summa	1.90 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vatten-

mängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1 400.-

För laga syneförrättningen kronor 321.15

För utredning angående statsbidrag kronor 88.31

Summa kronor 1 809.46

Härav kommer på lånesökandens del kronor 524.18.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 1 799.80. Härav kommer på lånesökandens del kronor 521.40.

Enligt denna beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 101 procent av båtnaden, men då den säkerhetsmarginal för oförutsedda fall, som därvid medräknats, med all sannolikhet ej behöver tagas i anspråk, kan det antagas att verkliga kostnaderna ej komma att överstiga båtnadsbeloppet.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1935.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företaget kunna beviljas i jämnt tal 890.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 260.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond.

Lånet har därvid icke beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I.
Uppgift på fastighet, vartill lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" IV
Arvodesräkningar	" V a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i november 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 19 juli 1933 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Liggestad Ledsgården i N. Vångs socken, Skaraborgs län /Liggestads dikningsföretag av år 1933/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 oktober 1933.

Nils Rignell.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bilaga II.

Till 5/64 mtl Liggestad Ledsgården 1 13, ingående i Liggestads dikningsföretag av år 1933 i N. Vånga socken av Skaraborgs län, sökes lån från statens avdikningslånefond.

Skara i oktober 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bilaga III	
		Kostnadsförslag								
		Grävningskostnad					1173	10	x	
							1700	-		
		Laga syneförrättning			321	15				
									1582	56
		Bekräftande			88	31	409	46	~~1809~~	~~46~~
									1582	56
		Summa							~~1809~~	~~46~~

Skara i oktober 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

x Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1582 kronor 56 öre, varav på länsföreningens andel 458 kronor 45 öre.

Stockholm den 7. december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Liggesta s sikningsföretag av år 1933 för val av arbetsstyrelse.

Den 19 juli 1933 i Ledsgården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör samt Albert Ström, Hjalmar Karlsson, Janne Johansson, Aug. Svantesson gen. Klas Svantesson, Emma Ferm gen. Emil Ferm, Axel Kron, Leander Andersson, Adolf Andersson.

§ 1.

Beslöts att arbestyrlelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos:

Albert Ström, Ledsgården,

Klas Svantesson, Bäcken

Emil Ferm " och

Leander Andersson, Stubbagården.

Till suppleant utsågs:

Hugo Ström, Ledsgården.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsem att till företaget i dess - helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio:



23/11 34

Till 5/64 mtl Liggestad Ledsgården 1 13 (Ill. Ström), ingående i Liggestads dikningsföretag av år 1933 i N. Vånga socken av Skaraborgs län, sökes lån från statens avdikningslånefond.

Skara i oktober 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1935 den 26 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Liggestads dikningsföretag av år 1933" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Lån 220 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 23 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utr dningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Vånga socken.			
Liggestad Ledsgården	5/64	1 13	Albert Ström

Stockholm den 26 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 26/1 1935

DIARIE Nr 1559
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1935

B E V I S

över verkställd avsyning av Liggestads dik- ningsföretag av år 1933 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 23 november 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 790.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 220.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbr. Albert Ström, Liggestad. Vångaby.

Avsyningen verkställdes den 13 december 1933 av förste assistenten C. Lundin. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den sedermera fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Skara den 16 januari 1934.

På tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
333410