



Akt nr:
R-E1a-0481

AU\$R-E1a-0481

626

372/35

R 1•0481

4881

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 28 FEB. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 21 december 1934 för
 "Nygårdens dikningsföretag år 1934" i Floby socken av
 SKARABORGS LÄN

Th. Möller

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
 Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
 komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av åttahundrafemtio (850)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
 och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av åttahundrafyrtio (840)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
 ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller
 vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
 har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns förtroende~~
~~man~~ för företaget, *ordförande* _____ med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
 och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
 efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
 styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Floby Nygården, Floby. den 8 februari 19 35.

Sanfrid Johansson

Ägare till Floby Nygården, 8⁶

Att Hemmansägaren Sanfrid Johansson, Nygården, Floby,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 21 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 mars 19 35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

1*0481

4831

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1935

Handlingar

till

NYGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Floby socken, Skaraborgs län.

Gesam. Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4/ december 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utför-
ande.

Stockholm den 15 januari 1935
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägar,
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
Hans Möller.


Betänkande

till

NYGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Floby socken, Skaraborgs län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd
till Nygårdens dikningsföretag år 1934
i Floby socken av Skaraborgs län.

Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker äro belägna omedelbart väster om allmänna vägen mellan Floby och Trävattna, något norr om Floby / Sörby / station och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppsdikets allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande översvämningar.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en av delägarna har undertecknad förordnats att med biträde av gode män handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 26 sistlidna mars och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdets storlek, fallförhållanden, vattenmängder och övriga på dikesdimensionerna inverkan faktorer samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande torrläggas en areal av 6.09 har åker. Vid syneförrättningen har båtnaden uppskattats till 1692:25 kr och kostnaden för arbetenas utförande, inkl ersättningar, till 1410:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 311:35 kr, varför totalkostnaden uppgår till 1721:35 kr. Om således förrättningskostnader och andra själva torrlägningsarbetet mer eller mindre ovidkommande kostnader medräknas, överstiger kostnaden båtnaden med 29:10 kr eller med omkr 2 %.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Bidrags- och lånebelopp.

Samtliga delägare söka såväl bidrag ur statens avdikningsanslag som lån ur statens avdikningslånefond till bestridande av sina andelar i kostnaderna för företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde, då kostnaden något överstiger båtnaden, till företaget i dess helhet kunna påräknas statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till ett belopp, motsvarande hälften av båtnaden eller i avrundat tal 840:- kr, samt statslån till ett belopp, motsvarande återstående del av båtnaden sedan bidraget frånräknats eller likaledes i avrundat tal 850:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

De i företaget ingående markerna äro av god beskaffenhet och dessutom välbelägna i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företagets genomförande av största betydelse. På grund härav får jag, trots att företaget icke är bärigt, tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna avdikningslån sökes.
- 4/ Lagakraftbevis.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopior av plan-, profil, m.fl. ritningar.

Vänersborg i juni 1934.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad, inkl ersättningar

1380:-
1410:- kr.

Syneförrättningen

254:35 "

Betänkandet m.m.

57:- "

Summa 1691:35
1721:35 kr.

Vänersborg 1 juni 1934.

Thore Möller

*Andringen vidtagen av Kungl. Landbrukstyrelsen.*F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Floby socken, Skaraborgs län.

Floby Nygården	8 ⁶	Bb	1/30 mtl	äg. Sanfrid Johansson
"	"	8 ⁷	Bc 1/30 "	" S.A. Nyblom
"	"	8 ¹⁶	Ab 1/24 "	" Erik Stenholm

Vänersborg 1 juni 1934.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 1691 kronor 35 öre.

Stockholm den 15 januari 1935

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Nygårdens dikningsföretag år 1934" inom

Floby socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande

av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull

arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslåne-

fond till företagets genomförande;

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i

samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och ut-

bekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nygården, Floby, den 26 mars 1934.

Sanfrid Johansson.

Erik Stenholm.

S.A. Nyblom.

Bevittnas av:

Emil Carlsson.

J.G.Andersson.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över

en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Thore Möller handlagd, den

26 mars 1934 avslutad syneförrättning rörande utdikning av vattenskadade
marker inom Floby Nygården i Floby socken, Skaraborgs län /Nygårdens
dikningsföretag år 1934/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendom-
stols kansli den 7 juni 1934.

Nils Rignell.

Vattenrättssekreterare.

Förestående avskrifts , sid 1 - 5 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Linder

Synehandlingar

till

NYGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Floby socken, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för torrläggning av
vattenskadade marker tillhörande Floby Ny-
gården i Floby socken av Skaraborgs län.

Måndagen den 11 september 1933 inställde sig undertecknad för-
rättningsman hos lantbrukaren Sanfrid Johansson i Nygården för att i anled-
ning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättning-
ens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet / Bil.B / hade den 26¹
sistlidna augusti, varit införd i Falköpings Tidning och den 27 samma månad
upplästs i Floby kyrka, varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse
enligt förteckning / Bil.C /.

Närvarande:

Gode män:

Skiftesgodemannen Emil Carlsson i Västergården

" Johan Andersson i Gärarp.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Sanfrid Johansson, ägare till 1/30 mtl. Floby Nygården.

Övriga sakägare:

Kaptenen Erik Stenholm, ägare till 1/24 mtl. Floby Nygården

Lantbrukaren Johan Wikman, arrendator av 1/24 " " "

" S.A. Nyblom, ägare till 1/30 " " "

" C.I. Ljunggren, " " 55/512 " Väsmestorp

Mellangården, genom sonen Manne Ljunggren.

Grosshandlanden F.L. Wallin, ägare till lög. Bäckadalen.

Vilske härads vägstyrelse, genom Grosshandl. F.L.Wallin

Floby Municipalsamhälle, genom brandchefen, Möbelhandl. Oskar Blomgren.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav, utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil. A¹ - A⁴ /.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Förrättningsmannen framvisade plankarta över torrläggningssområdet och profil- och sektionsritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppsdiket i södra rågången av hans fastighet skulle uppgrävas till sådana dimensioner, att hans marker kunde torrläggas till lagstadgat djup samt att var och en, vilkens mark tillskyndades båtnad genom företaget, skulle deltaga i kostnaderna i mån av denna båtnad.

§ 5.

Upplästes att landsvägstrumman vid 0+21 m för 20 å 25 år sedan ombyggs från grunder. Vägstyrelsens ordförande, grosshandlanden Wallin, ville ej bestrida riktigheten av denna uppgift. Ville dock framhålla, att beslut redan förelåge om denna vägdels ersättande med ny väg i annan sträckning. Efter nya vägens färdigställande komme ifrågavarande vägsträc-

3.

ka ej längre att underhållas av vägkassan.

§ 6.

Kapten Stenholm önskade uppgift om kostnaden innan han definitivt toge ställning till företaget.

§ 7.

Möbelhandlanden Blomgren upplyste, att i avloppet strax nedom landsvägen finnes en damm för magasinering av vatten för brandväsendets behov, vilken i anläggning kostat omkr. 100:- kr. Yrkade ersättning för eventuell skada å dammen eller att denna skulle på dikningsföretagets bekostnad ombyggas, så att den fortfarande kunde användas för sitt ändamål.

§ 8.

Sökanden framhöll, att dammen anlagts efter det ansökan om syneförrättningen ingivits till länsstyrelsen. Bestred för den skull varje skyldighet att bekosta ombyggnad av dammen eller utgiva ersättning för densamma.

§ 9.

Grosshandlanden Wallin och lantbrukaren Nyblom yrkade, att diket genom tomtmarken ovanför landsvägen skulle göras täckt.

§ 10.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för markupplåtelse till diket som för intrång genom jordupplag.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att synegång å marken komme att fö-

retagas omedelbart efter sammanträdets slut samt att nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 12.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Nygården, Floby, den 11 september 1933.

Thore Möller.

Emil Carlsson.

J.G.Andersson.

Godeman

God man

Måndagen den 26 mars 1934 inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Sanfrid Johansson i Nygården för att fortsätta förrättningsens handläggning. Till sammanträdet, vilket kungjorts i Falköpings Tidning den 10 och i Floby kyrka den 18 samma månad / Bil.B² /, hade dessutom följande personer infunnit sig:

Lantbrukaren Sanfrid Johansson, Nygården

Kaptenen Erik Stenholm, Gullåkra

Lantbrukaren S.A. Nyblom, Nygården

" C.A. Ljunggren, Väsmestorp genom

sonen Manne Ljunggren, enl. fullmakt / Bil.F /.

§ 13.

Sedan föregående sammanträde hade kapten Erik Stenholm skriftligen hos förrättningsmannen påyrkat uppgrävning av sidodiket B - D . Skrivelsen upplästes och namnteckningen bevittnades av synemännen, varefter den lades till handlingarna / Bil.D./.

§ 14.

Från municipalnämnden i Floby hade inkommit en skrivelse angående dammen nedom landsvägen, vilken likaledes upplästes och bilades handlingarna / Bil.E./.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 16.

Lantbrukaren S.A.Nyblom yrkade, att nedre delen av dikessträckan A - B skulle göras öppen och diket förläggas i rågången mellan hans och grosshandlanden F.L.Wallins fastigheter.

§ 17.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.M./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 18.

Till arbetsstyrelse utsågos:

Lantbrukaren Sanfrid Johansson, Box 82, Floby, ordf.

Kaptenen Erik Stenholm, Gullåkra "

Lantbrukaren S.A.Nyblom "

§ 19.

För hantlangning vid undersökningarna under 6 dagar skulle till Sanfrid Johansson utgivas 30:- kr.

§ 20.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1/2 dag
Sammanträden och markvärdering	1 1/2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1/4 "
Upprättande av förslag till rörutlopp m.m.	1/2 "
Summa	2 3/4 dagar

§ 21.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och ritningar
komme att senast inom trettio dagar tillställas arbetsstyrelsens ordförande.

§ 22.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet
avslutades.

Nygården, Floby, den 26 mars 1934.

Thore Möller.

Emil Carlsson.

J.G.Andersson.

¹
Bil.A.

D.o.V.D.N:o 74 - 51.
1931.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom
länets tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande
vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande 1/24 mtl. Nygården Floby socken.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas

bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Floby.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Nygården pr Floby.

Floby Nygården den 3 Oktober 1931.

Sanfrid Johansson.

F ö r t e c k n i n g

Över de fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:		Ägarens namn:
55/512 mtl.	Vesmestorp Mellomg.	C.I. Ljungren.
Lägenheten	" " Källedal	Kvisle Kraftstation.
"	Huset N:1 Floby	L.F. Wallin.
1/24 mt.	Nygården	S.A. Nyblom.
1/16 mt.	"	Kapten Erik Stenholm.
1/32 "	Westergården	" " "
1/32 "	Tåbolet	Emil Lundkvist.

D.&.V.D. 74 - 51.

Bil.A. ²

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 ok-

tober 1931.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

³
Bil.A .

D.& V.D.25 - 68.
1932.

F ö r o r d n a n d e .

Extra lantbruksingeniören N.Gustafsson förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågevarande förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 11 juli 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg.

Ragnar Dahlström.

⁴
Bil.A .

D.& V.D. 24 - 91.
1933.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksstipendiaten J.Th. Möller varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad & landskansliet den 19 april 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson.

Elis Brandel.

K u n g ö r e l s e

rörande syneförrättningar enl. vattenlagen.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnat undertecknad att verkställa nedan angivna syneförrättningar enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark, så hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas å följande tider och platser:

Inom Floby socken:

Måndagen den 11 september 1933 kl. 3 e.m. hos lantbrukaren Sanfrid Johans-
son i Nygården. Företaget väntas komma att beröra mark inom Floby Nygården,
Mellangården, Kuddabo och Tåbolet samt allmänna vägen mellan Floby och Trä-
vattna.

[illegible]

Vänersborg den 19 augusti 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Floby kyrka söndagen den 27 augusti 1933 af:

Klas Lindholm.

Kyrkoherde.

Införd i Falköpings Tidning den 26 augusti 1933 betyder:

Thore Möller.

Bil.C.

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Floby
Nygården m.fl. i Floby socken, Skaraborgs län, avlämnade å posten nedanskriv-
na dagar:

Den 19 augusti 1933 angående sammanträde i Nygården den 11 september 1933.

Kungörelse till pastorsämbetet i Floby,	<u>Floby.</u>
" " Falköpings Tidning,	<u>Falköping.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Emil Carlsson, Västergården,	<u>Floby.</u>
" " " Johan Andersson, Gärarp,	"
Underrättelse till lantbrukaren Sanfrid Johansson, Nygården,	"
" " kaptenen Erik Stenholm, Gullåkra,	"
" " lantbrukaren Emil Lundkvist, Tåbolet,	"
" " " S.A.Nyblom, Nygården,	"
" " " C.I.Ljunggren, "	"
" " grosshandl. F.L.Wallin,	"
" " Vilske härads vägstyrelse genom grosshandl. F.L.Wallin,	"
" " brandstyrelsen för Floby genom möbelhandl. Oskar Blomgren,	"
" " A.B.Qvissle Kraftstation,	"

Den 5 mars 1934 angående sammanträde i Nygården den 26 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Floby,	<u>Floby.</u>
" " Falköpings Tidning,	<u>Falköping.</u>
Kallelse till nämndemannen Emil Carlsson, Västergården,	<u>Floby.</u>
" " skiftesgodemannen Johan Andersson, Gärarp,	"

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

Erik Stenholm, Gullåkra, F L O B Y 31, den 30 Januari 1934.

Statens Lantbruksingeniör

Herr Thore Möller.

Till svar på brefvet af den 22 ds, får jag värdsamt meddela, att jag efter erhållen kostnadsberäkning önskar utgräfningen af dikessträckan

B - D.

Högaktningsfullt

Erik Stenholm.

B e v i t t n a s:

Thore Möller.

Emil Carlsson.

J.G.Andersson.

Bil.E.

Utdrag ur protokoll fört

vid sammanträde med municipalnämnden

i Floby onsdagen den 7 febr. 1934.

§ 1.

Att justera protokollet utsågs herrar Dav. Karlsson och A.L.

Freiman.

§ III.

En ifrån statens lantbruksingeniör till brandshefen Oskar Blomgren Floby ställd skrivelse angående den av samhället anlagda vattenbas-

sängen vid C.J. Junggrens föredrogs och beslöt nämnden att ifrågavarande bassäng får vid torrlägningsföretagets utförande borttagas och att samhället härför ej vill vidkännas några kostnader samt ej heller fodrar ersättning.

Justerat

Som ovan

Dav. Karlsson

Aron Ljungqvist

municipalnämndens ordförande.

A.L. Freiman

Rätt avskrivet intygar:

Aron Ljungqvist.

Bil. F.

Fullmakt för Manne Ljunggren att föra min talan vid sammanträdet angående torrläggning, den 26 mars 1934.

Floby den 26 mars 1934.

C.I. Ljunggren.

B e v i t t n a s:

Agda Sundström.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stoby socken</u>					
<u>Stoby Nygård</u>	8 ⁹	Bc	1/30		<u>J. O. Nyblom</u>
				1	Äker, kornod på guss
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	mark till utlägg
					Summa
— " —	8 ⁶	Bb	1/30		<u>August Johansson</u>
				9	Äker, kornod på guss
				10	" " " "
				11	" gräst. " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	mark till utlägg
					Summa
— " —	8 ¹⁶	Bb	1/24		<u>Carl Skutnabur</u>
				15	Äker kornod på guss
					Frangord

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
04.5								400	18	-	900	40	50	500	22	50
31.5								.	126	-	"	283	50	-	157	50
16.5								500	82	50	"	148	50	400	66	-
07.5								550	41	25	"	67	50	350	26	25
14.5								"	79	75	"	130	50	.	50	75
13.5								"	74	25	"	121	50	.	47	25
20.0								"	110	-	"	180	-	"	70	-
							06.5	-			-			-		
/ 08.0							04.5		531	75		972	00		440	25
14.5								500	79	75	900	130	50	350	50	75
27.5								350	96	25	600	165	-	250	68	75
14.5								450	65	25	700	101	50	250	36	25
32.5								"	146	25	800	260	-	350	113	75
04								200	8	-	400	16	-	200	8	-
							03	-			-			-		
93.0							03		395	50		673	-		277	50
31.5								550	173	25	900	283	50	350	110	25
31.5									173	25		283	50		110	25

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				16	Trängönd Äker, kärtnar på guss
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	väg
				27	mark till vagn
					Summa
					<u>Sammanlagt</u>
Floty socken					J. A. Nyblom
Floty öfverändan	87	BC	1/30		Sanfred Johansson
" "	86	DB	1/30		Carl Skutvold
" "	816	AB	1/16		Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
31.5									173	25		283	50		110	25
11.0								700	77	-	900	99	-	200	22	-
58.5								550	321	75	"	526	50	350	204	75
41.5								660	269	75	"	373	50	250	103	75
09								200	18	-	400	36	-	200	18	-
41.5								500	207	50	800	332	-	300	124	50
64								600	384	-	"	512	-	200	128	-
33								500	165	-	"	264	-	300	99	-
55								650	357	50	"	440	-	150	82	50
37.5								"	243	75	"	300	-	"	56	25
25.5								700	178	50	"	204	-	100	25	50
						03		-			-			-		
						09		-			-			-		
408						12			2396	00		3370	50		974	50
108						06.5			531	75		972	-		440	25
93						03			395	50		673	-		277	50
408						12			2396	00		3370	50		974	50
609						21.5			3323	25		5015	50		1692	25

Högskolan, Stockholm, den 26 mars 1934
 Ihre öfver
 Emil Carlsson. J. E. Andersson.

Erstlingslingd.

Storke och Stämman	Registernummer	Stämman	Ägare	Beredning för												Summa ersättning
				användningskostnader						uträkning genom avskrivningsräkningar						
				m ²	kr	ö.	kr	ö.	m ²	kr	ö.	kr	ö.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
Följande																
Kategori A-B-C																
Följande	87	1/30	L. O. O. O.	90	5.5	4	95		140	20.-		28	-			
				30	5.-	1	50									
				50	4.-	2	845						36 45			
"	86	1/30	L. O. O. O.	50	4.5	2	25		50	20.-		10	-			
				20	2.0	-	40	265					12 65			
"	86	1/24	L. O. O. O.	180	5.5	9	90		190	20.-		38	-			
				50	4.8	2	40									
				20	2.0	-	40	1270					50 70			
												Summa	99 80			
Kategori B-D																
Följande	86	1/34	L. O. O. O.	150	6.5	9	75		620	20.-		124	-			
				190	6.0	11	40									
				210	5.5	11	55									
				150	5.-	7	50	4020					164 20			
												Summa	164 20			
Följande, Följande, den 26 mars 1934.																
Torne attör.																
Emit Carlsson.																
J. B. Andersson.																

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Beräknad dagpenning: 5:- kr.					
		<u>D i k e t A - B - C .</u>								
		Borttagning av damm vid								
		0+12 m. samt bottenrensning					20	-		
+21 +88 0 -0	67	Grus o sten -3 m	90	1.-	90	-				
		Dyjord "	30	0.40	12	-				
		Inköp av 67 lpm. 15" cement- rör inkl. frakt. lpm.	67	4.20	281	40				
		Läggning av rören och åter- fyllning lpm	67	1.-	67	-				
		Rörinlopp med slambassäng vid 0+88 m samt rörutlopp vid 0+21m.			100	-	550	40		
+88 +68 0 -1	80	Grus o. sten -3 m	10	1.-	10	-				
		Dyjord "	120	0.40	48	-	58	-		
+68 +74 1 -3	206	Grus o. sten "	15	1.-	15	-				
		Dyjord "	300	0.40	120	-	135	-	763	40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 10 %							76	80
		Jordersättningar enligt särskild längd							99	80
	353						Kronor		940	00
		<u>D i k e t B - D .</u>								
+00 +50 10 -13	350	Grus och sten -3 m	50	1.-	50	-				
		Dyjord "	570	0.40	228	-			278	-
		För oförutsedda utgifter arbetets tillsyn m.m. till- ägges omkring 10 %							27	80
	350						Trpt.		305	80

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Trpt.	350								305	80
		Jordersättningar enligt								
		särskild längd							164	20
	350						Kronor		470	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
	353	Diket A - D - C			940	-				
	350	" B - D			470	-				
	703	Summa			1410	-				
		Nygården, <u>Floby</u> , den 26 mars 1934.								
		Thore Möller.								

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Krönor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fredö socken</u>				
1/30	8 ⁷	Bc	Fredö Skogsjorden, J. O. Nyblom	gint	1-8	531.75	972: -
1/30	8 ⁶	Bb	" " , Lars Fredrik Johansson	mt	9-14	395.50	673: -
1/24	8 ¹⁶	Bb	" " , Erik Ahlström	"	15-27	2396: -	3370: 50
			Summa			3323.25	5015: 50

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>D i k e t A - B - C .</u>							
+21 0	-	-	-	-	-	+5.60 m	= A .
+50 0	29	2.10					Fixp. I. Höjdläge = +7.93 m. O-format märke i sten belägen c:a 10 m. väster om 0+30 m och strax söder om landsväg.
+88 0+	38	1.30				+5.90 m	
+00 1	12	1.30	0.3	3.55	1:1.25		
+50 1	50	1.20	"	3.30	"		
+68 1	18	1.30	"	3.55	"		= B .
+00 2	32	1.50	"	4.05	"		
+50 2	50	1.55	"	4.20	"		
+78 2	28	1.40	"	3.80	"	+6.60 m	
+00 3	22	1.25	"	3.45	"		Fixp. II. Höjdläge = +10.00 m
+50 3	50	1.05	"	2.95	"		O-format märke i sten vid nordöstra hörnet av källarbygg- nad å Floby Nygården 8 ⁶ .
+74 3	<u>24</u>	1.10	"	3.05	"	+7.30 m	= C .
Summa	353	meter.					
<u>D i k e t B - D .</u>							
+00 10	-	1.15	0.3	3.20	1:1.25	+6.20 m	= B .
+58 10	58	1.35	"	3.70	"		
+00 11	42	1.45	"	3.95	"		
+50 11	50	1.10	"	3.05	"		
+00 12	50	1.50	"	4.05	"		
+50 12	<u>50</u>	1.55	"	4.20	"		
Trpt.	250	meter					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt	250	m.					
+00 13	50	1.35	0.3	3.70	1:1.25	+7.00 m.	
+50 13	50	1.00	"	2.80	"		
Summa	350	meter.					
Vid arbetenas utförande iakttages:							
att jord och sten, som uppschaktas ur de öppna diken, må läggas vid sidan av dem, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning,							
att öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,							
att, där dike följer rågång, denna och dikets mittlinje skola sammanfalla,							
att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför i tabellen angivna djupsiffror och dagbredder, vilka beräknats i förhållande till de avvägda dubbarna.							
Nygården, F l o b y , den 26 mars 1934.							
Thore Möller.							

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utdikning av vattenskadade marker inom Floby Nygården i Floby socken av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.G./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av två genom torrlägningsområdet gående avloppsdiken, å plankartan betecknade A - B - C och B - D . Nedre delen av det förra diket, som framgår genom tomtmark, är avsett att utföras såsom rörledning, övriga sträckor göras öppna.

Företaget ligger inom Lidans nederbordsområde nr 142.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att det samma bör hänföras till dikning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Rörledningen skär allmänna vägen mellan Floby och Trävattna i punkt 0+21 m. Omedelbart nedan vägen finnes för närvarande en damm för magasinering av vatten för brandväsandets i Floby behov, vilken måste borttagas för att företaget skall kunna genomföras. Enligt beslut den 7 februari detta år har municipalnämnden medgivit dammens borttagande utan anspråk

på ersättning. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att beröras. Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i angiven omfattning har ej anmälts eller av synemännen kunnat utrönas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge $=+7.93$ m. O-format märke inhugget i sten belägen

c:a 10 m väster om 0+30 m, strax söder om landsväg.

Fixp. II. Höjdläge $=+10.00$ m O-format märke inhugget i sten vid nord-

västra hörnet av källarbyggnad å Floby Nygården ⁶ 8 .

Fixpunkterna få ej utan tvingande skäl rubbas eller förstöras.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för rörledningen omfattar omkr 65 har och utgöres till övervägande del av odlade fält och delvis av hagmark. Ledningen har utlagts med en lutning av 4.5:1000 och diametern har bestämts till 15". Förenämnda rörledning förmår avbörda en vattenmängd av omkr. 120 lit./sek, motsvarande en avrinning av 1 det närmaste 2 sek.lit/har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

De öppna dikenas nederbördsområden äro ej av betydelse att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av mark tillhörig sökandena. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

Avloppens bottenlägen äro så avpassade, att vid medelvattenföring möjlighet till torrläggning medelst täckdikning av angränsande fält kan ernås.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å de över diken upprättade profilritningarna. De öppna dikenas form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar. Grävningstabellen / Bil.L./ angiver närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup för de olika diken.

Mom.6. Broar och trummor.

Rörledningen utsträcker genom landsvägen, varför efter företagets genomförande särskild trumma genom vägbanken ej längre erfordras. I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga enskilda broar eller trummor om- eller nybyggas.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över nu ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Överbyggnaden får således ej läggas på mindre höjd över dikesbotten än 0.6 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 0.6 m. Trummor skola hava en genomloppsöppning av 0.6×0.6 m eller utföras av cementrör med motsvarande area.

Mom.7. Ersättningar.

För mark, som gräves bort vid avloppens upptagande, samt för intrång genom jord- och stenupplag skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden / Bil.H./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för upplag av schaktningsmassor efter ett pris av 20 öre för m³. Det obe-

tydliga intrång, som förorsakas vid rörledningens utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av avloppens uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i X kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. G. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden / Bil. K. / angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, men förskjutas, om så erfordras, av sökandena.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,

att jord och sten, som uppschaktas ur de öppna diken vid deras upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av dem, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att, där dike följer rågång, denna och dikets mittlinje skola sammanfalla,

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angivna fordringar,

att arbetena för företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande, bör upprättas,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensning av diken,

att rörläggningen bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande

till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å

ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbred-

der,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937, att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Slambrunnen till rörledningen skall rensas så ofta, att avlagringarna stiga högst 4 å 5 dm över brunnens botten. Kostnaderna för rensnings- och underhållsarbetena fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Mom.11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nygårdens dikningsföretag år 1934".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för änd-

ringssökandet.

Nygården, F l o b y , den 26 mars 1934.

Thore Möller.

Emil Carlsson.

J.G.Andersson.

Förestående avskrifter, sid 1 - 33 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.

21/1234

DIARIE Nr 11155
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JUN. 1934

21 DEC. 1934

Nygårdens dikningsföretag år 1934.

i und. anm.


F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Floby socken, Skaraborgs län.

- | | | | | | |
|---|----------------|-----|----|----------|-----------------------|
| | | 6 | | | |
| 1 | Floby Nygården | ✓ 8 | Eb | 1/30 mtl | äg. Sanfrid Johansson |
| | | | | | |
| | | 7 | | | |
| 2 | " " | ✓ 8 | Bc | 1/30 " | " S.A. Nyblom |
| | | | | | |
| | | 16 | | | |
| 3 | " " | ✓ 8 | Ab | 1/24 " | " Erik Stenholm |

Vänersborg i juni 1934.

holl m.


Statens e. lantbruksingenjör

✓

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Nygårdens dikningsföretag år 1934" i Floby socken
av Skaraborgs län.

Lån 850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 21 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Floby socken</u>			
Floby Nygården	1/30	6 8	Sanfrid Johansson
" "	1/30	7 8	S.A. Nyblom
" "	1/24	16 8	Erik Stenholm

Stockholm den 8 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

372/34

4842

R a p p o r t

DIARIET NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1935

Över verkställd besiktning av Nygårdens dikningsföretag år 1934 uti Floby socken av Skaraborgs län.

Vid av förste assistenten Einar Larsson den 30 november 1934 verkställd besiktning av ovan angivna dikningsföretag befanns rörledningen vara lagd 10 - 15 cm för grunt och de öppna dikena vara utförda i huvudsaklig överensstämmelse med det vid av undertecknad handlagd, den 26 mars 1934 avslutad syneförrättning upprättade förslaget. Dikningen var dock behäftad med vissa brister, som kunna väntas bli av större omfattning under vinterns och vårens lopp.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i förslaget angivna å-priser till omkring

Rörledningen; inköp och frakt av rören	280:- kr
Öppna dikena: 75 % av beräkn. kostnad	350:- "
Ersättningar	164:20 "
Syneförrättningen	254:35 "
Betänkandet m.m.	<u>57:- "</u>

Summa 1105:55 kr

motsvarande omkr. 64 % av den beräknade kostnaden 1721:35 "

Vänersborg den 10 januari 1935.

H. Schöller.

*Herrn äg. Lauried Johansson, Nygårdens,
Floby.*

372
34

Godkänd den 11/7

35

13552

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1935

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1935.

Företagets namn : Nygårdens dikningsföretag år 1934.

Planens fastställd den 21 december 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag : 840:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 850:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande : Hemmansäg. Sanfrid Johansson, Box 82, Floby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 27 juni 1935.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 29 juni 1935.

Hare Höller.