



Akt nr:

R-E1a-0487

AU$R-E1a-0487

R 3·0487

16893

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

Handlingar

rörande RAMNÖ m.fl. torrläggningsföretag i Ö och V. Bitterna socknar, Skaraborgs län, enligt vid syneförrättning år 1932 upprättat förslag.

Statens e. lantbruksingeniör.

Yr. godk. sk.

629
767/34

R 3*0487

DIARIE Nr 16893
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1934 för "Ramnö m.fl. torrläggningsföretag" i Östra och Västra Bitterna socknar av

_____ SKARABORGS LÄN _____

samt Herrljunga och Fölene socknar av

_____ ÄLVSBORGS LÄN _____

3 Kuka 1h Land

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusenniohundratjugo (6.920) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusenfemhundrasjuttio (6.570) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havda undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramsö den 7 aug. 1934.

Svante Persson
Emil Persson
J. A. Berglund
Hjalmar Andersson
Ture Persson
Emil Gustavsson

Att Svante Persson, Emil Persson, J. A. Berglund, Oscar Andersson, Ture Persson o. Emil Gustafsson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Lundin — Oskar Lind

Adress Skara — Adress Hjo

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 12 september ***1934***.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1934 den 12 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Rammö m.fl. torrläggningsföretag" i Östra och Västra Bitterna socknar av Skaraborgs län samt Herrljunga och Fölene socknar av Älvsborgs län.

Lån 6.920 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 15 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

A. Inom Skaraborgs län.

B. Inom Älvsborgs län.

Socken, by och hemman	Litt.	Mantal	Registernummer	Ägare
Herrljunga socken.				
Bäcka	A	1/16	1 2	Emil Persson
Fölene socken.				
Fölene Backgården		1	8 1	Kronan, arr.Aug.Larsson
Ölltorp	A	1/4	1 2	Karl Johansson
"	B	1/4	1 4	John Jansson
"	C	1/4	1 5	Andreas Magnussons sterbhus
"	D	1/4	1 6	J.Alfred Andersson

Stockholm den 12 september 1934.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1934 den 12 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Rannö m.fl. torrläggningsföretag" i Östra och Västra Bitterna socknar av Skaraborgs län samt Herrljunga och Fölene socknar av Älvsborgs län.

Lån 6.920 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 15 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

A. Inom Skaraborgs län.

Socken, by och herman	Litt.	Mantal	Registernummer	Ägare
Västra Bitterna socken.				
Långö	A	3/128	1 4/5	Herman Andersson
"	B	3/128	1	Nils Jonsson
Östra Bitterna socken.				
Långasjöholm	A	1/16	1 2/3	Axel Johansson
Myreberg		1/4	1 1/4	Gustaf Månssons sterbhus
Rannö		1/24	1 2/3	Svante Persson
"		1/12	1 3/4	Densamme
Harråsen(Myrmaden)		1åg.	1 2/3	Svante Persson o.Johan Benjaminsson
"		"	av 1 2/3	Johan Berglund
Hulegården	D	1/6	3 14/15	Johannes Anderssons sterbhus
Nolgården			5 2/3	August Anderssons sterbhus
Bjurdam	A	1/8	1 2/3	Ture Persson
"	B	3/32	1 3/4	Johan Berglund
"	C	1/32	1	Johan August Johansson

Stockholm den 12 september 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sodh. 12/g 34

DIARIE Nr 16894
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1934

767/34

B E V I S

över verkställd avsyning av Ramnö m. fl.

torrlägg - ningsföretag ~~xxxxxxx~~ i Östra o. Västra Bitterna socknar ~~xxxxxx~~ av Skaraborgs län. samt Herrljunga och Fölene socknar av Älvsborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 juni 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6 570.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6 920.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Arbetsstyrelsens ordf.: Byggmästaren Svante Persson, Ramnö, Herrljunga.

Avsyningen verkställdes den 7 augusti 1934 av förste assistent C. Lundin. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den ~~xxxxxxx~~ fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 29 augusti 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Statens lantbruksingenjör Skaraborgs län STAMPEL

3 x 487

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
17.11.55

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 3 DEC 1955
Diarie Nr LI. Li 84

Statens Lantbruksingenjör i
Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
	1.11.55	4652-43/55
Ärende		M/GJ

Ang. Ramnö m.fl. torrläggningsföretag av år 1938.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 november 1955 får vägförvaltningen meddela att tidigare omskrivna trummor synes tillhöra rubricerade torrläggningsföretag. Till Eder ledning bifogas en skiss avsedd att klarlägga vilka trummor som avses.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag
S. Mattsson
S. Mattsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
31.10.55

Statens Lantbruksingenjör
Sven Hallin
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
		4631-43/55
Ärende		M/GJ

Ang. Fölene och Öster Bitterna dikningsföretag.

2 st trummor, som korsar allmänna vägen Vedum-Herrljunga i närheten av Långöholm ingå enligt uppgift i rubricerade företag. Då det är aktuellt att ombygga dessa får vägförvaltningen anhålla om uppgift på dimensioner och höjdläge.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag
S. Mattsson
S. Mattsson

Malmö 14/6 1928

Ture Persson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Betr.skrivelse 4631-43/55.M/SJ.

Något företag med namnet "Fölene och Öster Bitterna dikningsföretag känner jag ej till. Möjligen kan det vara "Rammo m.fl. torrläggningsföretag av år 1938" som avses. Detta företag berör en bäck, som korsar vägen Vedum-Herrjunga på två ställen, det norra beläget c:a 250 m söder Rammo. Bäcken kallas nedanför Eling Viskebäcken. Jag avvaktar vidare besked i ärendet.

Skara den 1 nov.1955.

22+70
100+80

Sven Hallin

Odf. Emil Sandberg
Rammo
Herrjunga

Tel. Vedum 346

Till Sandbergs skriven, vid sammanträde

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 15 juni 1934 fastställd ändring av efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att utförandet av dikessträckan 102+31 – 102+85 med större dimensioner än som å profilritningen angivits med blå beteckning icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 20 juli 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Delägande avjord i och för sökande av bidrag från Statens odlingslånefond till Ramsö m. fl. torrläggningsföretag i Ö. och V. Ditterna socken, Skaraborgs län.

Föreliggande kulturtekniska utredning

Dyneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av ifrågavarande marker har hållits av undertecknad och avslutats den 29 november 1932. Enligt här bifogat besvär (Dil. A.) från Västerbygdens vattendomstol har besvär mot dyneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anfört. De vid dyneförrättningen upprättade handlingar (Dil. B.) och ritningar (Dil. C.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Torrläggningsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 km. sydost om V. Ditterna kyrka. På den till dyneförrättningarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen är 63.255 hektar åker samt 11.72 hektar annan mark. Jordmånen består av mylla på lera och sand samt dyjord.

Läne- och anslagsansökande.

Enligt föreningens skrivelse av den 14 februari 1933 hava flertalet intressenter i förelagt överenskommit att göra ansökan om såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till förelagts utförande. Dessutom har uppdragits åt förelagts arbetsutskott att söka klar-

-bidrag för hela förelagen Tillstånd för arrendator av Fölene Backe. att bliva delaktig av lån har sökts hos vederbörande myndighet.

Förelagens omfattning vattenmängds beräkningar m. m.

Den mark, som vid denna syn för-rättning varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena ansetts bö-ra uppdelas på två förelag. Förelagen äro benämnda Förelag N:o 1 och Förelag N:o 2. Nederbördsområdet uppgår till sammanlagt 13.2 km². Avrinningen vid flöden har antagits till 100 sekundliter per km². och medelvattenmängden har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden antagna.

Enligt vid synförrättningen meddelade bestämmelser skall för torrläggning av mark inom Förelag N:o 1 uppgrävas avloppen N-D II-D I-F-G-H, F-I, N-Lsamt G-G'. För torrläggning av mark inom Förelag N:o 2 skall uppgrävas avloppet G-F-K-Q samt sidodiket K-S. Dikenas dimensioner framgå av linjesynehandlingarna hörande till synen.

Broar.

Allmän väg beröres genom båda förelagen. I synehandlingarna har angivits vilka trummor och broar som skola ändras för torrläggningsarbetets genomförande och efter vilka grunder ersättningen för dessa arbeten skola utgå. Genom förelagen beröres dessutom Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg och har jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen förslagen varit underställda Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning.

I samband med grävningsarbetet skall under Förelag N:o 1 omläggas 7 st. samt under Förelag N:o 2, 4 st ägovägar eller

ägobrev i enlighet med här nyssnämnda
förrättningarna förande protokoll.

Förrättnings-värde

Vid nyssnämnda förrättningen hava nyssnämnde
verkställt värdering av de i förteckning ingående
markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick vari de
beräknas komma efter torrläggnings-
arbetets utförande. Sålunda erhållna mark-
värden finnas intagna i den här nyss-
nämnda förande värderingsmannen.

Värdet av den genom torrläggningen
beräknade jordförbättringen uppgår så-
lunda för förteckning No 1 till 11.487:- kronor,
på de lånesökande här jordförbättrings-
värdet 10258:- kr. För förteckning No 2 är jordför-
bättringsvärdet 4.781:95 kronor, varav på de låne-
sökande 4.255:55 kronor.

Kostnad.

Vid nyssnämnda förrättningen har kostnaden
för torrläggningsarbetet beräknats till
för förteckning No 1 8.657:28 kronor, i vilken
summa då inräknats ersättningar för
avstyckens utvidgning samt för jordupplag
Tionpenningen för rekognitionsarbetet har där-
vid antagits till till 0.70 kronor. Kostnaden
för nyssnämnda förrättningen uppgår till 1.059:63 kro-
nor samt för detta beräknade med tillägg
167:19 kronor.
För de lånesökande uppgår den sammanlagda kostnaden till 8.629.02 kronor.
För förteckning No 2 är kostnaden för torrlägg-
ningsarbetet 3.947:16 kronor. Ersättningen
för nyssnämnda förrättningen uppgår 441:26 kronor
samt kostnaden för detta beräknade med
tillägg 69:63 kronor.
För de lånesökande är den sammanlagda

kostnaden 3.967:31 kronor.
Efterföljande kostnadsförslag (Dit C.) innehåller en sammanställning av dessa kostnader.

Enligt gällande bestämmelser skall vid Anslag och beslämmande av statsbidragets storlek hänsyn länsbelopp. tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet erhållna jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för förslag N:o 1 = 0:86 samt för förslag N:o 2 = 0.93. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då för det förstnämnda förslaget beräknas efter 45.10 % och lånas efter 54.90 % samt för det sistnämnda förslaget bidraget efter 47.55 % och lånet efter 52.45 %. Beräknat på ovan angivet sätt synes till de båda förslagen kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 6.570- kronor, dels ett lån från statens avdikningslånefond av 6.810- kronor.

Med anledning av vad i detta be- Tidsfristen och arbetstid. stämmande anförts, får jag tillstyrka att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande förslag och borde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 4 år efter det statsunderstödet blivit beviljade.

Dit. A. Diarieutdrag från Västerbygdens vatten- Bilagor domstol att skyrefförrättningen ej överklagats.
" B. Föreningsskrivelse av den 14 februari 1933.
" C-C. Fullmakter.
" D. Förteckning över låneansökande jämte fastighetsenhetens namn och register-

bekräftelse.

Bil. E. Kostnadsförslag.
" F. Arvodesräkning för bekräftandet med bilagor.
" G. Avskrift av synehandlingarna.
" H. Ritningskopia.

Vänersborg i april 1933.

Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.

Diariibevis.

Såvida här förb diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagt, den 29 november 1932 avslutad synneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Långjö, Långholm, Måns Olofsgård, Myreberg, Ramnö, Hulegård, Haråsen, och Fjurdam i Ö. och V. Ämterna socknar, Skaraborgs län, Äcka i Herrljunga socken samt Öllarp och Tölene Backgården i Tölene socken, Älvsborgs län / Ramnö m. fl. torrläggningsförelag /: belägna i Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 mars 1933.

Einar Weiss
t. f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. B.

Förening.

Undertecknades, delägare i Ramnö m. fl. torrläggningsförelag i Ö. och V. Ämterna

socken, Skaraborgs län samt Herrljunga och Fälene socken, Älvsborgs län förklara härmed, att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelserna för förslagen i uppdrag:

1/ att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

2/ att därvid dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande.

3/ att anskaffa och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Ramnö den 8 februari 1933

Svante Persson Ramnö med flera

J. A. Persson Bjurdam

J. A. Johansson, Bjurdam

Tuve Persson, Bjurdam

Axel Johansson, Långöholm

Herman Andersson Långö

Emil Persson Bäcka

Alfred Andersson, Ölltorp

John Jansson, Ölltorp

Karl Johansson, Ölltorp

För Sterbhus John Andersson Hultorp,

John Benjamnsson för Karlsson 1/3 del

För Dackg. Ingrid Larsson

Förmyndare Gerda Andersson, Stalgården

Carl Andreasson Ölltorp (för Sterbhus)

Fullmakt Svante Persson för Johannes Andersons sterbhus Hultorp.

Emil Gustavsson Nyeberg 1/8 mnt.

Gustaf Månsson Nyeberg Sterbhus 1/8 mnt.

genom Emil Gustafsson enligt fullmakt.

Ovanstående förening namn underskrifter och här ovan stående namnteckningar

Perittnas den 14/2 1933

Emil Lindgren Taggtorp Västra Ditterna Vedum

Claes Johansson, Ramnö Ö. Ditterna

Dil 6.

Fullmakt för Andreas Magnussons dödsbo Öllstorp.

Härmed befullmäktigas Karl Andersson att å våra vägnar, söckna ansökan om lån ur Statens avdikningslånefond.

Öllstorp, Herrljunga den 10 febr. 1933.

Hilda Andersson Sonnie Andersson

Perittnas:

Hjalmar Petterssson Martin Carlsson

Öllstorp Herrljunga Öllstorp Herrljunga

Dil 6 2.

Fullmakt.

Undertecknade dödsbodelägare efter framlidne lägenhetsägaren Anders Petterssson, Hultorp, Ö. Ditterna socken uppdraga härmed åt John Anderssson att vid dikningsföretaget Myrberg - Ramnö - Djurdam med flera gärdens ansökan om lån ur statsfond som statsbidrag att underteckna dessa ansökningar.

Hultorp Ditterna den 12/12 1932.

dödsbodelägare Anna-Stina Petterssson

Karl Anderssson, Henning Anderssson, Gerda Anderssson

Perittnas:

J. A. Johansson, Djurdam

Claes Johansson, Ramnö

Dil. 6 3

Fullmakt för Svante Persson Ramnö att å sterbhusdelägares vägnar å lägenheten Skogsbacken i Öster Piteå söka stadslån och bidrag å diknings förelaget Ramnö Bjurdam enär diknings förelaget N:r 1.

Skogsbacken Ö. Piteå den 3 december 1932

V. J. Larsson Benjamin Johansson

Anna Johansdotter

Sterbhusdelägarnas namnteckningar bevittnas av

Svante Svensson Joh. Johansson

adrs. Tobbskog, medum Bjurdam Kerlsunga

Dil 6 4

Fullmakt för Gustaf Månsons sterbhus, Myrberg, Öster Piteå.

Undertecknad sterbhusdelägare uppgåtter och befullmäktigar vår son och broder Emil Gustafsson att få vår talan i alla de frågor i och för diknings förelaget Ramnö i Ö. och V. Piteå socken, Skarabergs län, Saml Kerlsunga och Följne socknar Norrbottens län. I vårt ställe påtaga förenämnde handlingar för att söka att få större såväl bidrag från Statens avdikningsanslag som från Statens avdikningslånefond.

Myrberg Öster Piteå den 12/2 1933

Inga Maja Månsson

Maria Gustavsson

Viktoria Gustavsson

Selma Sundström

Bevittnas av

Svante Persson Ramnö Kerlsunga

Anna Persson -"- -"-

Förteckning. Bil. D.

över lånesökande jämte fastighetens namn och registerbeteckning.

	Lånesökande	Fastighetens namn	reg. bet.
	V. Piteå socken	Förslag N:o 1	
2	Herman Andersson	Långö	1/4
1	Nils Jonsson	-"-	1/5
	Ö. Piteå socken		
3	Axel Johansson	Långholm	1/2
4	G. Månsons sterbhus	Myreberg	1/
5	Svante Persson	Ramnö	1/2, 1/3
5	Svante Persson	Ramnö	1/2
	" "	gemens.	1/3
6	Johan Benjaminsson	Haråsen	1/2
7	Johannes Anderssons sterbh. D:o dödsbo	Hulegården	3/4 av 1/2
8	Benj. "	" Stolgården	5/4
9	Ture Persson	Pjurdam	1/2
10	J. A. Berglund	"	1/3
11	J. A. Johansson	"	1/4

Förslag N:o 2.

Ö. Piteå socken

10	J. A. Berglund	Pjurdam	1/3

Skogsborgs län, Skellefteå socken

12	Emil Persson	Päska	1/2
	Följe socken		
13	Arr. Bef. Larsson	Följe Backgård	8/
14	Karl Johansson	Öltorp	1/2
15	J. Jansson	"	1/4
16	Änd. Magnussons sterbhus	"	1/5
17	Alfr. Andersson	"	1/6

Vänersborg i april 1933
Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör

Kostnadsförslag Dib. C.
Kostnad för torrläggning arbetet enligt i syne-landlagarna intagen kostnadsberäkning.

Förslag № 1

Kostnad för torrläggningsarbetet		8.657:28 kr.
" " syneförrättningen		1.059:63 "
" " ersättandet med bilagor		167:19 "
	Summa kronor	9.884:10

Förslag № 2.

Kostnad för torrläggningsarbetet		3.947:16 kr.
" " syneförrättningen		441:26 "
" " ersättandet med bilagor		69:63 "
	Summa kronor	4.458:05
	Sammanlagt.	14.342.15 kr.

Vänersborg i april 1933
Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14.342 kronor 15 öre, varav å länsökandens andel 12.777 kronor 90 öre.

Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Arvodesräkning Bil. F.
upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer
av den 1 juli 1930.

	paragraf i taxan	kr. öre
Upprättande av beläggande med bilagor	44	15:-
Kopia å vax av plankartan	51	76:85
" " " " profil och sektionsritningar	54.55	79:67
Renskrift av beläggande och syne-handlingar med översiktskarta	41.57	62:30
		233:82

Tillkommer:

Diarieavgift i vattendomstolen, postförskott betalat av underlåtenad	2:-
Inbindning av handlingarna	1:-
Summa	236:82


Vänersborg i april 1933
Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör

Anmärkningar sid 1-11 fastställes i enlighet
Nils Gustafsson

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Översiktskarta



Skala 1: 100 000.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av mark hörande till Ramnö, Bjurdam, Bäcka m. fl. i Ö. Bitterna m. fl. socknar Skaraborgs och Älvsborgs län.

Den 3 dec. 1930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos S. Persson i Ramnö. Såsom biträdande synemän (tillkommo tillkallade skiftesgodemännen) Karl Johansson Bragnum Salsta och Linus Jakobsson Prästgården Larv.

Såsom sakägare inställde sig:

Trafikchefsassistent Folke Andersson Uddevalla enl. förordnande den 1 december 1930 Bil. B.

Domänintendent C. Faust enl. förordnande den 14 nov. 1930. Bil. C.

Vägstyr. ordf. K. E. Johansson Faleberg Larv.

Nils Johansson	Långö	Vedum.
Herman Andersson	"	"
Emil Gustafsson	Myreberg	Herrljunga.
Svante Persson	Ramnö	"
Ture Sigfrid Persson	Bjurdam	"
Johan Aug. Johansson	"	"

Karl Andersson Måns Olofsgården såsom förmyndare för framlidne Aug. Anderssons barn.

Emil Persson	Bäcka	Herrljunga.
Alfr. Andersson	Ölltorp	"
J. Janssen	"	"
Karl Johansson	"	"

Karl Andersson Olltorp såsom ombud för A. Anderssons sterbh. Bil. D.

Andreas Andersson Töretorp såsom ombud och direktör för A. B. Eljareds torvströfabrik.

Axel Andersson Långöholm Vedum.

A. Larm Fölena Backgården Herrljunga.

$ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet. Bil. A.

$ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

$ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget kunde icke utrönas.

$ 4.

Ombudet för U. V. H. järnväg inlämnade en skrivelse, i vilken upptagits vissa punkter av betydelse för järnvägens skyldighet att ombygga trumman eller anordna vattenavlopp genom banvallen, vilken skrivelse upplästes och bilades protokollet såsom Bil. E.

$ 5.

Sökanden meddelade att de vattenskadade markerna ovanför trumman vid tiden för järnvägens byggnad var åker.

$ 6.

Det meddelades att allmäna vägen, som berörres genom företaget ifråga byggdes under åren 1897-1900.

$ 7.

Ett flertal delägare förenade sig med sökandena varom skrevs sär-

skild förening, som vitsordades av synemännen och bilades protokollet.

$ 8.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning liksom för intrång och skada genom uppläggning av jord och sten yrkades ersättning.

$ 9.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas st. ägovägs - och ägobroar efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. För en del broar betalas hälften av kostnaden av resp. ägare.

$ 10.

Då icke något vidare anfördes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras.

Ramnö den 3 dec. 1930.

Nils Gustafsson.

Karl Johansson Linus Jakobsson.

Den 29 november 1932 inställde sig synemännen ånyo hos Svante Persson i Ramnö för att jämlikt kungörelse som dels varit upplästa i vederbörande sockenkyrkor, dels och infört i Skaraborgs Läns tidning vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig :

Nils Johansson	Långö	Vedum.
Axel Andersson	Långöholm	"
Herman Andersson	Långö	"
Emil Gustafsson såsom ombud för G. Månssons sterbhus	Myreberg	Herrljunga.
Svante Persson	Ramnö	"
Johan Alfr. Berglund	Myrmaden	"

Johan Aug. Johansson Bjurdam Herrljunga.

Karl J. Andersson Ö. Bitterna Måns Olofsg. i egenskap av godeman för Aug. Anderssons omyndiga barn, enl. förordn. Bil.

Emil Persson Bäcka Herrljunga.

Alfr. Andersson Ölltorp "

J. Jansson " "

Karl Johansson " "

Karl Andersson såsom ombud för A. Magnussons sterbhus enl. fullm. Bil.

Ture Persson Bjurdam Herrljunga.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för kostnaderna för torrläggningsarbetets utförande.

§ 12.

Av synemännen upprättad värderingslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i sammandrag.

§ 13.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 14.

På delägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse för de skilda företagen och utsågs inom företag N:o 1 Svante Persson Ramnö, Emil Gustafsson Myreberg och Ture Persson Bjurdam samt inom företag N:o 2 J. A. Berglund Bjurdam, Emil Persson Bäcka och Alfr. Andersson Ölltorp samtliga med postadress Herrljunga. Till sammankallande inom företag N:o 1 utsågs Svante Persson Ramnö och inom företag N:o 2 Emil Persson Bäcka.

§ 15.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar

utsågs Svante Persson Ramnö Herrljunga.

$ 16.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen att söka statsbidrag för hela företagen.

$ 17.

Då icke något vidare yrkades förklarades förrättningen avslutad.

Ramnö den 29 nov. 1932.

Nils Gustafsson.

Karl Johansson. Linus Jakobsson.

Avskrift. Bil. A.

D. & V. D. N:O 28 - 138.
1928.

(abc)

Resolution.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter: de i bilagda ansökning omförmälda förrättningar övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksigenjören.

Mariestad å landskansliet den 8 augusti 1928.

Axel Ekman.

Einar Johansson.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

D. & W. D. N:O 28 - 138.
1928.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

För befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt anhålla, att mig meddelade förordnanden rörande nedan angivna laga syneförrättningar varda överförda på annan förrättningsman, och får jag härtill föreslå statens e. lantbruksingeniör Nils Gustafsson i Vänersborg.

Diarie n:r D. & V. D. N:O	Fastigheter.	Socken.	Sökande.
23 - 136 1928	Ramnö m. fl.	Ö. Bitterna	Svante Persson m. fl.

Förestående resolutioner med därtill hörande ansökningshandlingar bifogas.

Skara den 4 augusti 1928,

I tjänsten
Sven Hallin.

D. & V. D. N:o 23 - 136
1928.

RESOLUTION.

Lantbruksigenjören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa: blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 25 juni 1928.

4. 7.

Axel Ekman.

C. Fröberg

D. & V. D. N:o 23 - 136
1928

Ingafs d. 22/6 1928 till
Skaraborgs läns landskansli.

TILL

KONUNGENS BEFALLNINGSHAVANDE I SKARABORGS LÄN.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för åläggande för Uddevalla - vänersborg - Herrljunga järnvägs Aktiebolag att ombygga en trumma som förorsakar uppdämning i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande omstående jordägares hemman och lägenheter uti Öster Bitterna socken och Laske härad.

Närmaste skutsstation till förrättningsstället är Herrljunga eller Vedum och närmaste järnvägsstation Herrljunga eller Vedum.

Meddelande angående förrättningen ställes till Vägbyggmästaren Svante Persson under adress Ramnö Herrljunga.

Uppgift på övriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å omstående sida.

Öster Bitterna, Ramnö Myreberg den 18 juni 1928.

Svante Persson Emil Gustafssen.

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehavarens namn:	Hemmanets eller byns namn:
Svante Persson	1/8 mtl. Ramnö.

Svante Persson	1/8 mtl. Bjurdam
" "	Lägenheten Myrmaden. (Harråsen 1:2)
" "	" 1/6 av Hulegårdens utmark.
Emil Gustafsson	1/4 mtl. Myreberg.
J. A. Berglund och J. A. Johansson	1/8 " Bjurdam.
J. O. Berglund	1/3 av lägh. Myremaden.
Johannes Andersson	1/6 " " Hulegårdens utmark.
Karl Dahlkvist	1/12 " " " .

Bil. B. (Jernvägen) Fullmakt

för Trafikchefsassistenten Folke Andersson att vid syneförrättning den 3 december 1930 för torrläggning av mark hörande till Långö, Långöholm, Myreberg, Ramnö, Måns Olofsgården, Hulegården, Nolgården, Bjurdam, Bäcka, Bråten, Fölene Backgården och Ölltorp i Ö. Bitterna socken, Skaraborgs län, Herrljunga och Fölene socknar, Älvsborgs län, föra vår talan: godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Uddevalla den 1 december 1930.

Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga
Järnvägsaktiebolag.

Bevittnas:

Allan Rydberg
Uddevalla.

Olle Rudberg
Uddevalla.

Avskrift.

Kungl.
Patent-och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelning
Stockholm.

Att Kungl. Patent - och Regestreringsverket den 31 maj 1898 beviljat registrering för Uddevalla - Venersborg - Herrljunga jernvägs-aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Vänersborg, enligt en den 27 maj 1929 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Olof von Nolting och landshövdingen Axel Wilhelm Teodor von Sneidern, båda i Vänersborg, bankdirektören John Bark, verkställande direktören borgmästaren Karl Schultz Rasmussen och redaktören Carl Emil Sahlgren, alla i Uddevalla, samt riksdagsmannen Carl Emil Bengtsson i Kullen, Levene socken av Skaraborgs län, med disponenten Robert Bley och direktören Johan Herman Sanne, båda i Uddevalla, samt landssekreteraren Gustaf Fredrik August Lidströmer i Vänersborg, till suppleanter, att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Rasmussen och Bark var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 13 november 1930.

Ex officio:

Gösta Carlander.

(Sigill)

Lösen ..... kr. 1:50
Stämpel ... " 2:-
Summa Kr. 3:50

Uddevalla - Venersborg - Herrljunga jernvägsaktiebolag, p.b

Vidimeras:

Allan Rydberg. Eric Kumlander.

Bil. C.

LÄNSSTYRELSEN
i
Älvsborgs Län

Landskontoret
N:o 1761.

Till e, Lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg.

Under åberopande av Eder skrivelse den 10 innevarande november angående sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark till Långö m. fl. fastigheter i Ö. Bitterna, Herrljunga och Fölene socknar får länsstyrelsen meddela, att domänintendenten i länet förordnats att i egenskap av kronoombud närvara vid sammanträdet i fråga. Vänersborg i landskontoret den 14 november 1930.

Axel von Sneidern

Uno Hentz

Bil. D.

Härmed befullmäktigas Karl Andreasson, att vid sammanträde för syneförrättning i Ramnö d. 29 d:s föra vår talan.

Öllltorp Fölene d. 2 dec. 1930.

Tilda Andersson Annie Andersson.

Bevittnas:

Erik Berglund.

(Abe)

Bil. E.

Om järnvägen skall utföra trummans sänkning yrkas på att följande skall styrkas:

1) att trummans ombyggnad är erforderlig för torrläggning av ovanför liggande mark till 1,2 meter.

2) att marken ifråga uppströmstrumman vid tidpunkten för järnvägens

tillkomst år 1867 var åker eller äng.

3) att torrläggningen icke låter sig utföras på annat sätt än genom trummans sänkning, vilken beräknas bliva dyrbar.

4) att båtnaden för jordägare genom trummans ombyggnad väsentligt understiger densammas ombyggnadskostnader.

Dessutom yrkas att därest ombyggnaden skall ske på järnvägens bekostnad densamma skall få utföras på billigast möjliga sätt.

Avskrift. Bil. F.

Utdrag av protokollet över ärenden rörande förmynderskap och godmanskap, hållet vid tredje allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 7 mars 1928.

§ 66. Av en genom fanjunkaren Svante Andersson i Åsa, Öster Bitterna socken, ingiven och den 8 februari innevarande år, vid n:o 66, vid häradsrätten anregistrerad boupptecknig efter avlidne hemmansägaren August Andersson från Öster Bitterna Nolgården i samma socken inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare efterlämnat sin hustru Gerda Sabina Andersson samt fem i äktenskap med henne födda barn, nämligen Alice Linnea, född den 26 juli 1916, Signhild Viola, född den 26 november 1918, Nelly Maria, född den 17 november 1921, Anders Bertill, född den 13 mars 1923 och Henry William, född den 11 september 1926.

Medelst utdrag av Födelse - och Dopboken för Öster Bitterna

församling styrktes, att efter mannens död i makarnas äktenskap den 5 februari 1928 fötts dottern Gerd Inga - Lill.

Häradsrätten antecknade, att änkan Andersson enligt lag vore förmyndare för sina sex omyndiga barn och förordnade nu, jämlikt skriftligt åtagande, hemmansägaren Karl J. Andersson i Öster Bitterna Måns Olofsgården och fanjunkaren Svante Andersson i Åsa att i egenskap av gode män bevaka de omyndigas rätt i dödsboet efter fadern vid boutredningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Öster Bitterna sockens distrikt.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

P. Waldenström.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

Bil. G. Fullmakt

Härmed befullmäktigas Karl Andreasson, att vid sammanträde, för torrläggning av vattenskadad mark, i Ramnö den 29 ds. föra vår talan.

Öllторp Fölened den 28 nov. 1932.

Thilda Andersson Annie Andersson.

Bevittnas:

Hjalmar Pettersson.

LÄNS
LÄNSSTYRELSEN
i
Älvsborgs län

Landskontoret
N:o 1581.

Till e. Lantbruksingenjören Nils Gustafsson, Vänersborg.

Under åberopande av Eder skrivelse den 7 november 1932 angående syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bl. a. kronoegendomen Fölene Backgården i Fölene socken, får länsstyrelsen meddela, att länsstyrelsen denna dag förordnat domänintendenten i länet att i egenskap av kronoombud närvara vid såväl i-frågavarande sammanträde som av förrättningen eventuellt sedermera föranledda sammanträden.

Vänersborg i landskontoret den 15 november 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Uno Hentz. Oläsligt.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till det företag som avser torrläggning av mark till Ramnö, Bjurdam m. fl. i Ö. Ritterna, Herrljunga och Fölene socknar Skaraborgs län och åsyftas med denna anslutning att få avloppsdikena upptagna till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Ramnö den 3 dec. 1930.

Carl Johansson Ölltorp.

Johs. Jansson "

Alfred Andersson	Olltorp.
Karl Andreasson	"
Emil Persson	Bäcka .
Ture Persson	Bjurdam.
J. A. Berglund	"

Förestående förening vitsordas:

Nils Gustafsson.

Karl Johansson. Linus Jakobsson.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark hörande till Långö, Långöholm, Myreberg, Ramnö, Måns Olofsgården, Hulegården, Nolgården, Bjurdam, Bäcka, Bråten, Fölene Backgården och Olltorp i Ö. Bitterna socken, Skaraborgs län, Herrljunga och Fölene socknar, Älvsborgs län, vilket företag jämväl berör allmän väg samt Uddev. - Vänersb. - Herrlj. järnväg, hålles hos lantbrukare S. Persson i Ramnö onsdagen den 3 december 1930 kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 10 november 1930.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Upplåst i Bitterna kyrka den 16/11 1930.

A. Melin.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning ----------

---------- .

Vänersborg den 10 november 1930.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Fölene kyrka den 23 nov. 1930.

And. Litzell.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning ----------

---------- .

Vänersborg den 10 november 1930.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Herrljunga - Talareds kyrka den 16/II 1930, betygar

Josef Larson.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark hörande till Långö, Långöholm, Myreberg, Ramnö, Öster Bitterna Måns Olofsgård, Hulegård, Nolgård, Bjurdam, Haråsen, Myrmaden och Hansamaden i Ö. och V. Bitterna socknar Skaraborgs län, Bäcka, Fölene Backgården och Öllltorp i Herrljunga och Fölene socknar Älvsborgs län,

vilket företag berör U. V. H. järnväg samt allmän väg handlägges ånyo vid sammanträde hos Svante Persson i Ramnö tisdagen den 29 november 1932 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 7 november 1932.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Bitterna kyrka den 13/11 1932, betygar

Josef Melin.
Kyrkoh.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. ----------

---------- .

Vänersborg den 7 nov. 1932.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Bitterna kyrka den 13/11 1932, betygar

Josef Melin, Kyrkoh.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. ----------

---------- .

Vänersborg den 7 november 1932.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Herrljunga kyrka 13/11, 1932 betygar

And. Litzell.
Komminister.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. ----------

---.

Vänersborg den 7 nov. 1932.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingeniör.

Uppläst i Fölene kyrka 13/11 1932, betygar

And. Litzell.

Komminister.

Förteckning

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 $ vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Långö, Långöholm, Myreberg, Ramnö , Måns Olofsgården, Hulegården, Nolgården, Bjurdam, Bäcka, Bråten, Fölene Backgården och Ölltorp i Ö. och V. Bitterna socknar, Skaraborgs län samt Herrljunga och Fölene socknar Älvsborgs län.

Den 10 november 1930.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Ö. Bitterna socken Vedum.

" " " " " Herrljunga förs. Herrljunga.

" " " " " Fölene " "

Kungörelse avsänd till Länsstyrelsen i Vänersborg.

" " " Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

Kallelse till skiftesgodeman Karl Johansson Bragnum Salsta,

" " " Karl Andersson Faleberg Larv.

Meddelande till:

Styrelsen för U. V. H. J. järnväg Uddevalla.

Vägstyr. ordf. K. E. Johansson Faleberg Larv.

Axel Andersson Längöholm Vedum.

Nils Johansson Längö "

Herman Andersson " "

Fru Inga Månsson
Herr Emil Gustafsson } Myreberg Herrljunga.
Fröken Klara " G. Månssons sterbh.

Svante Persson Ramnö "

Karl Dalkvist Hulegården "

Johan Alfr. Berglund (Bjurdam) Myrmaden "

Aug. Andersson
Fr. Anna " } Skogsbacken (Hulegården) "
Fru Tilda Larsson Johannes Anderssons sterbh.

Johan Aug. Johansson Bjurdam "

Fru Gerda Andersson
Fr. Signhild "
" Nanny " Nolgården Vedum.
Herr Bertil " Aug. Anderssons sterbh.
" Henry "

Rr. Gerd Andersson
" Alice "
Herr Tor "
" Karl "

Albert Andersson Bäcka Herrljunga.

Anders Pettersson Hulegården "

Styrelsen för A. B. Eljareds Torvströfabrik "

Emil Persson Bäcka "

Arr. A. Larm Fölene Backgården "

Alfr. Magnusson Ölltorp "

J. Jansson " "

Karl Johansson " "
Karl Andreasson
Tilda " } A. Magnussons sterbh.
Annie "

Vänersborg dag som ovan

Nils Custafsson.

Den 7 november 1932.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i V. Bitterna Förs. Vedum.

" " " " " Ö. " " "

" " " " " Herrljunga " Herrljunga.

" " " " " Fölene " "

" " " Länsstyrelsen " Vänersborg.

" " " Skaraborgs Läns Tidning Skara.

Kallelse till skiftesgodeman Karl Johansson Bragnum Salsta.

" " " Linus Jakobsson Prästgården Larv.

Meddelande till:

Svante Persson	Ramnö	Herrljunga.
Ture "	Bjurdam	"
Martin Andersson	Långöholm	Vedum.
Ljunggren	Måns Olofsg	"
Karl Andersson	" "	"
H. Rozell	" "	"
K. Svantesson	" "	"
Alfr. Andersson	Olltorp	Herrljunga.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
för torrläggning av vattenskadade marker hörande
till Rankarö m.fl. i V. och Ö. Bittinge socknar, Ska-
rabergs län, enligt vid syneförrättning år 1932
upprättat förslag.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västra Bitterna	13	B	3/64		Herman Andersson
Långö				1	åker, dyjord
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	ängs
				6	avbrygsgård
				7	väg
					Summa
Långö	14	A	3/128		Herman Andersson
				7a	avbrygsgård
				8	åker, dyjord
				9	" "
				9a	väg
					Summa
Långö	15	B	3/128		Nils Johansson
				10	åker, dyjord
				11	ängsmark "
				12	åker "
				13	avbrygsgård
				14	åker "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				21	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31.0										800					
	19.0										"					
	18.0										"					
	05.0										'					
							05.5									
							03.0									
							03.0									
	72.0						11.5									
							03.0									
	26.0										800					
	25.0										"					
							02.0									
	51.0						05.0									
	08.5							780	40	80	600	51	-	120	10	20
		10.0						90	9	-	100	10	-	10	1	-
	12.0							560	67	20	800	96	-	240	28	80
							07.0									
	07.0							560	39	20	"	56	-	240	16	80
	07.0							750	52	50	"	56	-	50	3	50
	05.0							640	32	-	"	40	-	160	8	-
	07.5							760	57	-	"	60	-	40	3	-
	06.5							720	46	80	"	52	-	80	5	20
	09.0							"	64	80	"	72	-	"	7	20
	07.5							680	51	-	"	60	-	120	9	-
	10.0							560	56	-	"	80	-	240	24	-
	09.5							"	53	20	"	76	-	"	22	80
	11.0							"	61	60	"	88	-	"	26	40
1	00.5		10.0				04.0		631	10		797	-		165	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Längr	14	A	3/128		Herman Andersson
				24	avbrytsrogram
				25	åker dyjord
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
					Summa
Långö	13	B	3/64		Herman Andersson
				31	åker, dyjord
				32	" "
				33	" "
				34	ängs
				35	åker "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
					Summa
Öster Bitkena					
Längholm	12	A	1/16		Axel Andersson
				41	ängsmark, dyjord
				42	åker "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.0									
	15.0							480	72	-	800	120	-	320	48	-
	10.0							"	48	-	"	80	-	"	32	-
	09.0							520	46	80	"	72	-	280	25	20
	09.0							560	50	40	"	72	-	270	21	60
	09.0							720	64	80	"	72	-	80	7	20
	18.0															
	70.0						01.0		282	-		416	-		134	-
	07.5										80					
	07.5										"					
	13.0										"					
							07.0									
	01.5										"					
	02.5										"					
	02.0										"					
	03.0										"					
	26.0										"					
	09.5										"					
	72.5						07.0									
			10.0					80	8	-	100	10	-	20	2	-
	06.0							680	40	80	800	48	-	120	7	20
	07.5							640	48	-	"	60	-	160	12	-
	11.0							"	70	40	"	88	-	"	17	60
	10.0							680	68	-	"	80	-	120	12	-
	09.0							"	61	20	"	72	-	"	10	80
	43.5		10.0						296	40		358	-		61	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				47	åker, dyjord
				48	avbyggnad
				49	åker "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	mosse
				55	"
				56	avbyggnad
					Summa
Löngärdsholm	13	B	1/16		Abel Andersson
				57	avbyggnad
				58	mosse
					Summa
Österstillerna Nåns Olofsgården	2:36				Skol. Ljunggren, Vedum
				59	avbyggnad
				60	mosse
				61	väg
					Summa
Nåns Olofsgården	as 2:22				Karl Andersson Vedum
				62	avbyggnad
				63	mosse
				64	ängsmark, dyjord
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43.5		10.0						296	40		358	-		61	60
	10.0							720	72	-	800	80	-	80	8	-
							03.0									
	05.0							680	34	-	"	40	-	120	6	-
	04.0							"	27	20	"	32	-	"	4	80
	04.0							"	27	20	"	32	-	"	4	80
	04.0							"	27	20	"	32	-	"	4	80
	06.0							"	40	80	"	48	-	"	7	20
				26.0				190	49	40	260	52	-	10	2	60
				70.0				"	133	-	"	140	-	"	7	-
							03.0									
	76.5		10.0	96.0		06.0			707	20		814	-		106	80
							02.0									
				26.0				190	49	40	260	52	-	10	2	60
				26.0		02.0			49	40		52	-		2	60
							03.0									
				28.0				120	33	60	200	56	-	80	22	40
						01.5										
				28.0		04.5			33	60		56	-		22	40
							02.0									
				30.0				90	27	-	200	60	-	110	33	-
			01.5					180	2	70	300	4	50	120	1	80
			01.5	30.0		02.0			29	70		64	50		34	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hins Olofsgården	no 2 22				Karl Andersson Vedum
				65	ängsmark, dyjord
				66	mosse
					Summa
" "	2 35				Hugo Rosell & Karl Svantesson Bynketorp
				67	mosse
" "	no 2 13				Karl Andersson
				68	mosse
				69	ängsmark, dyjord
				70	avloppsgrav
					Summa
Myreberg Ramnö	1'				
	1 2, 1 3				Gustaf Hansson fl., Svante Persson
				71	åker, dyjord
				72	avloppsgrav
				73	åker "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	ängsmark "
				82	åker "
				83	" "
				84	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			00.5					210	1	05	300	1	50	90		45
					25.0			150	37	50	200	50	-	50	12	50
			00.5		25.0				38	55		51	50		12	95
					13.0			180	23	40	200	26	-	20	2	60
					05.5			160	8	80	200	11	-	40	2	20
		2	27.0					"	358	40	300	672	-	140	313	60
							03.0									
		2	27.0		05.5		03.0		367	20		683	-		315	80
	28.0							640	179	20	800	224	-	160	44	80
							05.0									
	05.0							560	28	-	"	40	-	240	12	-
	05.0							600	30	-	"	40	-	200	10	-
	07.5							640	48	-	"	60	-	160	12	-
	06.0							680	40	80	"	48	-	120	7	20
	06.0							"	40	80	"	48	-	"	7	20
	08.0							"	54	40	"	64	-	"	9	60
	06.0							"	40	80	"	48	-	"	7	20
	35.0							720	252	-	"	280	-	80	28	-
			08.0					240	19	20	300	24	-	60	4	80
	03.0										800					
	06.0										"					
	04.0										"					
1	19.5		08.0				05.0		733	20		876			142	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				85	åker, dyjord
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
					Summa
Myreberg	1'		1/4		Gustaf Mårtens oberb.
				97	åker, dyjord
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	19.5		08.0				05.0		733	20		876	-		142	80
	07.0										800					
	07.0															
	04.5															
	04.5															
	05.0															
	05.0															
	05.0															
	07.0															
	05.5															
	07.0															
	08.0															
	01.0															
1	77.0		08.0				05.0		733	20		876	-		142	80
	06.5															
	05.0															
	06.5															
	05.0															
	04.0															
	04.0															
	05.5															
	05.0															
	06.0							700	42	-	800	48	-	100	6	-
	07.0							"	49	-	"	56	-	"	7	-
	06.0							"	42	-	"	48	-	"	6	-
	13.0							"	91	-	"	104	-	"	13	-
	12.0							"	84	-	"	96	-	"	12	-
	10.0							"	70	-	"	80	-	"	10	-
	95.5								378	-		432			54	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				111	åker, dyjord
				112	" "
				113	" "
				114	avbrytningsgrav
				115	åker "
				116	" "
				117	" "
				118	" "
				119	" "
				120	" "
				121	" "
				122	" "
				123	" "
				124	" "
				125	" "
				126	" "
				127	" "
				128	" "
				129	" "
				130	" "
				131	" "
				132	avbrytningsgrav
				133	åker "
				134	ängsmark
				135	åker "
				136	" "
				137	" "
				138	" "
				139	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95.5								378 -			432 -			54 -	
	12.0															
	08.5															
	07.0															
							06.0									
	23.0							700	161 -		800	184 -		100	23 -	
	01.0							280	2 80		"	8 -		520	5 20	
	02.5							"	7 -		"	20 -		"	13 -	
	11.0							"	30 80		"	88 -		"	57 20	
	21.0							320	67 20		"	168 -		480	100 80	
	04.0							760	30 40		"	32 -		40	1 60	
	17.0							480	81 60		"	136 -		320	54 40	
	03.0							760	22 80		"	24 -		40	1 20	
	07.0							"	53 20		"	56 -		"	2 80	
	06.5							"	49 40		"	52 -		"	2 60	
	13.0							"	98 80		"	104 -		"	5 20	
	10.0							320	32 -		"	80 -		480	48 -	
	10.0							360	36 -		"	80 -		440	44 -	
	09.5							"	34 20		"	76 -		"	41 80	
	15.0							"	54 -		"	120 -		"	66 -	
	16.0							480	76 80		"	128 -		320	51 20	
	23.0							760	174 80		"	184 -		40	9 20	
							12.0				"					
	06.0							680	40 80		"	48 -		120	7 20	
							04.0				"					
	03.0							760	22 80		"	24 -		40	1 20	
	09.0							720	64 80		"	72 -		80	7 20	
	04.5							"	32 40		"	36 -		"	3 60	
	08.5							"	61 20		"	68 -		"	6 80	
	11.0							"	79 20		"	88 -		"	8 80	
3	57.5						22.0		1692 -			2308 -			616 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				140	åker, dyjord
				141	" "
				142	" "
				143	" "
				144	" "
				145	" "
				146	" "
				147	" "
				148	" "
				149	" "
				150	" "
				151	" "
				152	" "
					Summa
Ramsö	12		1/24		Svante Persson
				153	åker, dyjord
				154	" "
				155	" "
				156	" "
				157	" "
				158	" "
				159	" "
				160	" "
				161	" "
				162	" "
				163	" "
				164	" "
				165	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	57.5						22.0		1692	-		2308	-		616	-
	11.0							720	79	20	800	88	-	80	8	80
	10.0							"	72	-	"	80	-	"	8	-
	09.5							"	68	40	"	76	-	"	7	60
	09.0							"	64	80	"	72	-	"	7	20
	07.0							"	50	40	"	56	-	"	5	60
	12.0							"	86	40	"	96	-	"	9	60
	12.0							"	86	40	"	96	-	"	9	60
	06.0							"	43	20	"	48	-	"	4	80
	05.5							"	39	60	"	44	-	"	4	40
	05.0							"	36	-	"	40	-	"	4	-
	08.0							"	57	60	"	64	-	"	6	40
	09.0							"	64	80	"	72	-	"	7	20
	17.0							"	122	40	"	136	-	"	13	60
4	78.5						22.0		2563	20		3276	-		712	80
	04.0							360	14	40	800	32	-	440	17	60
	03.0							"	10	80	"	24	-	"	13	20
	03.0							"	10	80	"	24	-	"	13	20
	05.0							"	18	-	"	40	-	"	22	-
	03.5							"	12	60	"	28	-	"	15	40
	03.5							"	12	60	"	28	-	"	15	40
	04.5							"	16	20	"	36	-	"	19	80
	04.5							"	16	20	"	36	-	"	19	80
	03.5							"	12	60	"	28	-	"	15	40
	04.5							320	14	40	"	36	-	480	21	60
	03.0							"	9	60	"	24	-	"	14	40
	10.0							360	36	-	"	80	-	440	44	-
	12.0							"	43	20	"	96	-	"	52	80
	64.0								227	40		512	-		284	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				166	avbytesgrav
				167	åker, dyjord
				168	" "
				169	" "
				170	" "
				171	" "
				172	" "
				173	" "
				174	avbytesgrav
				175	mosse
				176	"
				177	väg
				178	åker "
				179	avbytesgrav.
					Summa
Ramsö	1[3]	B	1/12		Svante Persson
				180	åker, dyjord
				181	" "
				182	" "
				183	" "
				184	" "
				185	" "
				186	" "
				187	" "
				188	" "
				189	" "
				190	" "
				191	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64.0								227	40		512	-		284	60
							02.5									
	12.0							360	43	20	800	96	-	440	52	80
	06.0							"	21	60	"	48	-	"	26	40
	06.0							"	21	60	"	48	-	"	26	40
	04.0							"	14	40	"	32	-	"	17	60
	03.0							400	12	-	"	24	-	400	12	-
	03.0							"	12	-	"	24	-	"	12	-
	02.5							"	10	-	"	20	-	"	10	-
							03.0									
					10.0			190	19	-	200	20	-	10	1	-
					83.0			"	157	70	"	166	-	"	8	30
							01.0									
	33.0							760	250	80	800	264	-	40	13	20
							04.0									
1	33.5				93.0		10.5		789	70		1254	-		464	30
	06.5							440	28	60	800	52	-	360	23	40
	06.0							"	26	40	"	48	-	"	21	60
	08.0							"	35	20	"	64	-	"	28	80
	08.5							"	37	40	"	68	-	"	30	60
	08.0							"	35	20	"	64	-	"	28	80
	08.5							"	37	40	"	68	-	"	30	60
	31.0							560	173	60	"	248	-	240	74	40
	09.5							"	53	20	"	76	-	"	22	80
	11.0							"	61	60	"	88	-	"	26	40
	34.0							480	163	20	"	272	-	320	108	80
	11.0							"	52	80	"	88	-	"	35	20
	10.0							"	48	-	"	80	-	"	32	-
1	52.0								752	60		1216	-		463	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				192	åker, dyjord
				193	"
				194	"
				195	"
				196	"
				197	väg
				198	avloppsgraf
				199	väg
				200	åker "
				201	" "
				202	" "
				203	" "
				204	" "
				205	" "
				205a	" "
				205b	" "
				206	mosse
				207	"
				208	"
				209	åker "
				210	" "
				211	" "
				211a	" "
				212	" "
				213	avloppskanal
				214	väg
				215	åker "
				216	ängsmark, mylla på lera
				217	avloppsgraf
				218	ängsmark " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	52.0								752	60		1216	-		463	40
	07.0							480	43	20	800	72	-	320	28	80
	08.0							"	38	40	"	64	-	"	25	60
	08.5							"	40	80	"	68	-	"	27	20
	09.5							"	45	60	"	76	-	"	30	40
	01.0							"	4	80	"	8	-	"	3	20
							03.0									
							07.0									
							12.0									
	26.0							720	187	20	"	208	-	80	20	80
	12.0							"	86	40	"	96	-	"	9	60
	14.0							"	100	80	"	112	-	"	11	20
	15.0							"	108	-	"	120	-	"	12	-
	15.0							"	108	-	"	120	-	"	12	-
	20.0							700	140	-	"	160	-	100	20	-
	80.0							720	576	-	"	640	-	80	64	-
	45.0							"	324	-	"	360	-	"	36	-
					04.0			150	6	-	200	8	-	50	2	-
					92.0			"	138	-	"	184	-	"	46	-
					13.0			"	19	50	"	26	-	"	6	50
	30.0							700	210	-	800	240	-	100	30	-
	41.0							"	287	-	"	328	-	"	41	-
	67.0							720	482	40	"	536	-	80	53	60
	67.0							760	509	20	"	536	-	40	26	80
	29.0							"	220	40	"	232	-	"	11	60
							07.0									
							06.0									
	37.0							360	133	20	900	333	-	540	199	80
			32.0					180	57	60	600	192	-	420	134	40
							05.0									
			02.0					120	2	40	400	8	-	280	5	60
6	86.0		34.0	1	09.0		42.0		4621	50		5943	-		1321	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				219	åker, dyjord
				220	" "
				221	" "
				222	" "
				223	" "
				224	" "
				225	väg
				226	åker "
				227	" "
				227a	" "
				228	" "
				228a	" "
				229	avbytesgrav
				230	åker "
					Summa
Bamsö	12	A	1/24		Svante Persson
				231	åker, dyjord
				232	" "
				233	avbytesgrav
				234	åker "
				235	" "
				236	" "
				237	" "
				238	" "
				239	" "
				240	" "
				241	" "
				242	" "
				243	" "
				244	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	86.0		34.0	1	09.0		40.0		4621	50		5943	-		1321	50
	06.5							760	79	40	800	52	-	40	2	60
	35.0							720	252	-	"	280	-	80	28	-
	27.0							560	151	20	"	216	-	270	64	80
	30.0							"	168	-	"	240	-	"	72	-
	09.5							"	53	20	"	76	-	"	22	80
	11.0							"	61	60	"	88	-	"	26	40
							02.0									
	30.0							680	204	-	"	270	-	120	36	-
	50.0							280	140	-	"	400	-	520	260	-
	15.0							450	67	50	500	75	-	50	7	50
	11.0							280	30	80	800	88	-	520	57	20
	14.0							750	63	-	500	70	-	50	7	-
							06.0									
	37.0							600	222	-	800	296	-	200	74	-
9	62.0		34.0	1	09.0		48.0		6084	20		8064	-		1979	80
	36.0							680	244	80	800	288	-	120	43	20
	22.0							480	105	60	"	176	-	320	70	40
							04.0									
	13.0							280	36	40	"	104	-	520	67	60
	11.0							320	35	20	"	88	-	480	52	80
	09.5							360	34	20	"	76	-	440	41	80
	10.0							480	48	-	"	80	-	320	32	-
	07.0							"	33	60	"	56	-	"	22	40
	07.0							600	42	-	"	56	-	200	14	-
	08.5							"	51	-	"	68	-	"	17	-
	07.5							"	45	-	"	60	-	"	15	-
	09.0							640	57	60	"	72	-	160	14	40
	07.5							"	48	-	"	60	-	"	12	-
	06.0							"	38	40	"	48	-	"	9	60
1	54.0						04.0		819	80		1232	-		412	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				245	åker, dyjord
				246	väg
				247	imp
				248	åker "
				249	" "
				250	" "
				251	" "
				252	" "
				253	" "
				254	" "
				255	avbrytningsrå
				256	imp
				257	åker "
				258	" "
				259	imp
				260	väg
				261	åker "
				262	" "
				263	" "
				264	" "
				265	" "
				266	" "
				267	" "
				268	" "
				269	" "
				270	" "
				271	" "
				272	" "
				273	avbrytningsrå
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	54.0						04.0		819	80		1232	-		412	20
	08.0							640	51	20	800	64	-	160	12	80
							01.0									
							07.0									
	14.0							580	81	20	900	126	-	320	44	80
	11.0							"	63	80	"	99	-	"	35	20
	08.0							810	64	80	"	72	-	90	7	20
	20.0							"	162	-	"	180	-	"	18	-
	08.0							580	46	40	"	72	-	320	25	60
	05.0							540	27	-	"	45	-	360	18	-
	05.0							"	27	-	"	45	-	"	18	-
							07.0									
							06.5									
	42.0							670	281	40	900	378	-	230	96	60
	19.0							810	153	90	"	171	-	90	17	10
							01.0									
							12.0									
	07.0							420	29	40	850	59	50	430	30	10
	07.0							"	29	40	"	59	50	"	30	10
	06.0							"	25	20	"	51	-	"	25	80
	08.5							"	35	70	"	72	25	"	36	55
	07.5							470	35	25	"	63	75	380	28	50
	09.5							"	44	65	"	80	75	"	36	10
	07.0							"	32	90	"	59	50	"	26	60
	07.0							"	32	90	"	59	50	"	26	60
	07.0							"	32	90	"	59	50	"	26	60
	06.0							"	28	20	"	51	-	"	22	80
	05.5							"	25	85	"	46	75	"	20	90
	07.0							"	32	90	"	59	50	"	26	60
							07.0									
3	79.0						42.5		2163	75		3206	50		1042	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hulegården	3"	B	1/12		Karl Dahlkvist
				274	åker, dyjord
				275	" "
				276	avbrytningsrad
				277	åker "
				278	" "
				279	" "
					Summa
"					Svante Persson
				280	åker, dyjord
				281	" "
				282	" "
				283	" "
				284	" "
				285	" "
				286	" "
				287	" "
					Summa
Hulegården (Enebacka)	3 3	C	1/6		Svante Persson
				288	väg
				289	åker, dyjord
				290	" "
				291	" "
				292	" "
				293	" "
				294	" "
				295	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19.0							630	119	70	900	171	-	270	51	30
	23.0							"	144	90	"	207	-	"	62	10
							06.0									
	12.0							540	64	80	"	108	-	360	43	20
	07.5							630	28	35	"	40	50	270	12	15
	07.5							"	47	25	"	67	50	"	20	25
	66.0						06.0		405	-		594	-		189	-
	12.0							720	86	40	900	108	-	180	21	60
	09.0							"	64	80	"	81	-	"	16	20
	09.0							"	64	80	"	81	-	"	16	20
	10.0							"	72	-	"	90	-	"	18	-
	11.0							"	79	20	"	99	-	"	19	80
	16.0							"	115	20	"	144	-	"	28	80
	16.0							760	121	60	"	144	-	140	22	40
	04.0							850	34	-	"	36	-	50	2	-
	87.0								638	-		783	-		145	-
							08.0									
	08.0							760	60	80	880	64	-	40	3	20
	11.0							"	83	60	"	88	-	"	4	40
	12.0							"	91	20	"	96	-	"	4	80
	11.0							770	84	70	"	88	-	30	3	30
	10.0							"	77	-	"	80	-	"	3	-
	08.0							"	61	60	"	64	-	"	2	40
	08.5							"	65	45	"	68	-	"	2	55
	68.5						08.0		524	35		548	-		23	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Havramaden					Svante Persson
				296	åker, dyjord
				297	" "
				298	" "
				299	" "
				300	" "
				301	" "
				302	" "
				303	avbrytsgrav
				304	åker, "
				305	" "
				306	" "
				307	" "
				308	" "
					Summa
Haråsen	12				Svante Persson
(Myrmaden)				309	åker, dyjord
				310	" "
				311	" "
				312	" "
				313	" "
				314	" "
				315	" "
				316	" "
				317	" "
				318	" "
				319	" "
				320	avbrytsgrav
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.0							360	50	40	800	112	-	440	61	60
	21.0							480	100	80	"	168	-	320	67	20
	04.0							320	12	80	"	32	-	480	19	20
	03.0							"	9	60	"	24	-	"	14	40
	04.0							"	12	80	"	32	-	"	19	20
	12.0							480	57	60	"	96	-	320	38	40
	16.0							"	76	80	"	128	-	"	51	20
							08.0									
	15.0							480	72	-	"	120	-	"	48	-
	12.0							600	72	-	"	96	-	200	24	-
	07.0							480	19	20	"	32	-	320	12	80
	08.5							600	51	-	"	68	-	200	17	-
	05.0							680	34	-	"	40	-	120	6	-
1	18.5						08.0		569	-		948	-		379	-
	36.0							850	306	-	900	324	-	50	18	-
	20.0							540	108	-	"	180	-	360	72	-
	20.0							"	108	-	"	180	-	"	72	-
	19.0							"	102	60	"	171	-	"	68	40
	15.0							"	81	-	"	135	-	"	54	-
	20.0							"	108	-	"	180	-	"	72	-
	18.0							"	97	20	"	162	-	"	64	80
	16.0							"	86	40	"	144	-	"	57	60
	17.0							"	91	80	"	153	-	"	61	20
	17.0							"	91	80	"	153	-	"	61	20
	25.0							"	135	-	"	225	-	"	90	-
							02.0									
2	23.0						02.0		1315	80		2007	-		691	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Myrmaden					Svante Persson
				320a	avlösningsjord
				321	åker, dyjord
				322	" "
				323	" "
				324	" "
				325	" "
				326	" "
				327	" "
					Summa
Skolegården	37	D	1/16		Johannes Anderssons dt.
				328	åker, dyjord.
				329a	" "
				329	avlösningsjord
				330	väg
				331	åker, dyjord
				331a	" "
					Summa
Nolgården	514				August Anderssons dt.
				332	åker, dyjord
				333	" "
				334	" "
				335	" "
				336	" "
				337	" "
				338	" "
				339	" "
				340	" "
				341	" "
				342	" "
				343	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03.0									
	04.5							630	28	35	900	40	50	270	12	15
	15.0							760	114	-	"	135	-	140	21	-
	19.0							810	153	90	"	171	-	90	17	10
	21.0							"	162	-	"	180	-	"	18	-
	42.0							760	319	20	"	378	-	140	58	80
	22.0							720	158	40	"	198	-	180	39	60
	21.0							630	132	30	"	189	-	270	56	70
1	43.5						03.0		1068	15		1291	50		223	35
	57.0							720	367	20	900	459	-	180	91	80
	35.0							540	189	-	"	315	-	360	126	-
							02.0									
							02.0									
	33.0							850	280	50	"	297	-	50	16	50
	09.0							760	68	40	800	72	-	40	3	60
1	28.0						04.0		905	10		1143	-		237	90
	10.0							680	68	-	800	80	-	120	12	-
	11.0							"	74	80	"	88	-	"	13	20
	05.0							770	38	50	"	40	-	30	1	50
	12.0							760	91	20	"	96	-	40	4	80
	13.0							720	93	60	"	104	-	80	10	40
	15.0							"	108	-	"	120	-	"	12	-
	12.0							"	86	40	"	96	-	"	9	60
	13.0							"	93	60	"	104	-	"	10	40
	04.5							760	34	20	"	36	-	40	1	80
	25.0							560	140	-	"	201	-	240	60	-
	11.0							570	62	70	600	66	-	30	3	30
	09.5							"	54	15	"	57	-	"	2	85
1	41.0								945	15		1087	-		141	85

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjurdam	12	A	1/8		Sune Persson
				344	väg
				345	åker, dyjord
				346	" "
				347	" "
				348	" "
				349	" "
				350	" "
				351	" "
				352	" "
				353	" "
				354	" "
				355	" "
				356	väg
				357	åker "
				358	" "
				359	" "
				360	" "
				361	avbrytsgrav
				362	åker "
				363	" "
				364	" "
				365	" "
				366	" "
				367	" "
				368	" "
				369	avbrytsgrav
				370	åker "
				371	" "
				372	" "

Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02.0									
	21.0							810	170	10	900	189	-	90	18	90
	09.0							630	56	70	"	81	-	270	24	30
	12.0							450	54	-	"	108	-	450	54	-
	16.0							360	57	60	"	144	-	540	86	40
	26.0							"	93	60	"	234	-	"	140	40
	35.0							540	291	60	"	315	-	360	126	-
	08.0							560	44	80	800	64	-	240	19	20
	06.5							490	31	85	700	45	50	210	13	65
	06.0							420	25	20	600	36	-	180	10	80
	08.0							"	33	60	"	48	-	"	14	40
	16.0							480	76	80	800	128	-	320	51	20
							06.0									
	16.0							450	72	-	900	144	-	450	72	-
	15.0							400	60	-	"	135	-	500	75	-
	15.0							360	54	-	"	135	-	540	81	-
	11.0							"	39	60	"	99	-	"	59	40
							12.0									
	15.0							360	54	-	"	135	-	540	81	-
	17.0							400	68	-	"	153	-	500	85	-
	17.0							"	68	-	"	153	-	"	85	-
	15.0							"	60	-	"	135	-	"	75	-
	15.0							"	60	-	"	135	-	"	75	-
	21.0							310	62	-	"	186	-	590	118	-
	28.0							"	86	80	"	252	-	"	165	20
							06.0									
	12.0							"	37	20	"	108	-	"	70	80
	13.0							540	70	20	"	117	-	360	46	80
	17.0							"	91	80	"	153	-	"	61	20
3	89.5						26.0		1716	85		3426	50		1709	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				373	åker, dyjord
				374	väg
				375	imp.
				376	åker, "
				377	" "
				378	" "
				379	" "
				380	" "
				381	avbrytsgrav
				382	åker "
				383	" "
				384	" "
				385	" "
				386	" "
				387	väg
					Summa
Bjurdam	14	C	1/32		Johan August Johansson
				388	åker, dyjord
				389	" "
				390	avbrytsgrav
				391	åker "
				392	" "
				393	" "
				394	" "
				395	" "
				396	" "
				397	imp
				398	ängsmark. "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	89.5						26.0		1716	85		3426	50		1709	65
	11.0							760	83	60	900	99	-	140	15	40
							05.0									
							01.5									
	15.0							670	100	50	"	135	-	230	34	50
	12.0							540	64	80	"	108	-	360	43	20
	04.0							450	18	-	"	36	-	450	18	-
	19.0							670	127	30	"	171	-	280	43	70
	06.0							310	18	60	"	54	-	590	35	40
							08.0									
	34.0							310	105	40	"	306	-	590	200	60
	23.0							500	115	-	"	207	-	400	92	-
	19.0							450	85	50	"	171	-	450	85	50
	11.0							400	44	-	"	99	-	500	55	-
	19.0							310	58	90	"	171	-	590	112	10
							05.0									
5	62.5						45.5		2538	45		4983	50		2445	05
	19.0							450	85	50	900	171	-	450	85	50
	13.0							400	52	-	"	117	-	500	65	-
							04.0									
	12.0							500	60	-	"	108	-	400	48	-
	11.0							450	49	50	"	99	-	450	49	50
	09.0							"	40	50	"	81	-	"	40	50
	08.5							"	38	25	"	76	50	"	38	25
	09.0							"	40	50	"	81	-	"	40	50
	13.0							"	58	50	"	117	-	"	58	50
							27.0									
			35.0					570	199	50	600	210	-	30	10	50
	94.5		35.0				31.0		624	25		1060	50		436	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				399	ängsmark, dyjord
				400	" "
					Summa
Bjursdam	1/3	B	3/32		Johan Berglund
				401	åker, dyjord
				402	" "
				403	" "
				404	" "
				405	" "
				406	" "
				407	" "
				408	avbrytsrag
				409	"
				410	ängs
				411	åker "
				412	" "
				413	" "
				414	" "
				415	" "
				416	" "
				417	" "
				418	ängs
				419	åker "
				420	" "
				421	väg
				422	åker "
				423	" "
				424	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	94.5		35.0				31.0		624	25		1060	50		436	25
			06.0					580	34	80	600	36	-	20	1	20
			08.0					"	46	40	"	48	-	"	1	60
	94.5		49.0				31.0		705	45		1144	50		439	05
	12.0							500	60	-	900	108	-	400	48	-
	11.0							"	55	-	"	99	-	"	44	-
	10.0							450	45	-	"	90	-	450	45	-
	11.0							"	49	50	"	99	-	"	49	50
	10.0							"	45	-	"	90	-	"	45	-
	12.0							"	54	-	"	108	-	"	54	-
	06.5							"	29	25	"	58	50	"	29	25
							02.0									
							14.0									
							24.0									
	30.0							540	162	-	"	270	-	360	108	-
	42.0							360	151	20	"	378	-	540	226	80
	15.0							450	67	50	"	135	-	450	67	50
	12.0							"	54	-	"	108	-	"	54	-
	10.0							"	45	-	"	90	-	"	45	-
	15.0							570	75	-	"	135	-	400	60	-
	09.5							630	59	85	"	85	50	270	25	65
							01.0									
	33.6							810	267	30	"	297	-	90	29	70
	05.5							360	19	80	"	49	50	540	29	70
							05.0									
	07.0							540	37	80	"	63	-	360	25	20
	11.0							"	59	40	"	99	-	"	39	60
	11.0							630	69	30	"	99	-	270	29	70
2	73.5						46.0		1405	90		2461	50		1055	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				425	åker, dyjord
				426	" "
				427	" "
				428	" "
	Företag N:o 2			429	väg
				430	åker "
				431	" "
				432	" "
				433	väg
				434	åker "
				435	avlyggsgrav
				436	imp
				437	avlyggsgrav
				438	åker "
	Företag N:o 1			439	" "
				440	" "
				441	" "
					Summa
Haråsen (Myrmaden)	av 12				Johan Alfred Berglund
				442	avlyggsgrav
				443	åker, dyjord
				444	" "
				445	" "
				446	" "
				447	" "
				448	" "
				449	" "
				458	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	73.5						76.0		1405	90		2761	50		1055	60
	11.0							630	69	30	900	99	-	270	29	70
	10.0							"	63	-	"	90	-	"	27	-
	22.0							810	178	20	"	198	-	90	19	80
	21.0							850	178	50	"	189	-	50	10	50
							04.0									
	10.0							400	40	-	1000	100	-	600	60	-
	07.0							"	28	-	"	70	-	"	42	-
	16.0							"	64	-	"	160	-	"	96	-
							11.0									
	55.0							500	275	-	"	550	-	500	275	-
							01.0									
							02.0									
							08.0									
	54.0							500	270	-	"	540	-	"	270	-
	08.0															
	07.0															
	05.0															
4	99.5						72.0		2571	90		4457	50		1885	60
							00.5									
	08.0							450	36	-	900	72	-	450	36	-
	10.0							"	45	-	"	90	-	"	45	-
	09.5							"	42	75	"	85	50	"	42	75
	09.5							"	42	75	"	85	50	"	42	75
	14.0							"	63	-	"	126	-	"	63	-
	13.0							810	105	30	"	117	-	90	11	70
	09.5							"	76	95	"	85	50	"	8	55
	12.0							"	97	20	"	108	-	"	10	80
	85.5						00.5		508	95		769	50		260	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hulegården	3 15	F			Johannes Anderssons st.
(Skogsbacken)				451	åker, dyjord
Hulegården	39	E	1/12		Johannes Anderssons st.
				452	åker, dyjord
					Anders Pettersson
				453	åker dyjord
				454	" "
				455	" "
				456	" "
				457	" "
				458	avbrytsgrav
					Summa
Åstorps län Herrljunga socken Bäcka	1 3	B	1/16		Albert Andersson
				459	åker, dyjord
				460	" "
				461	" "
				462	" "
				463	" "
				464	väg
				465	imp
				466	åker "
				467	" "
				468	imp
				469	åker "
				470	väg
				471	avbrytsgrav
				472	åker "
				473	" "
				473a	äng "
				474	avbrytsgrav.
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51.0							850	433	50	900	459		50	25	50
	10.0										900					
	24.0							770	184	80	900	216	-	130	31	20
	33.0							"	254	10	"	297	-	"	42	90
	22.0							"	169	40	"	198	-	"	28	60
	09.5							540	51	30	"	85	50	360	34	20
	04.5							"	24	30	"	40	50	"	16	20
							04.0									
	93.0						04.0		683	90		837	-		153	10
	06.0															
	03.5															
	05.0															
	02.0															
	12.0															
							09.0									
							21.0									
	21.0							970	194	-	1000	200	-	30	6	-
	16.0							"	155	20	"	160	-	"	4	80
							01.0									
	05.0							540	27	-	900	45	-	360	18	-
							04.0									
							03.0									
	03.0							720	21	60	"	27	-	180	5	40
	10.0							"	72	-	"	90	-	"	18	-
		06.5						480	31	20	600	39	-	120	7	80
							10.0									
	82.5	06.5					48.0		501	-		561	-		60	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				475	åker, dyjord
				476	"
				477	"
				478	"
				479	"
				480	"
				481	"
				482	"
				483	ardbyggnad
					Summa
Bäcka	12	A	1/16		Emil Persson
				484	åker, dyjord
				485	" "
				486	" "
				487	" "
				488	ardbyggnad
				489	åker dyjord
				490	" "
				491	" "
				492	" "
				493	" "
				494	äng
				495	"
				496	åker "
					Summa
Fölene socken					
Fölene Backgården	8'	1			Kronan, arr. August Lam
				497	åker, dyjord
				498	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82.5		06.5				78.0		501	-		561	-		60	-
	28.0							810	226	80	900	252	-	90	25	20
	30.0							"	243	-	"	270	-	"	27	-
	37.0							"	299	70	"	333	-	"	33	30
	51.0							"	413	10	"	459	-	"	45	90
	56.0							"	453	60	"	504	-	"	50	40
	61.0							850	518	50	"	549	-	"	30	50
	50.0							"	425	-	"	450	-	"	25	-
	70.0							"	595	-	"	630	-	"	35	-
							03.0									
4	65.5		06.5				51.0		3675	70		4008			332	30
	20.0							950	190	-	1000	200	-	50	10	-
	50.0							850	425	-	"	500	-	150	75	-
	60.0							800	480	-	"	600	-	200	120	-
	78.0							750	585	-	"	780	-	250	195	-
							06.0									
	22.0							"	165	-	"	220	-	"	55	-
	24.0							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	62.0							800	496	-	"	620	-	200	124	-
	30.0							900	270	-	"	300	-	100	30	-
	12.0							950	114	-	"	120	-	50	6	-
							06.0									
							26.0									
	16.0							800	128	-	"	160	-	200	32	-
3	74.0						38.0		3033	-		3740	-		707	-
	08.0							300	24	-	1000	80	-	700	56	-
	09.0							"	27	-	"	90	-	"	63	-
	17.0								51	-		170	-		119	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				499	åker, dyjord
				500	" "
				501	" "
				502	" "
				503	" "
				504	" "
				505	avloppsgrav
				506	åker "
				507	" "
				508	" "
				509	" "
				510	" "
				511	" "
				512	" "
				513	väg
				514	åker "
				515	avloppsgrav
				516	"
				517	åker "
				518	väg
				519	åker "
				520	" "
				521	" "
				522	avloppsgrav
				523	åker "
				524	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	17.0								51	-		170	-		119	-
	09.0							300	27	-	1000	90	-	700	63	-
	08.0							"	24	-	"	80	-	"	56	-
	08.5							"	25	50	"	85	-	"	59	50
	08.0							"	24	-	"	80	-	"	56	-
	08.5							"	25	50	"	85	-	"	59	50
	06.5							"	19	50	"	65	-	"	45	50
							05.0									
	09.0							280	25	20	950	85	50	670	60	30
	14.0							"	39	20	"	133	-	"	93	80
	17.0							"	47	60	"	161	50	"	113	90
	09.0							"	25	20	"	85	50	"	60	30
	25.0							220	55	-	900	225	-	680	170	-
	32.0							270	86	40	"	288	-	630	201	60
	04.0							"	10	80	"	36	-	"	25	20
							06.0									
	24.0							220	52	80	900	216	-	680	163	20
							04.0									
							04.0									
	10.0							310	31	-	900	90	-	590	59	-
							02.5									
	03.5							630	22	05	"	31	50	270	9	45
	09.0							360	32	40	"	81	-	540	48	60
	15.0							270	40	50	"	135	-	630	94	50
							04.0									
	06.5															
	16.0															
2	59.5						25.5		664	65		2223	-		1558	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				525	åker, dyjord
				526	" "
				527	" "
				528	" "
				529	" "
				530	avbrytsgrav
				531	ängsmark dyjord
				532	" "
				533	väg
					Summa
					AB. Eljered Torvstrifabrik
					Dir. Alfred Andersson
				534	åker, dyjord
				535	avbrytsgrav
					Summa
Ållsjö					Alfred Andersson
				536	avbrytsgrav
				537	åker, dyjord
				538	" "
				539	avbrytsgrav
					Summa
					V. Jansson
				540	avbrytsgrav
				541	åker, dyjord
				542	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	59.5						25.5		664	65		2223	-		1558	35
	06.5															
	11.0															
	19.0															
	23.0															
	12.0															
							06.0									
			02.0													
		4	01.0													
							37.0									
3	31.0	4	03.0				68.5		664	65		2223	-		1558	35
	09.5						06.0									
	09.5						06.0									
							03.0									
	32.0							250	64	-	850	272	-	650	208	-
	18.0							"	36	-	"	153	-	"	117	-
							00.5									
	50.0						03.5		100	-		425	-		325	-
							01.0									
	32.0							160	51	20	800	256	-	640	204	80
	19.0							"	30	40	"	152	-	"	121	60
	51.0						01.0		81	60		408	-		326	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ölltorps					Karl Johansson
				543	avloppsgrav
				544	åker, dyjord
				545	" "
					Summa
"					Andreas Magnussons dl
				546	åker, dyjord
				547	" "
				548	" "
				549	" "
				550	avloppsgrav
					Summa
Fölene Backgården					Kronan arr. A. Larsson
				551	åker, dyjord
				552	avloppsgrav
					Summa
Skaraborgs län					Samman-
Västra Bitterna					företag
Långgr.	1	B	3/64	1-7, 31-40	Herman Andersson
"	17	A	3/128	7a-9a, 24-30	" "
"	15	B	3/128	10-23	Nils Johansson
Östra Bitterna					
Långgårdsholm	12	A	1/16	41-56	Martin o Axel Andersson
"	13	B	1/16	57-58	" " "
Öst. Näs Obbsgården	236			59-61	Skolfastare Ljunggren Vedum
" " "	avl 22			62-64	Karl Andersson "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.0									
	40.0							160	64	-	800	320	-	640	256	-
	13.0							"	20	80	"	104	-	"	83	20
	53.0						01.0		84	80		424	-		339	20
	06.5							160	10	40	800	52	-	640	41	60
	26.0							"	41	60	"	208	-	"	166	40
	07.0							"	11	20	"	56	-	"	44	80
	07.0							"	11	20	"	56	-	"	44	80
							00.5									
	46.5						00.5		74	70		372	-		297	60
	01.0															
							02.0									
	01.0						02.0									
- drag																
N: 1																
1	14.5						15.5									
1	21.0						06.0		282	-		416	-		134	- l.
1	00.5		10.0				04.0		631	10		797	-		165	90 l.
	76.5		10.0		96.0		06.0		707	20		814	-		106	80 l.
					26.0		02.0		49	40		52	-		2	60 -
					28.0		04.5		33	60		56	-		22	40 -
			01.5		30.0		02.0		29	70		64	50		34	80 -
4	42.5		21.5		180.0		40.0		1733	-		2199	50		466	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Framfört
Öster Bitt. Mäns Olofsg.	a.v 2:22			65-66	Karl Andersson Vedum
" " " "	2:35			67	Hugo Rosell o. Karl Svantesson Nyckelbyn.
" " " "	a.v 2:13			68-70	Karl Andersson
Myreberg och	1:1		1/4	71-96	Gustaf Mårtens dt.
Rammi	1:2, 1:3		1/24 + 1/12		Svante Persson
Myreberg	1:1		1/4	97-152	Gustaf Mårtens dt.
Rammi	1:2		1/24	153-179, 231-273	Svante Persson
"	1:3		1/12	180-230	" "
Öster Bittens Skolegården	3:11	B	1/12	274-279	Karl Dahlkvist
				280-287	Svante Persson
" " "	3:3	C	1/6	288-295	" "
Hamramaden				296-308	" "
Haråsen	1:2			309-320	" "
(Myrmaden)				320a-327	" "
Öster Bittens Skolegården	3:4	D	1/6	328-331a	Johannes Anderssons dt.
" " Nolgården	5:14			332-343	August Anderssons dt.
Bjurdamm	1:2	A	1/8	344-387	Jöns Persson
"	1:4	C	1/32	388-400	Johan August Johansson
"	1:3	B.	3/32	439-441, 401-429	Johan Berglund
Haråsen	a.v 1:2			442-450	" "
Öster Bittens Skolegården	3:15	F		451	Johannes Anderssons dt.
" " "	3:9	E	1/12	452	" " "
					Summa
Bjurdamm	1:3	B	3/32		
Öster Bittens Skolegården					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	42.5		21.5	1	80.0		70.0		1733	-		2199	50		466	50
			08.5		25.0				38	55		51	50		12	95 -
					13.0				23	40		26	-		2	60 -
		2	24.0		05.5		03.0		367	20		683	-		315	80 -
1	77.0		08.0				05.0		733	20		876	-		142	80 l.
4	78.5						22.0		2563	20		3276	-		712	80 l.
5	12.5				93.0		53.0		2953	45		4460	50		1507	05 l.
9	62.0		37.0	1	09.0		48.0		6084	20		8064	-		1979	80 l.
	66.0						06.0		405	-		594	-		189	- -
	87.0								638	-		783	-		145	- -
	68.5						08.0		524	35		548	-		23	65 -
1	18.5						08.0		569	-		948	-		379	- -
2	23.0						02.0		1315	80		2007	-		691	20 } l.
1	43.5						03.0		1068	15		1291	50		223	35 }
1	28.0						04.0		905	10		1143	-		237	90 l.
1	41.0								945	15		1087	-		141	85 l.
5	62.5						45.5		2538	45		4983	50		2445	05 l.
	94.5		49.0				31.0		705	45		1144	50		439	05 l.
3	57.5						57.0		1894	90		3037	50		1142	60 l.
	85.5						00.5		508	95		769	50		260	55 l.
	51.0								433	50		459	-		25	50 -
	10.0															-
47	09.0	3	37.0	4	25.5	3	29.0		26948	-		38432	-		11484	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Företag
Bjurdamm	1³	B	3/32	430-438	Johan Berglund
Örtes Bittems Skulegården				453-458	Anders Pettersson
Örebro län					
Hardemo socken					
Bäcka	1³	B	1/16	459-483	Albert Andersson
"	12	A	1/16	484-496	Emil Persson
Fölene socken					
Fölene Backgården	8¹		1	497-533	Kronan: arr. August Larm
				534-535	AB. Elfsreds trävaruaktieb. dis. Alf. Andersson
Ölltorp				536-539	Alfred Andersson
"				540-542	J.K. Jansson
"				543-545	Karl Johansson
"				546-550	Andreas Magnusson m. fl.
Fölene Backgården				551-552	
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
N:o 2																
1	42.0						22.0		677 -			1420 -			743 -	l
	93.0						04.0		683 90			837 -			153 10	-
4	65.5		06.5				51.0		3675 70			4008 -			332 30	-
3	74.0						38.0		3033 -			3740 -			707 -	l
3	31.0	4	03.0				68.5		664 65			2223 -			1558 35	l.
	09.5						06.0		150 -							
	50.0						03.5		100 00			425 -			325 -	l.
	51.0						01.0		81 60			408 -			326 40	l.
	53.0						01.0		84 80			424 -			339 20	l.
	46.5						00.5		74 40			372 -			297 60	l.
	01.0						02.0									
16	16.5	4	09.5			1	97.5		9075 05			13857 -			4781 95	

Ramnt den 29 nov. 1932

Nils Gustafsson

Karl Johansson

Linus Jakobsson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	

Kostnadsförslag Simpenning 0.70 kr.

hörande till Ramnäs m. fl. Kraftlägningsföretag i
Ö. Rittens m. fl. socknar, Skaraborgs län.

Företag N:o 1

Avloppsgraven A-D^{II}-D^{I}-J-G-H.

8^{+50}-13^{+90}	540	Schaktning av dyjord	500	0.50	250	-		
		" " " m. ngt. sten	130	0.80	104	-	354	-
102^{+85}-102^{+31}	54	" " "	270	0.50	135	-	135	-
							489	
102^{+31}-102^{+15}	16	Anordnande av avlopp genom järnvägsbanken, kostnaden bestrides av U. V. H. J.						
102^{+15}-100	215	Schaktning av dyjord med sten.	1700	0.70	1190	-		
		" " grus o sten.	20	1.50	30	-		
		Bergsprängning	6.	10 -	60	-	1280	-
	825							
16^{+50}-18^{+50}	207	Schaktning av dyjord	210	0.50	105	-		
		" " grus o sten m. block	60	3 -	180	-		
		Bergsprängning	23	10 -	230	-	515	-
18^{+50}-22^{+72}	422	Schaktn. av dyjord	180	0.50	90	-		
		" " " m. stubbar	150	0.60	90	-		
		" " grus o sten med block	50	3 -	150	-	330	-
22^{+72}-26^{+71}	342	" " dyjord	600	0.50	300	-	301	-
22^{+72}-26^{+71}	342	Ombyggnad av landvägstrumma vid 22^{+72}. Kostnaden bestrides						
	1789	Transport					2914	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	1789	Transport					2917	-
		av vägkarsan						
		Ombyggnad av ägovägsbron vid						
		26 typ a						
		Virke	2.3	50-	115	-		
		Rivning, arbete, tjära, spik m.m.			25	-	140	-
26+14 - 30	384	Schaktning av dyjord	1170	0.50	585		585	-
	214	Ombyggnad av bron vid 28+13 typ b.						
		Virke	2.2	50-	110	-		
	2	Arbete, tjära, spik			20	-	130	-
30 - 33+28	328	Schaktning av dyjord	1160	0.50	580	-	580	-
		Ombyggnad av bvarna vid 30+16						
		och 31+76 typ. b.	2	130	260	-	260	-
		För ofruntredda fall m.m. till-						
		lägges ca 10% av förestående						
		belopp					461	-
	2501	Summa					5070	-

Sidodiket F-P

80 - 81+18	118	Schaktning av dyjord	130	0.50	65	-		
		" " grus o rten	40	1.50	60	-	125	-
81+18 - 84	282	" " dyjord	320	0.50	160	-		
		" " sandbl. lera	170	0.80	136	-		
		" " grus och rten.	20	1.50	30	-	326	-
		Ombyggnad av ägovägstrumma						
		vid 81+18 typ e						
		Schaktn. utföres avloppsrektion	9	1.50	13	50		
		Grundmurar	2	10-	21	-		
		Front- och vidomurar	15	12-	180	-		
	400	Transport			213	50	451	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	400	Transport			213	50	451	-
		Täckhallar	1.4	14	19	60		
		Glacin			18	-		
		Arbete, planering m.m.			48	90		
					300	-		
		Av kostnaden för bron betalas hälften av torrläggningsföretaget					150	-
		Ombyggnad av ägrvägsbron vid 83+70 typ f.						
		Virke	1.8	50	90	-		
		Arbete sjära, spik m.m.			20	-		
		Hälften av kostnaden betalas av företagt.			110	-	55	-
84-85+50	150	Schaktn. av dy med enstaka stenar	400	0.70	280	-	280	-
		Ombyggn. av bro vid 85+1 typ f. varvid hälften av kostnaden påföres torrläggningsföretaget					55	-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10%					99	-
	550	Summa					1090	-
		Sidodiket K-L.						
68+25-65	275	Schaktn. av dy med stubbar	260	0.60	156	-	156	-
65-63	200	" " "	490	0.45	220	50	220	50
63-61+60	260	" " "	350	0.40	140	-		
		" " lera	40	0.75	30	-		
		" " grus och sten	30	1.50	45	-	215	-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av föregående belopp.					58	50
	735	Summa.					650	-
		Sidodiket G-G1						
95-97+40	240	Schaktn. av dy m. ngt sten.	310	0.60	186	-	186	-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av föregående					14	-
	240	Summa					200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag N:o 2						
		Avbyggnad av gräven G'-F-R-C						
97+40-101	360	Schaktn. av dyjord	380	0.40	152	-		
		" " grus och sten	60	2-	120	-		
		Bergsprängning	8	10-	80	-	352	-
		Ombyggn. av bro vid 98+55 typ. a	=	=	140		140	-
		" " landsvägsbron vid 100+50, arbetet förkortas av vägkarsan					492	
101-104+50	350	Schaktn. av dyjord	380	0.45	171	-		
		" " grus och sten m. nytt block	140	1.50	210	-	381	-
		Ombyggnad av agrvägsbron vid 101+54 typ c						
		Schaktning utöver avbyggda sckt.	10	1-	10	-		
		Grundmurar	2	10-	20	-		
		Front- och sidomurar	6	12-	72	-		
		Virke	1.1	50-	55	-	55	
		Glacis			18	-	35 / 40	
		Arbete m. m.			35	-	210	-
104+50-106+50	200	Schaktn. av dyjord	270	0.45	121	50	121	50
106+50-108+50	200	" " "	160	0.50	80	-	712	50
		" " grus o sten m. block	260	2-	520	-		
		Bergsprängning	22	10-	220	-	820	
		Ombyggnad av trumma vid 107+36						
		Schaktn. utöver avbyggda sektion	6	2-	12	-		
		Front- och sidomurar	9	10-	90	-		
		Fäckhallar	2.3	14-	32	20		
		Glacis			15	-		
		Arbete m.m.			40	80		
		Av kostnaden för trumman			190	-		
	1110	Transport			190	-	2024	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	1110	Transport			190	-	2024	50
		betalas 50% av torrläggningsföretaget			2		95	-
108+50 - 112	350	Schaktn. av dyjord	800	0.45	360	-	360	-
		Ombyggnad av ägovägsbron vid						
		109+83 typ a					140	-
112 - 113+61	161	Schaktn. av dyjord	550	0.45	247	50	247	50
		För oförutsedda fall m. m. tillägges						
		c:a 10%					283	=
	1621	Summa					3150	-
		Sidodiket R-S.						
115 - 116+50	150	Schaktn. av dyjord	300	0.50	150	-	150	-
		För oförutsedda fall tillägges						
		c:a 10%					20	-
	150	Summa					170	-
		Sammandrag av företag N:o 1						
	2501	Avloppsgraven A-D II - D I - F - G - H.					5070	-
	550	Sidodiket F - P.					1090	-
	775	" K. - L					650	-
	240	Avloppsgraven G - G I					200	-
	4066	Summa					7010	-
		Sammandrag av företag N:o 2						
	1621	Avloppsgraven G I - L - F - R - R					3150	-
	150	Sidodiket R. S					170	-
	1771	Summa					3320	-
		Slutsammandrag						
	4066	Företag N:o 1					7010	-
	1771	" N:o 2					3320	-
	5837	Summa					10330	-

Ramnö den 29 november 1932

Nils Gustafsson.

Jordersättningslängd

för torrläggning av vattensjuka marker hörande till Ramnö m. fl. i Ö. o V. Bittena socknar, Skaraborgs län samt Bäcka m. fl. i Herrljunga o Fölene socknar, Älvsborgs län, enligt vid syneförrätt. år 1932 upprättat förslag.

Hemman och jordägare	Ers. för avlopprets utvidgning						Ersätt. för jordupplag						Summa	
	areal	à pris m.m.	Ersättning		Summa ersättning		areal	à pris m.m.	Ersättning		Summa ersättning			
	ar	kr	kr	öre	kr	öre	ar	kr	kr	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Skaraborgs län	**Företag N:o 1**													
Västra Bittena socken	**Avloppskanalen A-B I - D I - E-F-G-H.**													
Längö 1:5 Nils Johansson	0.8	5.60	4	48										
	0.2	6.40	1	28										
	0.1	7.20	-	72										
	0.1	6.80	-	68	7	16	5.0	8 -	40	-	40	-	47	16
	0.2	4.80		96										
	0.1	5.20		52										
Öster Bittena socken	0.1	5.60		56	2	07	1.3	8 -	10	40	10	40	12	47
Längholm 1:2 Martin o Axel Andersson.	0.1	0.80	-	08										
	1.8	6.80	12	24										
	0.2	6.40	1	28			0.3	1 -	-	36				
	0.1	7.20		72			4.7	8 -	37	60				
	1.4	1.90	2	66	16	98	2.4	2 -	4	80	42	70	59	68
Myrberg 1:6 Ramnö 1:2/3 Gustaf Mårtens och Svante Persson.	0.05	5.60	-	28										
	0.05	6 -	-	30										
	1.0	6.40	6	40										
	0.5	6.80	3	40										
	0.2	7.20	1	44	11	82	7.0	8 -	56	-	56	-	67	82
Myrberg 1:1 Gustaf Mårtens d.	1.2	7 -	8	40	8	40	11.0	8 -	88	-	88	-	96	40
Ramnö 1:2 Svante Persson.	4.2	1.90	7	98										
	1.8	4 -	7	20			7.0	2 -	14	-				
	3.7	3.60	13	32			8.0	8 -	64	-				
	1.3	3.20	4	16			2.5	8.50	21	25				
Transport			32	66	46	40			99	25	237	10	283	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			32	66	46	40			99	25	237	10	283	50
	0.1	5.40	-	54										
Ramvret 13 Svante Persson	0.2	5.80	1	16	34	36	1.8	9-	16	20	115	45	149	81
Öst. Bitt. Hulegården 3" Karl Dahlkvist	0.7	6.30	4	41			7.0	8-	56	-	56	-	516	-
	0.4	5.40	2	16	6	57	6.2	9-	55	80	55	80	62	37
Havsåsen 12 Svante Persson	0.7	5.40	3	78	3	78	3.5	9-	31	50	31	50	35	28
" " Johan Berglund	0.3	4.50	1	35	1	35	1.0	9-	9	-	9	-	10	35
Myrmaden Svante Persson	0.2	6.30	1	26										
	0.4	7.60	3	04										
	0.3	8.10	2	43										
	0.1	7.20		72	7	45	4.5	9-	40	50	40	50	47	95
Öster B. Hulegården 34 Joh. Andersson rt.	0.2	5.40	1	08										
	1.1	7.20	7	92	9	-	4.0	9-	36	-	36	-	45	-
Björsäm. 13 Johan Berglund	0.6	4.50	2	70										
	0.3	6.00	1	50	4	20	2.9	9-	26	10	26	10	30	30
" 14 Johan Aug. Johansson	1.1	4.50	4	95										
	0.2	5.-	1	-										
	1.3	4-	5	20	11	15	7.4	9-	66	60	66	60	77	75
" 12 Sune Persson.	8.3	3.10	25	73										
	2.0	3.60	7	20										
	0.6	4.80	2	88										
	0.2	4.-	-	80			1.8	8-	14	40				
	0.8	4.50	3	60	40	21	30.0	9-	270	-	284	40	324	61
Summa					164	47					958	45	1122	92
Sidodiket K-L.														
Långholm 12 Martin o Axel Andersson	0.7	1.90	1	33	1	33	2.2	2-	4	40	4	40	5	73
" 13 " " "	0.6	1.90	1	14	1	14	2.2	2-	4	40	4	40	5	54
Öster B. Måns Olofsg. 239 K. E. Johansson	0.3	2-	-	60	-	60	1.1	2-	2	20	2	20	2	80
" " " 237 Erik Johansson Alfs. Höglund	0.3	2-	-	60	-	60	1.1	2-	2	20	2	20	2	80
" " " 252 Erik Persson	0.3	2-	-	60	-	60	1.1	2-	2	20	2	20	2	80
" " " 236 Ljunggren	1.2	1.20	1	44	1	44	4.3	2-	8	60	8	60	10	04
Transport					5	71					24	-	29	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport											24	-	29	71
Ö. Bitt. Mäns Olofsg. 2:32 Karl Andersson	0.5	2.90	-	45			2.0	2 -	4	-				
					-	45	0.2	3 -	-	60	4	60	5	05
" " " 2:13 " "	0.7	1.60	1	12	1	12	2.9	3 -	8	70	8	70	9	82
Rannsö 12 Svante Persson	0.8	1.90	1	52	1	52	2.5	2 -	5	-	5	-	6	52
" 13 " "	0.2	7 -	1	40			9.0	2 -	18	-				
	3.5	1.50	5	25			1.3	8 -	10	40				
	0.3	7.60	2	28			1.2	9 -	10	80				
	0.4	3.60	1	44	10	37	3.6	6 -	21	60	60	80	71	17
Summa					19	17					103	10	122	27
Sidrediket F-P.														
Rannsö 12 Svante Persson	0.2	2.80	-	56										
	0.2	6.40	1	28										
	0.2	6 -	1	20										
	1.2	4.80	5	76										
	0.2	3.60	-	72			10.0	8 -	80	-				
	0.2	3.20		64	10	16	3.5	9 -	31	50	111	50	121	66
" 13 " "	0.7	2.80	1	96										
	1.1	6.80	7	48										
	1.0	6 -	6	-	15	44	8.6	8 -	68	80	68	80	84	24
Hamramden " "	0.2	6.80	1	36										
	0.5	6 -	3	-										
	0.7	4.80	3	36										
	0.6	3.20	1	92	9	64	5.7	8 -	45	60	45	60	55	24
Summa					35	24					225	90	261	14
Sidrediket G-G:r														
Bjursdam 13 Johan Berglund	0.6	4.50	2	70										
	0.7	5.40	3	78										
	1.4	3.60	5	04										
	0.8	8.10	6	48										
Transport			18	-										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport			18	-										
	0.7	8.5	5	95	23	95	130	9-	117	-	117	-	140	95
Summa					23	95					117	-	140	95
Sammandrag av företag N:o 1														
Avbrytprogram A-D II-D I-E-F-G-K.					164	77					958	45	1122	92
Sidodiket K-L.					19	17					103	10	122	27
" F-P					35	24					225	90	261	14
" G-G I					23	95					117	-	140	95
Summa					242	83					1404	45	1647	28
Företag N:o 2														
Avbrytprofilen G I-F-R-Q														
Björsäters 1:3 Johan Berglund	1.0	4-	4	-										
	1.1	5-	5	50	9	50	105	10-	105	-	105	-	112	50
O. Bitt. Hultegårdens Anders Pettersson.	0.5	7.70	3	85										
	0.5	5.40	2	70	6	55	47.0	9-	36	-	36	-	42	55
Åsbergs län Herljunga socken.														
Bäcka 1:3 Albert Andersson.	0.4	7.60	3	04										
	0.3	4.80	1	44										
	0.7	0.72	5	04										
	0.2	5.40	1	08			12	6-	7	20				
	2.3	8.10	18	63	29	23	14.0	9-	126	-	133	20	162	43
" 1:2 Emil Persson.	0.2	8.50	1	70										
	0.4	8.-	3	20										
	0.9	7.50	6	75	11	65	47	10.0	47	-	47	-	58	65
Fölens Backgårdens 8' Kvinnan. ass. Ang. damm	1.0	3.0	3	-			5.3	10.0	53	-				
	0.6	2.80	1	68			2.6	9.50	24	70				
	1.0	2.20	2	20	6	88	4.4	9-	39	60	117	20	124	18
Ölltorp Alfred Andersson.	0.3	2.-	-	60	-	60	1.0	8-	8	-	8	-	8	60
" V. Jansson.	0.4	1.60		64	-	64	1.4	8-	11	20	11	20	11	84
" Karl Johansson.	0.5	1.60	-	80	-	80	1.6	8-	12	80	12	80	13	60
" Andr. Magnussons st.	0.2	1.60	-	32	-	32	0.8	8-	6	40	6	40	6	72
Summa					66	17					474	90	541	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sidodiket R-R'														
Fölene Backg. 8' Kronan arr.	0.9	2.20	1	98										
" Aug Larm	0.1	3.10	-	31	2	29	5.4	9-	48	60	48	60	50	89
Öllbyn " Alfred Andersson.	0.8	2.00	1	60	1	40	4.2	8-	33	60	33	60	35	20
Summa					3	89					82	20	86	09
Sammandrag av företag N:o 2														
Avloppskanalen G^{I}-I-R-R					66	17					474	90	541	07
Sidodiket R-R'					3	89					82	20	86	09
Summa					70	06					557	10	627	16
Slutsammandrag														
Företag N:o 1					242	83					1404	45	1647	28
" N:o 2					70	06					557	10	627	16
Summa					312	89					1961	55	2274	44

Ramsö den 29 nov. 1932
Nils Gustafsson.

Karl Johansson
Linus Jakobsson.

Grävningsbeskrivning

Avloppsgraven A-2^{II}-2^{I}-F-G-H

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
8^{+50}	–	1.00	1.0	3.50	1:1.25		Bottenläge vid 8^{+50} = +6.98 m.
9	50	1.20	"	4.00	"		
+50	"	1.30	"	4.25	"		Fixp. kors (+) i sten, belägen 14 m. öster om 9^{+90}; höjdläge = +8.70 m.
10	"	1.45	"	4.65	"		
+50	"	1.40	"	4.50	"		Bottenlutning å sträckan 8^{+50}–13^{+90} =
11	"	1.30	"	4.25	"		= 0.5:1000
+50	"	1.40	"	4.50	"		
12	"	1.35	"	4.40	"		
+50	"	1.55	"	4.90	"		
13	"	1.50	"	4.75	"		
+50	"	1.60	"	5.00	"		
102^{+85} = +90	40	1.70	"	5.25	"		Bottenlutning å sträckan 13^{+90}–102^{+31} =
102^{+85}	–	2.35	"	6.90	"		= 0.6:1000
102^{+50}	35	1.80	"	5.50	"		
102^{+31}	19	1.80	"	5.50	"		Bottenläge vid 102^{+31} = +7.30 m.
102	31	2.10	"	6.25	"		
101^{+50}	50	2.40	"	7.00	"		Fixp. kors (+) i sten belägen 18 m. väster
101	"	2.30	"	6.75	"		om 100^{+50}; höjdläge = +10.00 m.
100^{+50}	"	1.80	"	5.50	"		Bottenlutning å sträckan 102^{+15}–
100 = (16^{+50})	"	1.60	"	5.00	"		100 = 0.5:1000
17	"	1.65	"	5.15	"		Bottenläge vid 100 = (16^{+50}) = +7.69 m.
+50	"	1.70	"	5.25	"		
18	"	1.90	"	5.75	"		
+50	"	1.75	"	5.40	"		
19	"	1.60	"	5.00	"		
+50	"	1.50	"	4.75	"		
20	"	1.60	"	5.00	"		
+50	"	1.65	"	5.15	"		
21	"	1.45	"	4.65	"		
Tryck	1275						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Expt	275						
21+50	50	1.50	1.00	4.75	1:1.25		
22	"	1.55	"	4.90	"		
+50	"	1.50	"	4.75	"		Fixp. kors(+) i sten, belaget 48 mo.
23	"	1.60	0.5	4.50	"		mordat om 22+65; höjdläge = +10,76 mo.
+50	"	1.65	"	4.65	"		
24	"	1.70	"	4.75	"		
+50	"	1.65	"	4.65	"		
25	"	1.70	"	4.75	"		
+50	"	1.70	"	4.75	"		
26	"	1.75	"	4.90	"		Bottenlutning å sträckan 16+50–29+50 =
+50	"	1.70	0.3	4.55	"		= 1.0 : 1000
27	"	1.75	"	4.70	"		
+50	"	1.65	"	4.45	"		
28	"	1.65	"	4.45	"		
+50	"	1.75	"	4.70	"		
29	"	1.75	"	4.70	"		
+50	"	1.75	"	4.70	"		Bottenläge vid 29+50 = + 8.99 m.
30	"	1.85	"	4.95	"		
+50	"	1.80	"	4.80	"		
31	"	1.75	"	4.70	"		Bottenlutning å sträckan 29+50–32 =
+50	"	1.70	"	4.55	"		1.64 : 1000
32	"	1.65	"	4.45	"		Bottenläge vid 32 = + 9.40 m.
+50	"	1.60	"	4.30	"		Fixp. kors(+) i sten bel. 22m. mm om
33	"	1.70	"	4.55	"		32+60; höjdl. = +11.02 m.
+28	28	1.21	"	3.30	"		Bottenläge vid 33 = + 9.80 m.
Sma	2453						" " 33+28 = + 10.70 mo.

299430

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
				Avloppsdiket K-L.			
67+74	-	0.55	0.3	1.40	1:1.0		Bottenläge vid 67+74 = +9.36 m.
67+50	24	0.75	"	1.80	"		
67	50	0.95	"	2.20	"		
66+50	"	1.00	"	2.30	"		
66	"	0.90	"	2.10	"		
65+50	"	1.20	"	2.70	"		
65	"	1.40	"	3.10	"		Bottenlutning å sträckan 67+74–60+40 =
64+50	"	1.70	"	3.70	"		= 0.5 : 1000
64	"	1.75	"	3.80	"		
63+50	"	1.80	"	3.90	"		
63	"	1.85	"	4.00	"		
62+50	"	1.30	"	2.90	"		
62	"	1.10	"	2.50	"		
61+50	"	1.50	"	3.30	"		
61	"	1.60	"	3.50	"		
60+50	"	1.50	"	3.30	"		
60+40	10	1.50	"	3.30	"		Bottenläge vid 60+40 = +9.73 m.
Sma	734						
				Avloppsdiket F-P.			
80	-	1.15	0.3	3.20	1:1.25		Bottenläge vid 80 = +8.40 m.
+50	50	1.25	"	3.45	"		
81	"	1.35	"	3.70	"		
+50	"	1.40	"	3.80	"		" " 81+50 = +9.00 m.
82	"	1.50	"	4.05	"		
+50	"	1.50	"	4.05	"		
83	"	1.50	"	4.05	"		" " 83 = +9.10 m.
+50	"	1.50	"	4.05	"		
84	"	1.50	"	4.05	"		" " 84 = +9.40 m.
+50	"	2.10	"	5.55	"		
Tryt.	450						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Inpt	450						
85	50	1.40	0.3	3.80	1:1.25		Bottenläge vid 85^{+50} = +10.25 m.
+50	"	1.30	"	3.55			
Summa	550						
							Avloppsgraven G-G^{I}-f-R-a
95	-	1.50	0.5	4.25	1:1.25		Bottenläge vid 95 = + 9.10 m.
+50	50	1.35	"	3.90	"		
96	"	1.35	"	3.90	"		
+50	"	1.40	"	4.00	"		
+82	32	1.50	"	4.25	"		" " 96^{+82} = + 9.30 m.
97	18	1.30	"	3.75	"		
+50	50	-	"	-	"		" " 97^{+50} = +10.40 m.
98	"	1.10	"	4.75	"		
+50	"	1.75	"	4.90	"		Fixp. pors$^{(+)}$ i sten, belägen 19 m. öster om 98^{+80}, höjdläge = +13.19 m.
99	"	1.30	"	3.75	"		
+50	"	1.45	"	4.15	"		
100	"	1.50	"	4.25	"		
+50	"	1.75	"	4.90	"		Bottenläge vid 100^{+50} = +11.00 m.
101	"	1.95	"	2.90	"		" " 101 = +11.65 m.
+50	"	1.10	"	3.25	"		
102	"	1.15	"	3.40	"		
+50	"	1.35	"	3.90	"		Bottenlutning å sträckan $101-105^{+50}$ =
103	"	1.70	"	4.75	"		= 0.5:1000
+50	"	1.60	"	4.50	"		
104	"	1.85	"	5.15	"		
+50	"	1.60	"	4.50	"		
105	"	1.45	"	4.15	"		
+50	"	1.50	" 0.3	4.25 4.05	"		Bottenläge vid 105^{+50} = +11.85 m.
106	"	1.10	"	3.05	"		
Inpt	1100						

299436

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Topt	1150						
106+50	50	1.20	0.3	3.30	1:1.25		Bottenläge vid 106+50 = + 12.70 m.
107	"	1.60	"	4.30	"		
+50	"	2.00	"	5.30	"		
108	"	1.75	"	4.70 3.80	" 1:1.0		Fixp. kors (+) i ten, beläget 8 m. öster om 108+20; höjdläge = + 14.85 m.
+50	"	1.70	"	3.70	"		
109	"	1.70	"	3.70	"		
+50	"	1.70	"	3.70	"		Bottenlutning å sträckan 106+50 — 112 =
110	"	1.65	"	3.60	"		= 1.27 : 1000
+50	"	1.65	"	3.60	"		
111	"	1.60	"	3.50	"		
+50	"	1.70	"	3.70	"		
112	"	1.65	"	3.60	"		Bottenläge vid 112 = + 13.40 m.
+20	20	1.75	"	3.80	"		
+50	30	1.85	"	4.00	"		Bottenlutning å sträckan 112 - 113+61 = 1.86 : 1000
113	50	1.80	"	3.90	"		
+61	61	1.70	"	3.70	"		Bottenläge vid 113+61 = + 13.70 m.
Sma	1861						
				Avloppsdiket R-S			
115	-	1.50	0.3	3.30	1:1.0		Bottenläge vid 115 = + 13.40 m.
+50	50	1.60	"	3.50	"		
116	"	1.85	"	4.00	"		
+50	"	1.75	"	3.80	"		" " 116+50 = + 13.57 m.
Sma	150						

Ramvik den 29 november 1932.
Nils Gustafsson.

Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Ramnö m. fl. i Ö. och V. Bitterna socknar, Skaraborgs län, Bäcka Fölene Backgården i Herrljunga och Fölene socknar, Älvsborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 km. sydost om V. Bitterna kyrka och utgöres till huvudsaklig del av åker. Arealen är 63,255 hektar åker samt 11,72 hektar annan mark. Jordmånen består av något mylla på lera å sand samt dyjord.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m. m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena ansetts böra uppdelas på två särskilda företag, för vilka särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningslängder blivit upprättade. Företagen äro i det efterföljande benämnda Företag N: I och Företag N: 2. Desamma äro mycket vattenskadade på grund av dikenas otillräckliga djup och storlek i övrigt. Det totala nederbördsområdet för samtliga marker, som beröras inom de

båda företagen uppgår till 13,2 km². Å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med en heldragen blå linje. De delar av detsamma, som avbörda sitt vatten till de skilda företagen eller olika avdelningar av desamma äro markerade medelst streckade blå linjer.

Nederbördsområdet består förutom av odlade fält jämväl av skogsmark och mosse. Med hänsyn till detsammes topografiska beskaffenhet samt till nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid största flöden antagits till 100 sekundliter pr. km² samt medelavrinningen till 1/10 av den vid högsta flöden antagna.

Med hänsyn tagen till förekommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar samt möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av den vattenskadade marken har förslag till områdets torrläggning blivit uppgjort.

Detta förslag innebär, att för torrläggning av mark inom företag N:1 skola uppgrävas avloppsgravarna och dikena A - D^{II} - D^{I} - F - G - H, F - P, K - L samt G - G^{I}. Grävningsarbetet i den förstnämnda skall börja vid punkten 8^{+50} och fortgå till punkten 33^{+28} och avloppskanalen därvid givas en minsta bottenlutning av 0,5:1000. Bottenbredden skall å sträckan 8^{+50} - 22^{+91} vara 1,0 meter, å sträckan 22^{+91} - 26^{+14} 0,5 meter samt å sträckan 26^{+14} - 33^{+28} 0,3 meter. Sidolutningen skall göras lika med 1:1,25.

Sidodikena G - G^{I}, F - P och K - L skola utföras såsom öppna diken med en bottenbredd hos det förstnämnda av 0,5 meter samt för de övriga av 0,3 meter. Sidolutningen skall för de båda förstnämnda göras lika med 1:1,25 samt för det sistnämnda till 1:1.

För torrläggning av mark under företag N:2 skall uppgrävas av - loppsgraven G - F - R - Q samt sidodiket R - S . Bottenbredden skall å sträckan 97^{+50} - 105^{+50} göras lika med 0,5 meter samt å övrig sträcka jämte sidodiket R - S 0,3 meter. Sidolutningen skall vara I:1,25 å sträckan 97^{+50} - 108 samt i övriga delar av diket och i sidodiket I:1,0. Dikenas dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydlig - göres av profil - och sektionsritningarna samt av grävningstabellen. I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syne-förrättningen upprättade plankartan. Å denna har jämväl med röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres både genom företag N:1 och företag N:2. Inom det förstnämnda företaget korsar avloppsgraven A - H samt sidodiket K - L allmänna vägen Vedum - Herrljunga vid resp. punkterna 22^{+71} och 62^{+28} . Trumman vid förstnämnda punkt består av en dubbeltrumma med 1,20 och 1,25 meter bredd i vattenöppningarna och en höjd av 1,2 meter. Då botten i densamma ligger för högt för möjliggörande av markernas torr-läggning måste densamma sänkas och givas ett bottenläge av högst 8,25 meter över angivet jämförelseplan. Trumman vid punkten 62^{+28} har en bredd av 0,8 meter och en höjd av 1,3 meter. Densamma synes nu icke behöva ombyggas för möjliggörande av ovanförliggande markers torrläggning. Inom företaget N:2 beröres samma vägsträcka genom avloppskanalen G^{I} - T - Q i det densamma vid punkten 100^{+50} korsar vägen. Trumman vid före - nämnda punkt är en dubbeltrumma av 1,1 meters bredd i vattenöppningen och en höjd av 1,0 meter. För ovanförliggande markers torrläggning måste botten i densamma sänkas och göras ett bottenläge av högst 11,0 ö-

Järnvägen

över använt jämförelseplan. Arbetet med de allmänna vägtrummornas om-
byggnad skall verkställas och bekostas av vägens ägare då desamma enligt uppgift ä-
ro byggda efter den I januari 1880.

Genom företaget beröres dessutom Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga-
-järnväg.

Rör bron

Vid punkten 15 +59 är genom banvallen byggd en dubbeltrumma med ge-
nomgångsöppningar för vattnet av resp. 1,18 × 1,64 och 1,16 × 1,52
meters storlek, samt med ett bottenläge över använt jämförelseplan av
8,59 meter. Genom densamma synes en del av flodvattenmängden kunna
avbördas. För ytterligare sänkning av vattenytan skall genom banvallen
vid punkten 102 +15 anordnas en rörtrumma av 80 cm. inre diameter en-
ligt bifogad ritning, varvid vid förenämnda punkt skall anordnas en
slambassäng, vars botten skall ligga på minst 0,5 meters djup under
rörmynningen. Rören skola göras av fullgott material med betryggande
hållfasthet samt för den händelse risk föreligger för rörens bestånd
denna avvärjes genom bestrykning medelst för ändamålet lämpat preparat
eller på annat sätt. Arbetet med trummans byggnad utföres och bekostas
av järnvägens ägare, Vid utloppet anordnas stensättning. Jämlikt be-
stämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget varit under-
ställt Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning, vilket fram-
går av till synehandlingarna bifogad ritningskopia.

I samband med grävningsarbetet skola dessutom ombyggas följande
broar och trummor efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvis-
ningar. Inom företag N:1 , i avloppsgraven A - D^{II} - D^{I} - F - G - H bro-
arna och trummorna vid 26, 28+13, 30+16 och 31+76 , i sidodiket F - P,
trumman och broarna vid 81+18 , 83+70 , 85+1 varvid hälften av

kostnaden för de tre sistnämnda betalas av torrläggningsföretaget.

Inom företag N:2 i avloppsgraven G^{I} - T - R - Q broarna och trummorna vid 98^{+55}, 101^{+54}, 107^{+36} och 109^{+83} varvid kostnaden för den vid 107^{+36} betalas med 50 % av torrläggningsföretaget.

Beträffande övriga broar och trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande diken bestämmes att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgår kostnaden för schaktnings- och sprängningsarbetet jämte ombyggnad av broar till företag N:I, 7010:- kronor, samt för företag N:2, 3320:- kronor. I dessa kostnader ha då inräknats 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppsdikena för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och dikena återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värde-

ringslängden. Såsom av företaget berörande hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 24 har den under företag N:1 hörande marken hänförts till 4 avdelningar och den under företag N:2 till 3 st. avdelningar. Å sidorna i kostnadsfördelningslängden är angivet vilka ägofigurer som hänförts till de olika avdelningarna samt kostnaderna för resp. avdelningars torrläggning.

I kostnadsfördelningslängden hava dessutom markernas värde före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal utvisande varje fastighets deltagningsskyldighet i resp. företag. Fördelningen av kostnaderna mellan de skilda företagen skall ske efter uppskattad båtnad och utgår med resp. 70,60% och 29,40% för företag N:1 och N:2.

De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättning-

en enligt kap. 10 § 82 vattenlagen betecknas med S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppsdikenas utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande emot värdet å marken före torrläggningsarbetets genomförande av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom upplägning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter värdet å marken efter grävningsarbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnes sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt II kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona för tusen kronors båtnad eller med 16:- kronor och 26 öre, vilket bebelopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län innan arbetet påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder, som bestämts för fördelningen av kostnaderna för torrläggningsarbetenas utförande men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetets utförande.

Företagen, vilka benämnas Ramnö m. fl. torrläggningsföretag i Ö. och V. Bitterna socknar Skaraborgs län samt Herrljunga och Fölene socknar Älvsborgs län skola utföras i överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan - och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen

ytterligare meddela följande bestämmelser.

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll för enade angelägenheter skola intressenterna för företagen utse var sin arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsernas sammansättning skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande.

2) Styrelserna åligga att över inkomster ochnutgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiterings - längder.

3) Arbetena för företagen skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4) Jord och annat, som uppschaktas må upplägges i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor, såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga, och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (I) en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1,0 samt att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de meter.

5) Upplagda jordmassor böra vara från avloppsdikenas närhet bortförda senast 7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordet svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans

mark upplagda jorden.

6) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark.

7) Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8) Arbetena för företagens utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

10) Arbetena med företagets utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 4 år efter samma tidpunkt.

11) Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom (60) sextio dagar från dag då syneförrättningen avslutades ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Skulle till äventyrs besvär väckas mot det ena företaget föranle-

de detta icke uppehåll i arbatena med det andras färdigställande.

Ramnö den 29 november 1932

Nils Gustafsson.

Karl Johansson

Linus Jakobsson.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsgrund
för utläggning av vattenskadade marker tillhörande till
Ramsö m. fl. i V. och Ö. Bittarna socknar, Skaraborgs
län samt Björka m. fl. Älvsborgs län enligt vid syne-
förrättning år 1932 upprättat förslag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande o. med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skaraborgs län				Förtag
			V. Bitterna				
3/128	1⁵	B	Längt Nils Johansson		18-23	631.10	797.-
3/128	1⁴	A	" Herman Andersson		24-30	282.-	416.-
1/16	12	A	Ö. Bitterna Längtholm. Axel Andersson		41-53	527.80	622.-
	1' 12.1³		Myrberg } G. Månsons dt. Rämnö } Svante Persson.	S	71-81	733.20	876.-
1/4	1'		Myrberg G. Månsons dt. Emil J:-n.	S	105-115	539.-	616.-
1/4	1'		" " " " "	S	116-152	3024.20	2660.-
1/16	12	A	Längtholm Axel Andersson		54-55	182.40	192.-
1/24	12		Rämnö Svante Persson	S	153-179	789.70	1254.-
1/12	1³	B	" " "	S	180-205 b 211-212	3118.60	3928.-
1/24	12	A	" " "	S	248-273	292.75	1910.50
1/12	3¹¹	B	Hultegården Karl Dalkvist		274-279	405.-	594.-
.	.	.	Myrmaden Svante Persson	S	280-287	638.-	783.-
1/6	3³	C	Ö. Hultegården " "	S	288-295	524.55	578.-
	12		Havåren " "	S	309-320	1315.80	2007.-
-	-	.	Myrmaden " "	S	320a-327	1068.15	1291.50
1/6	3¹⁴	D	Hultegården Johannes Andersson dt.		328-331a	905.10	1173.-
	5¹⁴		Nolgården Aug. Andersons dt.		332-343	945.15	1087.-
1/8	1²	A	Björndam Ivar Persson	S	374-387	2538.45	4983.50
1/32	1⁴	b	" Johan Aug. Johansson		388-400	705.45	1144.50
3/32	1³	B	" Johan Berglund	S	401-428	1894.90	3037.50
	av 1²		Havåren " "	S	442-450	508.95	769.50
	3¹⁵	F	Hultegården Joh. Andersons dt.		451	433.50	459.-
1/16	1³	B	Längtholm Axel Andersson		57-58	49.40	52.-
	2³⁶		Måns Olofsgården A. J. Ljunggren		59-61	33.60	56.-
	av 2²²		" " Karl Andersson		62-64	29.70	64.50
	" 2²²		" " " "		65-66	38.55	57.50
	2²⁵		" " Hugo Rosell ö. K. Svanbergs		67	23.40	26.-
	av 2¹³		" " Karl Andersson		68-70	367.20	683.-
	1³		Rämnö Svante Persson	S	201 a 206-211a 213-218	1502.90	2015.-
			Transport.			24045.30	34067.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N:r 1									
165.90	147.-					147.-	1.698	17.99	
134.-	118.74					118.74	1.371	14.53	
97.20	86.13					86.13	0.995	10.54	
142.80	126.54					126.54	1,462	15.49	
77.-	68.23					68.23	0.788	8.35	
635.80		452.70				452.70	5.229	55.41	
9.60		6.84				6.84	0.079	0.84	
464.30		330.59				330.59	3.819	40.47	
809.40		576.30				576.30	6.657	70.54	
617.75		439.85				439.85	5.081	53.84	
189.-		134.57				134.57	1.554	16.47	
145.-		103.24				103.24	1.192	12.63	
23.65		16.84				16.84	0.194	2.06	
691.20		492.14				492.14	5.685	60.24	
223.35		159.03				159.03	1.837	19.47	
237.90		169.39				169.39	1.957	20.74	
141.85		101.-				101.-	1.167	12.37	
2445.05		1740.91				1740.91	20.109	213.08	
439.05		312.61				312.61	3.611	38.26	
1142.60		813.55				813.55	9.397	99.57	
260.55		185.51				185.51	2.143	22.71	
25.50		18.16				18.16	0.210	2.22	
2.60			2.22			2.22	0.026	0.27	
22.40			19.15			19.15	0.221	2.34	
34.80			29.75			29.75	0.344	3.64	
12.95			11.08			11.08	0.128	1.36	
2.60			2.22			2.22	0.026	0.27	
315.80			270.01			270.01	3.119	33.05	
512.10			437.84			437.84	5.057	53.59	
10021.70	546.64	6053.23	772.27			7372.14	85.156	902.37	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande o. med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport			24075.30	34067.-
1/12	1³	B	Ramsiö Svante Persson	S	219-230	1462.70	2121.-
1/24	1²	A	" " "	S	231-295	871.-	1296.-
			Hansamaden " "	S	296-308	569.-	948.-
			Summa			26948.-	38432.-
							12.
						Företag	
	1³		Bjursdam Johan A. Berglund	S	430-438	677	1420.-
-	-	-	O. Bittena Hulegård A. Pettersson		453-458	683.90	837.-
			Älvsborgs län Norrlanda recken				
1/16	1³	B	Bäcka Albert Andersson		459-483	3675.70	4008.-
1/16	1²	A	" Emil Persson	S	484-495	2905.-	3580.-
1/16	1³	A	" " "	S	496	128.-	160.-
			Fölene recken.				
1	8¹		Fölene Backgården arr. Aug Karlsson		497-533	667.65	2223.-
			Ålltorp Alfred Andersson	S	536-539	100.-	425.-
			" J. Jansson	S	540-542	81.60	408.-
			" Karl Johansson	S	543-545	84.80	424.-
			" Andreas Magnussons dº	S	546-550	74.40	372.-
			Summa			9075.05	13857.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd I	Avd II	Avd III	Avd IV		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10021.70	546.64	6053.23	772.27			7372.17	85.156	902.34	
658.30				578.55		578.55	6.683	70.82	
425.-				373.51		373.51	4.314	45.71	
379.-				333.08		333.08	3.847	40.76	
11484.-	546.64	6053.23	772.27	1285.14		8657.28	100%	1059.63	
N:o 2									
743.-	652.50					652.50	16.531	72.94	
153.10		137.05				137.05	3.472	15.32	
332.30		297.45				297.45	7.536	33.25	
675.-		604.21				604.21	15.308	67.55	
32.-			25.08			25.08	0.635	2.80	
1558.30			1221.30			1221.30	30.942	136.54	
325.-			254.71			254.71	6.453	28.48	
326.40			255.80			255.80	6.480	28.59	
339.20			265.83			265.83	6.735	29.72	
297.60			233.20			233.23	5.908	26.07	
4781.90	652.50	1038.71	2255.90			3947.16	100%	441.26	

Ramsö den 29 nov. 1932

Nils Gustafsson.

Karl Johansson. Linus Jakobsson.

Anmärkning vid 1:99 tillbakaförd i fastighetsförteckningen

3 x 487

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Betr.ombyggnad av trummor genom vägen Vedum-Herrljunga.

På Eder begäran har undersökning på platsen verkställts. Den har givit följande resutat.

Trumma I vid Bjurdam /Se kartskiss/.

Nederbördsområde 410 ha

Normal högsta vattenmängd 615 l/sek

Lägsta åker omedelbart ovanför genomloppet på höjden +12,35 m

Beräknat medelvattendjup i avloppet 0,35 m

För möjliggörande av torrläggning till 1,2 m:s djup av lägsta åker uppströms bör botten i trumman läggas på höjden

$$12{,}35 - /1{,}40+0{,}35/ = \underline{+10{,}60 \text{ m}}$$

Avloppets nuvarande botten/~~xxxxxx~~ skall ligga/ på +11,oo och botten i befintlig dubbeltrumma ~~xxxxxxxx~~ har avvägts till c:a +11,50 m.

Som jämförelseplan har valts samma som gäller för "Ramnö m.fl. torrläggningsföretag", vars aktförvarare och ordförande är Karl Sandberg, Ramnö. Närmaste fixpunkt ligger på höjden +13,19 och utgöres av + i jordfast sten./Se kartskiss/.

För att utan skadlig dämning kunna släppa fram exept.högvatten bör genomloppet ha en fri area av minst 1,20 m^2. under höjden +12,15 m.

Trumma II vid Ramnö.

Nederbördsområde 950 ha

Normal högsta vattenmängd 1,43 m^3/sek

Lägsta åker omedelbart ovanför genomloppet +9,40 m

Beräknat medelvattendjup i avloppet 0,30 m

För möjliggörande av torrläggning till 1,2 m:s djup av lägsta åker uppströms bör botten i trumman läggas på höjden

9,40 6 /1,40 + 0,30/ = +7,70 m

Avloppets botten nedströms trumman ligger nu på höjden +7,95 och trummans botten på +8,oo m. Samma jämförelseplan som för trumma I har använts. Närmaste fixpunkt /se kartskiss/ + i sten på höjden +10,76m.

För att utan skadlig dämning kunna framsläppa exept.flöden beräknas åtgå en fri area i genomloppet av 2,85 m^2 under höjden +9,20 m.

Skara den 21 jan.1956.

Sven Hallin

P,S. Skulle ett nedförande av genomloppens botten till ovan angivna djup, kan denna höjas upp till 0,20 m utan att nämnvärd skada ur jordbrukssynpunkt kan väntas därav uppkomma.

Kolon 3+3 fem.

Utredning ang. trummor genom allmän väg
Vedum–Skenljunga

Trumma nr I (se kartskiss)

Nederbördsområde ca 410 ha.
Avrinning ca 1.5 l/s ha
Flodvattenmängd 615 l/s
Medel " 60 "
Avloppsfall nedom trumman 0.5 %o
bottenbredd 0.5 m
(släntlutning 1:1.25)
Dimensionerande vattendjup vid flod 0.80 m
" " medel 0.35 m
Lägsta markhöjd vid inkommande trummans 12.35 m.
Avloppets bottenläge enl. sign + 11.00 m (11.32 mm.)
Trummans nedre botten enl. sign + 11.50 m (11.54)
Järnbanans öppning 2st. 1.8 x 1.7
Höjdläge enl. avv. + 13.20
Höjd hänsyn till markens sjunkförslag
säkerhet bör trummans botten
läggas på höjden + 10.80
Om rörtrumma väljes bör
diametern vara minst 1400 m/m (Q = 0.7
V = 0.5 m/s

Fixpunkt + 13.19 m

Trumma nr 11


Nedbördsområde ca	950 ha
Avrinning ca 1.5 l/s ha	
Flodvattenmängd ca	1425 l/s.
Medel "	140 "
Avloppets fall utom trumman	1.0 ‰
" bottenbredd	1.0 m.
" slänthallning	1:1.25
Beräknat vattendjup vid flod	1.0 m.
" " medelv.	0.30 "
Lägsta markhöjd (ovan trumman)	+ 9.38 m.
Avloppets bottenläge mot in. avlopp	+ 8.25 "
Trummans inv. bt avl. ändan	+ 8.00
" öppning 1.2 x 1.2 + 1.28 x 1.2	
Körbanans höjdläge avl. ändan	+ 10.40
Trummans telin. bottenläge	+ 7.80

Om enkel rör trumma väljes
rör diameter vara minst 2000 m/m
Dubbeldrumma vardera " 1400 m/m

Fixpunkt (se kartskiss) + ~~13.19~~ 10.76 m.

Fixpunkterna utvisas av Karl Sandberg, Domnö.

5/12 - 55
R H


Ramnö
Länsgräns
Tr.
Tr.
Vedum
Herrljunga
250m.
800 m.
200m.