



Akt nr:

R-E1a-0500

AU$R-E1a-0500

gr. godk.

645

278
34

R 3•0500

DIARIE N:r 19306
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1934 för "Stommens dikningsföretag av år 1931" i Götene och Vättlösa socknar av

SKARABORGS LÄN

3 Fuder 2 h. hamtl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av sjutusenfemhundraåttio (7.580) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenniohundrafyrtio (3.940) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
28934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Göteve den 20 September 1934.

Alfred Olsson
Viktor Andersson
Oskar Larsson
Karl Andersson
Fritz Brandt

Att Alfred Olsson, Viktor Andersson, Oskar Larsson, Karl Andersson, Fritz Brandt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Claesson — Helge Claesson

Adress Skomakarvägen Göteve — Adress Skomakarvägen Göteve

Med stöd av Kungl. brevet den 16 augusti 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 5 oktober ***1934.***

Ake Svedenstedt

Axel Ekblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0500

19306

DIARIE-NR
KULTURTEKNISKA STYRELSEN
2 OKT 1934

Avskrift.

Handlingar ang.

Stommens dikningsföretag av år 1931

i Götene och Vättlösa socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

3x0500
3K1971

A V S K R I F T .

Protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i Stommens diknings--företag av år 1931 i Götene o.Vättlösa socknar hos Viktor Andersson,Munkgården Vättlösa den 24 april 1948.

§ 1.

Att justera protokollet valdes hrr Frans Lundberg och Albert Bergman.

§ 2.

---

§ 3.

Då ordföranden hr Viktor Andersson avsagt sig uppdraget som ordf. på grund av sjukdom,valdes till ny ordf.och aktförvarare hr Hugo Ström,Stommen,Vättlösa med Götene som postadress.

§ 4.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Vättlösa Götene som ovan

Viktor Andersson

Justeras:
Frans Lundberg
Albert Bergman

V I D I M E R A S:

Nilsson

Protokoll vid syneförrä-ttning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Vesterby m.fl. hemman i Götene m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Den 15 oktober 1931 i Vesterby.

Till sammanträde denna dag hade sakägarne kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i vederbörande sockenkyrko, bil. A 1-111 och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil.C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Oskar Johansson, Ågården, Götene, och Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara.

Sökandena:

Alfred Olsson, äg. Västerbyl 2 och 3

Viktor Andersson arr.hälften av eckl. hemmanet Vättlösa Stommen 6 1

Av övriga sakägare:

Kontraktsprosten Herman Östergren såsom konsistorieombud enligt förordnande bil. D.

Gust. Brandts sterbh. genom Fritz Brandt, ägare av 1/2 mtl. Västerby

(övriga sterbhusdelägare: Holger, Nils, Bertil, Anna och Märta Brandt, Elsa Andersson enl. fullmakt bil. E)

Gustaf Alf äg. läg. Skogsbynet , avs. fr.Västerby

Götene Hantverksförening äg. läg.Hembygdsgården del av ett f.d. smedjehemman till socknens samtliga enskilda hemman ,genom ordföranden Oskar Hellborg.

Tandläkare Axel Holmberg äg. läg.Tallby, del av förenämnda smedjehemman.

R.Johansson äg. 1/8 mtl.Sil Tomten

Bertil Eliasson äg.avs. fr. Stjälkaskogen

Albert Bergman " " " " benämnd Björkelund N:01

Oskar Larsson arr. hälften av Vättlösa stommen 6^{1}

Fredrik Svensson äg. Vättlösa Lars Olofsgården 5^{6}

Karl Andersson " " Munkagården 7^{3}

Sanfr. Svensson " " " 7^{7}

Helge Klasson " " Skomakaregården 1/4 mtl.

Kinne Härads Vägstyrelelse genom ordförandeSanf. Ekman .

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enl. bil. F^{1}.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§4.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

§5.

G.Brandts sterbhus,Bertil Eliasson och Albert Bergman för-

enade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup, bil. F III .

§6.

Vägstyrelsens ordförande meddelade att trumman genom allm. väg för avloppet H-J byggts år 1926. Därest skadan av den befintliga trumman bleve mindre än kostnaden för erforderlig fördjupning , yrkade han , att vägstyrelsen istället skulle få ersätta skadan. I annat fall yrkade han , att företaget skulle på vägstyrelsens bekostnad utföra fördjupningen på billigaste sätt .

I fråga om trumman genom allmän väg för avloppet A-B kunde icke med säkerhet uppgivas , när densamma byggts. Vägstyrelsens ordförande förbehöll sig rätt att senare bestämma, huruvida nödig fördjupning skulle verkställas genom vägstyrelsens eller företagets försorg.

§7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades så sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jord-uppskattning verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens , fredagen den 18 december 1931 klockan 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarne.

Ort och tid som ovan

I Tjänsten :

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oskar Johansson, S. Wennerstedt .

Den 18 december 1931 i Västerby.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten Herman Östergren, såsom konsistorieombud.

Alfred Olsson

R. Johansson

Albert Bergman

Viktor Andersson

Oskar Larsson

Fredrik Svensson

Karl Andersson

Helgor Klasson

Kinne härads vägstyrelse genom vice ordförandeCarl Häggblom.

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag genom banmästare A. Hall enl. fullmakt bil. E 11

Målarmästare J.T.Larsson äg.29/2000 mtl.Helde litt AL.

Smeden Alfred Johansson äg. del av Helde " AM.

Fru Lotta Olsson " Skomakaregården 4 4 genom Emil Karlsson

Emil Karlsson äg.Skomakaregården 4 17

Sanfrid Svensson

G.Brandtsterbh.genom Fritz Brandt enl. fullmakt bil. E.

Bertil Eliasson

§8.

Karl Andersson , Oskar Larsson, Sanfrid Svensson och Fredrik Svensson bekräftade av dem sedan förra sammanträdet gjort

yrkande om företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. F III.

§9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. A.

§11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarne för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Alfred Olsson, Västerby.

§12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

JTjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Oskar Johansson S.Wennerstedt.

1
Bil.A .

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västerby m.fl. Hemman i Götene, Sils och Vättlösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Olsson, Västerby torsdagen den 15 okt. 1931 klockan 14 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Götene socken :Västerby

Inom Sils socken:Sil Tomten och avsöndringar från Silboholm.

Inom Vättlösa socken: Vättlösa Stommen, Lars Olofsgården, Munkagården och Skattegården.

Skara den 21 sept. 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin .

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kinne- Kleva sockens kyrka den 27 sept. 1931 betygas:

Erik Eriksson

Kyrkoherde .

11
Bil A .

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Götene sockens kyrka den 27 sept. 1931 betygas:

J.W.Warholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

111

Bil. A .

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ledsjö socken:s kyrka den 27 sept. 1931, vid för Ledsjö och Vättlösa gemensam gudstjänst, betygas:

Paul Hedner

pastorsadjunkt.

Bil.B.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya-Lidköpings-Tidningen fredagen den 25 sept. 1931 betygas i tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Alfred Olsson, Västerby torsdagen den 15 okt. 1931 kl. 14 för torrläggning av mark tillhörande Västerby m.fl. hemman i Götene, Sil6 och Vättlösa socknar avSkaraborgs län ,vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1.	Alfred Olsson	Västerby	Götene
2.	Gust. Brandts stbh.	"	"
3.	Gustaf Alf		"
4.	Götene Hantverksförening		"
5.	Axel Holmgren (Berg)		"
6.	R.Johansson	Sil Tomten	"
7.	~~Bertil Eliasson~~ Fröken Anna Berglund		"
8.	Bertil Eliasson		"
9.	Albert Bergman		"
10.	arr. Viktor Andersson	Vättlösa Stommen	"
11.	" Oskar Larsson	" "	"
12.	Elsa Larsson	" Lars Olofsg.	"
13.	Fredrik Svensson	" " "	"
14.	Karl Andersson	" Munkag.	"
15.	J.Svensson	" "	"
16.	Helgor Klasson	Skattegården	"
17.	arr. Viktor Andersson	Vättlösa Munkag.	"
18.	Ordf. i Götene kommunalnämnd		"
19.	Vägstyr. ordf. J Ekman		Åskekärr
20.	Kungl. Maj:t Befallningshavande		Mariestad.

Skara den 25 sept. 1931.

J tjänsten:

Sven Hallin .

ang. fortsatt sammanträde fredagen den 18 dec. kl. 13 till

21. Västergötland- Göteborgs Järnvägar . Göteborg.

Skara den 28 nov. 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin .

Ytterligare underrättelser om sistnämnds sammanträde har denna dag avsänts till

22. Bankdirektör C.Bergqvist , Götene

23. Herr Alfr. Johansson, Frälsegården "

Skara den 12 dec. 1931.

Sven Hallin .

Ytterligare underrättelser om sistnämnda sammanträde ha denna dag avsänts till

24. Målaremästare Larsson Helde, Götene.

25. Smeden Alfr. Johansson " "

26. Fru Lotta Olsson Skomakareg. "

27. Herr Emil Karlsson " "

Skara den 16 dec. 1931.

Sven Hallin.

Bil.D.

Kontraktsprosten m.m. Herman Östergren.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande bl. a. stomhemmanet Vättlösa Stommen i Vättlösa socken, utsatts att hållas hos Alfred Olsson i Västerby torsdagen den 15 okt. 1931 kl. 2 e.m. förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att vid berörda sammanträde ävensom under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka stomhemmanets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 7 oktober 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell.

/ Nils Broström.

1
Bilaga E .

Fullmakt

för Fritz Brandt eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västerby m.fl. hemman i Götene m.fl. socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västerby den 15 okt. 1931.

Henry Andersson .

Elsa Andersson född Brandt Hanna Brandt.

Bertil Brandt Nils Brandt. Holger Brandt.

Märta Brandt.

Bevittnas:

M.Carlsson. A.Karlsson.

11
Bilaga E .

Banmästare A.Hall i Skara befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara vid sammanträde hos Alfred Olsson, Västerby, Götene, fredagen den 18 dec. 1931 kl. 13.0 inför lantbruksingenjören angående torrläggning av mark tillhörande Västerby m.fl. hemman inom Götene i Skaraborgs län.

Göteborg den 30 november 1931.

För Västergötland- Göteborgs Järnvägsaktiebolag

John Nyström.

Bevittnas:

H. Brovall (oläsligt namn)

D.O.V.D. N:O 10-3
1930.

1
Bil. F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallinvarder härigenom förordnad att, däreet laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagndet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad i landskansliet den 27 januari 1930.

Axel Ekman.

Carl Fröberg.

n.O.V.D.N:O 10-3
1930.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad.e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vesterby och Vättlösa/ Stommen i Götene och Vättlösa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Andersson

adress Vättlösa Stommen pr Götene.

Götene den 20 jan. 19 30.

Alfred Olsson
Västerby
Götene

Viktor Andersson
Stommen Vättlösa
Götene.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lars Olofsg.	Fredrik Svensson
Munkagården	Karl Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.
30614

11
Bil. F .

Utdrag av protokollet i Skara domkapitel
den 18 november 1931.

§ 17.

Arrendatorerna Viktor Andersson och Oskar Larsson å stomhemmanet Vättlösa Stommen i Vättlösa hade i skrivelse anhållit om tillstånd att för den av dem arrenderade markens bättre torrläggning söka syneförrättning enligt vattenlagen.

Ansökan hade förordats av kontraktsprosten H. Östergren i egenskap av konsistorieombud vid den redan förordnade syneförrättningen.

Domkapitlet förklarade sig intet hava att erinra mot, det sökandena gjorde ansökan om syneförrättning för ovannämnda ändamål.

In fidem:

Nils Broström.

Utan Avgift.

111
Bil. F .

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning som avser torrläggning av mark, tillhörande Västerby m.fl. hemman i Götene m.fl. socknar.

Västerby den 15 okt. 1931.

Bertil Eliasson Albert Bergman

Gust. Brandts stbh.
gm. Fritz Brandt

Bevittnas:

Sven Hallin.

Oskar Johansson L. Wennerstedt

Förestående förening biträdes till alla delar.

Västerby den 18 dec. 1931.

Karl Andersson Oscar Larsson

Sanfrid Svensson F.Svensson

Bevittnas:

Sven Hallin.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga C.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sils socken					
Sil Tomten	3/9		1/8		R.Johansson
				1	åker, mylla på lera
Östra socken					
Västerby	3/1		1/2		Alfred Olsson
				2	åker, mylla på lera
				3	" " " "
					Summa
Västerby	3/1		1/2		Alfred Olsson
				5	åker, mylla på lera
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
					Summa
Västerby	3/1		1/2		Alfred Olsson
				11	åker, mylla på lera
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
					Summa
Västerby	12/		1/2		Gust. Brandts aktbh.
				18	åker, mylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	45							450	652	50	600	870	-	150	217	50
2	30							450	1035	-	600	1380	-	150	345	-
	35							"	157	50	"	210	-	"	52	50
2	65								1192	50		1590	-		397	50
	65							450	292	50	800	520	-	350	227	50
	50							"	225	-	"	400	-	"	175	-
	22							300	66	-	"	176	-	500	110	-
2	25							450	1072	50	"	1800	-	350	787	50
2	10							400	840	-	"	1680	-	400	840	-
	95							"	380	-	"	760	-	400	380	-
6	67								2816	-		5336	-		2520	-
	40							500	200	-	800	320	-	300	120	-
							25	-			"	-	-	-		
2	25							500	1125	-	"	1800	-	300	675	-
1	20							550	660	-	900	1080	-	350	420	-
	40							450	180	-	800	320	-	"	140	-
	65							"	292	50	"	520	-	"	227	50
	25							"	112	50	"	200	-	"	87	50
5	15						25		2570	-		4240	-		1670	-
1	:							350	350	-	900	900	-	550	550	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Axel Holmberg
Sjögatetorpet Västerby	2 1			19	åker ,mylla på lera
				4	" " " "
					Summa
Sils socken					
Stjälkaskogen	141		ovs.		Bertil Eliasson
			-	20	åker, mylla på lera
"	142		ovs.		Frk. Anna Berglund
				21	tomt
"	133		ovs		Albert Bergman
				22	åker
Vättlösa socken					
" Lars Olofsg.	5 8		1/64		Elsa Larsson
				23	åker, mylla på lera
				24	" " " "
				25a	" " " "
					Summa
Vättlösa Lars Olofsgården	5 6		47/126		Fredrik Svensson
				25b	åker
					Kyrkofonden arr. Viktor Andersson
Vättlösa Stommen	6 1		1	26	åker, mylla på sand
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							450	135	-	800	240	-	350	105	-
	44							350	154	-	700	308	-	"	154	-
	74								289	-		548	-		259	-
	46							600	276	-	800	368	-	200	92	-
	12							600	72	-	800	96	-	200	24	-
	81							350	283	50	800	648	-	450	364	50
	20							350	70	-	800	160	-	450	90	-
1	30							"	455	-	"	1040	-	"	585	-
1	00							450	450	-	"	800	-	350	350	-
2	50								975	-		2000	-		1025	-
1	30							600	780	-	800	1040	-	200	260	-
	70							300	210	-	800	560	-	500	350	-
2	40							"	720	-	"	1920	-	"	1200	-
	28							"	84	-	"	224	-	"	140	-
	65							"	195	-	"	520	-	"	325	-
	45							"	135	-	"	360	-	"	225	-
2	90							"	870	-	"	2320	-	"	1450	-
	57							"	171	-	"	456	-	"	285	-
	80							350	280	-	"	640	-	450	360	-
	35							"	122	50	"	280	-	"	157	50
9	10								2787	50		7280	-		4492	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	åker, mylla på lera
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43a	
	1			43b	
					Summa
Vättlösa Stommen	6		1		Kyrkofonden arr. Oskar Larsson
				44a	åker, mylla på lera
				44b	" "
				45	" "
					Summa
Vättlösa Munkag.	3 7		1/4		Karl Andersson
				60	åker, mylla på lera
				61	" "
				62	" "
					Summa
"	3 7		1/4		Karl Andersson
				63	åker, mylla på lera
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
					Summa
Vättlösa Lars Olofsg.	6 5		47/126		Fredrik Svensson
				68	åker, mylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	10								2787	50		7280	-		4492	-
	56							350	196	-	800	448	-	450	252	-
	76							200	152	-	500	380	-	300	228	-
1	30							350	455	-	800	1040	-	450	585	-
1	20							450	540	-	"	960	-	350	420	-
	10							600	60	-	"	80	-	200	20	-
	61							400	244	-	"	488	-	400	244	-
	04							"	16	-	600	24	-	200	8	-
	50							350	175	-	800	400	-	450	225	-
1	53							600	918	-	"	1224	-	200	306	-
	63							400	252	-	600	378	-	"	126	-
16	33								5795	50		12702	-		6906	50
	71							600	426	-	800	568	-	200	142	-
	16							400	64	-	600	96	-	"	32	-
1	57							600	942	-	800	1256	-	"	314	-
2	44								1432	-		1920	-		488	-
	90							400	360	-	800	720	-	400	360	-
	30							"	120	-	"	240	-	"	120	-
1	30							300	390	-	"	1040	-	500	650	-
2	50								870	-		2000	-		1130	-
2	20							600	1320	-	800	1760	-	200	440	-
1	60							"	960	-	"	1280	-	"	320	-
	82							"	492	-	"	656	-	"	164	-
1	-							"	600	-	"	800	-	"	200	-
	53							"	318	-	"	424	-	"	106	-
8	65								3690	-		4920	-		1230	-
							40									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vättlösa Stommen	6 1		1		Kyrkofonden arr. Oskar Larsson
				46	åker, mylla på lera
					Summa
"	6 1		1		Kyrkofonden arr. Viktor Andersson
				47	åker, mylla på lera
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
					Summa
Vättlösa Frälsegården	8 3		3/8		Alfred Johansson
				52	åker, mylla pålera
" Munkag.	7 7		7/64		S.Svensson
				53	åker, mylla på lera
				54	" "
				55	" "
				56	tomt "
					Summa
Vättlösa Stommen	6 1		1		Kyrkofonden arr. Oskar Larsson
				69	åker, mylla på lera
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	25							800	1800	-	900	2025	-	100	225	-
1	20							650	780	-		1080	-	250	300	-
3	45								2580	-		3105	-		525	-
2	32							800	1856	-	900	2088	-	100	232	-
1	30							650	845	-	"	1170	-	250	325	-
1	55							500	775	-	"	1395	-	400	620	-
	55							550	302	50	"	495	-	350	192	50
	27							350	94	50	500	135	-	150	40	50
5	99								3873	-		5283	-		1410	-
	80							350	280	-	500	400	-	150	120	-
1	10							500	550	-	900	990	-	400	440	-
	70							"	350	-	"	630	-	"	280	-
	06							650	39	-	"	54	-	250	15	-
	20							"	130	-	"	180	-	"	50	-
2	06								1069	-		1854	-		785	-
	89							500	445	-	900	801	-	400	356	-
	93							"	465	-	"	837	-	"	372	-
	61							"	305	-	"	549	-	"	244	-
	50							650	325	-	"	450	-	250	125	-
1	80							500	900	-	"	1620	-	400	720	-
1	45							"	725	-	"	1305	-	"	580	-
1	15							"	575	-	"	1035	-	"	460	-
	93							500	465	-	"	837	-	400	372	-
8	26								4205	-		7434	-		3229	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vättlösa Stommen	1 6		1	77	Kyrkofonden brukare J.Warholm
Götene socken					
Helde	192		61/2500		Alfred Johansson
				78	Åker, mylla på lera
				79	" "
					Summa
Helde	191		39/2000		J. T. Larsson
				80	Åker, mylla på lera
				81	" "
					Summa
Vättlösa Munkag.	3 7		1/4		Karl Andersson
				57	Åker, mylla på lera
				58	" "
				59	" "
					Summa
		Sammandrag.			
Samfälligheten A-A	1				
Sil socken					
Sil Tomten	3 9		1/8	1	R.Johansson
Götene socken					
Västerby	3 1		1/2	2-3	Alfred Olsson
Samfälligheten A-A	1			Summa	
Samfälligheten A -D	11	11			
Götene socken					
Västerby	3 1		1/2	5-10	Alfred Olsson
"	3 1		1/2	11-17	" "
"	1/2		1/2	18	Gustaf Brandts stbh.
"				4,19	Axel Holmberg
					Överföres.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							650	110	50	900	153	-	250	42	50
	75							650	487	50	900	675	-	250	187	50
	75							450	337	50	"	675	-	450	387	50
1	50								825	-		1350	-		525	-
	28							450	126	-	600	168	-	150	42	-
	20							300	60	-	"	120	-	300	60	-
	48								186	-		288	-		102	-
	65							550	357	50	900	585	-	350	227	50
	20							800	160	-	"	180	-	100	20	-
1	55							550	852	50	"	1395	-	350	542	50
2	40								1370	-		2160	-		790	-
1	45							400	652	50	600	870	-	150	217	50
2	65								1192	50		1590	-		397	50
4	10								1845	-		2460	-		615	-
6	67								2816	-		5336	-		2520	-
5	15						25		2570	-		4240	-		1670	-
1	00								350	-		900	-		550	-
	74								289	-		548	-		259	-
13	56						25		6025	-		11024	-		4999	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sil socken					Överfört
Stjälkaskogen	141		aus.	20	Bertil Eliasson
"	142		aus.	21	Frk. Anna Berglund
			11	11	
	Samfälligheten A -D				Summa
				111	
	Samfälligheten D -J				
Stjälkaskogen	133		aus.	22	Albert Bergman
Vättlösa socken					
Vättlösa Lars Olofsg.	5 8		1/64	23-25a	Elsa Larsson
" " "	5 6		47/126	25b	Fredr. Svensson
" Stommen	6 1		1	26-43b	Kyrkofonden arr. Viktor Andersson
" "	6 1		1	44a-45	Kyrkofonden arr. Oskar Larsson
" Munkag.	7 3		1/4	60-62	Karl Andersson
	Samfälligheten D -J			111	Summa
	Samfälligheten G-G			1	
Vättlösa Munkag.	7 3		1/4	63-67	Karl Andersson
	Samfälligheten K-K			1	
Vättlösa Stommen	6 1		1	46a-46b	Kyrkofonden arr. Oskar Larsson
	Samfälligheten J-H			1	
Vättlösa Stommen	6 1		1	47-81	Kyrkofonden arr. Viktor Andersson
" Frälsegården	8 3		3/8	52	Alfred Johansson
" Munkag.	7 7		7/64	53-56	S. Svensson
" "	7 3		1/4	57-59	Karl Andersson
	Samfälligheten J-M			1	Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	56						25		6025	-		11024	-		4999	-
	46								276	-		368	-		92	-
	12								72	-		96	-		24	-
14	14						25		6373	-		11488	-		5115	-
	81								283	50		648	-		364	50
2	50								975	-		2000	-		1025	-
1	30								780	-		1040	-		260	-
16	33								5795	50		12702	-		6906	50
2	44								1432	-		1920	-		488	-
2	50								870	-		2000	-		1130	-
25	88								10136	-		20310	-		10174	-
8	65								3690	-		4920	-		1230	-
3	45								2580	-		3105	-		525	-
5	99								3873	-		5283	-		1410	-
	80								280	-		400	-		120	-
2	06								1069	-		1854	-		785	-
2	40								1370	-		2160	-		790	-
11	25								6592	-		9697	-		3105	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Samfälligheten N-O.				
Vättlösa Stommen	1 6		1	69-76	Kyrkofonden arr. Oskar Larsson
" "	1 6		1	77	" brukare J.Warholm
Götene socken					
Helde	192		61/2500	78-79	Alfred Johansson
"	191		39/2000	80-81	Larsson
	Samfälligheten N-O. Summa				
	Slutligt sammandrag.				
Samfälligheten A-A	1 11	11			
" A -D	111				
" D -J	1				
" G-G	1				
" K-K	1				
" J-M					
" N-O.					
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	26								4205	-		7434	-		3229	-
	17								110	50		153	-		42	50
1	50								825	-		1350	-		525	-
	48								186	-		288	-		102	-
10	41								5326	50		9225	-		3898	50
4	10								1845	-		2460	-		615	-
14	14						25		6373	-		11488	-		5115	-
25	88								10136	-		20310	-		10174	-
8	65								3690	-		4920	-		1230	-
3	45								2580	-		3105	-		525	-
11	25								6592	-		9697	-		3105	-
10	41								5326	50		9225	-		3898	50
77	88						25		36542	50		61205	-		24662	50

Västerby den 18 dec. 1931.

Sven Hallin

Oskar Johansson S. Wennerstedt.

Bil. I

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd. 1					
	Samfälligheten A-A					
Västerby	Alfred Olsson	0-3+50	250	4.5 6	15 -	11 25
Sil Tomten	R.Johansson		170	4.5 6	10 20	7 65 25 20
	Samfälligheten A-A 1 Sma. Kr.					18 90 25 20
	Samfälligheten A II -D II					
	Kanalen A II -B-C-D II -D					
Västerby	~~Axel Holmberg~~ Återmätning	6+40-6+90	50	4 8	2 - 4 -	
"	Alfred Olsson	6+40-11	1000	4 9	40 - 90 -	42 - 94 -
	Diket B-B 1					
Västerby	Axel Holmberg		170	4 8		6 80 13 60
	Diket C-C 1					
Västerby	Alfred Olsson		200	4.5 8		9 - 16 -
	Diket D-D 1					
Västerby	Alfred Olsson		750	4.5 8		33 75 60 -
	Samfälligheten A II -D II Sma. Kr.					91 55 183 60
	Samfälligheten D III -I.					
	Kanalen D III -E-F-G-H-I.					
Vättlösa Stommen	Kyrkofonden arr. Viktor Andersson	13+85-20+50	1400	3 8	112 -	42 -
" Munkag.	Karl Andersson	20+50 -22+80	250	3.5 8	20 -	8 75
" Stommen	Kyrkofonden arr. Viktor Andersson	22+80- 25	400	3.5 8	32 -	14 - 164 -
	Samfälligheten D III - I S:ma Kr.					64 75 164 -
	Samfällighe en J-M II					
	Kanalen J-K-L-M.					
Vättlösa Skomakareg.	Helge Klasson	80-80+50	10	5 8	~~80~~ 80	50
" Stommen	Kyrkofonden arr. Viktor Andersson	80+50- 83	450	6.5 9	40 50	29 25 41 30
	Samfälligheten J-M 1 S:ma Kr.					29 75 41 30

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten K-K 1					
	Diket K-K 1					
Vättlösa Skomakareg.	Helge Klasson		40	59	3 60	
" Stommen	Kyrkofonden arr. Viktor Andersson		40	59	3 60	7 20
	Diket L-L 1					
" Stommen	Kyrkofonden arr. Viktor Andersson		50	89	4 50	4 50
	Samfällighe en K-K 1 .L-L 1 S:ma Kr.					11 70
	Samfälligheten N-O.					
Vättlösa Skomakareg.	Emil Karlsson	93+35-93+80	50	59	4 50	
" "	Lotta Olsson	93+80-95+40	160	59	14 40	
Helde	C.Bergqvist	93+35-94+85	150	59	13 50	
Vättlösa Stommen	Kyrkofonden arr. Oskar Larsson	94+85-100	1000	59	90 -	122 40
	Samfälligheten N-O S:ma Kr.					122 40

Sammandrag .

Samfälligheten A-A 1	18.90	25	20
" A -D 11 11	91.55	183	60
" D - I 111	64.75	164	-
" J-M 1	29.75	41	30
" K-K 1	8.00	11	70
" N-O	68.00	122	40
Summa Kr.	280.95	548	20

Västerby den 18 dec. 1931.

Sven Hallin

Oskar Johansson S. Wennerstedt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Kostnadsförslag.

Bilaga J

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheen A-A 1 ,Kanalen A-A 1								
0-3+50	350	Sand m3	580	70	406	-	406	-		
		Tillägges c:a 10%					43	80		
		Jordersättning					25	20	475	-
		Samfälligheten A-A 1 S:ma Kr.							475	-
		Samfällighe en A 11 -D 11								
		Kanalen A 11 -B-C-D-D 11								
5+60-8	240	Sand m3	600	70	420	-				
8-10+60	260	" "	700	70	490	-				
		Berg "	8	10	80	-				
		Stensättning nedanf. landsbro. kogs			20					
7+75		Bro typ B, a=360,b=80	1	170	170		1180	-		
		Tillägges c:a 10%					116	-		
		Jordersättning					94	-	1390	-
		Diket B-B 1								
	85	Sand m3	250	70	175		175	-		
		Tillägges c:a 10%					1640			
		Jordersättning					1360		205	-
		Diket C-C 1								
	100	Sand m3	280	70	196	-				
	685	Bro typ B								
		b=360,a=18" st.	1	105	105	-	301	-		
		Tillägges c:a10%					33	-		
		Jordersättning					16	-	350	-
		Diket D-D 1								
50-53	300	Sand m3	500	70	350	-				
53-55+56	205	" "	400	70	280	-				
51+25		Brotyp A,b=360	1	100.-	100	-	730	-		
		Tillägges c:a 10%					75	-		
		Jordersättning					60	-	865	-
		Samfälligheten A- II D II S:ma Kr.							2810	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Samfälligheten D 111 -I.					
		Kanalen D 111 -E-F-G-H-I.					
10+68-14	332	sand, grus och stubbar m³	1100	1.-	1100 -		
14-17	300	" " " "	250	1.-	250 -		
		Sand "	600	70	420 -		
17-20	200	" "	850	70	595 -		
20-22	200	" "	600	70	420 -		
22-25+51	305	"/37 "	700	70	490 -		
11,16+85,	20+50	Broar typ A					
21+60,22+	80	b=3,60 st.	5	100.-	500 -	3775 -	
		Tillägges c:a 10%				376 -	
		Jordersättning				164 -	4315 -
		Rördiket E-E 1					
	185	Grävning, läggning och fyllning m¹	185	50	92 50		
		5" rör+ transp. st.	650	20	130 -		
		Dagvattenbrunn st.	1	40.-	40 -		
		Täckdikesöga st.	1	10.-	10 -	272 50	
		Tillägges c:a 10%				27 50	300 -
		Diket F-F 1					
	75	Sand m³	350	70	245	245 -	
		Tillägges c:a 10%				25 -	270 -
		Rördiket H-H 1					
	140	Grävning, läggning och fyllning m¹	140	50	70 -		
		5" rör+ transp. st.	480	20	96 -		
		Dagvattenbrunn st.	1	40.-	40 -		
		Täckdikesöga st.	1	1/.-	10 -	216 +	
		Tillägges c:a 10% st.				24 -	240 -
		Samfälligheten D 111 -I S:ma kr.					5125 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Samfälligheten G-G 1					
	75	Grävning, läggning					
		och fyllning m 1	75	60	45 -		
		9" rör+transp. "	75	2.50	187 50		
		Dagvattenbrunn st.	1	40.-	40 -		
		Kringmurning av utlopp	1	15.-	15 -	287 50	
		Tillägges c:a 10%				27 50	315 -
		Samfälligheten G-G 1 S:ma Kr.					315 -
		Samfälligheten J-M 1					
		Kanalen J-K-L-M.					
80-83	300	Lera m 3	500	70	350 -	350 -	
		Tillägges c:a 10%				36 70	
		Jordersättning				41 30	428 -
		Täckdiket M-M 1					
	220	Grävning, läggning					
		och fyllning m 1	220	60	132 -		
		5" rör + transp. st.	770	20	154 -		
		Dagvattenbrunnar st.	2	40.-	80 -		
		Täckdikesöga st.	1	10.-	10 -	376 -	
		Tillägges c:a 10%				39 -	415 -
		Diket L-L 11					
	350	Rensning m 1	350	20.-	70 -	70 -	
		Tillägges c:a 10%				7 -	77 -
		Diket M-M 11					
	80	Lera m 3	60	70	42 -		
		Bro typ A b=360 st.	1	100.-	100 -	142 -	
		Tillägges c:a 10%				18 -	160 -
		Samfälligheten J-M 1 S:ma kr.					1080 -
		Samfälligheten K-K 1					
		Diket K-K 1					
	50	Lera m 3	90	70	63 -	63 -	
		Tillägges c:a 10%				6 80	
		Jordersättning				7 20	77 -
				Överföres			77 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HEDEMORA & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					77 -
		Diket L-L 1					
	68	Lera	100	70	70 -	70 -	
		Tillägges C:a 10%				8 50	
		Jordersättning				4 50	83 -
		Samfälligheten K-K 1 S:ma kr.					160 -
		Samfälligheten N-O.					
93+35-97	365	Lera m 3	800	70	560 -		
97-100	300	" "	800	70	560 -		
		Broar typ A, b=3,60 st.	2	100	200 -	1320 -	
	665	Tillägges c:a 10%				127 60	
		Jordersättning				122 40	1570 -
		Samfälligheten N-O. S:ma kr.					1570 -
		Sammandrag.					
		Samfälligheten A-A 1				475 -	
		" A 11 -D 11				2810 -	
		" D 111 -I				5125 -	
		" G-G 1				315 -	
		" J-M 1				1080 -	
		" K-K 1				160 -	
		" N-O				1570 -	
		Summa kr.				11535 -	

Västerby den 18 dec. 1931

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERGONN & STENDÅDK, SKARA

Bilaga K

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att jordfärdiga delar av stenmuren medanför L:n bortdragas.

Västerby den 18 december 1931.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga 2.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västerby m.fl. hemman i Götene och Vättlösa socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag,som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker,belägna nordväst om Vättlösa kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga,är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla,dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I för norra huvudavloppet, B - B^{I}, C - C^{I}, D - D^{I}, E - E^{I} ,F - F^{I}, G - G^{I} och H - H^{I} för sidídiken härtill,J-K-L -M -M^{I}, för södra huvudavloppet L - L^{I},K-K^{I}, L-L^{II} och M-M^{II}

FÖR sidodiken härtill samt N-O för östra huvudavloppet. De dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner äro å profil-och sektionsritningarna utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra: För huvudavloppet A - I vid A 250 hektar

"	"	I - M	" L	26 "
"	"	N - O	" N	17 "
"	sidodiket	G - G^I		12 "
"	"	E - E^I		1,2 "
"	"	H - H^I	och L - L^{II}	12 "
"	"	M - M^I		7 "
"	"	K - K^I		4,2 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr. sekund och hektar.

På grundval av de sålubda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid har rörledningen M - M^I dimensionerats

för dubbla vattenmängden under det att vid flöden en del av vattnet skall avrinna genom det nuvarande öppna diket L - L^{II}, vilket skall rensas från slam och växter men i övrigt ej fördjupas eller utvidgas.

För fullständig torrläggning av ägofigur 4 skulle landsvägstrumman vid 6+40 behöva ombyggas. Den fördjupning, som utan ombyggnad är möjlig, medger dock så god torrläggning, att den ytterligare båtnad, som genom fullständig ombyggnad skulle kunna vinnas icke på långt när motsvarar den ökning i kostnad, som en sådan ombyggnad skulle medföra.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo [illegible] torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder [illegible] verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda " A - A^{I}", "A^{II} - D^{II}", "D^{III} - I", "G - G^{I}", "J - M^{I}", "K - K^{I}" och "N - O" . Av det bilagda kostnadsförslaget

framgår,vilka arbeten,som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden,vilka fastigheter och ågofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldighetem finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,som för färdigställandet angivits.

Avloppet H - I korsar Västergötlands - Göteborgs järnväg. Den befintliga trumman är för grund för fullständig torrläggning av ägofigurerna 41,43 b och 44 b vars blivande värde härigenom beräknas bliva 200 kr. pr hektar mindre än vid fullständig torrläggning. Detta motsvarar ett belopp av 166 kronor, Den ytterligare fördjupning av diket H - G,som för fullständig torrläggning av ifrågavarande ägofigurer skulle erfordras,beräknas kosta 40 kronor. Nettoförsämringen om järnvägstrumman icke ombygges blir alltså 126 kronor. Då det kan väntas bli väsentligt dyrare att ombygga järnvägstrumman skall emligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen järnvägens ägare i stället

till ägaren av Vättlösa Stommen 6[1] erlägga en kontant ersättn-ing av 126 kronor, så snart samfälligheten D[III] - I blivit färdigställd. *Järnvägstrumman vid O behöver endast rensas från löst slam.*

Företaget berör allmän väg i följande hänseenden

1/ avloppet A[II] - B korsar landsväg vid 6+40.

Denna trumma *som uppgives vara byggd år 1888* skall, som först framhållits, ej ombyggas. För att så god torrläggning som möjligt skall ernås, skall avloppet nedanför göras något djupare än trummans botten. Till förhindrande av urskärning och skada å trumman skall *nödig* stensättning av botten och slänter genom *Vägstyrelsens* försorg och på dess bekostnad verkställas ~~, enligt härför upprättad ritning.~~

2/ avloppet G - G[I] korsar allmän väg vid G[I]. Då hela avloppet utföres som täckt ledning behöver särskild trumma ej byggas. Arbetet genom vägen skall utföras genom företagets försorg och på dess bekostnad.

3/ Avloppet M - M[I] korsar samma väg vid M[I]. Den befintliga trumman ligger vid L[II] och skall bibehållas som reserv för flöden. Då den torde ha tillkommit före år 1880, ~~varför det skulle åligga Kinnehärads vägstyrelse att bekosta och verkställa nödig fördjupning~~. skall arbetet genom vägen vid M[I] utföras på företagets bekostnad. och genom dess försorg.

4/ Avloppet K - L korsar landsväg vid L. Denna trumma torde ha tillkommit efter 1880 varför det skall åligga Kinnehärads väg-

styrelse att bekosta och verkställa nödig fördjupning. Detta får ske antingen genom att hela trumman sänkes till å profilritningen angivet djup eller och så,att den befintliga trumman bibehålles för flöden och kompletteras med en 9" rörledning vid sidan härav på föreskrivet djup.

5/ Avloppet N - O korsar samma väg vid 97+20. För denna trummas ombyggnad gäller samma bestämmelser som för trumman vid L. De trumbyggnadsarbeten som sålunda skola av vägstyrelsen ombestyras, böra så verkställas,att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Innan företaget åliggande arbeten genom allmän väg påbörjas, skall anmälan härom göras till vägstyrelsens ordförande och tillstånd av vederbörande myndighet inhemtas . Vid arbetets utförande skola de föreskrifter,som av sådan myndighet meddelas,noggrant iakttagas.

Det åligger företaget,att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser,som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida umderhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark,som åtgår till öppna avlopps utvidgning,skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark,som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten,skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställes yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den,han i sitt ställe sätter.

Andra skador,som till öventyrs kunna under arbetstiden av av företaget orsakas,skola jämväl till fulla värdet ersättas,och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar,vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift,varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen,skall innan företaget påbörjas,erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 24 kronor 66 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena,och sedan företaget kommit till stånd,fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader,skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder,som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda,

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall,därest sökandena önska fullfölja detsamma,utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,icke överstigande 1:1,varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas:

att till rörledningar,rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar,som till äventyrs inträffa,omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas.

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas

på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas Stommens dikningsföretag av år 1931.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Västerby den 18 december 1931.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oskar Johansson. S. Wennerstedt.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			1 Samfälligheten A-A				
1/8	9 3		Sil Tomten B.Johansson		1	652.50	870.-
1/2	1		Västerby Alfred Olsson	sök.	2-3	1192.50	1590.-
			Summa			1845.-	2460.-
			11 11 Samfälligheten A -D				
1/2	1 3		Västerby Alfred Olsson	sök.	5-10	2816.-	5336.-
1/2	1 3		" "	"	11-17	2570.-	4240.-
1/2	12		" Gust. Brandts stbh.	"	18	350.-	900.-
	21		Fjärdehadar Axel Holmberg		4,19	289.-	548.-
avs.	141		Stjälkaskogen Bertil Eliasson		20	276.-	368.-
avs.	142		" Fröken Anna Berglund		21	72.-	96.-
			Summa			6373.-	11488.-
			111 Samfälligheten D -I.				
avs.	133		Stjälkaskogen Albert Bergman	sök.	22	283.50	648.-
1/64	5 8		Vättlösa Lars Olofsg. Elsa Larsson		23-25a	975.-	2000.-
47/126	5 6		" Fredr. Svensson	sök.	25b	780.-	1040.-
1	6 1		Kyrkofonden Vättlösa Stommen arr. Viktor Andersson	"	26-43b	5795.50	12702.-
1	6 1		" " " Osk. Larsson	"	44a-45	1432.-	1920.-
1/4	7 3		" Munkag. Karl Andersson	"	60-62	870.-	2000.-
			Summa			10136.-	20310.-
			1 Samfälligheten G-G				
1/4	7 3		Vättlösa Munkag Karl Andersson	sök.	63-67	3690.-	4920.-
			1 Samfälligheten K-K				
1	6 1		Vättlösa Stommen arr. Oskar Larsson	sök.	46a, b	2580.-	3105.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
217.50							167.99	35.366	7	54
397.50							307.01	64.634	13	77
615.-						2.493	475.-	100.000	21	31
2520.-							1384.37	49.266	87	33
1670.-							917.44	32.649	57	87
550.-							302.16	10.753	19	06
259.-							142.30	5.064	8	98
92.-							50.55	1.799	3	19
24.-							13.18	0.469		83
5115.-						20.740	2810.-	100 .000	177	26
364.50							183.63	3.583	12	63
1025 .-							516.38	10.075	35	52
260.-							131 .00	2.556	9	02
1906.50							3479.01	67.884	239	35
488.-							245.80	4.796	16	91
1130.-							569.18	11.106	39	16
10174.-						41.253	5125.-	100.000	352	59
1230.-						4.987	315.-	100.000	42	62
525.-						2.129	160.-	100.000	18	20

1	2	3	4	5	6	7	8
			I				
			Samfälligheten J - M.				
			Kyrkofonden arr.				
1 6	1		Vättlösa Stommen Vikt. Andersson	sök.	47-51	3873.-	5283.-
3 8	3/8		" Frälseg. Alfred Johansson		52	280.-	400.-
7 7	7/64		" Munkag. S. Svensson	sök.	53-56	1069.-	1854.-
3 7	1/4		" " Karl Andersson	"	57-59	1370.-	2160.-
			Summa			6592.-	9697.-
			Samfälligheten N - O.				
			Kyrkofonden arr.				
1 6	1		Vättlösa Stommen Oskar Larsson	sök.	69-76	4205.-	7434.-
92 1	61/2500		Helde Alfr. Johansson		78-79	825.-	1350.-
91 1	39/2000		" J.T. Larsson		80-81	186.-	288.-
			Kyrkofonden bruk.				
1 6	1		Vättlösa Stommen komminister Warholm		77	110.50	153.-
			Summa			5326.50	9225.-
			Sammandrag.				
			I				
			Samfälligheten A - A			1845.-	2460.-
			II II				
			" A -D			6373.-	11488.-
			III				
			" D -I			10136.-	20310.-
			I				
			" G - G			3690.-	4920.-
			I				
			" K - K			2580.-	3105.-
			I				
			" J - M			6592.-	9697.-
			" N - O			5326.50	9225.-
				Summa		36542.50	61205.-

Bilaga M

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						%tal för gemens. kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1410.-							490,43	45,410	48	86
120.-							41,74	3,865	4	16
785.-							273,05	25,282	27	20
790.-							274,78	25,443	27	38
3105.-						12,590	1080.-	100,000	107	60
3229.-							1300,38	82,827	111	91
525.-							211,43	13,467	18	20
102.-							41,07	2,616	3	53
42,50							17,12	1,090	1	47
3898,50						15,808	1570.-	100,000	135	11
615.-							475.-	4.118	21	31
5115.-							2810.-	24,361	177	26
10174.-							5125.-	44,430	352	59
1230.-							315.-	2,731	42	62
525.-							160.-	1,387	18	20
3105.-							1080.-	9,362	107	60
3898,50							1570.-	13,611	135	11
24662,50						100,000	11535.-	100,000	854	69

Västerby den 18 dec. 1931

Sven Hallin

Oskar Johannonn S. Wennerstedt

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

R 3*0500

DIARIE Nr 19306
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1934

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Stommens dikningsföretag år 1931

i Götene och Vättlösa socken

av Skaraborgs län;

upprättat år 1932 av

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 augusti 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

BETÄNKANDE

angående Stommens dikningsföretag av år 1931 i Götene och Vättlösa socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 18 december 1931 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg bilaga I utvisar.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 77.88 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen

och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 11 535.-

För laga syneförrättningen kronor 854.69

Vattendomstolsavgift kronor 24.66

För utredning angående statsbidrag kronor 170.32

Summa kronor 12 584.67

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 24 662.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 12 077.83

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1934.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 4 220.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 8 170.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Tabell	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	V
Arvodesräkningar	"	VI a,b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i juni 1932.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av statens lantbruksingenjör Sven Hallin handlagd, den 18 december 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Västerby och Vättlösa Stommen i Götene och Vättlösa socknar, Skaraborgs län /Stommens dikningsföretag av år 1931/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 16 juni 1932.

Claes Johansson.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III. Vattendom. Stolsavgift		Laga synerättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Samfällighet A-A^{I}																															
Lilla Sonntorp Lilla socken		1/8	9^{3}	B. Johansson	1	1	45			1	45	217	50	167	99				22	7	54	1	50	177	25	0.81	43	76	87	100	41
5. Västerberg Götene socken		1/2	1^{3}	Aug. Olsson	2-3	2	65			2	65	397	50	307	01				40	13	77	2	75	323	93			140	42	183	51
				Summa		4	10			4	10	615	-	475	-				62	21	31	4	25	501	18			217	26	283	92
Samfällighet A^{II}-D^{II}																															
1. Västerberg		1/2	1^{3}	Aug. Olsson	5-10	6	67			6	67	2520	-	1384	37				252	87	33	17	40	1491	63	0.59	35.45	531	76	959	86
1. "		1/2	1^{3}	Dens.	11-17	5	15			5	15	1670	-	917	44				167	57	87	11	53	988	51			352	40	636	11
4. "		1/2	1^{2}	Gmkl. Brandstorp	18	1	00			1	00	550	-	302	16				55	19	06	3	80	325	57			116	07	209	50
- Sjögatelodet Fägs socken			2^{1}	Axel Kalmberg	4, 19	7	4			7	4	259	-	142	30				26	8	98	1	79	153	33			54	66	—	1)
- Hjälbarskogen	ars	1^{41}		Berhil Eliasson	20		46				46	92	-	50	55				10	3	19		63	54	47			19	46	—	1)
- "	"	1^{42}		Anna Berglund	21		12				12	24	-	13	18				02		83		17	14	20			5	06	—	1)
				Summa		14	14			14	14	5115	-	2810	-				512	177	26	35	32	3027	70			1079	37	1805	47
Samfällighet D^{III}-7																															
6. Hjälbarskogen	ars	1^{33}		Albert Bergman	22		81				81	364	50	183	63				36	12	63	2	52	199	14	0.55	34.25	68	41	130	93

Västra sockn.

11.	Vättlösa Lars Olofsg:s	1/64	58	Elsa Larsson	23-25a	2	50	2	50	1025	-	516	38	1	03	35	52	7	08	560	01			191	80	368	21
7.	— " —	47/126	56	Fredr. Svensson	25 b	1	30	1	30	260	-	131	-		26	9	02	1	80	142	08			48	66	93	42
2.	Vättlösa Skummen	1	61	Kyrkofonden arr. Vikt. Andersson	26-43b	16	33	16	33	6906	50	3479	01		6	90	239	25	47	70	3772	96			1292	24	2480	72
3.	"	1	61	" Oskar Larsson	44a-48	2	44	2	44	488	-	275	80			49	16	91	3	37	266	57			91	30	175	25
8.	Vättlösa Mumkag.	1/4	73	Karl Andersson	60-62	2	50	2	50	1130	-	569	18		1	13	39	16	7	80	617	27			211	41	405	86
				Summa		25	88	25	88	10174	-	5125	-		10	17	352	59	70	27	5558	03			1903	62	3654	41
	Samfälligheten C – G I																									
8.	Vättlösa Mumkag	1/4	73	Karl Andersson	63-67	8	65	8	65	1230	-	315	-		1	23	42	62	8	49	367	34	0.30	25.50	936	7	2736	7
	Samfälligheten K – K I																									
3.	Vättlösa Skummen	1	61	Kyrkofonden arr. Oskar Larsson	46a, b	3	45	3	45	525	-	160	-			52	18	20	3	63	182	25	0.35	27.25	49	69	132	66
	Samfälligheten J – M I																									
2.	Vättlösa Skummen	1	61	Kyrkofonden arr. Vikt. Andersson	47-51	5	99	5	99	1410	-	490	43		1	41	48	86	9	74	550	44	0.39	28.65	157	70	392	74
12.	" Fräbog	3/8	83	Alfred Svensson	52		80		80	120	-	41	74			12	4	16		83	46	85			13	42	33	43
10.	" Mumkag	1/4	77	S. Svensson	53-56	2	06	2	06	785	-	273	05			78	27	20	5	42	306	45			87	80	218	65
8.	" "	1/4	73	Karl Andersson	57-59	2	40	2	40	790	-	274	78			79	27	38	5	45	308	40			88	36	220	04
				Summa		11	25	11	25	3105	-	1080	-		3	10	107	60	21	44	1212	14			347	28	864	86

Samfälligheten N-O

3.	Vattlösa Stommen	1	6'	Kyrkofonden arr. Oskar Larsson	69-76	8	26		8	26	3229	-	1300	38		3	23	111	91	22	29	1437	81	045	30,75	442	13	995	68
9.	Helde	61/2500	192	Alfr. Larsson	78-79		17			17	525	-	211	43			53	18	20	3	63	233	79			71	89	161	90
—	"	39/2000	191	J. T. Larsson	80-81	1	50		1	50	102	-	41	07			10	3	53		71	45	41			13	96	—	1)
—	Vattlösa Stommen	1	6'	Kyrkofonden, genom kommunalnämnden Wickholm	77		48			48	42	50	17	12			04	1	47		29	18	92			5	82	—	1)
				Summa		10	41		10	41	3898	50	1570	-		3	90	135	11	26	92	1735	93			533	80	1157	58

Sammandrag

Samfälligheten	A-A^{I}			4	10		4	10	615	-	475	-			62	21	91	4	25	50	18			217	26	283	92
— " —	A^{II}-D^{II}			14	14		14	14	5115	-	2810	-		5	12	177	26	35	92	3027	70			1079	37	1805	47
— " —	D^{III}-J			25	88		25	88	10174	-	5125	-		10	17	352	59	70	27	5558	03			1903	62	2654	41
— " —	J-J^{I}			8	65		8	65	1230	-	315	-			1	23	42	8	49	367	34			93	67	273	67
— " —	K-K^{I}			3	45		3	45	525	-	160	-				52	18	20	3	63	182	35			49	69	132	66
— " —	J-M^{I}			11	25		11	25	3105	-	1080	-			3	10	107	60	21	44	1212	14			327	28	864	86
— " —	N-O			10	41		10	41	3898	50	1570	-			3	90	135	11	26	92	1735	93			533	80	1157	58
	Summa			77	88		77	88	24662	50	11535	-			24	66	854	69	170	32	12584	67			4224	69	8172	57

1) Arren ej tån.

Skara i juni 1932.

I Länsten:

Sven Nelson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga III.

Kostnadsförslag

Grävningskostnader							10658	06 ×
							~~11535~~	~~-~~
Laga sprängsträckning					854	69		
Vattendomstolsavgift					24	66		
Betänkande					170	32	1049	67
							11707	73
							~~11584~~	~~67~~
		Summa kr.					11707	73
							~~11584~~	~~67~~

Skara i juni 1932.
På Tjänstens vägnar:
Sven Hallin.

× Åtskilligen vidtagen av Kungl. Landtbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader även som till av förrättningsmannen verkställd omräkning av ersättningen för markåtgång till avloppens utvidgning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11:707 kronor 73 öre, varav å länsområdenas andel 11:423 kronor 4 öre.

Stockholm den 31 augusti 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Stommens dikningsföretag av år 1931 inom Vättlösa m. fl. sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Västerby den 18 dec. 1931.

1. Alfred Olsson
2. Viktor Andersson
3. Oscar Larsson
4. Fritz Brandt enl. fullm. bil.E^{I} i laga synehandl.
5. S.B. Johansson Tomten, Sil
6. Albert Bergman
7. F. Svensson
8. Karl Andersson
9. Alfred Johansson
10. Sanfrid Svensson
11. Elsa Larsson
12. Alfred Johansson

Bevittnas:

Sven Hallin. Axel Holmberg

I egenskap av konsistorieombud får jag vördsamt tillstyrka förestående förenings godkännande, i vad den berör ecklesiastika

hemmanet Vättlösa Stommen.

Herman Östergren.

Omstående förening godkänd av Skara domkapitel den 20 april 1932, såvitt angår Vättlösa Stommen; betygar.

Ex officio:

Nils Broström.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Stommens dikningsföretag av år 1931 i Vättlösa m. fl. socknar av Skaraborgs län för val av arbetsstyrelse.

Den 18 december 1931 i Västerby.

Närvarande:Kontraktsprosten H. Östergren såsom konsistorieombud, Alfred Olsson, R. Johansson, Albert Bergman, Viktor Andersson, Oskar Larsson, Fredrik Svemsson, Karl Andersson, Helgor Klasson, J. T. Larsson, Alfred Johansson, Lotta Olsson gen. Emil Karlsson, Emil Karlsson, Sanfrid Svensson, G. Brandts sterbh. gen. Fritz Brandt Bertil Eliasson, Kinne h:ds vägstyr. gen. v. ordf. Carl Häggblom, Västergötl.-Göteborgs Järnvägs A.B. gen. banmästare A. Hall.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos:

Alfred Olsson	Västerby
Viktor Andersson	Gamla Stommen, Vättlösa
Oskar Larsson	Nya " "
Karl Andersson	Munkagården och
Fritz Brandt	Västerby

Till suppleanter utsågos:

Albert Bergman Björkelund och

Bertil Eliaesson Freden.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att för företagets räkning upplåna nödiga medel i Skaraborgs Läns Sparbank.

§ 5.

Att jämte undertecknad justera detta protokoll utsågs kontraktsprosten Herman Östergren.

Ort och tid som ovan.

Alfred Olsson.

Justeras:

Herman Östergren.

Vidimeras ex officio:

16/8 34

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond, och som ingå i "Stommens dikningsföretag av år 1931" i Götene m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.-n:r	Ägare.
Sils socken.			
Sil Tomten	1/8	3 9	R. Johansson
Götene socken.			
Västerby	1/2	3 1	Alfred Olsson
"	1/2	2 1	Gust. Brandts sterbhus
Stjälkaskogen (Bjärkelund m/fl	avs.	33 1	Albert Bergman
Helde	61/2500	92 1	Alfr. Johansson
Vättlösa socken.			
Vättlösa Lars Olofsgården	1/64.	8 5	Elsa Larsson
" " "	47/126	6 5	Fredr. Svensson
" Stommen	1	1 6	Kyrkofonden arr. Oskar Larsson och " Viktor Andersson
" Munkagården	1/4	3 7	Karl Andersson
" "	~~1/4~~ 7/64	7 7	S. Svensson
" Frälsegården	3/8	3 8	Alfred Johansson.

Skara i juni 1932.

Ödmjukt i tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1934 den 5 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stommens dikningsföretag av år 1931" i Götene och Vättlösa socknar av Skaraborgs län.

Lån 7.580 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 16 augusti 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Sils socken.			
Sil Tomten	1/8	9 3	R.Johansson
Götene socken.			
Västerby	1/2	1 2	Gust.Brandts storbhus
"	1/2	1 3	Alfred Olsson
Stjälkaskogen (Björkelund m.fl.)		1 33	Albert Bergman
Helde	61/2500	1 92	Alfr.Johansson
Vättlösa socken.			
Vättlösa Lars Olofsgården	1/64	5 8	Elsa Larsson
" "	47/126	5 6	Fredr.Svensson
" Stommen	1	6 1	Kyrkofonden, arr.Oskar Larsson och Viktor Andersson
" Munkegården	1/4	7 3	Karl Andersson
" "	~~1/4~~ 7/64 *	7 7	S.Svensson
" Frälsegården	3/8	8 3	Alfred Johansson

Stockholm den 5 oktober 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

* vid utredningen av Herr S. Hansson d. 28/11 1934 D= 24160/34

Godk. 5/10 1934

278/34

BEVIS

DIARIE Nr 19307
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1934

över verkställd avsyning av Stommens dik-ningsföretag av år 19 31 i Götene och Vättlösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 aug. 19 34.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3 940.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 7 580.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935.

Arbetsstyrelsens ordf.: V. Andersson, Stommen, Götene.

Avsyningen verkställdes den 8 april 1933 av förste assistent C. Lundin. Företaget befanns då vara utfört enligt den sedermera fastställda arbetsplanen och förordas till godkännade.

Skara den 1 okt. 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
333410