



Akt nr:

R-E1a-0522

AU\$R-E1a-0522

56
R 1•0522

13212

DIARIET
K. L. A. - K. S. S. T. Y. R. E. L. S. E. N
6 JUL 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

31 maj 1934

för

"Lunnagårdens dikningsföretag av år 1931" i Bolums socken av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av fyrahundranitti o (490)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har undertecknad, ^{inte intressent} som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~
och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

8820-1 8
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skara

den 4 juli 1934.

Martin Carlsson

Att Martin Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Sundin

Zoli Cair

Adress

Skara

Adress

Skara

Med stöd av Kungl. brevet den 31 maj
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 juli 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sundin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0522

DIARIE N: 13212
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1924

Handlingar angående
Lunnagårdens dikningsföretag av år 1931.
i Bolums socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

/.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bjällum Lunnagården i Bolums socken av Skaraborgs län.

Den 12 december 1934 i Lunnagården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökanden Martin Karlsson såsom arrendator av kronoegendomen Bjällum Lunnagården.

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande bil. A.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. B.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 4.

Sökanden yrkade på tillstånd att på egen bekostnad utföra och underhålla företaget enligt det upprättade förslaget.

2.
§ 5.

Kronoombudet förklarade, att han, då företagets utförade uppenbarligen endast skulle medföra nytta för kronoegendomen, icke hade något att invända mot att sökandens förenämnda yrkande bifölles.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande dels att utlåtande rörande företaget skulle framläggas och förrättningen avslutas måndagen den 22 december 193/ och dels att till aktförvarare utsetts Martin Karlsson, Lunnagården.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Den 22 december 193/ å förrättningsmannens kontor

i Skara.

Till sammanträdet denna dag hade ingen sakägare infunnit sig.

§ 7.

Förrättningsmannens utlåtande lades som bilaga G till protokollet.

§ 8.

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga A.

Avskrift.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingenjör i länet Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen 1 mantal Bjällum n:r 6 Lunnagård i Bolums socken att handläggas vid sammanträde hos Martin Karlsson, Lunnagården, fredagen den 12 december 1930 kl. 1 e.m.; och vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång iakttaga inställelse för bevakande av kronans rätt. Mariestad i landskontoret den 2 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström.

Leo Wohlstein.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Ragnar Dahlström.

Bilaga B.D. & W.D. N:o 39-52
1927RESOLUTION

Lantbruksingenjören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omför-mälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 24 augusti 1927.

Axel Ekman.

Carl Fröberg.

Stämpel Fem kronor.

D. & W.D N:o 39-52
1927.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i

Skaraborgs län, Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om

förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande kronogården Bjällum Lunnagård i Bolums socken av Skaraborgs län.

Inga ytterligare fastigheter kunna förväntas bliva av företaget berörda.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Bjälums anhalt.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till under-tecknad adress Lunnagården pr Broddetorp, tel 9 b.

Lunnagården den 29.6.1927.

Martin Carlsson.

Bilaga C.

Till Arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Bjellum n:r 6 Lunnagården i Bolums socken, Martin Carlsson.

Uti hit ingiven skrivelse har Ni anhållit om tillstånd att för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande den av Eder arrenderade kronoegendomen 1 mantal Bjellum N:r 6 Lunnagårdemi Bolums socken, genom fördjupning och utvidgning av för täckdiknings verkställande nödvändiga avloppsdiken söka laga syneför^rättning. I ansökningen åberopade förhållanden hava vitsordats av statens lantbruksingenjör Sven Hallin.; och har domänintendenten i länet uti infordrat yttrande tillstyrkt den gjorda framställningen.

Länsstyrelsen, som tagit ärendet i övervägande, har med stöd av nämnda förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavled-

ningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord funnit
skäligt medgiva Eder tillstånd att i egenskap av arrendator av ovan-
nämnda kronoegendom söka ifrågavarande syneförrättning.

Mariestad i landskontoret den 23 augusti 1927.

Axel Ekman.

Nils Åhgren.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Åhgren.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bolums socken.</u> Bjällum Lunnagården	1 6		1	1 2 3 4	Kronan arr. M. Carlsson. äng körrtorv på morän odlingsmark - - " - - " - - " - - <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			32					200	64	-	600	192	-	400	128	-
			60					400	240	-	900	540	-	500	300	-
		1	51					"	604	-	"	1359	-	"	755	-
			40					500	200	-	"	360	-	400	160	-
		2	83						1108	-		2451	-		1343	-
Skara den 22 december 193/. Sven Hallin.																

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kanalen A - B.</u>								
0-38		sten o. grus	m ³ . 95	2.50			237	50		
		tillägges c:a 10 %					22	50	260	-
		<u>Rörledningen B - C.</u>								
0+38-0+74	36	9" cementrör + transport	36	3.-	108	-				
		grävning, läggning och igen-								
		fyllning	l.m. 36	1.50	54	-				
		en slamficka vid C			40	-				
		kringmurning av utlopp vid								
		B			30	-	222	-		
		tillägges c:a 10 %					23	-	245	-
		<u>Kanalen C - D.</u>								
0+74-2+50	176	sten o. grus	65	2.50	162	50				
		dyjord	570	0.50	285	-	447	50		
		tillägges c:a 10 %					42	50	490	-
		<u>Summa kronor</u>							995	-

Skara den 22 december 1937.

Sven Hallin.

Bilaga F.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;


att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Skara den 22 december 1934.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga G.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Bjällum Lunnagården i Bolums socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordvästlig huvudriktning flytande mindre huvudavlopp ge-
nom och från vattenskadade marker belägna omkring 1 km. söder om
Bjällums station inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142,
i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmå-
ga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom
dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torr-
läggningsområdet är utmärkt med gul färg och vattensamlingsområdets
gränser med blå linjer. Då sådana förhållanden, som omförmäles i
vattenlagens 10 kap. 35 §, andra stycket, äro för handen, har för-
rättningen handlagts utan biträde av gode män..

Över den till uppgrävning avsedda avloppssträckan hava pro-
fil- och sektionsrätningar upprättats utvisande förhållandena vid
undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade
markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgräv-
ning avsedda avloppssträckan utmärkt med dels dubbla, dels enkla

röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för täckta ledningen B-C har uppgåtts å marken samt befunnits utgöra hektar. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av den härav beroende marken.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Då all i företaget ingående mark disponeras av sökanden skola alla kostnader för företagets utförande och underhåll ävensom för denna syneförrättning gäldas av honom ensam.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle undestiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förr ättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattenets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Lunnagårdens dikningsföretag av år 1931.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenslagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 22 december 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio

A large, stylized handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Sven Hallin', is written over the 'Vidimeras ex officio' stamp.

R 1*0522

132.2

DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1934

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
Lunnagårdens dikningsföretag av år 1931
i Bolums socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1932
av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

1.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 31 maj 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 juli 1934.
På Kungl. Vantbeksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Lunnagårdens dikningsföretag av år 1931 i Bolums socken av
Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med
bidrag ~~och lån~~ av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades
den 22 december 1931 hava undersökningar för avdikningen ifråga verk-
ställt, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad när-
slutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Äng och odlingsmark 2.83 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogö-
relse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträc-
kor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder,
lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torr-
läggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och
trummor över dessa.

2.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneför-

rättningen beräknats till kronor	995.-
För laga syneförrättningen kronor	127.61
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>54.29</u>
	<u>Summa kronor 1176.90</u>

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskat-

tats till kronor	1343.-
------------------	--------

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av fö-

retaget utgöra kronor	166.10
-----------------------	--------

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den

1 september 1933.

Anslagsbelopp

Enligt ~~XXXXX~~ gällande bestämmelser skulle till företa-
gets utförande kunna beviljas i jämnt tal 530.- kronor, såsom
bidrag från statens avdikningsanslag.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

Bilaga I

Kostnadsförslag

Bilaga II

Arvodesräkningar

" III a,b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan och profilritningar i 1 blad.

Skara i februari 1932.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.Diariibeviss.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd,
den 22 december 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning
av mark, tillhörande Bjällum Lunnagård i Bolums socken, Skaraborgs
län, "Lunnagårdens dikningsföretag av år 1930", betygar: Vänersborg
i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 februari 1932.

Olof Abenius.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Godk. 18/7 1934

DIARIE NR 13213
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
6 JUL 1934

B E V I S

över verkställd avsyning av Lunnagårdens
dik - ningsföretag av år 1931 i Bolums
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 31 maj 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 490.-

~~Län från statens avdikningsanslag~~

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.


Ende intressent:

~~Arbetsstyrelsens xxxxxx~~ Martin Carlsson, Lunnagården, Broddetorp.

Avsyningen verkställdes den 21 november 1932 av förste
assistent C. Lundin. Arbetet befanns därvid vara utfört enligt den
sedermera fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 4 juli 1934.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.

