



Akt nr:

R-E1a-0531

AU\$R-E1a-0531

Pab.

241/55
592

R 5*0531

DIARIE Nr 18941
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1935 för

"Björksäters och Siggetorps dikningsföretag av år 1934" i Råda,
Mellby och Kållands Åsaka socknar av
SKARABORGS LÄN

5 rikn. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tiotusensjuhundraåttio (10.780) kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av sjutusensexhundraåttio (7.680) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, haC undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbind oss mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1937,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wägned den 23 Augusti 1935.

Frans Aug Johansson

Att

Frans Aug. Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Greta Johansson hembiträde
Adress Liggelöps Lidköping

Frans Johansson hembiträde
Adress Liggelöps Lidköping

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 september 1935.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 5*0531

DIARIE Nr 18941
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

Avskrift. 392/35

Betänkande

angående statsunderstöd till
Björksäters och Siggetorps dikningsföretag
av år 1934
i Råda m. fl. socknar av Skaraborgs län;
Upprättat år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

styrelsen har denna dag medgivit att utan hinder för företagets goshämnande sträckorna 70⁺⁵⁷ 71⁺⁷² och 71⁺⁷² 74⁺⁷⁷ av arloppet G-L må utföras av tackta 9" resp. 8" ledningar i kombination med öppet mindre dike allt på sätt i de fastställda ritningarna bladen och 3 angivits med grön teckning. Stockholm den 7 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

På anskrivet ligger
i skeddah.

1.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15
juni 1935 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 16 juli 1935.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

avskrift

Kungl. Lantbrukshögskolan
i Jönköping

angående Björksäters och Siggetorps dikningsföretag av år 1934 i Råda,
Mellby och Kållands-Åsaka socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan
om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 30 nov.
1934 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställets, förslag upp-
rättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg,
bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten A-F.

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandenas andel:

Åker 21.81 hektar.

Åker 18.26 hektar.

b/ Samfälligheten G-L.

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandens andel:

Åker 14.31 hektar.

Åker 13.86 hektar.

c/ Samfälligheten M-O.

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandens andel:

Åker 5.06 hektar.

Åker 5.06 hektar.

d/ Samfälligheten P-T.

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandens andel:

Åker 5.32 hektar.

Åker 5.32 hektar.

e/ Samfälligheten U-Y.

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandens andel:

Åker 9.42 hektar.

Åker 9.42 hektar.

f/ Samfälligheten Z-Ä.

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandens andel:

Åker 25.66 hektar

Åker 25.66 hektar.

Äng 1.97 "

Äng 1.97 "

Summa 27.63 "

Summa 27.63 "

g/ Samfälligheten c-d.

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandens andel:

Åker 5.59 hektar.

Åker 5.59 hektar.

h/ Samfälligheten e-l.

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandens andel:

Åker 20.09 hektar.

Åker 20.09 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

I företaget har ecklesiastika hemmanet Råda Prästbolet ¹ 1 del.

Ingen av denna fastighets arrendatorer söka dock lån.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A-F.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	4 930.-
För laga syneförrättningen kronor	255.74
Vattendomstolsavgift kronor	10.82
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>60.48</u>
Summa kronor	<u>5 257.04</u>

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 5 097.07.

b/ Samfälligheten G-L.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	2 260.-
För laga syneförrättningen kronor	115.33
Vattendomstolsavgift kronor	4.94
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>27.28</u>
Summa kronor	<u>2 407.55</u>

Härav kommer på lånesökandens del kronor 2 327.67.

c/ Samfälligheten M-O.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	340.-
För laga syneförrättningen	44.09
Vattendomstolsavgift kronor	1.86
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>10.43</u>
Summa kronor	<u>396.38</u>

Lån sökes till samtliga fastigheter.

d/ Samfälligheten P-T.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	530.-
För laga syneförrättningen kronor	61.89
Vattendomstolsavgift kronor	2.61
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>14.64</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>609.14</u>

Lån sökes till samtliga fastigheter.

e/ Samfälligheten U-Y.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	1 970.-
För laga syneförrättningen kronor	81.03
Vattendomstolsavgift kronor	3.43
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>19.17</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>2 073.63</u>

Lån sökes till samtliga fastigheter.

f/ Samfälligheten Z-Ä.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	3 710.-
För laga syneförrättningen kronor	174.78
Vattendomstolsavgift kronor	7.40
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>41.34</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>3 933.52</u>

Lån sökes till samtliga fastigheter.

g/ Samfälligheten c-d.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen
beräknats till kronor 920.-

För laga syneförrättningen kronor 36.77

Vattendomstolsavgift kronor 1.52

För utredning angående statsbidrag kronor 8.70

Summa kronor 966.99

Till samtliga fastigheter sökes lån.

h/ Samfälligheten e-l.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor 2 775.-

För laga syneförrättningen kronor 150.52

Vattendomstolsavgift kronor 6.38

För utredning angående statsbidrag kronor 35.60

Summa kronor 2 967.50

Till samtliga fastigheter sökes lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfällighe-
ten A-F uppskattats till kronor 7217.90. Härav kommer på lånesökandenas
del kronor 6339.90; för samfälligheten G-L till kronor 3255.- Härav
kommer på lånesökandens del kronor 3147.-; för samfälligheten M-O till
kronor 1244.40; för samfälligheten P-T till kronor 1746.90; för samfäl-
ligheten U-Y till kronor 2286.90; för samfälligheten Z-Ä till kronor
4933; för samfälligheten c-d till kronor 1037.80 och för samfällig-
heten e-l till kronor 4248.30.

Enligt denna beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 73 procent av båtnaden för samfälligheten A-F, c:a 74 procent för samfälligheten G-L, c:a 32 procent för samfälligheten M-O, c:a 35 procent för samfälligheten P-T, c:a 91 procent för samfälligheten U-Y, c:a 80 procent för samfälligheten Z-Ä, c:a 93 % för samfälligheten c-d och c:a 70 procent för samfälligheten e-l.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 sept. 1937.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A-F kunna beviljas i jämnt tal 2 130.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 3030.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond; till samfälligheten G-L 980.- kr. i bidrag och 1370.- kr. i lån; till samfälligheten M-O 100.- kr. i bidrag och 290.- kr. i lån; till samfälligheten P-T 165.- kr. i bidrag och 440.- kr. i lån; till samfälligheten U-Y 970.- kr. i bidrag och 1100.- kr. i lån; till samfälligheten Z-Ä 1690.- kr. i bidrag och 2240.- kr. i lån; till samfälligheten c-d 450.- kr. i bidrag och 510.- kr. i lån och till samfälligheten e-l 1170.- kr. i bidrag och 1790.- kr. i lån, och alltså sammanlagt för hela företaget 7655.- kr. i bidrag och 10770.- kr. i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följande:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts

Bilaga I

Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes

" II

Kostnadsförslag

Bilaga III

Förening angående sökande av statsbidrag

" IV

Protokoll rörande val av arbetsstyrelse

" V

Arvodesräkningar

" VI a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 5 blad.

Skara i mars 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 30 november 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Björksäter i Råda socken, Skaraborgs län /Björksäters och Siggetorps dikningsföretag av år 1934/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 11 februari 1935.

Nils Viklund.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Björksäters och Siggetorps dikningsföretag av år 1934 i Råda, Mellby och Kållands-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Björksäter + Häggened Jon Stensg. $1/2+1/2$		$\begin{matrix} 1 & 3 \\ 1 & +2 \end{matrix}$	C.J. Ehn ^{2.}
Häggened Sven Ersg.	$9/80$	$\begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix}$	Frans Johansson ^{1.}
Siggetorp	$\left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 7/10 \\ \cancel{\frac{1}{2}} + \frac{1}{10} + \frac{5}{72} + \frac{9}{80} \\ \frac{47}{1000} + \frac{9}{400} + \frac{1}{125} \end{array} \right.$	$\begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & +2 \end{matrix}$	John Witte ^{3.}
Ugglemeden		$\begin{matrix} 3 \\ 5 \end{matrix}$	
Skällösa		$\begin{matrix} 2 & 9 & 11 & 13 \\ \cancel{1} & +1 & +1 & +1 \end{matrix}$	
Siggetorp		$\begin{matrix} 9 & 12 & 17 \\ 1 & +1 & +1 \end{matrix}$	

Skara 1 mars 1935.

I tjänsten:
Sven Hallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sanfälligheten Z-Ä.</u>								
		Grävningskostnad					3710	-		
		Laga synesförättning			174	78				
		Vattenslutsavgift			7	40				
		Betänkanne			41	34	223	52	3933	52
		Summa kr.							3933	52
		<u>Sanfälligheten C-d</u>								
		Grävningskostnad					920	-		
		Laga synesförättning			36	77				
		Vattenslutsavgift			1	52				
		Betänkanne			8	70	46	99	966	99
		Summa kr.							966	99
		<u>Sanfälligheten e-l</u>								
		Grävningskostnad					2775	-		
		Laga synesförättning			150	52				
		Vattenslutsavgift			6	38				
		Betänkanne			35	60	192	50	2967	50
		Summa kr.							2967	50
		<u>Sammandrag.</u>								
		Sanfälligheten A-F					5257	04		
		- " - G-L					2407	55		
		- " - M-O					396	38		
		- " - P-T					609	14		
		- " - U-Y					2073	63		
		- " - Z-Ä					3933	52		
		- " - C-d					966	99		
		- " - e-l					2967	50		
		Summa kr.					18611	75		
		Skara i Mars 1935								
		Tjänsten:								
		Sven Kallin.								
		Vid arbets ^x)								

FÖRENING

Undertecknade delägare i Björksäters och Siggetorps diknings-
företag av år 1934 inom Råda m.fl.

socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Björksäter

den 30 nov.

1934

1. Frans Aug. Johansson.

2. C.J. Ehn.

3. John Witte.

Bevittnas:

Sven Hallin.

Paul Andersson.

x) planens fastställelse har beräknats för före-
taget beräknats till 18 611 kronor 75 öre, varav de
lånesökandenas andel 18 371 kronor 90 öre.

Stockholm den 16 juli 1935.
P. Kungl. Lantbruksskyddets vägnar:
Hjalmar Forsman.

Protokoll vid sammanträde med
delägarna i Björksäters och Sig-
getorps dikningsföretag av år
1934 för val av arbetsstyrelse.

Den 30 november 1934 i Björksäter.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör, samt följande

delägare: C.J. Ehn, John Witte, Frans Johansson och Råda pastorat genom Anton Johansson, som av kyrkorådet erhållit uppdrag att bevaka pastoratets intres-
sen.

§ 1.

Beslöts, att arbetsstyrelsen skulle bestå av två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2

Till ordinarie ledamöter utsågos C.J. Ehn, Björksäter och John Witte, Siggetorp.

Till suppleant^{er} utsågos Anton Johansson, Karlsgården, Mellby, och Frans Johansson, Häggenen.

§ 3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka ~~härifrån~~ största möjliga bidrag från statens avdiknings-
anslag.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Björksätters och Siggetoys dikeinrättningar år 1934
 inom *Råde, Mellby och Rällands-Åsaka* sock nat
 av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
 ingenjörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i $\frac{1}{2}$ exemplar	å 5.	5	-
§ 43. Betänkande, sid. 6	" 3:-	18	-
<i>Kostnadsförslag i sammandrag</i>		3	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i <i>uträkning av anlagns och länshälsor</i> sammandrag, dagar $\frac{1}{2}$	" 12:-	6	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar <i>färdig-</i> <i>ning över fastigheter, län villkor län rätts</i> m. m. dagar $\frac{3}{4}$	" 12:-	9	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		70	58
§ 52. " " profiler och sektioner }			
§ 53. " " bro- och trumritningar }		66	81
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 55	<i>0.50</i> " 0:75	30	25
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		217	64

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Rällands*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *2 april* 1935
Sven Hering

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19.....

Visiteras ex officio:

Sven Hering

Utdrag ur protokoll vid ordinarie pas-
toratsstämma med Råda pastorat den 19
dec. 1938.

§5.

Till ombud för pastoratet att närvara vid
förekommande förrättningar å pastoratets prästgårdar och lönebostäl-
len under följande tre år utsågos häradsdomare F. Nohlin, Nohhaga adr.
Björnegården och till ersättare för honom godsägaren Emil Karlsson,
Roo adr. Lidköping.

§8.

Till att justera dagens protokoll utsågos
O. Gustafsson, Häggene och H. Tunblad, Skolan
häradsdomare, Lidköping.

Som ovan.

K. Bergström.

Ordf.

Justerat:

Hilmer Tunblad.

Oskar Gustafsson.

Justeringen tillkännagiven i Råda kyrka den 1/12 1939 av

K. Bergström.

Avskriftens riktighet styrker:

Ex officio

K. Bergström

✓ 241 / 35

DIARIE Nr 4107
K. LANTBRUKSTYRELSEN
22 FEB. 1939

BEVIS

Andr. i plan

4090
39

över verkställd avsyning av Björksäters och Sigge-
torps dik- ningsföretag av år 1934 i Råda, Mellby och
K. Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 juni 1935

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.680:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.780:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938

Arbetsstyrelsens ordf.: C.J. Ehn

Björksäter

Lidköping.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 28 dec. 1938 verkställd
avsyning av ovan angivna företag befunns detsamma vara utfört enligt
den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan 70+54-74+77
av diket G - H - I - K - L, vilken var utförd på sätt med grönt å
plan-och profilritning angivits. Då ändringen icke äventyrar torr-
läggningsresultatet, tillstyrkes företaget till godkännande i befint-
ligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 23 januari 1939.

Statens lantbruksingeniör,
Skaraborgs län



I tjänsten:

[Signature]

Statens lantbruksingeniör.

DIARIE Nr 18942
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

B E V I S

över verkställd besiktning av Björksäters och Siggetorps

dik- ningsföretag av år 19 34 i Råda m.fl.

nar
socken~~en~~ av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 juni 19 35

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7 680.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 10 780.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsäg. C.J. Ehn. Björksäter.

Lidköping.

Vid genom undertecknad den 27 augusti 1935 verkställd besik tning av ovan angivna arbete befanns detta vara utfört i en omfatt-
ning, som jämte förrättningskostnader motsvarar ett belopp av 17 11.75
kronor eller c:a 92 % av de till 18 611.75 kr. beräknade totalkostnader-
na.

Skara den 29 aug. 1935.



I tjänsten:
G. H. Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Skript

Protokoll fört vid sammanträde med arbetstyrelsen för
Siggeterps och Björksäters dikningsföretag den 23 aug.
1935, närvarande John Vitte C.J.Ehn och var supleanten
Frans Johansson Häggened kallad och infan sig

§. 1.

Som staten den 15 juni d.å. bevilljat företaget ett lån om
10780. kronor samt ett bidrag 7680. kronor. Då handligar för såväl
lån som bidrag inkommit, beslöt styrelsen att Frans Johansson Häggened
ställer sig som låntagare å skuldförbindelsen samt underskriver
kontraktet med John Vitte Och C.J.Ehn som bergesmän

§. 2.

Att uppbära och utkvittera första delen av såväl lånet som
bidraget utsågs C.J.Ehn Björksäter

Björksäter Lidköping dag som ovan

Justeras

John Vitte
Frans Johansson

C.J.Ehn

Rätt utdraget efter originalet intygas
Herman Larsson Göta Larsson
Im Jörkhusarb. Tare
Sålas av Frans Björksäter Lidköping

15/6

DIARIE N: 7002
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1935


Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Björksäters och Siggetorps dikningsföretag av år 1934 i Råda, Mellby och Kållands-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Fastighet.	Mantal.	Reg.n: r	Ägare.
<u>Råda socken.</u>			
Björksäter + Häggened Jon Stensg.	1/2+1/2	1 3 1 +2	1 C.J. Ehn
Häggened Sven Ersg.	9/80	3 4	1 Frans Johansson
<u>Råda, Mellby & Kållands-Åsaka socknar.</u>			
Siggetorp	2	1 1 1 +2	John Witte
Ugglemeden	7/10	3 5	
Skällösa	gemen- sam ägo- vidd.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{10} + \frac{5}{72} + \frac{9}{80}$ 2 9 11 13 1 +1 +1 +1	
Siggetorp		$\frac{47}{1000} + \frac{9}{400} + \frac{1}{125}$ 9 12 17 1 +1 +1	

Skara i mars 1935.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör

1935 den 24 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 184).

Företagets namn: "Björksjöters och Siggetorps dikningsföretag av år 1934"
i Råda, Mellby och Källande Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Lån 10.780 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 18 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Råda socken</u>			
Björksjöter+Häggeneå Joh stensgården	1/2+1/2	1 3 1+2	C.J. Ehn
Häggeneå Sven Ers- gården	9/80	3 4	Frans Johansson
<u>Råda, Mellby och Käl- lande-Åsaka socknar</u>			
Siggetorp)	2	1 1 1+2	John Witte
Ugglenaden)	7/10	5 3	
Skällösa)	1/2	9 11 13	
Siggetorp)	47/1000+9/400+1/125	1+1+1 9 12 17 1+1+1	

Stockholm den 24 september 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelets vägnar

Albert Smith

* Utredning av Hallin 29/12 36 D3 25472/36

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr

25472

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 DEC. 1936

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelse den 11 november 1935 angående avdikningslån till Björksäters och Siggetorps dikningsföretag av år 1934 i Råda m.fl.socknar samt Herrgårdens dikningsföretag av år 1934 i Hasslösa socken får jag med remisshandlingarnas återställande vördsamt anföra följande.
Beträffande Björksäters och Siggetorps dikningsföretag.

Verkställda undersökningar ha givit vid handen, att av Skällösa n:r 1 endast reg.-n:r 1⁹, 1¹¹ och 1¹³ beröras av företaget. Skällösa n:r 1² bör sålunda utgå ur förteckningen. Handlingar och ritningar rörande företaget ha rättats i enlighet härmed.

Beträffande Herrgårdens dikningsföretag.

I fråga om Böljan med Örn har under syneförrättningen uppgivits dels att 1/32 mantal n:r 1¹⁰ och 1/32 mantal n:r 1¹⁹ äro sämjedelade och dels att Gustav Larsson och Gustav Borg med särskild lagfart äga, den förstnämnde 1/64 mantal av 1¹⁰ och den sistnämnde 1/80 mantal av 1¹⁹. Av nämnda fastigheter berör företaget endast de delar, som ägas av Larsson och Borg.

Skara den 29 december 1936.

Stens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

den

R 5*0531

DIARIE Nr 18941
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

Avskrift.

392/35

Handlingar angående

J. h. m.

Björksäters och Siggetorps dikningsföretag
av år 1934

i Råda m. fl. socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning en-

ligt vattenlagen för torrläggning av mark,
tillhörande Björksäter m.fl. hemman i Råda
socken, Skaraborgs län.

Den 2 november 1934 i Björksäter

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrätt-
ningsman, samt gode männen Paul Andersson, Björnegården, och
Karl Nilsson, Myran, ävensom följande sakägare:

sökanden O. J. Ehn äg. 1/2 mtl. Björksäter och 1/2 mtl. Jon Stens-
gården /gemensam ägovidd/

av övriga sakägare:

Skara stifts konsistorium genom kyrkoherde K. N. Bergström enl.

protokollutdrag bil. C^I

Seth Larsson arr. Råda Prästbolet

Anders Ekström arr. en del av Prästbolet

Karl Grenat äg. Frisetomten och Skolplatsen

Gösta Gustafsson äg. 11/24 mtl. Erik Friseg:n

O. B. Hedén äg. 5/24 mtl.

John Witte äg. Siggetorp genom rättaren Wilhelm Palmgren enl.

fullm. bil. C^{II}

Kållands härads vägstyrelse genom ordföranden Per Larsson

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,
som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Ombudet för John Witte förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. D.

§ 6.

Vägstyrelsens ordförande förklarade, att vägstyrelsen, som nedanför punkt U lagt igen vägdiket med 6" rör, vore villig ordna nödigt avlopp på denna sträcka antingen genom nedläggande av större rör eller upptagande av öppet avlopp.

Vägstyrelsen måste samtidigt motsätta sig varje fördjupning av landsvägsdiket, som icke inskränkte sig till borttagande av löst slam, växter och föroreningar, då detta skulle försvåra och fördyra ifrågasatt rätning och breddning av vägen.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkstälts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som

dagens fredagen den 30 november 1934 kl. 13, och komma inga

ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sak-

ägare,

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Paul Anderson

Karl Nilsson

Den 30 november 1934 i Björksäter

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

G. J. Ehn, Björksäter

John Witte, Siggetorp

Anders Ekström arr. en del av Råda prästgård, kallad Rävöja

Karl Granath, Frisetomten

Johan Bengtsson, "

Gösta Gustafsson, Erik Frisegården

C. B. Hedén, "

L. J. Adamsson, Sven Ersgården

Råda pastorat genom Anton Johansson enl. protokollsutdrag, bil. C^{III}

Kyrkoherde K. N. Bergström såsom konsistorieombud.

§ 8.

Delgavs det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Nu infann sig Frans Johansson, Häggened, Sven Ersgården 4³.

4

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil.H.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse, utsågo synemännen C. J. Ehn, Björksäter.

§ 12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Paul Anderson

Karl Nilsson

D. & V.D. 56-104
1933.

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed
att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 augusti 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Ragnar Dahlström.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björksäter i Råda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping Rt. Lidk. 114

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Björksäter pr Lidköping

Telefon: Lidk. 114

Björksäter, Lidk. den 16 aug. 1933

C. Ehn.

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Råda Prästgård

Eckl.

L:a Ersg, /Fanjunkareg./

Frans Johansson

Förteckning

öfver underrättelser ang. sammanträde hos Carl Ehn, Björksäter,
fredagen den 2 nov. 1934 kl. 12 för torrläggning av mark till-
 hörande Björksäter m.fl. hemman i Råda socken av Skaraborgs län:
 vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 §
 vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Carl Ehn	Björksäter	<u>Lidköping.</u>
2. arr. Seth Larsson	Råda Prästg:n	"
3. arr. Anders Ekström	- " -	"
4. Karl Granat	Häggened	"
5. Johan Bengtsson	- " -	"
6. Karl Fransson	Nysäter, Häggened	"
7. Gösta Gustafsson	Erik Frisgården Häggened	"
8. Hedén	- " -	- " -
9. John Witte	Siggatorp, Häggened	"
10. E. Karlsson	Roo	<u>Örslösa</u>
11. Ordf. i Kållands härads vägstyr. Per Larsson Stommen		<u>Örslösa</u>
12. Kungl. Maj:ts Befallningshavande		<u>Mariestad.</u>

Skars den 24 okt. 1934

I tjänsten:

Sven Hallin.

Till Herr Kontraktsprosten m.m. I. Blomberg.

Domkapitlet förordnar härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björksäter m.fl. Hemman inom Råda socken, varav beröres ecklesiastiska fastigheten Råda prästgård i Råda socken såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda ecklesiastiska fastighets rätt och bästa.

Första sammanträdet kommer att äga rum hos Carl Ehn, Björksäter fredagen den 2 instundande november kl. 12 på dagen.

Skara Domkapitel den 31 oktober 1934.

Å Domkapitlets vägnar:

Hj. Danell /

Nils R. Hermansson

Förestående förordnande överlåtes härmed på kyrkoherden Karl Bergström, Råda.

Tådene N:a Kedum den 1 nov. 1934

Ivar Blomberg

Kontr.prost.

Fullmakt

för Wilhelm Palmgren eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björksäter m.fl. hemman i Råda socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämval behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Siggatorp den 2 nov. 1934

John Witte

Bevittnas:

Greta Johansson

Karin Johansson

Bilaga C^{III}

Utdrag ur protokoll vid sammanträde
med Råda pastorats kyrkoråd d. 22 nov. 1934.

Närvarande samtliga medlemmar.

§ 1.

Till ombud att närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björksäter m.fl. hemman i Råda m.fl. socknar och därvid bevaka ecklesiastiska lönebostället Prästbolets rätt utsågs hemmansägaren Anton Johansson, Karlegården, Mellby.

Som ovan

K. Bergström, ordf.

Rätt utdraget styrker

ex officio

K. Bergström
kyrkoherde.

Undertecknad förenar mig med sökanden till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Björksäter i
Råda socken, och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jäm-
väl min därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters
djup.

Björksäter den 2 nov. 1934

John Witte

gm. Vilhelm Palmgren

Bestyrkes:

Karl Nilsson

Sven Hallin.

Paul Anderson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Beskrivnings - och värderingslängd.</u>																
<u>Bilaga E.</u>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Råda socken</u>					
Prästbolet	1 ¹		1		Råda Pastorat arr. Seth Larsson
				1	åker, mylla på sand
				2	" - " -
					Summa
Björksäter	1 ¹		1/2		
Häggene Jon Stensg:n	2 ³		1/2		C. J. Ehn
				3	åker, mylla på sand
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	" - " -
				7	" - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	" mylla på lera
				19	" - " -
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
				23	" - " -
				24	" - " -
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	30							440	572	-	700	910	-	260	338	-
2	25							460	1035	-	"	1575	-	240	540	-
3	55								1607	-		2485	-		878	-
	47							270	126	90	700	329	-	430	202	10
	52							"	140	40	"	364	-	"	223	60
	62							250	155	-	"	434	-	450	279	-
	62							420	260	40	"	434	-	280	173	60
	92							"	386	40	"	644	-	"	257	60
	50							"	210	-	"	350	-	"	140	-
	60							350	210	-	"	420	-	350	210	-
	65							"	227	50	"	455	-	"	227	50
	25							340	85	-	"	175	-	360	90	-
	28							530	148	40	"	196	-	170	47	60
	85							320	272	-	"	595	-	380	323	-
	11							280	30	80	"	77	-	420	46	20
	68							420	285	60	"	476	-	280	190	40
1	-							300	300	-	"	700	-	400	400	-
1	65							460	759	-	"	1155	-	240	396	-
	04							270	10	80	800	32	-	530	21	20
	20							370	74	-	"	160	-	430	86	-
	15							610	91	50	"	120	-	190	28	50
	27							430	116	10	"	216	-	370	99	90
	53							160	84	80	"	424	-	640	339	20
	56							480	268	80	"	448	-	320	179	20
	18							610	109	80	"	144	-	190	34	20
11	65								4353	20		8348	-		3994	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				25	åker, mylla på lera
				26	" - " -
				27	" - " -
				28	" - " -
				29	" - " -
				30	" - " -
				31	" - " -
				32	" - " -
				33	" - " -
				34	" - " -
				37	" - " -
				38	" - " -
				39	" - " -
				40	" - " -
				41	" - " -
				42	" - " -
				43	" - " -
				44	" - " -
				45	" - " -
				46	" - " -
				47	" - " -
				48	" - " -
				49	" - " -
				50	" - " -
				51	" - " -
				52	" - " -
					överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				53	åker, mylla på lera
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
				78	" " "
				79	" " "
				80	" " "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	85								12186	70		19777	-		7590	30
	75							750	562	50	900	675	-	150	112	50
	35							660	231	-	"	315	-	240	84	-
	40							690	276	-	"	360	-	210	84	-
	55							"	379	50	"	495	-	"	115	50
	68							660	448	80	"	612	-	240	163	20
	55							"	363	-	"	495	-	"	132	-
	60							"	396	-	"	540	-	"	144	-
	60							"	396	-	"	540	-	"	144	-
	55							"	363	-	"	495	-	"	132	-
	06							840	50	40	"	54	-	60	3	60
	04							"	33	60	"	36	-	"	2	40
	04							"	33	60	"	36	-	"	2	40
1	50							530	795	-	800	1200	-	270	405	-
	10							660	66	-	900	90	-	240	24	-
	15							540	81	-	"	135	-	360	54	-
	05							"	27	-	"	45	-	"	18	-
	05							480	24	-	"	45	-	420	21	-
	05							"	24	-	"	45	-	"	21	-
	08							"	38	40	"	72	-	"	33	60
	07							"	33	60	"	63	-	"	29	40
	03							"	14	40	"	27	-	"	12	60
2	98							590	1758	20	800	2384	-	210	625	80
	20							400	80	-	"	160	-	400	80	-
	15							"	60	-	"	120	-	"	60	-
	15							370	55	50	"	120	-	430	64	50
3	47							480	1665	60	"	2776	-	320	1110	40
1	35							"	648	-	"	1080	-	"	432	-
	22							740	162	80	"	176	-	60	13	20
40	62								21253	60		32968	-		11714	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				81	åker, mylla på lera
				82	" - " -
				83	" - " -
				84	" - " -
				85	" - " -
				86	" - " -
				87	" - " -
				88	" - " -
				89	" - " -
				90	" - " -
				91	" - " -
				92	" - " -
				93	" - " -
					Summa
Häggeneå Sven Ersg:n	4 ³		9 80		Frans Johansson
				35	åker, mylla på lera
				36	" - " -
					Summa
Prästbolet	1 ¹		1		Råda pastorat arr. Anders Ekström
Råda, Mellby och				61a	åker, mylla på lera
Åsaka socknar				61b	" - " -
					Summa
Siggestorp	1 ¹ +2 ¹		2		
Ugglemaden	5 ³		7/10		
Siggestorp	1 ⁹ +1 ¹² +1 ¹⁷		47 1000+	9 400+	1 125
Skällösa	1 ² +1 ⁹ +1 ¹¹ +1 ¹³		2 2+10+	1 72+	5 80
					John Witte
				94	åker, mylla på lera
				95	" - " -
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
40	62								21253	60		32968	-		11714	40
	14							740	103	60	800	112	-	60	8	40
	15							530	79	50	"	120	-	270	40	50
	14							480	67	20	"	112	-	320	44	80
	06							590	35	40	"	48	-	210	12	60
1	93							640	1235	20	"	1544	-	160	308	80
	50							430	215	-	"	400	-	370	185	-
	80							370	296	-	"	640	-	430	344	-
1	50							590	885	-	"	1200	-	210	315	-
	48							530	254	40	"	384	-	270	129	60
1	50							610	915	-	"	1200	-	190	285	-
	50							590	295	-	"	400	-	210	105	-
1	25							500	625	-	"	1000	-	300	375	-
	25							320	80	-	"	200	-	480	120	-
49	82								26339	90		40328	-		13988	10
	75							430	322	50	800	600	-	370	277	50
1	35							"	580	50	"	1080	-	"	499	50
2	10								903	-		1680	-		777	-
81 21 45	21 24 45							660	138	60	900	189	-	240	50	40
								"	158	40	"	216	-	240	57	60
									297	-		405	-		108	-
2	25							590	1327	50	800	1800	-	210	472	50
1	26							660	831	60	"	1008	-	140	176	40
3	51								2159	10		2808	-		648	90

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägoförurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				96	åker
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
				123	"
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	51								2159	10		2808	-		648	90
1	24							640	793	60	800	992	-	160	198	40
1	33							"	851	20	"	1064	-	"	212	80
1	08							590	637	20	"	864	-	210	226	80
1	26							"	743	40	"	1008	-	"	264	60
1	21							"	713	90	"	968	-	"	254	10
1	37							"	808	30	"	1096	-	"	287	70
	75							530	397	50	"	600	-	270	202	50
	92							590	542	80	"	736	-	210	193	20
	73							"	430	70	"	584	-	"	153	30
	85							530	450	50	"	680	-	270	229	50
	54							720	388	80	"	432	-	80	43	20
	50							590	295	-	"	400	-	210	105	-
	54							480	259	20	"	432	-	320	172	80
	50							"	240	-	"	400	-	"	160	-
	06							750	45	-	"	48	-	50	3	-
	20							"	150	-	"	160	-	"	10	-
	25							640	160	-	"	200	-	160	40	-
	85							690	586	50	"	680	-	110	93	50
2	60							590	1534	-	"	2080	-	210	546	-
	75							530	397	50	"	600	-	270	202	50
2	22							590	1309	80	"	1776	-	210	466	20
1	25							690	862	50	"	1000	-	110	137	50
	75							750	562	50	"	600	-	50	37	50
	40							690	276	-	"	320	-	110	44	-
							40									
							28									
							36									
							28									
25	66					1	32		15595	-		20528	-		4933	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				124	åker, mylla på lera
				125	" - " -
				126	" - " -
				127	" - " -
				128	" - " -
				129	" - " -
				130	" - " -
				131	" - " -
				132	" - " -
				133	" - " -
				134	" - " -
				135	" - " -
				136	" - " -
				137	" - " -
				138	" - " -
				139	" - " -
				140	" - " -
				141	" - " -
				142	" - " -
				143	" - " -
				144	" - " -
				145	" - " -
				146	" - " -
				147	" - " -
				148	" - " -
				149	" - " -
				150	" - " -
				151	" - " -
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
25 66				1 32	15595 -	20528 -	4933 -									
				35												
				30												
37					690	255 30	800	296 -	110	40 70						
39					720	280 80	"	312 -	80	31 20						
22					"	158 40	"	176 -	"	17 60						
25					610	152 50	"	200 -	190	47 50						
80					570	456 -	"	640 -	230	184 -						
1 15					670	770 50	"	920 -	130	149 50						
1 03					590	607 70	"	824 -	210	216 30						
70					"	413 -	"	560 -	"	147 -						
68					500	340 -	"	544 -	300	204 -						
42					590	247 80	"	336 -	210	88 20						
35					480	168 -	"	280 -	320	112 -						
40					530	212 -	"	320 -	270	108 -						
40					640	256 -	"	320 -	160	64 -						
40					480	192 -	"	320 -	320	128 -						
1 25					590	737 50	"	1000 -	210	262 50						
1 30					540	702 -	"	1040 -	260	338 -						
83					"	448 20	"	664 -	"	215 80						
18					370	66 60	"	144 -	430	77 40						
1 -					640	640 -	"	800 -	160	160 -						
2 05					720	1476 -	"	1640 -	80	164 -						
1 95					530	1033 50	"	1560 -	270	526 50						
83					480	398 40	"	664 -	320	265 60						
76					"	364 80	"	608 -	"	243 20						
30					590	177 -	"	240 -	210	63 -						
84					590	495 60	"	672 -	210	176 40						
1 40					640	896 -	"	1120 -	160	224 -						
45 91				1 97	27540 60	36728 -		9187 40								

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				152	åker, mylla på lera
				153	" - " -
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Råda socken</u>					
Prästbolet	1 ¹		1	1-2	Råda Pastorat arr. Seth Larsson
Björksäter	1 ¹		1/2	3-34	} O. J. Ehn
Häggene Jon Stensg:n	2 ³		1/2	37-93	
" Sven Ersg:n	4 ³		9/80	35-36	Frans Johansson
Prästbolet	1 ¹		1	61a-b	Råda pastorat arr. Anders Ekström
<u>Råda, Mellby och</u>					
<u>Åsaka socknar</u>					
Siggetorp	1 ¹ +2 ¹		2		} John Witte
Ugglemeden	5 ³		7/10		
Siggetorp	1 ⁹ +1 ¹² +1 ¹⁷		$\frac{47}{1000} + \frac{9}{400} + \frac{1}{125}$		
Skällösa	1 ² +1 ⁹ +1 ¹¹ +1 ¹³		$\frac{1}{2} + \frac{1}{70} + \frac{5}{72} + \frac{9}{80} = 94-153$		
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
45	91					1	97		27540	60		36728	-		9187	40
2	48							610	1512	80	800	1984	-	190	471	20
2	95							"	1799	50	"	2360	-	"	560	50
51	34					1	97		30852	90		41072	-		10219	10
3	55								1607	-		2485	-		878	-
49	82								26339	90		40328	-		13988	10
2	10								903	-		1680	-		777	-
	45								297	-		405	-		108	-
51	34					1	97		30852	90		41072	-		10219	10
107	26					1	97		59999	80		85970	-		25970	20

Björksäter den 30 nov. 1934

Sven Hallin

Paul Andersson

Karl Nilsson

Bilaga F.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas, att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla, att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att täcket ledning i öppet dike skall täckas med minst 0.5 m:s djup jordfyllning.

Björksäter den 20 nov. 1934.
Sven Hallin.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							<u>Bilaga G.</u>			
		<u>Samfälligheten A - F.</u>								
		<u>Diket A-B-C-D-E-F.</u>								
10-12	200	lera	m ³	300	0.60	180 -				
10-8+26	174	"	"	160	0.60	96 -				
8+26-5+50	276	" och sand, stubbar	"	1170	0.80	936 -				
5+50-2+40	310	9" cementrör	m ¹	310	2.-	620 -				
5+50		dikesöga	st.	1	15.-	15 -				
2+40, 3+92		dagvattenbrunn	"	2	30.-	60 -				
5+50-2+40	310	schaktning, läggning och								
		återfyllning	m ¹	310	1.50	465 -				
2+40-0	240	6" tegelrör	"	240	0.90	216 -				
0, 1+73		dagvattenbrunn	st.	2	30.-	60 -				
2+40-0	240	schaktning, läggning och								
		återfyllning	m ¹	240	0.70	168 -	2816 -			
		tillägges c:a 10%					284 -		3100 -	
		<u>Rördiket B - B^{IV}</u>								
40-41+54	154	8" tegelrör	m ¹	154	1.45	223 30				
41+54-43+20	166	5" "	"	166	0.65	107 90				
43+20-45+38	218	3" "	"	218	0.30	65 40				
41+54, 42+71		dagvattenbrunn	st.	4	30.-	120 -				
43+20, 45+38		dikesöga	"	1	10.-	10 -				
40-45+38	538	schaktning, läggning								
		och återfyllning	m ¹	538	0.60	322 80	849 40			
		tillägges c:a 10%					80 60		930 -	
		<u>Rördiket B^{III} - B^V</u>								
B ^{III} -+35	35	4" tegelrör	m ¹	35	0.50	17 50				
B ^{III} -+35		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30 -				
B ^{III} -+35	35	schaktning, läggning								
		och återfyllning	m ¹	35	0.40	14 -	61 50			
		tillägges c:a 10%					8 50		70 -	
		<u>Rördiket B^I - B^{VII}</u>								
60-61+50	150	4" tegelrör	m ¹	150	0.50	75 -				
		överföres				75 -			4100 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört				75 -			4100 -	
61+50		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30 -				
60-61+50	150	Schaktning, läggning och återfyllning	m ¹	150	0.40	60 -	165 -			
		tillägges c:a 10%					20 -		185 -	
		<u>Rördiket B^{II} - B^{VI}</u>								
50-51+92	192	3" tegelrör	m ¹	192	0.30	57 60				
51+92		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30 -				
50-51+92	192	schaktning, läggning och återfyllning	m ¹	192	0.40	76 80	164 40			
		tillägges c:a 10%					15 60		180 -	
		<u>Rördiket D - D^I</u>								
20-21+98	198	4" tegelrör	m ¹	198	0.50	99 -				
20		dikesöga	st.	1	10.-	10 -				
21+98		dagvattenbrunn	"	1	30.-	30 -				
20-21+98	198	schaktning, läggning och återfyllning	m ¹	198	0.50	99 -	238 -			
		tillägges c:a 10%					22 -		260 -	
		<u>Rördiket E - E^I</u>								
30-31+4	104	6" tegelrör	m ¹	104	0.90	93 60				
31+4		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30 -				
30-31+4	104	schaktning, läggning och återfyllning	m ¹	104	0.60	62 40	186 -			
		tillägges c:a 10%					19 -		205 -	
		Summa samfälligheten A - F							4930 -	
		<u>Samfälligheten G - L</u>								
		<u>Rördiket G - L</u>								
70-70+54	54	lera	m ³	40	0.60	24 -				
70+54-73+69	315	10" cementrör	m ¹	315	2.50	787 50				
70+54		dikesöga	st.	1	15.-	15 -				
73+69-74+77	108	9" ^{cementrör} tegelrör	m ¹	108	2.-	216 -				
74+77-76+26	149	8" tegelrör	"	149	1.45	216 05				
71+72, 72+68}		dagvattenbrunn	st.	5	30.-	150 -				
73+69, 74+77,		schaktning, läggning								
76+26		överföres				1408 55				


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten U - Y</u>								
200+70-200										
120-122+20	290	9" cementrör	m ¹	290	2.-	580	-			
200+70		dikesöga	st.	1	15.-	15	-			
	290	schaktning, läggning och								
		återfyllning	m ¹	290	1.-	290	-			
122+20-124+64	244	8" tegelrör	m ¹	244	1.45	353	80			
124-64-125+72	108	6" "	"	108	0.90	97	20			
125+72-126+50	78	5" "	"	78	0.65	50	70			
122+20, 123+97		dagvattenbrunn	st.	5	30.-	150	-			
124+64, 125+72										
126+50										
122+20-126+50	430	schaktning, läggning och								
		återfyllning	m ¹	430	0.60	258	-	1794	70	
		tillägges c:a 10%						175	30	1970 -
		<u>Summa samfälligheten U - Y</u>								1970 -
		<u>Samfälligheten Z - Å</u>								
		<u>Diket Z - Z^I</u>								
500-503	300	lera	m ³	210	0.60	126	-			
503-506+40	340	"	"	270	0.60	162	-	288	-	
		tillägges c:a 10%						32	-	320 -
		<u>Diket Å - Å - Å^{II}</u>								
208-209+84	184	lera	m ³	450	0.60	270	-			
208+80		bro enl. ritn.	st.	1	200.-	200	-			
311+68-310	168	12" cementrör	m ¹	168	3.-	504	-			
311+68		dikesöga	st.	1	15.-	15	-			
310		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30	-			
311+68-310	168	schaktning, läggning								
		och återfyllning	m ¹	168	1.-	168	-			
255-257+28	228	8" tegelrör	m ¹	228	1.45	330	60			
257+28-259+20	192	4" "	m ¹	192	0.50	96	-			
257+28, 259+20		dagvattenbrunn	st.	2	30.-	60	-			
255-259+20	420	schaktning, läggning								
		och återfyllning	m ¹	420	0.50	210	-			
		överföres				1883	60			320 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		överfört				1883 60	320 -
		tillägges c:a 10%				186 40	2070 00
		<u>Diket Å^I - Å^{III}</u>					
280-283+47	347	5" tegelrör	m ¹	347 0.65	225 55		
283+47-284+50	103	4" "	"	103 0.50	51 50		
283+47, 284+50		dagvattenbrunn	st.	2 30.-	60 -		
280-284+50	450	schaktning, läggning					
		och återfyllning	m ¹	450 0.50	225 -	562 05	
		tillägges c:a 10%				57 95	620 -
		<u>Diket Å^I - Å^{IV}</u>					
220-221+50	150	5" tegelrör	m ¹	150 0.65	97 50		
221+50-224+24	274	4" "	"	274 0.50	137 -		
224+24-225+50	126	3" "	"	126 0.30	37 80		
221+50, 224+24, 225+50		dagvattenbrunn	st.	3 30.-	90 -		
220-225+50	550	schaktning, läggning och					
		återfyllning	m ¹	550 0.50	275 -	637 30	
		tillägges c:a 10%				62 70	700 -
		<u>Summa samfälligheten z - Å^{IV}</u>					3710 -
		<u>Samfälligheten c - d</u>					
239+75-240+6	31	lera	m ³	20 0.60	12 -		
239+75-237+86	189	8" tegelrör	m ¹	189 1.45	274 05		
237+86-236+28	158	6" "	"	158 0.90	142 20		
236+28-235+16	112	5" "	"	112 0.65	72 80		
239+75		dikesöga	st.	1 10.-	10 -		
237+86, 236+28, 235+16		dagvattenbrunn	"	3 30.-	90 -		
235+16-239+75	459	schaktning, läggning					
		och återfyllning	m ¹	459 0.50	229 50	830 55	
		tillägges c:a 10%				89 45	920 -
		<u>Summa samfälligheten c - d</u>					920 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Samfälligheten e - 1</u>					
		<u>Diket e - g</u>					
238+20-238+30	10	ränsning	m ^l	10	0.30	3 -	
238+30-238+80	50	9" cementrör	"	50	200	100 -	
238+80-240	120	8" tegelrör	"	120	1.45	174 -	
238+80, 240		dagvattenbrunn	st.	2	30.-	60 -	
238+30		dikesöga	"	1	10.-	10 -	
238+30-240	170	schaktning, läggning och påfyllning	m ^l	170	0.50	85 -	432 -
		tillägges c:a 10%				48 -	480 -
		<u>Diket g - 1</u>					
240-244+50	450	8" tegelrör	m ^l	450	1.45	652 50	
244+50-246+74	224	5" "	"	224	0.65	145 60	
241+40, 242+32, 243+20, 244+50, 246+74.		dagvattenbrunn	"	5	30.-	150 -	
240-246+74	674	schaktning, läggning och återfyllning	"	674	0.50	337 -	1285 10
		tillägges c:a 10%				129 90	1415 -
		<u>Diket h - h^I</u>					
290-292+40	240	5" tegelrör	m ^l	240	0.65	156 -	
292+40-293+33	93	3" "	"	93	0.30	27 90	
292+40, 293+33		dagvattenbrunn	st.	2	30.-	60 -	
290-293+33	333	schaktning, läggning och återfyllning	m ^l	333	0.40	133 20	377 10
		tillägges c:a 10%				37 90	415 -
		<u>Diket i - i^I</u>					
260-261+64	164	4" tegelrör	m ^l	164	0.50	82 -	
261+64		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30 -	
260-261+64	164	schaktning, läggning och återfyllning	m ^l	164	0.50	82 -	194 -
		tillägges c:a 10%				21 -	215 -
		överföres					2525 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		överfört					2525 -
		<u>Diket k - k^I</u>					
300-301+56	156	5" tegelrör	m ^l	156	0.65	101 40	
301+56		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30 -	
300-301+56	156	schaktning, läggning och					
		återfyllning	m ^l	156	0.60	93 60	225 -
							25 -
							250 -
		<u>Summa samfälligheten e - l</u>					2775 -
		<u>Sammandrag</u>					
		Samfälligheten A - F					4930 -
		- " - G - L					2260 -
		- " - M - O					340 -
		- " - P - T					530 -
		- " - U - Y					1970 -
		- " - Z - Å					3710 -
		- " - c - d					920 -
		- " - e - l					2775 -
						<u>Summa</u>	17435 -
		Björksäter den 30 nov. 1934					
		Sven Hallin					

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björksäter m. fl. hemman i Råda, Mellby och Kållands Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken samt deras igenläggning med rör genom och från vattenskadade marker, belägna i tre olika komplex mellan 1 och 4 km. sydsydväst om Råda kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-B^I -B^{II} -B^{III} -B^{IV} , B -B^I ,
B^{II} -B^{VI} , B^{III} -B^V , D-D^I och E-E^I för avlopp inom norra markområdet,
G-H-I-K-L, I-I^I , K-K^I , M-O, P-R-S-T och U-V-X-Y för avlopp inom mellersta markområdet samt Z-Z^I , A-Ä^I , A-Ä^{II} -Ä^I , A-Ä^{III} , A-Ä^{IV} , c-d, e-f-g-h-i-k-l, h-h^I , i-i^I och k-k^I för avlopp inom södra markområdet.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Dess storlek finnes å profilritningen angiven med blått för resp. avloppssträckor. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden ha-
fa synemännen efter i 7 kap. 28 § vattenlagen stadgade grunder verk-

ställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade¹ marken skall uppdelas åtta av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-F", "G-L", "M-O", "P-T", "U-Y", "Z-Ä", "c-d" och "e-l". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-F beträffande Prästbolet¹ och Sven Ersgården³ 4, som av bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen betingas.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg dels på så sätt, att rörledningen U-V utfaller i befintligt landsvägsdike och dels på så sätt att befintligt avlopp nedanför punkt Å flyttas intill landsvägen.

Vad beträffar landsvägsdiket nedanför U, är detta, erhuru tillräckligt djupt för ifrågavarande torrläggning, dock otillräckligt så till vida, att det genom en här befintlig upplagsplats för väglagningsmateriel igenlagts med 6" rör, vilket med hänsyn till flödesvattenmängden är alldeles otillräckligt. Jämlikt eget åtagande skall Kållands härads vägstyrelse ersätta denna 6" rörledning antingen med minst 10" rör eller ock med öppet dike, båda med botten icke högre än den nuvarande rörledningen. Arbetet skall vara utfört inom två månader efter det detta utlåtande vunnit laga kraft.

Vad beträffar avloppssträckan Å-Ä, skall densamma utföras genom företagets försorg på så sätt, att minst 2.0 meters bankett mellan vägen och dikeskanten erhålles. Skulle, innan arbetet utföres, ifrågasatt ny sträckning för vägen beslutas, skall med hänsyn härtill nödig jämkning av avloppets läge i plan göras.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång över avloppet Å-Ä vid 208+80 på sätt som av upprättad typ-ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom

inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 38 kronor 96 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke ö-

verstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläp-

pande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet, som ^{beträffande} ~~i fråga om~~ rör av ^{ej} betong i fråga om hållfast-

het och täthet skola uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Före-

ningens handlingar n:r 5 1931, angivna fordringarna;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på sätt

att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthöjningar eller förstärknings-

åtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlå-

tas på här-för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma

för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företagets skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Björksäters och Siggetorps dikningsföretag av
år 1934".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 i vattenlagen skola vara ingivna
inom sextio dagar från nedanstående datum.

Björksäter den 30 nov. 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Paul Andersson.

Karl Nilsson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Råda socken</u>				
			<u>Samfälligheten A - F</u>				
- 1	1 ¹		Prästbolet Råda pastorat arr.Seth Larson	1-2		1607.-	2485.-
2 1/2	+2 ³		Björksäter+Häggened Jon Stensg, O.J.Ehn sök	3-34		6393.10	11956.-
/ 9/80	4 ³		Häggened Sven Ersg. Frans Johansson	35-36		903.-	1680.-
			<u>Summa</u>			8903.10	16121.-
			<u>Samfälligheten G - L</u>				
2 1/2	1 ¹ +2 ³		Björksäter+Häggened Jon Stensg.O.J.Ehn sök.	38-64		9327.-	12474.-
- 1	1 ¹		Prästbolet Råda Pastorat arr.Anders Ekström	61a-b		297.-	405.-
			<u>Summa</u>			9624.-	12879.-
			<u>Samfälligheten M - O</u>				
1/2	1 ¹		Björksäter				
2 1/2	2 ³		Häggened Jon Stensg. O.J. Ehn	sök. 65-74		2861.60	4106.-
			<u>Samfälligheten P - T</u>				
1/2	1 ¹		Björksäter				
2 1/2	2 ³		Häggened Jon Stensg. C. J. Ehn	sök. 75-79		2509.10	4256.-
			<u>Samfälligheten U - Y</u>				
1/2	1 ¹		Björksäter				
2 1/2	2 ³		Häggened Jon Stensg. O.J. Ehn	sök. 80-93		5249.10	7536.-
			<u>Samfälligheten Z - Å</u>				
3 2	1 ¹ +2 ¹		<u>Råda, Mellby & Åsaka socknar.</u> Siggetorp				
7/10	5 ³		Ugglemaden John Witte	gemen- sam	sök. 94-125	15595.-	20528.-
2/2+1/10+ 5/72+9/80	1 ¹ +1 ¹ +1 ¹		Skällösa	ägr- vård			
47 1000+400+ 1	1 ⁹ +1 ¹² + 11 ⁷		Siggetorp				
			<u>Samfälligheten c - d</u>				
5 -	-		Siggetorp m.fl John Witte	sök. 126-134		3434.20	4472.-
			<u>Samfälligheten e - l</u>				
3 -	-		Siggetorpm.fl. John Witte	sök. 135-153		11823.70	16072.-

Förbättrings- värde <i>beräknad</i> Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	10	11	12	13	14	15 %tal för gemens. kostn.	företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3						7	5	6		
878.-							150.- ^{x)}	3.043	7	78
5562.90							4555.-	92.394	236	29
777.-							225.- ^{x)}	4.563	11	67
7217.90						27.793	4930.-	100.000	255	74
3147.-							2185.01	96.682	111	50
108.-							74.99	3.318	3	83
3255.-						12.534	2260.-	100.000	115	33
1244.40						4.792	340.-	100.000	44	09
1746.90						6.726	530.-	100.000	61	89
2286.90						8.806	1970.-	100.000	81	03
4933.-						18.995	3710.-	100.000	174	78
1037.80						3.996	920.-	100.000	36	77
4248.30						16.358	2775.-	100.000	150	52
x) Deltagningskyldigheten begränsad enligt bestämmelserna i 7 kap. 26§ vattenlagen.										

[illegible]


Björksäter den 30 nov. 1934

Sven Hallin

Paul Anderson

Karl Nilsson.

Vidnere ex officio:

A large, stylized handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Sven Hallin', written over the printed text 'Vidnere ex officio:'.