



Akt nr:

R-E1a-0535

AU\$R-E1a-0535

363
35

R 3*0535

DIARIE Nr 3903
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

13 december 1935

för

"Degebergs dikningsföretag av år 1934" i Rackeby socken av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av niotusensjuhundrafyrtio (9.740) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttatusenfyrahundrasjuttio (8.470) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1938,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Segeberg, Lidköping den 10/2 1936.
Karl Andersson Aug. Svensson

Gustaf Eliasson Simon Skarsson

Att Karl Andersson, Aug. Svensson, Gustaf Eliasson
Simon Skarsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Andersson

Hilda Andersson

Adress Segeberg, Lidköping

Adress Segeberg, Lidköping

Med stöd av Kungl. brevet den 13 december
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 mars 1936

Carl Malmberg

M. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0535

DIARIE Nr. 3903
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1936

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Degebergs dikningsföretag av år 1934
i Rackeby socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Med hänvisande av ytterligare statsbidrag till företaget
föreskrivet, att de av lantbruksinspektören P. Hallin å för-
slagsritningarna med blå betskning samt en å 1939
uppmätkad ritning till släntföreställning angående
arbetsmaskinerna införas i arbetsplanen för företaget.

Höckelholm den 25 januari 1913

På Kungl.-Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Puitt

Rätt anskrivet i utgåva
B. Hjerppe

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
13 december 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 januari 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

Avskrift

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag i samband^{x/}

B E T Ä N K A N D E

angående Degebergs dikningsföretag av år 1934 i Rackeby socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 26 oktober 1934 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten A-E.

Åker 25.91 hektar.

Annan mark 5.48 "

Summa 31.39 "

b/ Samfälligheten F-H.

Åker 7.99 hektar.

c/ Samfälligheten I-P

Åker 20.78 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen angivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Lån sökes bland annat av arrendatorerna å ecklesiastika hemmanet Rackeby Prästbolet ¹, vartill tillstånd erhållits av vederbörande kyrkostämma. Detta tillstånd har fastställts av Skara stiftsnämnd. Bil. V.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A-E.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor		10 690.-
För laga syneförrättningen kronor		561.07
Vattendomstolsavgift kronor		19.10
För utredning angående statsbidrag kronor		<u>121.66</u>
Summa kronor		<u>11 391.83</u>

Samtliga delägare söka lån.

b/ Samfälligheten F - H.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor		1 520.-
För laga syneförrättningen kronor		83.10
Vattendomstolsavgift kronor		2.82
För utredning angående statsbidrag kronor		<u>18.01</u>
	Summa kronor	<u>1 623.93</u>

Samtliga delägare söka lån.

c/ Samfälligheten I - P.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor		~~4 890.-~~ 3 890.-
För laga syneförrättningen kronor		243.71
Vattendomstolsavgift kronor		8.30
För utredning angående statsbidrag kronor		<u>52.84</u>
	Summa kronor	<u>~~5 194.85~~ 4 194.85</u>

I samfälligheten ingår endast en fastighet, och till denna sökes lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A-E uppskattats till kronor 12 731.-, för samfälligheten F-H till kronor 1 885.60 och för samfälligheten I-P till kronor 5 530.-. Som förut nämnts söka samtliga delägare lån.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 89 procent av båtnaden för samfälligheten A-E, c:a 86 procent för samfälligheten F-H och c:a 76 procent för samfälligheten I-P.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1938.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfällighet^en A-E kunna beviljas i jämnt tal 5 250.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 6 140.- kronor såsom lån från statens avdikningsanslag, till samfälligheten F-H 730.- kronor i bidrag och 890.- kronor i lån och till samfälligheten I-P ^{2480.-} 1 740.- kronor i bidrag och ^{2710.-} 2 450.- kronor i lån., och alltså sammanlagt för hela företaget ^{8460.-} 7 720.- kr. i bidrag och ^{9740.-} 9 480.- kr. i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll rörande tillstånd för ecklesiastik arrendator att söka lån	" V
Fullmakter	" VI a-d
Förmynderskapsprotokoll	" VII

Protokoll rörande val av arbetsstyrelse

Bilaga VIII

Arvodesräkningar " IX a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Skara i februari 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Degebergs dikningsföretag av år 1934 i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
<u>Rackeby socken.</u>			
Degeberg	3	¹ 1	Karl Andersson ¹
Sillberg Sven Persgården	3/8	³ 2	Dens. ¹
Rackeby Storegården	13/60	⁷ 4	A. Eliessons sterbh. ²
" "	17/24	⁵ 2	Kristian Spira ⁵
Alneryd Andersgården	3/4	¹ 2	} E.Påhlman-Stiernsparre ⁷
" Bengtsgården	3/4	¹ 1	
Hunsala Per Torbjörnsgården	1/2	¹ 4	L.P.o.C.G.Andersson ⁶
" Assarsgården	3/8	³ 1	Des. ⁶
" Gunnarsgården	3/8+3/8	⁴ ⁵ 2 +2	Aug. Svensson ⁴
Rackeby Prästbolet	1	¹ 1	Rackeby församling ³ arr.Simon o.Danile Karlsson.

Skara i februari 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Vid arbets-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
planens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till <u>18 210 kronor 61 öre</u>. Stockholm den 10 januari 1936. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.										
ansökt Vid beräkande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden för delsamman i överensstämmelse med av statens lantbruksinspektör S. Hallin i den 27 maj 1940 uppräktat tilläggstatistiska redovisad verklig kostnad beräknats till <u>21 749 kronor 53 öre</u>. Stockholm den 25 januari 1943. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar Albert Smith										
Rätt ansökt intygas Styrman										

FÖRENING

Undertecknade delägare i Degebergs dikningsföretag
 av år 1934 inom Rackeby
 socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
 åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Degeberg den 26 okt. 1934.

- | | |
|---|---|
| 1. Karl Andersson. | 2. Axel Eliessons sterbh. gen. Gustaf
Eliesson enl. fullmakt bil. VI a ^{1,2}
och förmynderskapsprotokoll bil. VII. |
| 3. Simon Karlsson enl.
fullm. bil. VI b. | |
| 4. Aug. Svensson. | 5. Kristian Spira |

Bevittnas:

Sven Hallin. Karl Svensk.

Förestående förening biträdes till alla delar:

Degeberg den 1 november 1934.

- | | |
|---|--|
| 6. C.G. Andersson enl. fullm.
bil. VI d. | 7. Gabriel Pählman enl. fullm.
bil. VI c. |
|---|--|

Bevittnas av:

Aug. Svensson. Simon Karlsson.

Bilaga V.

Utdrag ur protokoll, fört vid ordinarie
kyrkostämma med Sunnersbergs pastorats fem församlingar i Gösslunda kyrka den 31 oktober 1934.

.....

§ 2.

Arrendatorerna av Rackeby Prästbol bröderna Simon och Daniel Karlsson hade inkommit med en anhållan om tillstånd till dels att för den av dem arrenderade jordens bättre torrläggning få förena sig med sökandena till den syneförrättning, som avsåge torrläggning av mark, tillhörande Degeberg m. fl. och dels att till kostnaderna här för få söka lån från statens avdikningslånefond. Ifrågavarande anhållan blev av församlingarna beviljad.

Till att föra församlingarnas talan och bevaka deras rätt vid sammanträden i och för behandling av nämnda vattenavledningsföretag valdes lantbrukaren Viktor Olsson i Skalunda Smedegården /pr Örslösa/

.....

Som ovan.

Gust. Sandzén.

Justerat, betyga:

Anton Karlsson.

Johan Carlsson.

Rätt utdraget, bestyrker ex officio:

Gustaf Sandzén.

Förestående beslut fastställt av Skara stiftsnämnd den 18 december 1934, betygar:

Ex officio:

Nils R. Hermansson.

Bilaga VI a.¹

F U L L M A K T

för Gustaf Eliesson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Degebergs dikningsföretag söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Rackeby den 1 december 1934.

Anna Eliesson.

Magnina Eliesson.

Ella Appelberg f.
Eliesson.

Ingrid Eliesson...

Lisa Eliesson.

Bevittnas:

Sam. Ödkvist.

R. Johansson.

Bilaga VI a.²

F U L L M A K T

för Gustaf Eliesson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Degebergs dikningsföretag söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Borås den 1 december 1934.

Daga Eliesson.

Bevittnas:

N. Ohlsson.

I. Edvinsson.

F U L L M A K T

för Simon Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Degebergs m. fl. torrlägningsföretag söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Prästbolet Rackeby den 26 okt. 1934.

Daniel Karlsson.

Bevittnas:

Nils Holmberg.

Axel Holmberg.

Bilaga VI c.

F U L L M A K T

för min son Gabriel Pählman eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Degebergs dikningsföretag söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ågården den 1 november 1934.

Eric Pählman- Stiernsparre.

Bilaga VI d.

F U L L M A K T

för Carl Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar att till min andel i Degebergs m. fl. torrlägningsföretag söka största möjliga lån

från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Assarsgården Rackeby den 30 november 1934.

Lars Petter Andersson.

Bevittnas:

Aug. Svensson.

Simon Karlsson.

Bilaga VII

Utdrag av förmynderskapsprotokollet

fört vid lagtima hösttinget med Kinnefjärdings

Kinne och Kållands härads domsaga å tings-

stället i Lidköping den 6 oktober 1925.

§ 54. Uppå därom genom förre nämndemannen A.G. Svensson i Ostentorp vid ingivande av bouppteckning efter hemmansägaren Johan Axel Eliesson från Storegården i Rackeby socken väckt förslag förklarades den avlidnes efterlevande hustru Anna Magnina Eliesson, född Johansson, själv äga vara förmyndare för makarnas fem omtydiga barn Anna Märta, född den 32 januari 1906, Ella Charlotta, född den 27 februari 1910, Daga Linnéa, född den 5 juni 1912, Ingrid Margareta, född den 21 juni 1915, och Lisa Ingeborg, född den 9 juli 1918, och förordnades jämlikt eget åtagande boktryckare Gustaf Eliesson i Lidköping att såsom god man för de omtydiga under arvsutredningen bevaka deras rätt i boet efter deras avlidne fader, och skulle förmynderskapet och godmanskapet inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Rackeby socken, till vilken räkning däröver årligen skall avgivas före den 15 februari. Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Erik Zethelius.

Rätt avskrivet intyga:

Sam. Ödkvist.

R. Johansson.

Bilaga VIII.

Protokoll vid sammanträde med del-

ägarna i Degebergs dikningsföretag av år

1934 för val av arbetsstyrelse.

Den 26 oktober 1934 å Degeberg.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande

delägare: Karl Andersson, E. Pahlman-Stiernsparre gen. Gabriel Pahl-

man, Axel Eliessons sterbh. gen. Gust. Eliesson, Simon Karlsson,

Kristian Spira, C.G. Andersson, Aug. Svensson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos

Karl Andersson, Degeberg, Gus ten Eliesson, Lidköping, Aug. Svensson,

Gunnarsgården, och Simon Karlsson, Prästbolet.

Till suppleanter utsågos

Gabriel Pahlman, Ågården, och Kristian Spira, Storegården.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Dejlsborgs dikevåringsföretag av år 1934
inom *Rackeby* socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ¹ / ₂ exemplar	4	50
§ 43. Betänkande, sid. 5	15	-
<i>Kostnadsförslag i sammandrag</i>	3	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i <i>Utrikning av anslags- och länkelopp</i> sammandrag, dagar ¹ / ₂	6	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar <i>företak-</i> <i>ning över farligheter, till vilka län ses</i> m. m. dagar ¹ / ₂	12	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv	48	97
§ 52. " " profiler och sektioner	61	59
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 59	32	45
Inhäftning av handlingar	3	-
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	192	51

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Källands*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *6 mars* 19 *35*

Sven Læmby
Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidmaras ex officio:
Sven Læmby

R 3*0535

3903

DIARIE Nr

K.LANTBRUKSSTÄLSEN

25 FEB. 1936

Avskrift.

Handlingar angående
Degebergs dikningsföretag av år 1934
i Rackeby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

/.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Degeberg m.fl. hemman i Rackeby
socken, Skaraborgs län.

Den 5 oktober 1934 å Degeberg.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrätt-
ningsman, samt gode männen Gustaf Karlsson, Kategården och Karl
Svensk, Åker, ävensom följande sakägare:

Karl Andersson äg. 3 mtl. Degeberg n:r 1

$\frac{1}{2}$ mtl. Västölet Andersg:n n:r 2

$\frac{3}{8}$ mtl. Silleberg Sven Persg:n n:r 2

$\frac{1}{2}$ " Gulleberg Anders Gissleg:n n:r 3

$\frac{1}{4}$ " " Jon Mattsg:n n:r 4

såsom sökande till förrättningen

Av övriga sakägare:

Axel Eliassons sterbhus genom Gustaf Eliasson, som av rätten för-
ordnats som utredningsman i boet, bil. D^{1-III}, äger
Rackeby Storeg:n 4¹

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,
bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Företeddes vid förundersökningen upprättad nivåkarta över
det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och utvidgning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför fördelas efter vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställets och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 26 oktober 1934 kl. 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Svensk

Gustaf Karlsson

Den 26 oktober 1934 å Degeberg

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Karl Andersson, Degeberg

E. Pahlman-Stiernsparre äg. Almeryd genom arrendatorn John

Larsson enl. fullmakt, bil. E^I

Axel Eliassons sterbhus, Storeg:n, genom Gustaf Eliasson.

Simon Karlsson arr. jämte brodern Daniel ecklesiastiska hemmanet Rackeby Prästbolet samt Klockarebolet.

Kristian Spira, Storegården

O. G. Andersson äg. jämte brodern L. P. Andersson Hunsala Assarsg:n

1³ och Per Torbjörnsn 4¹

Aug. Svensson äg. jämte syskonen Herman Svensson, Anna Pettersson

och Signe Lindell 3/4 mtl. Hunsala Gunnarsg:n

enl. fullmakter, bil. E II, III, IV

§ 6.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 7.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. L.

§ 8.

Aug. Svensson och Simon Karlsson bekräftade sitt tidigare under hand gjorda yrkande om företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. F.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen godsägare Karl Andersson, Degeberg.

§ 10.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin.

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingeniören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg

Elis Brandel

D. & V. D. 3 - 86
1933

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Degebergs egendom m.fl. i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Örslösa

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl Andersson, adress Degeberg Rackeby pr Örslösa

Telefon: Rackeby 12

Degeberg den 14 jan. 1933

Karl Andersson

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Degeberg	Karl Andersson
Almeryd	Häradshövding Pahlman Stiernsparre
Storegården	Eliassons sterbhus
Gunnarsgården	August Svensson
Assarsgården	Karl Andersson
"	Lars-Petter Andersson

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
 Degeberg m. fl. i Rackeby socken av Skaraborgs län genom upp-
 grävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vatten-
 lagen att handläggas vid sammanträde å Degeberg fredagen den
 26 okt. 1934 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att till-
 städeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl. a. följande fastigheter bliva
 berörda:

Almeryd äg. E. Pålman Stiernsparre adress Ågården,
 Lidköping

Hunsala Assarsgården äg. L.P. och C.G. Andersson
 " Per Torbjörnsgården
 " Gunnarsgården äg. Lars Svenssons sterbhus

Degeberg den 5 oktober 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit i för stämning stadgad ord-
 ning mig delgiven, erkännes:

Erik Pålman, Stiernsparre
 Aug. Svensson, Gunnarsg:n
 C. G. Andersson, Assarsg:n
 L. P. Andersson, "

Delgivningen bestyrkes i tjänsten:

Werner Johnsson

Fjärdingsman

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos K. Andersson, Degeberg, fredagen den 5 okt. 1934 kl. 10 för torrläggning av mark tillhörande Degeberg i Rackeby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Karl Andersson, Degeberg, Rackeby Örslösa
2. E. Pahlman-Stiernsparre, Ågården Lidköping
3. A. Eliassons sterbhus Storeg:n Rackeby Örslösa

Skara den 26 sept. 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

Ang. fortsatt sammanträde den 26 okt. 1934 kl. 13 har kallelse denna dag avsänts till:

4. Ordf. i Rackeby pastorats kyrkoråd Örslösa
5. Kristian Spira Rackeby Storegården "
6. arr. Simon & Daniel Karlsson Prästbolet Örslösa

Skara den 20 okt. 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

Fullmakt för Arrendatorn John Larsson å Almeryd att vid lantmäterisammanträde å Degeberg den 26 i denna månad å mina vägnar närvara min rätt bevaka och min talan utföra: godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Ågården den 24 oktober 1934

Eric Pählman - Stiernsparre

F U L L M A K T

för Aug. Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Degeberg m. fl. hemman i Rackeby socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävenson att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Rosenborg Åskyrka den 26 oktober 1934.

Herman Svensson.

Bevittnas: Ernst Hofling. Märta Eriksson.

F U L L M A K T

för Aug. Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Degeberg m. fl. hemman i Rackeby socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grästorp den 26 oktober 1934.

Signe Lindell född Svensson.

Bevittnas: Artur Brav. Agda Johansson.

F U L L M A K T

för Aug. Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Degeberg m. fl. hemman i Rackeby socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förering och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grästorp den 26 oktober 1934.

Anna Pettersson.
född Svensson.

W. Pettersson.

Bevittnas:

Ida Tholsson.

Elin Pihl.

Grästorp.

Grästorp.

Bilaga F.

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneför-
rättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Degeberg
och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår där-
av beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Degeberg den 26 okt. 1934

Aug. Svensson

Simon Karlsson

Bestyrkes:

Sven Hallin.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rackeby socken</u> Degeberg	1 ¹		3	1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Karl Anderson åker, mylla på lera " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - ång. - " - åker - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - ång. - " - Summa
Silleberg Sven Persg.	2 ³		3/8	14 15	Karl Andersson åker, mylla på lera " - " - Summa
Rackeby Storeg:n	4 ⁷		13/60	16 17 18	A. Eliassons sterbh. åker, mylla på lera " - " - " - " - Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
55								780	429	-	900	495	-	120	66	-
56								720	403	20	"	504	-	180	100	80
19								840	159	60	"	171	-	60	11	40
71								720	511	20	"	639	-	180	127	80
14								"	100	80	"	126	-	"	25	20
18								"	129	60	"	162	-	"	32	40
		12						"	86	40	"	108	-	"	21	60
						1	-									
						75										
1 42								660	937	20	900	1278	-	240	340	80
1 13								720	813	60	"	1017	-	180	203	40
						70										
3 -								660	1980	-	900	2700	-	240	720	-
26								780	202	80	"	234	-	120	31	20
24								720	172	80	"	216	-	180	43	20
35								"	252	-	"	315	-	"	63	-
38								780	296	40	"	342	-	120	45	60
60								530	318	-	"	540	-	370	222	-
1 30								"	689	-	"	1170	-	"	481	-
		3 10						150	465	-	"	2790	-	750	2325	-
8 56		3 22				2 45			7946	60		12807	-		4860	40
80								780	624	-	900	720	-	120	96	-
15								840	126	-	"	135	-	60	9	-
95									750	-		855	-		105	-
3 03								150	454	50	900	2727	-	750	2272	50
34								840	285	60	"	306	-	60	20	40
15								"	126	-	"	135	-	"	9	-
3 52									866	10		3168	-		2301	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Almeryd Bengtsg:n	1 ¹		3/4		E. Pålman Stiernsparre
" Andersg:n	2 ¹		3/4	19	åker, mylla på lera
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
				23	" - " -
				24	" - " -
				25	" - " -
					Summa
Hunsala Per Torbjörnsq.	4 ¹				Lars Petter & Carl Gustaf Andersson
				26	äng, mylla på lera
				27	åker - " -
				28	äng - " -
				29	" - " -
					Summa
Hunsala Assarsg:n	1 ³		3/8		Lars Petter & Carl Gustaf Andersson
				30	äng, mylla på lera
				31	" - " -
				32	" - " -
				33	åker - " -
					Summa
Hunsala Gunnarsg:n	2 ⁴ +2 ⁵		3 ³ + 8 ⁸		Aug. Svensson m. fl.
				34	åker, mylla på lera
				35	" - " -
				36	" - " -
				37	" - " -
				38	" - " -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
72								630	453	60	900	648	-	270	194	40
07								840	58	80	"	63	-	60	4	20
50								660	330	-	"	450	-	240	120	-
74								660	488	40	"	666	-	240	177	60
70								420	294	-	"	630	-	480	336	-
1 10								480	528	-	"	990	-	420	462	-
52								720	374	40	"	468	-	180	93	60
4 35									2527	20		3915	-		1387	80
			50					480	240	-	900	450	-	420	210	-
20								780	156	-	"	180	-	120	24	-
			55					300	165	-	"	495	-	600	330	-
			09					360	32	40	"	81	-	540	48	60
20		1 14							593	40		1206	-		612	60
			30					530	159	-	900	270	-	370	111	-
			65					270	175	50	"	585	-	630	409	50
			05					300	15	-	"	45	-	600	30	-
70								600	420	-	"	630	-	300	210	-
70		1 -							769	50		1530	-		760	50
70								330	231	-	900	630	-	570	399	-
55								720	396	-	"	495	-	180	99	-
30								380	114	-	"	270	-	520	156	-
45								300	135	-	"	405	-	600	270	-
40								270	108	-	"	360	-	630	252	-
2 40									984	-		2160	-		1176	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				39	åker, mylla på lera
				40	" - " -
				41	" - " -
				42	" - " -
				43	" - " -
				44	tomt - " -
				45	äng - " -
				46	åker - " -
				47	" - " -
					Summa
Rackeby Storegården	2 ⁵		$\frac{17}{24}$		Kristian Spira
				48	åker, mylla på lera
				49	" - " -
				50	" - " -
					Summa
Prästbolet	1 ¹		1		äg. Rackeby församling Innehavare pastor Hugo Hermansson arr. S. & D. Karlsson
				51	åker, mylla på lera
				52	" - " -
					Summa
Klockarejord					äg. Rackeby församling Innehavare Otto Andersson arr. S. & D. Karlsson
				53	åker, mylla på lera
				54	" - " -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
2 40								984 -			2160 -			1176 -		
30								360	108 -	900	270 -		540	162 -		
20								420	84 -	"	180 -		480	96 -		
80								510	408 -	"	720 -		390	312 -		
1 60								660	1056 -	"	1440 -		240	384 -		
1 40								660	924 -	"	1260 -		240	336 -		
10								530	53 -	"	90 -		370	37 -		
	12							480	57 60	"	108 -		420	50 40		
38								720	273 60	"	342 -		180	68 40		
45								720	324 -	"	405 -		180	81 -		
7 63	12								4272 20		6975 -			2702 80		
15								780	117 -	900	135 -		120	18 -		
50								"	390 -	"	450 -		"	60 -		
1 58								810	1279 80	"	1422 -		90	142 20		
2 23									1786 80		2007 -			220 20		
20								780	156 -	900	180 -		120	24 -		
13								780	101 40	"	117 -		120	15 60		
33									257 40		297 -			39 60		
15								480	72 -	900	135 -		420	63 -		
35								"	168 -	"	315 -		"	147 -		
50									240 -		450 -			210 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Prästbolet	1 ¹		1		Rackeby församling arr. Simon & David Karlsson åker, mylla på lera 55 56 " - " - 57 " - " - 58 " - " - 59 " - " - 60 " - " - 61 " - " - 62 " - " - 63 " - " - 64 " - " - 65 " - " - 66 " - " - 67 " - " - 68 " - " - 69 " - " - 70 " - " - 71 " - " - 72 " - " - 73 " - " - 74 " - " - 75 " - " - 76 " - " - 77 " - " - 78 " - " - 79 " - " - 80 " - " - 81 " - " - 82 " - " - överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
60				840	504 -	900	540 -	60	36 -							
64				720	460 80	"	576 -	180	115 20							
70				530	371 -	"	630 -	370	259 -							
60				480	288 -	"	540 -	420	252 -							
54				"	259 20	"	486 -	"	226 80							
36				"	172 80	"	324 -	"	151 20							
34				600	204 -	"	306 -	300	102 -							
20				660	132 -	"	180 -	240	48 -							
15				"	99 -	"	135 -	"	36 -							
28				780	218 40	"	252 -	120	33 60							
52				600	312 -	"	468 -	300	156 -							
			30													
			30													
			52													
53				720	381 60	900	477 -	180	95 40							
35				530	185 50	"	315 -	370	129 50							
38				510	193 80	"	342 -	390	148 20							
13				480	62 40	"	117 -	420	54 60							
14				360	50 40	"	126 -	540	75 60							
23				500	115 -	"	207 -	400	92 -							
45				690	310 50	"	405 -	210	94 50							
34				600	204 -	"	306 -	300	102 -							
28				"	168 -	"	252 -	"	84 -							
45				"	270 -	"	405 -	"	135 -							
28				720	201 60	"	252 -	180	50 40							
50				600	300 -	"	450 -	300	150 -							
25				"	150 -	"	225 -	"	75 -							
30				"	180 -	"	270 -	"	90 -							
9 54			1 12		5794 -		8586 -		2792 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				83	åker, mylla på lera
				84	" " "
				85	" " "
				86	" " "
				87	" " "
				88	" " "
				89	" " "
				90	" " "
				91	" " "
				92	" " "
				93	" " "
				94	" " "
				95	" " "
				96	" " "
				97	" " "
				98	" " "
				99	" " "
				100	" " "
				101	" " "
				102	" " "
				103	" " "
				104	" " "
				105	" " "
				106	" " "
				107	" " "
				108	" " "
				109	" " "
				110	" " "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
9 54				1 12				5794 -			8586 -			2792 -		
22								420	92 40	900	198 -	480	105 60			
31								600	186 -	"	279 -	300	93 -			
15								570	85 50	"	135 -	330	49 50			
18								510	91 80	"	162 -	390	70 20			
25								840	210 -	"	225 -	60	15 -			
30								870	261 -	"	270 -	30	9 -			
14								600	84 -	"	126 -	300	42 -			
35								"	210 -	"	315 -	"	105 -			
38								780	296 40	"	342 -	120	45 60			
38								"	296 40	"	342 -	"	45 60			
25								720	180 -	"	225 -	180	45 -			
70								"	504 -	"	630 -	"	126 -			
95								870	826 50	"	855 -	30	28 50			
42								450	189 -	"	378 -	450	189 -			
03								530	15 90	"	27 -	370	11 10			
10								780	78 -	"	90 -	120	12 -			
50								530	265 -	"	450 -	370	185 -			
40								720	288 -	"	360 -	180	72 -			
47								"	338 40	"	423 -	"	84 60			
33								530	174 90	"	297 -	370	122 10			
15								600	90 -	"	135 -	300	45 -			
05								780	39 -	"	45 -	120	6 -			
15								360	54 -	"	135 -	540	81 -			
15								480	72 -	"	135 -	420	63 -			
10								"	48 -	"	90 -	"	42 -			
10								600	60 -	"	90 -	300	30 -			
43								870	374 10	"	387 -	30	12 90			
48								660	316 80	"	432 -	240	115 20			
17 96				1 12				11521 10			16164 -		4642 90			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				111	åker, mylla på lera
				112	" - " -
				113	" - " -
				114	" - " -
				115	" - " -
				116	" - " -
				117	" - " -
				118	" - " -
				119	" - " -
				120	" - " -
				121	" - " -
				122	" - " -
				123	" - " -
				124	" - " -
				125	" - " -
				126	" - " -
				127	" - " -
				128	" - " -
				129	" - " -
				130	" - " -
				131	" - " -
				132	" - " -
				133	" - " -
				134	" - " -
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17	96					1	12		115	21 10		161	64 -		464	2 90
	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
	11							450	49	50	"	99	-	450	49	50
	09							510	45	90	"	81	-	390	35	10
	52							530	275	60	"	468	-	370	192	40
	32							630	201	60	"	288	-	270	86	40
	50							570	285	-	"	450	-	330	165	-
	20							600	120	-	"	180	-	300	60	-
	22							510	112	20	"	198	-	390	85	80
	13							"	66	30	"	117	-	"	50	70
	30							840	252	-	"	270	-	60	18	-
	34							480	163	20	"	306	-	420	142	80
	67							720	482	40	"	603	-	180	120	60
	53							780	413	40	"	477	-	120	63	60
	37							360	133	20	"	333	-	540	199	80
	72							530	381	60	"	648	-	370	266	40
	50							720	360	-	"	450	-	180	90	-
	22							480	105	60	"	198	-	420	92	40
	20							530	106	-	"	180	-	370	74	-
	18							"	95	40	"	162	-	"	66	60
	20							600	120	-	"	180	-	300	60	-
	32							530	169	60	"	288	-	370	118	40
	33							660	217	80	"	297	-	240	79	20
	33							690	227	70	"	297	-	210	69	30
	35							600	210	-	"	315	-	300	105	-
25	71					1	12		161	93 10		231	39 -		694	5 90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
Degeberg	1 ¹		3	1a-7a 1-13	Karl Andersson
Silleberg, SvenPersg:n	2 ³		3/8	14-15	Dens.
Rackeby, Storeg:n	4 ⁷		13/60	16-18	A. Eliassons sterbh.
{ Almeryd, Andersg:n	2 ¹		3/4		
{ Almeryd, Bengtsg:n	1 ¹		3/4	19-25	E. Pahlman-Stiernsparre
Hunsala, Per Torbjörns	4 ¹			26-29	LarsPetter & Karl Gustaf Andersson
" Assarsg:n	1 ³		3/8	30-33	Des.
" Gunnarsg:n	2 ⁴ +2 ⁵		3/8+3/8	34-47	Aug. Svensson m.fl.
Rackeby, Storeg:n	2 ⁵		17/24	48-50	Kristian Spira
Prästbolet	1 ¹		1	51-52	{ äg. Rackeby församling, Inneh. pastor Hugo Hermansson arr. S. & D. Karlsson
Klockarejord				53-54	äg. Rackeby församling, Inneh. Otto Andersson, arr. S. & D. Karlsson
Prästbolet	1 ¹		1	55-134	Rackeby församling, arr David & Simon Karlsson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	56	3	22			2	45		7946	60		12807	-		4860	40
	95								750	-		855	-		105	-
3	52								866	10		3168	-		2301	90
4	35								2527	20		3915	-		1387	80
	20	1	14						593	40		1206	-		612	60
	70	1	-						769	50		1530	-		760	50
7	63		12						4272	20		6975	-		2702	80
2	23								1786	80		2007	-		220	20
	33								257	40		297	-		39	60
	50								240	-		450	-		210	-
25	71	1	12						16193	10		23139	-		6945	90
54	68	6	60			2	45		36202	30		56349	-		20146	70

Degeberg den 26 okt. 1934

Sven Hallin

Karl Svensk Gustaf Karlsson

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande åakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas:

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

Degeberg den 26 okt. 1934

Sven Hallin

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Bilaga I.</u>	
	<u>Jordersättningslängd.</u>					
	<u>Samfälligheten A - E</u>					
	<u>Diket A-B-C-D-E</u>					
Degeberg	Karl Andersson	17-15	200	6	12 -	
		15-11	350	7.2	25 20	
		11-7	600	7.0	42 -	
		5-3	350	7.8	27 30	
		3-0	620	5.1	31 62	138 12
Rackeby Storeg:n	A. Eliassons st.	60-60+20	30	1.5		45
Almeryd	E.Påhlman-Stiernsparre	60-60+20	30	6.3	1 89	
		60+20-62+95	700	5.8	40 60	
		62+95-63+28	70	6.6	4 62	47 11
Hunsala Gunnarsg:n	Aug. Svensson	62+95-63+28	70	3.8	2 66	
		63+28-68+60	700	5.5	38 50	41 16
						226 84
	<u>Diket C - C¹</u>					
Degeberg	Karl Andersson	30-32+80	420	1.5	6 30	
		32+80-33+97	100	7.8	7 80	14 10
Rackeby Storeg:n	A. Eliassons st.	30-32+80	420	1.5	6 30	
		32+80-33+97	100	8.4	8 40	14 70
	<u>Summa samfälligheten A - E</u>					255 64
	<u>Samfälligheten F - H</u>					
Hunsala Gunnarsg:n	Aug. Svensson	68+70-69+70	180	7.2		12 96
	<u>Samfälligheten I - P</u>					
Prästbolet		90-92	360	8.0	28 80	
		92-93+95	480	6.0	28 80	57 60
	<u>Summa samfälligheten I - P</u>					57 60
Degeberg den 26 okt. 1934						
Sven Hallin						
Karl Svensk		Gustaf Karlsson				
g. o. v. k. m. s.						

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförelag</u>								
		<u>Alt. 2 utföres ei</u>								
		<u>Diket A¹ - B</u>								
50-53	300	sten & grus	m ³	160	1.20	192 -				
		lera	"	1700	0.70	1190 -				
53-56+50	350	berg	"	8	10.-	80 -				
		sten & grus	"	700	1.50	1050 -				
		lera	"	1360	0.80	1088 -				
50+40, 54+75		ägobro av sten 0.80·1.20 st	2	100.-		200 -	3800 -			
		tillägges c:a 10%					380 -		4180 -	
		<u>Samfälligheten A - E</u>								
		<u>Alt. 1 A - B</u>								
9+70-13	330	berg	m ³	50	10.-	500 -				
		sten & grus	"	20	✓ 1.20	24 -				
		lera	"	830	✓ 0.70	581 -				46
13-17	400	sten & grus	"	20	✓ 1.20	24 -				
		lera	"	630	✓ 0.60	378 -				
9+73-15		ägobro av sten 0.80·1.20 st	2	200 -		400 -	1907 -			
		tillägges c:a 10%					193 -		2100 -	
		<u>Diket B-C-D-E</u>								
9+70-6	370	berg	m ³	7	10.-	70 -				
		lera	"	1600	✓ 0.80	1280 -				
6+70, 8+20		ägobro av sten 0.80·1.20 st	2	100.-		200 -				
6+3	300	berg	m ³	100	10.-	1000 -				
		sten & grus	"	150	✓ 1.50	225 -				
		lera	"	1010	✓ 0.80	808 -				
3+83, 5+84		ägobro av sten 0.80·0.80 st	2	100.-		200 -				
3-0	300	lera	m ³	1610	✓ 0.70	1127 -				
60-63	300	"	"	1400	✓ 0.70	980 -				
63-65	200	"	"	600	0.60	360 -				
65-68+80	380	"	"	600	"	360 -				
62, 68+40		vägbro av 70cm cementrör								
		enl. ritning, typ b st.	2	150.-		300 -	6910 -			
		överföres					6910 -		2100 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överbort					6910	-	2100	-
		tillägges c:a 10%					693	16		
		jordersättning					226	84	7830	-
		<u>Summa</u>							9930	-
		<u>Diket C - C¹</u>								
30-33+97	397	lera m ³	1100	0.60	660	-	660	-		
		jordersättning					28	80		
		tillägges c:a 10%					71	20	760	-
		<u>Summa samfälligheten A - E</u>							10690	-
		<u>Samfälligheten F - H</u>								
		<u>Diket F - G - H</u>								
68+70,69	100	lera m ³	150	0.60	90	-				
+70										
69+70-70	58	10" cementrör m ¹	58	2.50	145	-				
+28										
70+28-72	192	9" " "	192	2.25	432	-				
+20										
72+20-72	30	6" tegelrör "	30	0.90	27	-				
+50										
		schaktning, läggning och								
69+70-72	250	återfyllning av m ¹	250	0.60	150	-				
+20										
72+20-72	30	" "	30	0.40	12	-				
+50										
		dagvattenbrunn, 60cm.rör st	3	30.-	90	-				
		dikesöga st.	1	20.-	20	-	966	-		
		jordersättning					12	96		
		tillägges c:a 10%					91	04	1070	-
		<u>Diket G - G¹</u>								
80-82+53	253	6" tegelrör m ¹	253	0.90	227	70				
		dagvattenbrunn 60cm.rör st.	1	30.-	30	-				
		schaktning, läggning								
		och återfyllning m ¹	253	0.60	151	80	409	50		
		tillägges c:a 10%					40	50	450	-
		<u>Summa samfälligheten F - H</u>							1520	-
		<u>Samfälligheten I - P</u>								
		<u>Diket I - P</u>								
90 - 93	300	lera m ³	900	0.60	540	-				
		ägobro av 60cm.cementrör								
		överbort			540	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört				540 -				
		enl. typ b	st.	1	125.-	125 -				
93-93+95	95	lera	m ³	350	0.60	210 -				
93+95-94	73	10" cementrör	m ¹	73	2.50	182 50				
+68										
94+68-96	152	8" tegelrör	"	152	1.50	228 -				
+20										
96+20-99	317	6" "	"	317	0.90	285 30				
+37										
		dagvattenbrunn 60cm.rör st.	3	30.-		90 -				
93+95-97	347	schaktning, läggning och								
+42		återfyllning	m ¹	347	0.70	242 90				
97+42-99	195	"	"	195	0.50	97 50				
+37										
		dikesöga	st.	1	20.-	20 -	2021	20		
		jordersättning						57 60		
		tillägges s:a 10%						201 20	2280 -	
		<u>Diket K - K^I - K^{II}</u>								
100-101+30	130	9" cementrör	m ¹	130	2.25	292 50				
101+30-102	70	8" tegelrör	"	70	1.50	105 -				
102-103+24	124	6" "	"	124	0.90	111 60				
		dagvattenbrunn 60cm.rör st.	2	30.-		60 -				
100-102	200	schaktning, läggning och								
		återfyllning	m ¹	200	0.60	120 -				
102-103+24	124	"	"	124	0.50	62 -	751	10		
		tillägges s:a 10%						78 90	830 -	
		<u>Diket K^I - K^{III}</u>								
		8" tegelrör	m ¹	13	1.50	19 50				
		dagvattenbrunn 60cm.rör st.	1	30.-		30 -				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning	m ¹	13	0.60	7 80	57	30		
		tillägges s:a 10%						2 70	60 -	
		<u>Diket L - L^I</u>								
110-113+60	360	8" tegelrör	m ¹	360	1.50	540 -				
113+60-114	132	6" "	"	132	0.90	118 80				
+92										
		överföres				658 80			3170 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			658	80			3170	-
		dikesöga st.	1	15.-	15	-				
		dagvattenbrunn 60cm.rör st	4	30.-	120	-				
110-114+92	492	schaktning, läggning och återfyllning m ¹	492	0.60	295	20	1089	-		
		tillägges c:a 10%					111	-	1200	-
		<u>Diket N - N¹</u>								
130-130+60	60	6" tegelrör m ¹	60	0.90	54	-				
130+60- 131+52	92	4" " "	92	0.50	46	-				
		dagvattenbrunn 60cm.rör st.	2	30.-	60	-				
130-131+ +52	152	schaktning, läggning och återfyllning m ¹	152	0.60	91	20	251	20		
		tillägges c:a 10%					28	80	280	-
		<u>Diket O - O¹</u>								
120-121+8	108	6" tegelrör m ¹	108	0.90	97	20				
		dagvattenbrunn 60cm.rör st.	2	30.-	60	-				
120-121+8	108	schaktning, läggning och återfyllning m ¹	108	0.60	64	80	222	-		
		tillägges c:a 10%					18	-	240	-
		<u>Summa samfälligheten I - P</u>							3890	-

Degeberg den 26 okt. 1934

Sven Hallin

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Degeberg m. fl. hemman i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna strax norr och nordväst om Rackeby kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E och F-G-H för olika delar av huvudavloppet samt C-C^I, G-G^I, I-K-L-M-N-O-P, K-K^I -K^{II}, K^I -K^{III}, L-L^I, N-N^I och O-O^I för sidodiken. Den alternativa sträckningen A -B

har å nivåkartan utmärkts med dubbla gröna linjer. Dubbla linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna angivits med rött utom å alternativa förslaget, där de angivits med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid påle 15 340 hektar

" " " " 63 145 "

För de täckta ledningarna ha vattensamlingsområdena angivits å profilritningen med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Därvid har, som nämnts, för vattnets avledande nedanför B, tvänne förslag upprättats. Det med rött utmärkta huvudförslaget över punkt A kan väntas ställa sig c:a 2000 kr. billigare än det med grönt utmärkta alternativa förslaget över A^I. Om hänsyn

endast tages till den nu ifrågavarande torrläggningen, bör alltså huvudförslaget över A komma till utförande. Emellertid har av ägaren Till Degeberg framhållits, att torrläggning genom invallning och pumpning av avsevärda jordområden nedanför A snart kan bli aktuell. Om så blir fallet, skulle ett avledande av nu ifrågavarande vatten-^Imängder över A medföra besparingar i pumpnings- och anläggningskostnader, som kunna väntas avsevärt överstiga merkostnaden för sistnämnda alternativ. Synemännen få därför föreskriva, att om ägaren till Degeberg eller annan för nämnda invallning intresserad jordägare innan arbetet påbörjas^I erlägger merkostnaden för alternativet A -B, skall detta komma till utförande. I annat fall skall alternativet A-B komma till utförande.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende

oberoende samfälligheter, benämnda "A-E", "F-H" och "I-P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna F-H och I-P i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-E har särskild utredning verkställts bil. M. Härav framgår, att samfälligheten ifråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-E, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där de är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningens längden.

För mark, som toges i anspråk som upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens förordning uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 30 kronor 22 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt förskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1 varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om cementrör skola fylla de fordringar, som finnas angivna i Kommunaltekniska Föreningens handlingar n:r 5 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företags utförande böra genom entreprenad överlåtas
 på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje
 samfällighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Degebergs dikningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
 tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedanstående datum.

Degeberg den 26 oktober 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Karl Svensk. Gustaf Karlsson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Litera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Rackeby socken</u>				
			<u>Samfälligheten A - E</u>				
3	1 ¹		Degeberg, Karl Andersson	sök.	1a-13	7946,60	12807.-
3/8	2 ³		Silleberg, Sven Persg:n Dens.	"	14-15	750,-	855.-
13	4 ⁷		Rackeby Storeg:n A.Eliassons st.		16-18	866.10	3168.-
60	2 ¹		Almeryd Andersg:n				
3/4	1 ¹		Almeryd, E.Påhlman, Stiernsparre		19-25	2527.20	3915.-
3/4	1 ¹		Bengtsg:n				
	4 ¹		Hunsala PerTorbjörnsg.L.P&G.G.Anderson		26-29	593.40	1206.-
3/8	1 ³		" Assarsg:n Des.		30-33	769.50	1530.-
3 3	2 ⁴ +2 ⁵		" Gunnarsg:n Aug. Svensson m.fl.sök		34-47	4272.20	6975.-
8+8			<u>Summa</u>			17725.-	30456.-
			<u>Samfälligheten F - H</u>				
17	2 ⁵		Rackeby Storeg:n Kristian Spira		48-50	1786.80	2007.-
24	1 ¹		(äg.Rackeby församling, Inneh.pastor Hugo Hermansson arr.S.& D.Karlsson)		51-52	257.40	297.-
av 1	1 ¹		(Klockarejord) (äg.Rackeby församling, Inneh. Otto Andersson arr. S. & D. Karlsson)		53-54	240.-	450.-
av 1	1 ¹		Prästbolet Simon & Daniel Karlsson	sök	55-65	3021.20	4437.-
			<u>Summa</u>			5305.40	7191.-
			<u>Samfälligheten I - P</u>				
1	1 ¹		Prästbolet arr. Simon & Daniel Karlsson	sök	66-134	13171.90	18702.-

13/12 35

5308
K. LANTBRUKSSTYRELSENFörteckning


7 MRS. 1935

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Degebergs dikningsföretag av år 1934 i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n: r	Ägare.
<u>Rackeby socken.</u>			
Degeberg •	3	1 1 ✓	Karl Andersson
Sillberg Sven Persgården •	3/8	3 2 ✓	Dens.
Rackeby Storegården	13/60	7 4 ✓	A. Eliessons sterbh.
" "	17/24	5 2 ✓	Kristian Spira
Alneryd Andersgården	3/4	1 2 ✓	E. Pahlman-Stiernsparre
" Bengtsgården	3/4	1 1	
Hunsala Per Torbjörnsgården	1/2	1 4 ✓	L.P.o.C.G. Andersson
" Assarsgården	3/8	3 1 ✓	Des.
" Gunnarsgården •	3/8+3/8	4 5 2 +2 ✓	Aug. Svensson
Rackeby Prästbolet •	1	1 1	Rackeby församling arr. Simon o. Daniel Karlsson. ✓

Skara i februari 1935.

I tjänsten


Statens lantbruksingenjör.

Godk. 2/7 1940

363

35

DIARIE Nr 11196
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1940

BEVIS

Ändr. i plan 11194
Anb. om yttarl. 11195

över verkställd avsyning av Degebergs
dikningsföretag av år 1934 i Rackeby
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 dec. 1935

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8 470.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 9 740.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 6 mars 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938. Förlängning medgiven till den 1 sept. 1939.

Arbetsstyrelsens ordf.: Boktryckare G. Eliesson. Lidköping.

Vid genom undertecknad den 18 maj 1940 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan 3+50-4+50 av diket A-E, där bergbotten och ägovägstrumman låg 0.04 à 0.05 meter för grunt, som med grönt å profil- och sektionsritningarna angivits. Företagets styrelse anhåller om företagets godkännande i befintligt skick. Då avvikelserna ur torrläggningssynpunkt är oväsentliga och kostnaden för ytterligare fördjupning kan beräknas avsevärt överstiga häremot svarande markförbättring, får jag tillstyrka bifall till denna styrelsens anhållan.

Verkliga kostnaderna för företagets utförande ha överstigit de beräknade.

Skara den 22 maj 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



Tillhör den av Kungl. Maj:t den 13 december 1935 för
företaget fastställda arbetsplanen med däri av Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna dag föreskrivet tillägg enligt å betänkandet

gjord påskrift. Stockholm den 25 januari 1943. Betänkande angående ytterligare

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

bidrag och lån av statsmedel till "Dege-
bergs dikningsföretag av år 1934" i Racke-
by socken av Skaraborgs län.

Genom nådigt brev den 13 december 1935 fastställde Kungl. Maj:t
arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 8 470 kronor i bi-
drag från statens avdikningsanslag och 9 740 kronor i lån från av-
dikningslånefonden till företagets utförande. Kostnaderna beräknades
därvid till 18 210.61 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 18 maj 1940 företedda verifier-
ade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna till denna dag uppgått
till 21 749.57 kronor, varav 1 207.16 kronor i räntor under arbets-
tiden, 360.- kronor i styrelsearvode och 3 533.10 kronor för upp-
tagande av släntras och utförande av släntförstärkning. Båtnaden har
uppskattats till 20 146.70 kronor. Merkostnaden uppgår alltså till
3 538.96 kronor, men då totalkostnaden överstiger båtnaden kan ytter-
ligare statsunderstöd beviljas allenast till skillnaden mellan båt-
naden och den förut beräknade kostnaden. Denna skillnad uppgår till
1 936.09 kronor.

Då orsaken till merkostnaden är släntras, torde såväl lån som bi-
drag härtill kunna beviljas.

Skara den 24 maj 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Valideras ex officio:

Sven Hallin

1936 den 6 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Degeberga dikningsföretag av år 1934" i Rackeby socken
av Skaraborgs län.

Lån 9.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts be-
slut den 13 december 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Rackeby socken.</u>			
Degeberga	3	1	Karl Andersson
Billberg Sven Persegården	3/8	3 2	Densamme
Rackeby Frustbolet	1	1	Rackeby församling, arr. Simon och Daniel Karlsson
" Storgården 17/24		5 2	Kristian Spira
" " 13/60		7 4	A. Eliassons storbhus
Alneryd Bengtgården 3/4		1	B. Pählman-Stiernsparre
" Andersgården 3/4		1 2	Densamme
Runsala Åssegården 3/8		3 1	L.P. och C.G. Andersson
" Gunnarsgården 3/8+3/8		4 5 2 +2	Aug. Svensson
" Per Torbjörns- gården 1/2		1 4	L.P. och C.G. Andersson

Stockholm den 6 mars 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

25 FEB. 1936

Protokoll fört vid samman-
träde i Degeberg, måndagen
10/2 1936, med styrelsen för
Degeberg, Dikningsföretag av
år 1934.

§ 1.

Styrelsen uträg Gustaf Eliasson och
Simon Korlén att i företagets vägnar
under teckna skuldförbindelse i lån från
Svenska ovdikningsfond med kr. 9,240, övensom
att under teckna säkerhetsförbindelse för full.
görande av kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen.

Detta protokoll justerades vid samman-
trädet.

Samt orau
Just. Eliasson
och
Korlén

Justerat:
Frank Andersson
ordf.

362/35

BEVIS

DIARIE Nr 3904
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning av 25 FEB 1936 Degebergs

dik- ningsföretag av år 1934 i Rackeby
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 december 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8 470.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 9 740.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938.

Arbetsstyrelsens ordf.: Boktryckare Gust. Eliesson.

N:a Kyrkogatan 1. Lidköping.

Besiktningen verkställdes den 9 december 1935 av förste
assistent C. Lundin. Företaget befanns då vara utfört enligt den
fastställda arbetsplanen i en omfattning, motsvarande omkring
12 500.- kronor eller c:a 70 % av den fastställda kostnaden kr.
18 210.61.

Skara den 24 februari 1936

Staten
Statens lantbruksingenjör.



1935 års korreb. $\frac{363}{35}$

Förslag till släntförstärkning vid "Degebergs dikningsföretag av år 1934" upprättat år 1939

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 13 december 1935 för företaget fastställda arbetsplanen med däri av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag föreskrivet tillägg enligt å betänkandet gjord påskrift.



Stockholm den 25 januari 1943.
På K. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Skala 1:50



Vidimeras ex officio:

Sven Hallin