



Akt nr:
R-E1a-0538

AU\$R-E1a-0538

399

337
35

R 3*0538

1843

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1935 för
"Ekedalens invallningsföretag av år 1934" i Rackeby socken av
SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusenettthundrafemtio (4.150) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusentrehundratjugo (4.320) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör S. Hallin* vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ ^{ende} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~ och förbind ~~el~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3820-8

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen, med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ekedalen den *13 januari* 19*36*.

H E Jansson

Att

H E Jansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Simon Karlsson

Adress

Rockeby Lidköping

Per Svensson

Adress

Rockeby Lidköping

Med stöd av Kungl. brevet den *25 oktober*
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *8 februari* 19*36*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

M. Luth.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13-kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0538

1848

LANTBRUKSSTYR

28 JAN 1936

Avskrift.

Handlingar angående
Ekedalens invallningsföretag av år 1934
i Rackeby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

/.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ekedalen i Rackeby socken av Skara-
borgs län.

Den 9 mars 1934 i Ekedalen.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrätt-
ningsman samt följande sakägare:

Sökanden K.E. Jonsson såsom ägare av Rackeby Storegården 1¹¹ och 4⁷,

kallat Ekedalen.

Anders Andreasson äg. Rackeby Storegården 1⁹, kallat Valkesberg, ge-

nom sonen Ivar Andersson, enl. fullm

bil. B.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,
som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid förundersökningen upprättad nivåkarta över det
vattenbesvärade området.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på invallning mot sjön Vänern

av det vattenbesvärade området, anläggning av en pumpstation samt uppgrävning av nödiga avloppsdiken för möjliggörande av markens torrläggning till 1.2 meters djup och dess skyddande mot översvämning.

§ 5.

Ombudet för Anders Andreasson hade intet att invända mot att deltaga i den påyrkade invallningen och dikningen men yrkade icke på någon utsträckning av företaget för sin huvudmans del.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan nödig jorduppskattning efter tillkallande av gode män verkställets och förslag till invallningen och dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å förrättningsmannens kontor i Skara torsdagen den 26 juli 1934 klockan 10 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

Den 26 juli 1934 å förrättningsmannens kontor

i Skara.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen S. Wennerstedt, Hospitalsgården, och E. Persson, Karstorp, Skara.

§ 7.

Ingen av gode männen visste sig stå i jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 8.

Förelades synemännens utlåtande, bil. F. med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen arrendatorn Paul Fredriksson, Ekedalen.

§ 10.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle översändas till aktförvararen.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Edvin Persson.

Sven Wennerstedt.

4

D. & V.D. 30-93
1933

Bilaga A.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 april 1933.

Axel Ekman.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

D. & V.D. 30-93
1933.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekedalen i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Arrendator Paul Fredriksson, Adress Ekedalen, Rackeby, pr Örslösa.

Telefon: Rackeby 14.

Ekedalen den 26 april 1933.

K. E. Jonsson.

Bilaga B.

Fullmakt för min son Ivar Andersson, att vid av statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län Sven Hallin meddelat sammanträde i Ekedalen, Rackeby den 24 maj 1934, föra min talan.

Valkesberg den 24 maj 1934.

Anders Andreasson.

Bevittnas:

Sven Hult.

Gustaf Pettersson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rackeby socken.</u>					
Rackeby Storegården	7 4				K.E. Jonsson. arr. Paul Fredriksson.
/Ekedalen/				1	odlingsmark, mylla på lera
				2	" -"
				3	" -"
				4	" -"
				5	" -"
				6	" -"
				7	" -"
				8	" -"
				9	" -"
				10	" -"
				11	" -"
				12	" -"
				13	" -"
				14	" -"
				15	" -"
				16	" -"
				17	åker -"
				18	" -"
				18a	" -"
				19	" -"
				20	" -"
				21	" -"
				22	" -"
				23	" -"
				24	" -"
				25	" -"
				26	odlingsmark -"
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			29					30	8	70	1000	290	-	970	281	30
			82					10	8	20	"	820	-	990	811	80
		1	24					20	24	80	"	1240	-	980	1215	20
			29					20	5	80	"	290	-	"	284	20
			07					200	14	-	"	70	-	800	56	-
			19					"	38	-	"	190	-	"	152	-
			09					300	27	-	"	90	-	700	63	-
			05					600	30	-	"	50	-	400	20	-
			07					300	21	-	"	70	-	700	49	-
			11					200	22	-	"	110	-	800	88	-
			71					40	28	40	"	710	-	960	681	60
			53					60	31	80	"	530	-	940	498	20
			74					"	44	40	"	740	-	"	695	60
			19					200	38	-	"	190	-	800	152	-
			02					250	5	-	"	20	-	750	15	-
			02					"	5	-	"	20	-	"	15	-
	03							"	7	50	"	30	-	"	22	50
	15							"	37	50	"	150	-	"	112	50
	05							200	10	-	"	50	-	800	40	-
	09							600	54	-	"	90	-	"	36	-
	55							650	357	50	"	550	-	350	192	50
	63							200	126	-	"	630	-	800	504	-
	01							100	1	-	"	10	-	900	9	-
	06							"	6	-	"	60	-	"	54	-
	20							200	40	-	"	200	-	800	160	-
	15							650	97	50	"	150	-	350	52	50
			06					"	39	-	"	60	-	"	21	-
1	92	5	49						1128	10		7410	-		6281	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				Överfört 27 odlingsmark, mylla på lera 28 " -"- 29 " -"- 30 " -"- 31 " -"- 32 åker -"- 33 " -"- 34 " -"- 35 " -"- 36 " -"- 37 " -"-	Summa
Rackeby Storegården /Ekedalen/	11 1			38 åker, mylla på lera 39 " -"- 40 " -"- 41 odlingsmark -"- 42 " -"- 43 " -"- 44 " -"-	K.E. Jonsson.arr.Paul Fredriksson Summa
Rackeby Storegården /Valkesberg/	9 1			45 åker, mylla på lera 46 " -"-	Anders Andreasson Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 92		5 49							1128 10			7410 -			6281 90	
		10						200	20 -		1000	100 -		800	80 -	
		34						60	20 40		"	340 -		940	319 60	
		05						60	3 -		"	50 -		"	47 -	
		14						200	28 -		"	140 -		800	112 -	
		09						650	58 50		"	90 -		350	31 50	
12								"	78 -		"	120 -		"	42 -	
19								200	38 -		"	190 -		800	152 -	
04								100	4 -		"	40 -		900	36 -	
-								-			-			-	-	
28								200	56 -		"	280 -		800	224 -	
82								650	533 -		"	820 -		350	287 -	
3 37		6 21							1967 -			9580 -			7613 -	
60								800	300 -		1000	600 -		500	300 -	
57								400	228 -		"	570 -		600	342 -	
35								500	175 -		"	350 -		500	175 -	
		06						650	39 -		"	60 -		350	21 -	
		12						300	36 -		"	120 -		700	84 -	
		10						200	20 -		"	100 -		800	80 -	
		19						50	9 50		"	190 -		950	180 50	
1 52		47							807 50			1990 -			1182 50	
1 06								700	742 -		1000	1060 -		300	318 -	
18								800	144 -		"	180 -		200	36 -	
1 24									886 -			1240 -			354 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u> <u>Rackeby socken.</u> Rackeby Storegården 7 4 1-37 K.E. Jonsson.arr.^p Paul Fredriksson 11 1 38-44 D:o 9 1 45-46 Anders Andreasson Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	37	6	21						1967	-		9580	-		7613	-
1	52		47						807	50		1990	-		1182	50
1	24								886	-		1240	-		354	-
6	13	6	68						3660	50		12810	-		9149	50
Skara den 26 juli 1934.																
Sven Hallin.																
Edvin Persson. Sven Wennerstedt.																

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att grästorv och matjord avtages, där skyddsvalla skall uppläggas, och

att den sålunda avtagna torven och matjorden sedan användes till beklädnad av vallen och i första hand dess yttersida;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att valljorden skall uppläggas i horisontala skikt, icke tjockare, än att de kunna stampas täta, innan nästa skikt pålägges.

Skara den 26 juli 1934.

Sven Hallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									<u>Bilaga E.</u>	
		<u>Kostnadsförslag.</u>								
		<u>Diket I - O.</u>								
I-0	60	Lera ³ m .	40	0.60			24	-		
		För arbetsledning o. oförutsett					6	-	30 -	
		<u>Vallen A-H-I-N-B samt</u>								
		<u>Diket H-I och N-I.</u>								
O-4+4	404	Grävning av diket samt upp- ³								
		läggning av vall m .	2730	0.80	2184	-				
1-1+30	30	tillägg för berg i diket"	20	10.-	200	-				
O+80-1+35 2+70-3+10	95	" " grus " " "	60	1.-	60	-	2444	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					246	-	2690 -	
		<u>Vallen C-D.</u>								
		Uppläggning i vall o. stamp- ning	60	0.80	48	-				
		Arbetsledning o. oförutsett					2	-	50 -	
		<u>Vallen E-L-K-T samt</u>								
		<u>Diket K - L.</u>								
5-9+40	440	Grävning av diket samt upp- ³								
		läggning i vall, lera m .	1390	0.80	1112	-				
		Arbetsledning o. oförutsett					108	-	1220 -	
		<u>Diket G - H.</u>								
20-20+60	60	Lera ³ m .	220	0.60	132	-				
20+60-23	240	8" tegelrör	800	0.40	320	-				
" -	240	grävning, läggning o. åter- ¹								
		fyllning m .	240	0.60	144	-				
23-24+96	193	6" tegelrör	645	0.25	161	25				
"	193	grävning, läggning och åter- ¹								
		fyllning m .	193	0.50	96	50				
20+60		dikesöga	1		10	-				
22+44, 23+ 82, 24+93		dagvattenbrunn "	3	30.-	90	-	953	75		
		arbetsledning o. oförutsett					96	25	1050 -	
		Överföres							5040 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							5040	-
		<u>Diket L-M-N.</u>								
10-12+60	260	Lera	3 m.	1000	0.60	600	-			
		Arbetsledning o. oförutsett				60	-		660	-
		I								
		<u>Diket M-M.</u>								
30-31+40	140	Lera	3 m.	250	0.60	150	-			
		Arbetsledning o. oförutsett				20	-		170	-
		I II								
		<u>Diket M-M.</u>								
40-41	100	Grävn. o. läggning av rör	1 m.	100	0.50	50	-			
"	100	5" rör	st.	100	0.60	60	-			
41		Brunn	"	1		30	-	140	-	
		Arbetsledning o. oförutsett						10	-	150 -
		<u>Pumpstation.</u>								
		Pumpaggregat med motor				1350	-			
		Pumpstation med avlopps- ledning och avstängnings- lucka				800	-	2150	-	
		Arbetsledning o. oförutsett						200	-	2350 -
		Summa kostnad							8370	-
		Kapitaliserade värdet av pump- ningskostnaderna							440	-
		<u>Stümme</u>							8810	-
		Skara den 26 juli 1934.								
		b Sven Hallin.								

10.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Ekedalen i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot sjön Vänern
samt den sölunda invallade markens bättre torrläggning genom dikning
och pumpning av ett delvis odlat område, beläget omkring 3 km. norr
om Rackeby kyrka inom nederbördsområde n: 142/143 i och för ernående
av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot sjö, vadan detta utlåtande på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen kommer att underställas Västerbygdens vattendomsstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta vall- och avloppssträckor
hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna G-H-I och K-L-M-I för huvudtilloppen till pumpstationen vid I samt M-M -M för ett sidodike här till och I-O för avloppet från pumpstationen. Dubbla röda linjer

beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Skyddsvallarnas lägen äro betecknade med dubbla gröna linjer och de gröna bokstäverna A-B, C-D och E-F. Å profil- och sektionsritningarna äro avloppens blivande botten- och sektionslinjer ritade med rött och skyddsvallarnas blivande krön- och sektionslinjer ritade med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken samt befunnits utgöra: 31 hektar vid I, 9 hektar vid 22+50, 7 hektar vid 23+80, 5 hektar

I II

vid G och 1.6 hektar för rördiket M -M . Den största till avrinning

kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr

sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

tagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

För dimensionering av pumpanläggningen och beräkning av sannolika pumpningskostnaderna har antagits att därest öppning för flödesvattnens direkta utsläppande vid lågt vattenstånd i Vänern anordnas, en nederbörds mängd av 187 mm. per år i medeltal behöver pumpas, varav 36 mm. kan antagas behöva lyftas i medeltal 1.2 meter och 151 mm. i medeltal 0.50 meter vid nuvarande vattenförhållanden i Vänern.

Den mark, för vilken dikningen medför båtнад, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Då mer än hälften av det genom företaget uppkommande förbättringsvärdet kommer på mark, tillhörig sökanden skola kostnaderna för företagets utförande och för pumpning fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens, vallarnas och pumpstationens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Då den till invallning föreslagna marken praktiskt taget i sin helhet ligger över Vänerns medelvattenyta, anse synemännen uppenbart, att företaget icke kan medföra någon skada för fiskeförhållandena i Vänern.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare ~~hos arbetstyrelsen~~ framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål ~~genom arbetstyrelsens försorg~~ uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gällor för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma gränder, som för grävningsskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten i första hand skall användas för intilliggande skyddsvalls färdigställande enligt ritning och i övrigt läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att innan pumpanordning inköpes och uppsattes, skall detaljerat förslag härtill upprättas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;
- att sådan pumpanordning bör kunna uppfordra minst 62 liter per sekund vid
vid 1.60 meters lyfthöjd och minst 10 liter per sekund vid 2.50 meters lyfthöjd;
- att för vatten ömtåliga delar av pumpanordningen skola placeras på en höjd över jämförelseplanet, icke understigande 45.90 meter;
- att vattenståndet vid pumpstationens intag under tiden 1 april - 30 september utom vid långvarig torka eller under flöden åtminstone en gång per dygn nedbringas till höjden 42.70 meter över jämförelseplanet och att samma vattenstånd i övrigt icke må stiga högre än till höjden 43.90 meter över jämförelseplanet;
- att dessa höjder skola på utifrån synligt sätt utmärkas vid pumpstationen;
- att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att hopsjunkning av vallar, skador å pumpanordningar, rörbrott, ras

eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skolla avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlästas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1939;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ekedalens invallningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västterbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärén med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 26 juli 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Edvin Persson.

S. Wennerstedt.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Rackeby socken.</u>				
	7						
	4		Rackeby Storeg:n	K.E.Jonsson arr. Paul Fredriksson sök.	1-37	1967.-	9580.-
	11		" "	D:o	"	807.5	1990.-
	1		" "	Anders Andreasson	45-46	886.-	1240.-
	9						
	1						
			Summa			3660.5	12810.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företagets utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7613.-							7330.54	83.207	314	38	
1182.50							1138.61	12.924	48	83	
354.-							340.85	3.869	14	62	
9149.50							8810.-	100.000	377	83	
Skara den 5 juli 1934. Sven Hallin. Edvin Persson. S. Wennerstedt. Vidmeras ex officio: <i>[Signature]</i>											

R 3*0538

1843

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 JAN. 1936

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Ekedalens invallningsföretag av år 1934
i Rackeby socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

* medgivit, att stau hinder för företaget godhän-
nande vatten E-F samt diken K-L, L-M-N,
M-M' och M'-M" må utgå ur den fastställda
arbetsplanen, varvid i stället däri skall intagas
främre täckta ledningar, I-II-III och IV-V, utfrä-
da på sätt i de fastställda plan- och gnr-
föreläggningarna angivits med blå beteckning,
dets och föreskrivits, att de till företaget be-
viljade statsummerslöden skola minskas statsbi-
draget från 4.320 kronor till 3.740 kronor
och välet från 4.150 kronor till 3.610 kronor.
Stockholm den 1 augusti 1939.

På Kungl. Lantbruksskyddsbesl. rådgivare
Hjalmar Forsman.

Rätt avskrivet intygas:
L. Söderberg

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
25 oktober 1935 fastställd till
enberrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 november 1935
På Kungl. Lantbrukstyrelsens ägnar:
ALBERT SMITH.

Avskrift.

Kungl. Lantbrukstyrelsen har denna dag dels

B E T Ä N K A N D E

angående Ekedalens invallningsföretag av år 1934 i Rackeby socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 5 juli 1934 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Företaget har sedermera efter underställning fastställts av Västerbygdens vattendomstol genom dom den 7 dec. 1934. Mot denna dom har vad ej erlagts, vilket framgår av å domen tecknat intyg.

Areal:

Hela torrlägningsområdet:

Lånesökandens andel:

Åker 6.13 hektar.

Åker 4.89 hektar. /

Annan mark 6.68 "

Annan mark 6.68 "

Summa 12.81 "

Summa 11.57 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor,

nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

en beräknats till kronor 8 810.-

För laga syneförrättningen kronor 377.83

Kostnader i underställningsmål kronor 19.23

För utredning angående statsbidrag kronor 129.42

Summa kronor 9 336.48

Kapitaliserat värde av pumpningskostnaderna 500.-

Summa kronor 9 836.48

Av beräknade kostnaderna kommer på lånesökandens del kr. 8 975.25.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till

kronor 9 149.50. Härav kommer på lånesökandens del kr. 8 795.50.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 107 procent av båtnaden.. Emellertid äro förhållandena på arbetsmarknaden för närvarande sådana, att man med sannolikhet kan antaga att verkliga kostnaderna komma att understiga båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1936.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företaget kunna beviljas i jämnt tal 4 570.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 4 400.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Västerbygdens vattendomsstols dom i underställningsmål med intyg, att vad mot densamma ej erlagts. Bilaga I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes " II
Kostnadsförslag " III
Arvodesräkningar " IV a,b.
Avskrift av synehandlingarna i närslutat häfte.
Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i maj 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

B. & U. M. 19/1934.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som den 26 juli 1934 meddelats vid en av Statens lantbruksingenjör Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning rörande invallning mot sjön Vänern för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Rackeby Storegården i Rackeby socken, Skaraborgs län (sakägarnas postadress: Rackeby per Örslösa); hållet vid sammanträde å tingshuset i Mariestad den 7 december 1934.

§ 1. Närvarande: Undertecknad, av Vattenöverdomstolen förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare ägna erforderlig handläggning åt ifrågavarande mål, särskilda vattenrättsingenjörerna C.H. Wallér och G. Zickerman samt vattenrättsnämndemännen H. Salomonson i Rud och S. Andersson i Eggby.

Då målet å utsatt tid och plats företogs till handläggning, lät ingen sakägare avhöra sig.

Efter enskild överläggning meddelade vattendomstolen följande därvid beslutade

D O M.

Efter den prövning av synemännens utlåtande, vartill underställningen givit anledning, har vattendomstolen funnit

W. M. W. J. G.

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin.

skäligt fastställa utlåtandet.


Vattendomstolen vill emellertid anmärka, att energibehovet för pumpningen av vattendomstolen beräknas till omkring 250 kwh per år, motsvarande, efter ett pris av 10 öre per kwh, en kostnad av 25 kronor per år. Pumpningskostnaderna - kostnader för pumpverkets skötsel ej medräknade - skulle således komma att uppgå till ett efter 5 % kapitaliserat belopp av omkring 500 kronor.

Sökanden till invallningsföretaget förpliktas att genast till vattendomstolens kansli inbetala kostnaderna för kungörelse i målet samt för städning av sammanträdeslokal, tillhoppa - efter sistnämnda kostnaders fördelning med andra mål - 19 kronor 23 öre, att slutligen fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande.

Talan mot denna dom må fullföljas hos Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härfter eller således sist fredagen den 21 december 1934.


Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:



Emot förestående dom har vad icke blivit anmält, betygar

Vänersborg den 27 december 1934.



Vattenrättssekreterare.

Förteckning

Över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Ekedalens invallningsföretag av år 1934 i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Fastighet	reg.n:r	Ägare.
Rackeby Storegården	7 4 11	K.E.Jonsson, arr Paul Fredriksson
" "	1	D:o

Skara 1 maj 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

[illegible]

Skara i maj 1935.
Tjänstens:
Sven Lallin.

* Skrivningur viðtögu sv. Lúgl. Landbúnaðslystevu.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader
för företaget beräknats till

Ställgningsekostnad	8646. kronor	48 öre
Kapitaliserad driftkostnad	500. "	—
Summa	9146	48 öre

och utgör Lantbrukarens andel i anläggningkost-
nader 8311 kronor 95 ore.

Stockholm den 19 november 1935.
På Kungl. Sanktobeggräfsens vägnar:
Arskrift. Albert Smith.

Samfund med de Kongl. Landbrugsstyrelsen

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
dena dag medgiven ändring i arbetsplanen har anläggningsskostnaden för företaget be- räknats till <u>7.496 kronor 48 öre</u>, varav i läv- tagarnas andel 7.206 kronor 44 öre. Skedd holm den 1 augusti 1939. På Kungl. Lantbrukshögskolans rignar Hjalmar Persson Rätt avskrift utgiven: L. Lööfberg										

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Betäknings utställningsföretag av år 1934
inom *Rackeby* socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ¹ / ₂ exemplar	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	9	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>Uträkning av anslags- och lönebelopp</i> sammandrag, dagar ¹ / ₄ " 12:-	3	-
§ 44. ~~Upprättande av ansökningshandlingar,~~ <i>Kostnadsförslag i sammandrag</i> <i>delatjämförslag till pumpstation</i> m, m. dagar 3 " 12:-	36	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv	17	14
§ 52. " " profiler och sektioner	31	23
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m, m. sidor 31	17	05
Inhäftning av handlingar	3	-
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	129	42

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Kärunder*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *15 maj* 1935.

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19.....

Vidimeras ex officio:

[Signature]

25/10 35


DIARIET N:o 10944
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1935

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Ekedalens invallningsföretag av år 1934 i Rackeby socken av Skaraborgs län.

Fastighet	reg.n:r	Ägare.
Rackeby Storegården (Ekedalen)	7 4	✓ K.E.Jonsson, arr Paul Fredriksson
" " (Ekedalen)	11 1	✓ D:o

Skara i maj 1935.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om krensens för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Ekedalens invallningsföretag av år 1934" i Rackeby
socken av Skaraborgs län.

Lån 4.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 25 oktober 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
Rackeby Storegården		11	
"		1	K. B. Jonsson
"		7	
"		4	Densanne

Stockholm den 8 februari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

337
35

DIARIE Nr 1844
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1936

BEVIS

över verkställd besiktning av Ekedalens
invall - ningsföretag av år 1934 i Rackeby
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 okt. 19 35.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 320.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4 150.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 37.

Företagets förtroendeman: Arrendator Paul Fredriksson.

~~Arbetsstyrelsens ordför.~~

Ekedalen, Rackeby, Lidköping.

Vid genom assistent S. Lundblad den 30 oktober 1935 verkställd besiktning befanns arbetet vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättning m.m. motsvarar omkring 7 400.- kronor eller c:a 85 % av den fastställda anläggningskostnaden kr. 8 646.48.

Skara den 27 januari 1936.

tjänsten.

Statens lantbruksingenjör.



Solk. 1/8 39

339/35

DIARIE Nr 492
K. LANTFÖRVALTSSTYRELSEN
5 JAN. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Ekedalens
invallningsföretag av år 1934 i
Rackeby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 oktober 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.320:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.150:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938.

Företagets förtroendeman:

~~Arbetsstyrelsens ordförande~~: Paul Fredriksson

Ekedalen, Rackeby

Lidköping.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 22 mars 1938 verkställd
avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt
den fastställda arbetsplanen med undantag för vallen E - F, som på
grund av det angränsande "Rackeby invallningsföretag av år 1935 "
blivit överflödigt och ej utförd. / Sistnämnda företag är i fråga om
skyddsvallar och pumpstation nu färdigställt. / Vidare ha avlopps-
sträckorna K - L - M - N och M - M - M ^{I II} i samband med områdets od-
ling och täckdikning ersatts av avloppssträckorna I - II - III och
II - IV på sätt med blått å plan- och profilritningen angivits.

Då ändringarna icke innebära försämring av den med företaget
avsedda torrläggningen, får jag tillstyrka företagets godkännande i
befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha ändock överstigit de beräkna-
de, beroende på förekomsten av mera berg, än förslaget angiver, samt
högre kostnad för pumpstationen.

Skara den 27 december 1938



I tjänsten:
E. Hultén
Statens lantbruksingeniör.