



Akt nr:

R-E1a-0540

AU$R-E1a-0540

Pab. 401

663/35

R 4*0540

DIARIE Nr 21393
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 12 april 1935 för "Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931" i Tuns och Karaby socknar av

SKARABORGS LÄN

4 rikss. 3 hvardl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusensjuhundratio (8.710) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenniohundra (4.900) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tun den 10 juli 1935.

Rudolf Persson Gamlegården Tun.

J. N. Löf Hofgården Tun

Oskar Malm Trädgården Tun

Att Rudolf Persson J. N. Löf och Oscar Malm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Märta Skoog. Sigvard Persson

Adress Tun. Adress Tun

Med stöd av Kungl. brevet den 12 april 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 oktober ***19*** 35.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Västerbygdens Vattendomstol 20 OKT. 1931

R 4*0540

DIARIE Nr 21393
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1935

Handlingar rörande

Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931

i Tuns och Karaby socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Den 29 juni 1931 i Tuns kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarne kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil. A 1 och A 11, och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Karl Olofsson Börestorp och Josef Thunberg, Grästorp, ävensom följande sakägare:

Sökanden Mellersta Sveriges Sockerfabriks A.B. såsom ägare av

Tun Gamlegården 1 17

" Tomten 1 13

" Torsten Eriksg. 1 14

" Andersg. 1 11

" Truve 9 5

" Håkan Bengtsg. 6 10

Olofstorp Norra 2 1

Femtungen 4 1 och

Hästekällan 1 3 genom Inspektor

Rudolf Persson enligt fullmakt, bil.D 1 a och b.

Av övriga sakägare:

Oskar Karlsson äg. 1/2 mtl. Tun Hagen N:r 2 1

Gustaf Karlsson arr. 1/2 " " " " 2 2

Tuns församling äg. Tun Hovgården 4 1 genom arrendatorn

J.N.Löf enligt fullmakt bil. D 11.

Oskar Malm äg. hälften av Trädgården 16 1, vilken fastighet för närvarande är under laga delning.

L.P.Olsson arr. Tun Prästgården 18 1

Aug. Skoglund äg. läg. Vallbäcken 1 1

G.A.Nordberg " Hästekällan 1 3 och

Tun Johansgården 7 1

Aug. Nordenmalm " Gammalstorp 2 2 och 2 14

Herman Larsson " " 2 3

Karl Höjer " " 2 5

Karl Svanström " " 2 6 och

" Ängsbo

Alexander Andersson äg.Gammalstorp 2 8

Karl Andersson " läg. Annelund(fr. Gammalstorp)

Ernst Svensson " Olofstorp Bengt Jonsg. 3 4

Viktor Landén " " " " 3 3

Ernst Lejon " " " " 3 2

Johan Magnusson " Avskilja Bengt Olofsg. 2 7

Åse härads Vägstyrelse genom ledamoten

G.A.Nordberg

Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B. genom

Banmästare F.A.Svantesson enl. fullmakt bil. D 111.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bil. E.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§4.

Sökanden till förrättningen yrkade på upprensning och fördjupning av ifrågavarande huvudavlopp och nödiga sidogrenar, så att bolagets därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att sidodikena genom sökandens mark i möjligaste mån göras täckta.

§5.

G.A.Nordberg yrkade på fördjupande av gränsdiket mellan Hästekällan 1 7 och Hästekällan 1 3 så att vattnet från sistnämnda fastighet ej kunde rinna in på hans mark, bil. F 1. Däremot ansåg sig Nordberg ej ha någon nytta av ytterligare fördjupning av den s.k. Vallbäcken, då dess nuvarande djup tillläte torrläggs-

H.

ning av hans mark till 1.2 meters djup.

Samma åsikt i fråga om Vallbäcken anmälde N.J.Löf,L.P.Olsson Oskar och Gustaf Karlsson , Aug. Nordenmalm m.fl., vilk a ansågo att en upprensning till det vid 1910 års syneförrättning föreskrivna djupet vore tillräcklig för dem.

§6.

Nu infunno sig Elis Johansson, ägare av Gammalstorp 2 1/1, och hovjägmästareA.P.Lund, ägare av Bustorp 1 1/1, Vilsbäcken 1 1/1, Snoggorna 1 1/1, Björnåsen 1 1/1 och Slättås 1 1/1.

§7.

Hovjägmästare Lund och Oskar Malm förenade sig med sökanden och yrkade på fördjupning av Vallbäcken och ett sidodike härtill över och till deras mark, så att denna må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att sidodiket över deras mark om möjligt göres täckta, bil. F 11/1, Gustaf Karlsson biträdde detta yrkande i fråga om sidogrenen över P.A.Lunds mark.

§8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades ammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 21 augusti 1931 klockan 10 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarne.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin .

Biträdande gode män: Josef Thunberg

Carl Olofsson .

Den 21 augusti 1931 i Tuns kommunalrum.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten J.Blomberg såsom konsistorieombud enl. förordnande bil.G.

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande bil. H.

Hovjägmästare A.P.Lund genom Inspektor Carl Holmqvist.

Gustaf Karlsson

J.N.Löf

Oskar Malm

L.P.Olsson

G.A.Nordberg för egen del och för Åse härads Vägstyrelse

Elis Johansson

Herman Larsson

Karl Svanström

Ernst Svensson

Viktor Landén

Ernst Lejon

Johan Alfr. Magnusson

Elis Karlsson

Karl Höjer

Mellersta Sveriges Sockerfabriks A.B. genomInsp. Rudolf Persson.

§9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil.

§11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarne för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården.

§12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan:

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Josef Thunberg Carl Olofsson.

1 - II

Bilaga A

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karady socknar xxsockenxx av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken .....

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos i Tuns kommunalrum

mån- dagen den 29 juni 1931 klockan 11

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tuns socken: Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgården, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården och Prästgården, samt Olofstorp Norra, Femtungen, Hästekällan, Sätenäs säteri, Vällbäcken, Trädgården, Hästekällan, Gammalstorp, Ängsbo, samt Olofstorp Bengt Jonsgården.

I Karaby socken: Avekilja Bengt Olofsgården.

Skara den 2 juni 1931

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tuns sockens kyrka den 7 juni 1931 betygas:

Jan Afzelius

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Karaby sockens kyrka den 14 juni 1931 betygas:

Jan Afzelius

Kyrkoherde.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA
30691

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings Tidning den 5 juni 1931 betygas i tjänsten:

Sven Hallin .

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Tuns kommunalrum måndagen den29 juni 1931 klockan 11, för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40§ vattenlagen denna dag avlämnats å posten:

1.Mellersta Sveriges Sockerfabriks A.B.		Lidköping.
2. Hovjägmästare A.P.Lund	Sätenäs	Tun.
3.arr. Bröd.Karlsson	Hagen	"
4. " J.N.Löf	Hovgården	"
5. Godsäg. Jonas Kjellberg	Storeberg	Tådened.
6, Oskar Malm	Trädgården	Tun
7. arr. L.P.Olsson	Prästgården	"
8. Aug. Skoglund		"
9. G.A.Nordberg		"
10. Elis Johansson	Gammaltorp	"
12. Herman Larsson	Såkullen	"
13. Karl Svanström	Gullgruvan Gammaltorp	"
14. Alexander Andersson	"	"
15. Karl Andersson	Annelund "	"
16. Ernst Svensson	Bengt Jonsgården	"
17. Viktor Landén	" "	"
18. Ernst Lejon	" "	"
19. Georg Magnusson	" Olofsgården Karaby	"
20. Vägstyrelsens ordf. Agronom Waern	Frugården	Lilleskog.
21.Lidköping- Kållands Nya Järnvägs Aktiebolag,		Lidköping.

Skara den 9 juni 1931

I tjänsten

Sven Hallin .

Underrättelse om fortsatt sammaträde i Tuns kommunalrum fredagen den21 augusti 1931 klockan 10 har denna dag avsänts till följande sakägare:

22.Kungl. Maj:ts Befallningshavande		Mariestad.
23.Emanuel Larsson,Avskilja Nils	Björnsgården	Tun
24. Elis Karlsson, Gammalstorp		"

Skara den 11 juli 1931 I tjänsten: Sven Hallin.

Bil. D 1 a.

Fullmakt

för Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården, Tun, att föra vår talan och utöva vår rösträtt vid sammanträde i Tuns kommunalrum måndagen den 29 juni 1931 klockan 11 beträffande syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken.

Lidköping den 12/6 1931

Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag

(oläsligt namn)

Bevittnas:

Herbert Larsson H.Gustafsson

Avskrift. Bil. D b.

Kungl.

Patent -och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen.
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 19 september 1904 beviljat registrering för Lidköpings sockerfabriks aktiebolag, vars firma enligt en den 24 april 1914 i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Lidköping, enligt en denna dag i registret intagen uppgift utgöres av ryttmästaren greve Gilbert Hugo Vilhelm Hamilton å Blomberg, Källby socken, och hovjägmästarenFriherre Carl Wilhelm Orozco Klingspor å Råbäck, Medelplana socken, båda av Skaraborgs län,bankdirektören August Hemberg Och disponenten Peter Andersson, båda i Lidköping, f.d. landshövdingen friherre Fabian De Geer, bankdirektörenOla Kristian Helmer Sténoch advokaten Edvard Hugo Stenbeck, alla i Stockholm, direktörerna Albin Andersson i Linköping, samt Oskar Holmquist i Svartingstorp, Åby socken, och Herman Janzon i Kastlösa, Kastlösa socken, båda av Kalmar län, jämte godsägaren Peter Albert Karlsson i Bjällösa, Vreta Klosters socken av Östergötlands län, med direktören Linus Westberg i Lidköping, disponenten Per Runfelt i Linköpin friherre Karl Mauritz Bogislaw Klingspor å Öströ, Dagsås socken av Hallands län, och godsägaren Egeret Janzon i Kastlösa till suppleanter,och att firman tecknasav en var utav Carl VilhelmOrozco Klingspor och Peter Anderson ävensom av disponentassistenten John Edvard Johnson i Lidköping, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 9 maj 1930.

Ex officio:

Gustaf Helmertz

/Sigill/

Lösen.....Kr.1:50
Stämpel..... " 2:--
Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och Registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

Heribert Larsson Karl Gustaf Fridh.

11
Bil.D

Fullmakt för Herr J.N.Löf att vid sammanträde i Tun den 29 juni 1931 angående torrläggning av vattenskadade marker tillh. Gamlegården m.fl. hemman i Tuns socken föra min talan och utöva min rösträtt, hållande jag för gott vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Storeberg den 29 juni 1931

Jonas Kjellberg.

Kurator för Silvii donation .

111
Bil. D

Lidköping den 12/6 1931.

Fullmakt

för banmästare F.A.Svantesson att vid sammanträde i Tuns kommunalrum den 29 dennes rörande torrläggning av vissa vattenskadade marker vara vårt ombud, godkännande vi vad han därvid lagligen gör och låter.

som ovan

för Lidköping- Kållands Nya Järnvägsaktiebolag

W.Lundmarker

Bevittnas:

A.Härström
Lidköping

Ludv. Karlsson
Lidköping.

D.O.V.D.N:r 2-33.
1931.

Bilaga E.

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande .

Mariestad å landskansliet den 26 januari 1931.

Axel Ekman

Carl Fröberg .

D.O.V.D.N:r 2-33
1931.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad..... få..... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården i Tuns socken

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tun

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag

adress Mellersta Sveriges Sockerfabr. A/B pr Lidköping

Lidköping den 14 januari 1931

Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag

P.Andersson

15

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gammalstorp	Godsägare Aug. Nordenmalm
Nils Björnsgården, Karaby	Emanuel Larsson
Bengt Olofsgården "	J.A.Magnusson
Bengt Olofsgården "	Nils Lundgren
Bengt Jonsgården, Tun	Ernst Svensson
Bengt Jonsgården, "	Viktor Landén
Bengt Jonsgården, "	Ernst Leijon
Gamlegården	Mellersts Sveriges Sockerfabriks A/B
Lidköpings-Kållands Järnvägs A/B	Lidköping-Kållands Järnvägs A/B
Rättaregården , Tun	G.A.Nordberg
Prästgården, "	L.P.Olsson
Trädgården, "	Pastorat
Bustorp	Kammarjunkare P.A.Lund
Hagen, Tun	Länsmansbostället .

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
30614

Bil. F 1

Undertecknad, sakägare vid den förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar yrkar på upptagande av ett sidodike mellan Hästekällan 1 7/3 och 1 , så att vattnet från sistnämnda fastighet ej rinner över mina marker .

Tun den 29 juni 1931

G.A.Nordberg.

Bevittnas:

Josef Thunberg Sven Hallin Carl Olofsson

17

Bilaga F

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Gamlegården m.fl. hemman, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, och att sidodikena över våra marker i möjligaste mån göras täckta.

Tun den 29 maj 1931

Oskar Malm Gustaf Karlsson P.A.Lund

Bevittnas:

Josef Thunberg Sven Hallin Carl Olofsson

111
Bil. F

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.
Landskontoret.
N:r 1257.

Avskrift.

Till arrendatorn av kronoegendomen Tun N:r 2 Hagen,
Gustav Karlsson, Tun.

Uti hit ingiven ansökan har Ni i egenskap av arrendator av kronoegendomen 1/2 mantal Tun nr. 2 Hagen i Tuns socken anhållit om tillstånd att för den av Eder arrenderade egendomens bättre torrläggning få deltaga i torrläggningsföretag, berörande Gamlegården m.fl, hemman.

Länsstyrelsen, som tagit ärendet i övervägande, har med stöd av Kungl. förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord funnit skäligt bifalla den av Eder gjorda framställningen.

Mariestad i landskontoret den 28 juli 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O.A.Hellman. J.Sunnerholm.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O.A.Hellman.

19

Bil. G.

Kontraktsprosten I.Blomberg

Domkapitlet förordnar härigenom Eder att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuna och Karaby socknar genom uppgrävning av avloppsdiken, varav berörés ecklesiastika lönebostället Prästgården i Tun , såsom konsistorie-ombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa, ägande Ni att sätta annan person i Edert ställe .

Första sammanträdet för förrättningen äger rum i Tuns kommunalrum fredagen den 21 augusti kl. 10 f.m.

Skara Domkapitel den 22 juli 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell

/ Nils R.Hermansson

Bilaga H.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 1185.

Nr. 1186. Sändes statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län för kännedom. Mariestad i landskontoret den 17 juli 1931.

Länsstyrelsen.

Avskrift.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör i länet hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar att handläggas vid sammanträde i Tuns kommunalrum fredagen den 21 augusti 1931 kl. 10 f.m.

Då förrättningen berör kronoegendomen 1/2 mantal Tun nr 2 Hagen i Tuns socken, vil länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Mariestad i landskontoret den 17 juli 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström G.Lundahl.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Ragnar Dahlström .

Bilaga I.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Tun den 21 augusti 1931.

Sven Hallin.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga K.

Beskrivnings- och Värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tuns socken.					
Slättås	1 1				P.A.Lund
				1	åker, mylla på styv lera
Bustorp	1 1				P.A.Lund
				2	åker , mylla på styv lera
				3	" -"-
				4	" -"-
				5	" -"-
				6	" -"-
				7	" -"-
				8	" -"-
				9	" -"-
				10	" -"-
				11	" -"-
					Summa
Snoggorna	1 1				P.A.Lund
				12	åker, mylla på styv lera
				13	" -"-
				14	" -"-
				15	" -"-
					Summa
Vilsbäcken	1 1				P.A.Lund
				16	åker, mylla på styv lera
				17	" -"-
					Summa
Björnåsen	1 1				P.A.Lund
				18	åker, mylla på styv lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							700	308	-	800	352	-	100	44	-
3	20							650	2080	-	800	2560	-	150	480	-
3	37							600	2022	-	"	2696	-	200	674	-
	51							"	306	-	"	408	-	"	102	-
1	17							"	702	-	"	936	-	"	234	-
2	71							"	1626	-	"	2168	-	"	542	-
3	22							"	1932	-	"	2576	-	"	644	-
4	55							650	2957	50	900	4095	-	250	1137	50
4	44							~~850~~ 860	~~3774~~ 3818	~~-~~ 40	"	3996	-	~~50~~ 40	~~222~~ 177	~~-~~ 60
5	12							"	~~4352~~ 4403	~~-~~ 20	"	4608	-	"	~~256~~ 204	~~-~~ 80
	50							~~750~~ 760	~~375~~ 380	~~-~~ -	800	400	-	"	~~25~~ 20	~~-~~ -
28	79								~~20126~~ 20227	~~50~~ 10		24443	-		~~4316~~ 4215	~~50~~ 90
2	90							600	1740	-	800	2320	-	200	580	-
1	50							450	675	-	"	1200	-	350	525	-
	95							500	475	-	"	760	-	300	285	-
2	40							650	1560	-	"	1920	-	150	360	-
7	75								4450	-		6200	-		1750	-
1	30							600	780	-	800	1040	-	200	260	-
	43							"	258	-	"	344	-	"	86	-
1	73								1038	-		1384	-		346	-
3	00							650	1950	-	900	2700	-	250	750	-

HÄGGSTÄTRYCKERIET, NADELBRONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
√ Tun Hagen	2 2		avstyck-ning		Kronan
				19	åker, mylla på styv lera
– –			–	20	" -"-
				21	" -"-
				22	" -"-
– –			–	23	" -"-
– –			–	24	" -"-
– –			–		Summa
– –			–		
– D:o –	1 2		– 1/2		Oskar Karlsson
– –			–	25	åker, mylla på styv lera
–				26	" -"-
– –			–	27	" -"-
– –			–		Summa
– –			–		
Vallbäcken –	1 1				Aug. Skoglund
				28	åker, mylla på styv lera
Tun Hovgården –	1 4		– 1		Tuns församling arr. J.N.Löf
– –			–	29	åker, mylla på styv lera
– –			–	30	" -"-
– –			–		Summa
– –			–		
√ Tun Trädgården	1 16		1/4		Oskar Malm
				31	åker, mylla på styv lera
– –			–	32	" -"-
– –			–	33	" -"-
– –			–		Summa
– –			–		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	82							650	3133	-	900	4338	-	250	1205	-
3	64							650	2366	-	"	3276	-	"	910	-
	55							"	357	50	"	495	-	"	137	50
3	25							"	2112	50	"	2925	-	"	812	50
2	02							"	1313	-	"	1818	-	"	505	-
2	65							800	2120	-	"	2385	-	100	265	-
16	93								11402	-		15237	-		3835	-
6	33							850	5380	50	900	5697	-	50	316	50
3	30							"	2805	-	"	2970	-	"	165	-
2	28							"	1938	-	"	2052	-	"	114	-
11	91								10123	50		10719	-		595	50
-	-						85		-			-			-	
1	62							860 ~~850~~	1393 20 ~~1377~~	-	900	1458	-	~~50~~ 40	~~81~~ 64	80 -
3	05							"	2623 - ~~2592~~	50	"	2745	-	"	122 - ~~152~~	50
4	67								4016 20 ~~3969~~	50		4203	-		186 80 ~~233~~	50
	53							860 ~~850~~	455 80 ~~450~~	50	900	477	-	~~50~~ 40	21 20 ~~26~~	50
	87							"	748 20 ~~739~~	50	"	783	-	"	34 80 ~~43~~	50
2	-							"	1720 - ~~1700~~	-	"	1800	-	"	80 - ~~100~~	-
3	40								2924 - ~~2890~~	-		3060	-		136 - 170	-

FASTIGHETSTRYCKERIET, HAGEBOHM & STENHÅGE, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	1				
Tun Prästbolet	18		1		Kyrkofonden arr. L.P.Olsson
- -			-	34	åker , mylla på styv lera
- -			-	35	" -"-
-				36	" -"-
-				37	" -"-
- -			-		Summa
- -			-		
	1				
- Tun Johansgården	7		3/4		G.A.Nordberg
				38	åker, mylla på styv lera
				39	" -"-
-				40	" -"-
- -			-		Summa
- -			-		
	7				
Hästekällan -	1		15/128		G.A.Nordberg
				41	åker, mylla på styv lera
				42	" -"-
- -				-	Summa - -
	3				
D:O	1		41/512		Sockerfabriks A/B
				43	åker, mylla på styv lera
- -			-	44	" -"-
-					Summa
-					
	4				
Femtungen	1		94/256		Sockerfabriks A/B
				45	åker, mylla på styv lera
-				46	" -"-
-				47	" -"-
- -			-		Summa -
- -			-		
	5				
Tun Trufve	9		17/64		Sockerfabriks A/B
				48	åker , mylla på styv lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	25		-			-			-	
						1	15		-			-			-	
							75		-			-			-	
						3	-		-			-			-	
						6	15		-			-			-	
						3	52		-			-			-	
						2	35		-			-			-	
							77		-			-			-	
						6	64		-			-			-	
5	85							~~875~~	5118	75	900	5265	-	25	146	25
4	85							"	4243	75	"	4365	-	"	121	25
10	70								9362	50		9630	-		267	50
2	12							860 ~~850~~	1823 ~~1802~~	80 -	900	1908	-	~~50~~	84 ~~106~~	80 -
1	42							"	1221 ~~1207~~	20 -	"	1278	-	"	56 ~~71~~	80 -
3	54								3044 ~~3009~~	~~50~~ -		3186	-		141 ~~177~~	60 -
4	05							860 ~~850~~	3483 ~~3442~~	- 50	900	3645	-	~~50~~	162 ~~202~~	- 50
4	70							"	~~4042~~ 3995	- -	"	4230	-	"	188 ~~235~~	- -
	81							"	696 ~~688~~	60 50	"	729	-	"	32 40	~~50~~ 50
9	56								8221 ~~8126~~	60 -		8604	-		332 ~~478~~	~~50~~ -
	12							860 ~~850~~	103 102	20 -	900	108	-	~~50~~	4 6	48 -

AKTIEBOLAGET TRYCKERIET, MALMBERGS & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
-	-			-49	åker, mylla på styv lera
-	-			-50	" -"-
-	-			-51	" -"-
-	-			-52	" -"-
-	-			53	" -"-
				54	" -"-
					Summa
-	-		-	-	
√ Tun Gamlegården	1 17		1	-	Sockerfabriks A/B
-	-			-55	åker, mylla på styv lera
-	-			-56	" -"-
				57	" -"-
				58	" -"-
-				59	" -"-
-				60	" -"-
-				61	" -"-
				62	" -"-
- -			-	63	" -"-
- -			-	64	" -"-
- -			-	65	" -"-
				66	" -"-
				67	" -"-
-				68	" -"-
- -			-		Summa
Olofstorp Norra -	2 1		9/32		Sockerfabriks A/B
- -			-	69	åker, mylla på styv lera
				70	" -"-
				71	" -"-
- -			-	72	" -"-
				73a	-"-
				73b	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									103 20						4 80	
	12								~~102~~ -			108 -			~~6~~ -	
								860	705 20					40	32 80	
	82							~~850~~	~~697~~ -		900	738 -		~~50~~	~~41~~ -	
									731 -						34 00	
	85							"	~~722 50~~		"	765 -		"	42 50	
									4386 -						204 -	
5	10							"	~~4335~~ -		"	4590 -		"	~~255~~ -	
									2709 -						126 -	
3	15							"	~~2677 50~~		"	2835 -		"	157 50	
									3870 -						180 -	
4	50							"	~~3825~~ -		"	4050 -		"	225 -	
								810	5977 80					90	664 20	
7	38							~~800~~	~~5904~~ -		"	6642 -		~~100~~	~~738~~ -	
															1245 80	
21	92								~~18263~~ -			19728 -			~~1465~~ -	
	~~32~~						32		-			-			-	
	~~03~~						03		-			-			-	
8	83							650	5739	50	900	7947 -		250	2207	50
1	60							"	1040	-	"	1440 -		"	400	-
5	20							"	3380	-	"	4680 -		"	1300	-
2	10							750	1575	-	"	1890 -		150	315	-
4	30							850	3655	-	"	3870 -		50	215	-
2	10							"	1785	-	"	1890 -		"	105	-
	60							"	510	-	"	540 -		"	30	-
1	40							"	1190	-	"	1260 -		"	70	-
1	95							"	1657	50	"	1755 -		"	97	50
1	52							"	1292	-	"	1368 -		"	76	-
								880	2288 -					20	52 -	
2	60								~~2210~~ -		"	2340 -			~~130~~ -	
									378 40						8 60	
	43							"	~~365 50~~		"	387 -		"	~~21 50~~	
	63								24490 40						4876 60	
32	~~98~~						35		~~24399 50~~			29367 -			~~4967 50~~	
								860	3053 -							
3	55							~~850~~	3017	50	900	3195 -		50	177	50
									4824 60							
5	61							"	~~4768 50~~		"	5049 -		"	280	50
	~~22~~						22	"	~~187~~ -		"	~~198~~ -		"	~~11~~ -	
									4919 20						5228 80	
5	72							"	~~4862~~ -		"	5148 -		"	286 -	
2	10							"	~~1806~~ -		"	1890 -		"	~~84~~ -	
2	03							"	~~1745~~ 50		"	1827 -		"	~~81~~ 20	
19	23						22		16345	50		17307 -			961	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENSÅCK, GÖT

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tun Håkan Bengtsg.	6 10		13/128		Sockerfabriks A/B
- -			-	74	åker , mylla på styv lera
-					
- -			-		
Tun Andersgården	1 11		1/2		Sockerfabriks A/B
- -			-	75	åker , mylla på styv lera
- -			-	76	" -"-
- -			-	77	" -"-
			-	78	" -"-
					Summa
- -			-		
Tun Torsten Eriksg.	1 14		1/4		Sockerfabriks A/B
-				79	åker, mylla på styv lera
- -			-	80	" -"-
- -			-	81	" -"-
- -			-	82	" -"-
- -			-		Summa
- -			-		
Tun Tomten -	1 13		1/4		Sockerfabriks A/B
- -			-	83	åker, mylla på styv lera
-				84	" -"-
- -			-	85	" -"-
- -			-	86	" -"-
-				87	" -"-
-				88	" -"-
					Summa
-					
Olofstorp Bengt Jonsg.	2 3		7/32		Ernst Lejon
- -			-	89	åker , mylla på styv lera
- -			-		
- -			-		
-					
-					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	75							860 ~~850~~	1505 - ~~1487 50~~		900	1575 -		40 ~~50~~	70 - ~~87 50~~	
7	10							880 ~~850~~	6248 - ~~6035 -~~		900	6390 -		20 ~~50~~	142 ~~355 -~~	
9	80							"	8624 - ~~8330 -~~		"	8820 -		"	196 ~~490 -~~	
9	50							"	8360 - ~~8075 -~~		"	8550 -		"	190 ~~475 -~~	
12	17							"	10709 60 ~~10344 50~~		"	10953 -		"	243 40 ~~608 50~~	
38	57								33941 60 ~~32784 50~~			34713 -			771 40 ~~1928 50~~	
2	05							880 ~~850~~	1804 - ~~1742 50~~		900	1845 -		20 ~~50~~	41 - ~~102 50~~	
12	17							~~850~~	10344 50		"	10953 -		~~50~~	608 50	
3	-							"	2550 -		"	2700 -		"	150 -	
1	22							"	1037 -		"	1098 -		"	61 -	
18	44								15735 50 ~~15674 -~~			16596 -			860 50 ~~922 -~~	
	73							850	620 50		900	657 -		50	36 50	
1	50							"	1275 -		"	1350 -		"	75 -	
2	60							650	1690 -		"	2340 -		250	650 -	
6	65							"	4322 50		"	5985 -		"	1662 50	
6	15							850	5227 50		"	5535 -		500	307 50	
1	72							800	1376 -		"	1548 -		100	172 -	
19	35								14511 50			17415 -			2903 50	
								58	-			-			-	

KRISTIANSTADSBOKTRYCKERIET, HAGBERGSSON & STENBÄCK, SKÅNE

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	3				
√Olofstorp Bengt Jonsg.	3		1/8		Viktor Landén
-				90	åker , mylla på styv lera
	4				
√ D:O	3		5/32		Ernst Svensson
				91	åker, mylla på styv lera
- -					
	2				r
- Gammaltorp √ -	2		avst.		Aug. Nodenmalm
- -			-	92	åker, mylla på styv lera
-				93	" -"-
-					Summa
	14				
D:O	2		avst.		Aug. Nordenmalm
-				94	åker, mylla på styv lera
-				95	" -"-
- -			-		Summa
- -			-		
	3				
- D:O -	2		avst.		Herman Larsson
				96	åker, mylla på styv lera
				97	" -"-
-					Summa
- -			-		
	4				
- D:O -	2		avst.		Elis Karlsson
-				98	åker, mylla på styv lera
-				99	" -"-
- -			-	100	" -"-
-					Summa
	5				
D:O	2		avst.		Karl Höjer
				101	åker, mylla på styv lera
- -			-	102	" -"-
				103	" -"-
				104	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	05							850	2592	50	900	2745	-	50	152	50
4	50							880 ~~850~~	3960 ~~3825~~	- -	900	4050	-	20 ~~50~~	90 ~~225~~	- -
						1	30		-			-			-	
						1	43		-			-			-	
						2	73		-			-			-	
3	90							860 ~~850~~	3354 ~~3315~~	- -	900	3510	-	40 ~~50~~	156 ~~195~~	- -
	90							" ~~850~~	774 ~~765~~	- -	"	810	-	"	36 ~~45~~	- -
4	80								4128 ~~4080~~	- -		4320	-		192 ~~240~~	- -
						1	60		-			-			-	
1	03							880 ~~850~~	906 40 ~~875 50~~		900	927	-	20 ~~50~~	20 60 ~~51 50~~	
1	03					1	60									
	95							880 ~~850~~	836 - ~~807 50~~		900	855	-	20 ~~50~~	19 - ~~47 50~~	
1	01							"	888 80 ~~858 50~~		"	909	-	"	20 20 ~~50 50~~	
	75							"	660 - ~~637 50~~		"	675	-	"	15 - ~~37 50~~	
2	71								2384 80 ~~2303 50~~			2439	-		54 20 ~~135 50~~	
2	52							880 ~~850~~	2217 60 ~~2142~~	-	900	2268	-	~~50~~	50 40 ~~126~~	-
2	90							"	2552 ~~2465~~	- -	"	2610	-	"	58 - ~~145~~	-
2	52							"	2217 60 ~~2142~~	-	"	2268	-	"	50 40 ~~126~~	-
2	10							"	1848 - ~~1785~~	-	"	1890	-	"	42 - ~~105~~	-
10	04								8835 20 ~~8534~~	-		9036	-		200 80 ~~502~~	-

FASTBÖTATRYCKERIET, HAGERSHOLM & STENDÅKE, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gammaltorp	6 2		avst.		Karl Svanström
-				105	åker, mylla på styv lera
				106	" -"-
				107	" -"-
- -			-	108	" -"-
				109	" -"-
				110	" -"-
-	-		-		Summa
-	-		-		
- D:O	6 - 2		-		Alex. Andersson
				111	åker, mylla på styv lera
				112	" -"-
- -			-		Summa
Ängsbo -	3 1		-		Karl Svanström
- -			-	113	åker, mylla på styv lera
				114	" -"-
					Summa
	-			-	
D:O -	3 1				J.A.Magnusson
				115	åker, mylla på styv lera
Karaby Socken					
√ Avekilja Nils Björnsg.	4 1		1/4		Emanuel Larsson
-				116	åker, mylla på styv lera
-					
√ Avekilja Bengt Olofsg.	7 2		1/8		Georg Magnusson
-				117	åker, mylla på styv lera
				118	" -"-
- -			-	119a	" -"-
				119b	-"-
- -			-	120	" -"-
- -			-	121a	" -"-
				121b	-"-
- -			-	122	" -"-
- -			-		Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	95							880 ~~850~~	2596 — ~~2507 50~~		900	2655	-	20 ~~50~~	59 — ~~147 50~~	
2	28							"	2006 40 ~~1938 -~~		"	2052	-	"	45 60 ~~114 -~~	
2	06							"	1812 80 ~~1751 -~~		"	1854	-	"	41 20 ~~103 -~~	
1	85							"	1628 — ~~1572 50~~		"	1665	-	"	37 — 92 50	
1	40							"	1232 - ~~1190 -~~		"	1260	-	"	28 — 70 -	
	68							"	578 40 ~~578 -~~		"	612	-	"	13 60 ~~34 -~~	
11	22								~~9537 -~~			10098	-		224 40 ~~561 -~~	
							50	-	-			-			-	
							50	-	-			-			-	
						1	-	-	-			-			-	
							42	-	-			-			-	
						1	17	-	-			-			-	
						1	59	-	-			-			-	
						2	12	-	-			-			-	
						1	52	-	-			-			-	
							55	-	-			-			-	
						1	40	-	-			-			-	
	95							890 ~~880~~	845 50 ~~836 -~~		900	855	-	10 ~~20~~	9 50 ~~19 -~~	
							85	860 ~~850~~	1556 60 ~~1538 50~~		-	-		~~40~~	~~72 40~~	
1	81										900	1629	-	~~50~~	~~90 50~~	
1	-							890 ~~880~~	890 - ~~880 -~~		900	900	-	10 20	10 - ~~20 -~~	
						1	00									
						2	30		-			-			-	
3	76					6	10		3292 10 ~~3254 50~~			3384	-		91 90 129 50	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGEBOHM & STENGÅRD, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag					
Samfälligheten A-C					
Tuns socken					
Slättås	1:1			1	P.A.Lund
Bustorp	1:1			2-11	Dens.
Snoggorna	1:1			12-15	Dens.
Vilsbäcken	1:1			16-17	Dens.
Björnåsen	1:1			18	Dens.
Tun Hagen	2:2			19-24	Kronan
"	2:1		1/2	25-27	Oskar Karlsson
Vallbacken	1:1			28	Aug. Skoglund
Tun Hovgården	4:1		1	29-30	Tuns församling arr. J.N.Löf
" Trädgården	16:1		1/4	31-33	Oskar Malm
" Prästbolet	18:1		1	34-37	Kyrkofonden arr. L.P.Olsson
					Summa
Samfälligheten C - H.					
Tun Johansgården	7:1		3/4	38-40	G.A.Nordberg
D:O	1:3		41/512	43-44	Sockerfabriks A/B
Femtungen	1:4		94/256	45-47	Dets.
Tun Truve	9:5		17/64	48-54	Dets.
" Gamlegården	17:1		1	55-68	Dets.
Olofstorp Norra	1:2		9/32	69-73b	Dets.
Tun Håkan Bengtsg.	10:6		13/128	74	Dets.
" Andersgården	11:1		1/2	75-78	Dets.
" Torsten Eriksg.	14:1		1/4	79-82	Dets.
" Tomten	13:1		1/4	83-88	Dets.
Olof Bengt Jonsg.	3:2		7/32	89	Ernst Lejon
Olofstorp BengtJonsg.	3:3		1/8	90	Viktor Sandrén
" "	3:4		5/32	91	Ernst Svensson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44								308	-		352	-		44	-
28	79								20227 10 ~~20126~~ 50			24443	-		4215 90 ~~4316~~ 50	
7	75								4450	-		6200	-		1750	-
1	73								1038	-		1384	-		346	-
3	-								1950	-		2700	-		750	-
16	93								11402	-		15237	-		3835	-
11	91								10123	50		10719	-		595	50
							85		-			-			-	
4	67								4016 20 ~~3969~~ 50			4203	-		186 80 ~~233~~ 50	
3	40								2924 - ~~2890~~ -			3060	-		136 - ~~170~~ -	
						6	15		-			-			-	
78	62					7	00		56438 80 ~~56257~~ 50			68298	-		11859 20 ~~12040~~ 50	
						6	64		-			-			-	
3	54								3044 40 ~~3009~~ -			3186	-		141 60 ~~177~~ -	
9	56								8221 60 ~~8126~~ -			8604	-		382 48 ~~478~~ -	
21	92								18482 20 ~~18263~~ -			19728	-		1245 80 ~~1465~~ -	
32	63 ~~98~~						35		24490 40 ~~24399~~ 50			29367	-		4876 60 ~~4967~~ 50	
19	23								16348 60 ~~16345~~ 50			17109 - ~~17307~~ -			760 40 ~~961~~ 50	
1	75								1505 - ~~1487~~ 50			1575	-		70 - ~~87~~ 50	
38	57								33941 60 ~~32784~~ 50			34713	-		771 40 ~~1928~~ 50	
18	44								15735 50 ~~15674~~ -			16596	-		860 50 ~~922~~ -	
19	35								14511	50		17415	-		2903	50
							58		-			-			-	
3	05								2592	50		2745	-		152	50
4	50								3960 - ~~3825~~ -			4050	-		90 - ~~225~~ -	
172	54 ~~89~~					7	57 ~~22~~		142833 30 ~~141018~~ 00			155088 - ~~155286~~ -			12254 70 14268	00

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGNUSSON & STENGÅRD, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Gammaltorp	2 2		avst.	92-93	Aug. Nordenmalm
"	2 14		"	94-95	Dens.
"	2 3		"	96-97	Herman Larsson
"	2 4		"	98-100	Elis Karlsson
"	2 5		"	101-104	Karl Höjer
"	2 6		"	105-110	Karl Svanström
"	2 6		"	111-112	Alex Andersson
Ängsbo	1 3			113-114	Karl Svanström
"	1			115	J.A.Magnusson
Karaby socken					
Avekilja Nils Björnsg.	1 4		1/4	116	Emanuel Larsson
" Bengt Olofsg.	2 7		1/8	117-122	Georg Magnusson
					Summa
Samfälligheten D-D	1 7				
Hästekällan	1		15/128	41-42	G.A.Nordberg
Slutligt sammandrag.					
Samfälligheten A-C					
" C - H	1				
" D-D	1				
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10						57		142833	30		155088	-		12254	70
172	89					7	28		141018	-		155286	-		14268	-
						2	73		-			-				
									4123	-					192	-
4	80								4080	-		4320	-		240	-
									906	40					20	60
1	03					1	60		875	50		927	-		51	50
									2384	80					54	20
2	71								2303	50		2439	-		135	50
									8835	20					200	80
10	04								8534	-		9036	-		502	-
									9873	60					224	40
11	22								9537	-		10098	-		561	-
						1	-		-			-			-	
						1	59		-			-			-	
						2	12		-			-			-	
						1	52		-			-			-	
									3292	10					91	90
3	76					6	10		3254	50		3384	-		129	50
	10					24	23		172253	40		185292	-		13038	60
206	45					23	88		169602	50		185490	-		15887	50
10	70								9362	50		9630	-		267	50
									56438	80					11859	20
78	62					7	00		56257	50		68298	-		12040	50
	10						23		172253	40		185292	-		13038	60
206	45					23	88		169602	50		185490	-		15887	50
10	70								9362	50		9630	-		267	50
	72						23		238054	70		263220	-		25165	30
295	77					30	88		235222	50		263418	-		28195	50

Tun den 21 aug. 1931.

Sven Hallin

Josef Thunberg Carl Olofsson

Bilaga L.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B-C.					
1 1 Slättås 1 ,Bustorpl						
1 Snoggorna 1	P.A.Lund	17-23	400	8		32 -
	Diket B-B 1					
1 Snoggorna 1						
1 Vilsbäcken 1						
1 Bustorp 1						
1 Björnåsen 1	P.A.Lund	110-120	2000	8		160 -
	Diket G-H.					
4 Olofstorp 3	Ernst Svensson	80-81+80	90	9		8 10
3 " 3	Viktor Landén	81+80-84+70	140	"		12 60
2 " 3	Ernst Lejon	84+70-87+80	150	"		13 50
1 1 1 Tun 11 ,14 , 13	Sockerfabriks A/B	80-87+80	380	"		34 20
				Summa		68 40
	Diket D-D 1					
7 Hästekällan 1	A.G.Nordberg	0-3+60	180	9		16 20
3 " 1	Sockerfabriks A/B	"	180	9		16 20
				Summa		32 40

Tun den 21 aug. 1931

Sven Hallin

Josef Thunberg Carl Olofsson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga M.

Kostnadsförslag.

Timpenning: *Kronor.*


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-C Timp. 0.70 kr.								
		Diket A-B-C-C 1								
15+50-20	450	Stenbundet grus	50	2.00	100	-				
		Berg	40	10.00	400	-				
		Lera	650	0.70	455	-				
20-25	500	Berg	10	10.-	100	-				
		Lera	800	0.70	560	-				
25-30	500	"	100	"	70	-				
30-33+50	350	"	100	"	70	-				
		Förstärkning av ägobroar vid 16+50, 27 Och 30+16 enligt ritning st.	3	50	150	-	1905	-		
		Tillägges c:a 10%					193	-		
		Jordersättning					32	-	2130	-
		Diket B-B 1								
110-115	500	Lera ngt. sten	1070	0.70	749	-				
		Berg	30	10.-	300	-				
115-120	500	Lera "	1250	0.70	875	-				
		Rörbroar vid 111+50 115+40, 117+35 och 120 a 21" rör Bredd 4 m.	4	130	520	-	2444	-		
		Tillägges c:a 10%					246	-		
		Jordersättning					160	-	2850	-
									4980	
		Täckdiket C-C 11								
C-C 1	80	12" rör m 1	80	3.50	280	-				
		Grävning, läggning och påfyllning m 1	80	0.70	56	-				
		Överföres			336	-			4980	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			336 -		4980 -
		Dagvattenbrunn	1	40.-	40 -		
		Kringmurning av utlopp			30 -	406 -	
		Tillägges c:a 10%				44 -	450 -
		Summa					5430 -
		Samfälligheten C^{1}-H.					
		Diket C^{1}-D-E-F.					
33+50-40	650	Lera	380	0.70	266 -		
40-45	500	"	300	"	210 -		
46 -50	500	"	250	"	175 -		
50-55	500	"	350	"	245 -		
55-60	500	"	500	"	350 -		
60-66+32	632	"	550	"	385 -		
	3282	Förstärkning av ägovägs-					
		broarne vid 42 och 45+38					
		enl. ritning	2	50.-	100 -	1731 -	
		Tillägges c:a 10%				179 -	1910 -
		Täckdiket E-E^{1}					
130-138+56	856	8" tegelrör st.	1580	0.45	711 -		
		6" " "	1360	0.30	408 -		
		Grävning, läggning och					
		påfyllning m^{1}	856	0.60	513 60		
		Kringmurning av utlopp			30 -		
		Dagvattenbrunn	2	40	80 -	1742 -	
		Tillägges c:a 10%				178 -	1920 -
		Överföres					3830 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					3830 -
		Diket F-F^{1}					
90-95	500	Lera	730	0.70	511 -		
95-100	500	"	750	"	525 -		
100-104	400	"	750	"	525 -		
		Omläggn. av 4 st. ägovägs-					
		trummor med befintlig sten	4	70.-	280 -	1841 -	
		Tillägges c:a 10%				189 -	2030 -
		Diket G-H.					
80-85	500	Lera	950	0.70	665 -		
85-87+80	280	"	650	"	455 -	1120 -	
		Tillägges c:a 10%				111 60	
		Jordersättning				68 40	1300 -
		Summa Kr.					7160 -
		Samfälligheten D-D^{1}					
		Diket D-D^{1}					
0-3+60	360	Lera	300	0.50	150 -		
		Tillägges c:a 10%			17 60		
		Jordersättning			32 40		200 -
		Summa Kr.					200 -
		Sammandrag.					
		Samfälligheten A-C					5430 -
		-"- C^{1} - H					7160 -
		" D-D^{1}					200 -
		Summa Kr.					12790 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MABERGONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga N.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna söder, öster och norr om Tuns kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-C^{I}-D-E-F-G-H för huvudavloppet samt B-B^{I}, C-C^{II}, D-D^{I}, E-E^{I} och F-F^{I} för sidodikena. Dubbla

röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött utom för de avloppssträckor, för vilka alternativa förslag upprättats, då alternativ I utmärkts med rött och alternativ II med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	810	hektar
" E	530	"
" sidodiket $B\text{-}B^{I}$ " B^{I}	22	"
" 117+50	32	"
" 114+50	45	"
" 111+50	57	"
" $C - C^{II}$	20	"
" " $E\text{-}E^{I}$ " E^{I}	17	"
" 134+64	38	"
" " $F\text{-}F^{I}$ " F^{I}	8	"
" 101	20	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om de öppna avloppen antagits komma att uppgå till 1.5

liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionertas för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Där två alternativa förslag för avloppens utförande upprättats, skall företaget utföras enligt det med rött å ritningarna utmärkta alternativ I, därest icke vederbörande markägare före arbetets utlämnande på entreprenad skriftligen förklarar sig yrka på, att det med grönt å ritningarna utmärkta alternativ II kommer till utförande, vilket yrkande då skall äga vitsord.

Täckta ledningen $E\text{-}E^{I}$ har dimensionerats endast för dubbla medelvattenmängden, varför flödesvattnet även framdeles kommer att framrinna i järnvägsdiket och ett sidodike härtill. Denna anordning har föreslagits för att undvika de svårigheter och kostnader, som på grund av förefintliga ledningsstolpar och staket skulle uppstå vid annars erforderlig fördjupning av det öppna diket utmed järnvägen.

Diket $D\text{-}D^{I}$ har dimensionertas uteslutande för förhindrande av översvämning vid flöden å ägofigurerna 41 och 42.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunde verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-C, C^{I}-H och D^{I}-D. Av de bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av de två sistnämnda samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-C har särskild utredning vrkställts bil. O. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande enligt alternativ I skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i frå-

ga om samfälligheten A-C, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Den merkostnad, som genom någon dikessträckas utförande enligt alternativ II kan uppkomma, skall gäldas av respektive markägare, som därpå yrkat.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar dels Lidköping-Tuns järnväg vid 44+10 och dels allmän väg vid påle 37 och 54+12. Fasta botten i såväl järnvägs- som landsvägstrummor ligger emellertid tillräckligt djupt för ovanför liggande marks torrläggning, och genomloppsöppningarna äro även i övrigt av den storlek, att någon förändring ej erfordras, varför endast förefintligt löst slam behöver upprensas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall

ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 28 kronor 20 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela fö-

retaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 16 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företaget utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tun den 21 augusti 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Josef Thunberg. Carl Olofsson.

Bilaga 0.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för A-B-C 1 Kr.	öre	B-B 1 Kr.	öre	C-C 1 Kr.	öre					S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Samfälligheten A-C 1												
	9-11	~~503~~ 402	~~-~~ 40													
	29-30	~~233~~ 188	~~50~~ 80													
	31-33	~~170~~ 136	~~-~~													
	22-23	1317	50													
	25-27	595	50													
		~~2638~~ 2638	~~20~~	~~215~~	~~-~~									~~665~~	~~-~~	
1		~~2819~~ 2819	~~50~~	~~330~~	~~-~~			450	-					~~780~~	-	0.2766
11	återstående	9221	-	1850	-	2850	-							4700	-	0.509
		~~11859~~ 11859	~~20~~											~~5315~~ 5315	~~-~~	
1+11	1-33	~~12040~~ 12040	~~50~~											~~5430~~ 5430	-	0.4509

Tunden 21 aug 1931.

Sven Hallin.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-C				
			Tuns socken.				
	1 1		Slättås P.A.Lund	✓	1	308.-	352.-
	1 1		Bustorp Dens	✓	2-11	20227.10 ~~20126.50~~	24443.-
	1 1		Snoggorna Dens.	✓	12-15	4450.-	6200.-
	1 1		Vilsbäcken Dens.	✓	16-17	1038.-	1384.-
	1 1		Björnåsen Dens.	✓	18	1950.-	2700.-
	2 2		Tun Hagen Kronan		19-24	11402.-	15237.-
1/2	2 1		" Oskar Karlsson		25-27	10123.50	10719.-
1	4 1	✓	" ✓ Hovg. arr. J.N.Löf		29-30	4016.20 ~~3969.50~~	4203.-
1/4	16 1		" Trädg. Oskar Malm		31-33	2924.- ~~2890.-~~	3060.-
			Summa			56438.80 ~~56257.50~~	68298.-
			Samfälligheten C - H.				
41/512	3 1		Hästekällan Sockerfabr. A/B		43-44	3044.40 ~~3009.-~~	3186.-
94/256	4 1		Femtungen Dets.		45-47	8221.60 ~~8126.-~~	8604.-
17/64	5 9		Tun Truve Dets.		48-54	18482.20 ~~18263.-~~	19728.-
1	17 1		" Gamleg. Dets.		55-68	24490.40 ~~24399.50~~	29367.-
9/32	2 1		Olofstorp Norra Dets.		69-73b	~~16348.60~~ ~~16345.50~~	17109.- ~~17307.-~~
13/128	6 10		Tun Håkan Bengtsg Dets.		74	1505.- ~~1487.50~~	1575.-
1/2	1 11		" Andersg. Dets.		75-78	33941.60 ~~32784.50~~	34713.-
1/4	1 14		" Torsten Eriksg. Dets.		79-82	15735.50 ~~15674.-~~	16596.-
1/4	1 13		" Tomten Dets.		83-88	14511.50	17415.-
1/8	3 3		Olofstorp Bengt Jonsg. Viktor Landén		90	2592.50	2745.-
5/32	4 3		" " " Ernst Svensson		91	3960.- ~~3825.-~~	4050.-
avst.	14 2	✓	Gammaltorp Aug. Nordenmalm		94-95	4128.- ~~4080.-~~	4320.-
"	3 2		" Herman Larsson		96-97	906.40 ~~875.50~~	927.-
			Överföres			147867.70 ~~145973.50~~	160533.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										56
44.-		-	15.94			22.-	22.-	0.414 ~~0.405~~ ✓	2	54
4215.90 4316.50		-	1526.92		102. ~~139.~~	1923.-	2025. ~~2062.~~	38.100 ~~37.974~~ ✓	238	51
1750.-			633.81			883.-	883.-	16.613 ~~16.262~~ ✓	102	14
346.-		-	125.31			175.-	175.-	3.293 ~~3.223~~ ✓	20	24
750.-			271.64	2573.62		378.-	378.-	7.112 ~~6.960~~ ✓	43	72
3835.-			1388.96		332.- ~~364.~~	1269.-	1601. ~~1633.~~	30.122 ~~30.074~~ ✓	188	89 ✓
10940.90 595.50 186.20 233.50 136.- ~~170.-~~		-	-		150.- ~~165.~~ 47.- ~~65.~~ 34.- ~~47.~~	- - -	150.- ~~165.~~ 47.- ~~65.~~ 34.- ~~47.~~	2.822 ~~3.039~~ 0.884 ~~1.197~~ 0.640 ~~0.866~~	19 7 5	09 ✓ 52 ✓ 44 ✓
11859.20 12040.50	47.125 42.704		3962.58		665.- ~~780.~~	4650.-	5315.- ~~5430.~~	100.000	628	09
918.30			65.532 / 95.654 = 68.51							
141.60 ~~177.~~ 382.40 478.- 1245.- ~~1465.~~ 4876.60 4967.50 760.40 961.50 70.- ~~87.50~~ 771.40 1928.50 860.50 ~~922.~~ 2903.50 152.50 90.- ~~225.~~ 192.- ~~240.~~ 90.60 51.50			3962.58 68.51 / 100 = 2714.76 15.995				70.64 79.76 ~~1.114~~ 170.79 215.57 ~~3.008~~ 621.55 660.22 ~~9.221~~ 2432.74 2238.72 ~~31.267~~ 379.37 433.32 ~~6.052~~ 34.93 39.52 ~~0.552~~ 384.84 869.08 ~~12.138~~ 429.33 415.49 ~~5.803~~ 1448.47 1308.49 ~~18.275~~ 76.11 68.74 ~~0.960~~ 44.88 101.39 ~~1.416~~ 95.82 108.19 ~~1.511~~ 10.28 23.20 ~~0.324~~	1.086 9.933 9.555 37.401 5.832 0.537 5.916 6.600 22.267 1.170 0.690 1.473 0.158	9 24 76 259 50 4 100 48 151 7 11 12 2	23 93 42 13 16 57 59 09 45 96 74 52 69
12467.30 14559.50							6219.95 ~~6561.49~~	95.618 ~~91.641~~	759	48

57

1	2	3	4	5	6	7	8
						147867.70	
			Överfört			145973.50	160533.
	4					2384.80	
avst	2		Gammaltorp Elis Karlsson		98-100	2303.50	2439.
	5					8835.20	
"	2		. -." -.Karl Höjer		101-104	8534.-	9036.
	6					9873.60	
"	2		. -. -.Karl Svanström		105-110	9537.-	10098.
			Karaby socken			890.-	900.-
1/10	2[10]	7	Avekilja Bengt Olofsg:n N.A. Lundgren		121 a	2402.10	2484.-
1/8	2		Avekilja Bengt Olofsg. Georg Magnusson		117-122	3254.50	3384.
						172253.40	185292.-
			. -. -.	Summa		169602.50	185490.
			. -. -. -.			-	
			1				
			. -.Samfälligheten D-D				
	7						
15/12	28 1		Hästekällan G.A. Nordberg		41-42	9362.50	9630.
			. -. - -.			-	
			. -. -. .				

Bilaga P.

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	% tal för gemens. kostnader.		lån		I	II	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.46.73 14559.50							6219.95 6561.49	95.618 91.641	759	48
54.20 135.50							27.06 61.07	0.416 0.853	7	07
200.80 502.-							100.78 226.26	1.540 3.160	26	19
224.40 561.-							111.95 252.82	1.721 3.531	29	26
10.- 81.90 129.50							4.98 40.83 58.36	0.077 0.628 0.815	6	75
13038.60 15887.50	57.812 56.347						6505.- 7160.-	100.000	828	75
267.50	1.063 0.949						200.-	100.000	13	96

Tun den 21 aug. 1931

Sven Hallin

Josef Thunberg Carl Olofsson

Vidimeras ex officio:

Ändringar mot gränt i föreskående syne-handlingar hava verkställts av undertecknad i samband med förrättningens förnyade handläggning i enlighet med Västerbygdens vattendomstols dom den 9 aug. 1932.

Tun dess 24 mars 1933.

Sven Hallin.

R 4*0540

DIARIE Nr 21393
K LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1933

Avskrift.

Handlingar rörande
Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931
i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid återförvisad laga syneförrättning
år 1933 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid fortsatt handläggning av den syneförrättning för torrläggning av mark rörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län, som genom Västerbygdens Vattendomstols dom den 9 aug. 1932 återförvisats till synemännen.

Den 24 mars 1933 i Tuns Kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarne kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i vederbörande sockenkyrka, bil. A III och A IV, och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. B II, varjämte personliga underrättelser tillställts kända sakägare enligt förteckning, bil. C II.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman samt gode männen Josef Thunberg, Grästorp, och Karl Olofsson, Börestorp, ävensom följande sakägare:

Gustaf Karlsson

Oskar Karlsson

Oskar Malm

Karl Höjer

Herman Larsson

Ernst Svensson

Viktor Landén

J.A.Magnusson

Elis Karlsson

Mellersta Sveriges Sockerfabriks A/B genom inspektor R. Persson enligt fullmakt bil. D IV

Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910 genom ordf. R.Persson.

Hovjägmästare A.P.Lund

Ernst Lejon

J.N.Löf.

§ 14.

Upplästes Västerbygdens Vattendomstols dom av den 9 aug. 1932, bil.R.

§15.

Delgåvos de med anledning av nämnda dom vidtagna ändringarne i synehandlingarne.

§16.

Nu infann sig Nils Aug. Lundgren såsom ägare till 1/16 mtl. Avekilja Bengt Olofsg:n n:r 2 10, samt prästgårdsarrendatorn L.P.Olsson. J.A.Magnusson och Lundgren meddelade, att ägofiguren 121 a, som i synehandlingarne påförts Magnusson, rätteligen ägdes av Lundgren.

Förrättningsmannen meddelade, att förrättningshandlingarne skulle rättas härutinnan.

§17.

Upplästes synemännens slutliga utlåtande, som hade lydelse enligt bil.T.

§18.

I fråga om de ytterligare förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varv ett exemplar skulle tillställas aktförvararen, Inspektor Persson.

§19.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst och förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Josef Thunberg Carl Olofsson.

III
Bil.A

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m.fl. hemman i Tuns och Karaby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken ånyo kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Tuns kommunalrum fre- dagen den 24 mars 1933 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Tuns socken. Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgården, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården och Prästgården, samt Olofstorp Norra, Femtungen, Hästekällan, Såtenäs säteri, Vällbäcken, Trädgården, Hästekällan, Gammalstorp, Ängsbo, samt Olofstorp Bengt Jonsgården.
I Karaby socken. Avekilja Bengt Olofsgården.
Dessutom berörs Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910.

Skara den 2 mars 1932.
I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tuns sockens kyrka vid gemensam gudstjänst med Karaby den 5/3 1933 betygas:

Sven Tegmark
Kyrkoherde.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Bil. A IV

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m.fl. hemman

i Tuns och Karaby socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att ånyo handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Tuns kommunalrum

fredagen den 24 mars 1933 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tuns socken. Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgården, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården, och Prästgården, samt Olofstorp Norra, Femtungen, Hästekällan, Sätenäs säteri, Vällbäcken, Trädgården, Hästekällan, Gammalstorp, Ängsbo, samt Olofstorp Bengt Jonsgården.

I Karaby socken. Avekilja Bengt Olofsgården.

Dessutom berörs Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910.

Skara den 2 mars 1933

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Karaby sockens kyrka den 12/3 1933 betygas:

Sven Tegmark

Kyrkoherde.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30691

II
Bil. B.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården m.fl. hemman

i Tuns och Karaby socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att ånyo handläggas vid sammanträde hos i Tuns kommunalrum

fredagen den 24 mars 1933 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tuns socken; Tun Gamlegården, Tomten, Torsten Eriksgården, Andersgården, Truve, Håkan Bengtsgården, Hagen, Hovgården, Trädgården, Johansgården och Prästgården ; samt Olofstorp Norra, Femtungen, Hästekällan, Sätenäs säteri, Vällbäcken, Trädgården, Hästekällan, Gammalstorp, Ängsbo, samt Olofstorp Bengt Jönsgården.

I Karaby socken: Avekilja Bengt Olofsgården.

Dessutom berörés Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910.

Skara den 2 mars 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin .

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen tisdagen den 7 mars 1933 betygas i tjänsten:

Sven Hallin.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

II
Bil.C

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde i Tuns kommunalrum fredagen den 24 mars 1933 kl. 15 för torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m.fl. i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1.	Mellersta Sveriges Sockerfabriksaktiebolag		Lidköping
2.	Hovjägmästare A.P.Lund	Sätenäs	Tun
3.	arr. Bröd. Karlsson	Hagen	"
4.	" J.N.Löf	Hovgården	"
5.	Godsäg. Jonas Kjellberg	Storeberg	Tådened
6.	Oskar Malm	Trädgården	Tun
7.	arr. L.P.Olsson	Prästgården	"
8.	Aug. Skoglund		"
9.	G.A.Nordbergs konkursbo,	Landsfiskal Andersson	Grästorp
10.	Karl Höjer	Gammaltorp	Tun
11.	Aug. Nordenmalm	"	"
12.	Herman Larsson	Såkullen	"
13.	Karl Svanström,	Gullgruvan Gammaltorp	"
14.	Ernst Svensson	Bengt Jonsgården	"
15.	Viktor Landèn	" "	"
16.	Ernst Lejon	" "	"
17.	Georg Magnusson	" Olofsgården, Karaby	"
18.	Kontraktsprosten J.Blomberg		N.Kedum
19.	Elis Karlsson	Gammalstorp	Tun
20.	Styrelsen för Vallbäckens torrläggnings-företag av år 1910, Insp. R.Persson		
	Gamlegården		"

Skara den 9 mars 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

IV
Bil. D.

Fullmakt

för Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården, Tun att vid syneförrättning fredagen den 24 mars innevarande år rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamlegården med flera hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken liksom vid frågor rörande Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910 föra vår talan och bevaka våra intressen.

Lidköping den 10 mars 1933.

Mellersta Sveriges Sockerfabriks Aktiebolag.

P.Andersson.

Att Disponenten P.Andersson egenhändigt undertecknat förestående fullmakt för Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården, intyga:

H.Björkeroth.

Bil.R.

§2. 1932 den 23 juli hos lantbrukaren A.J.Ask i Rasmusgården.

Fridhem, Hyringa socken.

Närvarande: Samma ledamöter som vid föregående sammanträde.

Vattendomstolen höll denna dag enskild överläggning i målet, därvid beslutades följande

Dom.

Meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 9 aug. 1932.

I målet är utrett, att den del av Vallbäcken, som ingår i företaget, tidigare varit förmål för utvidgning och fördjupning i enlighet med ett den 21 mars 1910 av dåvarande tillförordnade lantbruksingeniören Hjalmar Grönvall jämte gode män meddelat utlåtande vid syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Gamlegården med flera hemman i Tuns och Karaby socknar.

Av handlingarne i målet får anses framgå, att en upprensning av Vallbäcken till de dimensioner, som föreskrivits i berörda utlåtande, skulle möjliggöra torrläggning till 1,2 meters djup av såväl den utav L.P.Olsson arrenderade fastigheten Tun Prästbolet som ock den G.A.Nordberg tillhöriga egendomen Tun Johansgården 7 1. Vattendomstolen finner förty, lika med synemännen, Olsson och Nordberg icke kunna förpliktas att deltaga i den ytterligare utvidgning och fördjupning av

bäcken, som avses med det nu ifrågasatta företaget, och var - der alltså av klaganden härutinnan framställt yrkande lämnat utan bifall.

Enär emellertid Olsson och Nordberg jämte övriga delägare i det äldre torrläggningsföretaget måste anses pliktiga att verkställa upprensning av bäcken till överensstämmelse med de i 1910 års utlåtande meddelade föreskrifter ävensom att svara för avloppets framtida underhåll i den mån detta icke varder genom det nya företagets utförande fördyrat, förklarar vattendomstolen, att sagda upprensning och underhåll icke skall ingå i det arbete, som skall utföras av det nya företaget, utan i stället verkställas av delägarne i det äldre företaget vid äventyr, att arbetet får på deras bekostnad utföras av delägarne i det nya företaget.

Som berörda inskränkning av det i det nya företaget ingående arbetet föranleder ändringar beträffande planen för företaget och båtnaden därav samt kostnaden för dess utförande,

prövar vattendomstolen lagligt att, med undanrödjande av synemännens utlåtande, visa målet åter till författningsmannen, som har att på anmälan ånyo upptaga förrättningen till handläggning och därmed vidare lagligen förfara, skolande synemännen vid den förnyade handläggningen jämväl bestämma, inom vilken tid upprensningen skall vara av det äldre företaget utförd för det fall att delägarne i nämnda företag vilja själva låta utföra upprens-

ningen, samt meddela föreskrift angående de ersättningar, som skola gäldas av delägarne i samma företag för den händelse upprensningen ävensom underhållet av bäcken i den omfattning som ovan sagts kommer att på deras bekostnad utföras av det nya företaget.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist tisdagen den 23 augusti 1932.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Bilaga S.

Kostnadsberäkning

för Vallbäckens upprensning till de vid 1910 års syneförrättning föreskrivna dimensionerna.

Påle	Längdm.	à-pris pr längdm.	Kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - C.		
23-33+50	1050	0.10	105.-	
		Tillägges c:a 10 %	10.-	115:-
		Samfälligheten C^{I} - H.		
33+50-40	650	0.10	65.-	
40-44	400	0.20	80.-	
44-54	1000	0.10	100.-	
54-66+32	1232	0.20	246.40	
			491.40	
		Tillägges c:a 10 %	48.60	540:-
		Summa kronor		655:-

Tun den 24 mars 1933.

Sven Hallin.

Bilaga 7.

Utlåtande vid förnyad handläggning av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gamlegården m. fl. hemman i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Genom dom den 9 augusti 1932 i besvärsmål rörande ifrågavarande torrläggningsföretag, vilken dom bifogas härtill som bil. R, har Västerbygdens Vattendomstol återförvisat syneförrättningen till förnyad handläggning varvid föreskrivits bland annat, att viss del av arbetet för avloppens iordningsställande skall såsom rensningsarbete utföras och bekostas av delägarna i ett äldre torrläggningsföretag, för vilket bestämmelser utfärdats vid en av lantbruksingenjören Hjalmar Grönwall jämte gode män handlagd och den 21 mars 1910 avslutad syneförrättning, avseende samma huvudavlopp.

Sedan sökandena nu anmält, att de önska fullfölja förrättningen i enlighet med Vattendomstolens förenämnda dom, och de vid den äldre syneförrättningen upprättade ritningarna införskaffats, ha å de till Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 hörande profil- och sektionsritningarna de botten- och sektionslinjer, som vid de äldre syneförrättningen föreskrivits, inritats med grönt. Härav framgår, att sådant rensningsarbete, som enligt Vattendomstolens förenämnda dom skall åligga det äldre torrläggningsföretaget, förekommer

mellan påle 23 och 66 + 32 av sträckan A - H. Härav beröres alltså dels samfälligheten A - C och dels samfälligheten C^{I} - H. Kostnaderna för ifrågavarande underhållsarbete samt dess omfattning framgår av bilagda kostnadsberäkning bil. S.

På grund av de sålunda verkställda utredningarna och i enlighet med vattendomstolens förenämnda dom få synemännen föreskriva följande ändringar och tillägg till det av oss den 21 augusti 1931 avgivna utlåtandet rörande företaget.

1. Det skall åligga förenämnda Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910 att inom två månader efter det detta utlåtande vunnit laga kraft upprensa avloppssträckan A - H till de vid 1910 års syneförrättning föreskrivna dimensionerna, vilka å de till detta utlåtande hörande profil- och sektionsritningarna utmärkts med grönt. Skulle arbetet icke vara inom förenämnda tid färdigställt, äger Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 ombestyra arbetets utförande, i vilket fall det äldre torrläggningsföretaget skall som ersättning för arbetets utförande och så snart det färdigställts till Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 utbetala 655.- kronor, varav 115.- kronor skall utgå till samfälligheten A - C och 540.- kronor till samfälligheten C^{I} - H.

2. Den till grund för deltagningsskyldigheten i företaget beräknade jordförbättringen har beträffande de av förenämnda rensningsarbete beroende ägofigurerna omräknats på sådant sätt, att de skola motsva-

ra allenast den ytterligare förbättring, som kan väntas uppkomma efter det rensningsarbetet slutförts. Dessa nya värden liksom den häremot svarande deltagningsskyldigheten har i värderings- och kostnadsfördelningslängderna utmärkts med grönt. Dessa gröna siffror skola sålunda lända till efterrättelse i stället för de överstrukna äldre siffrorna.

3. Framtida underhållet av kanalsträckan A - H mellan påle 23 och 66+32 skall efter vattenavledningsföretagets färdigställande under en tid av fem år ombestyras och bekostas av det nya företaget. Därefter skall underhållningsskyldigheten återgå till Vallbäckens torrläggningsföretag av år 1910.

4. Den till 28 kronor 20 öre bestämda avgiften enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall i stället utgå med 25 kronor 17 öre.

5. Domstols- och förrättningskostnader, som äro en följd av, att förrättningen överklagats, skola icke fördelas på hela företaget utan endast på samfälligheterna A - C och C^{I} - H i proportion till respektive förbättringsvärden. De skola förskjutas av sökandena inom sistnämnda samfälligheter.

I övrigt skall synemännens utlåtande av den 21 augusti 1931 med därtill hörande handlingar och ritningar lända till efterrättelse.

Talan mot förestående utlåtande må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tun den 24 mars 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Josef Thunberg. Carl Olofsson.

Vidimeras ex officio:

Avskrift

Nr 36

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin.

På förekommen anledning vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att verkställa inspektion av underhållet vid

nr 169 Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare är inspektoren Rudolf Persson, Gamlegården, Tun.

Förrättningen skall såsom beordrad intagas i Eder resplan för innevarande år.

Stockholm den 23 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1/4 41

DIARIE Nr 18558
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT. 1940

Rapport

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 april 1935.

Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande om inspektion avläts den 23 sept. 1940.

Styrelsens ordförande: G. Karlsson, Hagen, Tun.
o. aktförvarare

Vid av undertecknad den 30/9 1940 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns att företaget var i behov av omedelbar rensning.

Skara den 5 okt. 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Till

Lantbrukaren G. Karlsson.

Hagen.

T u n .

Till **Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 i Tuna och Karaby socknar av Skaraborgs län**

har beviljats statsunderstöd med sammanlagt **13.610** kronor, varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den **30 september 1940** blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den **1 november 1941** verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den **23 oktober 1940.**

Elis Bjurstedt.

Olof Fredholm.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr

angående ~~en~~ ett Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd / avsänt från postanstalten i Stockholm den 25/10 1940
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Lantbruksnämndens G. Karlsson

i Hagen. Trun

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ..... kr. ..... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse

(Försändelsens avsändare.)

K. Lantbruksstyrelsen

Stockholm 16

För avlämning vid bestyrkes försändande

TIDAN 27 10 1940

328.
(t. 37.)

Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag ~~(vi)~~ denna dag / den ..... *mot-*

agit å omstående sida angivna försändelse / belopp, *varå kvitto*

vgivits till postverket.

Åsa Tun den 27 okt. 1940

Gustav Karlsson

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast då adressaten icke själv underskrivit beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp *har* denna dag / den ..... *vederbörligen utlämnats.*

TUN
27
10
1940

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

.....

.....

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Agronomen N. Sylvan

Gamlegården

Tun.

I skrivelse ~~till Eder~~ den 23 oktober 1940 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 i Tuna och Karaby socknar av Skaraborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 10 september 1941 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 5 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

12. 41. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
287341

DIARIE N:r 2794
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1942

R A P P O R T

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid "Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931" i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhålls föreläggande avläts den 23 oktober 1940.

Styrelsens ordförande: Agronom N. Sylvan,

Gamlegården, T u n .

Vid genom undertecknad, den 10 sept. 1941 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget återställt i föreskrivet skick med undantag för, att en gammal landsvägstrumma vid påle 37 befanns ligga omkring 0.2 m. högre än föreskriven botten. Någon ombyggnad av denna trumma ingick ej i företaget. Då ovanför liggande markers täckdikning, som är slutförd, ej synes motivera trummans fördjupning, tillstyrkes arbetet till godkännande.

Den 20 januari 1942.

I tjänsten.

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Till

Herr Sekreteraren A.Norrman,

Kungl. Flygförvaltningen, Stockholm.

./. Härmed får jag överlämna den begärda uppgiften angående vissa vid Såtenäs belägna fastigheters andelar i ett till Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 beviljat lån från statens avdikningslånefond. Skiljaktigheten mellan denna och av Lantbruksstyrelsen tidigare lämnad uppgift beror på att vid den tidigare beräkningen av ifrågavarande låneandelar tyvärr icke observerats att företaget bestod av olika avdelningar.

Stockholn den 28 september 1938.

Olof Fredholm.

1935

R 4*0540

DIARIE Nr 21393
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1935

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931

i Tuns och Karaby socknar

av Skaraborgs län;

upprättat år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

B E T Ä N K A N D E

angående Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 24 mars 1933 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten A - C

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	78,62 hektar	Åker	58,64 hektar

b/ Samfälligheten C - H
I

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	206,10 hektar	Åker	186,25 hektar

c/ Samfälligheten D - D I

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	10,70 hektar	Åker	____

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Bland de lånesökande befinner sig arrendatorn av kronoegendomen Tun Hagen 2:2. Han har hos Kungl. Maj:t anhållit om tillstånd att till kronoegendomens kostnadsandel söka lån, men sådant tillstånd har ännu icke hunnit erhållas.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A - C

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid

syneförrättningen beräknats till kronor	5315:-
För laga syneförrättningen kronor	707,74
Vattendomstolsavgift kronor	11,86
För utredning angående statsbidrag kronor	163,91
Summa kronor	6198,51
Härav kommer på lånesökandenas andel kronor	5929,12

b/ Samfälligheten C^{I} - H

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 6505:-

För laga syneförrättningen kronor 916,32

Vattendomstolsavgift kronor 13,04

För utredning angående statsbidrgg kronor 180,20

Summa kronor 7614,56

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 7263,38

c/ Samfälligheten B - D^{I}

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 200:-

För laga syneförrättningen kronor 15,70

Vattendomstolsavgift kronor 0,27

För utredning angående statsbidrag kronor 3,70

Summa kronor 219,67

Till samfälligheten sökes icke lån.

Båtnad:

a/ Samfälligheten A - C

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 11859,20. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 10940,90.

b/ Samfälligheten C^{I} - H

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 13038,60. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 12437,40.

c/ Samfälligheten D - D^{I}

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 267,50. Som förut nämnts sökes ej lån till denna samfällighet.

Enligt denna beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 52 procent av båtnaden för samfälligheten A - C, c:a 58 procent för samfälligheten C^{I} - H och c:a 82 procent för samfälligheten D - D^{I}

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1935.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A - C kunna beviljas i jämt tal 2050:- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 3960 :- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, till samfälligheten C^{I} - H 2680:- kronor i bidrag och 4700 kronor i lån och till samfälligheten D - D^{I} 90:- kronor i bidrag, och alltså sammanlagt för hela företaget 4820:- kronor i bidrag och 8600:- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts Bilaga I

Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes " II

Kostnadsförslag	Bilaga	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	V
Arvodesräkningar	"	VI a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutna häften.

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Skara i januari 1934.

Sven Hallin.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 24 mars 1933 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Gamlegården i Tuns o. Karaby socknar, Skaraborgs län /Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 januari 1934.

Nils Rignell.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Socken och fastighet	mantal	reg.n:r	Ägare
Tuns socken.			
Slättås		1 1	P.A. Lund
Bustorp		1 1	Dens.
Snoggorna		1 1	Dens.
Vilsbäcken		1 1	Dens.
Björnåsen		1 1	Dens.
Tun Hagen		2 2	Kronan arr: G. Karlsson
Hästekällan	41/512	3 1	Sockerfabriks AB.
Femtungen	94/256	4 1	Dets.
Tun Truve	17/64	5 9	Dets
" Gamlegården	1	1 17	Dets.
Olofstorp Norra	9/32	2 1	Dets
Tun Håkan Bengtsgården	13/128	6 10	Dets.
" Andersgården	1/2	1 11	Dets.
" Torsten Eriksgården	1/4	1 14	Dets.
" Tomten	1/4	1 13	Dets.
Gammaltorp	avst.	5 2	Karl Höjer
"	"	6 2	Karl Svanström

Skara i januari 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bilaga III	
		Kostnadsförslag.								
		Samfälligheten A-C.								
		Grävningskostnader					5:315	-		
		Laga syneförrättning			707	74				
		Fastighetsdomstolsavgift			11	86				
		Beräkning			163	91	883	51	6:198	51
				Summa kronor					6:198	51
		Samfälligheten C I - H								
		Grävningskostnader					~~6505~~ 6620	-		
		Laga syneförrättning			916	32				
		Fastighetsdomstolsavgift			13	04				
		Beräkning			180	20	1109	56	~~7614~~ 7729	~~56~~ 56 ×
				Summa kronor					~~7614~~ 7729	~~56~~ 56
		Samfälligheten D - D I								
		Grävningskostnader					200	-		
		Laga syneförrättning			15	70				
		Fastighetsdomstolsavgift				27				
		Beräkning			3	70	19	67	219	67
				Summa kronor					219	67

Skara i januari 1934

K. Tjänsten:

Sven Kadén.

× Rättelse vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadssammandrag.

Samfälligheten	A–C		6198	51	
"	C^I–H1		7729	56	
"	D–D^I		2196	67	14147	74
		Summa kr.			14147	74

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14 147 kronor 74 öre, varav å länsvägandelas andel 13 192 kronor 50 öre.

Stockholm den 10 maj 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 inom Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Tun den 21 aug. 1931

1
Gustaf Karlsson

2
Karl Svanström

3
Carl Höjer

4
Mellersta Sveriges Sockerfabr. AB
enl. fullmakt Rudolf Persson

5
P.A. Lund

Bevittnas:

Sven Hallin

Josef Thunberg

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 för val av arbetsstyrelse .

Den 24 mars 1933 i Tuns kommunalrum.

Närvarande:

Gustaf Karlsson, Oskar Karlsson, Oskar Malm, Karl Höjer, Herman Larsson, Ernst Svensson, Viktor Landén, J.A. Magnusson, Elis Karlsson, Inspektor R. Persson för Mellersta Sveriges Sockerfabriks AB. och för Vallbäckens torrläggningsföretag, Hovjägmäst. A.P. Lund, Ernst Lejon, J.N. Löf.

§ 1.

Beslöts att arbetstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården.

Inspektor Carl Holmqvist, Sätenäs och

Herr J.N. Löf, Hovgården

Till suppleanter utsågos:

Oskar Malm, Trädgården

Viktor Landén, Bengt Jonsgården och

Gustaf Karlsson, Tun Hagen.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4,

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att för företagets utförande, innan statsmedel härtill hunnit erhållas, upptaga erforderligt lån.

§ 5.

Att jämte undertecknad justera detta protokoll utsågs Oskar Malm.


Ort och tid som ovan

Rudolf Persson

Justeras:

Oskar Malm.

Vidimeras ex officio:



8.2.38

m 1776

Arbetslöshetsföretag.

DIARIE N:r 2629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1938

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Samlegårdens vat-
tenavledningsföretag av år 1931
i Tun o Kalaby ~~socken~~ av Skaraborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4,900 kronor, beviljat den 12 april 1935

Beräknad kostnad 14,147:74

Arbetet påbörjades den 20 april 1936

Anmälan avser hela tidsperioden ~~månad 19~~

~~Antal under månaden utförda dagsverken:~~

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 1246

av annan arbetskraft 1318

Summa dagsverken 2564

Av dessa dagsverken äro ett antal av 1246 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 28.

Arbetet avslutades den 30.8 1937

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hagen den 3.2 1938

Gustav Karlson

Postadress: Tun

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1936. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
143936

1935 den 21 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931" i Tuna och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Lån 8.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 18 april 1935, angående lån 5.995 kr 27 år enl. Statens bestämmelser 3/1 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Tuna socken			
Slättås	3/4	1:1	P.A.Lund
Bustorp	3/4	1:1	Densamme
Snoggorna	1/8	1:1	Densamme
Vilsbäcken	1/8	1:1	Densamme
Björnåsen	1/2	1:1	Densamme
Tun Hagen	lägo.	2:2	Kronan arr. G. Karlsson
Hästekällen	41/512	1:3	Sockerfabriks AB.
Fentungen	94/256	1:4	Detsamma
Tun Truve	17/64	9:5	Detsamma
" Gamlegården	1	17:1	Detsamma
Olofstorp Norra	9/32	1:2	Detsamma
Tun Håkan Bengtsgården	13/128	10:6	Detsamma
" Andersgården	1/2	11:1	Detsamma
" Torsten Eriksgården	1/4	14:1	Detsamma
" Tomten	1/4	13:1	Detsamma
Gammaltorp	avst.	2:5	Karl Höjer
"	"	2:6	Karl Svanström

Stockholm den 21 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

663/35

DIARIE N:r 21394
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1935

B E V I S

över verkställd besiktning av Gamlegårdens vattenavled - ningsföretag av år 1931 i Tuns socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 april 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 900.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 8 710.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937.

Arbetsstyrelsens ordf.: Inspektor Rudolf Persson, Gamlegården. Tun.

Vid genom undertecknad den 6 aug. 1935 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnaden motsvarar ett belopp av kr. 5 592.34 motsvarande c:a 40 % av den till 14 147.74 kr. beräknade totalkostnaden.

Skara den 14 sept. 1935.

På tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
333410

663

35

12298

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1936

BEVIS

över verkställd besiktning av Gamlegårdens vattenavlednings- ~~xxxxxx~~företag av år 19 31 i Tuns och Karaby sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 april 19 35

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.900

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.710

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 21 okt. 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gustav Karlson, Hagen, Tun.

Vid genom undertecknad den 6 juli 1936 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnader och dyl. motsvarar ett belopp av omkring 9.200 kr. eller 65 % av den till kr. 14.147:74 beräknade totalkostnaden.

Skara den 7 juli 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

Arbetslöshetsföretag

P. M.

D. N:r 12298/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931" i Tuns och Karaby socknar av

Skaraborgs **län**

Arb. plan: 12 april 1935

Kontrakt: 21 oktober 1935

Fullbordas: 1 september 1937

Lån: 8.710 kronor

Statsbidrag: 4.900 kronor

Beräkn. kostnad: 14.147 kronor 74 öre

Tillstyrkt utbet. d. 21 oktober 1935 **av lån:** 4.300 **kr.**

av statsbidrag: 2.400 **kr.**

Utfört arbete enligt st. lbring. S. Hallin **den** 6/7 **19** 36

9.200 **kr.** = c:a 65 %.

Ordf. i arb. styrelsen / **~~Ende intressent~~** Lantbrukaren Gustav Karlson, Hagen, Tun.

Rekv. ..... **bifogad**

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2.200 **kr.**

av statsbidrag 1.200 **kr.**

Stockholm den 15/7 **19** 36

F.

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

bifogas handl. till Lantbr. styr. 12/4 33

DIARIE NR 2712
K LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1934

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Socken och fastighet	mantal	reg.n:r	Ägare
Tuns socken.			
Slättås	3/4	1 1	P.A. Lund 5
Bustorp	3/4	1 1	Dens. 5
Snoggorna	1/8	1 1	Dens. 5
Vilsbäcken	1/8	1 1	Dens. 5
Björnåsen	1/2	1 1	Dens. 5
Tun Hagen	läg.	2 2	Kronan arr: G. Karlsson 1
Hästekällan	41/512	3 1	Sockerfabriks AB. 4
Femtungen	94/256	4 1	Dets. 4
Tun Truve	17/64	5 9	Dets 4
" Gamlegården	1	1 17	Dets. 4
Olofstorp Norra	9/32	2 1	Dets 4
Tun Håkan Bengtsgården	13/128	6 10	Dets. 4
" Andersgården	1/2	1 11	Dets. 4
" Torsten Eriksgården	1/4	1 14	Dets. 4
" Tomten	1/4	1 13	Dets. 4
Gammaltorp	avst.	5 2	Karl Höjer 3
"	"	6 2	Karl Svanström 2

utbörd av Flygförrättningen

Skara i januari 1934.

I tjänsten:

Sökt. 10/2 1938

663 V

35

Arbetslöshetsföretag

DIARIE N:r 1263
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1938

BEVIS

över verkställd avsyning av Gamlegårdens vattenavled-ningsföretag av år 19 31 i Tuns och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 april 19 35

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.900:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.710:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 18.4 1936

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937

Arbetsstyrelsens ordf.: Gustaf Karlsson

Hagen

T U N

Vid genom assistent Stig Lundblad den 6 nov. och 21 dec. 1937 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha något överstigit de beräknade.

Statens lantbruksingeniör

Skara den 8 januari 1938

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

Gamlegården av år 1931.

De ifrå fastigheterna deltaga i linet för samfälligheten S-b. vars andel i föreläggets hela linn (8710 kr) utgör 3.962,58 kr.

Fastighet	Procent i linn.	Procent av lida	Linnandel	
Ställås 1'	0.414	0,433	17,16	17,16
Bystorp 1'	38.100	39,831	1578,34	1578,34
Snoggarna 1'	16.613	17,368	688,22	688,22
Vilsbäcken 1'	3292	3,442	136,39	136,39
Björnåsen 1'	7.112	7.435	294.62	294,62
(Sm Hagen 2²)	30122)	(31.491)	(1247,85)	
	95,653	100.000	3962.58	2714,73
	10454455	100,000	✓	

Avskrift.

Av Lantbruksstyrelsen verkställd beräkning av på fastigheterna Slättås, Busstorp, Snoggorna, Vilsbäcken och Björnåsen belöpande kapitalskuld, räntor ej inräknade, å 1935 års lån från avdikningslånefonden till Gamlegårdens vattenavledningsföretag av år 1931 har givit följande resultat:

Slättås 1[1]	17,16 kr.
Busstorp 1[1]	1.578,34 "
Snoggorna 1[1]	688,22 "
Vilshäcken 1[1]	136,39 "
Björnåsen 1[1]	294,62 "
Summa	2.714,73 kr.

Stockholm den 28 september 1938.

Olof Fredholm.