



Akt nr:

R-E1a-0551

AU$R-E1a-0551

godk. 412

2817/35

R 1*0551

DIARIE Nr 27446
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 för
"Krycklehults dikningsföretag år 1934" i Trökörna socken av
SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusentio (3.010) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenetthundra (4.100) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10933

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Helgebo den 11 Sept 1935.

Sven A. Johansson
Alfred Johansson
John Henningsson

Att Sven A. Johansson, Alfred Johansson och John Henningsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Larsson
Adress Helgebo Frambo

Carl Nicklasson
Adress Helgebo Frambo

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 14 december ***19*** 35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lothigius

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0551

27446
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1935

Handlingar

till

KRYCKLEHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Trökörna socken, Skaraborgs län.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juni 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 augusti 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman


Betänkande

till

KRYCKLEHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Trökörna socken, Skaraborgs län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

rörande Krycklehults dikningsföretag år 1934 uti Trökörna socken av Skaraborgs län avgivet i och för sökande av statsunderstöd till kostnaderna för företaget.

Företagets läge,beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 5 km sydväst Trökörna kyrka och omkr. 2 km från Frambo station å järnvägen mellan Trollhättan och Nossebro och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av bristfällig avdikning äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande häftiga översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett antal markägare,med vilka under förrättningen ytterligare ett par personer gjort gemensam sak,har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 20 december 1934 och har vunnit laga kraft,varom bevis bifogas. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dikesdimen-

sioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan är totala nederbördsområdet inneslutet av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till bättre avdikning av en areal om 23.895 hektar,varav 23.705 hektar åker och 0.190 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden beräknats till 8219:30 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 8110:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m, sammanlagt 778:62 kr,varför totalkostnaden uppgår till 8888:62 kr. Kostnaden överstiger alltså båtnaden med omkr. 8 %.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag ur statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare,sökes lån ur statens avdikningslånefond av flertalet delägare representerande 73.31 % av företaget. Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag,skulle,då kostnaden överstiger båtnaden,bidrag kunna erhållas till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden eller med i avrundat tal 4100:- kr. Dessutom torde lån kunna erhållas av de delägare,som ansökt härom,till ett belopp motsvarande återstående del av båtnaden sedan bidraget frånräknats,eller med i likaledes avrundat tal 3010:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och belägna i omedelbar närhet av de berörda fastigheternas åbyggnader. Vad särskilt angår Krycklehult 1 6 och 1 7 så ingå dessa fastigheter i företaget med så gott som hela innehavet av odlad jord varför,om jordbruksdrift fortfarande skall vara möjlig,företagets genomförande för dessa hemmansdelar är ett nödvändigt villkor. På grund härav får jag,trots att företaget ej är bärigt,tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter,till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Lagakraftbevis.

6/ Räkningar / 2 st./.

7/ Avskrift av synehandlingarna.

8/ Kopior av plan-,profil- m.fl. ritningar.

Vänersborg den 15 mars 1935.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad, inkl. ersättningar,	8110:- kr
Syneförrättningen	649:65 "
Betänkandet m.m.	128:97 "
Summa	8888:62 kr

Vänersborg den 15 mars 1935.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.888 kronor 62 öre, varav på länsväkandens andel 6516 kronor 25 öre.

Stockholm den 5 augusti 1935.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmar Foreman.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Krycklehults dikningsföretag år 1934" inom Trökörna socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Heljebo den 4 mars 1935.

John Henningsson — Alfred Johansson d.y.

Sven A. Johansson — Gustaf Ad. Johansson

Alfred Johansson

Namnteckningarna bevittnas av

Carl Nicklasson — Erik Larsson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Trökörna socken, Skaraborgs län.

Häljebo	1 2	1/6 mtl. äg.	Sven A.Johansson och Gustaf A.Johansson
Krycklehult	1 2	1/8 " "	Alfred Johansson
"	1 7	1/32 " "	John Henningsson
Svenstorp	1 4	1/16 " "	Alfred Johansson

Vänersborg den 15 mars 1935.

Thore Möller.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar,hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Thore Möller handlagd,den 20 december 1934 avslutad syneförrättning rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker till Häljebo, Krycklehult, Svenstorp och Bodahult i Trökörna socken av Skaraborgs län /Krycklehults dikningsföretag år 1934/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 mars 1935.

Einar Weiss

t.f. vattenrättssekreterare.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 6 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Vidimeras ex officio

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Avskrift.

Nossans nederbördsområde nr 143.

Synehandlingar

till

KRYCKLEHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Trökörna socken, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker till Häljebo, Krycklehult, Svenstorp och Bodahult i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Tisdagen den 2 oktober 1934 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägaren Alfred Johansson d.y. i Svenstorp för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag / Bil.B / hade varit införd i Skaraborgs Läns Nyheter den 14 sistlidna september samt upplästs i Trökörna sockens kyrka den 16 samma månad varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning / Bil.C /.

Närvarande:

Gode män:

Hemmansägaren K.A. Johansson, Gunnarebo

" Anton Olofsson, Björkebacken.

Sökande till förrättningen:

Alfred Johansson d.y. ägare till 1/16 mtl. Svenstorp

John Henningsson, " " 1/32 " Krycklehult

S.A. Johansson, G.A. Johansson " " 1/6 " Häljebo

Övriga sakägare:

Alfred Johansson, ägare till 1/8 mtl. Krycklehult

Otto Svensson, ägare till 1/32 mtl. Krycklehult

Erik Johan Johansson, " " 1/9 " Häljebo

Alfred Magnusson, " " 9/40 " Bodahult.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A 1 - A 3 /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades plankarta över torrläggningsområdet samt profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade att huvudavloppet skulle uppgrävas från Lillån till punkt 15+12 m samt att dessutom följande täckta sidodiken skulle komma till utförande: str. 22 - 25+22 m, 30 - 31+35 m, 46 - 47+37 m och 44 - 45+12 m. Sökandena yrkade vidare att kostnaderna för företaget skulle fördelas efter uppskattad båtnad.

§ 5.

Erik Johan Johansson samt S.A. och G.A. Johansson i Häljebo upplyste att deras marker nedom punkt 2+20 m deltagit i kostnaderna för Lillåns sänkning. På grund härav ansågo de, att angivna markområden borde be-

frias från deltagningsskyldighet i kostnaden för den nu planerade dikningen.

§ 6.

Trummor av cementrör ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 0+5 m i stället för den vid 1+17 m befintliga, 1+88 m, 8+48 m, 10+75 m, och 11+42 m.

§ 7.

Beträffande byvägsbron vid 6+45 m,som ansågs böra byggas av sten, upplystes,att densamma vore i mycket bristfälligt skick. På grund härav ansågs rättvist att kostnaden för ny bro delvis påfördes de väghållningsskyldige.

På frågor upplystes,att ifrågavarande väg byggts före nuvarande byamäns tid och att vägen gemensamt underhölls av byarna Häljebo och Svenstorp samt Alfred Johansson i Krycklehult.

§ 8.

Det ansågs rättvist att ersättning utginge såväl för upplåtelse av mark till det öppna diket som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 9.

Tillkännagavs att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens å tid som komme att i lags ordning kungöras.

§ 10.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Ort och dag som o-

van.

Thore Möller.

K.A. Johansson. Anton Olofsson.

Torsdagen den 20 december 1934 kl. 10 fm inställde sig åter ovan angivna synemän hos hemmansägaren Alfred Johansson d.y. i Svenstorp för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet / Bil.B 2 / hade den 30 sistlidna november varit införd i Skaraborgs Läns Nyheter och den 2 innevarande december upplästs i Trökörna kyrka i anledning varav följande personer kommit tillstädes:

Alfred Johansson d.y.	Svenstorp
John Henningsson,	Krycklehult
S.A. Johansson,	Häljebo
G.A. Johansson,	"
Alfred Johansson,	Krycklehult
Otto Svensson,	"
Erik Larsson,	Häljebo
August Gustafsson,	Svenstorp.

§ 11.

Närvarande delägare i byarna Häljebo och Svenstorp medgåvo att trumman vid 6+45 m vore i bristfälligt skick,varför det ansågs rättvist, att de väghållningsskyldige bidroge till kostnaderna för ny trumma.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående samman-

träde upprättade förslaget.

§ 13.

Alfred Johansson och John Henningsson i Krycklehult yrkade att rörledningarna $B - B^{1} - B^{2}$ och $B^{1} - B^{3}$ skulle ingå i företaget. Särskild skrivelse /Bil.D./ blev härom uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 14.

Efter överläggning avgåvo synemännen utlåtande / Bil.L./,vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågos:

Hemmansägaren Sven A.Johansson, Häljebo, Frambo, ordförande.

" Alfred Johansson,d.y., Svenstorp, "

" John Henningsson, Krycklehult, "

§ 16.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas ersättning till Alfred Johansson d.y. i Svenstorp och John Henningsson i Krycklehult med vardera 22 kronor 50 öre eller tillsammans 45 kronor.

§ 17.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	4 dagar
Sammanträden och markvärdering	1½ "
Transport	5½ dagar

Transport	5½ dagar
Utredning ang. avdelningsbildning	½ "
" på lantmäterikontoret	½ "
Upprättande av förslag till brunn m.m.	½ "
Summa	7 dagar.

§ 18.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad varefter protokollet upplästes och sammanträdet avslutades.

Svenstorp den 20 december 1934.

Thore Möller.

K.A. Johansson. Anton Olofsson.

Bil.A 1.

D.o.V.D.N:o 14-119.
1934

Krycklehult Frambo den 12/3 1934

Till

Kungl. Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade ägare av vattensjukmark inom Trökörna socken i Skaraborgs län anhålla härmed jämlikt bestämmelserna i vattenlagen om förordnande för lantbruksingeniör att verkställa laga syn. Hemman och personer vilka beröras av dikningen i fråga äro: 1/9 mtl. Heljebo ägare Erik Johan

Johansson, 1/6 mtl. Heljebo {S.A. Johansson, 1/16 mtl. Svenstorp ägare G.A. Johansson,

Alfred Johansson, 1/8 mtl. Krycklehult ägare Alfred Johansson, 1/32 mtl. Krycklehult ägare Otto Svensson samt 1/32 mtl. Krycklehult ägare John Henningsson.

Krycklehult den 12/3 1934

för 1/32 mtl. Krycklehult — John Henningsson.

1/16 mtl. Svenstorp — Alfred Johansson.

1/6 mtl. Heljebo — S.A. Johansson.
G.A. Johansson.

D.& V.D. 14-119
1934

2
Bil.A.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 mars 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson. Oläslig namnteckning.

D.& V.D.N:r 25-124
1934

3
Bil.A.

F ö r o r d n a n d e .

Extra lantbruksingeniören Th. Möller varder härigenom förordnad, att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skynd-

samt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 8 juni 1934.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

Bil.B[1].

Kungörelse.

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden å följande tider och platser inom Skaraborgs län.

Trökörna socken.

Tisdagen den 2 oktober 1934 kl. 10 fm hos hemmansägaren Alfred Johansson d.y. i Svenstorp. Företaget väntas komma att beröra marker till Häljebo,Krycklehult,Svenstorp och Bodahult.

"=

Vänersborg den 10 september 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Trökörna söndagen 16 sept. 1934.

Nils Lindholm

kyrkoherde.

Införd i Skaraborgs Läns Nyheter den 14 september 1934, betygar:

Thore Möller.

Bil.B^{2}.

Kungörelse.

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker handläggas ånyo vid sammanträden å följande tider och platser inom Skaraborgs län.

Trökörna socken.

Torsdagen den 20 december 1934 kl. 10 fm hos hemmansägaren Alfred Johansson d.y. i Svenstorp. Företaget berör marker under Häljebo 1^{2}, Krycklehult 1^{2}, 1^{6} och 1^{7}, Svenstorp 1^{4} och Bodahult 1^{3} ävensom trumma i utfartsvägen från byarna Häljebo och Svenstorp.

"=

Vid sammanträdena förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 28 november 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Trökörna kyrka 2/12 1934

Nils Lindholm.

kyrkoherde.

Införd i Skaraborgs Läns Nyheter den 30 november 1934, betygar:

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

å kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Heljebo m.fl. i Trökörna socken av Skaraborgs län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 10 september 1934 angående sammanträde i Svenstorp den 2 nästa oktober.

Kungörelse till pastorsämbetet i Trökörna,		Frambo.
" " Skaraborgs Läns Nyheter,		Skara.
Kallelse till skiftegodemannen K.A.Johansson,	Gunnarebo,	Frambo.
" " " Anton Olofsson,	Björkebacken,	"
Underrättelse till John Henningsson,	Krycklehult,	"
" " Alfred Johansson,	"	"
" " Otto Svensson,	"	"
" " S.A. Johansson,	Häljebo,	"
" " G.A. Johansson,	"	"
" " Erik Johan Johansson,	"	"
" " Alfred Magnusson,	Bodahult,	"
" " Alfred Johansson d.y.	Svenstorp,	"

Den 28 november 1934 angående sammanträde i Svenstorp den 20 nästa december.

Kungörelse till pastorsämbetet i Trökörna,		Frambo.
" " Skaraborgs Läns Nyheter,		Skara.
Kallelse till skiftesgodemannen K.A. Johansson,	Gunnarebo,	Frambo.

Kallelse till skiftesgodemannen Anton Olofsson, Björkebacken, Frambo.

Underrättelse till Häljebo byamän, Häljebo, "

" " Svenstorps byamän, Svenstorp, "

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i det företag,som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker inom Krycklehult m.fl. Trökörna socken av Skaraborgs län,yrka härmed att rörledningarna $B - B^{1} - B^{2}$ och $B^{1} - B^{3}$ komma till utförande.

Svenstorp den 10 december 1934.

Alfred Johansson. John Henningsson.

Bevittnas:

Thore Möller. K.A. Johansson. Anton Olofsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Fastbeskrivning
och
värderingsförslag

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Strökorna socken					
Stäljebo	1:2	A	1/6		S. A. och S. A. Johansson
				1	avlopp
				2	åker, 0.3-0.4 lermylla på lera
				3	" " " " "
				4	" " " " "
				5	" " " " "
				6	" " " " "
				7	väg
				8	åker, 0.3-0.4 m lermylla på lera
				9	" " " " "
				10	" " " " "
				11	" " " " "
				12	" " " " "
				13	" , grushh. lermylla på grus
				14	" , 0.3-0.4 m. lermylla på lera
				15	" " " " "
				16	" " " " "
				17	" " " " grus
				18	" " " " lera
				19	" " " " "
				20	" " " " "
				21	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						10.	0	—			—			—		
12.	5							600	75	—	900 / 750	93	75	150	18	75
11.	0							"	66	—	900 / 800	88	—	200	22	—
11.	0							650	71	50	900 / 850	93	50	"	22	—
09.	0							800	72	—	900	81	—	100	9	—
02.	0							850	17	—	"	18	—	50	1	—
						05.	0	—			—			—		
11.	0							500	55	—	900	99	—	400	44	—
11.	0							"	55	—	"	99	—	"	44	—
12.	5							"	62	50	"	112	50	"	50	—
10.	5							"	52	50	"	94	50	"	42	—
07.	0							550	38	50	"	63	—	350	24	50
05.	0							600	30	—	700	35	—	100	5	—
11.	5							550	63	25	900	103	50	350	40	25
09.	0							600	54	—	"	81	—	300	27	—
08.	5							700	59	50	"	76	50	200	17	—
02.	0							750	15	—	800	16	—	50	1	—
05.	5							700	38	50	"	44	—	100	5	50
04.	5							"	31	50	"	36	—	"	4	50
02.	0							500	10	—	700	14	—	200	4	—
05.	5							600	33	—	"	38	50	100	5	50
151.	0					15.	0		899	75		1286	75		387	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				22	åker, 0.3-0.4 m. lermylla på lera
				23	" " " " "
				24	" " " " "
				25	bakke
				26	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				27	" " " " "
				28	" " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	" " " " "
				34	" " " " "
				35	" " " " "
				36	bakke
				37	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				38	" " " " "
				39	bakke
				40	åker, lermylla på lera
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
151.	0					15.	0		899	75		1286	75		387	—
04.	0							550	22	—	700	28	—	150	6	—
09.	0							500	45	—	"	63	—	200	18	—
07.	0							350	24	50	"	49	—	350	24	50
						03.	0	—			—			—		
17.	0							250	42	50	700	119	—	450	76	50
14.	5							"	36	25	"	101	50	"	65	25
13.	5							300	40	50	"	94	50	400	54	—
11.	0							350	38	50	750	82	50	"	44	—
10.	0							250	25	—	"	75	—	500	50	—
04.	0							300	12	—	500	20	—	200	8	—
08.	0							250	20	—	750	60	—	500	40	—
13.	5							"	33	75	"	101	25	"	67	50
12.	0							"	30	—	"	90	—	"	60	—
09.	0							300	27	—	700	63	—	400	36	—
						12.	5	—			—			—		
07.	0							680	47	60	700	49	—	20	1	40
07.	0							500	35	—	"	49	—	200	14	—
						06.	0	—			—			—		
02.	5							490	12	25	500	12	50	10	—	25
300.	0					36.	5		1391	60		2344	—		952	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kryckkebruld	1:2	B	1/8		Alfred Johansson
				41	avloppo
				42	äng, 0.8-0.3 m. lemmpla gränsen
				43	åker " " " "
				44	" " " " "
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	" " " " "
				48	" " " " "
				49	" " " " "
				50	" " " " "
				51	" " " " "
				52	" " " " "
				53	" " " " "
				54	" " " " "
				55	" " " " "
				56	" " " " "
				57	" " " " "
				58	" " " " "
				59	" " " " "
				60	" kvigstånd
				61	väg
				62	åker, 0.8-0.3 m. lemmpla gränsen
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						22.0		—			—			—		
		08.0						200	16	—	400	32	—	200	16	—
	05.0							700	35	—	800	40	—	100	5	—
	07.0							600	42	—	"	56	—	200	14	—
	04.0							"	24	—	"	32	—	"	8	—
	03.0							"	18	—	"	24	—	"	6	—
	03.0							"	18	—	"	24	—	"	6	—
	04.5							700	31	50	"	36	—	100	4	50
	07.0							400	28	—	"	56	—	400	28	—
	06.0							750	45	—	"	48	—	50	3	—
	04.5							"	33	75	"	36	—	"	2	25
	04.0							"	30	—	"	32	—	"	2	—
	03.0							"	22	50	"	24	—	"	1	50
	11.0							"	82	50	"	88	—	"	5	50
	11.0							700	77	—	"	88	—	100	11	—
	12.5							"	87	50	"	100	—	"	12	50
	12.5							"	87	50	"	100	—	"	12	50
	13.0							750	97	50	"	104	—	50	6	50
	15.5							"	116	25	"	124	—	"	7	75
						15.0		—			—			—		
						06.0		—			—			—		
	04.0							750	30	—	800	32	—	50	2	—
	130.5	08.0				43.0			922	—		1076	—		154	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				63	åker, 0.2-0.3 m. lermyllig jordart
				64	" " " " "
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
				68	" " " " "
				69	" " " " "
				70	" " " " "
				71	" " " " "
				72	" " " " "
				73	" " " " "
				74	" " " " "
				75	backe
				76	åker, 0.2-0.3 m. lermyllig jordart
				77	" " " " "
				78	äng, " " " "
				79	" " " " "
				80	åker " " " "
				81	" " " " "
				82	backe
				83	åker, högland
				84	" " 0.2-0.3 m. lermyllig jordart
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
130.5	08.0					43.0			922	—		1076	—		154	—
03.5								780	27	30	800	28	—	20	—	70
03.5								"	27	30	"	28	—	"	—	70
03.0								650	19	50	"	24	—	150	4	50
11.0								350	38	50	"	88	—	450	49	50
06.5								500	32	50	700	45	50	200	13	—
03.0								600	18	—	"	21	—	100	3	—
04.5								450	20	25	800	36	—	350	15	75
03.5								550	19	25	"	28	—	250	8	75
02.0								750	15	—	"	16	—	50	1	—
11.0								700	77	—	"	88	—	100	11	—
11.5								600	69	—	"	92	—	200	23	—
19.0								500	95	—	"	152	—	300	57	—
						01.0		—			—			—		
05.5								700	38	50	800	44	—	100	5	50
05.0								750	37	50	"	40	—	50	2	50
						05.5		—			—			—		
						03.5		—			—			—		
14.5								650	94	25	800	116	—	150	21	75
13.5								600	81	—	700	94	50	100	13	50
						02.0		—			—			—		
						15.0		—			—			—		
07.0								500	35	—	800	56	—	300	21	—
258.0	08.0					70.0			1666	85		2073	—		406	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				85	åker, 0.2-0.3 m. lermyllig podsol
				86	" " " " "
				87	" " " " "
				88	" " " " "
				89	" " " " "
				90	" " " " "
				91	" " " " "
				92	" " " " "
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	" " " " "
				96	" " " " "
				97	" " " " "
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	" " " " "
				101	" " " " "
				102	" " " " "
				103	" " " " "
				104	" gmsbl. mylla podsol
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	58.0	08.0				70.0			1666	85		2073	-		406	15
	07.5							500	37	50	800	60	-	"	22	50
	20.0							"	100	-	"	160	-	"	60	-
	20.5							350	71	75	"	164	-	450	92	25
	20.0							"	70	-	"	160	-	"	90	-
	05.0							500	25	-	700	35	-	200	10	-
	13.0							600	78	-	800	104	-	"	26	-
	09.0							500	45	-	"	72	-	300	27	-
	09.0							400	36	-	"	72	-	400	36	-
	07.5							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	08.0							"	32	-	"	64	-	"	32	-
	09.0							"	36	-	"	72	-	"	36	-
	12.0							"	48	-	"	96	-	"	48	-
	07.5							500	37	50	"	60	-	300	22	50
	05.0							400	20	-	"	40	-	400	20	-
	01.5							700	10	50	"	12	-	100	1	50
	13.5							500	67	50	"	108	-	300	40	50
	03.0							770	23	10	"	24	-	30	-	90
	10.0							700	70	-	"	80	-	100	10	-
	19.0							500	95	-	"	152	-	300	57	-
	24.5							600	147	-	"	196	-	200	49	-
4	82.5	08.0				70.0			2746	70		3864	-		1117	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torpskulla	1/6	Ca	1/32		Otto Persson
				105	backe
				106	åker, 0.2 m. lermylla på lera
				107	avbrpp
				108	äng
				109	åker, 0.2 m. lermylla på lera
				110	" " " " "
				111	" " " " "
				112	" " " " "
				113	" " " " "
				114	" " " " "
				115	backe
				116	äng, förbättras ej
				117	åker, 0.2 m. lermylla på lera
				118	" " " " "
				119	" " " " "
				120	" " " " "
				121	" " " " "
				122	" " " " "
				123	" " " " "
				124	" " " " "
				125	tomt
				126	åker, 0.2 m. lermylla på lera
					Framföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						02.5		—			—			—		
03.0								450	13	50	700	21	—	250	7	50
						03.0		—			—			—		
						02.5		—			—			—		
03.0								500	15	—	800	24	—	300	9	—
25.0								550	137	50	"	200	—	250	62	50
07.5								500	37	50	700	52	50	200	15	—
06.0								400	24	—	"	42	—	300	18	—
02.5								500	12	50	"	17	50	200	5	—
07.0								600	42	—	"	49	—	100	7	—
						57.0		—			—			—		
						05.0		—			—			—		
03.5								600	21	—	700	24	50	100	3	50
09.5								550	52	25	"	66	50	150	14	25
04.0								650	26	—	"	28	—	50	2	—
03.5								600	21	—	"	24	50	100	3	50
04.0								500	20	—	"	28	—	200	8	—
11.0								450	49	50	"	77	—	250	27	50
08.0								"	36	—	"	56	—	"	20	—
02.0								"	9	—	"	14	—	"	5	—
						24.0		—			—			—		
13.0								650	84	50	700	91	—	50	6	50
112.5						95.0			601	25		815	50		214	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				127	åker, 0.2 m. lermyllig jord lera
				128	" " " " "
				129	" " " " "
				130	väg
				131	åker, 0.2 m. lermyllig jord lera
				132	" " " " "
				133	" " " " "
				134	" " " " "
				135	" " " " "
				136	" " " " "
				137	" " " " "
				138	" " " " "
				139	" " " " "
				140	" " " " "
				141	" " " " "
				142	" " " " "
				143	väg
				144	åker, 0.2-0.3 m. lermyllig jord lera
				145	" " " " "
				146	" " " " "
				147	" " " " "
				148	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
112	5					95	0		601	25		815	50		214	25
	06							500	30	—	800	48	—	300	18	—
	06							300	18	—	"	48	—	500	30	—
	06							"	18	—	"	48	—	"	30	—
						03	5	—			—			—		
	30							350	105	—	800	240	—	450	135	—
	28							300	84	—	"	224	—	500	140	—
	37							200	74	—	"	296	—	600	222	—
	30							"	60	—	"	240	—	"	180	—
	08							300	24	—	"	64	—	500	40	—
	02	5						"	7	50	"	20	—	"	12	50
	02	5						"	7	50	"	20	—	"	12	50
	20							200	40	—	"	160	—	600	120	—
	11	5						"	23	—	"	92	—	"	69	—
	10							300	30	—	700	70	—	400	40	—
	08	5						"	25	50	"	59	50	"	34	—
	04							"	12	—	"	28	—	"	16	—
						07	5	—			—			—		
	13							250	32	50	800	104	—	550	71	50
	14							"	35	—	"	112	—	"	77	—
	13							300	39	—	"	104	—	500	65	—
	11							"	33	—	"	88	—	"	55	—
	25							400	100	—	"	200	—	400	100	—
398	5					106	0		1399	25		3081	—		1681	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				149	åker, 0.2-0.3 m. lermylla podsol
				150	" " " " "
				151	" " " " "
				152	" " " " "
				153	" " " " "
				154	berg
				155	åker, 0.2-0.3 m. lermylla podsol
				156	" " " " "
				157	" " " " "
				158	" " " " "
				159	" " " " "
				160	" " " " "
				161	" " " " "
				162	" " " " "
				163	" " " " "
				164	" " " " "
				165	" " " " "
				166	" " " " "
				167	imp.
				168	åker, 0.2-0.3 m. lermylla podsol
				169	" " " " "
				170	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
398.	5					106.	0		1399	25		3081	—		1681	75
25.	0							500	125	—	800	200	—	300	75	—
14.	0							600	84	—	"	112	—	200	28	—
13.	0							"	78	—	"	104	—	"	26	—
07.	0							650	45	50	"	56	—	150	10	50
06.	0							"	39	—	"	48	—	"	9	—
						05.	5	—			—			—		
04.	5							500	22	50	600	27	—	100	4	50
11.	0							400	44	—	650	71	50	250	27	50
07.	0							550	38	50	"	45	50	100	7	—
04.	0							300	12	—	"	26	—	350	14	—
03.	5							"	10	50	"	22	75	"	12	25
05.	0							"	15	—	"	32	50	"	17	50
05.	0							350	17	50	"	32	50	300	15	—
04.	0							"	14	—	"	26	—	"	12	—
03.	5							"	12	25	"	22	75	"	10	50
04.	0							450	18	—	500	20	—	50	2	—
04.	0							"	18	—	"	20	—	"	2	—
07.	5							"	33	75	"	37	50	"	3	75
						00.	5	—			—			—		
05.	0							450	22	50	500	25	—	50	2	50
05.	5							500	27	50	650	35	75	150	8	25
04.	5							400	18	—	"	29	25	250	11	25
541.	5					112.	0		2094	75		4075	—		1980	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				171	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				172	" " " " "
					Summa
Svenstorps	14	A	1/16		Alfred Johansson d. y.
				173	åker, 0.3-0.4 m. grusbl. mylla på grusbl. lera
				174	" " " " "
				175	" " " " "
				176	" 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				177	" " " " "
				178	" " " " "
				179	" " " " "
				180	" " " " "
				181	" " " " "
				182	" " " " "
				183	backe
				184	"
				185	åker, 0.2-0.3 lermylla på lera
				186	" " " " "
				187	backe
				188	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				189	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	41.5					1	12.0		2094	75		4075	–		1980	25
	12.0							300	36	–	"	78	–	350	42	–
	03.5							150	5	25	"	22	75	500	17	50
5	57.0					1	12.0		2136	00		4175	75		2039	75
	05.0							680	34	–	700	35	–	20	1	–
	08.0							630	50	40	"	56	–	70	5	60
	08.0							450	36	–	"	56	–	250	20	–
	03.0							400	12	–	750	22	50	350	10	50
	19.0							250	47	50	"	142	50	500	95	–
	16.5							"	41	25	"	123	75	"	82	50
	17.0							"	42	50	"	127	50	"	85	–
	14.0							"	35	–	"	105	–	"	70	–
	11.0							300	33	–	600	66	–	300	33	–
	12.0							"	36	–	800	96	–	500	60	–
							12.5	–			–			–		
							03.0	–			–			–		
	13.5							400	54	–	800	108	–	400	54	–
	05.5							"	22	–	500	27	50	100	5	50
							03.0	–			–			–		
	23.0							300	69	–	800	184	–	500	115	–
	21.5							"	64	50	"	172	–	"	107	50
1	77.0						18.5		577	15		1321	75		744	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				190	avtappp
				191	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				192	" " " " "
				193	" " " " "
				194	" " " " "
				195	" " " " "
				196	" " " " "
				197	" " " " "
				198	" " " " "
				199	" " " " "
				200	" " " " "
					Summa
Sempkelehult	1	7	ob	1/32	Johs Flemingsson
				201	väg
				202	tomt och backe
				203	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				204	" " " " "
				205	" " " " "
				206	" " " " "
				207	" " " " "
				208	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	77.0						18.5		577	15		1321	75		744	60
							09.0	—			—			—		
	13.5							300	40	50	800	108	—	500	67	50
	10.0							"	30	—	"	80	—	"	50	—
	09.0							"	27	—	"	72	—	"	45	—
	08.0							"	24	—	"	64	—	"	40	—
	12.5							"	37	50	"	100	—	"	62	50
	14.0							"	42	—	"	112	—	"	70	—
	10.5							"	31	50	"	84	—	"	52	50
	12.5							"	37	50	"	100	—	"	62	50
	11.0							"	33	—	"	88	—	"	55	—
	02.5							500	12	50	600	15	—	100	2	50
2	80.5						27.5		892	65		2144	75		1252	10
							08.0	—			—			—		
							44.0	—			—			—		
	05.5							350	19	25	700	38	50	350	19	25
	01.5							"	5	25	"	10	50	"	5	25
	11.5							"	40	25	"	80	50	"	40	25
	10.0							300	30	—	800	80	—	500	50	—
	05.0							500	25	—	650	32	50	150	7	50
	05.0							450	22	50	"	32	50	200	10	—
	28.5						52.0		142	25		274	50		132	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				209	äng, förbättras ej
				210	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				211	" " " "
				212	" " " "
				213	avlopp
				214	åker, 0.3-0.4 m. mylla på lera
				215	" " " "
				216	" " " "
				217	" " " "
				218	" 0.2 m. " "
				219	backe
				220	åker, 0.2-0.3 m. lermylla på lera
				221	" " " "
				222	" " " "
				223	" " " "
				224	" " " "
				225	" " " "
				226	" " " "
				227	" " " "
				228	" " " "
				229	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
38	5					52	0		142	25		274	50		132	25
						01	0	—			—			—		
07	5							600	45	—	800	60	—	200	15	—
13	0							400	52	—	"	104	—	400	52	—
09	0							300	27	—	"	72	—	500	45	—
						15	0	—			—			—		
17	0							300	51	—	800	136	—	500	85	—
11	0							"	33	—	"	88	—	"	55	—
11	0							"	33	—	"	88	—	"	55	—
16	0							"	48	—	"	128	—	"	80	—
02	5							"	7	50	600	15	—	300	7	50
						15	0	—			—			—		
08	5							500	42	50	650	55	25	150	12	75
10	0							"	50	—	"	65	—	"	15	—
08	0							"	40	—	"	52	—	"	12	—
03	5							550	19	25	600	21	—	50	1	75
04	0							"	22	—	"	24	—	"	2	—
08	0							500	40	—	650	52	—	150	12	—
09	0							400	36	—	"	58	50	250	22	50
11	5							350	40	25	"	74	75	300	34	50
09	0							300	27	—	"	58	50	350	31	50
06	0							"	18	—	"	39	—	"	21	—
203	0					83	0		773	75		1465	50		691	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				230	åker, 0.2-0.3 m. lermyllajordart
				231	" " " " "
				232	backe
				233	åker, 0.2-0.3 m. lermyllajordart
				234	" " " " "
				235	" " " " "
				236	" " " " "
				237	" " " " "
				238	" " " " "
				239	" " " " "
				240	" " " " "
				241	" , 0.1-0.4 m. myllajordart
				242	" " " " "
				243	" " " " "
				244	" " " " "
				245	väg
				246	åker, 0.1-0.3 m. myllajordart
				247	" , 0.1-0.4 m. " " "
				248	" , lermylla " "
				249	" , 0.1-0.4 m. mylla " "
				250	" , 0.3-0.5 m. " " "
				251	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
203.	0					83.	0		773	75		1465	50		691	75
07.	0							250	17	50	650	45	50	400	28	—
05.	5							"	13	75	"	35	75	"	22	—
						06.	5	—			—			—		
07.	5							250	18	75	650	48	75	400	30	—
08.	0							"	20	—	"	52	—	"	32	—
11.	5							"	28	75	"	74	75	"	46	—
06.	0							"	15	—	"	39	—	"	24	—
04.	0							"	10	—	"	26	—	"	16	—
05.	0							450	22	50	500	25	—	50	2	50
06.	0							"	27	—	"	30	—	"	3	—
04.	0							300	12	—	650	26	—	350	14	—
07.	5							200	15	—	"	48	75	450	33	75
07.	5							"	15	—	"	48	75	"	33	75
06.	0							"	12	—	"	39	—	"	27	—
26.	0							"	52	—	600	156	—	400	104	—
						09.	0	—			—			—		
09.	5							300	28	50	800	76	—	500	47	50
26.	5							"	79	50	"	212	—	"	132	50
04.	0							"	12	—	600	24	—	300	12	—
08.	0							"	24	—	"	48	—	"	24	—
20.	0							"	60	—	800	160	—	500	100	—
18.	5							"	55	50	"	148	—	"	92	50
401.	0					98.	5		1312	50		2828	75		1516	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				252	åker, 0.3-0.5 m. mycket god lera
				253	" " " " "
				254	" " " " "
				255	" , 0.4-1.3 m. " " "
				256	" " " " "
				257	" , 0.4-0.7 m. " " "
				258	" " " " "
				259	" " " " "
				260	" " " " "
				261	" " " " "
				262	" " " " "
				263	" " " " "
				264	" " " " "
				265	äng, " " " "
				266	äng.
				267	åker, 1.0-1.2 m. mycket god lera
				268	" " " " "
				269	" 0.6-1.0 m. " " "
				270	" " " " "
				271	" , 0.1-0.5 m. " " "
				272	" " " " "
				273	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	01.0						98.5		1312	50		2828	75		1516	25
	26.0							300	78	—	800	208	—	500	130	—
	13.5							"	40	50	700	94	50	400	54	—
	15.0							"	45	—	"	105	—	"	60	—
	09.0							150	13	50	500	45	—	350	31	50
	11.0							200	22	—	"	55	—	300	33	—
	11.5							"	23	—	"	57	50	"	34	50
	12.0							150	18	—	"	60	—	350	42	—
	16.5							200	33	—	700	115	50	500	82	50
	14.0							150	21	—	"	98	—	550	77	—
	12.5							"	18	75	"	87	50	"	68	75
	12.0							"	18	—	"	84	—	"	66	—
	10.5							150	15	75	"	73	50	"	57	75
	08.0							"	12	—	600	48	—	450	36	—
		11.0						"	16	50	400	44	—	250	27	50
							02.0	—			—			—		
	05.5							200	11	—	500	27	50	300	16	50
	11.5							300	34	50	"	57	50	200	23	—
	04.5							150	6	75	600	27	—	450	20	25
	04.5							150	6	75	"	27	—	"	20	25
	26.5							"	39	75	700	185	50	550	145	75
	21.5							250	53	75	"	150	50	450	96	75
	11.0							"	27	50	"	77	—	"	49	50
6	57.5	11.0					100.5		1867	50		4556	25		2688	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				274	åker, 0.1–0.5 m. mylla på lera
				275	väg
					Summa
Bodahult	13	Ab	9/40		Alfr. Magnusson
				276	åker, 0.2–0.5 m. mylla på lera
				277	" " " " "
				278	" " " " "
				279	" " " " "
				280	" " " " "
				281	" " " " "
				282	" " " " "
				283	" 0.2–0.3 m. lermylla på lera
				284	" " " " "
				285	" " " " "
				286	" " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	57.5	11.	0			1	00.5		1867	50		4556	25		2688	75
	03.0							200	6	—	700	21	—	500	15	—
							11.0	—			—			—		
6	60.5	11.	0			1	11.5		1873	50		4577	25		2703	75
	02.0							550	11	—	700	14	—	150	3	—
	03.5							500	17	50	"	24	50	200	7	—
	06.0							400	24	—	"	42	—	300	18	—
	07.5							450	33	75	"	52	50	250	18	75
	08.0							"	36	—	"	56	—	"	20	—
	09.0							"	40	50	"	63	—	"	22	50
	10.0							"	45	—	"	70	—	"	25	—
	23.0							600	138	—	"	161	—	100	23	—
	12.5							"	75	—	"	87	50	"	12	50
	04.0							650	26	—	"	28	—	50	2	—
	04.5							"	29	25	"	31	50	"	2	25
	90.0								476	—		630	—		154	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag
Frökörna socken					
Kälpbo	1:2	A	1/6	1-40	S. A. och G. A. Johansson
Krycklehult	1:2	B	1/8	41-104	Alfred Johansson
	1:6	Ca	1/32	105-172	Otto Persson
Svanstorp	1:4	A	1/16	173-200	Alfred Johansson d. y.
Krycklehult	1:7	Cb	1/32	201-275	John Henningsson
Bodahult	1:3	Ab	9/40	276-286	Alfr. Magnusson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
300.	0					36.	5		1391	60		2344	–		952	40
482.	5	08.	0			70.	0		2746	70		3864	–		1117	30
557.	0					12.	0		2136	–		4175	75		2039	75
280.	5					27.	5		892	65		2144	75		1252	10
660.	5	11.	0			11.	5		1873	50		4577	25		2703	75
9	0								476	–		630	–		154	–
2370.	5	19.	0			357.	5		9516	45		17735	75		8219	30

Svenstorp den 20 december 1934

Thore Möller

K. A. Johnsson Anton Olofsson

Ersättningslängd.

Socken och Stämman	Hemmansnr	Mantalsnr	Ägare	Ersättning för markupplåtelse m²	Ersättning för markupplåtelse ären	Ersättning för markupplåtelse kr.	Ersättning för markupplåtelse öre	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor m²	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor ären	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor kr.	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor öre	Summa kr.	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.	10.	11.		12.		13.	
Stenundervalspapel sträckan A–B.																	
Södra socken																	
Kiljebo	17	1/9	G.J. Johansson	10	6.0	–	60	–	60	80	7.0	5	60			6	20
–"–	12	1/6	G.A. och G.A. Johansson	110	6.0	6	60										
				140	5.0	7	–			360	7.5	27	–				
				45	6.0	2	70			560	9.0	50	40				
				90	5.5	4	95	21	25	380	7.0	26	60	104	–	125	25
Trygghetshult	12	1/8	Alfr. Johansson	65	2.0	1	30										
				30	7.5	2	25										
				50	6.5	3	25										
				105	4.0	4	20										
				100	3.5	3	50										
				30	4.5	1	35										
				30	5.5	1	65										
				60	7.0	4	20			220	4.0	8	80				
				90	6.0	5	40			380	7.0	26	60				
				135	5.0	6	75	33	85	156	8.0	124	80	160	20	194	05
			Summa					55	70					242	80	325	50
Stenundervalspapel sträckan B–C.																	
Trygghetshult	12	1/8	Alfr. Johansson	110	6.5	7	15										
				30	3.5	1	05										
				85	5.0	4	25	1/2	45	615	8.0	49	20	49	20	61	65
–"–	16	1/32	Otto Svensson	64	4.5	2	88										
				50	5.5	2	75										
				35	5.0	1	75			185	8.0	14	80				
				15	6.0	–	90	8	28	320	7.0	22	40	37	20	45	48
			Transport					20	73					86	40	107	13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Framsort				20 73				86 40	107 13
Svenstorp	1/4	1/16	Alfr. Johansson	120	3.0	3 60						
				120	4.0	4 80	8 40	680	8.0	54 40	54 40	62 80
			Summa				29 13				140 80	169 93
			Huvudavloppet stråkarn C-D.									
Svenstorp	1/4	1/16	Alfr. Johansson	55	4.0	2 20						
				380	3.0	11 40	13 60	1220	8.0	97 60	97 60	111 20
Fryckleholm	17	1/32	John Hemmingsson					340	6.0	20 40		
				580	3.0	17 40	17 40	1240	8.0	99 20	119 60	137 -
			Summa				31 -				217 20	248 20
			Huvudavloppet stråkarn D-E-F.									
Fryckleholm	17	1/32	John Hemmingsson	530	3.0	15 90		1290	8.0	103 20		
				55	2.0	1 10	17 -	135	5.0	6 75	109 95	126 95
			Summa				17 -				109 95	126 95
			Sammandrag:									
Stråkarn vecka												
Skäjibo	17	1/9	E. E. Johansson									6 20
	12	1/6	J. A. & J. A. Johansson									125 25
-o-												
Fryckleholm	12	1/8	Alfr. Johansson								194 05	
											61 65	255 70
-o-	16	1/32	Otto Svensson									45 48
-o-	17	1/32	John Hemmingsson								137 -	
											126 95	263 95
Svenstorp	1/4	1/16	Alfr. Johansson								62 80	
											111 20	174 -
											Summa	870 58

Svenstorp den 20 december 1934

Thore Ståhlen

E. A. Johansson. Anton Olofsson.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - C - D - E - F.								
		Sträckan A - B.								
0 +20 - 1	120	Lera	20	0.50	10	-				
1 +20 - 3 +50	230	Berg	8	10:-	80	-				
		Grus, sten och lera	35	0.80	28	-				
		Lera	320	0.60	192	-				
3 +50 - 6	250	Berg	38	10:-	380	-				
		Grus, sten och lera	35	0.80	28	-				
		Lera	540	0.60	324	-				
6 +74 - 7	174	Lera	600	0.60	360	-	1402	-		
		Byvägstrumma vid 6+45 enligt ritning		220:-						
		De väghållningsskyldiga betala hälften		110:-	110	-				
		Ägovägstrummor vid 0+5 och 1+88, utföras såsom förestående trumma men göras 3 m breda	2	200:-	400	-	510	-	1912	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							162	50
		Jordersättningar enligt särskild längd							325	50
	774						Summa		2400	-
		Sträckan B - C.								
7 +74 - 10 +4	230	Berg	9	10:-	90	-				
		Lera	980	0:60	588	-	678	-		
		Ersättning för försvårad överkörsel vid 8+48.					30	-	708	-
	230						Transport		708	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Trpt.	230								708	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr 10 %							72	07
		Jordersättningar enligt särskild längd							169	93
	230						Summa		950	-
		Sträckan C - D.								
+4 +40 10 -13	336	Lera	1060	0.60	636	-				
		Dy	170	0.40	68	-	704	-		
		Ägovägstrummor vid 10+75, 11+75, 11+42 och 12+83 samt vid 0+5	3	200:-			600	-	1304	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							137	80
		Jordersättningar enligt särskild längd							248	20
	336						Summa		1690	-
		Sträckan D - E - F.								
+40 +12 13 -15	172	Lera	420	0.60	252	-				
		Dy	160	0.40	64	-			316	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr 10 %							37	05
		Jordersättningar enligt särskild längd							126	95
	172						Summa		480	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		1 2 Sidodiket B - B - B.								
+18 22-23	118	Berg	16	12.o	192	-				
		Lera	150	0.60	90	-				
		Inköp,inkl. frakt,av 118								
		lm. 10" rör	118	1.95	230	10				
		Läggning av rören,igenfyll-								
		ning av diket m.m.	118	0.40	47	20				
		Dagvattenbrunn vid 23+18	1	40:-	40	-				
		Täckdikesöga vid 22	1	15:-	15	-	614	30		
+18 +75 23 -24	157	Inköp,inkl. frakt,av 157								
		lm. 8" tegelrör	500	0.52	260	-				
		Grävning,läggning av rören,								
		igenfyllning av diket m.m.	157	0.50	78	50				
		Dagvattenbrunnar vid 23+88								
		och 24+75.	2	40:-	80	-	418	50		
+75 +22 24 -25	57	Inköp,inkl. frakt,av 180								
		st. 4" tegelrör	180	0.17	30	60				
		Grävning,läggning av rören,								
		igenfyllning av diket m.m.	57	0.50	28	50				
		Dagvattenbrunn vid 25+22	1	40:-	40	-	99	10	1131	90
		För oförusedda fall,ar-								
		betsledning m.m. tilläg-								
		ges omkr. 10 %							98	10
	332						Summa		1230	-
		1 3 Sidodiket B - B.								
+40 50 -51	140	Inköp,inkl. frakt av 440								
		st. 6" tegelrör	440	0.32	140	80				
	140	Transport			140	80				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Trpt.	140				140	80				
		Grävning läggning av rören,								
		igenfyllning av diket m.m.	140	0.50	70	-				
		Dagvattenbrunn vid 51+40	1	40:-	40	-	250	80		
51 +40 -51 +80	40	Inköp,inkl.frakt,av 130								
		st. 4" tegelrör	130	0.17	22	10				
		Grävning,läggning av rören,								
		igenfyllning av diket m.m.	40	0.50	20	-				
		Dagvattenbrunn vid 51+80	1	40:-	40	-	82	10	332	90
		För oförutsedda fall,ar-								
		betsledning m.m. tilläg-								
		ges omkr. 10 %							27	10
	180						Summa		360	-
		S i d o d i k e t C - C[1].								
30 +40 -30	40	Inköp,inkl. frakt av 125								
		st. 7" tegelrör	125	0.40	50	-				
		Grävning,läggning av rören,								
		igenfyllning av diket m.m.	40	0.50	20	-	70	-		
30 +40 -31 +55	115	Inköp,inkl. frakt av 365								
		st. 6" tegelrör	365	0.32	116	80				
		Grävning,läggning av rören,								
		igenfyllning av diket m.m.	115	0.50	57	50	174	30		
		Dagvattenbrunnar vid 30+40								
		och 31+55	2	40:-	80	-				
		Rörutlopp vid 30	1	15:-	15		95	-	339	30
	115				Transport				339	30

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Trpt.	155								339	30
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							30	70
	155						Summa		370	-
		Sidodiket D - D 1.								
+34 46 -46	34	Inköp, inkl. frakt, av 110 st. 6" tegelrör	110	0.32	35	20				
		Rörutlopp vid 46	1	15:-	15	-				
		Dagvattenbrunn vid 46+34	1	40:-	40	-	90	20		
+34 +37 46 -47	103	Inköp, inkl frakt, av 325 st. 5" tegelrör	325	0.25	81	25				
		Dagvattenbrunn vid 47+37	1	40:-	40	-	121	25		
		Berg	6	12:-	72	-				
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning av diket m.m.	137	0.50	68	50	140	50	351	95
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							38	05
	137						Summa		390	-
		Sidodiket E - E 1.								
+38 44-44	38	Inköp, inkl. frakt, av 120 st. 5" tegelrör	120	0.25	30	-				
		Rörutlopp vid 44	1	15:-	15	-				
		Dagvattenbrunn vid 44+38	1	40:-	40	-	85	-		
+38 +12 44 -45	74	Inköp, inkl. frakt av 235 st. 4" tegelrör	235	0.17	39	95				
		Dagvattenbrunn vid 45+12	1	40:-	40	-	79	95		
	112	Transport					164	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Trpt.	112						164	95		
		Grävning, läggning av rören,								
		igenfyllning av diket m.m.	112	0.50			56	-	220	95
		För oförutsedda fall, arbets-								
		ledning m.m. tillägges								
		omkr. 10 %							19	05
	112						Summa		240	-
		Sammandrag.								
	774	Sträckan A - B					2400	-		
	230	" B - C					950	-		
	336	" C - D					1690	-		
	172	" D - E - F					480	-	5520	-
	332	Sidodiket $B - B^1 - B^2$							1230	-
	180	" $B^1 - B^3$							360	-
	155	" $C - C^1$							370	-
	137	" $D - D^1$							390	-
	112	" $E - E^1$							240	-
	2428						Summa		8110	-
		Kostnadsberäkning för trumma vid 6+45.								
		Schaktning	15	1.o	15	-				
		Grundskift	3.2	10:-	32	-				
		Front- och sidomurar	8	12:-	96	-				
		Täckhallar	1.6	20:-	32	-				
		Återfyllning, planering m.m.			45	-				
				Summa	220	-				

Svenstorp den 20 december 1934.

Thore Möller.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Utredning jämlikt 7 kap 24 § vattenlagen.

Avloppssträcka	Beräkn. kostnad		Ägofigurer m.m.	Bötnad		Rel. kostnad (kostnaden dividerad med bötnaden)
	Kr.	Ö.		Kr.	Ö.	
1.	2.		3.	4.		5.
A – B	2400	–	1-22, 38-40, 42-86	895	90	2.678870
B – C	950	–	37, 105-126, 181-200	1098	15	0.865091
C – D	1690	–	210-225, 246-253	1042	50	1.621103
D – E – F	480	–	254-270, 2/3(271-273) 276-286	1044	50	0.459550
(B-B'-B²)+(B'-B³)	1590	–	87-104, 127-155, 203-208	2381	40	0.667674
C – C'	370	–	23-35, 173-180	913	35	0,405102
D – D'	390	–	156-168, 226-238, ½ 244	488	–	0.799180
E – E'	240	–	239-243, ½ 244, ⅓(271-273), 274, 169-172	355	50	0.675105
A – B (B-B'-B²)+(B'-B³)	3990	–	1-22, 38-40, 42-86, 87-104, 127-155, 203-208	3277	30	1.217466
(A-B)+(B-F)+(C-C') (D-D')+(E-E')	6520	–	1-86, 105-126, 156-202, 209-286	5837	90	1.116840
Alla sträckor	8110	–	Alla fjärrar	8219	30	0.986702

Svenstorp den 20 december 1934

Thore Möller

Kostnadsfördelningslängd

Kommunal	Bygdenummer	Fältets beteckning	Sockens och Kommun	Ägare	Fastighetens och dess tillhörighet
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Trököma socken	Ture Larsson, Häljebo Trököma	46050 gräsplats
1/6	1:11 1/2	ak	Häljebo	~~L.L. och J.A. Johansson~~	~~rök.~~
1/8	1/2	b	~~Kryckelehult~~ Högått	~~Alfr. Johansson~~	~~rök.~~
1/32	6	ca	Kryckelehult	Hans Durhåll, Kryckelehult Trököma d:o ~~Otto Svensson~~	—
1/16	1/4	ak	~~Lanstorp~~	~~Alfred Johansson~~	~~rök.~~
1/32	7	cb	~~Kryckelehult~~	~~John Hemmingsson~~	~~rök.~~
9/40	3	kb	Bodahult	Ragnar Karlsson Bodahult Trököma d:o ~~Alfr. Magnusson~~	—
				Summa	

Fastighet	Taxeringsmässigt uppskattade värde		Förbättringsvärde	Delaktighet i kostnaderna för		
				Arbetets utförande m.m.		Lagnaförrättningen
	Kulturvärde	Bruksvärde		Beräknat kostnadsbelopp	Procent av verkligt kostnadsbelopp	
	Kronor	Kronor				Kronor
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1-40	1391.60	2344:-	952:40	939:73	11.59	75:29
41-104	2746:70	3864:-	1117:30	1102:44	13.59	88:29
105-172	2136:-	4175:75	2039:75	2012:63	24.82	161:24
173-200	892:65	2144:75	1252:10	1235:45	15.23	98:94
201-275	1873:50	4577:25	2703:75	2667:80	32.90	213:74
276-286	476:-	630:-	154:-	151:95	1.87	12:15
	9516:45	17735:75	8219:30	8110:-	100.00%	649:65

Svenstorp den 20 december 1934

Inom delägen

K. A. Johansson Anton Olsson

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Huvudkanalen A - B - C - D - E - F.					
0		1.05	0.3	2.95	1:1.25	+4.50	m. 0= A.
0+50	50	1.05	"	2.95	"		
1	50	1.05	"	2.95	"		
1+50	50	1.oo	"	2.80	"		
1+74	24	1.30	"	3.55	"	+4.70	m.
1+86	12	1.85	"	4.95	"		Fixp.I. Höjdläge =+6.82 m. ⊹-format märke inhugget i berg omkr. 4 m höger påle 1+86.
2	14	1.55	"	4.20	"		
2+50	50	1.40	"	3.80	"		
2+74	24	1.50	"	4.05	"		
3	26	1.55	"	4.20	"		
3+24	24	1.50	"	4.05	"		
3+50	26	1.20	"	3.30	"	+5.10	m.
3+60	10	1.10	"	3.05	"	+5.30	m.
3+72	12	1.30	"	3.55	"		
3+92	20	1.65	0.8	x			x/ Då berg förekommer se sektionsritningar
4	8	1.55	"	x			
4+30	30	1.75	0.3	4.70	"		
4+50	20	1.50	"	4.05	"		
5	50	1.50	"	4.05	"		
5+50	50	1.60	0.8	x			
6	50	1.40	0.3	3.80	"		
Trpt.	600	meter					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	600						
6+50	50	1.55	0.3	4.20	1:1.25		
6+80	30	1.60	"	4.30	"		
7	20	1.65	"	4.45	"		Fixp.II. Höjdläge =+7.99 m. ┼-format märke i berg omkr. 7 m. höger 7+66 m.
7+36	36	2.05	"	5.45	"		
7+50	14	2.oo	"	5.30	"		
7+74	24	1.90	"	5.05	"	+5.50	m, 7+74= B.
8	26	1.75	"	4.70	"		
8+50	50	1.90	"	5.05	"		
9	50	1.95	"	5.20	"		
9+20	20	2.45	0.8	x			
9+50	30	2.05	0.3	5.45	"		
10	50	2.10	"	5.55	"		
10+4	4	2.10	"	5.55	"		= C.
10+36	32	2.20	"	5.80	"		
10+50	14	1.85	"	4.95	"		
11	50	1.75	"	4.70	"		
11+50	50	1.65	"	4.45	"		Fixp. III. Höjdläge =+8.79 m. ┼-format märke inhugget i berg omkr. 12 m höger 12+41 m., motsvarande södra vägkröken.
12	50	1.65	"	4.45	"		
12+50	50	1.70	"	4.55	"		
13	50	1.55	"	4.20	"		
13+40	40	1.55	"	4.20	"		= D.
13+50	10	1.55	"	4.20	"		
Trpt.	1450	meter					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	1450						
14	50	1.50	0.3	4.05	1:1.25		
14+50	50	1.50	"	4.05	"		
14+78	28	1.60	"	4.30	"		= E.
15	22	1.60	"	4.30	"		
15+12	12	1.60	"	4.30	"	+5.80	m. = F.
Summa	1512	meter					
			Sidodiket C - C^1.				
30		1.50				+5.90	m. = C. Rörutlopp. Mellan 30 och 30+40 rördimension 7". Vid 30+40 sättes brunn.
30+40	40	1.50				+5.98	m. Mellan 30+40 och 31+55 rördimension 6".
30+50	10	1.45					
31	50	1.20					
31+55	55	1.15				+6.20	m. = C^1. Vid 31+55 sättes brunn.
Summa	155	meter					
			Sidodiket E - E^1.				
44		1.35				+6.08	m. = E. Rörutlopp. Mellan 44 och 44+38 rördimension 5". Vid 44+38 sättes brunn. Från 44+38 - 45+12 rördimension = 4".
44+38	38	1.30					
44+50	12	1.30					
44+74	24	1.40					
44+90	16	1.45					
45+12	22	1.40				+6.30	m. = E^1. Vid 45+12 brunn.
Summa	112	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sidodiket $D - D^1$.				
46		1.10				+6.20 m. = D.	Rörutlopp. Mellan 46 och 46+34 rördimension 6". Vid 46+34 brunn. Från 46+34-47+37 rördimension = 5".
46+34	34	1.15					
46+50	16	1.40					
47	50	1.30					
47+37	37	1.30				+6.50 m. = D^1.	Vid D^1 brunn.
Summa	137	meter					
			Sidodiket $B - B^1 - B^2$.				
22		1.70				+5.70 m. = B.	Rörutlopp. Mellan 22 och 23+18 rördimension =10", 23+18 - 24+75 rördim. =8" och 24+75 - 25+22 rördim. = 4".
22+12	12	1.85					
22+50	38	1.50					
23	50	1.50					
23+18	18	1.50					Brunnar sättas vid 23+18, 23+88, 24+75 och 25+22.
23+50	32	1.50					
23+88	38	1.60					
24	12	1.60					
24+50	50	1.35					
24+75	25	1.40				+6.10 m. = B^1.	
25	25	1.35					
25+22	22	1.35				+6.50 m. = B^2.	
Summa	322	meter					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • GRAFA •

Grävningstabell

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sidodiket B_1 - B_3.				
50		1.40				+6.10 m. = B_1.	Mellan 50 och 51+40 rördimension =6" samt mellan 51+40 och 51+80 rördimension =4".
50+50	50	1.35					
51	50	1.25					
51+40	40	1.20				+6.40 m.	Vid 51+40 och 51+80 sättas brunnar.
51+80	40	1.25				+6.50 m. = B_3.	
Summa	180	meter.					

Vid arbetenas utförande iakttages:

att jord och sten, som uppschaktas ur avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att under arbetet vatten icke får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker,

att rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas,

att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.

Svenstorp den 20 december 1934.

Thore Möller.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker till Häljebo, Krycklehult, Svenstorp och Bodahult i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E./.

Företaget avser uppgrävning av ett genom torrläggningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avloppsdike med tillhörande sidodiken till sådana dimensioner,att sökandenas marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Å till förslaget hörande ritningar betecknas huvudavloppet med A - B - C - D - E - F och sidodikena med $B - B^{1} - B^{2}$, $B - B^{1}$, $B - B^{3}$, $C - C^{1}$, $D - D^{1}$ och $E - E^{1}$.

Huvudavloppet är avsett att göras öppet och sidodikena såsom täckdiken. På plankartan är det öppna diket utmärkt medelst dubbla röda linjer och täckdikena medelst enkla röda linjer.

Vid den punkt,där arbetena föreslagits att påbörjas,utfaller huvudavloppet i Lillån,en biflod till Nossan. Företaget ligger således inom Nossans nederbördsområde nr 143.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning,att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har ej anmälts eller av synemännet kunnat utrönas. Huvudavloppet skär utfartsväg från byarna Häljebo och Svenstorp i punkt 6+45 m,där den befintliga trumman tarvar ombyggnad. I samband med det öppna avloppets uppgrävning måste dessutom en del broar och trummor av enskild natur ombyggas. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+6.82 m. ┼-format märke inhugget i berghäll 4 m öster om 1+86 m.

Fixp. II. Höjdläge =+7.99 m. ┼-format märke inhugget i berghäll 7 m öster om 7+66 m.

Fixp.III. Höjdläge =+8.79 m. ┼-format märke inhugget i berghäll i södra vägkanten,12 m till höger om 12+41 m.

Fixp. IV. Höjdläge =+8.47 m. ┼-format märke inhugget i berghäll i norra kanten av backe,omkr. 175 m söder om 15+12 m.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej övertäckas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för det öppna avloppets nedre del omfattar 2.o km^2 och utgöres,förutom av i företaget ingående odlingar,till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 100 s.l./km^2. Flodvattenmängden uppgår således till 0.2 m^3/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10 av flodvattenmängden eller till 0.02 m^3/sek. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0.41:1000. I jordsektion har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25. I bergsektion har bottenbredden bestämts till 0.8 m och sidorna gjorts lodräta. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0.65 m vid flöden och 0.25 m vid medelvattenföring. Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formel,varvid konstanten "k" satts till 25.

De täckta ledningarnas nederbördsområden äro av mindre omfattning och utgöras till övervägande del av odlade fält. Avrinningen har beräknats till 1.5 s.l./har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,lutningar,dimensioner och vattenmängder.

Dikessträcka	Nederb. område har	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension tum	Avbördn. förmåga lit/sek	Dimension å brunn tum
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B - 23 +18	13.o	19.5	1.45:1ooo	10	22.o	24
- 23 +88	8.o	12.o	1.45:1ooo	8	12.o	24
- B 1	7.6	11.4	1.45:1ooo	8	12.o	24
- B 2	3.o	4.5	8.5:1ooo	4	4.5	18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B - 51^{1+40}	4.3	6.5	2.14:1000	6	6.5	18
- B^{3}	1.4	2.1	2.5:1000	4	2.4	18
C - 30^{+40}	6.0	9.0	2.0:1000	7	10.0	24
- C^{1}	3.25	4.9	1.9:1000	6	6.5	18
D - 46^{+31}	3.7	5.6	2.2:1000	6	6.8	24
- D^{1}	2.5	3.8	2.2:1000	5	4.2	18
E - 44^{+35}	2.0	3.0	2.0:1000	5	4.0	24
- E^{1}	1.3	2.0	2.0:1000	4	2.1	18

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Hessles av Hallin omarbetade formel,varvid konstanten "k^{1}" satts till 60.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil.K./ utvisa närmare bottenlägen,dag- och bottenbredder samt djup för de olika avloppssträckorna och hänföras alla höjduppgifter till det för företaget antagna jämförelseplanet,som bestämts genom fixpunkterna.

Avloppens bottenlägen äro så avpassade,att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av sökandenas marker kan ernås.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor över det öppna avloppet hava allt för små dimensioner för att kunna bibehållas utan ombyggnad. På företagets bekostnad skola därför trummor i huvudsaklig överensstämmelse med den upprättade typritningen,men med en längd av 3.0 m,utföras vid 0+5 m, 1+88 m, 10+75 m, 11+42 m och 12+83 m. Nyss angivna trummor få även utföras av cementrör med en inre diameter av minst 1.0 m.

Beträffande den vid punkt 8+48 m påyrkade trumman,så anse synemän-

nen kostnaden för en sådan byggnad avsevärt överstiga värdet av de obetydliga markområden,för vilkas brukande trumman erfordras,vadan bestämmes,att i stället för ny överfart till markägaren skall utgivas ersättning för försvårad brukning med belopp,som närmare angives i mom. 7 här nedan.

Vad angår trumman för utfartsvägen vid 6+45 m,så finna synemännen skäligt bestämma,att,med hänsyn till nuvarande trummans bristfälliga beskaffenhet och genom ombyggnaden beräknad minskad kostnad för underhållet av densamma,kostnaden för ny byggnad skall gemensamt och med lika anpart bestridas av dikningsföretaget och dem,som underhålla den nuvarande trumman.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För mark,som gräves bort vid det öppna avloppets uppgrävning,samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden / Bil.F./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den härav täckta markens värde efter företagets genomförande.

Det obetydliga intrång,som förorsakas av rörledningarnas utförande,har ansetts kunna tålas utan ersättning.

För försvårad brukning av väster om huvudavloppet belägna markområden skall till ägaren av 1/32 mtl. Krycklehult 1 6, Otto Svensson,utgivas ersättning med Trettio /30:-/ kronor.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark,som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps uppgrävning,har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. För sådana områden utefter huvudavloppets nedre del,som även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade,har markens värde reducerats med hänsyn härtill.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. E./,i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar funnits skäl undersöka,huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bliva mindre,därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten,har för jämkning i kostnadshänseende särskild undersökning / Bil.H./ företagits i den ordning,varom stadgas i 7 kap 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat att skäl ej föreligger till uppdelning av torrläggningsområdet i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad,som beredes hans mark.

I kostnadsfördelningslängden / Bil.I. / har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola,om företaget kommer till

stånd,jämväl fördelas efter nyss nämnda andelstal,men skola vid förrättningens avslutande av sökandena omedelbart förskjutas.

Den som icke är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad,som beredes hans mark. Till kostnader för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för rörledningar,kostnad för trummor,som upptagas i kostnadsförslaget,ersättning för försvårad brukning,ersättning för mark,som åtgår till det öppna avloppets utvidgning,samt ersättning för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

Vilka delägare,som ansetts såsom sökande,angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

5/ För dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.

6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

8/ Rören till täckta ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och,beträffande dylika av betong,uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.

9/ Trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband eller,om rörtrummor komma till utförande,av rör,som uppfylla i nyss angivna normalbestämmelser angivna fordringar.

10/ Arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person,med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas.

11/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.

12/ Grenledningar få ej inkopplas i rörsträngarna utan endast i befintliga brunnar.

13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

14/ Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta,att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Justeringar,som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl.,skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden,vilka under förrättningen framkommit,men icke blivit be-

handlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Krycklehults dikningsföretag år 1934".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid förrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande äger att inom sextio dagar från nedanskrivna dag ingiva sina besvär till Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g .

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföras mot syneförrättningen och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Svenstorp den 20 december 1934.

Thore Möller.

K.A. Johansson. Anton Olofsson.

Före-

stående avskrifters, sid. 1 - 64 ,likhet med originalet bestyrkes

I tjänsten:

1935 den 14 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Krycklehults dikningsföretag år 1934" i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Lån 3.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg.n:r	Mantal	Ägares namn
Trökörna socken.			
Hiljebo	1 2	1/6 ◦	Sven A. Johansson och Gustaf A. Johansson
Krycklehult	1 3	1/8	Alfred Johansson
"	1 7	1/32 ◦	John Henningsson
Svenstorp	1 4	1/16 ◦	Alfred Johansson

Stockholm den 14 december 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

No 1 x 0551

Av Herr John Hänningsson, Krycklehult Frambo

emottagit för Krycklehults dikningsföretags räkning samtliga till företaget hörande kartor och handlingar samt företagets kassa enligt nedan

Kronor Fyrtiotvå kronor 22/100

Specifikation som härmed kvitteras.

Kr. 42:22

Frambo den 14/3 1951

Hans Hedlund

1x0551
~~3x2114~~

Frambo den 14/3 1950

Till

Lantbruksingejören i Skaraborgs län

S k a r a

Tidigare
Undertecknad ordförande och aktförvarare i Krycklehults dikningsföretag av år 1934 i Trökörna socken Skaraborgs län får härmed meddela att på grund av skedd fastighetsförsäljning, till aktförvarare av nämnda företags handlingar utsetts herr Hans Haglund, Krycklehult Frambo vilken mot kvitto som bilägges denna skrivelse från den 14/3 1951 övertagit samtliga företagets kartor och andra handlingar.

Högaktningsfullt

..J. Elm Svensson..

bilaga 1 kvitto

27446

DIARIE N:r
KLANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1935

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Sam A. Johansson, Alfred Johansson och John Henningsson

genom ett av denne den 11 sept 1935 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Krycklehults dikningsföretag år 1934" i Trökörna socken av SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 beviljat dels *lån* med 3.010 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 4.100 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för ~~alla~~ båda och ~~alla~~ båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Helgebo den 11 sept. 1935

Otto Svensson
Egen 1/32 mtl. Krycklehult

Arthur Eriksson
Egen 1/9 mtl. Helgebo, Trökörna sn.

Att Otto Svensson, Krycklehult

Artur Eriksson, Heljebo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Erik Larsson — Carl Wicklesman

Adress Heljebo — Adress Heljebo

Frambo — Frambo

Vederhäftighetsintyg:

Att omstående borgensmän, hemmansegarna Otto Svensson och Artur Eriksson äro var för sig fullt vederhäftiga för fullgörande af förestående kontraktsbestämmelser, betygar. Ulfstorp den 23 oktober 1935.

Landsfiskal.

Med stöd av Kungl. brevet den ..... godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den ..... 19 .....

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
72735

Krycklehults dikningsföretag år 1934. 28/6 35

6327

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS 1935

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Trökörna socken, Skaraborgs län.

Häljebo	1 2	1/6	mtl.äg.	Sven A. Johansson och Gustaf A. Johansson
Krycklehult	1 2	1/8	" "	Alfred Johansson
"	1 7	1/32	" "	John Henningsson
Svenstorp	1 4	1/16	" "	Alfred Johansson

Vänersborg den 15 mars 1935.

285/35

Godk. 14/12 1935

DIARIE Nr 27447
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1935

BEVIS

över verkställd avsyning av Krycklehults dikningsföretag xx år 1934 i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 28 juni 1935

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 100:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3 010:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbr. Sven A. Johansson

Häljebo, Frambo

Avsyningen verkställdes den 30 november 1935 av förste assistent C. Lundin. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

STATENS LANTBRUKSSTYRELSE
KRONA

Skara den 5 december 1935

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781