Akt nr:

R-E1a-0560

AU$R-E1a-0560

R 2.0560

11121

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 april 1935 för "Nattorps dikningsföretag av år 1932" i Skånings-Åsaka socken av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusenåttahundranittio (2.890) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundratio (2.710) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
36934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Apelskog den 24/5 1935.

Aug. Persson
Sven Ask Säg-äg Apelskog Lundsbrunn
Jonf Gustafsson Säg-äg Siljåsen "
Otto Brink Säg-äg Mankem "
Lantbrukare Vällorp Sk Åsaka Skara
Artur Berg
Säg-äg Rödjerna Lundsbrunn

Att Aug Persson Sven Ask Josef Gustafsson Otto Brink Artur Berg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edith Andersson. Frida Mellkvist

Adress Apelskog Myrasen Lundsbrunn Adress Mellkorp Myrasen Lundsbrunn

Med stöd av Kungl. brevet den 5 april 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 juni ***19*** 35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anf Fredholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

5/4 35

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Nattorps dikningsföretag av år 1932 i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Skånings-Åsaka socken.			
Nattorp	1/8	5 / 1	Otto Brink
"	lägh.	17 / 1	Aug. Andersson
"	avs.	24 / 1	Josef Gustafsson
"	3/40	25 / 1	Birger Jansson
"	lägh.	8 / 2	Josef Gustafsson.
Gållstad	avs.	6 / 1	Alma Johansson
"	avs.	10 / 1	Aug. Persson
Berga	avs.	11 / 1	Frida Mellkvist
"	avs.	13 / 1	Aug. Persson
"	lägh.	17 / 1	J.G. Berg
"	avs.	18 / 1	Alma Johansson
"	avs.	20 / 1 + 23 / 1	Anton Pettersson
"	avs.	4 / 2	Otto Persson
"	avs.	6 / 2	Sven Ask
Åsaka Storegården	~~avs.~~	~~1~~	~~Artur Berg~~
" "	"	6 / 1	Sanfr. Berg
" "	"	9 / 1	Axel Johansson
Översånna	"	7 / 1	Alma Johansson
"	lägh.	8 / 1	J.G. Berg
Råholmen	"	9 / 1	Josef Gustafsson
Stymne	"	4 / 1	Dens.
Hertigabo	/	1 / 3	Kyrkofonden arr. E. Karlsson
"	/	1 / 4	D:o

Skara i mars 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Strykning med blått vidtagen av Kungl. Lbrstn

Godk. 6/6 1935

11122

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1935

BEVIS

över verkställd avsyning av Nattorps dik- ningsföretag av år 1932 i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 5 april 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2 710.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2 890.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Arbetsstyrelsens ordf.: Aug. Persson, Apelskog, Myråsen.
Lundsbrunn.

Avsyningen verkställdes den 7 augusti 1933 av förste assistent C. Lundin. företaget befanns då vara utfört i full överensstämmelse med den sedermera fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 29 maj 1935.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL KH STAMPEL
Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
333410

1935 den 6 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Natterps dikningsföretag av år 1932" i Skåninge-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Lån 2.890 kroner från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 5 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Skåninge-Åsaka socken.			
Natterp	1/8	1 5/17	Otto Brink
"	1Hgh.	1 24/25	Aug.Andersson
"	avs.	1 8/6	Josef Gustafsson
"	3/40	1 10/11	Birger Jansson
"	1Hgh.	1 13/17	Josef Gustafsson
Gållstad	avs.	1 18/20	Alma Johansson
"	"	1 23 +1/4	Aug.Persson
Berga	"	2 6/6	Frida Mellkvist
"	"	2 6/6	Aug.Persson
"	1Hgh.	1 9/7	J.G.Berg
"	avs.	1 8/9	Alma Johansson
"	"	1 7/8	Anton Pettersson
"	"	1 9/4	Otto Persson
"	"	1	Sven Ask
Åsaka Storegården	"		Sanfr.Berg
" "	"		Axel Johansson
Översånna	"		Alma Johansson
"	1Hgh.		J.G.Berg
Råholmen	"		Josef Gustafsson

Stymne	lägh.	1 4/1	Josef Gustafsson	
Hertigåbo	1	3 1/1	Kyrkofonden, arr. E.Karlsson	
"	1	4	"	"

Stockholm den 6 juni 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

R 2*0560

11121

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1935

Avskrift.

Handlingar angående

Nattorps dikningsföretag av år 1932

i Skänings-Åsaka socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av

Sven Hallin,

Statens lantbruksingenjör.

2 x 0560

Debiteringslängd för rensningskostnader.

"Nattorps dikningsföretag av år 1932".

Fastighet och ägare						Procent av verkl. kostnader	Att erlägga kronor
1.						2.	3.
3/40 mtl	Nattorp	1	25	Birger Jansson		28,070	457:33
läg. "	"	1	17	Aug.Andersson /Josef Andersson/		10,680	174:--
1/8 "	"	1	5	Otto Brink		6,342	103:33
avs. "	Råholmen	2 +2 +1	7 9 8	Ellen Krantz/Josef Karlsson/		0,675	11:--
	Gållstad	1	6	Alma Johansson /David Lindåse/		2,297	37:43
avs.	Berga	1	18				
avs.	Åsaka Storeg.	1	17	Artur Berg		2,207	35:96
läg.	Berga	1	19	I.G.Berg /Karl Marberg/		1,576	25:68
läg.	"	1	8	Gustav Karlsson /Yngve Jonsson/		1,216	19:81
läg.	Översånna	1	7	I.G.Berg /Karl Marberg/		2,657	43:29
läg.	"	1	4	Alma Johansson/Dav.Lindåse/		1,396	22:74
1/16 mtl	Vrå	1	10	Johannes Anderssons stbh.		0,630	10:26
1/16 "	"	1	5	Hj.Krantz/Harald Svensson/		0,540	8:80
3/8 "	Åsaka Storeg.	1	6	Alfr. Häggren		0,630	10:26
avs.	" "	1	6	Sanfr. Bergs sterbhus /Karl Tornqvist/		2,927	47:69
avs.	Berga	2	20 23	Sven Ask		7,325	119:34
avs.	"	1 + 1	11	Anton Pettersson		3,227	52:58
avs.	"	1	13	Frida Mellkvist		1,682	27:40
avs.	"	1	10	Aug. Perssons sterbhus		2,086	33:99
avs.	Gållstad	1	9	Aug. Perssons sterbhus		2,162	35:22
läg.	Råholmen	1	4	Josef Gustavsson		2,439	39:74
läg.	Stymne	1	8	Densamme		2,589	42:18
läg.	Nattorp	2	24	Densamme		3,708	60:41
avs.	"	1	14	Densamme		2,747	44:76
1/36 mtl	"	1	8	Anton Vångstedt		0,150	2:44
avs.	Kockhem	1	1	I.G.Fasts sterbhus /Gerd Andersson/		1,351	22:01
1 mtl	Hertigabo	4	1	Biskopslöningshemman /arr. E. Karlsson/		0,585	9:53
1 "	"	3	1	- " -		2,477	40:36

1.				2.	3.
avs.	Åsaka Storeg.	9 1	Axel Johansson /Adolf Holmqvist/	2,177	35:47
avs.	Berga/läg.Bertorp/	4 2	Otto Persson /Frans Karlsson/	3,452	56:24
			Summa	100,000	1,629:25

Skara den 1 okt. 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nattorp i Skånings- Åsaka socken av Skaraborgs län.

Den 7 nov. 1932 i Nattorps småskola.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt godemännen Ernst Borg, Storegården, och Edvin Persson, Karstorp, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Birger Jansson, äg. Nattorp 1^{25}

Aug. Andersson " " 1^{17} /Gårdhem n:1 /

Ivar Krantz stbh. äg. lägenheterna Låndrågen n:r 1^{8} /fr. Råholmen/, Långedrågen n:r 2^{7} /fr. Nattorp/ och Karlslund n:r 2^{9} /fr. Nattorp/ genom enda sterbhusdelägaren Ellen Krantz, gode man vid boutredningen J.G. Ljungqvist.

Sven Ask äg. läg. Liljeåsen /Berga 2^{6} /

Josef Gustafsson äg.läg. Manhem / Nattorp 2^{8} /och 1^{24} ,Stymne 1^{4} och Råholmen 1^{9} /

Aug. Persson äg. Berga 1^{13} / Framnäs/, Berga 1 / Apelskog f.d. Kungsängen /. och Gållstad 1^{10} / Ljunghem /

Av övriga sakägare:

Otto Brink äg. Nattorp 1^{5}

Alma Johansson äg. Översånna 1 7/ Skogsäng/,Gålstad 1 6/ Granbacken/

och Berga Skatteg. 1 18/ Granbacken n:r 2/

J.G.Berg äg. läg. Översanna 1 8 och Berga 1 17/ Helledal/

Gustaf Karlsson,äg. Berga 1 18/ Furubacken n:r 2 /

Alfr. Häggren äg. Åsaka Storeg. 1 5

Sanf. Berg " " " 1 6/ Myråsen/

Anton Pettersson " Berga 1 20 och 1 23

Otto Persson äg. " 1 4/ Vedaholm/

Västergötland-Göteborgs Järnvägs A.B. genom banmästare A.Hall

enl. fullmakt bil. C.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att däras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att avloppet i möjligaste mån flyttas till ägogräns.

§5.

Otto Persson yrkade ersättning för event. skada och intrång,

som genom dikningen kan åsamkas hans fastighet.

§6.

Banmästare Hall förklarade att järnvägen intet hade att erinra mot att avloppet flyttades till järnvägsdiket under förutsättning att arbetet utfördes så, att det kunde av vederbörande statens baninspektör godkännas och att ingen kostnad härför orskades järnvägen.

§7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan utredningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 29 nov. 1932. klockan 17 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män :

Ernst Borg Edvin Persson .

Den 29 nov. 1932 i Nättorps småskola.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Birger Jansson

Aug. Andersson

Gust. Karlsson

Hjalmar Krantz

Anton Vångstedt

Artur Berg

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag genom banmästare A.Hall .

Ellen Krantz

Otto Brink

Rådman N.R.Hermansson såsom konsistorieombud enligt förordnande bil.D.

Torsten Jansson

Karl J.Andersson

Sven Ask, Aug. Persson , Otto Persson, Josef Gustafsson.

A.G.Fasts stbh. genom deläg. Gerda Fast.

§8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. K.

§10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarne för val av arbetsstyrelse

utsågo synemännen Aug. Persson , Apelskog.

§11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Edvin Persson Ernst Borg.

D.O.V.D. N:o83-25.
1930.

Bil. A.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin ----------

---------- varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1930

På länsstyrelsens vägnar :

Einar Johnsson John Nelsèn.

D.O.V.D N:O 83-25.
1930.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nattorp i Skånings- Åsaka socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Birger Jansson

adress Nattorp pr Skara

Telefon:

Nattorp den 15 okt. 1930.

Birger Jansson

August Andersson Gårdhem

Ivar Krantz Fridhem Myråsen

Sven Ask Liljeåsen, Myråsen

Josef Gustafsson Manhem Myråsen

Aug. Persson Apelskog Myråsen

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Rydjerna	Erland Berg
"	Sanf. "

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

I

Bilaga B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Nattorps småskola, måndagen den 7 nov. 1932 kl. 16.30 för torrläggning av mark tillhörande Nattorp m.fl. hemman i Skånings- Åsaka socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Erland Berg ,Rödjan, Sk. Åsaka, Lundsbrunn
2. Otto Persson, Vedaholm " "
3. Fa/s sterbhus Myråsen "
4. G.Rydberg Nattorp,Sk.Åsaka Skara
5. Josef Gustafsson Manhem, Myråsen Lundsbrunn
6. Aug. Persson Apelskog, " "
7. Frida Mellkvist " "
8. Sanfrid Gustafsson " "
9. Sven Ask, Liljeåsen " "
10. Sanfr. Berg, Lind-åsen " "
11. Alfr. Häggren, Storeg. Sk.Åsaka Skara
12. Hj. Krantz Vrå, Sk.Åsaka "
13. Nils Johansson Vrå " "
14. Gust. Karlsson,Furubacken, Sk.Åsaka "
15. J.G.Berg Hälledal " "
16. Alma Johansson Granbacken " "
17. Ivar Krantz stbh. Nattorp " "
18. Otto Brink " " "
19. Aug. Andersson " " "
20. Birger Jansson " " "
21. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad.
22. arr. E.Karlsson Hertigabo Sk. Åsaka Skara
23. Vägstyr. ordf. Aug.Svensson St.Jonstorp Öttum

24. Västergötland-Göteborgs Järnvägs A.B. Göteborg

Skara den 31 okt. 1932.

I tjänsten:

Sven Hallin.

//

II

Bil. B

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nattorp m. fl. hemman i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken .....

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Nattorps småskola tis- dagen den 29 nov. 1932 klockan 17 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: bl.a.

Vrå 1:4	Ägare Johannes Anderssons stbh. /förmyndare: Gust. Johansson, Karslätt/
" 1:10	" H.J.Krantz
Berga 1:11	" Frida Mellkvist
Kockhem 1:8	" A.G.Fasts stbh. /Kristina Fast /
Sånna	" Torsten Jansson
"	" Karl J.Andersson.

Skara den 15 november 1932

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Av ovanstående kungörelse ha vi undfått del erkännes:

För Johannes Anderssons sterbhus:

Gustaf Johansson — Kristina Fast

Hj.Krantz — Karl J.Andersson

Frida Mellkvist — Thörsten Jansson

Axvall den 21 nov. 1932.

Bevittnas av:

Karl H.Halling
Stämningsman.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30691

III
Bil. B

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nattorp m.fl. hemman i Skånings- Åsaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Nattorps småskola tis- dagen den 29 nov. 1932 klockan 17 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Nattorp 1 14 ägare: Anton Vångstedt , Öttum

Skara den 15 nov. 1932

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att Anton Vångstedt, Öttum, denna dag delgivits innehållet i ovanstående kungörelse betygar:

Kålltorp den 21 nov. 1932

G.Skoglund
Polisman.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Bil C.

Banmästare A.Hall i Skara befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara och föra talan vid sammanträde i Nattorps småskola måndagen den 7 nov. 1932 kl. 16.30 i och för syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Nattorp m.fl. hemman inom Skånings -Åsaka socken av Skaraborgs län. Järnvägsdike berörés.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 5 nov. 1932.

För Västergötland- Göteborgs Järnvägsaktiebolag

John Nyström.

Bevittnas:

H.Browall G.Gerhard.

Bil. D.

Rådmannen N.R. Hermansson.

Sedan till domkapitlet anmälts, att syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Nattorp m.fl. hemman inom Skåningsåsaka socken, utsatts att äga rum i Nattorps småskola tisdagen den 29 innevarande november kl. 5 e.m., samt att av förrättningen berörres biskopslöningshemmanet Hertigabo i samma socken, förordnar domkapitlet härigenom Eder att vid ifrågavarande förrättning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda löningshemmans rätt och bästa.

Skara domkapitel den 16 november 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Berglund

/ Nils Broström.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E.

Beskrivnings- och värderingslängd.

FÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSOHN & STENDÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skånings-Åsaka socken.					
Nattorp	25 1		3/40		Birger Jansson
				1	åker, mylla på sandbl. lera
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				75	" " "
					Summa
"/Gärdhem n:r 1/	17 1		lägh.		Aug. Andersson
				10	åker, mylla på sandbl. lera
				11	" "
				12	" "
				13	backe
				144	mosse delvis uppskuren kärrtorv
				15	åker, mylla på sandbl. lera
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
					Summa
"	5 1		1/8		Otto Brink
				21	åker, mylla på sandbl. lera
				22	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							500	40	-	800	64	-	300	24	-
	05							200	10	-	"	40	-	600	30	-
	12							"	24	-	"	96	-	"	72	-
1	95							600	1170	-	"	1560	-	200	390	-
	40							500	200	-	"	320	-	300	120	-
	38							"	190	-	"	304	-	"	114	-
	90							450	405	-	"	720	-	350	315	-
1	15							300	345	-	"	920	-	500	575	-
	45							500	225	-	"	360	-	300	135	-
	38							550	209	-	"	304	-	250	95	-
5	86							"	2818	-		4688	-		1870	-
	10							600	60	-	800	80	-	200	20	-
	16							500	80	-	"	128	-	300	48	-
	25							250	62	50	"	200	-	550	137	50
							19	-			-			-		
			25					150	37	50	200	50	-	50	12	50
	25							250	62	50	800	200	-	550	137	50
	22							600	132	-	"	176	-	200	44	-
	20							"	120	-	"	160	-	"	40	-
	34							400	136	-	"	272	-	400	136	-
	30							550	165	-	"	240	-	250	75	-
	30							600	180	-	"	240	-	200	60	-
2	12		25				19		1034	50		1746	-		711	50
	35							600	210	-	800	280	-	200	70	-
	10							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	45								270	-		360	-		90	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				23	åker, mylla på sandbl. lera
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" mylla på lerbl. sand
					Summa
Nattorp Råholmen	7 9 2 +2 8		avs.		Ivar Krantz strbh.
	1		avs.	30	åker, mylla på lerbl. sand
				31	" "
					Summa
					Alma Johansson
-Gållstad	6 1			32	åker, mylla på lerbl. sand
				32a	" "
					Summa
					Artur Berg
				33	åker, mylla på lerbl. sand
				34	" "
					Summa
Berga / Helledal n:r	1 /1 17		lägh.		J.G.Berg
				35	åker, mylla på lerbl. sand
				36	" "
					Summa
" / Furubacken n:r	2 /1 18		"		Gust. Karlsson
				37	åker, mylla på lerbl. sand
				38	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45								270	-		360	-		90	-
	28							600	168	-	800	224	-	200	56	-
	22							"	132	-	"	176	-	"	44	-
	45							"	270	-	"	360	-	"	90	-
	16							"	96	-	"	128	-	"	32	-
	25							450	112	50	700	175	-	250	62	50
	12							500	60	-	750	90	-	250	30	-
	12							400	48	-	550	66	-	150	18	-
2	10								1156	50		1579	-		422	50
	20							600	120	-	700	140	-	100	20	-
	25							"	150	-	"	175	-	"	25	-
	45								270	-		315	-		45	-
	30							400	120	-	700	210	-	300	90	-
	21							"	84	-	"	147	-	"	63	-
	51								204	-		357	-		153	-
	34							400	136	-	700	238	-	300	102	-
	15							"	60	-	"	105	-	"	45	-
	49								196	-		343	-		147	-
	10							400	40	-	700	70	-	300	30	-
	25							"	100	-	"	175	-	"	75	-
	35								140	-		245	-		105	-
	20							400	80	-	700	140	-	300	60	-
	07							"	28	-	"	49	-	"	21	-
	27								108	-		189	-		81	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	8				
Översånna	1		lägh.		Hälledal n:r2 J.G.Berg
- " -				39	åker, mylla på lerbl. sand
				40	" "
				41	" "
				42	" "
					Summa
	7				
Översånna	1				Alma Johansson
				43	åker, mylla på lerbl. sand
				44	" "
					Summa
	4				
Vrå	1		1/16		Johannes Anderssons stbh.
				45	åker, mylla på lerbl. sand
				46	" "
					Summa
	10				
"	1		1/16		Hj. Krantz
				47	åker, mylla på lerbl. sand
				48	" "
					Summa
	5				
Åsaka Storegården	1		3/8		Alfr. Häggren
				49	åker, mylla på lerbl. sand
				50	" "
					Summa
	6				
" "	1		avs.		Sanfr. Berg
				51	åker, mylla på lerbl. sand
				52	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							400	36	-	700	63	-	300	27	-
	21							"	84	-	"	147	-	"	63	-
	21							"	84	-	"	147	-	"	63	-
	08							"	32	-	"	56		"	24	-
	59								236	-		413	-		177	-
	10							400	40	-	700	70	-	300	30	-
	21							"	84	-	"	147	-	"	63	-
	31								124	-		217	-		93	-
							02	-			-			-		
	14							300	42	-	600	84	-	300	42	-
	14						02		42	-		84	-		42	-
	05							300	15	-	600	30	-	300	15	-
	07							"	21	-	"	42	-	"	21	-
	12								36	-		72	-		36	-
	07							300	21	-	600	42	-	300	21	-
	07							"	21	-	"	42	-	"	21	-
	14								42	-		84	-		42	-
	55							300	165	-	600	330	-	300	165	-
	10							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	65								195	-		390	-		195	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENHÄGE, GRANA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	6				
Berga	2				Sven Ask
				53	åker, mylla på lerbl. sand
				54	" "
				55	" "
				56	backe
					Summa
	20 23				
"	1 +1		avs.		Anton Pettersson
				57	åker, mylla på lerbl. sand
				58	" "
				59	" "
					Summa
	11				
"	1		avs.		Frida Mellkvist
				60	åker, mylla på lerbl. sand
				61	tomt
					Summa
	13				
Berga	1				Aug. Persson
				62	åker, mylla på lerbl. sand
				63	" "
				64	" "
					Summa
	10				
Gållstad	1				Aug. Persson
				65	åker, mylla på lerbl. sand
				66	" "
				66a	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							250	35	-	600	84	-	350	49	-
	41							300	123	-	"	246	-	300	123	-
	72							"	216	-	"	432	-	"	216	-
							20		-			-			-	
1	27						20		374	-		762	-		488	-
	65							350	227	50	600	390	-	250	162	50
	06							250	15	-	"	36	-	350	21	-
	09							"	22	50	"	54	-	"	31	50
	80								265	-		480	-		215	-
	42							350	147	-	600	252	-	250	105	-
	07							500	35	-	"	42	-	100	7	-
	49								182	-		294	-		112	-
	40							500	200	-	600	240	-	100	40	-
	21							300	63	-	"	126	-	300	63	-
	12							"	36	-	"	72	-	"	36	-
	73								299	-		438	-		139	-
	30							500	150	-	600	180	-	100	30	-
	18							300	54	-	"	108	-	300	54	-
	20							"	60	-	"	120	-	"	60	-
	68								164	-		408	-		144	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBERG & STENBÄCK, KARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	9				
Råholmen	1	/lägh.	Råshult/		Josef Gustafsson
				67	åker, mylla på lerbl. sand
				68	" "
					Summa
	4				
Stymne	1	/ lägh.	Ljusdal/		Josef Gustafsson
				69	åker, mylla på lerbl. sand
				70	" "
					Summa
	8				
Nattorp	2	/ lägh.	Manhem /		Josef Gustafsson
				71	åker, mylla på lerbl. sand
				72	" "
					Summa
	24				
"	1				Josef Gustafsson
				73	äng, mylla på lerbl. sand
				74	" "
					Summa
	14				
"	1		1/36		Anton Vångstedt
				76	åker, mylla på lerbl. sand
	8				
Kockhem	1		avs.		A.G.Fasts stbh.
				77	åker, mylla på lerbl. sand
	1				Biskopslöningshemman
Hertigabo	4				arr. E.Karlsson
				78	betesmark, mylla på lerbl. sand
				79	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41							350	143	50	600	246	-	250	102	50
	24							"	84	-	"	144	-	"	60	-
	65								227	50		390	-		162	50
	21							350	73	50	600	126	-	250	52	50
	40							300	120	-	"	240	-	300	120	-
	61								193	50		366	-		172	50
	42							250	105	-	600	252	-	350	147	-
	40							350	140	-	"	240	-	250	100	-
	82								245	-		492	-		247	-
		06						300	18	-	600	36	-	300	18	-
		55						"	165	-	"	330	-	"	165	-
		61							183	-		366	-		183	-
	10							500	50	-	600	60	-	100	10	-
	30							300	90	-	600	180	-	300	90	-
		10						140	14	-	200	20	-	60	6	-
		55						"	77	-	"	110	-	"	33	-
		65							91	-		130	-		39	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	1				Biskopslöningshemman
Hertigabo	3				arr. E.Karlsson
				80	betesmark, mylla på lerbl. sand
				81	" "
				82	åker "
					Summa
					Axel Johansson
				83	åker, mylla på lerbl. sand
					Otto Persson
				84	åker, mylla på lerbl. sand

Sammandrag.

Skåninga- Åsaka socken

Nattorp	25 1	3/40	1-9.75	Birger Jansson
"/Gårdhem n:r1/	17 1	lägh.	10-20	Aug. Andersson
"	5 1	1/8	21-29	Otto Brink
Råholmen	8 7 9 1 ,2 +2	avs.	30-31	Ivar Krantz stbh.
Gållstad	6 1			Alma Johansson
Berga	18 1		32-32a	"
			33-34	Artur Berg
Berga /Helledal n:r 1 /	17 1	lägh.	35-36	J.G.Berg
" /Furubacken n:r2/	18 1	"	37,38	Gust. Karlsson
Översånna/Helledal n:r2/	8 1	"	39-42	J.G.Berg
"	7 1		43-44	Alma Johansson
Vrå	4 1	1/16	45-46	Johannes Anderssons stbh.
"	10 1	1/16	47-48	Hj. Krantz
Åsaka Storegården	5 1	3/8	49-50	Alfr. Häggren

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			30					140	42	-	200	60	-	60	18	-
			45					"	63	-	"	90	-	"	27	-
	60							300	180	-	500	300	-	200	120	-
	60		75						285	-		450	-		165	-
	58							450	261	-	700	406	-	250	145	-
	92							450	414	-	700	644	-	250	230	-
5	86								2818	-		4688	-		1870	-
2	12		25				19		1034	50		1746	-		711	50
2	10								1156	50		1579	-		422	50
	45								270	-		315	-		45	-
	51								204	-		357	-		153	-
	49								196	-		343	-		147	-
	35								140	-		245	-		105	-
	27								108	-		189	-		81	-
	59								236	-		413	-		177	-
	31								124	-		217	-		93	-
	14						02		42	-		84	-		42	-
	12								36	-		72	-		36	-
	14								42	-		84	-		42	-
13	45		25				21		6407	-		10332	-		3925	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Åsaka Storegården	6 1		avs.	51-52	Sanfr. Berg
Berga	6 2			53-56	Sven Ask
"	20 23 1 +1		"	57-59	Anton Pettersson
"	11 1		"	60-61	Frida Mellkvist
"	13 1			62-64	Aug. Persson
Gållstad	10 1			65-66a	Dens.
Råholmen/Rashult/	9 1		lägh.	67-68	Josef Gustafsson
Stymne/Ljusdal/	4 1		"	69-70	Dens.
Nattorp/Manhem/	8 2		"	71-72	Dens.
"	24 1			73-74	Dens.
"	14 1		1/36	76	Anton Vångstedt
Kockhem	8 1		avs.	77	A.G.Fasts stbh.
Hertigabo	1 4			78-79	Biskoplöningshemman arr. E.Karlsson
"	1 3			80-82	D:o
				83	Axel Johansson
				84	Otto Persson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	45		25				21		6407	-		10332	-		3925	-
	65								195	-		390	-		195	-
1	27						20		374	-		762	-		488	-
	80								265	-		480	-		215	-
	49								182	-		294	-		112-	-
	73								299	-		438	-		139	-
	68								164	-		408	-		144	-
	65								227	50		390	-		162	50
	61								193	50		366	-		172	50
	82								245	-		492	-		247	-
			61						183	-		366	-		183	-
	10								50	-		60	-		10	-
	30								90	-		180	-		90	-
			65						91	-		130	-		39	-
	60		75						285	-		450	-		165	-
	38								261	-		406	-		145	-
	92								414	-		644	-		230	-
22	45	2	26				41		9926	-		16588	-		6662	-

Nattorp den 29 nov. 1932.

Sven Hallin

Edvin Persson

Emil Borg

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Nattorp den 29 nov. 1932.

Sven Hallin.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd			Bilaga G.		
	Dikesträckan C-D					
5 Nattorp 1	Otto Brink		1000	8	80 -	
	"		110	~~11~~	8 80	88 80
7 9 N. attorp 2 +2	Ivar Krantz stbh.		50	7		3 50
Hertigabo	Biskopslöningshemman		150	2		3 -
			Summa			95 30
	Diket D-E					
	Otto Persson		250	7		17 50
	Axel Johansson		110	7		7 70
5 Åsaka Storegården 1	A.Häggren		60	7	4 20	
"	"		80	2	1 60	5 80
4 Vrå 1	J.Anderssons stbh.		50	6	3 -	
	"		50	2	1 -	4 -
10 Sånna 1	Hj. Krantz		50	6	3 -	
	"		50	2	1 -	4 -
Sånna	Torsten Jansson		80	2		1 60
"	Karl J.Andersson		100	2		2 -
	Artur Berg		200	7		14 -
18 Berga 1	Alma Johansson		50	7		3 50
17 " 1	J.G.Berg		40	7		2 80
19 " 1	Gust. Karlsson		50	7		3 50
8 Översånna 1	J.G.Berg		80	7		5 60
7 " 1	Alma Johansson		40	7		2 80
6 Åsaka Storeg. 1	Sanfr. Berg		90	6		5 40
6 Berga 2	Sven Ask		200	6		12 -
23 " 1	Anton Pettersson		130	6		7 80
13 " 11 Gållstad 1	10 Aug. Persson		200	6		12 -
8 Nattorp 2 m.fl.	Josef Gustafsson		160	6		9 60
			Kronor			121 60

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket E-F					
Nattorp 8 2	Josef Gustafsson		110	6	6 60	
" 24 1	"		150	4	6 -	12 60
Hertigabo 3 +4 1 1	Biskoplöningshemman		100	5	5 -	
"	"		480	2	9 60	14 60
Berga 4 1	Otto Persson		180	6		10 80
				Summa		38 -

Nattorp den 29 nov. 1932

Sven Hallin

Edvin Persson

Ernst Borg.

PETTERSONSKA BOKTR. EFT. SKARA
30249

1	2	3	4	5	6	7	8
						Bilaga	
		Kostnadsförslag.					
		Täckdiket A-B-C					
0+50-2+64	214	8" tegelrör st.	480	0.40	192 -		
		12" cementrör 1 m	71	260	184 60		
		grävning, läggning och					
		återfyllning 1 m	214	0.50	107 -		
		dagvattenbrunnar	3	35.-	105 -	588 60	
		tillägges c:a 10%				61 40	650 -
		Täckdiket B-Ba					
30-30+80	80	8" tegelrör	270	0.40	108 -		
		grävning, läggning och					
		återfyllning	80	0.40	32 -		
		dagvattenbrunn	1	35.-	35 -	175 -	
		tillägges C:a 10%				15 -	190 -
		Dikessträckan C-D					
2+74-8+50	576	Sando. ngt lera	1450	0.60	870 -		
3+64		rörtrumma	1		130 -		
4+65		"	1		130 -		
6+66		"	1		130 -	1260 -	
		Tillägges c:a 10%				124 70	
		Jordersättning				95 30	1480 -
		Dikessträckan D-E /i gräns/					
40-45+36	536	Sand o. ngt. lera	1780	0.60	1068 -		
42+44+52		rörtrumma	2		260 -	1328-	
		tillägges c:a 10 %				13040	
		Jordersättning				12160	1580 -
		Dikesträckan E-F					
13+70-20	630	Sando. ngt. lera	1230	0.60	738 -		
18+80		rörtrumma			130 -		
19+75		"			130 -		
		Överföres			998 -		3900 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERIUS & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			998 -		3900 -
		tillägges c:a 10%			94 -		
		Jordersättning			38 -		1130 -
			I	II			
		Täckdiket E -E					
50-51+70	170	6" tegelrör st.	580	0.25	145 -		
		grävning, läggning och återfyllning i m	170	0.35	59 50		
		dagvattenbrunn			35 -		
		täckdikesöga av trä			10 -	249 50	
		tillägges c:a 10%				25 50	275 -
				Summa kr.			5305 -
		Diket D-E / i gamla läget grön beteckning/					
8+40-13+70	530	sand och något lera	1450	0.60	870 -		
		9 st. trummor	9	100.-	900	1770 -	
		tillägges c:a 10%				178 40	
		jordersättning				121 60	2070 -
				Summa kr.			2070 -

Nattorp den 29 nov. 1932.

Sven Hallin,

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga I.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nattorp m.fl. hemman i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar, genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. väster om Skånings Åsaka kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Ådenna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkts med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-E^{I}-F för huvudavloppet samt B-Ba och E^{I}-E^{II} för sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimentioner äro å profil- och sektionsritningarne utmärkta med rött. Förslaget innebär flyttning

till ägogräns av avloppssträckan D-E. På grund av att ett avsevärt antal ägobroar härigenom bliva överflödiga kan den nya sträckningen väntas bli billigare än den gamla.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	7.0 har.
" B	16.0 "
" C	17.0 "
" påle 19	105.0 "
För sidodiket B-Ba vid Ba	5.0 "
" 30+65	7.0 "
För sidodiket E_{I} - E_{II}	5.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om öppna avloppssträckor antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr. sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats förmöjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen, efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnas.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarne i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvud avloppet korsar allmän väg vid C. Den här befintliga rör-trumman är för grund för ovanför liggande marks torrläggning till 1.2 meters djup. Då trumman ostridigt tillkommit efter år 1880 skall det åligga Skånings härads vägstyrelse att utan ersättning ombestyra trummans sänkning till den för avloppet här föreskrivna nya botten-höjden.

Fria genomloppet får därvid ej göras mindre än en cirkel med 0.4 meters inre diameteroch arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagasi bruk inom sex veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelandehärom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagdakostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp , som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden .

För mark,som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkandehärom inom ett år after företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjenstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador,som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas , skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för er-

sättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarne efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande rirningar och handlingar,

att ~~xxx~~ ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst o.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom avloppen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som ifråga om cementrör skola uppfylla de fordringar, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar, n:r 5, 1931. Därest grundvattnet innehåller för betong skadliga ämnen , skola, därest cementrör ändock användas, dessa skyddas mot förstörelse genom bestrykning med varm stenkolstjära eller lämpligt assfaltpreparat.

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sländförändringar eller förstärkningsåtgärder ~~der~~ vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entrepenad överlåtas på härför skickad person,

att erbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas Nattorps dikningsföretag av år 1932.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nattorp den 29 nov. 1932.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Edvin Persson. Ernst Borg.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skånings-Åsaka socken.				
3/40	1 25		Nattorp Birger Jansson		1-9.75	2818.-	4688.-
lägh.	1 17		" Aug. Andersson		10-20	1034.50	1746.-
1/8	1 5		" Otto Brink		21-29	1156.50	1579,-
avs.	2 +2 7 9						
"	1 8		Råholmen Ellen Krantz		30-31	270.-	315.-
	1 6		Gållstad				
	1 18		Berga Alma Johansson		32-32a	204.-	357.-
	1 17		Artur Berg		33-34	196.-	343.-
lägh.	1 1 18		Berga J.G.Berg		35-36	140.-	245.-
lägh	1 8		" Gust. Karlsson		37-38	108.-	189.-
"	1 7		Översånna J.G.Berg		39-42	236.-	413.-
	1 4		" Alma Johansson		43-44	124.-	217.-
1/16	1 10		Vrå Johannes Anderssons stbh.		45-46	42.-	84.-
1/16	1 5		" Hj. Krantz		47-48	36.-	72.-
3/8	1 6		Åsaka Storeg. Alfr. Häggren		49-50	42.-	84.-
avs.	1 6		" " Sanfr. Berg		51-52	195.-	390.-
	2 20 23		Berga Sven Ask		53-56	374.-	762.-
avs.	1 +1 11		" Anton Pettersson		57-59	265.-	480.-
"	1 13		" Frida Mellkvist		60-61	182.-	294.-
	1 10		" Aug. Persson		62-64	299.-	438.-
	1 9		Gållstad Dens.		65-66a	164.-	408.-
lägh.	1 4		Råholmen Josef Gustafsson		67-68	227.50	390.-
"	1 8		Stymne Dens.		69-70	193.50	366.-
"	2 24		Nattorp Dens.		71-72	245.-	492.-
	1 14		" Dens.		73-74	183.-	366.-
1/36	1 8		" Anton Vångstedt		76	50.-	60.-
avs.	1 1		Kockhem J.G.Fasts stbh. ✓		77	90.-	180.-
	4 1		Hertigabo Biskoplöningshemman arr. E.Karlsson		78-79	91.-	130.-
	3		" D:o		80-82	285.-	450.-
			Axel Johansson		83	261.-	406.
			Otto Persson		84	414.-	644.
				Summa		9926.-	16588.

Bilaga K

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1870.-							1489.13	28.070	156	12
711.50							566.57	10.680	59	40
422.50							336.44	6.342	35	27
45.-							35.81	0.675	3	75
153.-							121.85	2.297	12	77
147.-							117.08	2.207	12	27
105.-							83.61	1.576	8	76
81.-							64.51	1.216	6	76
177.-							140.95	2.657	14	78
93.-							74.06	1.396	7	76
42.-							33.42	0.630	3	50
36.-							28.65	0.540	3	00
42.-							33.42	0.630	3	50
195.-							155.28	2.927	16	28
488.-							388.59	7.325	40	74
215.-							171.19	3.227	17	95
112.-							89.23	1.682	9	35
139.-							110.66	2.086	11	60
144.-							114.69	2.162	12	02
162.50							129.39	2.439	13	56
172.50							137.35	2.589	14	40
247.-							196.71	3.708	20	62
183.-							145.73	2.747	15	28
10.-							7.96	0.150		83
90.-						Bet. 19-25	71.67	1.351	7	51
39.-							31.03	0.585	3	25
165.-							131.40	2.477	13	78
145.-							115.49	2.177	12	11
230.-							183.13	3.452	19	20
6662.-							5305.-	100.000	556	12

Nattorp den 29 nov. 1932.

Sven Hallin

Edvin Persson Ernst Borg .

Vidimeras ex officio:

Ang. värdering av
delägares lösöre, se
V.L. 7:63 och 3:20

R 2★0560

11121

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1935

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Nattorps dikningsföretag av år 1932

i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1933 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 maj 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

B E T Ä N K A N D E

angående Nattorps dikningsföretag av år 1932 i Skånings- Åsaka socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 29 nov. 1932 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämt.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Hela torrläggningsområdet.		Lånesökandenas andel:	
Åker	22.45 hektar.	Åker	20.93 hektar.
Annan mark	2.26 "	Annan mark	2.26 "
Summa	24.71 "	Summa	23.19 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vatten-

mängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Lån sökes bl.a. av arrendatorn å biskopslöningshemmanet Hertigabo 3^{1} och 4^{1}. Vederbörligt tillstånd härtill har erhållits, vilket framgår av påskrift å föreningen, bil. IV. Ägofig. n:ris 33-34 hava tidigare utgjort samfälld mark till Åsaka Storegården. Efter försäljning till nuvarande ägaren Artur Berg har nu laga avstyckningsförrättning verkställts, vilken dock ännu ej vunnit laga kraft, varför fastigheten ännu icke kunnat åsättas fullständig jordregisterbeteckning. Så snart ske kan, skall meddelande om rätta beteckningen insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 5 305.-

För laga syneförrättningen kronor 556.12

För utredning angående statsbidrag kronor 123.87

Summa kr. 5 984.99

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 5 674.25.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 6 662.- Härav kommer på lånesökandenas del 6 316.- kr.

Enligt denna beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 90 procent av båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1936.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företaget kunna beviljas i jämnt tal 2 780.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 3 020.- kr. såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" V
Arvodesräkningar	" VI a,b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i mars 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

Diariibevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 29 november 1932 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Nattorp i Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län /Nattorps dikningsföretag av år 1932/; betygar Vänersborgs i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1933.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bilaga II.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Nattorps dikningsföretag av år 1932 i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Skånings-Åsaka socken.			
Nattorp	1/8	5 1	3. Otto Brink
"	lägh.	17 1	2. Aug. Andersson
"	avs.	24 1	7. Josef Gustafsson
"	3/40	25 1	7. Birger Jansson
"	lägh.	8 2	1. Josef Gustafsson.
Gållstad	avs.	6 1	10. Alma Johansson
"	avs.	10 1	6. Aug. Persson
Berga	avs.	11 1	12. Frida Mellkvist
"	avs.	13 1	6. Aug. Persson
"	lägh.	17 1	9. J.G. Berg
"	avs.	18 1	10. Alma Johansson
"	avs.	20 23 1 + 1	13. Anton Pettersson
"	avs.	4 2	8. Otto Persson
"	avs.	6 2	5. Sven Ask
Åsaka Storegården	~~avs.~~	~~1~~	~~4. Artur Berg~~
" "	"	6 1	14. Sanfr. Berg
" "	"	9 1	11. Axel Johansson
Översånna	"	7 1	10. Alma Johansson
"	lägh.	8 1	9. J.G. Berg
Råholmen	"	9 1	7. Josef Gustafsson
Stymne	"	4 1	7. Dens.
Hertigabo	/	1 3	Kyrkofonden arr. E. Karlsson
"	/	1 4	15. D:o

Skara i mars 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Skrivning med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Bilaga III			
		Kostnadsförslag								
		Grävningskostnader					5160 ~~5305~~	31 ~~-~~ ×		
		Laga synefördrättning					556	12		
		Betänkande					123	87	5840 ~~5984~~	30 ~~99~~
		Summa kr.							5840 ~~5984~~	30 ~~99~~

Skara i mars 1933.
I tjänsten:
Sven Hallin

× Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.840 kronor 30 öre, varav å lånesökandens andel 5408 kronor 18 öre, sedan därav från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Åsaka Storegård 1 (ägofigurerna 33-34)

Stockholm den 8 maj 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Nattorps dikningsföretag av år 1932 inom Skånings-Åsaka sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nattorp den 29 nov. 1932.

1. Birger Jansson.
2. August Andersson
3. Otto Brink
4. Artur Berg
5. Sven Ask
6. Aug. Persson
7. Josef Gustafsson
8. Otto Persson

Bevittnas:

Sven Hallin. Nils R. Hermansson

Förestående förening biträdes till alla delar:

9. J.G. Berg
10. Alma Johansson
11. Axel Johansson
12. Frida Mellkvist
13. Anton Pettersson
14. Sanfrid Bergh

E. Karlsson, Hertigabo

Bevittnas av

Aug. Persson. Josef Gustafsson.

Undertecknad, som i egenskap av konsistorieombud närvarit vid syneförrättningen, får härmed tillstyrka förestående förening i vad den berör biskopslöningshemmanet Hertigabo 3^{1} och 4^{1}.

Skara den 8 mars 1933.

Nils R. Hermansson.

Godkänd av Skara domkapitel den 8 mars 1933, i vad den avser biskopslöningshemmanet Hertigabo i Skånings Åsaka, betygar

Ex officio:

Nils Broström.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Nattorps dikningsföretag av år 1932 för val av arbetsstyrelse.

Den 29 november 1932 i Nattorps småskola.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör samt följande sakägare: Birger Jansson, Aug. Andersson, Gust. Karlsson, Hjalmar Krantz, Anton Vångstedt, Artur Berg, Ellen Krantz, Otto Brink, rådman N.R. Hermansson såsom konsistorieombud, Torsten Jansson, Karl J. Andersson, Sven Ask, Aug. Persson, Otto Persson, Josef Gustafsson, A.G. Fasts sterbh. gen. Gerda Fast.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelse skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos:

Aug. Andersson, Nattorp

Birger Jansson "

Sven Ask, Liljeåsen, "

Josef Gustafsson, Manhem "

Aug. Persson, Apelskog. "

Till suppleanter utsågos:

Otto Brink, Nattorp

Artur Berg, Rödjan.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin