



Akt nr:

R-E1a-0573

AU$R-E1a-0573

Fr. godk. 434

R 4•0573

Nr. 11119

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 12 april 1935 för "Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932" i Holmestads socken av

_____ SKARABORGS LÄN _____

Lm. h. H Petersson

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusentvåhundrasextio (2.260) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrahundrafemtio (2.450) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svenska Götene den 25 maj 1935.

Georg Blomgren Knut Johansson.

Att Georg Blomgren och Knut Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Knut Johansson Walter Andersson

Adress Götene Adress Götene

Med stöd av Kungl. brevet den 12 april 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 juni ***19***35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Enckell

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 4*0573

Handlingar angående
Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932
i Holmestads socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1932 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St.Svenstorp m.fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 30 december 1931 i St.Svenstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman , samt gode männen G.Björkman, Hökatorp, Holmestad, och S.Tennerstedt, Hospitalsgården, Skara, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Erik Johansson äg. 1/4 mtl. St. Svenstorp

G.Blomgren " 1/8 " L:a "

Oskar Persson " 1/8 " " " och
1/4 " Bybacka Bengt Gossg:n

Av övriga sakägare:

Viktor Svensson äg. 1/8 " L:A Svenstorp och
1/8 " Bybacka Bengt Grossg:n el.Måns Ersg:n

Maria Anderssons stbh.äg.5/24 mtl. " " "
genom delägarne Karl Larsson och Adolf Andersson (övriga delägare:Isak Adolfsson, August Adolfsson och Manda Arfvidsson)
Adolf Andersson uppgav att han hade fullmakt att föra Isak och ~~Adolf~~/ August Adolfssons talan, vilken fullmakt skulle företes vid nästa sammanträde.

Anna Svenssons stbh äg. 1/4 mtl. Bybacka Bengt Grossgården genom delägaren Emil Svensson och gode mannen för omyndiga

Märta Svensson,Sven Björkman (övriga delägare:Sven och Erik Svensson)

Matilda Bengtssons sterbhus, äger 3/8 mtl. Bybacka Erik Pers-g:n genom delägaren Mauritz Bengtsson(övriga delägare:(Elin Bengtsson och Ester Bengtsson)

Alfred Svensson, äg. Västerbro kvarn.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bil. A.

§2,

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet därifrån.

§4.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps rätning, utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, varvid dock Oskar Persson framhöll, att hans yrkande endast avsåge huvudavloppet och att täckdikning av hans mark icke var ifrågasatt. Om genom rätningen grendike upp till hans gräns erfordrades , yrkade han ej på , att detta skulle ingå i företaget.

Samtliga sökandena förklarade att de ej yrkade på sänkning av vattenståndet vid Vesterbro kvarn utan nöjde sig med den torr-läggning, som därförutan kunde erhållas.

§5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande ,att sedan nödig jordupp-skattning verkställts och förslag till torrläggningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 22 mars 1932 klockan 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarne.

Ort och tid som ovan

I tjänsten::

Sven Hallin .

Biträdande gode män:

G.Björkman S.Wennerstedt.

Den 22 mars 1932 i St.Svenstorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Erik Johansson .

Georg Blomgren

Viktor Svensson

Oskar Persson .

Maria Anderssons stbh. genom delägarne Adolf Andersson och Karl Larsson

Anna Svenssons stbh. genom delägaren Emil Svensson

Matilda Bengtssons stbh. genom delägaren Mauritz Bengtsson

enligt fullmakter bil. C 1 och C 11 .

§6.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§7.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. H.

§8.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritninger och att sammankalla delägarne för val av arbetsstyrelse, utsågo synemännen Erik Johansson, St. Svenstorp.

§9.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

S.Wennerstedt G.Björkman.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Skaraborgs län.

Landskansliet.

Bil.A.

D.O.V.D. 43-44.
1931.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.....
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 juli 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

J.Sunnerholm Ragnar Dahlström.

D.O.V.D.N:r 43-44.
1931.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Svenstorps m.fl. hemman i Holmestads socken, Skaraborgs län

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Erik Johansson

adress St.Svenstorp pr Götene

St.Svenstorp den 3/7 1931.

Erik Johansson

G.Blomgren

Oskar Persson

7.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
St.Svenstorp	Erik Johansson
L:a Sventorp	Georg Blomgren
D:o	Vicktor Svensson
D:o	Oskar Persson
Bybacka Erik-Persg:n	Adolf Anderssons stbh.
D:o	Emil Svenssons stbh.
D:o	Elim Bengtsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30614

Bilaga B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Johansson St.Svenstorp, onsdagen den 30 december 1931 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörandeSt.Svenstorp m.fl. hemman i Holmestads socken , vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Erik Johansson	St.Svenstorp	Götene
2. Georg Blomgren	L:a "	"
3. Viktor Svensson	" "	"
4. Oskar Persson	" "	"
5. Adolf Andersson	Erik Persg:n Holmestad	"
6.Karl Larsson	Klippan	"
7. Emil Svenssons stbh.	Bybacka "	"
8. Elim Bengtssons stbh.	" "	"
9. Alfred Svensson	Västerbrokvarn	"

Skara den 1 dec. 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. C. I

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag min broder Elim Mauritz Bengtsson att föra min talan och finner jag för gott vad han gör och låter.

Bybacka Holmestad den 22/3 1932

Ester Bengtsson

Egenhändig namnteckning bevittnas av:

Erik Svensson Märta Ahlèn .

Bil. C 11.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag min son Elim Mauritz Bengtsson att föra min talan och finner jag för gott vad han gör och låter.

Bybacka Holmestad den22/3 1932.

Elim Bengtsson.

Egenhändig namnteckning bevittnas av:

Erik Svensson Märta Ahlèn.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. D.

Beskrivnings -och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Holmestads socken						
Bybacka, Erik-Pers eller Bengt Grossg:n	3 2		1/8		Matilda Bengtssons stbh.	
				1	väg	
				2	åker	
				3	äng	
				4	"	
				5	åker	utan för-
				6	"	bättring.
				7	bäck	
				8	backe	
				9	"	
				10	åker	
				11	äng	
				12	backe	
						Summa
Bybacka, Måns Ers eller Bengt Grossg:n	2 1		1/4		Anna Svenssons stbh.	
				14	backe	
				15	åker	
				16	"	
				17	"	utan för-
				18	backe	bättring
				19	åker	
				20	äng	
				21	bäck	
				22	åker	
				23	"	mylla på svämlera
				24	"	-"-
				25	backe	
						Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15									
							78									
							35									
							53									
							73									
							61									
							09									
							10									
							04									
						1	60									
							33									
							06									
						5	37									
							03									
							36									
							98									
							23									
							07									
							45									
							06									
							20									
							05									
	50							720	360	-	850	425	-	130	65	-
	14							580	81	20	770	107	80	190	26	60
							04									
	64					2	47		441	20		532	80		91	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26	åker mylla på svämlera
				27	backe
				28	åker -"-
				29	" -"-
				30	" -"-
				31	" -"-
				32	" -"-
				33	" -"-
				34	" -"-
					Summa
Bybacka, Måns Ers ell. Bengt Grossg:n	10 1		5/24		Maria Anderssons stbh. utan förbättring
				13	åker
				35	" mylla på svämlera
				36	backe
				37	åker -"-
				38	" -"-
				39	" -"-
				40	" -"-
				41	" -"-
				42	" -"-
				43	" -"-
				44	" -"-
				45	" -"-
				46	" -"-
				47	" -"-
				48	bäck
				49	åker -"-
				50	äng -"-
				51	åker -"-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64					2	47		441	20		532	80		91	60
	21							670	140	70	810	170	10	140	29	40
							04									
	09							670	60	30	810	72	90	140	12	60
	55							670	368	50	810	445	50	140	77	-
	39							630	245	70	810	315	90	180	70	20
	41							630	258	30	810	332	10	180	73	80
	25							630	157	50	810	202	50	180	45	-
	25							630	157	50	810	202	50	180	45	-
	16							630	100	80	810	129	60	180	28	80
2	95					2	51		1930	50		2403	90		473	40
							22									
	03							540	16	20	900	27	-	360	10	80
							13									
	47							540	253	80	900	423	-	360	169	20
	73							540	394	20	900	657	-	360	262	80
	37							600	222	-	900	333	-	300	111	-
	28							600	168	-	900	252	-	300	84	-
	25							540	135	-	900	225	-	360	90	-
	45							540	243	-	900	405	-	360	162	-
	18							750	135	-	900	162	-	150	27	-
	72							540	388	80	900	648	-	360	259	20
	18							600	108	-	900	162	-	300	54	-
	55							540	297	-	900	495	-	360	198	-
	21							540	113	40	900	189	-	360	75	60
							10									
	23							300	138	-	900	207	-	600	69	-
			06					100	6	-	700	42	-	600	36	-
	12							200	24	-	900	108	-	700	84	-
4	77		06				45		2642	40		4335	-		1692	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				52	äng mylla på svämlera
				53	åker -"-
					Summa
Bybacka, Måns-Ers- ell. Bengt Grossg:n	9 1		1/8		Oskar Persson
				54	åker mylla på svämlera
				55	" -"-
				56	" -"-
				57	" -"-
				58	" -"-
					Summa
svenstorp L:a	6 1		1/8		Oskar Persson
				59	åker mylla på svämlera
				60	väg
				61	åker -"-
				62	" -"-
				63	" -"-
				64	" -"-
				65	backe
				66	åker -"-
				67	backe
				68n	äng -"-
				69	åker -"-
				70	" -"-
				71	" -"-
					Summa
Svenstorp L:a	5 1		1/8		Viktor Svensson
				72	åker mylla på svämlera
				73	" -"-
				74	" -"-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	77		06				45		2642	40		4335	-		1692	60
			02					100	2	-	700	14	-	600	12	-
	10							500	50		900	90	-	400	40	-
4	87		08				45		2694	40		4439	-		1744	60
	60							700	420	-	900	540	-	200	120	-
	61							600	366	-	900	549	-	300	183	-
	47							700	329	-	900	423	-	200	94	-
	48							600	288	-	900	432	-	300	144	-
1	01							700	707	-	900	909	-	200	202	-
3	17								2110	-		2853	-		743	-
1	08							650	702	-	900	972	-	250	270	-
							10									
	68							700	476	-	900	612	-	200	136	-
	64							600	384	-	900	576	-	300	192	-
	85							500	425	-	900	765	-	400	340	-
	63							600	378	-	900	567	-	300	189	-
							03									
	46							400	184	-	900	414	-	500	230	-
							01									
			05					100	5	-	650	32	50	550	27	50
	04							400	16	-	900	36	-	500	20	-
	38							400	152	-	900	342	-	500	190	-
	23							550	126	50	900	207	-	350	80	50
4	99		05				14		2848	50		4523	50		1675	-
	40							600	240	-	900	360	-	300	120	-
	48							550	264	-	900	432	-	350	168	-
	21							300	63	-	800	168	-	500	105	-
1	09								567	-		960	-		393	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
-	-		-	75	äng mylla på svämlera
-	-			76	backe
	-			77	äng -"-
				78	åker -"-
	-		-	79	" -"-
-	-		-	80	åker -"-
-	-		-	81	" -"-
-	-		-	82	" -"-
-	-		-	83	väg
-	-		-	84	backe
				85	åker -"-
	-		-	86	äng -"-
				87	" -"-
-	-		-	88	åker -"-
-	-		-	89	" -"-
-	-		-	90	" -"-
-	-		-	91	" -"-
				92	bäck
-	-		-	93	åker -"-
				94	" -"-
			-		Summa
Bybacka, Måns Ers-	8 1		-1/8		Viktor Svensson
ell. Bengt Grossg:n			-	95	åker mylla på svämlera
	-			96	väg
-				97	stenrös
				98	åker -"-
-	-		-	99	" -"-
-	-		-	100	bäck
-	-		-	101	åker -"-
-	-		-		Överföres.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	09								567	-		960	-		393	-
			25					200	50	-	600	150	-	400	100	-
							04									
			03					200	6	-	600	18	-	400	12	-
	44							400	176	-	900	396		500	220	-
	09							700	63	-	900	81	-	200	18	-
	13							700	91	-	900	117	-	200	26	-
	08							700	56	-	900	72	-	200	16	-
	12				-			700	84	-	900	108	-	200	24	-
							06									
							02									
	54							400	216	-	800	432	-	400	216	-
			07					200	14	-	600	42	-	400	28	-
			10					200	20	-	600	60	-	400	40	-
	27							300	81	-	800	216	-	500	135	-
	02							650	13	-	900	18	-	250	5	-
	06							650	39	-	900	54	-	250	15	-
	12							300	36	-	800	96	-	500	60	-
							13									
	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
	27							700	189	-	900	243	-	200	54	-
3	59		45				25		1917	-		3387	-		1470	-
	09							800	72	-	900	81		100	9	-
							05									
							01									
	55							700	385	-	900	495		200	110	-
	16							300	48	-	900	144		600	96	-
							08									
	26							550	143	-	900	234		350	91	-
1	06						14		648	-		954	-		306	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
- -			-		överfört
- -			-	102	åker mylla på svämlera
				103	" -"-
- -			-	104	äng -"-
-			-		Summa
- Svenstorp L:a -	3 1		- 1/8		Georg Blomgren
- -			-	105	äng mylla på svämlera
- -			-	106	" -"-
- -			-	107	åker -"-
				108	" -"-
				109	" -"-
- -			-	110	väg
- -			-	111	åker -"-
- -			-	112	" -"-
-			-	113	bäck
- -			-	114	åker -"-
- -			-	115	" -"-
- -			-	116	" -"-
				117	" -"-
- -			-	118	" -"-
- -			-		Summa
Stora Svenstorp -	3 1		1/4		Erik Johansson
				119	åker mylla på svämlera
-			-	120	äng -"-
				121	väg
				122	äng -"-
-			-	123	" -"-
-			-	124	åker -"-
				125	" -"-
-			-	126	" -"-
- -			-		Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	06						14		648	-		954	-		306	-
	08							300	24	-	900	72	-	600	48	-
	04															
			06					300	18	-	800	48	-	500	30	-
1	18		06				14		690	-		1074	-		384	-
			10					300	30	-	800	80	-	500	50	-
			03					300	9	-	800	24	-	500	15	-
	34							800	272	-	900	306	-	100	34	-
	08							300	24	-	900	72	-	600	48	-
	08							300	24	-	900	72	-	600	48	-
							05									
	45							700	315	-	900	405	-	200	90	-
	06							300	18	-	900	54	-	600	36	-
							12									
	10							300	30	-	900	90	-	600	60	-
	32							300	96	-	900	288	-	600	192	-
	18							300	54	-	900	162	-	600	108	-
	36							650	234	-	900	324	-	250	90	-
	25							650	162	50	900	225	-	250	62	50
2	22		13				17		1268	50		2102	-		833	50
	46							650	299	-	900	414	-	250	115	-
			54					300	162	-	800	432	-	500	270	-
							03									
			47					300	141	-	900	423	-	600	282	-
			05					300	15	-	900	45	-	600	30	-
	25							700	175	-	900	225	-	200	50	-
1	46							750	1095	-	900	1314	-	150	219	-
1	28							800	1024	-	900	1152	-	100	128	-
3	45	1	06				03		2911	-		4005	-		1094	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				127	väg
				128	åker mylla på svämlera
				129	högmark
				130	backe
				131	åker -"-
				132	äng -"-
				133	bäck
				134	åker -"-
				135	äng -"-
				136	åker -"-
				137	" -"-
				138	" -"-
				139	äng -"-
				140	åker -"-
				141	äng -"-
				142	åker -"-
				143	" -"-
					Summa
					Sammandrag.
Holmestadssocken					
Bybacka	2 3		1/8		Matilda Bengtssons stbh.
"	1 2		1/4		Anna Svenssons stbh
"	1 10		5/24		Maria Anderssons stbh.
"	1 9		1/8		Oskar Persson
Svenstorp L:a	1 6		1/8		Dens.
" "	1 5		1/8		Viktor Svensson
Bybacka	1 8		1/8		Dens.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	45	1	06				03		2911	-		4005	-		1094	-
							06									
1	11							750	832	50	900	999	-	150	166	50
							12									
							04									
	30							400	120	-	900	270	-	500	150	-
			01					300	3	-	900	9	-	600	6	-
							20									
	50							400	200	-	900	450	-	500	250	-
			45					350	157	50	800	360	-	450	202	50
	34							600	204	-	900	306	-	300	102	-
	13							600	78	-	900	117	-	300	39	-
	15							400	60	-	900	135	-	500	75	-
			12					350	42	-	800	96	-	450	54	-
	28							400	112	-	900	252	-	500	140	-
			06					350	21	-	800	48	-	450	27	-
	27							400	108	-	900	243	-	500	135	-
	43							650	279	50	900	387	-	250	107	50
6	96	1	70				45		5128	50		7677	-		2548	50
						5	37									
2	95					2	51		1930	50		2403	90		473	40
4	87		08				45		2694	40		4439	-		1744	60
3	17								2110	-		2853	-		743	-
4	99		05				14		2848	50		4523	50		1675	-
3	59		45				25		1917	-		3387	-		1470	-
1	18		06				14		690	-		1074	-		384	-
20	75		64			8	86		12190	40		18680	40		6490	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
– –			–		Överfört
Svenstorp L:a	3 1 3		1/8		Georg Blomgren
Stora Svenstorp –	1		1/4		Erik Johansson
					Summa
– –			–		
– –			–		
– –			–		
–					
– –			–		
– –			–		
– –			–		
– –			–		
– –			–		
– –			–		
– –			–		
– –			–		
–					
– –			–		
–					
– –			–		
– –			–		
–					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	75		64			8	86		12190	40		18680	40		6490	-
2	22		13				17		1268	50		2102	-		833	50
6	96	1	70				45		5128	50		7677	-		2548	50
29	93	2	47			9	48		18587	40		28459	40		9872	-

St. Svenstorp den 22 mars 1932

Sven Hallin.

S. Wennerstedt G. Björkman.

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

St. Svenstorp den 22 mars 1932.

Sven Hallin.

Tillägg till föreliggande arbetsbeskrivning

Vid upplägging av skyddsvall iakttages.
att lösjordslik grästorv i vallägret skall bortlagas före vallens uppläggande och sedan användas till beklädnad av vallen och i första hand dess mot huvuddiket vettande sida;
att valljorden påföres i horisontala skikt, som omsorgsfullt tryppackas före nästa skikts påförande.

St. Svenstorp den 28 febr. 1934.
Sven Hallin.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga F.

Jordersättningslängd.

I stället för denna längd skall ny längd, bil. N. Skönda Lin Öfverrättelse.

S. Sandsjö den 28 febr. 1934
Sven Kalbell

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Avloppet A-B.				
Bybacka 2:3	Matilda Bengtssons st.	13+15-15	170	8	13 60	
" "	"	14+30-14+50	15	9	1 35	
" "	"	13+15-14	65	9	5 85	20 80
" 1:2	Anna Svenssons st.	10+15-13+15	960	9	86 40	
" "	"	11+50-12	100	7	7 -	93 40
" 1:10	Maria Anderssons st.	8+10-10+15	700	9	63 -	
" "	"	9+50-9+70	70	7	4 90	
" "	"	8+75-9+20	40	7	2 80	70 70
" 1:5	Viktor Svensson	7-8+10	100	9	9 -	
" "	"	7-8+10	100	7	7 -	16 -
		Summa				200 90
		Avloppet B-C.				
Svenstorp L:a 1:5	Viktor Svensson	5+70-7	100	9	9 -	
" "	"	6+30-7	30	7	2 10	11 10
Bybacka 1:8	"	4+10-5+70	400	9	36 -	
" "	"	4+10-4+50	20	8	1 60	37 60
Svenstorp L:a 1:3	Georg Blomgren	2+40-3+85	500	9	45 -	
" "	"	3+85-4+10	80	8	6 40	51 40
St. Svenstorp 1:3	Erik Johansson	0+60-2+40	420	9	37 80	
" "	"	0+90-1+40	60	8	4 80	42 60
		Summa				142 70

Sammandrag.

Avloppet A-B	200 90
" B-C	142 70
Summa	343 60

St. Svenstorp den 22 mars 1932

Sven Hallin.

S. Wennerstedt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga G.

Kostnadsförslag.

Nytt kostnadsförslag bib. V. skall
lämnas till ofvanstående.
S. Svenstorp den 28/febr. 1934
Sven Hallén.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A-B.								
15-11	400	lera	600	0.90	540	-				
		grus med ngt. sten	620	1.50	930	-				
11-7+80	320	lera	1900	0.90	1710	-				
		grus med ngt. sten	100	1.50	150	-				
7+80-7	80	lera	150	0.90	135	-	3465	-		
		tillägges c:a 10%					384	10		
		ersättning för försvårad								
		överfart vid 9+50					150	-		
		jordersättning					200	90	4200	-
		Avloppet B-C.								
7-3	400	lera	850	0.90	765	-				
		grus med ngt. sten	450	1.75	787	50				
		sten med grus(risk för berg)	300	4.00	1200	-				
3-0+60	240	lera	1150	0.90	1035	-	3787	50		
		Ägovägsbroar vid 1+40,								
		3+85och 5+60 enl. typritn.	3	400	1200	-				
		avgår för broarne vid1+40								
		och 3+85(ersättes avresp.								
		broägare)	2	150	300	-	900	-		
		tillägges c:a10%					469	80		
		jordersättning					142	70	5300	-
				Summa kronor					9500	-


St. Svenstorp den 22 mars 1932

Sven Hallin.

299438

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga H.

Utlåtande vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande bäck genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. sydsydväst om Holmestads kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C. Å profil- och sektionsritningar äro avloppets blivande dimensioner utmärkta med rött.

Vattensamlingsområdet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra c:a 5 900 ~~km²~~ hektar. vid A.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits såväl till torrläggningsförhållandena vid medelvatten som till skada av översvämning vid flöden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. För broarna vid 1+40 och 3+85 skola respektive ägare på grund av bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen dock erlägga ett ombyggnadsbidrag av 150 kronor för vardera, så snart de nya broarna färdigställts, ty de befintliga broarna äro i mycket dåligt skick, varför framtida underhållet av de nya broarna beräknas bliva i motsvarande grad billigare.

Till ägofigurerna 49-53 finnes för närvarande ingen särskild överfart för ägaren till Bybacka 1^{10}. Då ordnandet av sådan överfart genom företagets utförande fördyras, finna synemännen skäligt föreskriva, att företaget skall ersätta ägaren till Bybacka 1^{10} för denna fördyring innan grävningen över nämnda fastighet påbörjas med 150:-kr. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersätt-

ningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena ~~och med dem jämnställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdensvattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skaola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Svenstorp den 22 mars 1932.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

S. Wennerstedt.

G. Björkman.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Holmestads socken.				
1/8	2 3		Bybacka Matilda Bengtssons st.		1-12		
1/4	1 2		" Anna Svenssons st.		14-34	1930.50	2.403.90
5/24	1 10		" Maria Anderssons st.		13,35-53	2694.40	4439.-
1/8	1 9		" Oskar Persson	sök.	54-58	2110.-	2853.-
1/8	1 6		Svenstorp L:a Dens.	"	59-71	2848.50	4523.50
1/8	1 5		" Viktor Svensson		72-94	1917.-	3387.-
1/8	1 8		Bybacka Dens.		95-104	690.-	1074.-
1/8	1 3		Svenstorp L:a Georg Blomgren	sök.	105-118	1268.50	2102.-
1/4	1 3		Stora Svenstorp Erik Johansson	sök.	119-143	5128.50	7677.-
			Summa			18578.40	28459.40

Bilaga J.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
utan förbättring										
473.40							455.56	4.795	26	12
1744.60							1678.86	17.672	96	24
743.-							715.-	7.526	40	99
1675.-							1611.88	16.967	92	40
1470.-							1414.61	14.891	81	09
384.-							369.53	3.890	21	18
833.50							802.09	8.443	45	98
2548.50							2452.47	25.816	140	59
9872.-							9500.-	100.000	544	59

St.Svenstorp den 22 mars 1932

Sven Hallin.

S.Wennerstedt.

Vidimeras ex officio:

Ny kostnadsfördelningslängd bil. R. skall lända till efterrättelse!

St. Svenstorp den 28 febr. 1934

Sven Hallin

B 4*0573

DIARIE-N 10993 11119

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1934

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 1 MAJ 1935

12 APR. 1935

i und. anm.

35

Avskrift.

Handlingar angående
Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932
i Holmestads socken av Skaraborgs län;
upprättade vid återförvisad syneförrättning år 19
1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid förnyad handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande St. Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 28 februari 1934 å St. Svenstorp.

Närvarande: Samma synemän som tidigare samt följande sakägare:

Anna Svenssons sterbhus genom Emil Svensson

Maria Anderssons " " Adolf Andersson och Karl Larsson

Oskar Persson

Viktor Svensson genom Valter och Fritz Andersson enl. fullmakt bil. C III

Georg Blomgren

Erik Johansson

§ 11.

Delgavs det omarbetade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar

§ 12

Upplästes synemännens nya utlåtande, som hade lydelse enligt bil. O.

§ 13

Oskar Persson bekräftade sitt under hand gjorda nya yrkande, att han icke påfordrade sina lägst liggande markers skyddande mot

översvämning vid exeptionella flöden.

§ 14

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att Erik Johansson, St. Svenstorp, allt fortfarande har synemännens uppdrag att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

G. Björkman S. Wennerstedt

Bil. C III

Härmed befullmäktigas Valter Andersson samt arrendatorn av min fastighet Fritz Andersson att vid sammanträde hos Erik Johansson. Svenstorp, inför lantbruksingeniör Herr S. Hallin föra min talan, och fatta beslut i ärendet angående vattenavledning.

L:a Svenstorp den 24/2 1934

Viktor Svensson

Namnteckningens riktighet intygas av

Sven Ahlèn Märta Ahlèn

Bil. K.

D O M,

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 22 juni 1933.

Vattendomstolen finner i avseende å ifrågavarande dikningssamfällighet sådana förhållanden föreligga, att den till samfälligheten hörande marken skall för jämkning av kostnaderna för företaget uppdelas i avdelningar samt att uppdelningen skall ske sålunda, att marken norr om råskillnaden mellan Lilla Svenstorp 1⁵ och Bybacka 1⁸ hänföres till en avdelning och marken söder därom till en avdelning. På grund härav och då tillika kan ifrågasättas huruvida icke åt företaget givits större omfattning än som av sökanden Oskar Perssons yrkanden betingats, aktar vattendomstolen nödigt att, med undanröjande av synemännens utlåtande, visa saken åter till förrättningsmannen, som har att densamma på anmälan ånyo upptaga och därmed vidare lagligen förfara.

Vid den förnyade handläggningen skall undersökas, huruvida den dikning, som därvid må varda föreslagen, kan vålla skada å kräftbeståndet i vattendraget ävensom meddelas de föreskrifter, som av undersökningen må föranledas.

Det åligger Erik Johansson och Blomgren att ersätta klagandena deras utgifter å målet med 170 kronor 25 öre- därav 118 kronor 10 öre utgöra kostnader för vattendomstolens syn i målet och 52 kronor 15 öre kostnader för kungörelser och avskrifter i målet- jämte

vad klagandena visa sig hava erlagt för ett gemensamt exemplar av vattendomstolens protokoll och dom i målet; skolande dessa utgifter, om företaget kommer till utförande, mellan samtliga delägare i företaget fördelas efter den grund, som må varda bestämd för fördelningen av förrättningskostnad.

Talan mot denna dom må fullföljas hos Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 6 juli 1933.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Emot förestående dom har vad icke inom föreskriven tid utlagts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstolskansli den 10 juli 1933.

Claes Johanson.

Bil. L[I].

F ö r o r d n a n d e .

T. f. fiskeriintendenten Nils Törnqvist, Karlstad, förordnas härmed att i laga ordning och under tid han upprätthåller fiskeriintendentsbefattningen i mellersta distriktet verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förord-

nandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 november 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

J.Sunnerholm Elis Brandel

Till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Efter förordnande av Kungl. Lnatbruksstyrelsen har jag att avgiva yttrande enligt 10 kap. 43 § vattenlagen angående Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 i Holmestads socken av Skaraborgs län. Dylikt yttrande kan ej avgivas utan undersökning på platsen.

För den händelse att undertecknad skulle erhålla uppdrag att företaga denna undersökning får jag meddela, att mitt förordnande som t.f. fiskeriintendent omfattar tiden t.o.m. den 22 december.

Karlstad den 23 nomember 1933.

Nils Törnquist

t.f. fiskeriintendent.

Bil. L II

Till Herr Lantbruksingenjör S. Hallin,

Skara.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 oktober i år förordnat fiskeriintendenten i mellersta distriktet att avgiva yttrande enligt 10 kap. 43 § vattenlagen angående Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 i Holmestads socken av Skaraborgs län, och undertecknad, efteranmälan till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, att yttrandet ifråga icke kunde avgivas utan undersökning på platsen, den 27 nomember förordnats att såsom sakkunnig biträda vid förrättningen och i frågan avgiva utlåtande, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget på grund av 7 kap. 39 § vattenlagen anser jag icke finnas.

Kräftfiske av en viss betydenhet kommer dock att menligt påverkas av företaget. Att vintertiden exakt bedöma kräftbeståndets storlek låter sig dock ej göra. De uppgifter jag erhållit om fångsternas storlek ha också varierat i hög grad. Kräftbeståndet säges ej heller vara jämnt fördelat över hela den sträcka av ån, som kommer att beröras av företaget. Det uppges nämligen vara mycket rikare på de platser, där det finnes sten på åbottnen. Detta är särskilt förhållandet i ett mindre fall, beläget på Viktor Svenssons ägor mellan

pålarna 5 och 6. Kräftbeståndet lär också variera på olika platser allt efter vattenmängden i ån. Sålunda är det efter torra somrar mera gott om kräftor på Stora Svenstorp än andra år. I denna del av ån finnas nämligen den del djuphålor, dit kräftorna vandra, när vattenmängden i bäcken för övrigt blir för ringa. Denna upgift överensstämmer med erfarenheten från andra vattendrag.

Den årliga beskattning, som kan göras på kräftbeståndet på hela sträckan A-C, utan att beståndet därigenom minskas, anser jag bör beräknas till 20 tjog, vilket således efter 2 kr. pr tjog motsvarar en årlig inkomst av 40 kr., vilket i sin tur efter 5 % ränta representerar ett kapitalvärde av 800 kr.

Härav torde på sträckan A-B kunna fångas 6 tjog med ett värde av 12 kr., vilket utgör ett kapitalvärde av 240 kr. och på sträckan B-C 14 tjog med ett värde av 28 kr. vilket utgör ett kapitalvärde av 560 kr.

Viktor Svensson har av sökandena begärt ersättning för kräftfisket på sina fastigheter 1/5 mtl L:a Svenstorp och 1/8 mtl Bybacka. Det rikaste kräftbeståndet på den sträcka, som beröres av företaget, finnes otvivelaktigt på Viktor Svenssons ägor.

Såsom tidigare är nämnt finnas här särskilt lämpliga uppe-

hållsplatser för kräftorna genom talrikare förekomst av sten på å-bottnen. Ägarena till kräftfisket här uppgiva, att de dels vårda kräftfisket genom att ej fånga rubb och stubb utan endast större exemplar, dels att de bruka att utfodra kräftorna. Detta sistnämnda torde ha till följd, att även kräftor från angränsande områden söka sig hit.

En av fiskerättsägarena /Fritz Andersson/ har uppgivit, att han brukat att fånga minst 35-40 tjog kräftor om året. Detta synes mig vara en allt för hård beskattning för att beståndet skulle kunna bibehållas, om ej kräftor från angränsande områden vandrade till platsen.

Jag är närmast böjd för att anse att en fångst av 10 tjog pr år på Viktor Svenssons ägor 1/5 mtl L:a Svenstorp och 1/8 mtl Bybacka skulle vara den lämpligaste beskattningen av kräftbeståndet, så att detta ej skulle minska. Härigenom skulle på dessa ägor fångas lika mycket kräftor som på hela den övriga delen av ån, som beröres av vattenavledningsföretaget.

Kräftfisket på Viktor Svenssons ägor skulle således vid en betalning av 2 kr. pr tjog ge en årlig inkomst av 20 kr., vilket med 5% ränta motsvarar ett kapitalvärde av 400 kr. På den del av Svenssons ägor, som tillhör sträckan A-B kan beräknas en årlig fångst av 2 tjog med ett värde av 4 kr, vilket utgör ett kapitalvärde av 80 kr.

Den del åter, som tillhör sträckan B-C och som utgör för kräftor lämpligaste delen av ån, kan beräknas ge en årlig avkastning av 8 tjog till ett värde av 16 kr., vilket utgör ett kapitalvärde av 320 kr.

Kräftbeståndet i hela den del av ån, som beröres av företaget, kommer otvivelaktigt att fullständigt spolieras.

För att ett kräftbestånd åter skall uppstå på denna plats blir in inplantering nödvändig. De rensningar av åns botten, som väl i framtiden komma att företagas vid upprepade tillfällen, medföra naturligtvis, att kräftorna åter försvinna från en del områden, men då dessa rensningar väl torde förekomma endast på vissa platser i ån, får man anse, att de inplanterade kräftorna skola kunna kvarstanna på de ställen, som ej beröres av rensningarna. Det synes mig dock tvivelaktigt om ett kräftbestånd av samma storlek som det nuvarande åter skall kunna uppkomma.

Insättningsmängden bör för sträckan A-C utgöra 100 tjog. härav böra 50 tjog inplanteras å Viktor Svenssons ägor samt 30 tjog ovanför och 20 tjog nedanför dessa ägor.

Skulle arbetet endast komma att beröra sträckan B-C bör inplanteringsmängden för denna sträcka vara 70 tjog, varav 40 tjog böra inplanteras å Viktor Svenssons ägor och 30 tjog ovanför dessa ägor.

Inplanteringen bör ej äga rum förrän två år förflutit efter avslutandet av åns uppgrävning och skall verkställas av fiskeritjänsteman.

Skulle det visa sig att ännu, när två år förflutit efter uppgrävningen kräftorna lida brist på gömställen, bör den fiskeritjänsteman, som verkställer inplanteringen, vara oförhindrad att använda en del av det för inplanteringen avsedda beloppet till inköp och utläggande i ån av tegelpannor eller tegelrör för beredande av gömställen åt kräftorna.

Jag får därför föreslå att för inplantering av kräftor i den del av ån, som beröres av vattenavledningsföretaget, avsättes ett belopp av 200 kronor /140 kronor, om arbetet endast kommer att omfatta sträckan B-C/, att detta belopp nedsättes hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande samt att hushållningssällskapets fiskerikommittè anmodas att genom sin fiskerikonsulent två år efter grävningsarbetenas avslutande på bekostnad av nämnda belopp inköpa och i vattendraget på sätt ovan är angivet utsätta 100 tjog /eventuellt 70 tjog/ kräftor eller den mängd, som kan erhållas för det nedsatta beloppet, dock att, om så skulle erfordras, den del av beloppet må kunna användas för anskaffande av lämpliga gömställen /tegelpannor eller tegelrör/ åt kräftorna.

Karlstad den 19 december 1933.

Nils Törnquist.
t.f. fiskeriintendent.

Bil. M.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd.					
	Diket A^I -B^I					
Bybacka 1^2	Anna Svenssons sterbh.	10+15-13	950	6.5		61 75
" 1^{10}	Maria Anderssons "	8+10 - 10+1	640	5.0		32 -
			Summa			93 75
	Vallen G-H					
Bybacka 1^{10}	Oskar Persson	40-41-20	180	4.0		7 20
	Vallar och diken B^{II} -C^I					
Bybacka 1^8	Viktor Svensson	4+10 -5+60	1500	5.00		75 -
Svenstorp Lilla 1^3	G. Blomgren	2+40 -4+10	1700	4.00		68 -
" Stora 1^3	Erik Johansson	b - 2+40	4400	4.00		176 -
			Summa			319 -
	Överskärning					
Svenstorp L:a	G. Blomgren	3 - 3+44	200	3.0		6 -

St. Svenstorp den 28 febr. 1934

Sven Hallin

G. Björkman S. Wennerstedt

Bil. N.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag.								
		Sträckan A^{I} -B^{I}								
13-10	300	lera m.^{3}	980	0,90	882	-				
		grus med något sten	650	1,50	975	-				
10-8	200	lera m.^{3}	680	0,90	612	-				
		grus och något sten	50	1.50	75	-	2544	-		
		tillägges c:a 10%					252	25		
		ersättning för försvårad								
		överfart vid 9+50					75	-		
		jordersättning					93	75	2965	-
		För 4 års kräftfiske tjog	24	2.-			48	-		
		" inplantering av								
		kräftor tjog	20	2.-			40	-	88	-
		Vallen G - H (mot Bybacka 1^{6})								
40-41+20	120	lera m.^{3}	50	0,60			30	-		
		tillägges c:a 10%					2	80		
		jordersättning					7	20	40	-
		Överskärning (3-3+44)								
3-3+44	44	lera m.^{3}	170	0.80			136	-		
b-3	470	Rensning av åfåran m	686	0.30			205	80		
3+44-5+60	216	tillägges c:a 10%					32	20		
		jordersättning					6	-	380	-
		Vall och ytvattendike öster om ån B^{II}-C^{II}								
b-0	170	lera m.^{3}	140	0,60	84	-				
0-3	300	" "	240	0,60	144	-				
3-5+60	260	" "	220	0,60	132	-				
3+84		1 trumma av 0,52 m.rör			50	-				
1+36		1 " " 0,45 " "			40	-	450	-		
		tillägges c:a 10%					46	-		
		jordersättning					169	-	665	-
		Överföres							4138	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4138	-
		Vall och ytvattendike väster om ån B^{II} - C^{I}								
a+54-3	346	lera m.³	280	0,60	168	-				
3-5+60	260	" "	220	"	132	-				
3+84		1 trumma av 0,52 m. rör			50	-				
1+36		1 " " 0,45 " "			40	-	390	-		
		tillägges c:a 10%					40	-		
		jordersättning					150	-	580	-
		Täckdiket D-E-F								
20-25+20	520	5" tegelrör st.	1340	0,18	241	20				
		4" " "	430	0,14	60	20				
		grävning, läggning och								
		påfyllning m'	520	0.40	208	-				
		kopplingsbrunn st.	2	20.-	40	-	~~549~~ 559	~~40~~ 40		
		tillägges c:a 10%					~~65~~ 55	~~60~~ 60	615	-
		Täckdiket E - E^{I}								
30-33+80	380	5" tegelrör st.	140	0,18	25	20				
		4 " "	1160	0,14	162	40				
		grävning, läggning och								
		påfyllning m'	380	0,40	152	-				
		kopplingsbrunn st.	2	20	40	-				
		dykarledning vid E^{I}								
		med 2 slambrunnar.			100	-				
		Där täckdiket passerar å-								
		fåran utföres ledningen								
		av järnrör eller av borrad								
		trästock			20	-	499	60		
		tillägges c:a 10%					50	40	550	-
		Summa kronor							5883	-

St. Svenstorp den 28 febr. 1934

Sven Hallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga O.

Utlåtande vid förnyad handläg av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Genom dom i besvärsmål rörande företaget den 22 juni 1933 bil. K har Västerbygdens Vattendomstol föreskrivit dels att samfälligheten skall för jämkning av deltagningsskyldigheten uppdelas i avdelningar och dels att undersökning skall verkställas, huruvida ifrågavarande dikning kan vålla skada å kräftbeståndet i vattendraget. Vidare har Vattendomstolen ifrågasatt, huruvida icke åt företaget givits större omfattning än som av Oskar Perssons yrkanden betingats.

Vad beträffar den föreskrivna avdelningsuppdelningen har befunnits, att om sträckan B-C utföres enligt det utsprungliga förslaget, kommer beräknade kostnaden för övre avdelningen att uppgå till 5300 kr. mot en jordförbättring av 3766 kr. Visserligen är det icke osannolikt att verkliga kostnaderna enligt nu gängse priser komma att ställa sig billigare men å andra sidan tillkomma kostnaderna för jordupplag med c:a 300 kr. och för försämrat kräftfiske samt inplantering av kräftor med

252 kr. varför det måste anses uteslutet, att ett utförande enligt ursprungliga förslaget blir ekonomiskt genomförbart för övre avdelningens vidkommande. Synemännen ha därför ansett nödvändigt att i denna del helt omarbeta förslaget. Detta nya förslag innefattar dels uppläggning av skyddsvallar och framdragande av ytvattendiken på båda sidor om bäcken över de ifrågavarande sökandenas mark och så långt in på nedanför liggande mark, att flödesvattnet från sökandenas egen mark kan genom ytvattendikena avledas till bäcken, utan att översvämning å sökandenas mark uppstår, och dels framdragande av rörledningar tillräckliga för torrläggning till 1,2 meters djup vid medelvatten av den till de ifrågavarande sökandena hörande, i företaget ingående marken. Härigenom kommer jordförbättringen för den i avdelningen ingående nedanför sökandena belägna marken att minskas i jämförelse med det ursprungliga förslaget, så att avdelningens sammanlagda jordförbättring sänkes från förenämnda 3766 kronor till 3412 kronor samtidigt som beräknade kostnaderna minskas från 5852 kronor till 2790 kronor. I sistnämnda belopp är då även medtaget kostnaderna för dels upprensning och dels en mindre rätning av bäckfåran.

Beträffande nedre delen av företaget har den fortsatta utredningen givit vid handen, att sökanden Perssons mark icke kan väntas bli säkerställd mot översvämning vid exeptionella flöden genom en mindre utvidgning av bäcken än som av synemännen före-

slagits. Då emellertid Persson ändrat sina yrkanden så till vida, att han nöjer sig med att bli säkerställd mot översvämning av sin mark vid normala flöden, har förslaget i denna del omarbetats, så att Perssons mark genom företagets utförande kan väntas bliva säkerställd allenast vid normala flöden. I samband härmed har för att ytterligare förbilliga företaget sträckan B - B^{I} uteslutits och ersatts med skyddsvallen G - H i gränsen mellan sökandens mark och Svenstorp 1^{5} med ändamål att hindra översvämningar från avloppssträckan B - B^{1} att inträngа på Perssons mark. Genom dessa ändringar komma beräknade kostnaderna för nedre delen av företaget att minskas från 4200 kronor till 3069 kronor och förbättringsvärdet från 6106 kronor till 4717,50 I de nya kostnaderna har då medräknats viss ersättning för försämrat kräftfiske och kostnad för inplantering av kräfter enligt nedanstående beräkning.

Efter förenämnda ändringar kommer företaget att omfatta:

1/ Fördjupning, utvidgning och rätning av huvudavloppet mellan A^{1} och B^{1} enligt nytt förslag, samt uppläggning av skyddsvall mellan G och H.

2/ Uppläggning av skyddsvallar och uppgrävning av ytvattendiken dels utmed huvudavloppets västra sida mellan B^{11}- och C^{1} och dels utmed dess östra sida mellan B^{11}- och C^{11}

3/ Framdragnade av rörledningarna D - E - F och E - E^1

4/ Rätning av bäcken mellan påle 3 och 3 + 44 samt upprensning av för vattnets avledande hinderliga växter, lösa föremål och slamavlagringar i huvudavloppets botten och slänter mellan B^{11} och C^{11}.

Vallar ha å kartan betecknats med enkla gröna och täckta ledningar med enkla röda linjer.

Genom det sålunda ändrade utförandet kan företaget väntas ogynsamt påverka kräftfisket huvudsakligen mellan A^1 och B^1. Av t.f. fiskeriintendenten Nils Törnkvists efter vederbörligt förordnande avgivna yttrande i ärendet (bil. L^{II}) framgår att på denna sträcka värdet å kräftfångsten kan beräknas till högst 12 kronor per år och att insättningsmängden bör uppgå till 20 tjog. Om sådan insättning verkställes 2 år efter företagets färdigställande torde man kunna räkna med en värdeminskning å kräftfisket för strandägarna, motsvarande fyra års totalförlust eller sammanlagt 48 kronor, vilket belopp företaget alltså skall utbetala i ersättning innan grävningen på sträckan A^1 - B^1 påbörjas. Denna ersättning skall fördelas sålunda:

Ägaren till Bybacka 1^2 24 kr.

" " " " 1^{10} 16 "

" " Svenstorp 1^6 8 "

Det är dessutom möjligt att den upprensning av huvudavloppet mel-

lan B^{II} och C^{II} som skall verkställas kan i någon mån skada härvarande kräftbestånd. Emellertid innefattar denna rensning endast sådan åtgärder, som vederbörande jordägare äga rätt utföra utan syneförrättning och utan skyldighet att ersätta skada av nu ifrågavarande slag, varför skyldighet för företaget att ersätta eller avhjälpa eventuell skada icke heller kan anses föreligga. Det skall åligga företaget, att, innan uppgrävningen av avloppssträckan A^{I}- B^{I} påbörjas, hava hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande nedsatt ett belopp av kronor 40 för att på sätt och tid, som i fiskeriintendentens yttrande, bil. L^{II}, föreslås, användas till insättning av kräftor på förenämnda sträcka. Vid avgiftens nedsättande skall utdrag ur detta utlåtande och ur fiskeriintendentens utlåtande i tillämpliga delar bifogas.

På grund av de ändrade bestämmelserna för företagets utförande, behöver någon ombyggnad av över huvudavloppets ledande vägövergångar ej verkställas, men det åligger företaget att på sätt och platser, som i kostnadsförslaget angives, anordna nya vägövergångar över ytvattenrännorna enligt härför upprättad typritning.

I det tidigare avgivna utlåtandet föreskrevs bland annat att företaget skulle ersätta ägaren av Bybacka 1^{10} med 150 kronor för den kostnadsökning som breddningen av sträckan A - B kunde väntas orsaka vid anordnandet av överfart till ägofigurerna

49 -53. Då det nya förslaget här avser en avsevärt mindre breddning än det gamla, få synemännen föreskriva, att ifrågavarande ersättning skall minskas till 75 kronor.

Den förut upprättade värderingslängden gäller fortfarande men med de ändringar, som med rött häri införts. Likaså gäller den förut upprättade arbetsbeskrivningen med vissa däri införda tillägg. Helt nytt kostnadsförslag samt nya jordersättnings- och kostnadsfördelningslängder hava uppsättats och skola lända till efterrättelse i stället för de förut upprättade.

Den för företagets färdigställande fastställda tiden ökas med ett år d. v. s. till utgången av år 1938.

I övrigt skola de i det tidigare utlåtandet meddelande bestämmelserna för företaget i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

Talan mot detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Svenstorp den 28 februari 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

G.Björkman S.Wennerstedt.

Bilaga P.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				I I A - B		G - H		I I B - C		D-E-F		I E - E		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	23 - 86	4717	50	3053	-	40	-							3093	-	0,655
II	99 - 143	3412	-	3053	-			1625	-	615	-	550	-	5843	-	1,712
I+II		8129	50											5883	-	0,723

Av det förestående framgår att I och II skall utgöra särskilda avdelningar, varvid kostnaden för I skall beräknas efter 65,0556 öre pr förbättringskrona. Kostnaden för II skall alltså beräknas sålunda:

II		3412	-					1625	-	615	-	550	-	2790	-	0,817

eller 81,7702 öre pr förbättringskrona.

St. Svenstorp den 28 februari 1934.

Sven Hallin.

Kostnadsför-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Holmestads socken.				
1/4	2 1		Bybacka Måns Ers- el. Bengt Grossg:n				
		v	Anna Svenssons strbh.		23-34	1930,50	2304,80
5/24	10 1		" " Maria Anderssons st.		35-53	2625,40	4113,60
1/8	9 1	✓	" " Oskar Persson	sök.	54-58	2110:-	2853:-
1/8	6 1	✓	Svenstorp L:a Dens.	"	59-71	2848,50	4280,50
1/8	5 1		" " Viktor Svensson		72-86	1323:-	2003:-
1/8	8 1		Bybacka Måns Ers- el. Bengt Grossg:n				
			Viktor Svensson		99-104	90:-	120:-
1/8	3 1	✓	Svenstorp L:a Georg Blomgren	sök.	105-118	1268,50	2102:-
1/4	3 1	v	Stora Svenstorp, Erik Johansson	sök.	119-143	5128,50	7677:-
			Summa			17324,40	25453,90

Bilaga R.

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	I	II					företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
374,30	245,41						245,41	4,172		
1488,20	975,73						975,73	16,586		
743:-	487,14						487,14	8,280		
1432:-	938,88						938,88	15,959		
680:-	445,84						445,84	7,578		
30:-		24,53					24,53	0,417		
833,50		681,55					681,55	11,585		
2548,50		2083,92					2083,92	35,423		
8129,50	3093:-	2790:-					5883:-	100,000		

St. Svenstorp den 28 febr. 1934.

Sven Hallin.

G. Björkman

S. Wennerstedt

Vidimeras ex officio:

nr 1004'

Arbetslöshetsföretag.

11115

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE FR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Benstorps vatten-avledningsföretag av år 1932

i Holmeslad socken av Skaraborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2450 kronor, beviljat den 12 April 19 35

Beräknad kostnad 5453.74

Arbetet påbörjades den 4 Juni 19 34

Anmälan avser hela arbetstiden ~~månad 19~~

Antal ~~under månaden~~ utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 387

av annan arbetskraft ....

Summa dagsverken 387

Av dessa dagsverken äro ett antal av 387 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget ~~under månaden~~ sysselsatta arbetare 4.

Arbetet avslutades den 17 Sept. 19 34

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Holmeslad den 25 Maj 19 35

Georg Blangren

Postadress Götene

1.6.35

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

12/4 35

DIARIE N:r 10993
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1934

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Holmestads socken.			
Bybacka Måns Ers-ell.			
Bengt Grossgården.	1/4	2 1 9	1 Anna Svenssons sterbh.
-"-	1/8	1 3	1 Oskar Persson
Svenstorp Lilla	1/8	1 6	1 Georg Blomgren
-"-	1/8	1 3	1 Oskar Persson
Stora Svenstorp	1/4	1	1 Erik Johansson.

Skara i maj 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1935 den 6 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmåns rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932" i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Lån 2.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 12 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredn ingen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Holmestads socken.			
Bybacka Måns Ers-eller Bengt Grossgården	1/4	1^{2}	Anna Svenssons sterbhus
" "	1/8	1^{9}	Oskar Persson
Svenstorp Lilla	1/8	1^{3}	Georg Blomgren
" "	1/8	1^{6}	Oskar Persson
Stora Svenstorp	1/4	1^{3}	Erik Johansson

Stockholm den 6 juni 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkl. 6/6 1935

11120

DIARIE N:r
K
31 MAJ 1935

BEVIS

över verkställd avsyning av Svenstorps vattenavled-ningsföretag av år 19 32 i Holmestad socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 april 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2 450.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2 260.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1936.

Arbetsstyrelsens ordf.: Georg Blomgren, L:a Svenstorp. Götene.

Avsyningen verkställdes den 15 september 1934 av assistenten Karl Andersson. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 29 maj 1935.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjörsexpedition i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

Avskrift:

MARIE Nr 11119
31 MAJ 1935

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Svenstorps Vattenavledningsföretag av år 1932 för komplettering av arbetsstyrelse, hållet i Svenstorp den 25 maj 1935.

Närvarande: För Erik Johanssons sterbh. Knut Johansson, Georg Blomgren, Oskar Persson, För Anna Svenssons sterbhus Emil Svensson, För Viktor Svensson Valter Andersson och Fritz Andersson, För Maria Anderssons sterbhus Adolf Andersson och Karl Larsson.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Fritz Andersson och Karl Larsson.

§ 2.

Till ordinarie ledamot i arbetsstyrelsen i stället för Erik Johansson valdes Knut Johansson och valdes Georg Blomgren till arbetsstyrelsens ordförande.

§ 3.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar valdes Georg Blomgren.

Ort och dag som ovan
Georg Blomgren
Ordförande.

Justerat:
Carl Larsson, Fritz Andersson,

Vidimeras:
Ernst Holmgren Signe Holmgren

R 4*0573

11119

NJ
K[illegible]BRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1935

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932

i Holmestads socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 april 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

B E T Ä N K A N D E

angående Svenstorps vattenavledningsföretaget av år 1932 i Holmestads socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen som efter återförvisningen, ~~som~~ avslutades den 28 febr. 1934 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot den efter återförvisningen avslutade förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	29,93 hektar	Åker	22,03 hektar
Annan mark	2,47 "	Annan mark	1,98 "
Summa	32,40 "	Summa	24,01

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt förbroar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 5883:-

För laga syneförrättningen kronor 747,47

Kostnader i besvärsmål kronor 180,75

För utredning angående statsbidrag kronor 155,17

Summa kronor 6966,39

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 5253,98.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 8.129,50. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 5.931,30.

Enligt denna beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 86 procent av båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1936.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företaget kunna beviljas i jämt tal 3.140:- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 2.880:- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70% av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg. att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån ej sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Fullmakter	"	V
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a,b, c.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i maj 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga I.

Diariibevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke abförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 28 februari 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken, Skaraborgs län, /Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 maj 1934.

Nils Rignell.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 2 5 öre.

Bilaga II.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Holmestads socken.			
Bybacka Måns Ers-ell.			
Bengt Grossgården.	1/4	1 2/9	Anna Svenssons sterbh.
-"-	1/8	1 3/6	Oskar Persson
Svenstorp Lilla	1/8	1 3/6	Georg Blomgren
-"-	1/8	1 3/6	Oskar Persson
Stora Svenstorp	1/4	1	Erik Johansson.

Skara i maj 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Grävningskostnad				4370 35 *)	
				~~5883 —~~	
Laga synefränning		747 47			
Kostnader i besvärsmål		180 75			
Blåmkande		155 17	1083 39		5453 74
					~~6966 39~~
Summa kronor					5453 74
					~~6966 39~~

Skara i maj 1934
J. Gärsten:
Sven Hallin

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagställarna inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5453 kronor 74 öre, varav å lånesökandenas andel 4113 kronor 16 öre.

Stockholm den 10 maj 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 inom Holmestads sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Holmestad den 24 maj 1934xxx

1 Erik Johansson.
1/4 mtl St. Svenstorp.

2 K.G. Blomgren.
1/8 mtl L:a Svenstorp.

3 Emil Svensson.
1/4 mtl Bybacka Bengt Grossg.
enl. fullmakt, bil. V för Anna Svenssons sterbh.

4 Oskar Persson
1/8 mtl L:a Svenstorp,
1/4 " Bybacka Bengt Grossg:n

Bevittnas.

Melker Bolin.
Lundsbrunn.

Bertil Johansson.
St. Svenstorp, Götene.

Bilaga V.

F u l l m a k t

för Emil Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bybacka Måns Ers-ell. Bengt Grossgård den 14 maj 1934.

Märtha Svensson. Erik Svensson. Sven Svensson.

Bevittnas

Josef Holmgren. Erik Johansson.

Bilaga IV.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Svenstorps vattenavledningsföretag av år 1932 för val av arbetsstyrelse.

Den 22 mars 1932 i St. Svenstorp.

Närvarande: Erik Johansson, Georg Blomgren, Viktor Svensson, Oskar Persson, Maria Anderssons sterbh. gen. Adolf Andersson och Karl Larsson, Anna Svenssons sterbh. gen. Emil Svensson, Matilda Bengtssons sterbh. gen. Mauritz Bengtsson.

§ 1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av två ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

Erik Johansson, St. Svenstorp och

Georg Blomgren, L:a Svenstorp.

Till suppleant i arbetsstyrelsen utsågs:

Oskar Persson, L:a Svenstorp.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

Vidimeras ex officio:

I tjänsten:

Sven Hallin.