



Akt nr:

R-E1a-0574

AU$R-E1a-0574

435

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 13/8 1943
godkänd den 16/9 1943

645/35

R 2*0574

DIARIE NR 20686
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 15 mars 1935 för "Sörby torrläggningsföretag år 1934" i Sörby och Floby socknar av SKARABORGS LÄN

2 exkl. i handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusenetthundrasjuttio (5.170) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusensjuhundrafemtio (4.750) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~n~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gerarp. Färby den 27 Juli 1935.

Nils Persson, agare till Gerarp 1:3 o Färby 3:4

Alexander Andersson Färby 2:12

Gilbert Johansson Gerarp 1:2

Frans Andersson Västergården 1:3

Gilbert Andersson. Färby 2:3 o 2:5.

Att Hemmansägarna Nils Persson Alexander Andersson Gilbert Johansson Frans Andersson i Gilbert Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Fr. Edén
Adress Färby Flaby.

Einar Bylin
Adress Gerarp Flaby

Med stöd av Kungl. brevet den 15 mars 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 oktober ***19*** 35.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Sörby torrläggningsföretag år 1934"

~~xxxxx~~ ..... i Sörby m.fl. ..... sock nar .... av Skaraborgs län,

grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet			summa kronor
	1.	2.	3.	
Syneförrättningen	239:75	404:92	122:54	767:21
Vattendomstolsavgift				
Betänkande m.m.	45:22	76:36	23:11	144:69
Jordersättning för avloppens breddning	44:13	123:79	33:40	201:32
Arbets- och materialkostn.	2138:60	3612:65	1173:75	6925:--
~~Extraxarbeten~~				
Ersättning för jordupplag	314:--	952:--	210:--	1476:--
Diverse omkostnader	119:34	201:56	61:--	381:90
Räntor under arbetstiden	131:59	222:25	67:26	421:10
Arvode till styrelsen	156:25	263:89	79:86	500:--
Extra arbeten:				
Berg		230:--		230:--
Upprensning av sländtras	387:81	1313:20	158:99	1860:--
Summa kronor	3576:69	7400:62	1929:91	12907:22

Skara den 12 dec. 1942.

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

1943 den 28 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sörby torrläggningsföretag år 1934 i Sörby och Floby socknar av Skaraborgs län.

Ytterligare lån 1.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 april 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare.
Sörby socken			
Gärarp	1/2	1 2	Gilbert Johansson och Ellen Karlsson
"	1/2	1 3	Mårten, Sven, Nils och Elin Persson
Sörby Storegården	1/6	2 5	Gustaf Anderssons sterbhus
" "	1/6	2 11	D:ma
" "	1/6	2 12	Frans Jansson
" "	1/6	2 4	Alex., Fritz, Karl och Elsa Andersson
" Koregården	1/4	7 1	Mårten, Sven, Nils och Elin Persson
" "	3/4	8	Gottfrid Johansson
" Bäckagården	1/8	10 2	Axel Andersson
" "	1/8	10 3	D:me
Västergärdet	1/2	1 3	Frans Andersson

Stockholm den 28 september 1943.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

Sörby torrläggningsföretag år 1934. 15/3 35

DIARIE Nr 11688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1934

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Sörby socken, Skaraborgs län.

Gärarp	2 1	Aa	1/2 mtl	äg	Gilbert Johansson & Ellen Karlsson
"	3 1	Ab	1/2 "	"	Mårten, Sven, Nils & Elin Persson
Sörby	Storegården	3 2	Ib	1/6 "	"	Gustaf Anderssons sterbhus
"	"	5 2	Ia	1/6 "	"	D:sma
"	"	11 2	A	1/6 "	"	Frans Jansson
"	"	12 2	B	1/6 "	"	Alex., Fritz, Karl & Elsa Andersson
"	Korsgården	4 7	A	1/4 "	"	Mårten, Sven, Nils & Elin Persson
"	"	1 8	Gb	3/4 "	"	Gottfrid Johansson
"	Bäckagården	2 10	Ea	1/8 "	"	Axel Andersson
"	"	3 10	Eb	1/8 "	"	D:sme
Västergården		3 1	B	1/2 "	"	Frans Andersson

Vänersborg den 14 juni 1934.

Sture Möller.

a.a. 645/35

Avskrift.

DIARIE N:r 2986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1941

Sodl. 16/10 40

BEVIS

över verkställd avsyning av "Sörby torrläggnings-

ningsföretag av år 19 34 i Sörby och

Floby sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 mars 19 35

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.750:--

Lån från statens avdikningslånefond " 5.170:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 39

Arbetsstyrelsens ordf.: Nils Persson,

Gärarp, Floby.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 9 o. 14 nov. 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för

"--"

Företagets godkännande i befintligt skick tillstyrkes.

Skara den 17 april 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

[signature]

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

1935 den 21 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Sörby torrläggningsföretag år 1934" i Sörby och Floby socknar av Skaraborgs län.

Lån 5.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 15 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg.n:r	Litt	Mantal	Ägares namn
Sörby socken.				
Gärarp	3 1	Aa	1/2	Gilbert Johansson och Ellen Karlsson
"	3 1	Ab	1/2	Märten, Sven, Nils och Elin Persson
Sörby Storegården	3 2	Ib	1/6	Gustaf Anderssons sterbhus
" "	5 2	Ia	1/6	D:sma
" "	11 2	A	1/6	Frans Jansson
" "	12 2	B	1/6	Alex., Fritz, Karl och Elsa Andersson
" Korsgården	4 7	A	1/4	Märten, Sven, Nils och Elin Persson
" "	1 8	Gb	3/4	Gottfrid Johansson
" Bäckagården	2 10	Ba	1/8	Axel Andersson
" "	3 10	Bb	1/8	D:sma
Västergården	3 1	B	1/2	Frans Andersson

Stockholm den 21 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

645/35

DIARIE Nr 20687
K LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1935

BEVIS

över verkställd avsyning av Sörby torrläggningsföretag av år 19 34 i Sörby och Floby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 mars 19 35

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 750.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5 170.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 38 ~~35~~.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbr. Nils Persson, Gärarp. Floby.

Avsyningen verkställdes den 7 september 1935 av förste assistenten C. Lundin. Därvid befanns att företag n:r I och III blivit i sin helhet utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 9 sept. 1935.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

På begäran av Styrelsen för Sörby torr-
läggningsföretag år 1934 i Sörby och Floby sock-
nar av Skaraborgs län får undertecknad
härmed intyga; att arbetet påbörjades i
september månad år 1934 och fortskridet så
att avdelning I och III äro färdiggrävda
och avdelning II färdiggrävd 800 stickame-
ter samt att arbetet pågår.

Ölstorp, Sörby den 31 aug. 1935.

Sven Johansson,
Kommunalstämmans och nämndens ordf.

645/35

DIARIE N:r 4961
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MRS. 1939

BEVIS

över verkställd besiktning av Sörby torrläggningsföretag avsyn år 1934 i Sörby och Floby sockenar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 mars 1935

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 750.-

Lån från statens avdikningslånefond " 5 170.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 21 okt. 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938.

Arbetsstyrelsens ordf.: Nils Persson. Gerarp. Floby.

Vid genom assistenten K.-G. Mannerstråle den 25 dennes verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnader motsvarar ett belopp av c:a 9 800.- kr. eller omkring 93 % av den till 10 055.22 kr. beräknade totalkostnaden.

Verkliga kostnaderna härför uppgå enligt räkenskaperna till kr. 10 832.50.

Skara den 31 aug. 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
356781

D. N:r 4961/39
4964/39

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Sörby torrläggningsföretag år 1934" i Sörby och Floby socknar

av

SKARABORGS LÄN

län

Arb. plan: 15/3 1935

Kontrakt: 21/10 35

Fullbordas: 1/9 38 förl. beg. till 1/9 39

Lån: 5.170

Statsbidrag: 4.750

Beräkn. kostnad: 10.055:22

Tillstyrkt utbet. d. 21/10 1935

av lån: 2.900 kr.

av statsbidrag: 2.600 kr.

Utfört arbete enligt lbisng. S. Hallin den 25 / 8 19 38

9.800 kr. = c:a 93 %.

0,82 · 5'170 = 4'200
2'900
1'300

0,82 · 4'750 = 3'900
2'100
1'800

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Nils Persson, Gärarp, Floby.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1'300 kr.

av statsbidrag 1'300 kr.

Stockholm den 14/ 3 19 39

7. 1938. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144738

Skala. 16/10 1940

645
35

15203
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG 1940

BEVIS

över verkställd avsyning av ~~av~~ Sörby torrläggningsföretag

~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ år 19 34 i Sörby

och Floby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 mars 19 35.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 750.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5 170.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 39

Arbetsstyrelsens ordf.: Nils Persson, Gärarp. Floby.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 9 och 14 nov. 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för dikessträckan D - sektion 5+23, där bottenläget höjts 0.10 m. och dikessträckan mellan sektion 54+62 - 55+49 där diket från sektion 54+97 - 55+49 slopats och ersatts med diket D_{II} - D_{III} allt på sätt med grönt å plan- och profilritningen angivits.

Fördyringen, som uppstått genom den sistnämnda förändringen har erlagts av ägaren till Västergärdet 1^{3}.

Dikets botten å sträckan D-sektion 5+23 har varit nedförd till fastställt bottenläge. Sedermera hava slänterna, som delvis bestå av mjäla och flytlera varit utsatta för skred, och för att i görligaste mån spara de då i övre delen gräsgångna slänterna å förenämnda dikessträcka, föreslås att den nuvarande med 0.10 m. höjda bottenläget godkännes. Höjningen torde ur torrläggningssynpunkt sakna betydelse, var-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

för företagets godkännande i befintligt skick tillstyrkes.

Företagets slutliga kostnader hava uppgått till 12 907.22 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 421.10 och i styrelsearvoden kronor 500.-

Skara den 17 april 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 15 mars 1935 för företaget fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 20 april 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

DIARIE Nr 15202
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG 1940

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Sörby torrläggningsföretag år 1934" i Sörby och Floby socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 15 mars 1935 fastställde Kungl. Maj:t arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 4 750.- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5 170.- kronor i lån från statens avdikningslånefond. Kostnaderna för företagets utförande beräknades till kronor 10 055.22. Enligt vid avsyningsförrättningen företedda bestyrkta räkenskaper uppgingo då verkliga kostnaderna för företaget till kronor 12 907.22. Merkostnaderna kronor 2 852.- bero huvudsakligen dels på slänt ras, som föranlett en extra kostnad för rensningsarbete av kronor 1 905.25, och dels på förekomsten av mera berg än förslaget angiver, vilket betingat en kostnad av kronor 230.-. Återstående merkostnad kronor 716.75 hänför sig till sådana omständigheter som stigande arbetspriser och dylikt, och vartill hittills endast ytterligare lån brukat beviljas.

Skara den 17 april 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

R 2*0574

DIARIE NR 20686
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1935

Handlingar

till

SÖRBY TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Sörby och Floby socknar, Skaraborgs län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 mars 1935 fastställd åtgärd efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 april 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
[illegible]

Betänkande

till

SÖRBY TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Sörby och Floby socknar, Skaraborgs län.

Avskrift.


Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att sträckan $54^{+97} - 55^{+49}$ av diket E-D-E må utgå ur den fastställda arbetsplanen, varvid avbrytpunkt 55^{+49} skall beredas genom utförande av ett dike $D^{II} - D^{III}$ och upptagande av sträckan 54 - 54^{+97} med större dimensioner, samt att sträckan $1^{+19} - 6$ av diket E-D-E må grävas minskade dimensioner, allt på sätt å de fastställda ritningarna angivits, med grön beteckning.

Stockholm den 16 oktober 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet intygar:
B. Lundkvist

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till Sörby torrläggningsföretag år 1934 i Sörby och Floby socknar av Skaraborgs län.

Företagens läge beskaffenhet m.m.

I företagen ingående marker äro belägna 2 - 3 km öster om Floby / Sörby / station å statsbanan Stockholm - Göteborg,något söder om Sörby kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av tid efter annan inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till rationell täckdikning av de områden,som äro odlade eller lämpa sig härför.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal delägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 28 sistlidna februari och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppens nederbördsområden,vattenmängder,lutningsförhållanden,dimensioner m.m. samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan är totala nederbörds-

området inneslutet av en heldragen blå linje,varjämte de större avloppens nederbördsområden angivits medelst streckade blå linjer.

Företagens omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande torrlägges en areal av 49.050 har,varav 36.355 har åker och 12.695 har äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden för de tre företagen sammanlagt beräknats till 16628:01 kr och kostnaden för arbetenas utförande,inkl ersättningar och broar,till 14400:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m,sammanlagt 911:90 kr,varför totalkostnaden uppgår till 15311:90 kr. Den närmare fördelningen av båtnad och kostnad på de särskilda företagen framgår av efterföljande sammanställning.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag ur statens avdikningsanslag sökes lån ur statens avdikningslånefond av flertalet delägare i företagen,vilka antingen personligen eller genom befullmäktigade ombud underskrivit förening härom. Härvid är att märka:

1/ Gilbert Johansson,Gärarp,söker lån jämväl såsom ombud för Ellen Karlsson,enligt till betänkandet fogad fullmakt.

2/ J.G. Andersson har underskrivit föreningen i egenskap av god man för i Amerika vistande Elin Persson,enligt förordnande / Bil. D 2 synehandlingarna /.

3/ För Gustaf Anderssons sterbhus,Sörby Storegården,har föreningen underskrivits av Gilbert Andersson,Rössberga,enligt till betänkandet fogad fullmakt.

Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag,torde bidrag och lån kunna till de särskilda företagen påräknas med följande belopp.

Företag I.

Båtnad: 5178:51 kr

Kostnad: Torrläggningsarbetet 4500:- kr

Andel i kostn. för syneförrättn. 239:75 "

" " " " betänkandet 45:22 " 4784:97 kr

Kostnaden uppgår således till 92 % av båtnaden,varför statsbidrag torde kunna erhållas till 47.20 % av kostnaden eller med i avrundat tal 2250:- kr. Statslån sökes av delägare,representerande 99.255 % av företaget, Lån torde således kunna påräknas till återstående del av lånesökandenas andelar i företaget,sedan bidraget frånräknats,eller med i avrundat tal 99.255 % av/4784:97 - 2250:-/ = 2510:- kr.

Företag II.

Båtnad: 8439:25 kr

Kostnad: Torrläggningsarbetet 7600:- kr

Andel i kostn. för syneförrättn. 404:92 "

" " " " betänkandet 76:36 " 8081:28 "

Kostnaden uppgår således till 96 % av båtnaden,varför statsbidrag torde kunna erhållas till 48.60 % av kostnaden eller med i avrundat tal

3920:- kr. Statslån sökes av delägare,representerande 95.906 % av företaget. Lån torde således kunna erhållas till återstående del av lånesökandenas andelar i kostnaderna för företaget,sedan bidraget frånräknats,eller med i avrundat tal 95.906 % av /8081:28 - 3920:-/ = 3990:- kr.

Företag III.

Båtnad:			3010:25 kr
Kostnad:	Torrläggningsarbetet	2300:- kr	
	Andel i kostn. för syneförrättn.	122:54 "	
	" " " " Betänkandet	23:11 "	2445:65 "

Kostnaden uppgår således till 81 % av båtnaden,varför statsbidrag torde kunna erhållas till 43.35 % av kostnaden eller med i avrundat tal 1060:- kr. Statslån sökes av samtliga delägare i detta företag,varför sådant torde kunna erhållas till återstående del av kostnaden,sedan bidraget frånräknats eller med likaledes i avrundat tal 1380:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

De i företagen ingående odlade markerna äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig väl för uppodling till åker eller ständiga slåtter- eller betesvallar. I förhållande till vägar och de berörda hemmanens åbyggnader äro markerna välbelägna,varför för hemmanens jordbruk företagensutförande är av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka,att till företagen beviljas dels bidrag ur statens avdikningsanslag med sammanlagt 7230:- kr,dels lån ur statens avdikningslånefond med sammanlagt 7880:- kr.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

4/ Föreningsskrivelse jämte fullmakter.

5/ Lagakraftbevis.

6/ Räkningar / 2 st./.

7/ Avskrift av synehandlingarna.

8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 2 blad /.

Vänersborg den 14 juni 1934.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Torrläggningsarbetet	9143:32 ~~14400:-~~ kr
Syneförrättningen	767:21 "
Betänkandet m.m.	144:69 "
Summa	10 055:22 ~~15311:90~~ kr

Vänersborg den 14 juni 1934.

Thore Möller

---

*Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna för

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

Sörby socken, Skaraborgs län.

Gärarp	1 2	Aa	1/2 mtl	äg	Gilbert Johansson & Ellen Karlsson
"	1 3	Ab	1/2	"	"	Mårten, Sven, Nils & Elin Persson
Sörby Storegården	2 3	Ib	1/6	"	"	Gustaf Anderssons sterbhus
" "	2 5	Ia	1/6	"	"	D:sma
" "	2 11	A	1/6	"	"	Fran Jansson
" "	2 12	B	1/6	"	"	Alex., Fritz, Karl & Elsa Andersson
" Korsgården	7 4	A	1/4	"	"	Mårten, Sven, Nils & Elin Persson
" "	8 1	Gb	3/4	"	"	Gottfrid Johansson
" Bäckagården	10 2	Ea	1/8	"	"	Axel Andersson
" "	10 3	Eb	1/8	"	"	D:sme
Västergården	1 3	B	1/2	"	"	Frans Andersson

Vänersborg den 14 juni 1934.

Thore Möller

Företaget beräknats till 10.055 kronor 22 öre, varav å sökandenas andel 9.808 kronor 45 öre.

Stockholm den 5 april 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt

Avskrift

Vid besiktande denna dag av ytterligare statsunderstöd till företaget har undertecknad befunnit för skäligt att av statens lantbruksingenjör S. Hallin i april 1940 avgiven utredning upptaga till 12.907 kronor 22 öre, varav å sökandenas

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Sörby torrläggningsföretag år 1934 inom Sörby och Floby socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gerarp Sörby den 19/5.1934.

Gilbert Johansson	Nils Persson
Sven Persson	J.G.Andersson
Mårten Persson	Axel Andersson
Gottfred Johansson	Hjalmar Andersson
	Gustaf Nordgren
Enl. fullmakt för Gilbert Andersson	Gilbert Andersson
	Henrik Bexell
	Ester Andersson
Frans Jansson	Alexander Andersson
Frits Andersson	Elsa Andersson.
Carl Andersson	Frans Andersson.

Ovanstående namnteckning bevitt-

andel. 12.577 Kronor 59 öre.
Stockholm den 20 april 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson
Rätt avskrift
B. Lindqvist

nas.

Einar Bylin. Helge Bylin.

Ofvanstående namteckning Frits, Carl och Elsa Andersson Bevittnas af

Ivar Kindblad. Artur Jansson.

F u l l m a k t

för lantbrukaren Gilbert Johansson, Gärarp, att å mina vägnar underteckna förening för sökande av statslån till kostnaderna för Sörby torrläggnings-företag år 1934 i Sörby och Floby socknar av Skaraborgs län.

Gärarp, F l o b y ,den 19 maj 1934.

Ellen Karlsson.

Ellen Karlssons namnteckning bevittnas:

Nils Persson. Karl Johansson.

F u l l m a k t

för innehavaren Gilbert Andersson, Rössberga att under laga syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Storegården m.fl. i Sörby socken, Skaraborgs län,vår talan föra och rätt bevaka,hållande vi för gillt vad ombudet lagligen gör och låter och befullmäktigas ombudet jämväl att å våra vägnar ingå förening för sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

Röss-

berga den 4/5 1934.

Hjalmar Andersson. Ester Andersson. Nils Persson.

Gust.Nordgren Henrik Bexell.

Ovanstående namnteckningar bevittnas av

Karl Johansson. Erik Thörn.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Thore Möller handlagd, den 28 februari 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Gärarp, Sörby, Västergärdet och Väsmestorp i Sörby socken samt Floby Nygrannegården i Floby socken av Skaraborgs län /Sörby torrläggningsföretag år 1934/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 maj 1934.

Nils Rignell.

Vattenrättssekreterare.

Förestående avskrifts, sid 1 - 9 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Synehandlingar

till

SÖRBY TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Sörby och Floby socknar, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker inom Sörby Storgården m.fl. fastigheter i Sörby socken av Skaraborgs län.

Torsdagen den 14 september 1933 kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägaren Alexander Andersson i Sörby för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet / Bil.B 1 / hade den 26 sistlidna augusti varit införd i Falköpings Tidning och den 27 samma månad upplästs i Sörby kyrka, varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning / Bil.C /.

Närvarande:

Gode män:

Nämndemannen Emil Carlsson i Västergården

Hemmansägaren Oskar Jonsson i Bragnum

Sökande till förrättningen:

Alexander Andersson,	ägare till	65/512	mtl.	Sörby	Skymlagården
		3/32	"	"	Storegården
Fritz Andersson,	" "	21/512	"	"	Skymlagården
	" "	7/288	"	"	Storegården
Karl Andersson,	" "	21/512	"	"	Skymlagården
	" "	7/288	"	"	Storegården
Elsa Andersson,	" "	21/512	"	"	Skymlagården

Elsa Andersson, ägare till 7/288 mtl. Sörby Storegården

Frans Jansson, " " 1/6 " " "

Frans Andersson, " " 1/2 " Västergärdet

Axel Andersson, " " 1/4 " Sörby Bäckagården

Gottfrid Johansson, " " 3/4 " " Korsgården

Gustav Anderssons sterbhus ägare till 1/4 mtl Sörby Korsgården och

1/3 " " Storegården

genom Gilbert Andersson.

Övriga sakägare:

Gilbert Johansson
Ellen Karlsson } ägare till 1/2 mtl. Gärarp

Sörby Missionsförening, " " läg Fridhem genom styrelsens ordf. Alexander Andersson

Statens Järnvägar genom baningenjören Jacob Elliot, Göteborg, enligt fullmakt / Bil.D 1 /.

Vilske härads vägstyrelse genom dess ordförande, grosshandlanden F.L.Wallin, Floby.

Sven Persson, ägare till 1/8 mtl. Gärarp och

3/64 " Sörby Korsgården

Elin Persson, " " 1/16 " Gärarp och

1/64 " Sörby Korsgården genom arrendatorn Johans Andersson, Torpa, i egenskap av godman, enl. förordnande / Bil.D 2 /.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A 1 -

A 4/.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framvisade plankarta över torrläggningsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen,varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade att huvudavloppen,sträckorna 20 - 25+74 m och 30 - V - 25+74 jämte ett sidodike från punkt 2+50 m till rågången mot Floby Nygrannegården skulle uppgrävas till sådana dimensioner,att deras marker erhölle möjlighet till ändamålsenlig torrläggning,samt att var och en,vilkens mark bereddes båtnad genom företaget skulle deltaga i kostnaderna.

§ 5.

Axel Andersson, Bäckagården,begärde ersättning för det diknings-arbete han under senare år utfört å sträckan 36+90 m - 38+20 m. Om dylik ersättning ej tillerkändes honom,påyrkade han dikets förläggning i råskillnaden mellan Sörby Bäckagården 10^{3} och Gärarp 1^{3}.

§ 6.

Frans Andersson, Västergärdet, yrkade,att diket ovan punkt 10+oo m skulle förläggas i råskillnaden mellan Bäckagården och Storegården fram till Västergärdets sydvästra hörn och därifrån längs skillnaden mellan Västergärdet och Bäckagården i östlig riktning.

Axel Andersson,Bäckagården,ansåg en sådan sträckning å diket vara till ringa nytta för hans fastigheter. Yrkade för den skull,att diket skulle uppgrävas över hans mark i huvudsaklig överensstämmelse med den vid undersökningarna gjorde utstakningen.

§ 7.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för upplåtelse av mark till dikenas breddning eller nygrävning som för genom intrång uppläggning av schaktningsmassor.

§ 8.

Det lämnades ostridigt,att trummorna för allmänna vägarna vid 31+60 m, 1+18 m och 21+40 m ombyggts efter den 1 januari 1880. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud,att vägkassan vore villig utföra och bekosta trummornas ombyggnad i den mån så kunde anses erforderligt.

§ 9.

Gilbert Johansson, Gärarp, yrkade, att Statens Järnvägar skulle åläggas deltaga i kostnaderna för dikningen nedom järnvägstrumman. Därigenom att vattenavloppet nedom järnvägen vidgades,ansågs den av trumman förorsakade dämningen, som nu vid vissa tillfällen kunde vara ganska betydande,bliva mindre,vilket skulle vara till gagn även för järnvägsbanken

Baningenjör Elliot bestred varje skyldighet för Statens Järnvägar att deltaga i ifrågavarande dikning, men förklarade att järnvägen vore villig rensa trumman.

§ 10.

Trummor för enskilda vägar ansågos på företagets bekostnad böra

byggas vid 34+50 m, 35+50 m, 36+98 m, 38+50, 3+68 m, 9+50 m, 10+6 m och 11+oo / om detta alternativ komme till utförande/ över södra huvudavloppet samt vid 22+44 m, 23+96 m och 24+90 m över norra huvudavloppet.

§ 11.

Meddelades att synegång å markerna komme att av synemännen företagas omedelbart efter sammanträdets slut,varefter,sedan erforderliga uträkningar verkställts och förslag till dikning upprättats,nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats,som komme att i laga ordning kungöras.

§ 12.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan

Thore Möller.

Emil Carlsson. Oscar Jonsson.

Onsdagen den 28 februari 1934 kl. 10 f.m. inställde sig åter ovan angivna synemän å förrättningsstället för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet hade upplästs i Floby kyrka den 11, i Sörby kyrka den 18 och varit införd i Falköpings Tidning den 10 samma månad / Bil.B 2 / ,i anledning varav följande sakägare kommit tillstädes:

Alexander Andersson, Skymlagården

Fritz Andersson, "

Karl Andersson, "

Elsa Andersson, "

Frans Jansson, Storegården

Frans Andersson, Västergärdet

Axel Andersson, Bäckagården

Gilbert Johansson, Gärarp

Mårten Persson, "

Sven Persson, "

Nils Persson, " , jämväl såsom ombud för

Elin Persson, " enl. fullmakt / Bil.D 3 /.

Gottfrid Johansson, Korsgården

§ 13.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnas utan anmärkning.

§ 14.

Ett antal markägare förklarade sig önska göra gemensam sak med sökandena. Särskild föreningsskrivelse / Bil.F./ blev härom uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 15.

Från Statens Järnvägar hade till förrättningsmannen inkommit en skrivelse / Bil.E./, vilken upplästes och bilades handlingarna.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget till torrläggning av i företagen ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 17.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.M./,vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 18.

Beslöts att omedelbart utse styrelse och valdes härtill:

Hemmansägaren Nils Persson, Gärarp, Floby, ordförande

" Alex.Andersson,Skymlagården, Floby

" Gilbert Johansson, Gärarp, "

" Frans Andersson, Västergärdet, "

" Gilbert Andersson, Rössberga, "

§ 19.

Till revisorer utsågos:

Hemmansägaren Axel Andersson, Bäckagården, Floby

" Frans Jansson, Storegården, "

§ 20.

För hantlangning m.m. vid undersökningarna skulle utgivas till:

Gilbert Andersson	för 2 3/4 dagsv. å 4:- kr.	11:- kr.
Gottfrid Johansson	" 2 3/4 "	11:- "
Alex.Andersson	" 3 3/4 "	15:- "
Frans Jansson	" 2 1/2 "	10:- "
Frans Andersson	" 2 1/2 "	10:- "
Axel Andersson	" 4 "	16:- "
Nils Persson	" 4 "	16:- "
	Summa	89:- kr.

§ 21.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	5 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Summa	8 dagar

§ 22.

Meddelades att till förslaget hörande handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas arbetsstyrelsens ordförande.

§ 23.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 24.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Sörby, Floby, den 28 februari 1934

Thore Möller.

Emil Carlsson. Oscar Jonsson.

Bil.A 1.

D.o.V.V.n:r 54-46
1931

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län

Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom

länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Storegården m.fl. i Sörby s:n Skaraborgs län

Storegården den 16 juni 1931

Storegården	Alexander Andersson
Alexander Anderssons sterbhus	Elsa Andersson
	Fritz Andersson
	Carl Andersson
Korsag.	Gottfrid Johansson
Storegården	Frans Jannson
Wästergärdet	Frans Andersson
Bäckagården	Axel Andersson
	Hjalmar Andersson
	Gustav Nordgren
Storeg.	Gilbert Andersson
	Henrik Bexell
Gustav Anderssons sterbhus	Ester Andersson
	Nils Persson

Meddelande angående förrättningen sändes till Alexander Andersson Skymlag.

D.& V.D. 54-46. 1931.

Bil.A 2.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingeniören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å lands-

kansliet den 21 augusti 1931.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

Bil.A 3. D.&V.D.24-68. 1932.

F ö r o r d n a n d e .

Extra lantbruksingeniören N.Gustafsson förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 juli 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg. Ragnar Dahlström.

Bil.A 4. D.&V.D.23-91.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksstipendiaten J.Th.Möller varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fränträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 19 april 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson. Elis Elander.

1
Bil.B .

Kungörelse

rörande syneförrättningar enl. vattenlagen.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnat undertecknad att verkställa nedan angivna syneförrättningar enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark,så hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas å följande tider och platser:

"=

Inom Sörby socken:

Torsdagen den 14 september 1933 kl.10 f.m. hos lantbrukaren Alexander Andersson i Storegården. Företaget väntas komma att beröra mark inom Sörby Storegården,Korsgården,Skymlagården,Bäckagården,Östergården,Väsmestorp och Gärarp,genom dessa fastigheter gående vägar samt Statens Järnvägar.

"=

Vänersborg den 19 augusti 1933

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Sörby kyrka den 27 augusti 1933 av

C.Särndal.

Kyrkoherde.

Införd i Falköpings Tidning den 26 augusti 1933.

Thore Möller.

2
Bil.B a.b.

Kungörelse.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark handläggas ånyo vid sammanträden å följande tider och platser:

"=

Onsdagen den 28 februari 1934 kl. 10 fm. hos lantbrukaren Alexander Andersson i Sörby Skymlagården. Företaget berör mark inom Gärarp, Sörby Storegården, Skattegården, Skymlagården, Korsgården och Bäckagården, Västergärdet och Väsmestorp Östergården i Sörby socken, Floby Nygrannegården i Floby socken, genom dessa fastigheter gående vägar samt Statens Järnvägar.

Vid sammanträdena förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 5 februari 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Floby kyrka den 11/2 1932 av

T.Lawenius.

Uppläst i Sörby kyrka den 18/2 1934 av

C.Särndal.

Införd i Falköpings Tidning den 10 februari 1934, betygar:

Thore Möller.

Bil.C.

Förteckning

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Sörby Storegården m.fl. i Sörby socken,Skaraborgs län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 19 augusti 1933 angående sammanträde i Storegården den 14 sept. 1933.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sörby, Floby.

" " Falköpings Tidning, Falköping.

Kallelse till skiftesgodemannen Emil Carlsson, Västergården, Floby.

" " " Oskar Jonsson, Bragnum, "

Den 25 augusti 1933 angående samma sammanträde.

Underrättelse till lantbrukaren Alexander Andersson,Skymlagården,Floby.

" " " Fritz Andersson, " "

" " " Karl Andersson, " "

" " " Elsa Andersson, " "

" " " Gottfrid Johansson,Korsgården, "

" " " Frans Jansson, Storegården, "

" " " Axel Andersson, Bäckagården, "

" " " Frans Andersson, Västergärdet, "

" " " Gustav Anderssons sterbhus genom

fru Ellen Nordgren, Falköping.

arrendatorn Gilbert Andersson,Korsgården, Floby.

fru Elsa Bexell, Åled.

fröken Ester Andersson, Rödeby.

fru Valborg Persson, Gärarp, Floby.

Underrättelse till lantbrukaren Frans Perssons sterbhus genom
" Mårten Persson, Gärarp, Floby.
" Sven Persson, " "
" Nils Persson, " "
" Johan Andersson, " "
såsom godman för i Amerika vistande
fröken Elin Persson

" " fröken Frida Mårtensson, Skattegården, "

" " lantbrukaren Gilbert Johansson, Gärarp, "

" " " Frans Gustafsson, Östergården, "

" " " Verner Johansson, " "

" " " Mina Johansson, " "

" " " Ellen Karlsson, Gärarp, "

" " Sörby Missionsförening genom dess ordförande
lantbrukaren Alexander Andersson, Skymlagården, "

" " Vilske härads vägstyrelse genom dess ordförande
grosshandl. F.L.Wallin, "

" " Statens Järnvägar, II distriktet, Göteborg.

" " kammarherre Henrik Fock, Höverö, Floby.

Den 5 februari 1934 angående sammanträde den 28 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sörby, Floby.

" " " " Floby, "

" " Falköpings Tidning, Falköping.

Kallelse till nämndemannen Emil Carlsson, Västergården, Floby.

" " hemmansägaren Oskar Jonsson, Bragnum, "

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D 1.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att inför vederbörande förrättningsmän utföra och bevaka Statens järnvägars sakägaretalan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Storegården m.fl. hemman i Sörby socken, Skaraborgs län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 12 september 1933.

M.Lönnroth.

Bevittnas:

Fr.Anderson. E.W.Wiman.

Innehavare: Baningenjören Jacob Elliot.

Avskrift. Bil.D 2.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet hållet vid lagtima höstting med Wilske härad å tingsstället i Floby den 29 december 1926.

N:o III:687.

§ 17. Uppå därom framställt förslag och i enlighet med eget åtagande

förordnades arrendatorn Johan Andersson,Torpa gård,Sörby,till god man för avlidna hemmansägaren Frans Johan Persson, Ekebacken,Lillegården,Floby, i Amerika vistande dotter Elin Teresia att vårda den bortovarandes rätt i boet efter ovannämnde avlidne,skolande godemanskapet stå under tillsyn av överförmyndaren i Floby socken.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Bertil Söderpalm

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D 3.

F u l l m a k t

för Nils Persson eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Sörby Storegården, Gärarp m.fl. hemman i Sörby socken, Skaraborgs län,föra vår talan och bevaka våra intressen; innebärande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening samt att å våra vägnar underskriva ansökan om lån av statsmedel till bestridande av vår andel i kostnaderna för företaget.

Gärarp, F l o b y , den 28 februari 1934.

J.G. Andersson.

B e v i t t -

n a s:

Otto Gustavsson. F.Persson.

Bil.E.

Lantbruksingenjören Herr Thore Möller.

V ä n e r s b o r g .

För yttrande,som i 10 kap. 52 § sägs, har Ni med skrivelse den 20 dennes översänt förslag till "Sörby torrläggningsföretag år 1934" i Sörby socken av Skaraborgs län i den del detsamma berör Statens Järnvägar.

Av Eder skrivelse och det uppgjorda förslaget framgår att någon ombyggnad eller förändring av trumman under Statens Järnvägar ej är föreslagen. Däremot erfordras en uppränsning av trumman och den del av diket, som går igenom Statens Järnvägars område, vilket arbete Statens Järnvägar äro beredda att utföra på egen bekostnad. Några kostnader därförutom påtaga sig Statens Järnvägar ej för detta torrläggningsföretag.

Vid sänkningen av vägtrumman,som ligger omedelbart intill Statens Järnvägars trumma,samt vid den sprängning som enligt förslaget blir erforderlig helt nära järnvägen komma Statens Järnvägar att på torrläggningsföretagets bekostnad anordna bevakning för skyddande av järnvägstrumman, den elektriska kontaktledningsanläggningen samt järnvägstrafiken.

Göteborg den 23 februari 1934
För Distriktschefen
Jacob Elliot.

Bil.F.

F ö r e n i n g .

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser utdikning av mark inom Sörby Storegården m.fl. fastigheter inom Sörby socken, Skaraborgs län, och yrka att dikningen utsträckes så långt att våra marker inom 1/4 mtl. Sörby Korsgården 7^{4} och 1/2 mtl. Gärarp 1^{3} erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Sörby den 28 februari 1934.

Mårten Persson. Sven Persson. Nils Persson.

Elin Teresia Persson genom Nils Persson enligt fullmakt.

B e v i t t n a s :

Thore Möller. Emil Carlsson. Oscar Jonsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägodeskrivning
och
värderingsstängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sörby socken					
Skrapo	1:2	aa	1/2		Gilbert Johansson & Edla Larsson
				1	åker, grusbl. mylla på mo
				2	" " " " "
				3	äng, mullbl. mylla
				4	" " "
				5	åker, mylla på mo
				6	backe bergiinp.
				7	inp.
				8	åker, mylla på mo
				9	" " " "
				10	inp. skuvör
				11	odlyp
					Summa
" —"—	1:4		1/20		Sörby Missionsförening
				12	äng ö. bnut, förrättas ej
					Summa
—"—	1:3	bb	1/2		Skärlen, Sven, Nils ö Elin Persson
				13	åker, sandrik mulljord på mo
				14	äng, mullbl. mylla
				15	" " "
				16	åker, sandrik mulljord på mo
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29								800	232	–	1000 / 900	261	–	100	29	–
31								"	248	–	1000 / 950	294	50	150	46	50
		28						180	50	40	600 / 280	78	40	100	28	–
		21						"	37	80	600 / 280	58	80	"	21	–
18								700	126	–	1000 / 900	162	–	200	36	–
						02		–			–			–		
						01		–			–			–		
44								750	330	–	950	418	–	200	88	–
51								"	382	50	1000	510	–	250	127	50
						01		–			–			–		
						04		–			–			–		
173		49				08			1466	70		1782	70		376	–
						05		–			–			–		
						05		–			–			–		
51								550	280	50	900	459	–	350	178	50
		23						180	41	40	600 / 450	103	50	270	62	10
		16						"	28	80	600 / 450	72	–	"	43	20
32								650	208	–	1000	320	–	350	112	–
87		39							558	70		954	50		395	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Framsprd
				17	åker, sandrik multjord god mull
				18	" " " " "
				19	" " " " "
				20	äng, inp.
				21	äng, sandbl. mylla
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	åker, multjord god mo
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	väg m. m.
				29	åker, sandrik mylla god mo
				30	äng, sandbl. mylla
				31	äng, inp.
				32	äng, sandbl. mylla
				33	" " "
				34	åker, sandrik mylla god mo
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	avlopp
				38	mark till väg
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
87		39							558	70		954	50		395	80
24								750	180	—	950	228	—	200	48	—
60								700	420	—	1000	600	—	300	180	—
49								"	343	—	"	490	—	"	147	—
							01	—			—			—		
		21						180	37	80	600	126	—	420	88	20
		17						"	30	60	"	102	—	420	71	40
		19						150	28	50	500	95	—	350	66	50
		13						"	19	50	"	65	—	"	45	50
05								500	25	—	1000	50	—	500	25	—
53								600	318	—	"	530	—	400	212	—
14								"	84	—	900	126	—	300	42	—
							07	—			—			—		
96.5								550	475	75	950	821	75	400	346	—
		08.5						150	12	75	300	25	50	150	12	75
							06.5	—			—			—		
		01.5						150	2	25	300	4	50	150	2	25
		02.5						"	3	75	"	7	50	"	3	75
18								550	99	—	1100	198	—	550	99	—
80.5								600	483	—	1000	805	—	400	322	—
09.5								"	57	—	1100	104	50	500	47	50
							15.0	—			—			—		
							02.5	—			—			—		
4	82.5	1	21.5				32.0		3178	60		5333	25		2154	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sörby Bäckgården	10 3	Eb	1/8		Axel Andersson
				39	åker, grusbl. mylla på mull å mo
				40	inäg - skuren
				41	" "
				42	åker, mullbl. mylla på mo
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	väg
				48	"
				49	äng, mullbl. mylla
				50	mark till utjopp
				51	åker, mullrik mylla på mull
				52	" " " "
				53	äng " " "
				54	åker " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	åkerren, förbättras ej
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	03							600	618	–	900	927	–	300	309	–
							02.5	–			–			–		
							00.5	–			–			–		
	51.5							650	334	75	1000	515	–	350	180	25
	34							600	204	–	1100	374	–	500	170	–
	18.5							700	129	50	"	203	50	400	74	–
	18.5							650	120	25	"	203	50	450	83	25
	12.5							600	75	–	"	137	50	500	62	50
							02.0	–			–			–		
							02.5	–			–			–		
			01.5					250	3	75	500	7	50	250	3	75
							02.5	–			–			–		
	15							460	60	–	900	135	–	500	75	–
	43							"	172	–	800	344	–	400	172	–
			34.5					180	62	10	600	207	–	420	144	90
	07.5							400	30	–	900	67	50	500	37	50
	32.5							"	130	–	800	260	–	400	130	–
	28							450	126	–	900	252	–	450	126	–
	02.5							400	10	–	"	22	50	500	12	50
	05.5							500	27	50	"	49	50	400	22	–
	05							"	25	–	800	40	–	300	15	–
							05	–			–			–		
3	77.0		36				15.0		2127	85		3745	50		1617	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				60 a	åkerren, förbättras ej
				61	mark till avloppo
					Summa
Sonby Bräckegården	No 2	6 a	1/8		Axel Andersson
				61 a	äng, mindre mycket mylla
				62	åker, " " på mull
				63	" " " " "
				64	" " " " "
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	åkerren m. m. förbättras ej
				67 a	mark till avloppo
					Summa
Sonby Storegården	7 4	d	1/4		Skifte, Sven, Nils o Eric Persson
				68	åker, mindre mycket mylla på mull
				69	äng, " " " "
				70	" " " " "
				71	" mindre mycket mylla
				72	åker, mindre mycket mylla på mull
				73	" " " " "
				74	äng, mindre mycket mylla
				75	
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
377.0		36				15.0			2127	85		3745	50		1617	65
						02.5		—			—			—		
						09		—			—			—		
377.0		36				26.5			2127	85		3745	50		1617	65
		45.5						180	81	90	600	273	—	420	191	10
185								400	74	—	900	166	50	500	92	50
28								"	112	—	800	224	—	400	112	—
14.5								500	72	50	900	130	50	"	58	—
26								"	130	—	800	208	—	300	78	—
31								"	155	—	900	279	—	400	124	—
						17.5		—			—			—		
						03		—			—			—		
118.0		45.5				20.5			625	40		1281	—		655	60
59.5								650	386	75	1100	654	50	450	267	75
		04.5						150	6	75	500	22	50	350	15	75
		09						"	13	50	"	45	—	"	31	50
		08						"	12	—	500	40	—	"	28	—
31								550	170	50	1000	310	—	450	139	50
16.9								"	90	75	"	165	—	"	74	25
		04						150	6	—	500	20	—	350	14	—
10.5								550	57	75	1000	105	—	450	47	25
117.5		25.5							744	—		1362	—		618	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				76	åker, mindre mycket god mull
				77	mark till avloppsdike
					Summa
Stenby Storgården	8'	36	3/4		Gottfrid Johansson
				78	åker, mindre mycket god mull
				79	" " " " "
				80	" " " " "
				81	" " " " "
				82	äng " " " "
				83	" " " " "
				84	" " " " "
				85	" " " " "
				86	åker " " " "
				87	landsväg
				88	åker, mindre mycket god grus
				89	äng, " " " "
				90	åker, mindre mycket god mull
				91	" " " " "
				92	" " " " "
				93	väg
				94	åker " " " "
				95	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	17.5	25.5							744	–		1362	–		618	–
	01.5							550	8	25	1000	15	–	460	6	75
							04.5	–			–			–		
1	19.0	25.5					04.5		752	25		1377	–		624	75
	25.5							600	153	–	900	229	50	300	76	50
	15.5							500	77	50	1100	170	50	600	93	–
	49.5							600	297	–	900	445	50	300	148	50
	60.5							350	211	75	1000	605	–	650	393	25
		25.5						180	45	90	600	153	–	420	107	10
		27						"	48	60	"	162	–	"	113	40
		05.5						150	8	25	700	38	50	550	30	25
		06.5						"	9	75	"	45	50	"	35	75
	26							600	156	–	1000	260	–	400	104	–
							02.5	–			–			–		
	17							450	76	50	800	136	–	350	59	50
		41.5						300	124	50	700	290	50	400	166	–
	30.5							"	91	50	"	213	50	"	122	–
	52							400	224	–	"	392	–	300	168	–
	18							600	108	–	900	162	–	300	54	–
							10	–			–			–		
	43.5							400	174	–	800	348	–	400	174	–
	71.5							200	143	–	700	500	50	500	357	50
4	13.5	106.0					12.5		1949	25		4148	40		2202	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				96	äng, medelrik annars god med
				97	åker, grusbl. . . .
				98	äng, medelrik . . .
				99	åker, grusbl. . . .
				100	" . . . . .
				101	" " " " "
				102	äng " .
				103	åker, medelbl. . . .
				104	" " " " "
				105	äng, med o grusbl. " " "
				106	" medelbl. " " "
				107	" " " " "
				108	" " " " "
				109	" " " " "
				110	gamla avloppet
				111	mark till avlopp
					Summa
Sköby Stenjöarna	2[3]	Tb	1/6		Gustaf Andersons sterbhus
				112	åker, medelrik annars god mo
				113	" " " " "
				114	äng " " " "
				114a	åkermark, förbättras ej
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	13.5	1	06.0				12.5		1949	25		4148	40		2202	75
			11.5					300	34	50	400	46	–	100	11	50
	14							400	56	–	600	84	–	200	28	–
			26.5					300	79	50	400	106	–	100	26	50
	37							400	148	–	600	222	–	200	74	–
	08.5							"	34	–	"	51	–	"	17	–
	05.5							200	11	–	700	38	50	500	27	50
			28					"	56	–	"	196	–	"	140	–
	37							300	111	–	800	296	–	"	185	–
	55							700	385	–	950	522	50	250	137	50
		1	36					100	136	–	500	680	–	400	544	–
			55					"	55	–	300	165	–	200	110	–
			63.5					150	95	25	"	190	50	150	95	25
			11.5					200	23	–	"	34	50	100	11	50
		1	18					"	236	–	400	472	–	200	236	–
							05.5	–			–			–		
							38.0	–			–			–		
5	70.5	5	56				56.0		3409	50		7256	–		3846	50
	58.5							700	409	50	950	555	75	250	146	25
	18							300	54	–	800	144	–	500	90	–
			06.5					200	13	–	700 / 600	39	–	400	26	–
							04.0	–			–			–		
	76.5		06.5				04.0		476	50		738	75		262	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				115	åker, mudrik mylla på mo
				116	" " " " "
				117	" " " " "
				118	" " " " "
				119	äng " "
				120	åker " " " mud
				121	äng " "
				122	" " "
				123	åker " " " "
				124	" " " " "
				125	" " " " "
				126	" " " " "
				127	" " " " "
				128	äng " "
				129	åker " " " "
				130	" " " " "
				131	" " " " "
				132	" " " " "
				133	" " " " "
				134	väg
				135	mark till vägen
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76.5		06.5				04.0		476	50		738	75		262	25
	05							500	25	—	800	40	—	300	15	—
	03.5							"	17	50	"	28	—	"	10	50
	08.5							400	34	—	900	76	50	500	42	50
	03							600	18	—	1100	33	—	"	15	—
			10					200	20	—	700 600	60	—	400	40	—
	07.5							500	37	50	1000	75	—	500	37	50
			03					200	6	—	700	21	—	"	15	—
			03					"	6	—	"	21	—	"	15	—
	48.5							500	242	50	1000	485	—	"	242	50
	03.5							"	17	50	800	28	—	300	10	50
	53.5							550	294	25	"	428	—	250	133	75
	23							300	69	—	800	184	—	500	115	—
	53							650	344	50	900	477	—	250	132	50
			27					200	54	—	600	162	—	400	108	—
	37.5							500	187	50	900	337	50	"	150	—
	15.5							550	85	25	800	124	—	250	38	75
	15							"	82	50	"	120	—	"	37	50
	10.5							"	57	75	"	84	—	"	26	25
	24.5							500	122	50	"	196	—	300	73	50
							09	—			—			—		
							03	—			—			—		
3	88.5		49.5				16		2197	75		3718	75		1521	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torby Stenjönkö	2⁵	Tb	1/6		Gustaf Andersson Stenbom
				136	åker, sandrik mylla på mul
				137	" " " " "
				138	" " " " "
				139	" " " " "
				140	" " " " "
				141	" " " " "
				142	" " " " "
				143	äng " "
				144	gemla avloppsk
				145	mark till avlopp
				146	väg
					Summa
—"—	—"—	2"	A	1/6	Frans Jonsson
				147	åker, sandrik mylla på mul
				148	" " " " "
				149	" " " " "
				150	" " " " "
				151	" " " " "
				152	" " " " "
				153	" " " " "
				154	äng " "
				155	väg "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91							400	364	—	800	728	—	400	364	—
	04.5							550	24	75	"	36	—	250	11	25
	06.5							"	35	75	"	52	—	"	16	25
1	01							400	404	—	"	808	—	400	404	—
	12							"	48	—	"	96	—	"	48	—
	74.5							"	298	—	"	596	—	"	298	—
	11.5							550	63	25	"	92	—	250	28	75
		50						250	125	—	500	250	—	"	125	—
							02	—			—			—		
							06.5	—			—			—		
							10	—			—			—		
3	01.0	50					18.5		1362	75		2658	—		1295	25
	58							600	348	—	900	522	—	300	174	—
	22							300	66	—	"	198	—	600	132	—
	60.5							500	302	50	"	544	50	400	242	—
	68							700	476	—	"	612	—	200	136	—
	40							500	200	—	"	360	—	400	160	—
	60.5							400	242	—	"	544	50	500	302	50
	75							300	225	—	800	600	—	"	375	—
		06.5						250	16	25	500	32	50	250	16	25
							03	—			—			—		
3	84.0	06.5					03		1875	75		3413	50		1537	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				156	väg, sandrik
				157	mark till avlopp
				158	" " "
					Summa
Sörby Skattegården	3'	H	1/4		Frida Mårtensson
				159	äng, sandrik mylla
				159a	mark till avlopp
					Summa
Sörby Stugegården	2 12	B	1/6		Mkt Fridj, Stad ö Elsa Andersson
				160	åker, sandrik mylla på sand
				161	" " " " "
				162	" " " " "
				163	backe med berg, fråkattas ej
				164	åker, sandrik mylla på sand
				165	" " " " "
				166	" " " " "
				167	" " " " "
				168	" " " " "
				169	" " " " "
				170	" " " " "
				171	" " " " "
				172	mark till avlopp
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I UMEÅ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	84.0		06.5				03		1875	75		3413	50		1537	75
							09	—			—			—		
							06	—			—			—		
							02	—			—			—		
3	84.0		06.5				20		1875	75		3413	50		1537	75
			07					250	17	50	500	35	—	250	17	50
							00.5	—			—			—		
			07				00.5		17	50		35	—		17	50
	73.5							400	294	—	900	661	50	500	367	50
	20.5							"	82	—	"	184	50	"	102	50
	90							600	540	—	"	810	—	300	270	—
							07.5	—			—			—		
	23.5							700	164	50	900	211	50	200	47	—
	34.5							400	138	—	"	310	50	500	172	50
	09							"	36	—	"	81	—	"	45	—
	32							600	192	—	"	288	—	300	96	—
	07							400	28	—	"	63	—	500	35	—
	31							600	186	—	"	279	—	300	93	—
	32.5							700	227	50	"	292	50	200	65	—
	25.5							"	178	50	"	229	50	"	51	—
							07	—			—			—		
3	79.0						14.5		2066	50		3411	—		1344	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				173	mark till avlopp
				174	väg
				175	"
					Summa
Stora Skymlagården	5^3	Db	1/4		Åker, Fnb, Tad- o Ekn Andersson
				176	åker, ingen fnb. enl. antagen alternativ
				177	" " " " " "
				178	" " " " " "
				179	åkerren, fnb. ej
					Summa
Västergården	1^3	B	1/2		Frans Andersson
				180	åker, fnb. ej enl. antagen alternativ
				181	" " " " " "
				182	" " " " " "
				183	" " " " " "
				184	" " " " " "
				185	" " " " " "
				185 a	åker, mestrik mycket god mark
				186	" fnb. ej enl. antagen alternativ
				187	åkerren m. m.
				188	åker, mad- o gnabl. mycket god mark
				189	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	79.0						14.5		2066	50		3411	—		1344	50
							05.5	—			—			—		
							01.5	—			—			—		
							07	—			—			—		
3	79.0						28.5		2066	50		3411	—		1344	50
							94	550			800			250		
							58	"			"			"		
							04.5	500			"			300		
							04.5	—			—			—		
						1	61.0									
							18	550			800			250		
							04	500			"			300		
							04	450			"			350		
							05.5	"			"			"		
							36	550			"			250		
							22	500			"			300		
	11.5							"	57	50	"	92	—	400	34	50
							14	400			"			"		
							04	—			—			—		
	01.5							550	8	25	800	12	—	250	3	75
1	73							600	1038	—	900	1557	—	300	519	—
1	203					1	07.5		1103	75		1661	—		587	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				190	äng, f. d. dekersoll
				191	åker, sandbit myrlla jämte
				192	" " " " "
				193	äng sandbl. " " "
				194	" " " "
				195	" " " "
				195a	" " " "
				196	" " " "
				197	mark till utlopp
					Summa
Fässmstrp Östergården	1:2	da	5/12		Frans Gustafsson
				198	mark sandbit myrlla
				199	äng " "
				200	" " "
				201	mark till utlopp
					Enligt utlåtandet minskas likvärdet värdet och förbättringsvärdet med 149.10/614 × 575.39
					Summa
Fässmstrp Östergården	1:5	dd	1/4		Oscar Johansson
				202	äng, sandbl. myrlla
				203	" " "
				204	" " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
120.3						107.5			1103	75		1661	–		587	25
		05.5						200	11	–	300	16	50	100	5	50
		02.5						400	10	–	800	20	–	400	10	–
		62.5						"	250	–	"	500	–	"	250	–
		08.5						200	17	–	600	51	–	400	34	–
		19.5						"	39	–	"	117	–	"	78	–
		35.5						"	71	–	"	213	–	"	142	–
		34.5						"	69	–	"	207	–	"	138	–
		18.5						"	37	–	500	92	50	300	55	50
						05		–			–			–		
251.0		122.0				112.5			1607	75		2878	–		1270	25
18.5								600	111	–	800	148	–	200	37	–
		14.5						180	26	10	600	87	–	420	60	90
		16						180	28	80	500	80	–	320	51	20
						02.5		–			–			–		
												139	72		139	92
18.5		30.5				02.5			165	90		175	28		9	38
		45						170	76	50	350	157	50	180	81	–
		21						"	35	70	"	73	50	"	37	80
		04.5						"	7	65	"	15	75	"	8	10
		70.5							1198	85		246	75		126	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				205	äng
				206	åker, mulbl. mulbigd jämnd
				207	" " " "
				208	äng " myrlia
				209	åker " "
				210	" " "
					Enligt uthäradet minskas blivande värdet och fastighetsvärdet med 464:90/614:- × 575:39
					Summa
Stöby socken					
Stöby Myrgrundsjorden	21		1/2		K. Fock, Stöbro
				211	äng, mulbl. myrlia
					Summa
					Sammandrag:
Stöby socken					
Prästgården	1[2]	ödb	1/2	1-11	Gilbert Johansson & Ellen Karlsson
"	1[4]		ws.		Stöby Missionsförening
"	1[3]	ödb	1/2		Mäkelin, Sven, Nils & Elin Persson
Stöby Bäckagården	10[3]	Eb	1/8		Axel Andersson
" "	10[2]	Ea	1/8		D:to
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			70.5						119	85		246	75		126	90
						03		—			—			—		
	19							400	76	—	800	152	—	400	76	—
	34							350	119	—	"	272	—	450	153	—
			18					200	36	—	350	63	—	150	27	—
	06.5							"	13	—	600	39	—	400	26	—
	14							400	56	—	800	112	—	"	56	—
												884	75		464	90
												435	67		435	67
	73.5		88.5				03		419	85		449	08		29	23
			82					300	246	—	700	574	—	400	328	—
			82						246	—		574	—		328	—
1	73.0		49.0				08.0		1406	70		1782	70		376	—
							05.0	—			—			—		
4	82.5	1	21.5				32.0		3178	60		5333	25		2154	65
3	77.0		36.0				26.5		2127	85		3745	50		1617	65
1	18.0		45.5				20.5		625	40		1281	—		655	60
11	50.5	2	52.0			1	12.0		7538	55		12142	45		4803	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Broby Stensgården	7 4	A	1/4	68-77	Mårten, Sven, Nils o Elin Persson
" "	8 1	Bb	3/4	78-111	Gottfrid Johansson
" Storegården	2 3	Jb	1/6	112-135	Gustaf Andersons stenbrus
" "	2 5	Ja	1/6	136-146	D:o
" "	2 11	A	1/6	147-158	Frans Jonsson
" Skattegården	3 1	H	1/4	159	Frida Mårtensson
" Stensgården	2 12	B	1/6	160-175	Alfr, Fridh, Karl & Elsa Andersson
" Skymlagården	5 3	Db	1/4	176-179	D:o
Västergården	1 3	B	1/2	180-197	Frans Andersson
Tosmestorp Östergården	1 2	Aa	5/12	198-201	Frans Gustafsson
" "	1 5	Ab	1/4	202-210	Tomas Johansson
Broby socken					
Broby skyttemag.	2 1		1/2	211	Henrik Fick, Stenrö
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	50.5	2	52.0	1	12.0				7338	55		12142	45		4803	90
1	19		25.5				04.5		752	25		1377	–		624	75
5	70.5	5	56.0				56.0		3409	50		7256	–		3846	50
3	88.5		49.5				16.0		2197	75		3718	75		1521	–
3	01.0		50.0				18.5		1362	75		2658	–		1295	25
3	84.0		06.5				20		1875	75		3413	50		1537	75
			07				00.5		17	50		35	–		17	50
3	79.0						28.5		2066	50		3411	–		1344	50
						1	61.0									
2	51.0	1	22.0			1	12.5		1607	75		2878	–		1270	25
	18.5		30.5				02.5		165	90		175	28		9	38
	73.5		88.5				03		419	35		449	08		29	23
			82						246	–		574	–		328	–
36	35.5	12	69.5			5	15.0		21460	05		38088	06		16628	01

Torby, Kloby, den 28 februari 1934.

Sune Åkerlund.

Emil Carlsson. Oscar Jonsson.

Ersättningsstamp.

Brukets och Stummas	Bokstavsbeteckning	Fastighet	Ägare	Ersättning för markupplåtelse: m²	Ersättning för markupplåtelse: Öre	Ersättning för markupplåtelse: Kr.	Ersättning för markupplåtelse: Ö.	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor: m³	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor: Öre	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor: Kr.	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor: Ö.	Summa ersättning: Kr.	Summa ersättning: Ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Stumsdalsbygget sträckan A-B-C.													
Sörby socken													
Gärsnäs	1²	½	Gilbert Johansson, Ellen Andersson	240	1.8		4 32	290	20.0		58 –	62	32
-"-	1³	½	Mårten, Sven, Nils, Elin Svensson	90	6.0	540		690	20.0		138 –		
				50	6.5	275							
				40	5.0	200							
				400	1.8	720							
				90	1.5	135	18 70					156	70
Sörby Backagården	10³	⅛	Axel Andersson	40	6.5	260		150	20.0		30 –		
				50	6.-	3 –	5 60					35	60
-"- Torsgården	7⁴	¼	Mårten, Sven, Nils, Elin Persson	20	6.5	130		190	20.0		38 –		
				80	5.5	440							
-"- -"-				210	1.5	315	8 85					46	85
	8¹	¾	Gottfrid Johansson	270	1.8	486		250	20.0		50 –		
				120	1.5	180	6 66					56	66
										Summa		358	13
Stumsdalsbygget sträckan C-D-E.													
Sörby Torsgården	8¹	¾	Gottfrid Johansson	90	4.0	360		1920	20.0		384 –		
				250	3.0	750							
				460	2.0	920							
				300	1.5	450							
				440	1.0	440	29 20					413	20
-"- Stregården	2³	⅙	J. Andersons stenbrott	160	5.0	8 –		1050	20.0		210 –		
				610	4.0	24 40							
				200	2.5	5 –	37 40					247	40
										Transport		660	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Kr.	7. Ö.	8. Kr.	8. Ö.	9.	10.	11. Kr.	11. Ö.	12. Kr.	12. Ö.	13. Kr.	13. Ö.
																Transport	660 60
Störby Storegården	2[11]	1/6	Frans Jansson	60	4.-	2	40			120	20.0			24	-		
				60	3.0	1	80	4	20							28	20
-"- Skattegården	3[1]	1/4	Frida Mårtensson	80	2.5			4	-	50	20.0			10	-	14	-
-"- Förkagården	10[2]	1/8	Axel Andersson	330	1.8			5	94	260	20.0			52	-	57	94
-"- -"-	10[3]	1/8	Disma	140	4.6	6	30			520	20.0			104	-		
				40	4.0	1	60										
				400	1.8	7	20	15	10							119	10
Västergården	1[3]	1/2	Frans Carlsson	30	5.0	1	50			680	20.0			136	-		
				160	4.0	6	40										
				690	2.0	13	80	21	70							157	70
																Summa	1937 54
			Södra diket D-D'														
Störby Storegården	8[1]	3/4	Gottfrid Johansson	80	4.5	3	60			130	20.0			26	-		
				50	3.5	1	75	5	35							31	35
Löby socken																	
Löby Myrgården	2[1]	1/2	Henrik Forsh	30	3.0			-	90	30	20.0			6	-	6	90
																Summa	38 25
			Stenvallsloppet E-F.														
Störby socken																	
Störby Storegården	7[3]		G. Anderssons stubb.							20	20.0			4	-	4	-
-"- Storeg.	2[3]	1/6	Disma	10	10.0	1	-			180	20.0			36	-		
				260	2.0	5	20	6	20							42	20
-"- -"-	2[11]	1/6	Frans Jansson	190	5.0	9	50			500	20.0			100	-		
				290	3.0	8	70	18	20							118	20
-"- -"-	2[12]	1/6	Axel, Frida, Karl Elon Andersson	30	6.0	3	-			350	20.0			70	-		
				150	4.0	6	00	9	-							79	-
																Summa	243 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Kr. 7.	Ö. 7.	Kr. 8.	Ö. 8.	9.	10.	Kr. 11.	Ö. 11.	Kr. 12.	Ö. 12.	Kr. 13.	Ö. 13.
			Sammandrag.														
Åby socken																	
Ekarp	1	2	½ Gilbert Johansson och Ellen Karlsson													62	32
-"-	1	3	½ Elsa Persson											156	70		
Åby Kvarngården	7	4	¼ Dsma											46	85	203	55
-"- Bäckegården	10	3	⅛ Axel Andersson											154	70		
-"- -"-	10	2	⅛ Dsma											57	94	212	64
Åby Kvarngården	8	1	¾ Gottfrid Johansson													501	21
-"- -"-	7	3	G. Anderssons dödsbo											4	—		
-"- Stenegården	2	3	⅙ Dsma											289	40	293	60
-"- -"-	2	11	⅙ Frans Jonsson													146	40
-"- -"-	2	12	⅙ Alice Åby, Karl och Elsa Andersson													79	—
-"- Skattegården	3	1	¼ Frida Karlsson													14	—
Fastegården	1	3	½ Frans Andersson													157	70
Eloby socken																	
Eloby Skyttmans.	2	1	½ Henrik Fork													6	90
													Summa	Kr	77	32	

Åby, Eloby, den 28 februari 1934

Anne Stolten

Emil Carlsson. Bror Jonsson

Kostnadsförslag.

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Beräknad daggpenning: 5:- kr.								
		Huvudavloppet sträckan A - B - C = Företag I.								
+00 +00			-3							
30 -33	300	Sand,grus,sten,enst spräng-	m							
		st.	220	1.30	286	-				
		Berg	65	10:-	650	-	936	-		
+00 +58										
33 -34	158	Sand,grus,sten,enst.spräng -st	360	1.30			468	-		
+58 +00										
34 -37	242	D:o D:o	300	1.30	390	-				
		Berg	30	10:-	300	-	690	-		
+00										
37 - V	191	Sand,grus,sten,enst.spräng -st.	220	1.30	286	-				
		Berg	20	10:-	200	-	486	-		
V - III	95	Sand,grus,sten,enst.spräng -st.	100	1:-			100	-		
+00										
III- 1	250	D:o D:o	250	1:-			250	-	2930	-
		Ägovägstrumma enl.typrit-								
		ning och specialkostnads-								
		förslag /vid 34 +50 m/	1	230:-			230	-		
		D:o D:o vid 35 +50 m,36 +98 m								
		och 38 +50 m.	3	190:-			570	-	800	-
		Tillägges omkring 10%,för								
		oförutsedda utgifter arbetets								
		tillsyn m.m.							411	87
		Jordersättningar enligt sär-								
		skild längd							358	13
	1236						Kronor		4500	-
		Huvudavloppet sträckan C - D - E = Företag II.								
+00 +50										
1 -2	150	Sand,grus,sten,enst.spräng -st.	240	1:-			240	-		
	150	Transport					240	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	150	Transport	-3 m				240	-		
+50 +50 2 - 4	200	Sand,grus,sten,enst.sprsten	770	1.10			847	-		
+50 +00 4 -6	150	D:o D:o	670	1.10			737	-		
+00 +00 6 -8	200	D:o D:o	685	1:-			685	-		
+00 +00 8 -10	200	D:o D:o	630	1.-			630	-		
+00 +27 10 -12	227	D:o D:o, enst.								
		träd och buskar	520	1.20			624	-		
+30 +48 53 -55	219	D:o D:o D:o	725	1.20			870	-		
+35 +50 14 -15	115	D:o D:o	235	1.10			258	50	4891	50
		Ägovägstrummor enligt typritning och specialkostnadsförslag /vid 3 +68 m,9 +50 m 10 m och 11 +6 m/ +00	4	190:-			760	-		
		Trumma vid 15 +00 m.	1	150:-			150	-	910	-
		Tillägges omkr. 10 % för oförutsedda utgifter,arbetets tillsyn m.m.							560	96
		Jordersättningar enligt särskild längd							1037	54
	1461						Kronor		7400	-
		S i d o d i k e t D - D 1.								
VII - IX	81	Sand,grus och sten	160	0.90					144	-
		Tillägges omkr 10 % för oförutsedda utgifter,arbetets tillsyn m.m.							17	75
		Jordersättningar enligt särskild längd							38	25
	81						Kronor		200	-

209438

FÄLTHAUSENSKA BOKTR. BTR. AB, SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet F - G = Företag III.								
+00 +00 20 -23	300	Sand, grus o. sten m^3	350	1.20			420	-		
+00 +50 23 -24	150	D:o D:o	500	1.20			600	-		
+50 +74 24 -25	124	D:o D:o	200	1.10	220	-				
		Berg	5	10,-	50	-	270	-	1290	-
		Ågovägstrummor enl. typritning och spedialkostnadsförslag /vid 22 +44 m, 23 +96 m och 24 +90 m /	3	190,-					570	-
		Tillägges omkring 10 % för oförutsedda utgifter arbetets tillsyn m.m.							200	60
		Jordersättningar enligt särskild längd							239	40
	574						Kronor		2300	-
		Avdragsdike B - B^1.								
+00 +41 40 -42	241	Sand, grus o. sten	330	1.20					396	-
		Tillägges omkr 10 % för oförutsedda utgifter m.m.							34	-
		Jordersättningar /apprax/							70	-
							Kronor		500	- -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
Huvudavloppet	sträckan	A - B - C = Företag I			1236	m.			4500	-
"	"	B - C - D = " II			1461	"	7400	-		
Sidodiket		$D - D^1$			81	"	200	-	7600	-
Huvudavloppet		F - G = " III			574	"			2300	-
		Summa			3352	m			14400	-
Avdragsdiket		$B - B^1$ / utföres ej /			241				500	-
		Summa							14900	-
		Specialkostnadsförslag för ägovägstrumma enl. typritning.								
		/ genomloppsöppning 1.5 m 1.0 m./								
Schaktning utöver dikessektionen			40 m^3	1.60			64	-		
Undergrund			1.8	8.-			14	40		
Front- & sidomurar samt grusskift			7.5	10.-			75	-		
Däckstenar			2.1	25.-			52	50		
Återfyllning, planering av körbanan m.m.							24	10		
					Kronor		230	-		
		Specialkostnadsförslag för ägovägstrumma enl. typritning.								
		/ genomloppsöppning 1.0 1.0 m /								
Schaktning utöver dikessektionen			30 m^3	1.60			48	-		
Undergrund			1.8	8.-			14	40		
Front- & sidomurar samt grusskift			7.5	10.-			75	-		
		Transport					137	40		

299439

FELTSKOGSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transport					137	40		
		Däckstenar	1.6	25.-			40	-		
		Återfyllning, planering av körbanan m.m.					12	60		
					Kronor		190	-		

Sörby, Floby, den 28 februari 1934.

Thore Möller.

Kostnads -

Socken och Nummer	Byggnadsnummer	Fastighet	Andelstal	Ägare	Sökande eller icke sökande	Markens	
						anvar. värde	bliv. värde
						Kr. ö.	Kr. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Forby socken							
Grangärde 1	12	da	1/2	Gilbert Johansson & Elin Jonsson	ej sök	1406 70	1782 70
" 1	14	—	ass.	Forby Missions förening	ej sök	—	—
" 1	13	Ab	1/2	Anders, Sven, Nils & Elin Persson	sök	3178 60	5333 25
Forby Backegården 1	10	3 Ab	1/8	Axel Andersson	sök	2127 85	3745 50
" " 1	10	2 Aa	1/8	D:sne	sök	625 40	1281 —
" Kvarngården 1	7	4 A	1/4	Anders, Sven, Nils & Elin Persson	sök	752 35	1377 —
" " 1	8	1 Ab	3/4	Gottfrid Johansson	sök	3409 50	7256 —
" Stugården 1	2	3 Ab	1/6	Fredrik Anderssons stenhus (Nils Persson)	sök	2197 75	3718 75
" " 1	2	5 Aa	1/6	D:sna (Sven)	sök	1362 75	2658 —
" " 1	2	1 A	1/6	Frans Jonsson	sök	1875 75	3413 50
" Skattegården 1	3	1 A	1/4	Frida Mårtensson	ej sök	17 50	35 —
" Stugården 1	2	12 B	1/6	Alex, Fridy, Karl och Elsa Andersson *)	sök	2066 50	3411 —
Västergården 1	1	3 B	1/2	Frans Andersson	sök	1607 75	2878 —
Tärnestorp Östergård 1	1	2 da	5/12	Frans Gustafsson	ej sök	165 90	175 28
" " 1	1	5 Ad	1/4	Verner Johansson	ej sök	419 85	449 08
Floby socken							
Floby Myggenäs 1	2	1	1/2	Fredrik Forsh, Floby	ej sök	246 —	574 —
				Summa		21460 05	38088 06

	Andel i Forby III		Summa.	
	Kronor	%		%
	19.	20.		22.
*)				
Stugården 1	2 12	3/32	Alex Andersson	689:73	2998	8	4.78	9
"	"	7/288	Fridy Andersson	178:82	7.775		1.242	
	"	7/288	Karl Andersson	178:82	7.775		1.242	
	"	7/288	Elsa Andersson	178:82	7.775		1.242	
			Summa	1226:19	53.313		8.515	

Fördelningsförslag.

Företag I Dikesstråckan A-B-C						Företag II Dikesstråckorna C-D-E och D-D'					Företag III Dikesstråckan F.-J.					Summa		
Äga-fjj.	Båtnad		Beräkn. kostnad		Verkl. kostn.	Äga-fjj.	Båtnad		Beräkn. kostnad		Verkl. kostn.	Äga-fjj.	Båtnad		Beräkn. kostnad		Verkl. kostn.	Beräkn. kostnad		Verkl. kostn.
nr	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	nr	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	nr	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	Kr.	ö.	%
1-11	376	-	326	74	7.261													326	74	2.269
13-38	2154	65	1872	34	41.608													1872	34	13.002
39-49	882	75	767	09	17.047	50-61	734	90	661	32	8.708							1428	91	9.923
						61a-67	655	60	590	40	7.768							590	40	4.100
68-77	624	75	542	89	12.064													542	89	3.770
78-86	1101	76	957	39	21.875	87-111	2744	75	2471	80	32.524							3429	19	23.814
						113,122,123 / 139-131	539	25	485	62	6.390	112-114-125 / 127,132-133	981	75	450	-**)	19.565	935	62	6.499
						136-146	1295	25	1166	44	15.348							1166	44	8.100
						151-154	853	75	768	85	10.116	147-150	684	-	623	81	27.122	1392	66	9.671
						159	17	50	15	76	0.207							15	76	0.109
												160-175	1344	50	1226	19	53.313	1226	19	8.515
						185a / 188-196	1270	25	1143	93	15.052							1143	93	7.944
198-201	938		8	15	0.181													8	15	0.057
202-210	2923		2540		0.564													2540		0.176
						211	328	-	295	38	3.887							295	38	2.051
	5178	51	4500	00	100.000		8439	25	7600	-	100.000		3010	25	2300	00	100.000	14400	00	100.000

Sörby, Stora, den 28 februari 1934

Ture Ottiker

Emil Carlsson. Oscar Jonsson.

**) Fastnaden begränsad till egen dikeskostnad.

Grävningstabell. Bil.L.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Huvudavloppet sträckan A - B - C.						
30	-	0.20	0.5	1.5	1:1.25	+5.25 m	= A .
30 +50	50	0.50	"	1.75	"		
31 +1	51	0.90	"	2.80	"		
31 +43	42	1.55	"			+5.35 m	Fixp.I. Höjdläge =+6.88 m. Belägen ○-format märke i berghäll,belägen c:a 6 m söder om 31+70 m och c:a 11 m öster om väg.
31 +65	22	0.95					
32 +00	35	1.00					
32 +50	50	1.20					
33 +00	50	1.35	0.5	4.00	1:1.25		
33 +50	50	1.35	"	4.00	"	+5.70 m	
34 +00	50	1.30	"	3.75	"		
34 +58	58	1.50	"	4.25	"	+6.10 m	= B .
35	42	1.25	0.3	3.40	"		
35 +20	20	1.15	"	3.20	"	+7.00 m	
35 +50	30	1.10					
36 +00	50	1.25				+7.80 m	
36 +50	50	1.25	0.3	3.45	1:1.25		
37 +00	50	1.45	"	3.95	"		
37 +50	50	1.35	"	3.70	"		
38 +00	50	1.20				+8.80 m	Fixp.II.Höjdläge =+11.12 m. ○-format märke i berghäll belägen c:a 21 m söder om 38+30 m och 16 m öster om rågång.
38 +50	50	1.10					
V	41	1.00	0.3	2.80	1:1.25		
IV	45	0.95	"	2.70	"		
Trpt.	936	meter.					

Sjöarna 0.5 m. 2 berg 1.5 m. Sjöarna 1:1.25 2 berg 1:0.0

Sjöarna 0.5 m. 2 berg 1.0 m. Sjöarna 1:1.25 2 berg 1:0.0

Sjöarna 0.5 m. 2 berg 1.0 m. Sjöarna 1:1.25 2 berg 1:0.0

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	936						
III	50	1.20	0.3	3.30	1:1.25	+10.80 m	
II	50	1.15	"	3.20	"		
I	50	0.85	"	2.80	"	+12.20 m	
0	50	0.70	"	2.05	"		Fixp.III. Hödjläge =+16.00 m. ○-format märke i jordfast sten omedelbart norr om 0.90 m.
0 +50	50	0.75	"	1.55	"	+14.20 m	
1 +00	50	1.15	"	3.20	"	+14.70 m	= C .
Summa	1236	meter					
	Huvudavloppet sträckan C - D - E .						
1 +00	-	1.15	0.3	3.20	1:1.25	+14.70 m	= C .
1 +19	19	1.40	"	3.80	"		
1 +50	31	1.35	"	3.70	"		
2 +00	50	1.65	"	5.30	"		
2 +50	50	1.75	"	4.70	"		= D .
3 +00	50	1.80	"	4.80	"		
3 +50	50	1.75	"	4.70	"		
4 +02	52	2.10	"	5.55	"		
4 +50	48	1.95	"	5.20	"		
5 +00	50	1.95	"	5.20	"		
5 +23	23	2.00	"	5.30	"	+15.20 m	
5 +50	27	1.80	"	4.80	"		
6 +00	50	1.10	"	3.05	"	+17.00 m	
Trpt.	500	meter.					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30247

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	500						
6 +32	32	1.40	0.3	3.80	1:1.25		
6 +50	18	1.60	"	4.30	"		
6 +73	23	1.35	"	3.70	"		
7 +oo	27	1.20	"	3.30	"		Fixp.IV. Höjdläge =+19.oo m. ○-format märke i jordfast sten c:a 10 m söder om 7+18 m.
7 +50	50	1.65	"	4.45	"	+17.70 m	
8 +oo	50	1.90	"	5.05	"		
8 +50	50	1.65	"	4.45	"		
9 +oo	50	1.50	"	4.05	"		
9 +40	40	1.50	"	4.05	"		
9 +50	10	1.45	"	3.95	"	+18.20 m	
10 +oo	50	1.40	"	3.80	"	+18.75 m	
10 +50	50	1.25	"	3.45	"	+19.30 m	
11 +oo	50	1.20	"	3.30	"		
11 +26	26	1.05	"	2.95	"		
11 +50	24	1.10	"	3.05	"		
11 + 65	15	1.25	"	3.45	"		
12 +oo	35	1.10	"	3.05	"		
12 +22	22	1.10	"	3.05	"		
12 +27	5	1.50	"	4.05	"	+20.50 m	12 +27 m = 53 +30 m.
53 +50	20	1.65	"	4.45	"		
53 +76	26	1.20	"	3.30	"		
53 +81	5	1.75	"	4.70	"		
Trpt.	1178	meter					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	1178						
54 +00	19	1.60	0.3	4.30	1:1.25	+21.70 m	
54 +50	50	1.30	"	3.55	"		
54 +97	47	1.40	"	3.80	"	+22.50 m	
55 +24	27	1.80	"	4.80	"		
55 +49	25	1.10	"	3.05	"	+22.70 m	55 +49 m = 14 +35 m.
14 +50	15	1.10	"	3.05	"		Fixp.V. Höjdläge =+25.08 m ○-format märke i jordfast sten c:a 15 m öster om 15+50 m.
15 +00	50	1.10	"	3.05	"		
15 +50	50	1.25	"	3.45	"	+23.00 m	= E.
Summa	1461	meter					
			Sidodiket $D-D^1$.				
VII	-	1.60	0.3	3.50	1:1.0	+15.00 m	= D.
VIII	54	1.25	"	2.80	"		
IX	27	1.05	"	2.40	"	+15.50 m	= D^1.
Summa	81	meter.					
			Huvddavloppet F - G.				
20	-	0.1	0.3	0.5	1:1.25	+13.80 m	= F.
20 +50	50	0.55	"	1.70	"		
21 +00	50	0.65	"	1.95	"		
21 +32	32	1.10	"	3.05	"		
21 +43	11	1.05	"	2.95	"	+14.80 m	
21 +50	7	0.80	"	2.30	"		
22 +00	50	1.10	"	3.05	"	:14.50 m	
Trpt.	200	meter					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 30247

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	200						
22 +44	44	1.15	0.3	3.20	1:1.25		
22 +52	8	1.25	"	3.45	"	+15.10 m	
23 +oo	48	1.65	"	4.45	"	+15.60 m	
23 +50	50	1.75	"	4.70	"		
23 +98	48	1.40	"	3.80	"	+16.15 m	
24 +50	52	1.20	"	3.30	"	+17.oo m	Fixp.VII. Höjdläge =+20.01 m. O-format märke i berghäll c:a 30 m söder om 25+oo m, invid ägoväg.
24 +80	30	0.80	"	2.30	"	+17.60 m	
25 +oo	20	1.15	ändras 0.3 m. i berg		ändras 1:1.25 i berg 1:oo		
25 +50	50	1.30					
25 +74	24	1.35	0.3	3.70	1:1.25	+18.50 m	= G.
Summa	574	meter.					

Sammandrag.

Företaget I;	Huvudavloppet sträckan	A - B - C		1236 m.
" II;	" "	C - D - E	1461	
	Sidodiket	$D - D^1$	81	1542 "
" III;	Huvudavloppet	F - G		574 "
			Summa	3352 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att jord och sten samt uppsprängt berg må läggas vid sidan av avloppen, dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

att under arbetet vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker

att, där avlopp följer rågång, denna och avloppets mittlinje skola sammanfalla,

att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.

Sörby, F l o b y , den 28 februari 1934.

Thore Möller.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30247

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker inom Gärarp, Sörby, Västergärdet och Väsmestorp i Sörby socken samt Floby Nygrannegården i Floby socken av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.G./.

Företagen avse upgrävning av två genom torrläggningsområdet i västlig huvudriktning framrinnande huvudavlopp jämte ett mindre sidodike till sådana dimensioner, att de marker, som tillhöra sökandena och med dem likställda, erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning. Avloppen äro å plankartan utmärkta medelst dubbla röda linjer och betecknade A - B - C - D - E, D - D^1 och F - G.

Företagen ligga inom Lidans nederbördsområde nr 142.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara av så ringa omfattning, att de böra hänföras till dikning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts. Ej heller hava

synemännen funnit något sådant hinder föreligga.

Södra huvudavloppet skär Statens Järnvägar i punkt 31+48 m samt allmänna vägar i punkterna 31+60 m och 1+18 m. Norra huvudavloppet skär allmän väg i punkt 21+40 m. Dessutom beröras en del enskilda vägar.

Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företagen komma att beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+6.88 m. O-format märke inhugget i berghäll 6 m sydväst om 31+70 m,11 m söder om väg.

Fixp. II. Höjdläge =+11.12 m. O-format märke inhugget i jordfast sten 21 m väster om 38+30 m, 16 m söder om rågång.

Fixp.III. Höjdläge =+16.oo m O-format märke inhugget i jordfast sten i åkerkanten 0+90 m.

Fixp. IV. Höjdläge =+19.oo m. O-format märke inhugget i jordfast sten 10 m söder om 7+18 m.

Fixp. V . Höjdläge =+25.08 m. O-format märke inhugget i jordfast sten 13 m öster om 15+50 m.

Fixp. VI. Höjdläge =+20.01 m. O-format märke inhugget i berghäll.

Fixpunkterna få ej utan tvingande skäl rubbas eller förstöras.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nedre delen av södra huvudavloppet har att avleda vattnet från ett nederbördsområde på omkr 6.65 km^2, till övervägande del bestående av

odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet har avrinningen vid normala flöden beräknats till 120 sek.lit/km^2. Flodvattenmängden skulle således uppgå till 0.8 m^3/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10 av flodvattenmängden eller till 0.08 m^3/sek. Bottenlinjen har å sträckan A - B av detta avlopp utlagts med en minsta lutning av 1.75:1000, bottenbredden har i jordsektion bestämts till 0.5 m och sidolutningen till 1:1.25. I bergsektion har bottenbredden bestämts till 1.5 m och sidorna gjorts lodräta. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet undet ett vattendjup ej överstigande 0.8 m vid flöden och 0.3 m vid medelvattenföring.

Ovan punkt B är nederbördsområdet omkr 4 km^2. Då dessutom fallförhållandena äro goda har särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Samma är förhållandet med norra huvudavloppet och sidodiket D - D^1. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker och deras, som förenat sig med sökandena. För samtliga övriga avlopp har bottenbredden bestämts till 0.3 m. Sidolutningen har för huvudavloppen bestämts till 1:1.25 och för sidodiket till 1:1.0.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil. L./ utvisa närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup för de olika avloppen.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor över avloppen hava för små dimensioner å genomloppsöppningen eller för högt bottenläge för att medgiva torrlägg-

ning till 1.2 m:s djup av ovanliggande mark och tarva för den skull ombyggnad. Trummorna för berörda allmänna vägar hava alla ombyggts efter den 1 januari 1880.

Enär,enligt vad som kunnat utrönas,den mark,som för sin torrläggning är beroende av järnvägstrumman vid 31+48 över sträckan A - B , jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till åker eller äng,åligger det Statens Järnvägar att ombesörja arbetet med anordnande av erforderligt vattenavlopp genom banvallen samt vidkännas härmed förenade kostnader. Då emellertid verkställda överslagsberäkningar givit vid handen, att kostnaden för fördjupning och breddning av trumman avsevärt överstiger beloppet av den skada,som uppstår därigenom,att arbetet icke utföres,berättigas Statens Järnvägar att i stället för bekostande av nytt avlopp lämna ersättning med belopp,som angives i mom.7 b. Järnvägen skall dock verkställa och bekosta erforderlig upprensning av trumman och diket inom järnvägsområdet.

Även beträffande trumman för allmänna vägen vid 21+40 m över avloppet F - G har kostnaden för dess ombyggande beräknats avsevärt överstigande beloppet av den vållade skadan,varför vägstyrelsen likaledes befrias från skyldighet att ombygga trumman,om den hellre vill ersätta skadan.

Vad åter angår trummorna vid 31+60 över sträckan A - B och 1+18 m över sträckan C - D ,så har värdet av den skada,som vållas om de ej ombyggas,beräknats vara betydligt större än byggnadskostnaden, varför befrielse från skyldighet att utföra arbetet ej kan ifrågakomma.

Synemännen bestämma för den skull,att dessa trummor skola på vägkassans bekostnad ombyggas,den förra med en bredd å genomloppsöppningen av minst 1.5 m och, med hänsyn till eventuell framtida fördjupning av järnvägstrumman,ett bottenläge ej högre än +4.80 m över det antagna jämförelseplanet den senare med en bredd av 1.o m och bottenläge ej högre än +14.70 m. Genomloppsöppningens höjd skall på båda trummorna vara minst 1.o m.

Trummorna skola ombyggas vid sådan tid,att de ej förhindra övriga arbetens fullbordande inom i mom.9 föreskriven tidpunkt. Det åligger arbetsstyrelsen att i god tid underrätta vägstyrelsen om lämplig tid för trumbyggnadsarbetenas utförande.

På företagets bekostnad skola trummor i enlighet med upprättad typritning byggas vid 34+50 m, 35+50 m, 36+98 m, 38+50 m, 3+68 m, 9+50 m, 10+6 m, 11+oo m och 15+oo m över södra huvudavloppet samt vid 22+44 m, 23+96 m och 24+90 m över norra huvudavloppet.

Beträffande dylika byggnader,som i framtiden kunna bliva uppförda över nu ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast,att de ej få utföras på sådant sätt,att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner, som angivas å typritningen.

Mom.7. Utgående ersättningar.

a/ Marklösen och intrång genom jordupplag.

För mark,som gräves bort vid avloppens upptagande,samt för intrång genom uppläggning av jord och sten från dikningsarbetet skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden / Bil.H./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuva-

rande värde samt för jord- och stenupplag efter ett pris av 20 öre/m^3.

b/ Ersättning för skada till följd av genom vissa trummor förorsakad uppdämning av vattnet.

Den skada,som förorsakas därigenom att järnvägstrumman har dels för högt bottenläge,dels för trång sektion så att den vid flöden förorsakar en viss uppdämning av vattnet,vilken efter verkställd rensning uppgår till omkr 10 cm,har beräknats såsom skillnaden mellan markens värde vid full torrläggning och det värde den beräknas få efter företagets genomförande,enligt förslaget. Av efterföljande tabell framgår i detalj den för varje ägofigur och fastighet beräknade skadan.

Ägofigur n:r	Areal har	Värde pr hektar vid full torrläggn. kr	Värde pr hektar enl. förslaget kr	Skada pr hektar kr	Skada pr ägofig. kr	Summa skada kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1/2 mtl Gärarp 1 A^2 a äg. Gilbert Johansson o. Ellen Karlsson.						
1	0.29	1ooo:-	900:-	1oo:-	29:-	
2	0.31	"	950:-	50:-	15:50	
3	0.28	600:-	280:-	320:-	89:60	
4	0.21	"	"	"	67:20	
5	0.18	1ooo:-	900:-	1oo:-	18:-	219:30
1/2 mtl Gärarp 1 A^3 b äg. Mårten,Sven,Nils o. Elin Persson.						
14	0.23	600:-	450:-	150:-	34:50	
15	0.16	"	"	"	24:-	58:50
				Summa	kronor	277:80

Den skada,som vålles till följd av uppdämningen i trumman för all-

männa vägen vid 21+40 m,har beräknats på liknande sätt såsom framgår av efterföljande tabell.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1/6 mtl.	Sörby Storegården 2	3 Ib äg. Gustav Anderssons sterbhus.				
114	0.065	700:-	600:-	100:-	6:50	
119	0.100	"	"	"	10:-	16:50
				Summa kronor		16:50

Ovan angivna ersättningar skola utgå en gång för alla.

Andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark,som för sin torrläggning är beroende av avloppens uppgrävning,har uppskattats i den ordning,varom stadgas i X kap. 60§ vattenlagen,och med tillämpning av de grunder,som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.G /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtanden finnes uträknat.

De till förslaget hörande profilritningarna samt plankartans höjdsiffror angiva,att väsentliga olikheter i markernas höjdlägen finnas inom torrläggningsområdet. Dessutom avvattnas markerna söder om allmänna vägen Falköping - Floby genom två av varandra helt oberoende avlopp. På grund härav har området uppdelats i tre av varandra helt oberoende torrläggningssamfälligheter,nämligen:

Företag I, omfattande markerna mellan järnvägen och allmänna vägen Falköping - Floby.

Företag II, omfattande de marker ovan denna väg, som avvattnas genom avloppet C - D - E .

Företag III, omfattande de marker, som avvattnas genom avloppet F - G .

Varje företag har påförts kostnaderna för de avloppssträckor, kring vilka markerna äro belägna.

Till följd av bristande anslutning kommer sidodiket till Väsmestorp, sträckan B - B^1, ej till utförande. För de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detta dike, har därför båtnaden minskats med den beräknade kostnaden för diket dividerad med relativa kostnaden för det företag, i vilket markerna ingå, eller med $\frac{500:-}{0.8689758}$ = 575:39 kr. I värderingslängden har avdraget fördelats på de olika fastigheterna. Återstående del av båtnaden utgör resp. fastigheters båtnad genom företaget, som lagts till grund för deltagningsskyldigheten.

Skäl att hänföra marken inom de olika samfälligheterna till särskilda avdelningar har ej ansetts föreligga. Varje markägare har därför att taga del i med resp. företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil.K./ har deltagningsskyldigheten i varje företag angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Förrättningskostnaderna och övriga för de tre företagen gemensamma kostnader gäldas efter de procenttal, som angivas i kolumn 22 av nämnda längd.

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,

att jord och sten samt uppsprängt berg må läggas vid sidan av avloppen, dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att under arbetet vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker,

att där avlopp följer rågång,denna och avloppets mittlinje skola sammanfalla,

att trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband,

att särskild försiktighet bör iakttagas vid utförandet av sprängningsarbetena i närheten av Statens Järnvägar samt vederbörande banbefäl i god tid underrättas,så att erforderlig bevakning hinner ordnas,

att å profilritningarna angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person,med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen.

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938, att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Kostnaderna härför skola fördelas efter de grunder,som gälla vid arbetenas första utförande.

Justeringar,som bliva erforderliga till följd av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl,skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

I företagen ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Det i § 5 syneprotokollet framställda yrkandet på dikets förläggande i råskillnaden mellan Sörby Bäckagården 10 m^3 och Gärarp 1 m^3 skulle medföra en avsevärd kostnadsökning till följd därav att dels diket då komme att framgå i högre belägen mark,dels förekomsten av omkr 70 m^3 berg. På grund härav har yrkandet icke kunnat bifallas. Ej heller hava synemännen ansett sig kunna tillmötesgå kravet på ersättning för dikningsarbete, som under senare år skulle hava utförts å sträckan 36+90 m - 38+20 m.

Till följd av i § 6 syneprotokollet framställda yrkanden hava alternativa förslag för dikets sträckning mellan punkterna 10+oo m och 12+

27 m upprättats,dels ett i rak sträckning mellan nämnda punkter,dels ett längs rågångarna på sätt i protokollet angives. Kostnaden för den förra sträckningen har beräknats till 1016:- kr,inkl. kostnaden för två trummor, och för den senare sträckningen till 1788:- kr. Det senare alternativet medför båtnad för vissa marker inom Västergärdet 1 3 och Sörby Skymlagården 5 3 ,som annars ej få någon nytta av dikningen. Då emellertid denna båtnad är obetydlig i förhållande till kostnadsökningen och då dessutom dessa marker med fördel kunna avdikas i nordlig riktning,bestämma synemännen,att det billigaste alternativet skall komma till utförande.

Övriga yrkanden,vilka under förrättningen framkommit,men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Sörby torrläggningsföretag år 1934".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i den för de tre företagen gemensamma arbetsstyrelsen.

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift,varom förmäles i XI kap. 95 § vattenlagen,skulle för vart och ett av företagen uppgå till mindre belopp än femton kronor och skall således ej utgå.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta

utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sörby, F l o b y , den 28 februari 1934.

Thore Möller.

Emil Carlsson. Oscar Jonsson.

Förestående avskrifters, sid 1 - 69 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.