



Akt nr:

R-E1a-0576

AU$R-E1a-0576

83

315/35

512/51

R 8*0576

17720

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 **för**

"Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyrtiotusentrehundraåttio (40.380) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettiofyratusentrehundra-femtio (34.350) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse-~~ förtroende-man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Traneberg, Kållandsö den 20 augusti 1936.

Gust. Svensson

Att Gust. Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. A. Johansson
Adress Ullerö Svarvare Kållandsö

Ivar Blomdahl
Adress Ullerö Kållandsö

Med stöd av Kungl. brevet den 4 oktober 1935 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 9 oktober 1936.

Ake Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 8·0576

17720

4 JUL. 1951

Avskrift.

437/35 Handlingar rörande

Tranebergs invallningsföretag av år 1931

i Otterstads socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1

"Traneberga if 1931"
ny otdf.
Charles Jansson
Linjevägen 16
531 50 Lidköping / 1982-03-31 US

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Traneberg m. fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Den 28 september 1931 å Traneberg.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil.A, och dels varit införd i tidningen Västgötaposten, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enl. förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen C. W. Karlsson, Hög, och Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Gunnar Andersson för egen del och för brodern Albin Andersson samt hustrun Ragnhild Andersson såsom ägare av Traneberg 1^{4}, Lerbäck 1^{3} och Hultet 1^{3} samt Sutarebacken 1^{2} enligt fullmakt, bil. D^{I}.

Sven Anderssons sterbhus, äg. Ullerud Hans Olofsg. 1/28 mtl. (av 2^{7-10}) genom Gustaf Svensson enl. fullmakt, bil. D^{II} (övriga delägare: Emma Andersson, Jakob Svensson och Maria Palmstedt)

Sterbhuset arrenderar dessutom utmark till ecklesiastika lönebostället Backa 1^{1}.

Gösta Sundberg äg. Heljestorp 1^{4}.

Av övriga sakägare:

Kontraktsprosten I. Blomberg såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. E^{I}.

Landsfiskalen Tage Sandberg såsom kronoombud enl. förordnande bil. E^{II}.

Ordföranden i Kållands härads vägstyrelse Magnus Roland.

Aktiebolaget Skogsegendomar äg. Karsviken 1^{1} genom inspektor Nils Pålsson enl. fullmakt, bil. D^{III} a och b.

Karl Larsson äg. läg. Dalaberg 1^{1}.

Lars M. Larsson -"- Skaven 1^{4} och Hultet 1^{4}

Oskar Gustafsson-"- Nore 1^{2}

Olle jonsson -"- Heljestorp 1^{2}

Karl Fridén -"- -"- 1^{3}

Erik Andersson arr. Vänsjö 1^{1}

Karl Erhard Johansson äg. Sunnegata Hulan 5^{1} och Ullered 3^{3}

Torsten och Gustaf Johansson äg. tillsamman 15/32 mtl. Sunnegata Skattegården genom Torsten Johansson

Sven Klasson äg. 61/240 mtl. Sunnegata Skattegården = $\frac{41}{240}$ av $1^{3} + 1/16\ 1^{5} + 1/48\ 1^{15}$

Axel Johansson " -"- 1^{7} och del i 1^{2}

Johannes Brink äg. avs. fr. Sunnegata Smedegården

Fredrik Otterberg arr. " Uppegården 2^{1}

Fritiof Ek äg. " Sunnestag.3^{14} o.3^{16}.

Uno Isaksson äg. " " 3^{28} o.3^{32}

samt Eke 1^{10} och 1^{11}

Anton Bengtsson äg. Värnamo 3^{4} genom förmyndaren Aug. Larsson

Johannes Andersson äg. " 3^{5}

Axel Eklund " Låkälla 1^{6} och 1^{2}

Johannes Karlssons sterbh. äg. Ullered 3^{2} och 3^{4}

Ullered Hans Olofsgården 2^{4-6} och del i

" " " 2^{7-10} ävensom

" HaraldAndersgården 1^{3}, 1^{6} och 1^{7}

genom delägaren Natanael Karlsson enl.full-

makt bil. D^{IV} a,

C. Apelkvist arr. Lussebo 1^{1}

Karl Andersson äg. Sunnegata Sunnerstagården 3^{20}

Rickard Jasson " 1/60 mtl. Ullered.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förord-

nadet, som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkar-

tan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån och över läget för erforderliga skyddsvallar mot sjön Vänern.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade på att en äldre invallning, som föreningsvis kommit till stånd år 1903, skulle förbättras så, att deras därav beroende mark må kunna oberoende av sjön Vänerns vattenstånd, torrläggas till 1,2 meters djup och att kostnaderna härför skulle fördelas efetr vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

C.G. Larsson, L.M.Larsson, O.R.Gustafsson och Karl Fridén förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning så att jämväl deras därav beroende marker må kunna torrläggas till 1,2 meters djup, bil. G.

Karl Erhard Johansson, Torsten och Gustaf Johansson, Sven Classon, Axel Johansson och J. Karlssons sterbhus gjorde samma yrkande under förutsättning att särskild pumpstation anordnades för utloppet vid Lussebo, bil. G.

§ 6.

Det upplystes och lämnades obestritt att de båda av föret aget berörda genomloppen genom allmän väg byggts efter den 1 jan. 1880. Därest de behövde ombyggas yrkade vägstyrelsens ordförande att ombyggnaden finge verkställas genom vägstyrelsens egen försorg.

§ 7.

C. Appelkvist och Rickard Jansson yrkade undersökning, huruvida det vore lämpligt att flytta skyddsvallen vid Lussebo längre ut, så att deras utanför skyddsvallen belägna jord jämväl kunde erhålla bättre torrläggning.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till invallningen upprättats nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 17 november 1931 klockan 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

C. W. Carlsson S. Wennerstedt

Den 17 november 1931 å Traneberg.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten I. Blomberg såsom konsistorieombud enligt förordnande bil. E^{I}.

Gunnar, Albin och Ragnhild Andersson genom Gunnar Andersson enl. fullmakt, bil. Ø^{I}

Karl Larsson

Olle Jansson

Karl Fridén

Gösta Sundberg

Erik Andersson

Karl Erland Johansson

Sven Klasson

Axel Johansson

Johannes Brink

Fredrik Otterberg

Fritiof Ek

Uno Isaksson

Aug. Larsson för egen del och för Anton Bengtsson såsom förmyndare

Johan Larsson

Johannes Andersson

Axel Eklund genom sonen Karl Eklund enl. fullmakt bil. D^{I}

Gustaf Ottersten

Johannes Karlssons Sterbhus genom Natanael Karlsson enl. fullmakter bil. D.$^{IV, a, b, c.}$

Sven Anderssons sterbhus genom Gust. Svensson enl. fullmakt bil.D^{II}

C. Apelkvist

Karl Andersson

A.-B. Skogsegendomar genom Inspektor Nils J. Pålsson enl. full makt bil. D^{III} a och b.

Oskar Gustafsson

Rickard Jasson

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre invallning och torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelsen enl.bil.O

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen handlanden Karl Larsson, Dalaberg.

Att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Gustaf Svensson, Ullered.

§ 12.

Ifråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

C. W. Carlsson S. Wennerstedt

BILAGOR

Bilaga A och B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Traneberg m.fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vänern kommer syneförrättning enligt vattelagen att handläggas vid sammanträde hos G. Andersson, Traneberg måndagen sen 28 sept. 1931 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Karsviken, Sutarebacken, Lerbäck, Traneberg, Dalaberg, Hultet, Skaven, Nore, Helgestorp, Vänsjö, Sunnegata Hulan, Skattegården, Smedegården, Uppegården och Sunnerstagården, Värnamo, Eke, Låkälla, Ullered, Ullered HansOlofsgården och Harald Andersgården samt Senäte och Lassebo.

Skara den 7 september 1931

Sven Hallin

Statens Lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Otterstads sockens kyrka den 13 sept. 1931 betygas:

Bernh. Salqvist

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse varit införd i Västgötaposten den 12 sept. 1931 betygas i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos G. Andersson, Traneberg, måndagen den 28 sept. 1931 kl. 13 för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Traneberg m.fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län; vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. arr. O. Larsson	Karsviken	Kållandsö
2. G. Andersson	Traneberg	"
3. Karl Larsson	Dalaberg	"
4. G. A. Gustafsson	Hultet	"
5. Lars M. Larsson	Skafven	"
6. Otto Johansson	"	"
7. Johan Andersson	Heljestorp	"
8. arr. Gust. Karlsson	"	"
9. Olle Jansson	"	"
10. Karl Fridén	"	"
11. Gösta Smedberg	"	"

12.	arr. Erik Andersson	Vänsjö	Kållandsö
13.	Karl Erhard Johansson	Sunnegata Hulan	"
14.	Johan Johansson	" Skatteg.	"
15.	Sven Klasson	" "	"
16.	Axel Johansson	" "	"
17.	Johannes Brink	" Smedsg.	"
18.	arr.Fredrik Otterberg	" Uppeg.	"
19.	Fritiof Ek	" Sunnerstg.	"
20.	Uno Isaksson	" "	"
21.	Aug. Larsson	" "	"
22.	Anton Bengtsson	Värnamo	"
23.	arr. Johan Larsson	"	"
24.	Joh:s Andersson	"	"
25.	Aug. Larsson	Eke	"
26.	Axel Ekelund	Låkälla	"
27.	Gust. Ottersten	"	"
28.	arr. Johan Olsson	Ullered	"
29.	Joh:s Karlssons sterbh.	"	"
30.	Karl Johansson	"	"
31.	arr. Nat. Karlsson	"	"
32.	" Karl -"-	" HansOlofsg.	"
33.	Sven Anderssons sth.	" -"-	"
34.	arr. Ivar Olsson	" HaraldAndersg.	"

35. arr. Sven Anderssons sth. Senäte Kållandsö

36. " C. Apelkvist Lussebo "

37. Karl Andersson Värnamo "

38. Emma Jonsson Skatteg. "

39. Vägstyr.Ordf.Magnus Roland Järpås

40. Kungl. Maj:t Befallningshavande Mariestad

41. A.-B. Skogsegendomar, Insp.Nils J. Pålsson Kållandsö

Skara den 14 sept. 1931

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga D I.

Fullmakt

för Gunnar Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Traneberg m. fl. hemman i Otterstads socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande fullmakten jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Traneberg den 28 sept. 1931.

Ragnhild Andersson Albin Andersson

Bevittnas

Erik And rsson Ester Gustafsson

Fullmakt Bilaga D II.

För Gustaf Svensson i Ullerö, Kållandsö, att vid sammanträde med intresserade i Tranebergs m.fl. hemmans invallningsföretag å Traneberg den 28 innevarande september föra min talan och utöva min rösträtt.

Ombudet befullmäktigas att även vid blivande sammanträden och i fortsättningen föra min talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ullerö, Kållandsö den 28 sept. 1931

För Sven Anderssons sterbhus

Emma Andersson

Bevittnas av

Ivar Blomnell A. Blomnell

A.d.s. Ullerö, Kållandsö.

Bilaga D III a.

Fullmakt

för Inspektor Nils Pålsson att vid den syneförrättning, som måndagen den 28 innevarande sept. hålles i Traneberg för torrläggning

av vattenskadade marker, föra vår talan och bevaka vår rätt rörande alla de oss tillhöriga fastigheter, som av ett dylikt torrläggningsprojekt kunna beröras.

Stockholm den 24/9 1931

Aktiebolaget Skogsegendomar

J. Sederholm

Bevittnas:

J. Wittander G. W. Stöberg

Västra Trädgårdsgatan 15 Stockholm

Bilaga D III b

Stämpel.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 5 november 1916 beviljat registrering för Aktiebolaget Skogsegendomar, att styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, enligt en den 17 juli 1922 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av ingeniören Carl Gustafsson Bergman, direktören Frithiof Alexius Hörlin och forstmästaren John Samuel Sederholm, med advokaten Ivar Engellau till suppleant, alla i Stockholm, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanten var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 12 december 1930

Gustaf Helmertz

Vidimeras;

A. Selén E. Peterson.

Bilaga D IV a

Fullmakt

för Natanael Karlsson i Ullerö, Kållandsö, att vid sammanträde med intresserade i Tranebergs m.fl. hemmans invallningsföretag den 28 innevarande september föra min talan och utöva min rösträtt, samt godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Ullerö Kållandsö den 28 sept. 1931

För Johannes Karlssons stärbhus

Maria Karlsson

Bevittnas

J. Svensson Gust. Svensson

Ullerö, Kållandsö

Bilaga D IV b

Fullmakt

för Natanael Karlsson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tranebergs m.fl. hemman i Otterstads socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl be-

hörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av atatsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

den 14 november 1931

Greta Edholm

Bevittnas

Hilda Eriksson Einar Ohlsson

Bilaga D IV c.

Fullmakt

för Natanael Karlsson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Traneberg m.fl. hemman i Otterstads socken och Skaraborgs län förs vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av atatsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ullerud den 28 sept. 1931

Maria Carlsson

Märta Apelkvist Hagar Karlsson Karl Karlsson

Bevittnas:

Anna Blomnell Gustaf Lann

Bilaga D V

Fullmakt

för Karl Ekelund att vid sammanträde med Tranebergs och Ullerö med flera hemmans torrläggningsföretag den 17/11 1931, föra min talan och utöva min rösträtt samt om så erfordras skriva min namnteckning.

Låkälle Kållandsö den 17/11 1931

Axel Ekelund

Att Karl Ekelunds namn var skrivet å fullmakten samt att Axel Aug. Ekelund egenhändigt underskrivit densamma vittnar:

Ingva Claeson Anna Olsson

Bilaga E I.

Kontraktsprosten I. Blomberg.

Översändande av statens lantbruksingeniör S. Hallin utfärd ad kungörelse av den 7 innevarande september rörande syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Traneberg m.fl. hemman i Otterstads socken genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot Vänern att äga rum hos G. Andersson, Traneberg, måndagen den 28 innevarande september kl. 1 em. förordnar domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att under ovannämnda förrättning såsom konsistorie-
ombud

iakttaga och bevaka den ecklesiastika jords rätt och bästa, som kan av denna förrättning beröras.

Skara Domkapitel den 23 september 1931

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell

/Nils Broström

Bilaga E^II.

Till Landsfiskalen i Leckö distrikt.

Sedan domänintendenten Bertil Ekberg anmält sig förhindrad att såsom kronoombud närvara vid den syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Traneberg m.fl. hemman i Otterstads socken, vilken förrättning av statens lantbruksingeniör Sven Hallin blivit utsatt att handläggas vid sammanträde hos G.Andersson Traneberg, måndagen den 28 september 1931 kl. 1 em., vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att i domänintendentens ställe iakttaga inställelse vid förrättningen för bevakande av kronans rätt. Mariestad i landskontoret den 23 september 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik O. A. Hellman Leo Wohlstein

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Erik O. A. Hellman

Bilaga F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 9 okt. 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson Nils Åhgren

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tranebergs m.fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

Gustaf Svensson

adress Ullerö pr Kållandsö.

Kållandsö den 21 mars 1929

A. F. G. Andersson
gm. Gunnar Lundström
Traneberg, Kållandsö

För Sven Anderssons sterbhus
Emma Andersson
Ullerö, Kållandsö

Gösta Sundberg

Heljestorp Kållandsö

Förteckning över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda:

Fastghetens namn:	Ägarens namn:
2 1/4 mtl.Traneberg N:2	Gunnar o. Albin Andersson
1 " Vensjö N:2	Kronan
1/32 " Skattegården	Axel Johansson
1/4 " Hulan	Kronan
15/32 " Skattegården	Johan Johansson
5/72 " d:o	d:o
1938449/9181050 " Värnamo	Johannes Andersson
1958449/9181050 " d:o	Anton Bengtsson
1/2 " Smedjegården	Kronan
1 " Uppegården	d:o
3/32 " Sunnerstagården	Uno Isaksson

3/40	mtl.	Sunnerstagården	Aug. Larsson
7/36	"	Låkälle	Axel Ekelund
19/540	"	-"-	Gustaf Ottersten
1/4	"	Backa	Ecklesiastikt hemman
569/21280	"	Ullerö	Ester Lund
1/20	"	"	Olaus Johanssons sterbhus
56/756	"	"	Joh:s Karlsson "
17/180	"	"	Karl Johansson
19/140	"	"	Joh. Karlssons stärbhus
1/28	"	"	Sven Anderssons "
61/240	"	Skattegården	Sven Klasson
1/40	"	Sunnegata	Karl Andersson
		Fogelkärr	Kronan

Bilaga G.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Traneberg m. fl. hemman, och yrka vi på invallningens utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Traneberg den 28 september 1931.

C. G. Larsson L. M. Larsson

O. B. Gustafsson Karl Fridén

Förestående förening biträdes under villkor att särskild pump-

station anordnas för utloppet vid Lussebo.

Karl Erhard Johansson Torsten Johansson

Sven Claeson Axel Johansson

J. Karlssons sterbhus
gm. Natanael Karlsson

Förestående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Sven Hallin

C. W. Carlsson S. Wennerstedt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Otterstads socken.					
Karsviken	1^1		1/8		A.-B. Skogsegendomar
				1	åker, torvjord på lera
				2	" " "
					Summa
Heljestorp	1^2		5/96		Olle Jansson
				3	åker, torvjord på lera
				4	" " "
				5	äng, " "
					Summa
-"-	1^3		7/192		Karl Fridén
				6	äng, torvjord på lera
				7	åker, " "
				8	" , svartmylla på lera
					Summa
-"-	1^4		7/192		Gösta Sundberg
				9	åker, torvjord på lera
				10	" svartmylla på lera
				11	" " "
				12	äng, torvjord på lera
				13	" " "
				14	åker, svartmylla på lera
				15	äng, torvjord på lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							800	280	-	1000	350	-	200	70	-
	18							550	99	-	"	180	-	450	81	-
	53								379	-		530	-		151	-
	42							550	231	-	1000	420	-	450	189	-
	25							300	75	-	"	250	-	700	175	-
			26					250	65	-	800	208	-	550	143	-
	67		26						371	-		878	-		507	-
			12					250	30	-	800	96	-	550	66	-
1	38							300	414	-	1000	1380	-	700	966	-
	64							600	384	-	1100	704	-	500	320	-
2	02		12						828	-		2180	-		1352	-
	21							550	115	50	1000	210	-	450	94	50
	92							600	552	-	1100	1012	-	500	460	-
1	-							350	350	-	"	1100	-	750	750	-
			06					450	27	-	800	48	-	350	21	-
			05					50	2	50	"	40	-	750	37	50
2	70							200	540	-	1100	2970	-	900	2430	-
			04					250	10	-	800	32	-	550	22	-
4	83		15						1597	-		5412	-		3815	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sutarebacken	1[2]		7/80		Gunnar Andersson
				16	åker, torvjord på lera
				17	" -"-
				18	" svartmylla på lera
				19	" -"-
				20	" -"-
				21	" -"-
				22	" torvjord på lera
				23	äng, -"-
					Summa
Lerbäck	1[3]		17/96		Gunnar Andersson
				24	åker, svartmylla på lera
				25	" -"-
				25 a	äng, torvjord på lera
				26	åker, -"-
				27	" -"-
				28	" -"-
				29	" svartmylla på lera
				30	" -"-
				31	" -"-
				32	äng, torvjord på lera
				33	" -"-
				34	åker -"-
				35	äng -"-
				36	åker, svartmylla på lera
				37	" -"-
				38	" torvjord på lera
				39	äng, -"-
				40	åker, -"-
				40 a	äng, -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65							300	195	-	1000	650	-	700	455	-
	04							800	32	-	"	40	-	200	8	-
	90							600	540	-	1100	990	-	500	450	-
1	32							350	462	-	"	1452	-	750	990	-
	15							600	90	-	"	165	-	500	75	-
4	33							200	866	-	"	4763	-	900	3897	-
	42							300	126	-	1000	420	-	700	294	-
			03					450	13	50	800	24	-	350	10	50
7	81		03						2324	50		8504	-		6179	50
	70							350	245	-	1100	770	-	750	525	-
	92							200	184	-	"	1012	-	900	828	-
			02					450	9	-	800	16	-	350	7	-
	13							800	104	-	1000	130	-	200	26	-
	52							300	156	-	"	520	-	700	364	-
1	95							200	390	-	"	1950	-	800	1560	-
	68							350	238	-	1100	748	-	750	510	-
	55							"	192	50	"	605	-	"	412	50
	63							"	220	50	"	693	-		472	50
			11					50	5	50	900	99	-	850	93	50
			05					"	2	50	"	45	-	"	42	50
	68							550	374	-	1000	680	-	450	306	-
			17					250	42	50	800	136	-	550	93	50
1	50							600	900	-	1100	1650	-	500	750	-
2	90							350	1015	-	"	3190	-	750	2175	-
	28							300	84	-	1000	280	-	700	196	-
			16					450	72	-	800	128	-	350	56	-
	50							300	150	-	1000	500	-	700	350	-
			22					50	11	-	800	176	-	750	165	-
11	94		73						4395	50		13328	-		8932	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Traneberg	1⁴		7/10		Gunnar Andersson
				41	äng, torvjord på lera
				42	åker, -"-
				43	" -"-
				44	äng, -"-
				45	åker, -"-
				46	" -"-
				47	äng, -"-
				48	" -"-
				49	åker, svartmylla på lera
				50	" -"-
				51	" -"-
				52	" -"-
				53	" -"-
				54	äng, kärrtorv
				55	åker, torvjord på lera
				56	" -"-
				57	" torvjord på djup kärrtorv
				58	äng, kärrtorv
				59	åker, torvjord på djup kärrtorv
				60	" -"-
				61	äng. kärrtorv
				62	" -"-
				63	åker, torvjord på djup kärrtorv
				64	äng, kärrtorv
				65	" -"-
				66	" -"-
				67	" -"-
				68	" -"-
				69	" -"-
				70	" -"-

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			03					50	1	50	800	24	-	750	22	50
	09							550	49	50	1000	90	-	450	40	50
1	25							300	375	-	"	1250	-	700	875	-
			05					250	12	50	800	40	-	550	27	50
	40							550	220	-	1000	400	-	450	180	-
1	96							300	588	-	"	1960	-	700	1372	-
			32					50	16	-	"	320	-	950	304	-
		2	72					"	136	-	"	2720	-	"	2584	-
2	05							350	717	50	1100	2255	-	750	1537	50
1	05							600	630	-	"	1155	-	500	525	-
	90							"	540	-	"	990	-	"	450	-
1	65							350	577	50	"	1815	-	750	1237	50
1	75							"	612	50	"	1925	-	"	1312	50
			34					200	68	-	600	204	-	400	136	-
	50							550	275	-	1000	500	-	450	225	-
4	25							300	1275	-	"	4250	-	700	2975	-
3	45							250	862	50	900	3105	-	650	2242	50
			10					200	20	-	600	60	-	400	40	-
	90							500	450	-	900	810	-	400	360	-
	80							250	200	-	"	720	-	650	520	-
		2	83					50	141	50	600	1698	-	550	1556	50
			08					200	16	-	"	48	-	400	32	-
	08							250	20	-	900	72	-	650	52	-
			30					300	90	-	600	180	-	300	90	-
			55					200	110	-	"	330	-	400	220	-
			80					50	40	-	"	480	-	550	440	-
			15					300	45	-	"	90	-	300	45	-
			20					"	60	-	"	120	-	"	60	-
		5	50					--	--		300	1650	-	300	1650	-
			16					--	--		"	48	-	"	48	-
21	08	14	13						8149	-		29309	-		21160	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				71	äng, kärrtorv
				72	" högmosse på kärrtorv
				73	" -"-
				74	åker, torvjord på djup kärrtorv
				75	äng, kärrtorv
				76	" -"-
				77	" -"-
					Summa
Hultet	1^{3}		1/32		Gunnar Andersson
				78	åker, torvjord på dj. kärrtorv
				79	äng, -"-
				80	" -"-
				81	" -"-
				82	" -"-
				83	" -"-
					Summa
-"-	1^{4}		1/16		L. M. Larsson
				84	åker, torvjord på lera
				85	" -"-
				86	äng, kärrtorv
				87	" -"-
				88	" -"-
					Summa
Skafven	1^{4}		1/24		L. M. Larsson
				89	åker, torvjord på kärrtorv
				90	" -"-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	08	14	13						8149	-		29309	-		21160	-
			32					50	16	-	600	192	-	550	176	-
		1	25					100	125	-	400	500	-	300	375	-
		5	15					200	1030	-	"	2060	-	200	1030	-
1	88							500	940	-	900	1692	-	400	752	-
		1	40					150	210	-	500	700	-	350	490	-
			65					50	32	50	600	390	-	550	357	50
		1	36					"	68	-	"	816	-	"	748	-
22	96	24	26						10570	50		35659	-		25088	50
~~2~~	90							400	1160	-	900	2610	-	500	1450	-
			26					150	39	-	500	130	-	350	91	-
			16					"	24	-	"	80	-	"	56	-
		1	10					50	55	-	600	660	-	550	605	-
			33					"	16	50	"	198	-	"	181	50
			85					"	42	50	"	510	-	"	467	50
~~2~~	90	2	70						1337	-		4188	-		2851	-
1	05							400	420	-	1000	1050	-	600	630	-
	18							550	99	-	"	180	-	450	81	-
			32					200	64	-	600	192	-	400	128	-
			30					50	15	-	"	180	-	550	165	-
			15					"	7	50	"	90	-	"	82	50
~~1~~	23		77						605	50		1692	-		1086	50
	35							550	192	50	1000	350	-	450	157	50
1	63							400	652	-	"	1630	-	600	978	-
1	98								844	50		1980	-		1135	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				91	äng, kärrtorv
				92	" -"-
				93	" -"-
				94	" -"-
					Summa
Nore	1^2		3/64		Oskar Gustafsson
				95	äng, kärrtorv
				96	åker, torvjord på lera
				97	äng, kärrtorv
				98	åker, torvjord på lera
				99	äng, kärrtorv
					Summa
Sunnegata					Samfälld mark till Sunnegata
				100	äng, kärrtorv
				101	" -"-
				102	åker, -"-
				103	äng, -"-
				104	" -"-
				105	" -"-
				106	" -"-
				107	tjärn
				108	äng, -"-
				109	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	98								844	50		1980	-		1135	50
			52					150	78	-	500	260	-	350	182	-
			04					"	6	-	"	20	-	"	14	-
			06					"	9	-	"	30	-	"	21	-
			04					"	6	-	"	20	-	"	14	-
1	98		66						943	50		2310	-		1366	50
			06					150	9	-	500	30	-	350	21	-
	81							400	324	-	1000	810	-	600	486	-
			38					100	38	-	500	190	-	400	152	-
	53							550	291	50	1000	530	-	450	238	50
			85					150	127	50	500	435	-	350	297	50
1	34	1	29						790	-		1985	-		1195	-
		2	32					50	116	-	600	1392	-	550	1276	-
		2	90					--	--	-	300	870	-	300	870	-
							29		--			--			--	-
			50					50	25	-	600	300	-	550	275	-
			40					"	20	-	"	240	-	"	220	-
		2	90					"	145	-	"	1740	-	"	1595	-
		2	75					--	--		300	825	-	300	825	-
						4	78	--	--			--			--	
		4	20					--	--		300	1260	-	300	1260	-
		2	20					50	110	-	600	1320	-	550	1210	-
		18	17			5	06		416	-		9947	-		7531	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sunnegata Sunnestag.	3^{20}		1/4		Karl Andersson
				110	åker, torvjord på lera
				111	" -"-
				112	äng, kärrtorv
					Summa
Klackered	1^{1}		avs.		Karl Andersson
				113	åker, torvjord på dj. kärrtorv
Sunnegata Skatteg.	av 5^{1}				Emma jonsson
				114	åker, torvjord på dj. kärrtorv
Hulan	av 5^{1}				Kronan
				115	äng, kärrtorv
				116	åker, torvjord på lera
				117	" -"-
				118	äng, kärrtorv
				119	" -"-
				120	" -"-
				121	åker, torvjord på lera
				121a	äng, kärrtorv
				122	" -"-
				123	" -"-
				124	åker, torvjord på lera
				125	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95							450	427	50	1050	997	50	600	570	-
	85							850	722	50	"	892	50	200	170	-
			15					250	37	50	550	82	50	300	45	-
1	80		15						1187	50		1972	50		785	-
	98							550	539	-	900	882	-	350	343	-
	10							550	55	-	900	90	-	350	35	-
		1	05					150	157	50	500	525	-	350	367	50
	11							300	33	-	1000	100	-	700	77	-
	39							400	156	-	"	390	-	600	234	-
			21					150	31	50	500	105	-	350	73	50
			50					"	75	-	"	250	-	"	175	-
			22					200	44	-	600	132	-	400	88	-
	77							550	423	50	1000	770	-	450	346	50
			25					200	50	-	600	150		400	100	-
			66					300	198	-	"	396	-	300	198	-
			08					200	16	-	550	44	-	350	28	-
	25							450	112	50	1050	262	50	600	150	-
	92							850	782	-	"	966	-	200	184	-
2	44	2	97						2079	-		4090	50		2021	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sunnegata Hulan	av 5[1]		1/2		Karl Erland Johansson
				126	åker, torvjord på lera
				127	äng,
				128	åker,
				129	" svartmylla på lera
				130	" torvjord på lera
				131	" -"- " dj. kärrtorv
				132	äng, kärrtorv
				133	" -"-
				134	åker, torvjord på lera
				135	" -"-
				136	" -"-
				137	" torvjord på dj. kärrtorv
				138	äng, kärrtorv
				139	åker, torvjord på lera
				140	tomt -"-
					Summa
-"- , Skatteg.	1[2]		1/2		Torsten, Gustaf o. Axel Johansson
				141	åker, svartmylla på lera
				142	" -"-
				143	" torvjord på lera
				144	" -"- på dj. kärrtorv
				145	" -"-
				146	" -"-
				147	" torvjord på lera
				148	" -"- på dj. kärrtorv
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	-							300	600	-	1000	2000	-	700	1400	-
		1	05					50	52	50	"	1050	-	950	997	50
	25							400	100	-	"	250	-	600	150	-
	65							450	292	50	1100	715	-	650	422	50
4	90							300	1470	-	1000	4900	-	700	3430	-
	20							250	50	-	900	180	-	650	130	-
			65					300	195	-	600	390	-	300	195	-
		1	20					250	300	-	"	720	-	360	420	-
	12							550	66	-	1000	120	-	450	54	-
	05							"	27	50	"	50	-	"	22	50
	24							"	132	-	"	240	-	"	108	-
2	55							250	637	50	900	2295	-	650	1657	50
			58					200	116	-	600	348	-	400	232	-
1	45							800	1160	-	1000	1450	-	200	290	-
	05							"	40	-	"	50	-	"	10	-
12	46	3	48						5239	-		14758	-		9519	-
															ej lån	
1	41							600	846	-	1100	1551	-	500	705	-
1	-							"	600	-	"	1100	-	"	500	-
1	10							550	605	-	1000	1100	-	450	495	-
	75							250	187	50	900	675	-	650	487	50
1	70							"	425	-	"	1530	-	"	1105	-
	43							500	215	-	"	387	-	400	172	-
	20							550	110	-	1000	200	-	450	90	-
	31							800	248	-	900	279	-	100	31	-
6	90								3236	50		6822	-		3585	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sunnegata Skatteg.	av 1 3		~~1/4~~		Sven Classon
			41/240	149	åker, sandmylla på lera
				150	" torvjord -"-
				151	" " på dj. kärrtorv
				152	" " på lera
					Summa
-"- -"-	1 7		5/72		Axel Johansson
				153	åker, svartmylla på lera
Värnamo	3 5			1938449/9181050	Johannes Andersson
				154	åker, svartmylla på lera
				155	" torvjord på lera
				156	" -"-
				157	" -"-
					Summa
-"-	3 4		1938449/9181050		Anton Bengtsson
				158	åker, svartmylla på lera
				159	" torvjord -"-
				160	" " -"-
				161	" " -"-
					Summa
Sunnegata Smedeg.	4 1		1/2		Johannes Brink
				162	åker, svartmylla på lera
				163	" torvjord -"-
				164	" " -"-
				165	" " -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							350	175	-	1100	550	-	750	375	-
	85							550	467	50	1000	850	-	450	382	50
2	25							250	562	50	900	2025	-	650	1462	50
	98							550	539	-	1000	980	-	450	441	-
4	58								1744	-		4405	-		2661	-
1	55							600	930	-	1100	1705	-	500	775	-
	06							850	51	-	1100	66	-	250	15	-
	40							550	220	-	1000	400	-	450	180	-
	95							300	285	-	"	950	-	700	665	-
	43							550	236	50	"	430	-	450	193	50
1	84								792	50		1846	-		1053	50
	05							850	42	50	1100	55	-	250	12	50
	50							550	275	-	1000	500	-	450	225	-
1	20							300	360	-	"	1200	-	700	840	-
	50							550	275	-	"	500	-	450	225	-
2	25								952	50		2255	-		1302	50
	96							600	576	-	1100	1056	-	500	480	-
	67							550	368	50	1000	670	-	450	301	50
3	48							300	1044	-	"	3480	-	700	2436	-
1	75							550	962	50	"	1750	-	450	787	50
6	86								2951	-		6956	-		4005	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sunnegata Uppeg.	2^{1}		1		Kronan, Arr.:Fredrik Otterberg
				166	åker, svartmylla på lera
				167	" torvjord -"-
				168	" " -"-
				169	" " på dj. kärrtorv
				170	" " på lera
				171	" " -"-
					Summa
-"- Sunnerstag.	3^{14}		1/48		Fritiof Ek
				173	åker, svartmylla på lera
-"- -"-	3^{16}		1/128		Fritiof Ek
				174	åker, svartmylla på lera
-"- -"-	3^{28}		1/128		Uno Isaksson
				175	åker, svartmylla på lera
				176	- -"-
				177	" -"-
				178	" -"-
				179	" -"-
					Summa
-"- -"-	3^{32}		1/80		Aug. Larsson
				180	åker, svartmylla på lera
-"- -"-	3^{35}		5/64		Aug. Larsson
				181	åker, svartmylla på lera
				182	" -"-
				183	" -"-
				184	" -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	85							600	2310	-	1100	4235	-	500	1925	-
3	15							300	945	-	1000	3150	-	700	2205	-
	46							"	138	-	"	460	-	"	322	-
1	02							250	255	-	900	918	-	650	663	-
1	86							300	555	-	1000	1850	-	700	1295	-
2	15							550	1182	50	"	2150	-	450	967	50
12	48								5385	50		12763	-		7377	50
	95							600	570	-	1100	1045	-	500	475	-
	89							850	756	50	1100	979	-	250	222	50
	38							600	228	-	1100	418	-	500	190	-
	65							350	227	50	"	715	-	750	487	50
	40							450	180	-	"	440	-	650	260	-
	15							600	90	-	"	165	-	500	75	-
	23							50	11	50	"	253	-	1050	241	50
1	81								737	-		1991	-		1254	-
	40							850	340	-	1100	440	-	250	100	-
	72							850	612	-	1100	792	-	250	180	-
	14							600	84	-	"	154	-	500	70	-
	54							50	27	-	"	594	-	1050	567	-
	35							450	157	50	"	385	-	650	227	50
1	75								880	50		1925	-		1044	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sunnegata Sunnerstag.	3^{33}		3/64		August Larsson
				185	åker, svartmylla på lera
				186	" -"-
				187	" -"-
					Summa
-"- -"-	3^{25}		3/80		August Larsson
				188	åker, svartmylla på lera
Eke	1^{11}		1/128		August Larsson
				189	åker, svartmylla på lera
"	1^{10}		1/128		August Larsson
				190	åker, svartmylla på lera
				191	" -"-
				192	" -"-
					Summa
Låkälla	1^{6}		1/12		Axel Eklund
				193	åker, svartmylla på lera
				194	" -"-
				195	" -"-
					Summa
"	1^{2}		1/6		Axel Eklund
				196	åker, svartmylla på lera
				197	" -"-
					Summa
"	1^{7}		1/36		Gustaf Ottersten
				198	åker, svartmylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	55							850	1317	50	1100	1705	-	250	387	50
	25							600	150	-	"	275	-	500	125	-
	50							50	25	-	"	550	-	1050	525	-
2	30								1492	50		2530	-		1037	50
	30							450	135	-	1100	330	-	650	195	-
	90							600	540	-	1100	990	-	500	450	-
	10							600	60	-	1100	110	-	500	50	-
	42							50	21	-	"	462	-	1050	441	-
	20							450	90	-	"	220	-	650	130	-
	72								171	-		792	-		621	-
	75							350	262	50	1100	825	-	750	562	50
	40							50	20	-	"	440	-	1050	420	-
	07							450	31	50	"	77	-	650	45	50
1	22								314	-		1342	-		1028	-
1	11							200	222	-	1100	1221	-	900	999	-
	72							50	36	-	"	792	-	1050	756	-
1	83								258	-		2013	-		1755	-
	65							50	32	50	1100	715	-	1050	682	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Låkälla	1^{8}		1/108		Gustaf Ottersten
				199	åker,
"					Gustaf Ottersten
				200	åker, svartmylla på lera
Backa	1^{1}		1/4		Kyrkofonden, Arr.: J.A. Sjögren
				201	åker, svartmylla på lera
Ullered HaraldAndersg.	1^{5}		1/24		Ester Lund
				202	åker, svartmylla på lera
" -"-	1^{6}		1/240		Johannes Karlssons sth.
				203	åker, svartmylla på lera
" -"-	1^{7}		1/60		Johannes Karlssons sth.
				204	åker, svartmylla på lera
" HansOlofsg.	2^{4}		1/36		Johannes Karlssons sth.
				205	åker, svartmylla på lera
				206	" -"-
					Summa
" -"-					Johannes Karlssons sth.
				206a	åker, svartmylla päälera
" HaraldAndersg.	1^{3}				Johannes Karlssons sth.
				207	åker, svartmylla på lera

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							50	8	50	1100	187	-	1050	178	50
	28							50	14	-	1100	308	-	1050	294	-
															g'lå	
	20							450	90	-	1100	220	-	650	130	-
	45							450	202	50	1100	495	-	650	292	50
	07							450	31	50	1100	77	-	650	45	50
	22							450	99	-	1100	242	-	650	143	-
	20							50	10	-	1100	220	-	1050	210	-
	14							450	63	-	"	154	-	650	91	-
	34								73	-		374	-		301	-
	32							450	144	-	1100	352	-	650	208	-
															g'lå	
1	75							450	787	50	1100	1925	-	650	1137	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ullered HansOlofsg.	2^{5}		1/18		Johannes Karlssons sth.
				208	åker, svartmylla på lera
				209	" -"-
					Summa
" -"-	2^{6}		1/18		Johannes Karlssons sth.
				210	åker, svartmylla på lera
				211	" -"-
					Summa
" -"-	2^{7}		1/36		Sven Anderssons sth.
				212	åker, svartmylla på lera
				213	" -"-
					Summa
" -"-	2^{8}		1/72		Sven Anderssons sth.
				214	åker, svartmylla på lera
				215	" -"-
					Summa
" -"-	2^{9}		1/72		Sven Anderssons sth.
				216	åker, svartmylla på lera
				217	" -"-
					Summa
" -"-	2^{10}		1/36		Johannes Karlssons Sth.
				218	åker, svartmylla på lera
				219	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							50	22	50	1100	495	-	1050	472	50
	14							350	49	-	"	154	-	750	105	-
//	59								71	50		649	-		577	50
	47							50	23	50	1100	517	-	1050	493	50
	57							350	199	50	"	627	-	750	427	50
1	04								223	-		1144	-		921	-
	25							50	12	50	1100	275	-	1050	262	50
	38							450	171	-	"	418	-	650	247	-
	63								183	50		693	-		509	50
	09							50	4	50	1100	99	-	1050	94	50
	13							450	58	50	"	143	-	650	84	50
	22								63	-		242	-		179	-
	10							50	5	-	1100	110	-	1050	105	-
	12							450	54	-	"	132	-	650	78	-
	22								59	-		242	-		183	-
	16							50	8	-	1100	176	-	1050	168	-
	25							450	112	50	"	275	-	650	162	50
	41								120	50		451	-		330	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ullered	3^{2}		17/180		Johannes Karlssons sth.
				220	åker, svartmylla på lera
				221	" -"-
					Summa
-"-	3^{3}		17/180		Karl Johansson
				222	åker, svartmylla på lera
				223	" -"-
					Summa
-"-	3^{9}		55/756		Johannes Karlssons sth.
				224	åker, svartmylla på lera
				225	" -"-
					Summa
-"-	3^{11}		11/378		Olaus Johanssons sth.
				226	åker, svartmylla på lera
				227	" -"-
				227a	äng, kärrtorv
					Summa
-"-					Alex Jason
				228	äng, kärrtorv
				229	åker, svartmylla på lera
				230	äng, kärrtorv -"-
					Summa
-"-	3^{5}				Alex jason
				231	äng, kärrtorv
				232	" "
				233	åker, svartmylla på lera
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							50	30	-	1100	660	-	1050	630	-
1	03							450	413	50	"	1133	-	650	669	50
1	63								443	50		1793	-		1299	50
	55							50	27	50	1100	605	-	1050	577	50
1	-							450	450	-	"	1100	-	650	650	-
1	55								477	50		1705	-		1227	-
	42							50	21	-	1100	462	-	1050	441	-
	74							450	333	-	"	814	-	650	481	-
1	16								354	-		1276	-		922	-
	50							50	25	-	1100	550	-	1050	525	-
	53							450	238	50	"	583	-	650	344	50
			06					350	21	-	600	36	-	250	15	-
1	03		06						284	50		1169	-		884	50
			13					50	6	50	900	117	-	850	110	50
1	18							600	708	-	1100	1298	-	500	590	-
	35							250	87	50	900	315	-	650	227	50
1	53		13						802	-		1730	-		928	-
															gilar	
			21					50	10	50	900	189	-	850	178	50
			25					250	62	50	"	225	-	650	162	50
	50							600	300	-	1100	550	-	500	250	-
	50		46						373	-		964	-		591	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vänsjö	1[1]		1		Kronan, arr. Erik Andersson
				234a	åker, svartmylla på lera
				234	" -"-
				235	" -"-
				236	" torvjord på lera
				237	" -"-
				238	" svartmylla på lera
				239	" -"-
				240	" -"-
				241	" -"-
				242	" -"-
				243	" -"-
				244	äng, kärrtorv -"-
				245	" " -"-
				246	åker, torvjord -"-
				247	" svartmylla på lera
				248	" -"-
				249	äng, kärrtorv -"-
				250	" " -"-
				251	åker, svartmylla"-
				252	äng, kärrtorv -"-
				253	åker, svartmylla"-
				254	" -"-
				255	" -"-
				256	äng, kärrtorv -"-
				257	åker, svartmylla"-
				258	äng, kärrtorv -"-
				259	" " -"-
				260	åker, svartmylla"-
				261	" " -"-

Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	85							600	2310	-	1100	4235	-	500	1925	-
2	-							200	400	-	"	2200	-	900	1800	-
	02							600	12	-	"	22	-	500	10	-
	10							550	55	-	1000	100	-	450	45	-
	20							"	110	-	"	200	-	"	90	-
1	93							350	675	50	1100	2123	-	750	1447	50
1	88							"	658	-	"	2068	-	"	1410	-
1	40							"	490	-	"	1540	-	"	1050	-
	35							"	122	50	"	385	-	"	262	50
	60							"	210	-	"	660	-	"	450	-
1	20							"	420	-	"	1320	-	"	900	-
		1	-					150	150	-	900	900	-	"	750	-
			80					"	120	-	"	720	-	"	600	-
	65							550	357	50	1000	650	-	450	292	50
	90							850	765	-	1100	990	-	250	225	-
1	92							450	864	-	"	2112	-	650	1248	-
		1	10					150	165	-	900	990	-	750	825	-
		1	35					"	202	50	"	1215	-	"	1012	50
	48							600	288	-	1100	528	-	500	240	-
			15					150	22	50	900	135	-	750	112	50
	45							350	157	50	1100	495	-	750	337	50
	93							600	558	-	"	1023	-	500	465	-
	55							850	467	50	"	605	-	250	137	50
			10					250	25	-	900	90	-	650	65	-
	55							600	330	-	1100	605	-	500	275	-
			20					250	50	-	900	180	-	650	130	-
		1	35					50	67	50	"	1215	-	850	1147	50
1	58							850	1343	-	1100	1738	-	250	395	-
2	20							600	1320	-	"	2420	-	500	1100	-
23	74	6	05						12716	-		31464	-		18748	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				262	åker, svartmylla på lera
				263	" -"-
				264	" -"-
				265	äng, -"-
				266	" -"-
				267	" -"-
				268	åker, -"-
				269	" -"-
				270	" -"-
				271	" -"-
				272	" -"-
				273	" -"-
				274	äng, kärrtorv på lera
				275	" -"-
				276	" -"-
				277	" -"-
				278	" -"-
				279	" -"-
				280	" -"-
				281	" -"-
				282	" -"-
				283	" -"-
				284	" -"-
					Summa
Ullered	3^{14}				Frans Gustafsson
				285a	äng
				286a	åker, torvjord på lera
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	74	6	05						12716	-		31464	-		18748	-
1	10							350	385	-	1100	1210	-	750	825	-
3	25							600	1950	-	"	3575	-	500	1625	-
2	30							350	805	-	"	2530	-	750	1725	-
		1	45					50	72	50	1000	1450	-	950	1377	50
			06					-	-	-	"	60	-	1000	60	-
			26					50	13	-	"	260	-	950	247	-
	06							350	21	-	1100	66	-	750	45	-
1	45							600	870	-	"	1595	-	500	725	-
	92							350	322	-	"	1012	-	750	690	-
	95							600	570	-	"	1045	-	500	475	-
1	80							850	1530	-	"	1980	-	250	450	-
1	82							600	1092	-	1000	1820	-	400	728	-
			75					500	375	-	900	675	-	400	300	-
			49					250	122	50	"	441	-	650	318	50
			72					500	360	-	"	648	-	400	288	-
		1	02					250	255	-	"	918	-	650	663	-
		1	75					50	87	50	"	1575	-	850	1487	50
		1	28					250	320	-	"	1152	-	650	832	-
			75					500	375	-	"	675	-	400	300	-
			23					"	115	-	"	207	-	"	92	-
			05					"	25	-	"	45	-	"	20	-
			75					50	37	50	"	675	-	850	637	50
		1	50					250	375	-	"	1350	-	650	975	-
37	39	17	11						22794	-		56428	-		33634	-
			46					250	115	-	900	414	-	650	299	-
	18							550	99	-	1000	180	-	450	81	-
	18		46						214	-		594	-		380	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lussebo	1^1		1/4		Kyrkofonden, arr. C. Apelkvist
				285	åker, svartmylla på lera
				286	äng, kärrtorv ,"-
				287	" " -"-
				288	" " -"-
				289	åker, svartmylla -"-
				290	äng, kärrtorv -"-
				291	åker, svartmylla -"-
				292	" " -"-
				293	" " -"-
					Summa
Dalaberg	1^1		avs.		Karl Larsson
				294	tomt, torvjord på lera
				295	åker, " på dj.kärrtorv
				296	äng, kärrtorv
					Summa
Sammandrag					
Otterstads socken					
Karsviken	1^1		1/8	1-2	A.-B. Skogsegendomar
Häljestorp	1^2		5/96	3-5	Olle jansson
-"-	1^3		7/192	6-8	Karl Fridén
-"-	1^4		7/192	9-15	Gösta Sundberg
Sutarebacken	1^2		7/80	16-23	Gunnar Andersson
Lerbäck	1^3		17/96	24-40a	Dens.
Traneberg	1^4		7/104	1-77	Dens.
Hultet	1^3		1/32	78-83	Dens.
-"-	1^4		1/16	84-88	L.M. Larsson
Skafven	1^4		1/24	89-94	Dens.
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							600	300	-	1100	550	-	500	250	-
			35					250	87	50	900	315	-	650	227	50
			30					"	75	-	"	270	-	"	195	-
			40					50	20	-	"	360	-	850	340	-
	48							600	288	-	1100	528	-	500	240	-
			08					250	20	-	900	72	-	650	52	-
	26							350	91	-	1100	286	-	750	195	-
	05							850	42	50	"	55	-	250	12	50
	04							"	34	-	"	44	-	"	10	-
1	33	1	13						958	-		2480	-		1522	-
	12							800	96	-	1000	120	-	200	24	-
1	58							250	395	-	900	1422	-	650	1027	-
			60					200	120	-	600	360	-	400	240	-
1	70		60						611	-		1902	-		1291	-
	53								379	-		530	-		151	-
	67		26						371	-		878	-		507	-
2	02		12						828	-		2180	-		1352	-
4	83		15						1597	-		5412	-		3815	-
7	81		03						2324	50		8504	-		6179	50
11	94		73						4395	50		13328	-		8932	50
22	96	24	26						10570	50		35659	-		25088	50
2	90	2	70						1337	-		4188	-		2851	-
1	23		77						605	50		1692	-		1086	50
1	98		66						943	50		2310	-		1366	50
56	87	29	68						23361	50		74681	-		51329	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Nore	1^{2}		3/64	95-99	Oskar Gustafsson
Sunnegata				100-109	Samfälld mark till Sunnegata
SunnegataSunnerstag.	3^{20}		1/4	110-112	Karl Andersson
Klackered	1^{1}		avs.	113	Dens.
SunnegataSkatteg,			-	114	Emma Jonsson
-"- Hulan av	5^{1}		-	115-125	Kronan
-"- -"- av	5^{1}		1/2	126-140	Karl Erhard Johansson
-"- Skatteg.	1^{2}		1/2	141-148	Torsten,Gustaf o. Axel Johanson
-"- -"-	1^{3}		1/4	149-152	Sven Classon
-"- -"-	1^{7}		5/72	153	Axel Johansson
Värnamo	3^{5}		1938449/9181050	154-157	Johannes Andersson
-"-	3^{4}		1938449/9181050	158-161	Anton Bengtsson
Sunnegata Smedeg.	4^{1}		1/2	162-165	Johannes Brink
-"- Uppeg.	2^{1}		1	166-172	Kronan,arr.Fred.Otterberg
-"- Sunnerstag	3^{14}		1/48	173	Fritiof Ek
-"- -"-	3^{16}		1/128	174	Dens.
-"- -"-	3^{28}		7/128	175-179	Uno Isaksson
-"- -"-	3^{32}		1/80	180	Aug. Larsson
-"- -"-	3^{35}		5/64	181-184	Dens.
-"- -"-	3^{33}		3/64	185-187	Dens.
-"- -"-	3^{25}		3/80	188	Dens.
Eke	1^{11}		1/128	189	Dens.
"	1^{10}		1/128	190-192	Dens.
Låkälla	1^{6}		1/12	193-195	Axel Eklund
"	1^{2}		1/6	196-197	Dens.
"	1^{7}		1/36	198	Gustaf Ottersten
"	1^{8}		1/108	199	Dens.
"				200	Dens.
Backa	1^{1}		1/4	201	Kyrkofonden arr.J.A. Sjögren
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. UPTH. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
56	87	29	68						23361	50		74681	-		51329	50
1	34	1	29						790	-		1985	-		1195	-
		18	17			5	06		416	-		7947	-		7531	-
1	80		15						1187	50		1972	50		785	-
	98								539	-		882	-		343	-
	10								55	-		90	-		35	-
2	44	2	97						2079	-		4100	50		2021	50
12	46	3	48						5239	-		14758	-		9519	-
6	90								3236	50		6822	-		3585	50
4	58								1744	-		4405	-		2661	-
1	55								930	-		1705	-		775	-
1	84								792	50		1846	-		1053	50
2	25								952	50		2255	-		1302	50
6	86								2951	-		6956	-		4005	-
12	48								5385	50		12763	-		7377	50
	95								570	-		1045	-		475	-
	89								756	50		979	-		222	50
1	81								737	-		1991	-		1254	-
	40								340	-		440	-		100	-
1	75								880	50		1925	-		1044	50
2	30								1492	50		2530	-		1037	50
	30								135	-		330	-		195	-
	90								540	-		990	-		450	-
	72								171	-		792	-		621	-
1	22								314	-		1342	-		1028	-
1	83								258	-		2013	-		1755	-
	65								32	50		715	-		682	50
	17								8	50		187	-		178	50
	28								14	-		308	-		294	-
	20								90	-		220	-		130	-
126	82	55	74			5	06		55988	50		158975	-		102986	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Ullered HaraldAndersg	1^{5}		1/24	202	Ester Lund
" -"-	1^{6}		1/240	203	Johannes Karlssons sth.
" -"-	1^{7}		1/60	204	Dets.
" HansOlofsg	2^{4}		1/36	205-206	Dets.
" -"-				206a	Dets.
" HaraldAndersg	1^{3}			207	Dets.
" HansOlofsg.	2^{5}		1/18	208-209	Dets.
" -"-	2^{6}		1/18	210-211	Dets.
" -"-	2^{7}		1/36	212-213	Sven Anderssons sth.
" -"-	2^{8}		1/72	214-215	Dets.
" -"-	2^{9}		1/72	216-217	Dets.
" -"-	2^{10}		1/36	218-219	Johannes Karlssons sth.
Ullered	3^{2}		17/180	220-221	Dets.
"	3^{3}		17/180	222-223	Karl Johansson
"	3^{9}		55/756	224-225	Johannes Karlssons sth.
"	3^{11}		11/379	226-227a	Olaus Johanssons sth.
"				228-230	Alex Jason
"	3^{5}			231-233	Dens.
Vänsjö	1^{1}		1	234-284	Kronan arr. Erik Andersson
Ulleröd	3^{14}			285a,286a	Frans Gustafsson
Lussebo	1^{1}		1/4	285-293	Kyrkofonden arr.C.Apelkvist
Dalaberg	1^{1}		avs.	294-296	Karl Larsson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
126	82	55	74			5	06		55988	50		158975	-		102986	50
	45								202	50		495	-		292	50
	07								31	50		77	-		45	50
	22								99	-		242	-		143	-
	34								73	-		374	-		301	-
	32								144	-		352	-		208	-
1	75								787	50		1925	-		1137	50
	59								71	50		649	-		577	50
1	04								223	-		1144	-		921	-
	63								183	50		693	-		509	50
	22								63	-		242	-		179	-
	22								59	-		242	-		183	-
	41								120	50		451	-		330	50
1	63								493	50		1793	-		1299	50
1	55								477	50		1705	-		1227	50
1	16								354	-		1276	-		922	-
1	03		06						284	50		1169	-		884	50
1	53		13						802	-		1730	-		928	-
	50		46						373	-		964	-		591	-
37	39	17	11						22794	-		66428	-		33634	-
	18		46						214	-		594	-		380	-
1	33	1	13						958	-		2480	-		1522	-
1	70		60						611	-		1902	-		1291	-
181	08	75	69			5	06		85408	-		235902	-		150494	-

Traneberg den 17 november 1931

Sven Hallin

S. Wennerstedt C. W. Carlsson

Jordersättningslängd

Bil. I

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket C - C^{I}.					
Låkälla	G. Otterström	54-55+84	~~315~~ 240	0.5 ~~11~~	1 58 ~~34 65~~ 26 40	3 16
Ullered	J.Karlssons sth.	54-55+84	~~315~~ 240	0.5 ~~11~~	~~34 65~~ 26 40	~~69 30~~ 52 80
	Kanalen A -B- F - G.					
Vänsjö 1^{1}	Kronan	62-73	~~5380~~ 3300	3 10	161 40 ~~538~~ 330 -	
Ullered 3^{14}	Frans Gustafsson	4+50-5	250	~~2.5~~ 9	6 25 22 50	167 65 ~~560 50~~ 352 50
	Kanalen F - M - O.					
-"-	Kronan	109+70-116+30	~~3690~~ 330	3.5 11	129 15 ~~405 90~~ 36 30	
-"-	-"-	130-131+80	~~1520~~ ~~120~~	4 ~~11~~	60 80 ~~167 20~~ 13 20	109 95 ~~573 10~~ 49 50
	Vallen X - Y.					
Skaven	L. M. Larsson	0+20-1+50	~~260~~ 500	5 ~~10~~	13 ~~26 -~~ 50 -	13 - ~~26 -~~ 50 -
~~Dalaberg~~	**Diket C^{II}- C^{III}.**					
Dalaberg	Karl Larsson	0+40-0+80	~~150~~ ~~120~~	2 ~~6~~	3 ~~3~~ ~~7 20~~	3 75
Sunnegata	Samfälld	0+=+40	~~150~~ ~~120~~	0.5 ~~6~~	~~3 75~~ ~~7 20~~	~~15 -~~ 14 40
				Summa kr.		~~1246 90~~ 519 20
						377 51

Traneberg den 17 nov. 1931

Sven Hallin

C. W. Carlsson S. Wennerstedt

Ändringar med rött verkställda enl.vattendomstolens föreskrifter.

Med grönt vidtagna ändringar utförda av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

S.H.

Bilaga K.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		A - B - C - D - E								
3+80-7.	320	dy och lera m^3	1050	0.70	735	-				
7-10	300	" " "	1200	"	840	-				
		berg "	160	10.-	1600	-				
10-13	300	dy och lera "	400	0.70	280	-				
13-16	300	" " "	480	"	336					
16-19	300	" " "	650	"	455	-				
19-22	300	" " "	600	"	420	-				
22-25	300	" " "	650	"	455	-				
25-28	300	" " "	500	"	350	-				
28-31	300	" " "	650	"	455	-				
31-34	300	" "	800	"	560	-				
34-37	300	" "	500	"	350	-				
37-40	300	" "	450	"	315	-				
		berg "	4	10.-	40	-				
40-43	300	dy "	450	0.70	315	-				
43-46	300	" "	500	"	350	-				
46-50	400	" "	480	"	336	-				
		berg "	20	10.-	200	-				
		en utfartsvägbro vid 9+20 enl.typ a (utan rust-bädd) a=2.50m. b=4.0 m.			300	-				
		2st. utfartsvägbroar vid 16+79 och 27+59 enl. typ b. b=4.0 meter	2	130	260	-				
		Överföres			8952	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				8952	-				
		en ägovägbro									
		vid 29+86 enl.typ b									
		b=3.60 m.				120	-				
		en gångspång vid									
		39+25 enl. ritning				50	-	9128	-		
		tillägges c:a 10 %						905	50		
		jordersättning						22	50	10050	-
		Diket C - C^{I}.									
54-55+84	184	dy	m^3	550	0.70			385	-		
		tillägges c:a 10 %						37	20		
		jordersättning						52	80	475	-
		Diket D - D^{I}.									
56-57+40	140	dy	"	180	0.70	126	-				
		berg	"	4	10.-	40	-	166	-		
		tillägges c:a 10 %						14	-	180	-
		Kanalen B - F - G - H.									
60-63	300	dy och lera	"	1850	0.70	1295	-				
63-66	300	" "	"	1950	"	1365	-				
66-69	300	" "	"	1800	"	1260	-				
69-72	300	" "	"	1700	"	1190	-				
72-75	300	" "	"	1500	"	1050	-				
75-77+70	270	" "	"	1150	"	805	-				
		2 st. vägtrummor									
		vid 62 Och 67+20									
		enl.typ a									
		a=2.50 meter									
		b=3.60 "		2	350	700	-				
		Överföres				7665	-			10705	-

PETTERSONSKA BOKTR. EKTF. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			7665	-			10705	-
		2 st. ägovägbroar								
		vid 69+90 och 71+16								
		enl.typ b								
		b=3.60 m.	2	120	240	-	7905	-		
		tillägges c:a 10 %					785	-		
		jordersättning					330	-	9020	-
		Kanalen H - I.								
77+70-81	330	dy och lera m^3	750	0.70	525	-				
		berg "	70	10.-	700	-				
81-84	300	dy och lera "	600	0.70	420	-				
84-87	300	lera "	550	"	385	-				
87-90	300	" "	400	"	280	-				
90-92+44	244	" "	170	"	119	-				
		berg "	5	10.-	50	-				
		2 st. vägbroar								
		vid 80+80 och 82+26								
		enl. typ b								
		b=3.60 meter	2	120	240	-				
		en gångspång vid								
		87+42 enl. ritning			50	-	2769	-		
		tillägges c:a 10 %					271	-	3040	-
		Kanalen G - I. (utföres ej)								
4+70-11+80	710	dy och lera m^3	3400	0.70	2380	-				
		berg "	520	10.-	5200	-				
		en vägbro enl typ a			300	-				
		Summa			7880	-				
		Överföres							22765	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							22765	-
		Kanalen I - K.								
92+44-101	856	lera m³	600	0.70	420	-				
		en utfartsvägtrumma								
		vid 95+80 enl.typ c								
		a=24" rör								
		b=4.00 meter			150	-	570	-		
		tillägges c:a 10 %					55	-	625	-
		Kanalen H - L.								
105-109+80	480	dy och lera "	650	0.70			455	-		
		tillägges c:a 10 %					45	-	500	-
		Kanalen F - M - O.								
109+70-113	330	lera "	2600	0.70	1820	-				
113-116+30	330	" "	1900	"	1330	-				
130-133	300	" "	1050	"	735	-				
133-134+80	180	" "	500	"	350	-				
		2 st. utfartsvägtrummor								
		vid 110+42 och 132+85								
		enl. typ c								
		a=24" rör								
		b=4.00 meter	2	150	300	-				
		en ägovägtrumma								
		vid 130 enl. typ c								
		a=21" rör								
		b=3.60 meter			120	-	4655	-		
		tillägges c:a 10 %					465	50		
		jordersättning					49	50	5170	-
		Överföres							29060	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							29060	-
		Vallen B - F - M - N.								
		Spåntning över avloppet vid 108 = 10 m.			120	-				
107+30 - 110+42	312	lera m³	2250	0.80	1800	-				
110+42- 116+30	588	d:o utöver ur kanalen F-M uppschaktad massa	180	"	144	-				
116+30- 119+80	350	lera m³	850	"	680	-				
120+40- 123+80	340	" "	860	"	688	-				
		komplettering och justering av skyddsvall m¹	1590	0.50	795	-	4227	-		
		tillägges c:a 10 %					418	-	4645	-
		Vallen P - R.								
0-0+14	14	lera m³	30	0.80	24	-				
		komplettering och justering av skyddsvall m¹	14	0.50	7	-	31	-		
		tillägges c:a 10 %					4	-	35	-
		Vallen S - T.								
0-1+40	140	lera m³	180	0.80	144	-				
		komplettering och justering av skyddsvall m¹	140	0.50	70	-	214	-		
		tillägges c:a 10 %					21	-	235	-
		Vallen U - V.								
0-0+80	80	lera m³	220	0.80	176	-				
		komplettering och justering av skyddsvall m¹	80	0.50	40	-	216	-		
		tillägges c:a 10 %					24	-	240	-
		Vallen X - Y.								
0+20-1+50	130	lera m³	150	0.80	120	-				
		Överföres			120	-			34215	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			120	-			34215	-
		komplettering och juste-								
		ring av skyddsvall m^1	130	0.50	65	-	185	-		
		tillägges c:a 10 %					20	-		
		jordersättning					50	-	255	-
		Vallen Å - Ä.								
0+4-0+69	65	lera m^3	100	0.80	80	-				
		komplettering och juste-								
		ring av skyddsvall m^1	65	0.50	32	50	112	50		
		tillägges c:a 10 %					12	50	125	-
		Diket C^{II} - C^{III}.								
0-0+80	80	dy m^3	170	0.70			119	-		
		tillägges c:a 10 %					11	60		
		jordersättning					14	40	145	-
		Kanaler och vallar		Summa kr.					34740	-
		Befintlig vall å Vänsjö = F - M - N.								
110+42-119+50	908	lera m^3	2550	0.80	2040	-				
120+50-123+70	320	" "	1150	"	920	-			2960	-
			Summa kr.						2960	-
		Pumpstation.								
		Schaktnings- gjutnings-								
		och byggnadsarbeten					10000	-		
		Pumpar o. el. motorer					10800	-		
		El.ledningar o.transformatorer					17000	-	37800	-
			Summa kr.						37800	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Kanaler och vallar							34740	-
		Befintlig vall å Vänsjö							2960	
		Pumpstation							37800	-
				Summa kronor					75500	-
		Pumpningskostnader.								
		Antag att nederbörden skall avrinna genom avloppen i medeltal 250 mm. pr år, att härav 50 mm. måste pumpas vid medelvattenföring med et t vattenstånd innanför vallen av + 2.80 m. och utanför vallen av + 4.30 i medeltal. Återstående 200 mm. avrinna vid flöden då vattenståndet innanför vallen får stiga till högst + 4.00 m. Antag ~~xkx~~ mdelvattenståndet vid flödespumpning innanför vallen till + 3.50 m. och utanför vallen till + 4.30 m. Antag vidare att av flödesvattenmängden omkring 1/3 eller 70 mm. avrinner vid så lågt vattenstånd i Vänern att pumpning ej erfordras. Det erforderliga årliga pumparbetet blir då för medelvattenpumpning 0.05 x 1220 x 10000 = 915000 tonmeter och för flödesvattenpumpning 0.13 x 1220 x 10000 = 1268800 tonmeter eller sammanlagt C:a 2200000 ton meter. Enligt Ingeniör Lidéns utredning skulle härtill åtgå 9900 kilo-wattimmar.								
		Den årliga kostnaden för pumpning skulle då vid ett antaget pris av 6 öre pr kwtt bliva:								
		Strömkostnad kwtt	9900	0.06	594	-				
		Amortering och underhåll å								
		1/Byggnader 2 % å 10000			200	-				
		2/Maskiner 5 % " 10800			540	-				
		Skötsel och eftersyn			200	-				
		Summa kr.			1534	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kapitaliserade värdet								
		härav uppgår till								
		c:a							30000	-
		Övriga kostnader								
		för företaget enl.								
		kostnadsförslaget							75500	-
				Tillsammans kronor					105500	-
		Traneberg den 17 nov. 1931								
		Sven Hallin								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bilaga L.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att, där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att för uppläggning av skyddsvall skall i valläget förefintlig grästorv borttagas. Denna grästorv skall därvid tillvaratagas och efter vallens färdigställande användas till beklädnad av vallslänterna, i första hand den yttre,

att, där skyddsvall upplägges på oförmultnat och genomsläppligt torvlager skall detta, där undergrundens bärighet är tillräcklig, genomgrävas med en minst 0,6 meter bred ränna, som fylles med ältad lera. Där undergrunden är så lös, att ett

dylikt förfarande skulle äventyra vallens stabilitet, skall i stället en sådan träspont, som för vallen över huvudavloppets mynning föreskrivits, anbringas,

att till skyddsvall ej må användas oförmultnad och genomsläpplig torvjord och att i varje fall en kärna av minst 0,6 meters tjocklek i vallens mitt skall utgöras av ältat lera,

att valljorden skall uppläggas i högst 0,3 meters tjocka horisontala lager, som stötas eller trampas ihop, innan nästa lager upplägges samt

att vallarna vid uppläggningen ges så mycket större höjd än å ritningarna angivits, som svarar mot jordens sannolika sättning.

Traneberg den 17 nov. 1931

Sven Hallin

Bilaga M.

U T R E D N I N G,

över kostnaderna för framdragning av kraftledning och uppsättning av transformatorstation samt beräkning av årliga kraftförbrukningen för planerade invallningsföretaget Traneberg på Kållandsö.

Anläggningens plan.

Kraften är beräknad att inköpas från Kraftaktiebolaget Gullspång- Munkfors, som träffat överenskommelse med Norra Kålland elektriska distributionsförening om transitering av den erforderliga kraften till invallningsföretaget genom denna förenings ledning från Gullspång- Munkfors station vid Närebo i Råda socken till nämnda förenings transformatorstation vid Stola i Strö socken.

Kraften uppmätes i Stola transformatorstation vid 10000 volt. För mätningen erforderliga ställverk och anordningar samt frånskiljare och säkringar för linjen uppsättes i Stola transformatorstation.

Linjen framdrages som bilagda karta visar till en transformatorstation omedelbart vid pummpverket i Vänsjö. Linjen bygges 3-trådig av 12,5 kvmm, blank, hårddragen elektrolytisk koppartråd på stolplinje av fur med ett stolpavstånd av i genomsnitt 60 meter.

Linjens längd beräknas till 7 km.

Över Ullersundet, där spännet blir c:a 100 meter, uppsättes

35 kvmm. kopparlinor på parstolpar med isolatorfästen anordnade för brottsäker upphängning.

Vid brytningspunkter på linjen samt för bergsstolpar och ändstolpar stagas stolparna omsörgsfullt med minst 35 kvmm. galvaniserade staglinor med stagskruvar av galvaniserat järsn. Stagen förses nedtll med stagribb.

Vid linjens korsning med telefonledning uppsättes skydd i enlighet med Elektriska Inspektionens standardritning A 101.

Stag och skyddsanordningar jordas på kopparplåtar om 1 kvm. yta. För sammanföring av jordningen av flera stag på samma plåt upplägges på stolplinjen jordlina av 12,5 kvmm. blank koppar.

Stolparna skola vara av fur, kärnfullt, vinterhugget virke, 10 à 11 m. längd och med minst 150 mm. toppdiameter.

Där linjen framdrages genom skog upphuggas gator av minst 10 m. bredd för linjen. Stolparna förses med röda varningsringar c:a 1,7 m. över marken samt förses med stolptak av zinkplåt.

Transformatorstationen vid pumpverket utföres, om den hopbygges med pumpverket, av tegel eller annat eldsä kertmatrial eller av trä invändigt fullständigt klätt med eldsäkert matrial samt golv av sten. Transformatorhusets storlek bör vara 4 x 3 m. invändigt samt så högt, att högspänningslinjen kan intagas i byggnaden minst 6 m. över marken.

Transformatorstationen utrustas med: ställverk och instrumentering för 10000 volt och för lågspänning, 1 st. 3-fas oljekyld transformator om 30 kva 10000/400 volt 50-perioder Y-Y kopplad, omkopplingsbar på primärsidan till ± 5 % av normala spänningen samt 1 st. 3-fas transformator lika med föregående men för 15 kva. Den större transformatorn är avsedd att stå inkopplad endast de tider då pumpverkets 30 HK motor användes. Den mindre transformatorn är avsedd för pumpverkets 15 HK motor. Transformatorerna böra vara utförda för parallelldrift.

Ledningarna mellan transformatorernas lågspänningsställverk och pumpmotorerna böra förläggas av jordkabel.

Kostnadsberäkning.

1. Anordningar i Stola transformatorstation.

I stationen uppsättes:

1 st. 3-pol. frånskiljare för 10000 volt med frånskiljarstång,

3 st. 1-pol. oljesäkerhetsapparater för 10000 volt med metaller, som bestämmas av kraftleverantören,

1 st. 3-pol. utledningsfönster av 5m/m råglas i järnram,

1 st. isolatorfäste med 3 isolatorer på ytterväggen,

Ledningar av 6 mmms koppartråd på stödisolatorer till dessa apparater samt till Kraftverkets mättransformatorer.

Ledningar mellan mättransformatorerna och Kraftverkets mätare,

Ledningarna förläggas av 2,5 kvm. FVI i b-rör

1 st. tavla för uppsättning av Kraftverkets mätare,

Erforderliga ställverk av järn,

Arbetskostnader.

Beräknad kostnad 395:- kronor.

2. Högspänningslinje från Stola till Vänsjö pumpverks transformatorstation.

Linjelängd 7 km.

Stolpar:

120 st ledningsstolpar av fur 10 à 11 m. långa minst 150 m/m toppdiameter à 12 kr.

Arbetslön för resning av stolpar 120 st. à 5 kr.

120 st. stolptak av zinkplåt,

120 st. varningsringar.

Stagning:

50 st. stag av c:a 6 m. längd av 35 kvm. galv. järnlina,

50 st. stagskruv, galvaniserade,

50 st. staglänk med bergögla,

50 st. stagribb,

100 st.stagkrampor med brickor,

diverse bladdubb för bergstolpar, borrning av stagsten och för bergstolpar,

arbetslön för stagning.

Jordningar å linjen:

8 st. jordplåtar av koppar 1 x 1 m. x 1 m/m,

80 m. kopparlina till d:o 16 kvmm.,

8 st. kopplingar samt skyddsrör

1000 m. jordtråd 12,5 kvmm. av blank koppar

diverse trådfästen,

arbetslön för grävning och uppsättning.

Linjen:

21000 m. blank, hårddragen, elektrolytisk koppartråd, 12,5 kvmm. area, 2350 kg. à 1,25.

360 st. isolatorer, Aseas 6007,

360 st. krok till d:o,

diverse småmateriel,

frakter och transporter,

arbetslön för linjemontage.

Anordning för linjens dragande över Ullersundet:

350 m. kopparlina, 35 kvmm. area,

18 st. isolatorer, Aseas 6007 med fästpinnar,

4 st. U-balksfästen för isolatorerna,

4 st. impregnerade furustolpar 11 m. 8" i topp med bergdubbar och

16 st. stag av 50 kvmm. galv. järnlinor,

arbetskostnad för uppsättning.

Beräknad kostnad för linjen, utan lösen för stolpplatser och nedtagning av skog .....kronor 10300:-

3. Lösen för stolpplatser och för nedtagen skog m.m.

Ersättning för 120 st. stolpplatser beräknade till i medeltal 10 kr. pr stolpe .....kronor 1200:-

1200:-

Skogsmarken beräknas till 2 km. längd och 10 m. bred gata = 2 hektar. Sammanlagd ersättning för:

värdet av den kala skogsmarken, ersättning för för tidig avverkning, ersättning för fördyrad avverkning, ersättning för fördyrad kulturkostnad å kantbältena, ersättning för allmänt intrång, är beräknad till 510 kr. pr hektar .....kr. 1020:-

Eventuella kostnader för expropriation .....kr. 500:-

Kronor 2720:-

4. Transformatorstationen vid pumpverket.

Elektrisk utrustning:

I transformatorhusets övervåning monteras:

1 st. införingsfäste med 3 stl isolatorer för 10000 volt,

1 st. införingsfönster för 3 ledningar, utfört av råglas c:a 1200 x 400 m/m och 5 m/m tjockt i vikeljärnram,

1 st. 3-pol. huvudlinjefrånskiljare för 10000 volt,

3 st. 1-pol. oljesäkerhetsapparater,

6 st. 1-pol. linjefrånskiljare för transformatorerna,

6 st. 1-pol. oljesäkringar för transformatorerna,

Plats skall beredas för kraftverkets mättransformatorer, om mätningen skall flyttas till pumpstationen framdeles.

Samlingsskenor och förbindelseledningar på stödisolatorer,

1 st. frånskiljare spak,

Järnställningar och skyddsräcken,

1 st. jordplåt 1 x 1 m. x 1m/m med c:a 15 m. kopparlina 16 kvmm. Jordtrådar för ställverkets och transformatorlådornas jordning.

Varningsanslag.

I transformatorhusets undervåning monteras:

1 st. oljekyld 3-fas transformator 30 kva 10000/400 volt 50 perioder Y-Y kopplad med uttagen sekundär nollpunkt, Transformatorn skall vara omkopplingsbar på primärsidan för ± 5 % av normala spänningen.

1 st. oljekyld 3.-fas transformator 15 kva, i övrigt lika med föregående.

Skyddsräcken av sträckmetall i vinkeljärnsställning med dörrar framför transformatorerna.

Lågspänningsinstrumentering:

1 st. instrumenttavla av marmor, c:a 800 x 1200 x 30 m/m i vinkeljärnsställning monterad med:

för 15 kva-transformatorn :

1 st. 3-pol. huvudströmbrytare med huv för 60 amp. 500 volt,

3 st. 1-pol. säkerhetsapparater gänga III med 25 amp. diazedproppar,

1 st. ampèremeter 0 - 30 amp. kopplingar och förbindningar,

för 30 kva transformatorn:

1 st. 3-pol. knivströmbrytare med huv,

3 st. 1-pol. säkerhetsapparater gänga III med 50 amp. diazedproppar,

1 at. ampèremeter 0 - 60 amp.,

kopplingar och förbindningar,

gemensamt för båda transformatorerna:

1 st. voltmeter 0 - 250 volt,

1 st. voltmeterkopplare med 6 st. kontakter och kopplingar,

1 st. 1-pol. säkring 1 amp. till d:o,

Plats skall beredas på tavlan för framtida insättning av Kraftverkets kilovattimmemätare.

För stationens belysning uppsättes på tavlan:

1 st. 1-pol. säkerhetsapparat gänga II med 4 amp. diazedpropp,

1 st. nollkoppling,

1 st. 1-pol. strömbrytare 10 amp.,

1 st. tavelarm för belysning.

Ledningar mellan transformatorerna och tavlan samt nellan tavlan och motorerna förläggas av järn- och blyarmerad jordkabel vartill beräknas åtgå:

10 m. järn- och blyarmerad jordkabel 3 x 16,

10 m. " " " 3 x 6,

12 st kabelboxar.

Jordning på lågspänningssidan, härtill beräknas åtgå:

15 m. blank kopparkabel 25 kvmm.

10 m. " " 16 "

1 st. jordplåt av koppar 1 x 1 x 1 m/m,

1 st. koppling, diverse kabelskor, skyddsrör m.m.

Belysningsinstallation:

Belysningsinstallationen i transformatorstationen och i pumpstationen, utförd av armerad gummiblykabel till 4 ljuspunkter.

Frakter och transporter.

Arbetslön för transformatorstationens och motorernas montage.

Beräknad kostnad .....kronor 3650:-

Sammanställning av anläggningskostnaderna.

1. Anordningar i Stola transformatorstation 395:-
2. Högspänningslinjen från Stola till pumpverket..... 10300:-
3. Lösen för stolpplatser, skogsmark o. expropriation 2720:-
4. Transformatorstationen vid pumpverket 3650:-

Summa kronor 17065:-

Beräkning av årliga kraftförbrukningen.

Den vattenmängd, som skall pumpas, uppgives vara:

a/ före tiden för Vänerns reglering 2.200.000 ton/m. per år,

b/ då Vänerns reglering är genomförd 3.300.000 ton/m. per år.

I båda fallen blir erforderlig motorstorlek 1 st. 30 HK och 1 st. 15 HK.

Maximaleffekten kan antags bli 35 kw.

Pumparnas verkningsgrad antags till 75 %

Motorernas verkningsgrad 85 %.

Energiförbrukningen i kilowattimmar blir:

a/ $\frac{2.200.000 \times 1000 \times 0,736}{75 \times 3600 \times 0,75 \times 0.85} =$ 9400 kilowattimmar

b/ $\frac{3.300.000 \times 1000 \times 0,736}{75 \times 3600 \times 0,75 \times 0,85} =$ 14100 kilowattimmar.

Transformatorerna beräknas i allmänhet endast stå inkopplade de toder, då pumparna äro i gång. Tomgångs- och belastningsförluste r i transformatorerna samt linjeförluster bli högst 5 % eller för

a/ högst 500 kilowattimmar,

b/ högst 750 -"-

Totala årliga kilowattimmebehovet vid tiden före Vänerns reglering blir sålunda c:a 9900 kilowattimmar, och då Vänerns reglering är genomförd c:a 14850 kilowattimmar.

Skara den 5 nov. 1931.

Sigurd Lidén

Bilagaor: 1 karta

1 kopplingsschema.

SO. 81

Tranebergs invallningsföretag på Kållandsö.

Gen.blad 53



Skala 1:50 000.

■ = Norra Kållands elektriska distr. förenings transformatorstation vid Stola.


——— = Föreslagen ny 10 kV ledning.


■ = Invallningsföretagets pumpverk vid Vänsjö.

Kopplingsschema

över elektr. anläggningen för Tranebergs invallning.

Instrumentering i Stola transformatorstation.






Pumpverkets transf. station.


5/11 1931

Graderingstabell
till Tranebergs invallningsföretag av år 1931.



Bil. IV.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Bilaga O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Traneberg m.fl. hemman i Ottertads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser förbättring och utvidgning av befintlig invallning mot sjön Vänern samt fördjupning och utvidgning av befintliga huvudavlopp inom invallningsområdet, vilket är beläget inom nederbördsområde nr. 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot sjö, varför detta utlåtande jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen kommer att underställas Västerbygdens Vattendomstols prövning. Belägenheten framgå av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till förbättring och uppgrävning avsedda vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna kart äro förenämnda avloppssträckor utmärkta med dubbla röda linjer

och de röda bokstäverna A-B-C-D-E för huvudavloppet och B-F-G-H-L-, F-M-O, H-I-K-, C-C^{I}, C^{II}-C^{III} och D-D^{I} för sidodiken. Vallsträckorna hava utmärkts med enkla gröna linjer och bokstäverna B-M-N, S-T, U-V, X-Y, och Å-Ä. Dessutom har avloppssträckan I-G såsom alterhativ för den längre sträckan I-H blivit föremål för undersökning och beräkning. På grund av den rikligare förekomsten av berg kan dock denna sträcka väntas bli avsevärt dyrare än den längre, varför den senare bör komma till utförande.

Som jämförelseplan vid undersökningen har valts höjden + 40,00 meter över havets m.v.y.

Det blivande invallningsområdet utgöres av tvenne äldre invallningar samt ett mindre, förut ej invallat område. Båda invallningarna ha tillkommit före år 1921 och alltså utan att förslagen prövats och fastställts vid laga syneförrättning. Den mindre invallningen, som endast berör kronoegendomen Vänsjö 1:1, har enligt under förrättningens handläggning lämnade ostridiga uppgifter anlagts av en förutvarande arrendator och äganderätten till förfintliga pumpanordningar och vallar har på grund av kontant ersättning vid senaste arrendeöverlåtelse övergått till nuvarande arrendatorn Erik Anderson. Dessa uppgifter hava vitsordats av kronans ombud vid denna förrättning. De här förefintliga vallarna äro delvis genomgrävda och i övrigt för låga för områdets skyddande mot exeptionellt högvatten i

Vänern. Samtliga tre pumpstationer äro för närvarande ej i sådant skick, att pumpning kan verkställas. I fråga om den nordligaste pumpstationen torde dock endast erfordras inmontering av en oljemotor. Anordningarna i övrigt äro oekonomiska i drift och säkerligen otillräckliga vid större flöden och högt vattenstånd i Vänern. Innevarande år har ingen pumpning ägt rum. Tillförlitliga uppgifter angående pumpningskostnaderna saknas. Det större invallningsområdet berör ett stort antal markägare. Invallningen har tillkommit genom frivillig skriftlig överenskommelse mellan dåvarande markägarna. De nuvarande markägarna hava i allmänhet ej undertecknat någon överenskommelse angående fördelning av pumpnings-och underhållskostnader, varför möjlighet att tvångsvis uttaga bidrag härtill för närvarande saknas. Pumpning har doc i allmänhet regelbundet verkställts under tiden april-oktober vid invallningens båda pumphus. Under vintermånaderna har pumpningen i allmänhet inställts varför vattenståndet innanför vallarna varit lika med eller högre än Vänerns. Höstsäd har därför i regel icke kunnat odlas på området. Båda pumpanordningarna utgöras av ett vattenhjul, liknande underfallshjul vid äldre vattenkraftsanläggningar, men drivet baklänges av en ånglokomobil. Båda uppfordringsverken äro i fullt driftdugligt skick och särskilt set västra synes vara i mycket gott stånd. Verkningsgraden är dock givetvis avsevärt lägre än

vid moderna pumpanläggningar, varjämte kapaciteten är otillräcklig vid svårare flöden och högt vattenstånd i Vänern. Vanligt vattenstånd under vegetationsperioden har avvägts och inritats på profilritningarna som heldragen blå linje. I fråga om pumpningskostnaderna har inhämtats att till pumpningen vid västra pumpverket under 1931 års pumpningsperiod åtgått 135 m^3 blandad barr- och lövträdsved samt 1100 timmar till skötseln à 0.50 kr. pr timme. För östra pumpverket saknas exakta uppgifter, men bränsle- och arbetsåtgång torde ha varit ungefär lika stor.

Vattensamlimgsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

Vid pumpstationerna	1220 hektar
För avloppet B-L vid påle 14	530 "
" " 23	300 "
" " D	100 "
För avloppet B-H ovanför F	420 "
" " I-H	200 "
" " I-K vid påle 96	80 "

Den största avrinning till kommande vattenmängden har i fråga om de större öppna avloppen antagits komma att uppgå till 1,2 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp till 1,5 liter pr sekund

och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

vid beräknandet av den största vattenmängd vid flöden, som behöver pumpas, bör hänsyn tagas till magasineringsförmågan hos den s. k. Bysjön och i själva avloppskanalerna. Om vattenståndet vid flöden tillåtes stiga till höjden + 4.oo meter kan denna magasineringsförmåga för Bysjöns del uppskattas till C:a 63000 m^3 och för avloppens del till c:a 31000 m^3 eller sammanlagt till omkr. 94000 m^3, motsvarande 1,2 liter pr sekund och hektar från hela vattensamlingsområdet under närmare 18 timmar. Med hänsyn härtill torde det vara fullt tillräckligt att dimensionera pumstationerna för en största kapacitet av 1,0 liter pr sekund och hektar vid normalt högavatten under vegetationsperioden i Vänern, och ett högsta vattenstånd av +4.0 m. innanför vallarna. Som sådant normalt högvatten i Vänern torde för närvarande höjden +5.10 kunna betraktas, vilken av tillgänglig statistik att döma, kan väntas bli överskriden såsom medelvattenstånd under vegetationsperioden omkr. vart åttonde år. (Tekniska meddelande från Kungl. Vattefallsstyrelsen, sid. 300)(tabell 12). Med hänsyn till den sällsynta förekomsten av de allra högsta vattenstånden i Vänern och osannolikheten av att största flödesvattenmängd inträffar vid ett sådant vattenstånd torde man böra medge, att erforderliga kapaciteten för pumpverket räknas efter en något lägre avrinning. Sålunda anse synemännen,att pumpverket

vid höjden + 5.50 i Vänern och + 4.00 innanför vallarna ej behöver dimensioneras för högre avrinning än 0.7 liter pr sekund och hektar eller sammanlagt 0.85 m^3 pr sekund.

För ifrågavarande ändamål synes s.k. propellerpumpar vara ändamlsenligast. Med hämsyn till verkningsgraden och driftsäkerhet torde pumningen böra uppdelas på minst två aggregat, av vilka ett mindre för omkring dubbla medelvattenmängden. Då dessa pumpars verkningsgrad är i hög grad beroende av att varvtalet står i rätt förhållande till pumphöjden och då denna pumphöjd på grund av Vänerns stora vattenståndsvariationer kan väntas variera avsevär från år till år är det synnerligen önskvärt, att anordningar för ändring av varvtalen i elighet härmed träffas.

Av flera skäl och särskilt önskvärdheten av att kunna göra den mindre pumpens drift helautomatisk, vore det önskvärt att elektrisk drift kunde ordnas. Synemännen hava därför genom särskilt sakkunnig låtit undersöka möjligheterna härför. Resultatet härav framgår av bil.M. Ytterligare undersökningar hava givit vid handen, att själva strömavgiften i regel icke torde behöva överstiga 6 öre pr kwatt. Direkta strömkostnaderna skulle då för närvarande i medeltal uppgå till 594 kr. pr år vartill kommer pumpstationens skötsel, som vid elektrisk drift icke torde behöva kosta mer än 200 kronor pr år, samt amortering och underhåll med 2 % på byggnader, eller kr 200, och 5 % på maskiner, eller kr.540. Driftkostnaderna

skulle efter dessa beräkningsgrunder i medeltal uppgå till 1504 kr. eller i runt tal 1500 kr. pr år. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar detta en engångskostnad av 30000 kr. Lägges härtill kostnaderna för företagets utförande, enligt kostnadsförslaget beräknade till 75500 kr. fås en summa av 105500 kr.

På grundval av de förenämnda vattenmängderna hava avloppen inom invallningsområdet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Vid bestämmandet av företagets omfattning har därvid, förutom sökandenas egen mark, medtagits all angränsande mark, vars medtagande kan beräknas medföra lägre kostnad per förbättringskrona i anläggning och drift för företaget i sin helhet, d.v.s. företaget har givits den omfattning som, ur ekonomisk synpunkt, kan väntas ge förmånligaste resultat.

Den mark för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den

bilagda värderingslängden. Härvid har nuvärdet av den i företaget ingående marken beräknats som avkastningsvärdet av denna mark i befintligt skick, vilket värde dock i fråga om den redan invallade marken minskats med kapitaliserade värdet av nuvarande pumpningskostnaderna, varvid dessa pumpningskostnader fördelats i proportion till den förbättring, som pumpningen kan antagas ha medfört för respektive ägofigurer. Beräkningssättet framgår närmare av graderingskurvorna, bil. N.

Det på detta sätt beräknade jordförbättringsvärdet för hela företaget uppgår till 150494 kronor, varav på sökandenas och med dem jämnställda tillhörig mark kommer 76455 kronor.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning på olika avdelningar ej förefinnes.

Då båtnaden av företaget med mer än hälvten faller å egendom tillhörig sökandena och med dem jämnställda, skola kostnaderna för företagets utförande fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll och för pumpning skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Av företaget beröres bro för allmän väg över avloppet C-D vid 19+23. Denna bro är för grund och behöver för den skull fördjupas, så att dess botten ej kommer högre än den för avloppet föreskrina nya bottenlinjen. Fria vattenöppningen skall därvid givas en fri bredd, som ej understiger 2.0 meter. På grund av eget yrkande skall Kålland härads vägstyrelse ombestyra denna ombyggnad, varvid arbetet bör så bedrivas att nya genomloppet kan tagas i bruk inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträcka samt pumpstationen av företaget färdigställts och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. Det åligger härvid företaget, att under ombyggnadstiden hålla pumpstationen i gång i sådan omfattning att ombyggnaden i möjligaste mån underlättas. Då den nuvarande bron i sin helhet får anses tillkommen efter den 1 jan. 1880 och ombyggnaden erfordras för torrläggning av ovanför liggande åker till 1.2 meters djup, skall det åligga vägstyrelsen att jämväl bekosta ombyggnaden.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För det nya invallningsföretagets räkning kommer en del till det äldre företagen hörande vallar att tagas i anspråk. Av dessa vallar ingå vallen F-M-N- i det mindre företaget och äges, som förut

nämnts av kronoegendomen Vänsjös arrendator, Erik Andersson. Andersson har uppgivit, att han för dessa vallar och de tre pumpstationerna vid tillträdet betalat förre arrendatorn omkring 12000 kronor, samt under hand yrkat skälig ersättning för vallarna av nya invallningsföretaget. Verkställda beräkningar ge vid handen (se det bilagda kostnadsförslaget) att om dessa vallar icke funnits, skulle den beräknade kostnaden för företagets utförande ha ö kats med 2960 kr. vilket belopp synemännen anse utgöra skäligt värde för dessa vallar. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 50 § vattenlagen få synemännen sålunda bestämma, att företaget, innan ifrågavarande vallar för dess räkning tagas i anspråk, skall till Andersson eller hans rättsinnehavare erlägga förenämnda belopp, 2960 kronor.

Vad beträffar övriga äldre vallar, som komma att av företaget tagas i anspråk, har det utrönts, att de tillkommit för gemensamt bruk. Något yrkande om ersättning för dessa vallar har ej framställts. Synemännen finna därför skäligt bestämma, att dessa vallar, i den mån de för företaget erfordras, få tagas i bruk utan ersättning.

För mark, som åtgår till vallar och till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som tilläventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innanföretaget påbörjas, erläägas till Länsstyrelsen i Mariestad med 150 kronor 49 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlinggr och ritningar,

att inan pumpstationens utförande påbörjas, detaljerat förslag härtill skall av sakkunnig person upprättas och av den inom länet tjänstgörande lantbruksingeniören godkännas,

att därvid vederbörlig hänsyn skall tagas dels till den nu ifrågasatta regleringen av sjön Vänerns vattenstånd och dels till även annan drivkraft än elektrisk energi i den mån sådan drivkraft kan ställa sig ekonomiskt förmånligare,

att jord till skyddsvallar i första hand skall tagas ur intilliggande valldiken och avlopp och i övrigt på närmast belägna lämpliga plats inom eller utom invallningsområdet, där det orsakar minsta olägenhet för markens ägare,

att vid vallarnas uppläggning och underhåll föreskrifterna i denbilagda arbetsbeskrivningen noggrannt skola iakttagas,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1 : 1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar. som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person,

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1939,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas Tranebergs invallningsföretag av år 1931.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Traneberg den 17 november 1931.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

C. W. Carlsson S. Wennerstedt.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Otterstads socken.				
— 1/8	1^{1}		Karsviken, A.-B. Skogsegendomar		1-2	379.-	530,-
3 5/96	1^{2}	6,0	Heljestorp, Olle Jansson		3-5	371.-	878.-
4 7/92	1^{3}	6,0	" Karl Fridén	sök.	6-8	828.-	2180.-
5 7/192	1^{4}	6,5	" Gösta Sundberg	sök.	9-15	1597,-	5412.-
1 7/80	1^{2}		Sutarebacken, Gunnar Andersson	sök.	16-23	2324.50	8504.-
1 17/96	1^{3}		Lerbäck, Dens.	"	24-42a	4395.50	13328.-
1 7/10	1^{4}		Traneberg, Dens.	"	41-77	10570.50	35659.-
1 1/32	1^{3}		Hultet, Dens.	"	78-83	1337.-	4188.-
21 1/16	1^{4}	(12,0	" L. M. Larsson	sök.	84-88	605.50	1692.-
21 1/24	1^{4}		Skaven, Dens.	"	89-94	943.50	2310.-
19 3/64	1^{2}	6,0	Norre, Oskar Gustafsson	sök.	95-99	790.-	1985.-
—			Sunnegata, samfälld mark till Sun-negata		100-109	416.-	7947.-
18 1/4.	3^{20}		" Sunnerstag.Karl Andersson		110-112	1187.50	1972.50
18 avs.	1^{1}		Klackered Dens.		113	539.-	882.-
— 1/28	1^{3}		Sunnegata Skatteg. Emma Jonsson		114	55.-	90.-
— ~~1/2av~~	~~5^{7}~~ 5^{7}		" Hulan,Kronan, arr. Erik Gustafson o.Vilh. Jansson		115-125	2079.-	4100.50
7 1/2av	5^{1}		" " Karl Erland Johansson (hard)	sök.	126-140	5239.-	14758.-
23) 9) 1/2	1^{2}	(3,7	" Skatteg.Torsten,Gustaf o.Axel Johansson	sök.	141-148	3236.50	6822.-
8 1/4	1^{3}		" " Sven Classon	sök.	149-152	1744.-	4405.-
9 5/72	1^{7}		" " Axel Johansson	sök.	153	930.-	1705.-
1938449 / 9181050	3^{5}		Värnamo Johannes Andersson		154-157	792.50	1846.-
25 -"-	3^{4}		" Anton Bengtsson		158-161	952.50	2255.-
10 1/2	4^{1}	23,3	Sunnegata Smedeg.Johannes Brink		162-165	2951.-	6956.-
11 1	2^{1}		" Uppeg.Kronan,arr.Fred Otterberg		166-172	5385.50	12763.-
12 1/48	3^{14}		" Sunnerstag. Fritiof Ek		173.-	570.-	1045.-
12 1/128	3^{16}		" " Dens.		174	756.50	979.-
13 1/128	3^{28}		" " Uno Isaksson		175-179	737.-	1991.-
			Överföres			51712.50	147183.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
151.-	/	/					82.45 ~~75.50~~	0,100	2	73
507.-	lön	"	ztt. l.				278.55 ~~254.44~~	0,337	9	21
1352.-	lön	ztt l.					742.24 ~~677.99~~	0,898	24	53
3815.-	lön	ztt l					2095.30 ~~1913.93~~	2,535	69	25
6179.50	lön	ztt l					3393.81 ~~3100.03~~	4,106	112	17
8932.50	lön	ztt l.					4906.40 ~~4481.68~~	5,936	162	17
25088.50	lön	ztt l					13780.23 ~~12587.36~~	16,672	455	47
2851.-	lön	ztt l					1565.49 ~~1429.97~~	1,894	51	74
1086.50	lön	ztt l					596.77 ~~545.11~~	0,722	19	73
1366.50	lön	ztt l					750.51 ~~685.54~~	0,908	24	82
1195.-	lön	ztt l					656.28 ~~599.47~~	0,794	21	69
7531.-	/	/					4136.06 ~~3778.02~~	5,004	136	71
785.-	lön	ztt l					431.46 ~~394.10~~	0,522	14	26
343.-	lön	"					188.45 ~~172.14~~	0,228	6	23
35.-	/	/					19.01 ~~17.37~~	0,023		63
2021.50	/	ztt. enl förer					1110.06 ~~1013.97~~	1.343	36	69
9519.-	/	ztt l. enl förer					5227.93 ~~4775.38~~	6,325	172	80
3585.50	lön	ztt l					1968.84 ~~1798.40~~	2,382	65	08
2661.-	lön	ztt l					1461.34 ~~1334.84~~	1,768	48	30
775.-	lön	ztt l					425.67 ~~388.83~~	0,515	14	07
1053.50	lön	ztt l					578.59 ~~528.50~~	0,700	19	12
1302.50	lön	ztt l					714.97 ~~653.08~~	0,865	23	63
4005.-	lön	ztt l					2200.28 ~~2009.80~~	2,662	72	72
7377.50	lön	ztt l					4051.75 ~~3701.00~~	4,902	133	92
475.-	lön	/	ztt l				261.19 ~~238.58~~	0,316	8	63
222.50	lön	/					122.33 ~~111.74~~	0,148	4	04
1254.-	lön	ztt l					688.52 ~~628.92~~	0,833	22	75
95470.50							52434.68 ~~47895.69~~	63.438	1733	09

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			51712.50	147183.-
24 1/80	3^{32}		Sunnegata Sunnerstag. Aug. Larsson		180	340.-	440.-
24 5/64	3^{35}		" " Aug. Larsson		181-184	880.50	1925.-
24 3/64	3^{33}		" " Dens.		185-187	1492.50	2530.-
24 3/80	3^{25}		" " Dens.		188	135.-	330.-
24 1/128	1^{11}		Eke Dens.		189	540.-	990.-
24 1/128	1^{10}		" Dens.		190-192	171.-	792.-
26 1/12	1^{6}		Låkälla Axel Eklund		193-195	314.-	1342.-
26 1/6	1^{2}	19,0	" Dens.		196-197	258.-	2013.-
22 1/36	1^{7}	5,0	" Gustaf Ottersten		198	32.50	715.-
22 1/108	1^{8}		" Dens.		199	8.50	187.-
—			" Dens		200	14.-	308.-
— 1/4	1^{1}	14,2	Backa Kyrkofonden, arr. J.A.Sjögren		201	90.-	220.-
— 1/24	1^{5}		Ullered HaraldAndersg. Ester Lund		202	202.50	495.-
15 1/240	1^{6}		" " Jhs.Karlsons sth	sök.	203	31.50	77.-
15 1/60	1^{7}		" " Dets.	"	204	99.-	242.-
15 1/36	24		" HansOlofsg. Dets.	"	205-206	73.-	374.-
—			" " Dets.		206a	144.-	352.-
45		1^{3}	" HaraldAndersg. Dets.		207	787.50	1925.-
15 1/18	2^{5}		" HansOlofsg. Dets.		208-209	71.50	649.-
15 1/18	2^{6}		" " Dets.	"	210-211	223.-	1144.-
16 1/36	2^{7}		" " Sven Andersons sth.	sök.	212-213	183.50	693.-
16 1/72	2^{8}		" " Dets.	"	214-215	63.-	242.-
16 1/72	2^{9}		" " Dets.	"	216-217	59.-	242.-
15 1/36	2^{10}		" " Johannes Karlsons sth.	sök.	218-219	120.50	451.-
15 17/180	3^{2}		Ullered Dets.	sök.	220-221	493.50	1793.-
7 17/180	3^{3}		" Karl Johansson		222-223	477.50	1705.-
15 55/756	3^{9}		" Johannes Karlssons sth.	sök.	224-225	354.-	1276.-
— 11/378	3^{11}		" Olaus Johanssons sth.		226-227a	284.50	1169.-
			Överföres			59656.-	171804.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
95470.50							52434.68 / 47895.69	63,438	1733	09
100.-	lärv	/					54.55 / 49.83	0,066	1	80
1044.50	lärv	ytt 1					573.63 / 523.97	0,694	18	96
1037.50	lärv	ytt 1					569.49 / 520.20	0,689	18	82
195.-	lärv	/					107.45 / 98.15	0.130	3	55
450.-	lärv	/					247.14 / 225.75	1.579 / 0,299	8	17
621.-	lärv	/	ytt. 1.				341.37 / 311.82	0,413	11	28
1028.-	lärv	ytt 1					564.53 / 515.67	1 2 2 / 0,683	18	66
1755.-	lärv	ytt 1					963.76 / 880.33	1,166	31	85
682.50	lärv	ytt 1					373.60 / 341.26	0,452	12	35
178.50	lärv	/					98.06 / 89.85	0,119	3	25
294.-	/	/					161.18 / 147.23	0,195	5	33
130.-	/	/					71.08 / 64.93	0,086	2	35
292.50	/	/					160.35 / 146.47	0,194	5	30
45.50	/	/					24.80 / 22.65	0,030		82
143.-	lärv	/					78.52 / 71.73	0,095	2	60
301.-	lärv	/					165.31 / 151.-	0,200	5	46
208.-	/	/					114.06 / 104.19	0,138	3	77
1137.50	lärv	ytt 1					624.87 / 570.78	0,756	20	65
577.50	lärv	/	ytt. 1.				317.40 / 289.92	0,384	10	49
921.-	lärv	ytt 1					505.85 / 462.06	0,612	16	72
509.50	lärv	/	ytt 1.				280.20 / 255.94	0,339	9	26
179.-	lärv	/				2,307	98.36 / 89.85	0,119	3	25
183.-	lärv	/					100.84 / 92.11	0,122	3	33
330.50	lärv	/					181.84 / 166.10	0,220	6	01
1299.50	lärv	ytt 1					713.31 / 651.56	0,863	23	58
1227.50	lärv	ytt 1.					674.46 / 616.07	0,816	22	30
922.-	lärv	ytt 1					506.68 / 462.81	0,613	16	76
884.50	/	ytt 1. end förem.					486.01 / 443.93	0,588	16	06
112148.-							61593.68 / 56261.85	74,519	2035	82

1	2	3	4 10/	5	6	7	8
			Överfört			59656.-	171804.-
lag	4 1/35		Ullered Alex Jason		228-230	802.-	1730.-
	5 5/35		" Dens.		231-233	373.-	964.-
1	1 1		Vänsjö Gustaf Jansson m.fl.		234-284	22794.-	56428.-
	3 14		Ullered Frans Gustafsson		285a,286a	214.-	594.-
1/4	1 1	118	Lussebo,Kyrkofonden arr.C.Apelkvist		285-293	958.-	2480.-
avs.	1 1		Dalaberg Karl Larssona	sök.	294-296	611.-	1902.-
			Summa			85408.-	235902.-

Bilaga

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
112148.-							~~61593.68~~ ~~52261.85~~	75,519	2035	82
928.-	✓	ztt 1.					~~509.16~~ ~~465.08~~	0,616 ✓	16	83
591.-	läns	–	ztt. 1.				~~324.33~~ ~~296.72~~	0,393 ✓	10	74
22772:24 33634.-	län	ztt 1.					18473.39 ~~16874.24~~	15,132 ✓ 22,350	610	59
✓ 380.-	✓	✓					~~209.12~~ ~~191.02~~	0,253	6	91
1522.-	läns	ztt 1.					~~835.64~~ ~~763.30~~	1,011 ✓	27	62
1291.-	läns	ztt 1.					709.18 647.79	0,858 ✓	23	44
150494.-							~~82655.-~~ ~~75500.-~~	100,000	2731	95

~~150'294~~ 12 787400

upprättad i flera fast. Se Hallins remissvar 20 april 1935

Traneberg den 17 nov. 1931

Sven Hallin

C.W.Carlsson S. Wennerstedt

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin


Avskrift.

Jordersättningslängden (bil. I) och kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (bil. P) hava av undertecknad omräknats och ändrats med rött jämlikt bestämmelserna i Västerbygdens Vattendomstols dom den 23 juni 1932.

Skara den 17 mars 1933

Sven Hallin

Vidimeras ex officio:



315/35

12283

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1948

Jork 5/11 48

B E V I S

över verkställd avsyning av "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 4 okt. 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 34,350:--

Lån från statens avdikningslånefond " 40,380:--

Fastställd arbetstid till den 1 nov. 1945.

Styrelsens ordf.: Polisman Gustav Svensson,
Skogsbäck, Kållandsö.

Så vitt vid avsyningstillfällena den 8 och 9 dec. 1947 av assistent A. Kedefält och den 8,9 och 22 och 30 dec. 1946 av assistent S. Lundblad kunde konstateras, befanns företaget vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Kanalen A - B - C - D - E.

Vid ~~28+86~~ 29+86 föreskriven bro typ b har med broägarens medgivande slopats.

Sträckan 30+75 - 33+20 var flyttad i plan, sträckan 30+20 - 32 hade utgått och diket C^{III} - C^{II} hade förlängts med sträckan $/C^{II}$ / 0 - - 1+16 /=33+20/.

Sträckan 48-49+50 var ej nedförd till fullt djup beroende på förekomsten av berg. Bergbotten låg i medeltal 0,08 m. för högt. Enär berget är sprickigt har det ej ansetts lönande med hänsyn till jordförbättringen att verkställa ytterligare sprängningar. Jordägarna ovanför ha förklarat sig nöjda med diket i nu befintligt skick.

Rapp tidigare tak?

Vallen B - B - F.

Vid A genom dom föreskriven flodlucka var ej utförd, beroende på dels att självrinning efter Vänerns reglering mera sällan kan förekomma och dels att sådan självrinning vid lämpligt vattenstånd i Vänern automatiskt uppstår genom pumparnas klaffventiler.

Kanalen B - F - G - H - I - K.

Vid 62 och ~~76+20~~ 67+20 föreskrivna broarna typ a voro utförda av armerade betongrör med 1,5 m:s diameter och för ifrågavarande trafik tillräcklig hållfasthet. Fria genomloppsöppningen är mer än tillräcklig för beräknad flödesvattenmängd. 420 ha.

Vid 71+16 föreskriven träbro typ b var utförd som gångspång enl. ritning med broägarens medgivande.

Vid 87+42 föreskriven gångspång har med ägarens medgivande slopats.

Diket B - F - M.

Sträckan 110+35 - 114+23 var utförd med rörledning för vanlig vattenföring och med ett grundare dike däröver för flöden samtidigt som sträckan 109+7 - 110+35 med hänsyn härtill var utförd djupare.

Vallen 110+42 - M.

Å sträckan 110+42 - 113+24 var vall och dike utfört utan bankett och vallen därvid flyttad något mot sjösidan.

Å sträckan 113+24 - M var vallen flyttad inåt landsidan. I förra fallet har den gemensamma slänten mellan förutvarande vall och dike, som stått i flera decennier, bibehållits, och i senare fallet har ändringen gjorts för att få en vall som från början var motståndskraftig mot den på denna plats stundom riskabla sjögången.

Diket M - O .

Diket var utfört som rördike. Merkostnaden härför har erlagts av ägarna till Vånsjö 1:1 .

Vallen X - Y .

Vallen X - Y var flyttad väster ut och utförd som höjning av vägbanan.

Avvikelserna ha å plan- och profilritningarna inritats med grönt.

Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha enl. av kassören lämnade uppgifter uppgått till 232,708:73 kronor, varav i räntor 32,304:96 kronor och i styrelsearvoden 2,400:-- kronor.

Skara den 14 jan. 1948.

Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

29/835

315/35

DIARIE Nr 12284
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S.Hallins avsyningsbevis av den 14 jan. 1948.

Skogsbäck pr Kållandsö den 12 febr. 1948.

Gunnar Andersson, Johannes Brink
Torsten Johansson Axel Svensson
Sven Claesson

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Karl G Johansson
/För avs. Sunnegata Hulan 5[1]/

A.B. Jansson. G.A. Jansson
/Vänsjö 1[1], ~~2, 4, 5,~~ 1[6]./

Johannes Jansson "Grannefogde"
/Samf. mark till Sunnegata/

Gunnar Andersson
/Lerbäck 1[3] och Sutarebacken 1[2]/

Enar Svanath.
/Nore 1[2]/

L.M. Larsson
/Skaven 1[4]/

Alma Larsson
/Av Hulan 5[1] Apeltorp/

Oscar Gustafsson
/Vensjö 1[2], 1[4], 1[5]./

Egen-

händiga namnteckningarna bevittna:

Kul. Axel, Rosén — Lars Persä,

Åkeriägare. — Åkeriägare.

Skogsdal, Kållandsö. — Skogshyddan, Kållandsö.

FÖREDRAGET
DEN 28 DEC. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

315/35 — komb-

DIARIE Nr 8419
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS 1947

RAPPORT
BEVIS

över verkställd avsyning av "Tranebergs invall- ningsföretag av år 19 31" i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 4 okt. 19 35.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 34,350:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 40,380:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 ~~sept.~~ nov. 1945.

Arbetsstyrelsens ordf.: Polisman Gustav Svensson

Adress: Skogsbäck pr Källandsö .

Så vitt vid besiktningstillfället den 27-28 dec. 1946 av ass. S. Lundblad och E. Olsson kunde konstateras, befanns företaget utfört till c:a 98 procent.

Vallarna U - V och X - Y voro icke utförda. Därjämte var diket D - E icke fullt färdigställt och i övrigt återstod omläggning av bron vid 95 + 80 å kanalen I - K , glacismuren vid pumpstationen och div. mindre justeringsarbeten.

Skara den 15 febr. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bil. Från arbetsstyrelsens ordf. ingivet P.M. över år 1945 och 1946 utförda arbeten.

PETTERSONSKA BOKTR. ö EFTR. – SKARA ö
437144

P. M.

angående utförda anläggningsarbeten inom "Tranebergs Invallningsföretag av år 1931".

År 1945.		Kostnad.
Vallen F - M. 113 - 24 - 116 - 40	kr.	10.925:-
Rör- och flödesdiket F - M - O	"	11.214:-
Sprängningsarbeten i kanaler	"	1.398:-
Diverse arbeten	"	590:-
	Summa Kronor	24.127:-

År 1946.		
Vallen B - F, (justering)	kr.	2.910:-
Vallen F - M till 113-24	"	6.012:-
Vallen M - N.	"	19.492:-
Vallen T - S.	"	5.950:-
Vallen R - P.	"	175:-
Vallen Å - Ä.	"	465:-
Diket I - K.	"	6.135:-
Diket D - E.	"	1.500:-
Diket D - D^1.	"	240:-
Vägbro vid 62 (Vensjöbron)	"	4.130:-
Vägbro vid 67-20	"	3.570:-
Vägbro vid 16-79	"	1.060:-
Bergsprängningsarbeten i kanaler	"	3.674:-
Diverse arbeten	"	1.297:-
	Summa Kronor	56.610:-

Kållandsö den 15 februari 1947.

(Gust. Svensson.)

arb. styrelsens ordf.

Att förestående arbeten utförts under angiven tid bestyrkes.

Skara den 15. 2. 1947

Statens lantbruksingenjö
Skaraborgs län

Nr 198 i 1946 års resplan.

DIARIE Nr 8420
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förläning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 nov. 1947.

Företaget är i stort sett redan utfört och återstår endast vissa mindre arbeten, vilka närmare framgår av lantbruksingenjör S. Hallins rapport av den 15 febr. 1947.

Skogsbäcken pr Kållandsö den 11 jan. 1947.

/G. Svensson/

Ordf.

315
35

DIARIE Nr. 26357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 OKT. 1946

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företaget fastställda tiden till utgången av år 1946.

Orsaken till att företaget icke kunnat färdigställas inom föreskriven tid beror på svårigheten att i trakten anskaffa arbetskraft, vilket i sin tur berott på militärinkallelserna.

Skogsbäcken pr Kållandsö den 31 augusti 1946.

Gust. Svensson

(Gust. Svensson.)
Ordf.

26357

DIARIE Nr

K. LANTMÄTERISTYRELSEN

12 OKT. 1946

Utdrag ur:

A.M. 62/1944.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av styrelsen för Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken, Skaraborgs län, om anstånd med utförandet av företaget; fört vid sammanträde på vattendomstolens kansli i Vänersborg den 29 december 1944.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, t.f. vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Hilding Ström i Vänersborg och A. Victor Andersson i Bryggum.

"--"

Vattendomstolen beslöt följande, omedelbart avsagda

D O M .

Enär styrelsen för Tranebergs invallningsföretag av år 1931 får anses hava förebragt giltigt skäl för dröjsmålet med företagets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt föreskriva, att tiden för företagets fullbordande må ytterligare utsträckas, nu till utgången av år 1946.

"--"

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

I transummerade delar rätt avskrivet, betygas:

Gust. Svensson

(Gust. Svensson.)

ordf.

3/5
3 5

Nr 136 i 1945 års resplan.

DIARIE N:r 5327
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1946

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företaget fastställda tiden till utgången av år 1946.

Orsaken till att företaget icke kunnat färdigställas inom föreskriven tid beror på svårigheten att i trakten anskaffa arbetskraft, vilket i sin tur berott på militärinkallelserna.

Skogsbäcken pr Kållandsö den 3 jan. 1946.

Ordf.

5327

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20. FEB. 1946

Utdrag ur:

A.M. 62/1944.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av styrelsen för Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken, Skaraborgs län, om anstånd med utförandet av företaget; fört vid sammanträde på vattendomstolens kansli i Vänersborg den 29 december 1944.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, t.f. vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Hilding Ström i Vänersborg och A. Victor Andersson i Bryggum.

"--"

Vattendomstolen beslöt följande, omedelbart avsagda

D O M .

Enär styrelsen för Tranebergs invallningsföretag av år 1931 får anses hava förebragt giltigt skäl för dröjsmålet med företagets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt föreskriva, att tiden för företagets fullbordande må ytterligare utsträckas, nu till utgången av år 1946.

"--"

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Vidimeras ex officio:

Avskrift.

1946 den 15 oktober

5327,26357/46

99.

Till

Lantbrukaren Gust. Svensson,

Skogsbäcken,

Kållandsö.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 beviljat statsbidrag med 34.350 kronor och lån med 40.380 kronor till utförande av Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län, förband Ni Eder i ett av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 9 oktober 1936 antaget kontrakt för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar att fullborda arbetet till den 1 september 1937.

Arbetet slutfördes icke inom kontrakterad tid, och de tidsfrister som efter gjorda ansökningar upprepade gånger medgivits, synes icke utnyttjats på tillfredsställande sätt.

Det överensstämmer icke med de intressen Kungl.Lantbruksstyrelsen har att tillvarataga, att statsunderstöd utgår till icke angelägna eller mindre angelägna torrläggningsföretag och vad under årens lopp försports beträffande ifrågavarande företag, har jag blivit mer och mer övertygad, att det tillhör denna kategori företag.

Företaget redovisades år 1939 vara till c:a 83 procent utfört, Det har icke uppfattats gynnsamt, att varken egen ambition eller Lantbruksstyrelsens kraftiga påtryckningar eller den överhängande risken för företaget att få återbetala lyftad del av statsbidraget och lånet jämte fem procent ränta därå har kunnat förmå företagets styrelse att avverka det relativt ringa återstående arbetet.

Lantbruksstyrelsen erinrar om sin skrivelse till Eder den 27 juni 1944, vari företagets styrelse förelades att slutföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen till

den 1 november 1944, vid äventyr av lagliga åtgärders vidtagande för återkrävande av lyftade delen av statsbidraget och lånet jämte för sådant fall föreskriven fem procent ränta.

Resultatet af detta föreläggande har icke kommit tillsynes. Då det kunde tänkas, att orsaken till arbetets försummande åtminstone i någon mån varit beroende av omständigheter, varöver arbetsstyrelsen icke förmått råda, biföll Lantbruksstyrelsen den 15 mars 1945 styrelsens ännu en gång inkomna begäran om uppskov och meddelade slutligt anstånd med arbetets färdigställande till den 1 november 1945.

Sedan dess har Lantbruksstyrelsen förgäves väntat på rapport från vederbörlig avsyning av företaget.

Till Lantbruksstyrelsen inkom den 20 februari 1946 en av Eder undertecknad ansökning om förlängning av arbetstiden till 1946 års utgång. I tanke att ansökningen insänts i distraktion eller av annan dylik anledning, lämnades den av Lantbruksstyrelsen obesvarad. När Ni emellertid, till synes oberörd av vad i ärendet tidigare förekommit, nu inkommit med en ny likalydande ansökning och denna därtill icke åtföljts av vederbörligt bevis över vad ännu må återstå av arbetet, vill Lantbruksstyrelsen lämna följande besked.

Ansökningen föranleder ingen Lantbruksstyrelsens vidare åtgärd. Lantbruksingenjören S.Hallin, Skara, har av Lantbruksstyrelsen den 17 augusti 1946 förordnats att innevarande år verkställa avsyning av företaget och till Lantbruksstyrelsen inkomma med rapport över avsyningen.

Skulle företaget därvid icke befinnas så utfört, att det helt eller i på lämpligt sätt begränsad omfattning må kunna godkännas, vill Lantbruksstyrelsen då besluta hur med statsunderstödens avveckling skall förfaras. Stockholm den 15 oktober 1946.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr .....
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

MG

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MRS 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Polismannen Gustav Svensson,
Skogsbäck,
Kållandsö.

Den 13 december 1951 har Lantbruksstyrelsen beviljat tilläggsbidrag med 11.830 kronor till TRANEBERGS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1931 i Otterstads socken, Skaraborgs län.

.//. Härmed översändas rekvisition och P.M. för beräkning av tilläggsbidraget. Rekvisitionen torde återställas vederbörligen ifylld.

Stockholm den 25 februari 1952.
Enligt uppdrag
Sune Lindh

BESLUT
DEN 15 APR 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Besvaras vördsamt under åberopande av bifogade rekvisition.
Skogsbäcken, Kållandsö den 29 februari 1952.
(Gust. Svensson.)

21.619/33

7689

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1934

Uppgift

över verkliga kostnader vid ..Tranebergs.invallningsföretag...
av år 19 31. i .....Otterstads.....
sock.en. av Skaraborgs län, grundad på av företagets arbetsstyrelse lämnade uppgifter.

	Kronor	Summa Kronor
Syneförrättningen och underställning	2.771.65 x) ~~3061.70~~	✓
Vattendomstolsavgift	150.49	✓
Betänkande m.m.	479.10	✓
Jordersättning/enl. synehandlimgarna/	377:51 x) ~~1246.90~~	✓
Arbets- och materialkostnader	41100.-	
Extra arbeten grundförstärkning för vall	2100.-	
Ersättning för jordupplag o. skador å gröda	3500.-	
" " befintl. vall enl. utlåtandet	2960.-	✓
Diverse omkostnader	2000.-	
Räntor under arbetstiden /hittills/	3383.10	
Pumpstation och pumpmaskiner	13000.-	✓
Elektriska ledningar och transformator	13600.-	✓ 85.421:85 ~~86521.20~~ xx)

Företaget påbörjades hösten 1932. Arbetet bedrives i egen regi. I avvaktan på statsunderstöd har arbetet icke forcerats, varför hittills endast c:a 30 procent färdigställts. Förestående kostnader äro beräknade efter de à- priser, som hittils utförda arbeten dragit utom beträffande pumpmaskiner, transformatorer och elektriska ledningar, vars verkliga kostnader äro genom skriftliga överenskommelser kända. Till sålunda beräknade arbetskostnader har lagts 10 % för arbetsledning och oförutsedda arbetssvårigheter.

Den i betänkandet bil. I b intagna beräkningen av pumpningskostnaderna har av misstag kommit att avse förhållanden efter Vänerns reglering. Strömåtgången före regleringen beräknas bli i medeltal 2500 kwh lägre, motsvarande en kostnadsminskning av 100 kr. pr år. Genom att kostnaderna för maskiner och byggnader nu äro bättre kända, kan

x) Ändring vidtagen av Kgl. Strstr. /S.L.

xx) Härtill kommer räntor tills statsunderstödet utbetalas /S.L.

amortering och underhåll härav nu säkrare beräknas. Årliga pumpnings-
kostnaderna bli då:

Årsavgift för 35 kw à 10.-	350.- ✓	350:—
Strömavgift för 9500 kwh à 0.04	380.- ✓	380:—
Amortering och underhåll för:		
Byggnader 2 % å 4 500.- kr	90.- } utgår	
Maskiner 5 % " 8 500.- "	425.- } utgår	
Skötsel och eftersyn	200.- ✓	200:—
Summa kronor	1445.-	930:—
Kapitaliserade värdet härav efter 5 % utgör	28900.- kr.	18.600:—
Övriga kostnader beräknas till	86521.29 "	
Summa kronor	115421.29	

Skara den 17 april 1934.

I tjänsten:

Statens Jordbruksingenjör
i Skaraborgs Län

Ex. utg. 33.338:75

Till
Statens lantbruksingenjör
Sven Hallin, Skara

D. N. 2161/33

Tjt.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av ett utav Eder upprättat förslag till Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län har följande varit att erinra.

1) Såsom tillhörande fastigheten Sunnegata Hulan 5' har redovisats dels ägofigurerna 115-125 med Kronan som ägare, och dels ägofigurerna 126-140 med K. B. Johansson som ägare.

2) Tillstånd för arrendatorn av Sunnegata Uppegården 2' att söka och mottaga lån från statens avdikningslånefond till bestridande av fastighetens kostnader för företaget ~~bekostar~~ lär icke visats vara utrett.

~~3) Besked borde lämpligen inhämtas~~ från den nye arrendatorn av Vänsjö 1', huruvida denne önskar lån från avdikningslånefonden till bestridande av fastighetens kostnader för företaget. Skulle arrendatorn önska lån, borde tillstånd för honom att söka och mottaga dylikt ~~lån~~ erhållas.

4) Det borde kunna ifrågasättas, huruvida ej vallarnas upplåggande direkt i marknivån medför risk för kupfattande läckning mellan ~~dessa och marknivån~~.

På grund av förestående får

jag härigenom anmoda Eder
att vidtaga de åtgärder, som därigenom kunna föranledas, vareffter
bifogade 2 häften handlingar i 2
~~samt av~~ 4 ritningar (~~varav 3 st. i skala~~) i 11 4—na blad 2:a
skola lik återställas

Stockholm d. 26 april 1934
På Kungl. Elektrus vägnar
T. Wallin

C.J.O.

21.619/33

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

DIARIE N:r 12940
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1934

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse av den 26 april angående Traneberga invallningsföretag av år 1931 får jag med remisshandligarnas återställande vördsamt anföra följande.

1/ Av kronoegendomen Sunnegata Hulan 5[1] har inägojorden sålts till K.E.Johansson. För delningen erforderlig lantmäteriförrättning har också hållits, men särskilt jordregisternummer för de nya fastigheterna har, enligt vad vederbörande domänintendent medelat, ännu icke fastställts. Skulle denna omständighet utgöra hinder, att nu bevilja avdikningslån till den del av kostnaderna, som åvilar Sunnegata Hulan, får jag vördsamt föreslå, att ärendet, då företaget otvivelaktigt är i stort behov av statsunderstöd för att icke behöva avbryta de redan påbörjade arbetena, i övrigt slutbehandlas och att frågan om lån till Sunnegata Hulan får bli beroende på förnyad särskild ansökan, så snart ske kan.

2/ Från vederbörande domänintendent har meddelats, att till Konungen ställd ansökan om tillstånd för arrendatorn av Sunnegata Uppegården 2[1] att söka lån från statens avdikningslånefond av honom med eget yttrande översänts till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i juni 1933 och att denna ansökan, enligt vad han erfarit, av obekant anledning torde kvarligga i Kungl.Domänstyrelsen.

Skara den 2 juli 1934.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

1/Brita

21.619/33

DIARIE Nr 23922
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1934

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelse av den 19 oktober 1934 angående Tranebergs invallningsföretag av år 1931 får jag vördsamt anföra följande.

Beträffande punkt 1,4,5,7,8,9,10,14,15 och 16: Handlingar och ritningar ha kompletterats och rättats i berörda delar.

Beträffande punkt 2: Fig.115-119 tillhör Hulan 1 5 och benämnes Apelstorp. Fig. 93 tillhör Skaven 1 4.

Beträffande punkt 3: All inägojord till kronoegendomen Vänsjö arrenderades vid syneförrättningens avslutande av Erik Andersson, som därvid undertecknade föreningen om sökande av avdikningslån. Därefter övertogs arrendet av Torsten Larsson, som begärde och erhöll Kungl. Maj:ts tillstånd att söka avdikningslån. Emellertid har, efter vad som först nu kommit till min kännedom, hela den ifrågavarande delen av kronoegendomen nyligen försålts till Gustaf Jansson. På tillfrågan har Jansson förklarat sig önska avdikningslån till sin kostnadsandel och undertecknat särskild förening härom, som bifogas.

Beträffande punkt 6: Såväl Torsten som Gustaf Johansson vidhålla, att de egenhändigt undertecknat föreningen ang. avdikningslån. För säkerhets skull har emellertid nu Gustaf Johansson strukit sitt namn på föreningen och undertecknat särskild fullmakt för Torsten Johansson, vilken bifogas.

Beträffande punkt 11: Då det i remisskrivelsen icke antytts, i vilket hänseende avvikelse från vattendomstolens föreskrifter vid jordersättningslängdens omräkning skulle skett, har jag icke härutinnan kunnat vidtaga några åtgärder.

Beträffande punkt 13: Flodluckan har vid utförandet förlagts till pumpstationen och ingår i den härför beräknade kostnaden.

Skara den 26 nov. 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Statens Lantbruksingenjör
Sven Hallén
Skara

21619/33

IV

Till

Vid patrull granskning i Kungl. Maj:ts ord. av det av Eder upprättade förslaget till "Tranebergs ihvallningsföretag" år 1931 i Älgarås socken av Skaraborgs län har med anledning av Eder skr. den 26 nov. 1934 i Maj:ts remiss av den 19 okt. 1934 erinrats följande.

I 7 Eder remissvar har Ni uppgivit att ägofig. 115-119 tillhöra Hulan 1:5. I nyssnämnda handlingarna och i plankartan är omslutet fastigheten Hulan betecknad med Pt. 5.

2 Beträffande del i punkten 3 omnämnda till Kronoregementets Hänsjö 1:1 hörande området har Ni uppgivit, att detsamma försålts till Gustaf Jansson som även genom påskrift å förrättningsskrivelsen förklarat sig äga del i län för avdikningslånfonden. Till sistnämnd förklarande synes nogsamt område kunna bort upptagas i förteckningen över fastigheter till vilka lån sökes, utan förutsättning dock att detsamma kan i förteckningen så utmärkas, att vederbörlig anmärkning enligt lagen den 14 juni 1929 om Kronans förmånsrätt

2/

I jämte fotostatkopior av ändringsförslag får jag, på grund av vad jag anfört,

I ten handlingar, bos fastighetsregistret över länsräkandens fastigheter, utrett remissvar av den 26 nov 1934 samt ~~8~~ 9 ritningar ~~med tabell~~ 2 st härigenom anmoda Eder vidtaga de åtgärder som därav kunna finnas erforderliga, samt att därefter hit återställa samtliga förenämnda handlingar och ritningar.

Hfors den 29 januari 1935
På kgl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
T. Wallin

för avdikningsföretaget kan göras i inteckningsbok eller fastighetsboken.

3/ Vad här ovan anförts beträffande ändringen av den förr fastställda delen av kvarnregleringen Kämsjö 1:1 gälla även i fråga om den för kvarnregleringen Lunnegöla Hallan 5:1 till K. S. Johansson fastställda ångsjöfloden.

4/ Den i punkt 10) i remisskrivelsen gjorda erinran har avseende det förhållandet att, ehuru vattenområdesbolaget förelagt Eder att betala ersättning för de ökade arealer jord, som komma att läggas i anspråk på grund av ~~fastställandet av~~ ~~den sänkning fastskiftet åt~~ ~~(eller dolpo)~~ ~~syftar till~~ ~~de~~ ~~räkning i vad densamma förändrats~~ de ändrade sträckningarna av vattendragen B-F och vissa närliggande kanalsträckor samt ändrade fastskiftesrörande sträckor för vattendragen B-F, F-H-N och S-T samt för kanalen N/N, icke synes hava i alla delar vederbörligen beaktats.

5/ Slutligen erinras även att i remissskrivelsen punkten nr 16 avsett komplettering av plankarten icke innehöjts beträffande förläggningen av ägofigurerna 12, 13, 15, 29 och 58, registerbeteckning för hemmanet Värmano och gränslinjen mellan vissa ägofigurer.

~~På grund av vad sålunda anförts får jag~~ Med översändande av detta ärendet hörande 2 häft!

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

INKOM NR 8333
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR 1935

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelse den 29 februari angående Tranebergs invallningsföretag av år 1931 får jag med remisshandlingarnas återställande vördsamt anföra följande:

1. Fastigheten heter "Hulan 5[1]".

2. Enligt nu erhållna upplysningar har från förutvarande kronoegendomen Vänsjö 1[1] nyligen sex st. lägenheter avsöndrats, i jordregistret betecknade med n:r 1[2-7]. Av dessa beröres n:r 1[3] icke av företaget. Av de återstående äger kronan n:ris 1[5-7], och å dessa finnas enligt uppgift icke betalningsskyldiga arrendatorer. N:ris 1[2] och 1[4] ha försålts och ägas för närvarande av Oskar Gustafsson och Gunnar Gustafsson, vilka nu förklarat sig önska lån av statsmedel till sina kostnadsandelar och undertecknat förening härom. Enligt uppgift har vid försäljningen av Vänsjö 1[1], 1[2] och 1[4] överenskommits, att köparna skola svara för så stor del av den förutvarande kronoegendomens andel i företaget, som motsvarar respektive delfastigheters förbättringsvärden. På grundval härav har jag i särskild härtill fogad kostnadsfördelningslängd för samtliga berörda delfastigheter efter inläggning av de nya gränserna på nivåkartan, uträknat nämnda förbättringsvärde och den häremot svarande andelen i den deltagningsskyldighet, som åvilar hela den vid syneförrättningen odelade fastigheten.

Hallins uppgifter ang. försäljningen av Vänsjö bör införskaffas av Dom. Stn.

Förteckningen över lånesökande har kompletterats i enlighet härmed.

3. Beträffande den från Sunnegata Hulan 5[1] försålda inägojorden gäller fortfarande den tidigare lämnade uppgiften, att särskild jordregisterbeteckning ännu icke åsatts, vilket enligt uppgift beror på, att process om egendomens gränser fortfarande pågår.

Beträffande remisskrivelsens punkt 4 är jag fortfarande osäker om, vad som avses. Om det är den omständigheten, att inga vall- och avloppssträckor utöver de ursprungligen i jordersättningslängden medtagna, blivit föremål för ny jordersättningsberäkning, får jag endast hänvisa till ordalydelsen i domen, där det heter:" Det åligger förrättningsman-

nen att ..... omräkna ..... jordersättningslängden /bil.
I i synehandlingarna/, därvid ersättning .....
skall utgå efter samma grunder, som synemännen tillämpat i nämnda längd."
/understrykningarna av mig/. Detta har jag tolkat så att mark, för vilken ingen ersättning föreskrivits av synemännen icke heller efter ökningen av avloppets resp. vallens bredd skall ersättas. x)
5. Plankartan har kompletterats i påpekade hänseenden.

Skara den 20 april 1935.

I tjänsten:

Stel Salin

x) I protokollet till lösning C.B. Carlsson, vilken vid tiden för denna avhandlande tjänstgjorde som notarie, vid vattendomstolens, har denne avbetts yttra sig angående ifrågavarande tolkning. C.B.C. har dock icke kommit ihåg mera sig något ifråga. Vid överläggningen i Skara, har den meningen kommit till uttryck, att ersättning borde utgå beräknats icke blott för överstigande c:a 250 kr. På grund av att påkostnader för bevattningsföretaget stadgade denna gräns såsom lämplig, när den fått förefinnas och ersättningsfrågan lagts till grund för bidrag. beträffande.

/S.L.

1936 den 9 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län.
från statens avdikningslånefond/
Lån 40.380 kronor/enligt Kungl.Maj:ts beslut den 4 oktober 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Otterstads socken.			
Hiljestorp	5/96	1 2	Johan Olof Johansson
"	7/192	1 3	Karl Fridén
"	7/192	1 4	Gösta Sundberg
Sutarebacken	7/80	1 2	Gunnar o.Albin Andersson
Lerbäck	17/96	1 3	Desamma
Traneberg	7/10	1 4	Desamma
Hultet	1/16	1 3	Desamma
"	1/16	1 4	L.M.Larsson
Skafven	1/24	1 4	Densamme
Nore	3/64	1 2	Oskar Gustafsson
Sunnegata Skattegården	1/2	1 2	Torsten,Gustaf o. Axel Johansson
" "	41/240	av 1 3	Sven Classon
" "	5/72	1 7	Axel Johansson
" Uppegården	1	1 1	Kronan,arr.Fredrik Otterberg
" Sunneretagården	1/48	2 14	Fritjof Ek
" "	1/128	3 16	Densamme
" "	1/4	3 20	Karl Andersson
" "	3/80	3 25	Aug.Larsson
" "	7/128	3 28	Uno Isaksson
" "	1/80	3 32	Aug.Larsson
" "	3/64	3 35	Densamme
" "	5/64	3 36	Densamme

Sunnegata Smedegården	1/2	4	1	Johannes Brink
Klackered	ovs.	1	1	Karl Andersson
Värnamo	1938449/9181050	3	5	Johannes Andersson
"	"	3	4	Anton Bengtsson
Ede	1/128	1	10	Aug.Larsson
"	1/128	1	11	Densamme
Låkälla	1/6	1	2	Axel Ekelund
"	1/12	1	6	Densamme
"	1/36	1	7	Gustaf Otteréen
"		av 1	8	Densamme
Ullered Harald Andersgården		1	3	Johannes Karlssons sterbhus
" " "	1/60	1	7	Detsamma
" Hans Olofsgården	1/36	2	4	Detsamma
" " "	1/18	2	5	Detsamma
" " "	1/18	2	6	Detsamma
" " "	1/36	2	7	Sven Anderssons sterbhus
" " "	1/72	2	8	Detsamma
" " "	1/72	2	9	Detsamma
" " "	1/36	2	10	Johannes Karlssons sterbhus
"	17/180	3	2	Detsamma
"	17/180	3	3	Axel Georg Jonsson
"		3	5	Alex Jasson
"	55/756	3	9	Johannes Karlssons sterbhus
Lussebo	1/4	1	1	Kyrkofonden,arr.C.Apelkvist
Dalaberg	ovs.	1	1	Karl Larsson
Vänsjö	1	1	1	Gustaf Jansson
"	ovs.	1	2	Oskar Gustafsson
"	"	1	4	Gunnar Gustafsson

Stockholm den 9 oktober 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

13/10 1935

21619

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1933

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avvikningslånefond och som ingå i Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län.

	Socken o. fastighet. 1	Mantal. 2	Reg.n:r 3	Ägare. 4
	Otterstads socken.			f. Johan Oscar Johansson ½
1.	Häljestorp	5/96	2 1	~~Olle Jansson~~
2.	"	7/192	3 1	Karl Fridén
3.	"	7/192	4 1	Gösta Sundberg
4.	Sutarebacken	7/80	2 1	Gunnar Andersson och Albin Andersson
5.	Lerbäck	17/96	3 1	Dens.
6.	Traneberg	7/10	4 1	Dens.
7.	Hultet	~~1/32~~ 1/16	3 1	Dens.
8.	"	1/16	4 1	L.M. Larsson
9	Skafven	1/24	4 1	Dens.
10.	Nore	3/64	2 1	Oskar Gustafsson
15.	Sunnegata Sunnerstagården	1/48	14 3	Fritjof Ek
16.	" "	1/128	16 3	Dens.
17.	" "	1/4	20 3	Karl Andersson
18.	" "	3/80	25 3	Aug. Larsson
19.	" "	7/128 (?)	28 3	Uno Isaksson
20.	" "	1/80	32 3	Aug. Larsson
21.	" "	3/64	33 35 3	Dens.
22.	" "	5/64	35 36 3	Dens.
24.	Klackered	avs.	1 1	Karl Andersson
	~~Sunnegata Hulan~~	~~av 1/2~~	~~av 5~~ 2	~~Karl Erhard Johansson~~
11.	" Skattegården	1/2	2 1	Torsten, Gustaf o. Axel Johansson
12.	" "	~~1/4~~ 41/240	3 av 1	Sven Classon
13.	" "	5/72	7 1	Axel Johansson Fridtel
25	Värnamo	1938449/9181050	5 3	Johannes Andersson
26	"	"	4 3	Anton Bengtsson
23.	Sunnegata Smedegården	1/2	1 4	Johannes Brink
14.	" Uppegården	1	1 2	Kronan arr. Fredrik Otterberg

1	2	3	4
27 Eke	1/128	1 10	Aug. Larsson
28 "	1/128	1 11	Dens.
29 Låkälla	1/6	1 2	Axel Ekelund
30 "	1/12	1 6	Dens.
31 "	1/36	1 7	Gustaf Ottersten
32 "	~~1/108~~ 1/56 av 2	1 8	Dens.
33 Ullered Harald Andersgården		1 3	Johannes Karlssons sterbh.
" " "	~~1/240~~	~~1~~ 1 6	~~Dets.~~
34 " " "	1/60	1 7	Dets.
35 " Hans Olofsgården	1/36	2 4	Dets.
" " "	1/18	2 5	Dets.
" " "	1/18	2 6	Dets.
" " "	1/36	2 7	Sven Anderssons sterbh.
" " "	1/72	2 8	Dets.
" " "	1/72	2 9	Dets.
" " "	1/36	2 10	Johannes Karlssons sterbh.
Ullered	17/180	3 2	Dets.
"	17/180	3 3	~~Karl Johansson~~ Axel Georg Jonsson
"		3 5	Alex Jasson
"	55/756	3 9	Johannes Karlssons sterbh.
"			
~~Vänsjö~~	~~1~~	~~1~~ 1 1	~~Kronan arr. Erik Andersson~~
Lussebo	1/4	1 1	Kyrkofonden arr.C. Apelkvist
Dalaberg	avs.	1 1	Karl Larsson

Skara i mars 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Sedan denna förteckning först upprättades ha följande lånesökande tillkommit:

Vänsjö	1	1 1	Gustaf Jansson
"	avs.	1 2	Oskar Gustafsson
"	"	1 4	Gunnar Gustafsson

~~Skara i april~~ 1935

Strykningar med blått vidtagna av Kyl. Ibrstn. /S.L.

Rapport 1935

Till

Herr Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara.

Åberopande telefonsamtal med Ingeniör Lundblad översändes härmed vördsamt dels bestyrkt avskrift av Västerbygdens Vattendomstols dom den 29 december 1944 i anledning av av styrelsens för Tranebergs Invallningsföretag ansökan om anstånd med företagets utförande, dels följande uppgifter i huvudsak å de arbeten, som ännu icke äro utförda.

Skara-lån

1) Kanalen A. B. C. D. E.

a. Från punkt 47 + 50 till punkt 50. Ej utfört. Handgrävning.

b. Ägovägsbron vid punkt 29 + 86. Ej lagd.

2) Diket D. D1.

a. Ej utfört. Handgrävning.

3) Diket B. F. G. M.

a. Vägtrummor vid punkt 62 och 67+20. Ej utförda.

b. Ägovägsbron vid punkt 69+9. Ej utfört.

c. Ägovägsbron vid punkt 71+16. Ej utförd.

4) Kanalen I. K.

a. Från punkt 94+30 till punkt 101. Ej utfört. Handgrävning.

b. Utfartstrumman vid punkt 95+80. Ej utförd.

5) Kanalen F. M. O.

a. Ej utfört.

b. Utfartstrummor vid punkt 110+42 och 132+85. Ej utförda.

c. Utfartstrumma vid punkt 130. Ej utförd.

6) Vallen B. F. M. N.

a. Sträckan B. F. utförd, förutom vissa justeringsarbeten på vallkrönet.

b. Sträckan F. M. N. ej tillfullo utförd. En del grund- och förstärkningsarbeten, såsom spåntning å svaga sträckor samt höjning av vallkrön utförda under hösten och vintern 1944.

7) Vallen P. R.

a. Ej utförd.

8) Vallen S. T.

a. Ej utförd.

9) Vallen U. V.

a. Ej utförd.

10) Vallen X. Y.

a. Ej utförd.

11) Vallen Å. Ä.

a. Ej utförd.

Kanalerna A - B, B - F, F - G, G - H, H - I, H - L, B - C, av C - D från C till punkt 19 äro muddrade åren 1932, 1933, 1934 och 1935. Kanalen C. D. från punkt 19 till punkt 47+50 samt kanalen C2 - C3 äro muddrade åren 1938 och 1939.

Ras har inträffat å kanalsträckan C. D. mellan punkterna 15 - 18. Dessa ras äro delvis upptagna.

Igenslamning har givetvis förekommit, särskilt å kanalsträckan C. D. från punkt 30 till punkt 47+50. Med tanke på befarad slamning har samtliga muddrade kanaler upptagits från 40 till 60 c.m. djupare än som vore föreskrivet.

Jag anhåller om överseende för att jag icke kunnat inkomma med dessa uppgifter inom utlovad tid.

Kållandsö den 1 februari 1945.

För Tranebergs Invallningsföretag av år 1931.

Gust. Svensson

(Gust. Svensson.)

DIARIE-N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1945

Avskrift.

A. M. 62/1944. Protokoll inför Västerbygdens Vattendomstol i mål angående ansökan av styrelsen för Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken, Skaraborgs län, om anstånd med utförandet av företaget; fört vid sammanträde på vattendomstolens kansli i Vänersborg den 29 december 1944.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, t. f. vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Hilding Ström i Vänersborg och A. Viktor Andersson i Bryggum.

Då vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning, inställde sig ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget Gustav Svensson i Ullered samt styrelseledamöterna Gunnar Andersson i Traneberg, Johannes Brink i Smedgården och Torsten Johansson i Sunnegata Hulan.

Svensson anförde: Orsaken till att företaget icke kunnat utföras finge tillskrivas svårigheten att i trakten anskaffa arbetskraft, vilket i sin tur berodde på militärinkallelserna. Då det måhända vore ovisst, om tillgången på arbetskraft komme att bliva rikligare nästa år, anhölle styrelsen att få ändra ansökningen att omfatta även år 1946. Av arbetena återstode sådan dikesgrävning, som måste utföras för hand, uppförande av tre större broar och justering av några vallkrön.

Ur de tillgänglige syneförrättningshandlingarna antecknades, att arbetstiden av synemännen bestämts till utgången av år 1939.

Vidare antecknades, att vattendomstolen efter ansökningar av styrelsen beviljat anstånd i dom den 26 oktober 1939 till utgången av år 1942 och i dom den 29 mars 1943 till utgången av år 1944.

Vattendomstolen beslöt följande, omedelbart avsagda

Dom.

Enär styrelsen för Tranebergs invallningsföretag av år 1931 får anses hava förebragt giltigt skäl för dröjsmålet med företagets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt föreskriva, att tiden för företagets fullbordande må ytterligare ut-

sträckas, nu till utgången av år 1946.

Det åligger styrelsen att efter anfordran till vattendomstolens kansli inbetala domstolens kostnader för den i målet utfärdade kungörelsen. Beloppet skall fördelas mellan delägarna i företaget efter den grund, som gäller för fördelning av förrättningskostnader.

Talan mot denna dom må fullföljas i Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekretararen sist den 12 januari 1945.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Rätt avskrivet, betygas:

[illegible] K. Johansson

315
35

a.a.

15628

DIARIE N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1944

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Betr.Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken, Skaraborgs län.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelser av den 28 mars och 27 juni d.å. får jag såsom ordförande i företagets styrelse vördsamt meddela, att styrelsen nu gör, vad den kan för att få arbetena avslutade snarast möjligt, men tyvärr ser det icke ut som om detta skulle låta sig göra till den 1 november i år, beroende på dels arbetets omfattning och dels de här ovanligt talrika inkallelserna till militär beredskapstjänst. Vi torde därför bli nödsakade att anhålla om ytterligare ett års uppskov med kontraktets fullgörande och ha för den skull gått i författning om sådan förnyelse och förstärkning av den för kontraktets fullgörande ställda borgen, som begärts i Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 28 mars. Så snart denna angelägenhet ordnats, skola vi översända den nya säkerhetsförbindelsen jämte av mig underskriven förklaring om kontraktets fortsatta giltighet.

Vi be om överseende med, att denna angelägenhet icke ordnats tidigare.

Ullered pr Kållandsö den 22 juli 1944.

För Tranebergs Invallningsföretag av år 1931.

Gust. Svensson

(Gust. Svensson.)

D. M. 12283/48.

P. M.

angående ändring i planen av Tranebergs inv. företag av år 1936, Skaraborgs län.

Kanalen A-B-C-D-E.

De idkagna ändringar godtagas. Ingen minskning av kostnaden.

Vallen B-B'-F.

Vid A^I föreskriven flodlucka synes numera, sedan sjön Vänerns sänkning, obehövlig. Någon kostnad för densamma synes ej vara intagen i kostnaden för företagets utförande.

Kanalen B-F-G-H-I-K.

De idkagna ändringar synas kunna tillstyrkas. De medföra praktiskt taget icke någon minskning av kostnaden.

Diket B^I-F-M.

De idkagna ändringarna godkännas. Ingen kostnadsminskning.

Vallen 110+42 - M.

Intet att erinra.

(220860)

Diket M - O.

Utfört ss. täckt avlopp i stället för föreskrivet öppet. Tutet att rivas.

Vallen X - Y. Tutet att rivas.

Frågan om företagets utförande förfall 31/12. 1946. 7/9. 1948 Fröman

Uteslutning:

// ~~Ån vid flodkanten~~ A I 7 föreskriven flodkanten ~~och~~ vid ~~87+42~~ och gångsträng vid 87+42.

Andra på sätt ~~angivits~~ å förslagsritningarna angivits med grön färgbeteckning.

21.619/33

Beräkning

av verkliga kostnaden vid Trauebergs invalln. företag

utförd av Kgl. Slottsn. / S.L.

Räntor till 15 apr. – 34	3.383:10
Lyssförrättning och undersökning	2.771:65
Vattendomstolsavgift	150:49
Betänkande m.m.	479:10
Jordersättning enl. lyssförhandl.	377:51
Ersättning för befintlig vall (enl. utl.)	2.960:—
Pumpstation och pumpmaskiner	13.000:—
Elektriska ledningar och transformatorer	13.600:—
Arbets- och materialkostnader	41.100:—
Eftersyn arbetet (genomförst. av vall)	2.100:—
Diverse omkostnader	2.000:—
Ersättn. för jordupplag och skador å gröda	3.500:—
Räntor under tiden tills statsunderstöd utbf. (utföres med)	3.000:—
	88.421:85
Kapitaliserad driftskostn. efter 5%	20.600:—
	109.021:85

Slutsatta kostnader

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

12283 12284
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed översändes vördsamt avsyningsbevis rörande "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län samt ansökan om ändring i plan i 1 ex., 2 st. rekvisitioner, 2 st. handlingar samt 8 st. ritningar.

Ansökan om ytterligare statsunderstöd samt utredning härom har avlämnats till länets torrläggningsnämnd och ligger i avvaktan på nämndens yttrande och komma snarast att översändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Skara den 8 maj 1948.

Enl. uppdrag:

/Stig Lundblad/

Assistent

D. N:r
15336/39

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Tranebergs invalln.företag av år 1931" i Otterstads sn av

Skaraborgs län

Arb. plan: 4/10 1935

Kontrakt: 9/10 36

Fullbordas: 1/9 39

Lån: 40.380

Statsbidrag: 34.350

Beräkn. kostnad: 106.801:24

Tillstyrkt utbet. d. 9/10 36 av lån: 27.500 kr.

av statsbidrag: 23.500 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 28 / 7 1939

kr. = c:a 83 %.

0.76½ · 40.380 = 30.800
27.500
3.300

0.76½ · 34.350 = 26.200
23.500
2.700

36.500
30.500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Gust. Svensson, (bef)

~~Ende intressent~~ } Ullerö, Kållandsö

Rekv. ..... bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av lån 9.000 kr. 91%

av statsbidrag 7000 kr. 89%

Stockholm den 18 8 1939

F.

7. 1938. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144738

315
35

DIARIE Nr 15356
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1939

BEVIS

över verkställd **besiktning** av **Tranebergs**

invallnings-~~xxxxxx~~företag av år 19**31** i

Otterstads sock**en** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **4 okt.** 19**35.**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **34.350:--**

Lån från statens avdikningslånefond „ **40.380:--**

~~Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den~~

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19**39.**

Arbetsstyrelsens ordf.: **Gust. Svensson,**

Ullered,

Källandsö.

Vid genom ass. S. Lundblad den 28 juli 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 71.930:-- kronor eller omkring 83 procent av den till 86.201:24 kronor fastställda anläggningskostnaden. Verkliga kostnaderna komma att överstiga de beräknade.

Skara den 3 aug. 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL KRONA KR.

Statens lantbruksingenjö
i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

315/35

17721

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1936

B E V I S

över verkställd besiktning av Tranebergs invall ningsföretag av år 19 31 i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 4 oktober 19 35.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 34 350.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 40 380.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 19 37.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukare Gust. Svensson. Ullered.
Källandsö.

Besiktningen verkställdes den 6 april 1936 av förste assistent C. Lundin, varvid företaget befanns vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnader för syneförrättning m.m. motsvarar c:a 58 000 kronor eller omkring 68 % av den fastställda anläggningskostnaden kr. 86 201.24.

Skara den 23 september 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STATSBEL KR

tillf lån 27 500
bidr 33 500

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

17720

DIARIE NR
KULTURTEKNISKA STYRELSEN
25 SEP. 1936

Utdrag ur protokollet fört vid extra sammanträde med delägarne i Tranebergs Invallningsföretag av år 1931 å Tranebergs egendom den 8 april 1936.

- -
- -

§ 3

Att justera dagens protokoll valdes Hrr. Karl Ekelund, Låkälle och Sven Claesson Skattegården.

§ 4.

Från styrelseledamöterna C.G. Larsson, Dalaberg och Erik Andersson, Odensvik hade inkommit skriftlig anhållan om entledigande från ledamotskap i arbetsstyrelsen, enl. bil. 1 och 2.

Som stöd för sin ansökan anförde Larsson att han på grund av sjukdom vore oförmögen att i fortsättningen deltaga i arbetet. Erik Andersson Odensvik hade motiverat sin ansökan om entledigande från ledamotskap i arbetsstyrelsen med att som han numera icke vore intresserad i företaget han heller icke ville kvarstå som styrelseledamot och ställde härmed sin plats till förfogande.

Efter diskution härom beslöt sammanträdet enhelligt att bifalla föreliggande ansökningar.

§ 5.

Företogs fyllnadsval i arbetsstyrelsen efter de nu entledigade ledamöterna och valdes härtill Hrr. Torsten Johansson, Skattegården och Karl Jansson, Vensjö.

§ 6.

Till aktförvarare efter C.G. Larsson utsågs Gust. Svensson i Ullerö och befriades Larsson från ansvar angående förvarandet av företagets handlingar.

Traneberg dag som ovan

Gust. Svensson

Justerat

Karl Ekelund

Sven Claesson

Rätt avskrivet betygas

Gust. Svensson

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsstyrelsen i Tranebergs Invallningsföretag av år 1931 å Tranebergs egendom den 8 april 1936.

§ 1.

Närvarande voro styrelseledamöterna Gunnar Andersson, Traneberg, Johannes Brink, Smedgården och undertecknad samt supleanten i styrelsen Sven Claesson, Skattegården.

§ 2.

Att jämte ordf. justera detta protokoll utsågs Johannes Brink, Smedgården.

§ 3.

Från lantbruksingenjör Hallin i Skara hade ankommit handlingar för underskrift i och för utfående av Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 beviljat, dels lån från statens avdikningslånefond med kronor fyrtiotusentrehundraåttio, och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet å kronor trettiofyratusentrehundrafemtio från statens avdikningsanslag.

Att å arbetsstyrelsens vägnar underteckna kontrakt och skuldförbindelse utsågs enhelligt Gust. Svensson, Ullerö.

Traneberg dag som ovan

Gust. Svensson

Justerat

Johannes Brink.

Rätt avskrivet betygas

Gust. Svensson

Nr. 198/46

Skall ej medsändas remissen

315/35

DIARIE Nr 4245
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

~~Lösga pkt~~ " ~~handl~~

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning av "Tranebergs invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 4 okt. 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 34,350:--

Lån från statens avdikningslånefond " 40,380:--

Fastställd arbetstid till den 1 nov. 1945.

Styrelsens ordf.: Polisman Gustav Svensson,
Skogsbäck, Kållandsö.

Så vitt vid avsyningstillfällena den 8 och 9 dec. 1947 av assistent A. Kedefält och den 8,9 och 22 och 30 dec. 1946 av assistent S. Lundblad kunde konstateras, befanns företaget vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Kanalen A - B - C - D - E.

~~-120 kl~~ Vid 28+86 (29+80) föreskriven bro typ b har med broägarens medgivande slopats.

Sträckan 30+75 - 33+20 var flyttad i plan, sträckan 30+20 - 32 hade utgått och diket C^{III} - C^{II} hade förlängts med sträckan /C^{II} / 0 - - 1+16 /=33+20/.

Sträckan 48-49+50 (49-50) var ej nedförd till fullt djup beroende på förekomsten av berg. Bergbotten låg i medeltal 0,08 m. för högt. Enär berget är sprickigt har det ej ansetts lönande med hänsyn till jordförbättringen att verkställa ytterligare sprängningar. Jordägarna ovanför ha förklarat sig nöjda med diket i nu befintligt skick.

1

Vallen B - B - F.

I

Vid A genom dom föreskriven flodlucka var ej utförd, beroende på dels att självrinning efter Vänerns reglering mera sällan kan förekomma och dels att sådan självrinning vid lämpligt vattenstånd i Vänern automatiskt uppstår genom pumparnas klaffventiler.

Kanalen B - F - G - H - I - K.

Vid 62 och 67+20 76+20 föreskrivna broarna typ a voro utförda av armerade betongrör med 1,5 m:s diameter och för ifrågavarande trafik tillräcklig hållfasthet. Fria genomloppsöppningen är mer än tillräcklig för beräknad flödesvattenmängd.

Vid 71+16 föreskriven träbro typ b var utförd som gångspång enl. -10 kr ritning med broägarens medgivande.

Vid 87+42 föreskriven gångspång har med ägarens medgivande slopats. -50 kr.

I

Diket B - F - M.

Sträckan 110+35 - 114+23 var utförd med rörledning för vanlig vattenföring och med ett grundare dike däröver för flöden samtidigt som sträckan 109+7 - 110+35 med hänsyn härtill var utförd djupare.

Vallen 110+42 - M.

Å sträckan 110+42 - 113+24 var vall och dike utfört utan bankett och vallen därvid flyttad något mot sjösidan.

Å sträckan 113+24 - M var vallen flyttad inåt landsidan. I förra fallet har den gemensamma slänten mellan förutvarande vall och dike, som stått i flera decennier, bibehållits, och i senare fallet har ändringen gjorts för att få en vall som från början var motståndskraftig mot den på denna plats stundom riskabla sjögången.

Diket M - O .

Diket var utfört som rördike. Merkostnaden härför har erlagts av ägarna till Vänsjö 1/1 .

Vallen X - Y .

Vallen X - Y var flyttad väster ut och utförd som höjning av vägbanan.

Företaget förordas till godkännande.

Skara den 14 jan. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lån

del.

R 8*0576

Kgl. Jordbruks-Dept.
d. 4 JUL. 1951

DIARIE Nr 17720
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1936

Avskrift.

437/35

Betänkande

angående statsunderstöd till

Tranebergs invallningsföretag av år 1931

i Otterstads socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1933 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

flodbädden vid punkt A I å vallen B- B I- F må utgå ur den fastställda arbetsplanen samt bron vid 71 + 16 å diket B- F- G- H ersättas med en gångspång äventom att företaget i övrigt må utföras med de ändringar vilka upptagits i ett av lantbruksingenjören S. Hallin den 14 februari 1948 utfärdat avsyningsbevis och å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning.

Stockholm den 5 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4 oktober 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 21 oktober 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

B E T Ä N K A N D E

angående Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 17 november 1931 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts. Förslaget har sedermera underställts V ästerbygdens vattendomstols prövning och har med vissa ändringar fastställts genom dom den 23 juni 1932. Mot dehna dom har vad ej erlagts, vilket framgår av å domen tecknat intyg.

Areal:

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	~~124.21~~ 151.08 hektar	Åker	79.76 hektar.
Annan mark	~~46.01~~ 75.69 "	Annan mark	7.11 "
Summa	~~170.22~~ 256.77 "	Summa	86.87 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse

Kungl. Lantbruksstyrelsen har, denna dag medgivit, att bron vid 29+86 på diket A-B-C-D-E, gångspången vid 87+42 på diket H-J och den förstkrivna

(Forts. å följande sid.)

lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande vall- och dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Företaget berör kronoegendomarna Vänsjö 1:1, Uppegården 2:1 och Hulan 5:1 samt ecklesiastika hemmanen Lussebo 1:1 och Backa 1:1. Till Vänsjö, Uppegården och Lussebo söka respektive arrendatorer lån. För Lussebos del har vederbörande domkapitel lämnat tillstånd härtill genom påskrift å föreningen, bil. IV. För kronoegendomen Sunnegata Uppegården 2:1 har föreningen för sökande av avdikningslån undertecknats av arremdator Fredrik Otterberg. Ansökan om tillstånd för honom att söka lån har till Kungl. Maj:t ingivits, men sådant tillstånd har vid detta betänkandes avgivande ännu ej hunnit erhållas. För kronoegendomen Vänsjö 1:1 har den vid syneförrättningens avslutande befintliga arrendatorn undertecknat föreningen för sökande av avdikningslån. Denne har emellertid nyligen frånträtt arrendet och klarhet har ännu ej kunnat vinnas, huruvida hans efterträdare önskar avdikningslån eller icke. Ansökan om tillstånd att söka sådant lån har därför icke ännu kunnat ingivas.

Beträffande ägofigurerna n:ris 200, 206 a, 228 och 230 ha

rätta fastighetsbeteckningarna icke kunnat utrönas, varför något lån av statsmedel till motsvarande kostnadsandelar icke torde kunna beviljas.

Kostnad:

Kostnaden för invallnings- och vattenavledningsarbetena har ~~vid syneförrättningen~~ beräknats till kronor 82 655.-

För laga syneförrättningen kronor 2 731.95 ~~2 962.95~~

Vattendomstolsavgift kronor 3:401:24 150.49

Kostnader i underställningsmål kronor 39.70

För utredning angående statsbidrag kronor 479.10

86 056.24
~~86 287.24~~

Kapitaliserat värde å pumpningskostnader 35 400.-

121 456.24
Summa kronor 121 687.24

Av beräknade kostnaden kommer på lånesökandenas andel kronor 59 633.11.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 150 494.- Härav kommer på lånesökandenas del kronor 104 004.50.

Enligt denna beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 81 procent av båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavlednings- och invallningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1936.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företaget kunna beviljas i jämnt tal 37 400.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 33 820.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Vattendomstolens dom i underställningsmål med intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I a
Kostnadsförslag enl. Vattendomstolens dom	"	I b
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag i sammandrag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Fullmakt	"	V
Förmynderskapsprotokoll	"	VI
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VII
Arvodesräkningar	"	VIII a,b,c

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 8 blad.

Skara i juni 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga Ia.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som den 17 november 1931 meddelats vid en av lantbruksingenjörem Sven Hallin med biträde av göde män handlagd syneförrättning rörande invallning mot sjön Vänern för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Karsviken, Häljestorp, Sutarebacken, Lerbäck, Traneberg, Hultet, Skafven, Nore, Sunnegata, Värnamo, Eke, Låkälla, Backa, Ullered, Vänsjö och Lussebo samt lägenheterna Klackered och Dalaberg, allt i Otterstads socken, Skaraborgs län, hållet vid sammanträde å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 10 juli 1932.

§ 2. Närvarande: Samma ledamöter och sekreterare som vid föregående sammanträde.

Vattendomstolen sammanträdde för överläggning till dom. Vattenrättsdomaren anmälde, att lantbruksingenjören Sven Hallin den 27 maj 1932 inkommit med infordrat ändringsförslag, i det följande benämnt Hallins änd-

ringsförslag.

Vattendomstolen beslöt följande

D O M

meddelad å Vattendomstolens kansli i Vänersborg den 23 juni 1932.

Efter den prövning av synemännens utlåtande, vartill underställningen givit anledning, har vattendomstolen funnit skäligt fastställa synemännens utlåtande med de ändringar och föreskrifter, som härnedan bestämmas.

Ang. vallar. Vallen B - F skall förläggas i den sträckning, som i Hallins ändringsförslag betecknats med B-B I -F, samt i övrigt utföras i enlighet med nämnda ändringsförslag med det undantag, att enär vallen har ett för vågsvall utsatt läge, den yttre slänten skall förläggas i lutning 1:2.

Vallarna F-M-N och S-T, vilka liksom förenämnda vall ligga i för vågsvall utsatta lägen, skola utföras i enlighet med synemännens förslag med det undantag, att de yttre slänterna skola förläggas i lutning 1:2.

Ang. kanaler och diken. Kanalen A-B-C-D-E skall utföras i enlighet med synemännens förslag med de undantag,

att slänterna med hänsyn till faran för framtida slänt-skred skola förläggas dels, där berg ej förekommer, å sträckan A-B-C- påle 30+76 i lutning 1:1.5 upp till den höjd, som mot-

svarar blivande högvattenyta i avloppet, ovanför vilken höjd slänterna må brytas och förläggas i lutning 1:1, dels ock å sträckan påle 30+76-C^{II}-D-E i lutning 1:1.25,

samt att, där berg förekommer mellan pålarna 8 och 11, sektionen för att ej verka uppdämmande skall utföras men en bottenbredd om 2 m.

Dikessträckorna C^{I} - C^{II}, C^{II} - C^{III} och D-D^{I} skola utföras i enlighet med synemännens förslag med det undantag, att dikenas slänter med hänsyn till faran för framtida släntskred skola förläggas i lutning 1:1.25.

Kanalen B-F-G-H skall utföras i enlighet med synemännens förslag med de undantag,

att kanalen å sträckan B-F-påle 62+80 /= B^{II} i Hallins ändringsförslag/ skall givas den ändrade sträckningen, som i nämnda ändringsförslag betecknats med B - B^{I} - B^{II}.

att kanalen i hela sin sträckning med hänsyn till faran för framtida släntskred skall utföras med slänterna förlagda i lutning 1:1.5 upp till den höjd, som motsvarar blivande högvattenyta i kanalen, ovanför vilken höjd slänterna må brytas och förläggas i lutning 1:1,

samt att vägtrumman vid påle 62 förflyttas till punkten B^{I}.

Kanalerna H -I, I-K och H-L skola utföras i enlighet med synemännens ~~xxxxxxxxx~~ förslag med de undantag,

att slänterna, där berg ej förekommer, med hänsyn till faran för framtida släntskred skola förläggas i lutning 1:1.5 upp till den höjd, som motsvarar blivande högvattenyta i kanalerna, ovanför vilken höjd slänterna må brytas och förläggas i lutning 1:1,

samt att beträffande kanalen H - I, där berg förekommer mellan pålarna 78 och 80, sektionen skall för att ej verka uppdämmande utföras med en bottenbredd om 1.5 m.

Kanalen F-M-O skall utföras i enlighet med synemännens förslag

med det tillägg, att kanalen skall utsträckas att omfatta även den i Hallins ändringsförslag med F - B^{I} betecknade kanalsträckan,

samt med beaktande att hela kanalsträckan B^{I}-F-M-O skall med hänsyn till faran för framtida släntskred utföras med slänter i lutning 1:1.5 upp till den höjd, som motsvarar blivande högvattenyta i kanalen, ovanför vilken höjd slänterna må brytas och förläggas i lutning 1:1.

Vallen B - B^{I} - F skall förses med flodlucka, utförd vid ang.flodlucka punkten A^{I} i enlighet med Hallins ändringsförslag.

Ang. pumpverkets kapacitet.

Vattenståndet innanför invallningen vid pumpverket bör vid flöden ej tillåtas stiga över höjden + 3.85 m, enär vid högre vattenstånd fara uppkommer för översvämning av de inom norra delen av invallningsområdet belägna markerna.

Beträffande vattenståndet utanför invallningen bör räknas med ett medelhögvattenstånd i Vänern om+5.20 m, vilket enligt föreliggande beräkningar i medeltal inträffar ungefär vart femte år.

Då med hänsyn till inom invallningsområdet förefintliga magasineringsmöjligheter lämpligen kan räknas med en största tillrinning vid pumpverket motsvarande 1 liter per sekund och har, skall pumpverket alltså dimensioneras för att kunna avbörda 73200 /1x1220x60/ liter per minut vid 1.35 m. lyfthöjd.

ang. energibehovet och energipriset.

Vattendomstolen vill i detta sammanhang anmärka följande beträffande det årliga energibehovet för pumpningen.

Medelvattenståndet innanför invallningen vid pumpverket kan under vegetationstiden antagas till + 2.80 m och under övrig tid till + 3.50 m.

Medelvattenståndet i Vänern kan under vegetationstiden antagas till + 4.50 m. och under övrig tid till + 4.35 m.

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm per år, varav 350 mm torde upptagas av växtligheten

eller avdunsta samt 250 mm avrinna. Den nederbördsmängd, som avrinner, kan antagas fördelad med 16 % eller 40 mm på vegetationstiden 16 maj-31 augusti samt med 84 % eller 210 mm på övrig tid av året. Av den avrinnande nederbörden under vegetationstiden måste i förevarande fall allt vatten pumpas, medan beträffande den avrinnande nederbörden under övrig tid av året kan räknas med att 20 mm självavrinna samt att 190 mm måste pumpas.

Pumparbetet pr år beräknas alltså till

0.04 . 10000 . 1220 . 1.70 + 0,19 . 10000 , 1220 . 0,85 =

2.799.900 tonmeter.

Energibehovet per år beräknas med ledning av förestående och under antagande av 85 % verkningsgrad å motorerna och 75 % verkningsgrad å pumparna till

$$\frac{2.799.900 \cdot 1000}{102 \cdot 3600 \cdot 0,85 \cdot 0,75} = 11.960 \text{ kWh} \sim 12.000 \text{ kWh.}$$

Vattendomstolen anmärker vidare, med stöd av den erfarenhet vattendomstolen förskaffat sig i annat mål, att priset på elektrisk energi å ifrågavarande trakt torde böra beräknas till minst 10 öre per kWh.

Det åligger förrättningsmannen att med beaktande av ovan lämnade föreskrifter beträffande företagets utförande omräkna dels jordersättningslängden / bil. I i syneförrättningshandlingarna/

Ang. kostnaderna för företaget och dessas fördelning.

därvid ersättning för de ökade arealer jord, som komma att tagas i anspråk på grund av de ändrade sträckningarna av vallen B - F och vissa närliggande kanalsträckor samt ändrade föreskrifter rörande ~~xxxxxxxxxxx~~ slänter för vallarna B-F, F-M-N och S-T samt för kanaler och diken, skall utgå efter samma grunder, som synemännen tillämpat i nämnda längd, dels kostnadsförslaget /bil.K/, dels ock kolumn 16 i kostnadsfördelningslängden /bil.P/.

På grund av det föreskrivna ändrade läget av vallen B - F komma en del marker, tillhörande Kungl. Maj:ts och Kronans fastighet 1 mantal Vänsjö 1:1, vilka marker enligt synemännens förslag skulle legat inom invallningen, nu att ligga utanför densamma. Då emellertid Kronans lagligen befullmäktiga-de ombud vid vattendomstolens sammanträde den 12 maj 1932 medgivit vallens förläggning på nu föreskriven plats, , utan att detta behövde föranleda någon omräkning av procenttalen för delaktigheten i kostnaderna för företaget, skola nämnda procenttal, vilka återfinnas i kolumn 17 i kostnadsfördelningslängden, allt fortfarande lända till efterrättelse.

Ang. kungörelsekostnader m.m.

Sökandena till invallningsföretaget förpliktas en för alla och alla för en att genast till vattendomstolens kansli förskjuta kostnaderna för kungörelser i målet, tillsammans 33 kronor 20 öre,

ävensom att gälda de ytterligare förrättningskostnader, som betingas vattendomstolens prövning i underställningsmålet. Beträffande den slutliga fördelningen av nämnda kostnader skola gälla enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist den 7 juli 1932. Ang. fullföljd av talan.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Erik Säll.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid icke blivit anmält, betygar:

Vänersborg den 31 augusti 1932.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Erik Säll.

S tämpel: 0.50 kr.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga I 6.

Kostnadsförslag.

Kanalen A - B - C - D - E. (muddring)

3+80 -7	320	dy och lera	m³	1360	0,70	952	-			
7 - 10	300	" " "	"	1700	"	1190	-			
		berg	"	~~240~~ 290	10:-	2400	-			
10 - 13	300	dy och lera	"	500	0,70	350	-			
13 - 16	300	" " "	"	700	"	490	-			
16 - 19	300	" " "	"	810	"	567	-			
19 - 22	300	" " "	"	740	"	518	-			
22 - 25	300	" " "	"	790	"	553	-			
25 - 28	300	" " "	"	710	"	497	-			
28 - 31	300	" " "	"	950	"	665	-			
31 - 34	300	" " "	"	900	"	630	-			
34 - 37	300	" " "	"	580	"	406	-			
37 - 40	300	" " "	"	630	"	441	-			
		berg	"	4	10:-	40	-			
40 - 43	300	dy	"	480	0,70	336	-			
43 - 46	300	"	"	570	"	399	-			
46 - 50	400	"	"	700	"	490	-			
		berg	"	20	10:-	200	-			
		en utfartsvägsbro vid 9+20 enl. typ a(utan rust-bädd) a= 2,50 m. b= 4,0 m.				~~300~~ 500	-			
		2 st. utfartsvägsbroar vid 16+79 Och 27+59 enl. typ b b= 4,00 meter	2	130		260	-			
		Överfört				11684	-			

muddring 0,60 kr/m³
handgr. 0,50 "
berg 7,50 "
vall 1,— " + 50 öre/m.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			11684	-				
		en ägovägsbro vid 29+86								
		enligt typ b								
		b= 3,60 meter			120	-				
		en gångspång vid 39+25								
		enl. rithing			50	-	11854	-		
		tillägges c:a 10 %					1123	50		
		jordersättning					22	50	13000	
		Diket C - C^{I}. (muddring)								
54-55+84	184	dy m^3	6 50	0,70	455	-				
		tillägges c:a 10 %			45	70				
		jordersättning			69	30			570	-
		Diket D - D^{I}. (muddring)								
56 - 57+40	140	dy m^3	240	0,70	168	-				
		berg "	4	10:-	40	-	208	-		
		tillägges c:a 10 %					22	-	230	-
		Kanalen B - B^{I} - B^{II} - F - G - H. (muddring)								
$B-B^{I}-B^{II}$	250	dy och lera m^3	1800	0,70	1260	-				
62+80 -66	320	" " " "	2400	"	1680	-				
66 - 69	300	" " " "	2110	"	1477	-				
69 - 72	300	" " " "	2030	"	1421	-				
72 - 75	300	" " " "	1820	"	1274	-				
75-77+70	270	" " " "	1400	"	980	-				
		2 st. vägtrummor vid 62								
		och 67+20 enl. typ a								
		a = 2,50 meter								
		b = 3,60 -"- st.	2	350:-	700	-				
		Överfört			8792	-			13800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				8792	-			13800	-
		2 st. vägbroar vid 69+90 och									
		71+16 enl. typ b									
		b= 3,60 meter	st.	2	120	240	-	9032	-		
		tillägges c:a 10 %						900	-		
		jordersättning						538	-	10470	-
		Kanalen H - J. (muddring)									
77+70 -81	330	dy och lera	m³	1000	0,70	700	-				
		berg	"	90	10:=	900	-				
81 - 84	300	dy och lera	"	790	0,70	553	-				
84 - 87	300	lera	"	700	"	490	-				
87 - 90	300	"	"	600	"	420	-				
90-92+44	244	"	"	250	"	175	-				
		berg	"	5	10:-	50	-				
		2 st.vägbroar vid 80+80									
		Och 83+26 enl. typ b									
		b = 3,60 meter	st.	2	120	240	-				
		en gångspång vid 87+42									
		enligt ritning				50	-	3578	-		
		tillägges c:a 10 %						352	-	3930	-
		Kanalen G - I (utföres ej)									
4+70-11+80	710	dy och lera	m³	3400	0,70	2380	-				
		berg	"	520	10:-	5200	-				
		en vägbro enl.typ a				300	-				
						7880	-				
		Överföres								28200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							28200	-
		Kanalen I - K.								
92+44-101	856	lera	720 m³	0,70	504	-				
		en utfartsvägstrumma								
		vid 95+80 enl. typ c								
		a = 24" rör								
		b = 4,00 meter			150	-	654	-		
		tillägges c:a 10 %					66	-	720	-
		Kanalen H - L								
105-109+80	480	dy och lera	830 m³	0,70	581	-				
		tillägges c:a 10 %			49	-			630	-
		Kanalen B - F - M - O.								
B - F	80	lera	320 m³	0,70	234	-				
109+70-113	330	"	2920 "		2044	-				
113-116+30	330	"	2000 "		1400	-				
130-133	300	"	1220 "		854	-				
133-134+80	180	"	630 "		431	-				
		2 st. utfartsvägstrummor								
		vid 110+42 och 132+85								
		enl. typ c								
		a = 24 " rör								
		b = 4,00 meter	st 2	150	300	-				
		en ägovägstrumma								
		vid 130 enl. typ c								
		a = 21 " rör								
		b = 3,60 meter			120	-	5383	-		
		tillägges c:a 10 %					533	90		
		jordersättning					573	10	6490	-
		Överföres							36040	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

311831

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							36040	-
		I Vallen B - B - F - M - N								
		Spåntning över avloppen								
		vid 108 = 10 meter			120	-				
I B -B -F		lera m³	2150	0,80	1720	-				
110+42- -116+30	588	-"- tages ur kanalen								
		F - Ms uppschaktad								
		massa								
116+30- -119+80	350	lera m³	1040	0,80	832	-				
120+40 -123+80	340	" "	1100	"	880	-				
		kompletering och justering								
		av skyddsvall	1590	0,50	795	-	4347	-		
		tillägges c:a 10 %					433	-	4780	-
		Vallen P - R								
0-0+14	14	lera m³	30	0,80	24	-				
		komplettering och juste-								
		ring av skyddsvall m¹	14	0,50	7	-	31	-		
		tillägges c:a 10 %					4	-	35	-
		Vallen S - T								
0-1+40	140	lera m³	225	0,80	180	-				
		komplettering och juste-								
		ring av skyddsvall m¹	140	0,50	70	-	250	-		
		tillägges c:a 10 %					25	-	275	-
		Vallen U - V								
o-o+80	80	lera m³	220	0,80	176	-				
		komplettering och juste-								
		ring av skyddsvall m¹	80	0,50	40	-	216	-		
		tillägges c:a 10 %					24	-	240	-
		Överfört							41370	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. V. SKARA A.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							41370	-
		Vallen X - Y								
0+20-1+50	130	lera m^3	150	0,80	120	-				
		komplettering och juste-								
		ring av skyddsvall lm	130	0,50	65	-	185	-		
		tillägges c:a 10 %					19	-		
		jordersättning					26	-	230	-
		Vallen Å - Ä								
0+4-0+69	65	lera m^3	100	0,80	80	-				
		komplettering och juste-								
		ring av skyddsvall lm	65	0,50	32	50	112	50		
		tillägges c:a 10 %					12	50	125	-
		Diket C II - C III								
0-0+80	80	dy m^3	200	0,70	140	-				
		tillägges c:a 10 %			12	-				
		jordersättning			18	-			170	-
		Kanaler och vallar Summa							41895	-
		Befintlig vall å Vänsjö= F - M - N								
110+42-119+50	908	lera m^3	2550	0,80	2040	-				
120+50-123+70	320	" "	1150	"	920	-			2960	-
		Summa kronor							2960	-
		Pumpstation								
		Schaktnings- gjutnings-								
		och byggnadsarbeten					10000	-		
		Pumpar & motorer					10800	-		
		El.ledningar & transforma-								
		torer					17000	-		
		Summa kronor					37800	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag								
		Kanaler och vallar							41895	-
		Befintlig vall å Vänsjö							2960	-
		Pumpstation							37800	-
		Summa kronor							82655	-
		Pumpningskostnader								
		Årsavgift 35 kw. x 10 kr:					350	-		
		Strömavgift 12000 kwh. x 0,04kr.					480	-	830	
		1) Byggnader 2% i 10000 kr.					200	-		
		2) Maskiner 5 % i 10800 "					540	-		
		Skötsel och eftersyn					200	-	940	
		Summa kronor							1770	
		Kapitaliserade värdet härav uppgår till c:a							35400	
		Övriga kostnader för företaget enl. kostnadsförslaget							82655	
		Tillsammans kronor							118055	

Skara den i februari 1933.

Sven Hallin.

Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Tranebergs invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
1	2	3	4
Otterstads socken.			
Häljestorp	5/96	2 1	3. Olle Jansson
"	7/192	3 1	4. Karl Friden
"	7/192	4 1	5. Gösta Sundberg
Sutarebacken	7/80	2 1	1. Gunnar Andersson
Lerbäck	17/96	3 1	1. Dens.
Traneberg	7/10	4 1	1. Dens.
Hultet	1/32	3 1	1. Dens.
"	1/16	4 1	21. L.M. Larsson
Skafven	1/24	4 1	21. Dens.
Nore	3/64	2 1	19. Oskar Gustafsson
Sunnegata Sunnerstagården	1/48	14 3	12. Fritjof Ek
" "	1/128	16 3	12. Dens.
" "	1/4	20 3	18. Karl Andersson
" "	3/80	25 3	24 Aug. Larsson
" "	7/128	28 3	13 Uno Isaksson
" "	1/80	32 3	24 Aug. Larsson
" "	3/64	33 3	24 Dens.
" "	5/64	35 3	24 Dens.
Klackered	avs.	1 1	18 Karl Andersson
~~Sunnegata Hulan~~	~~av 1/2~~	~~av 5~~	~~Karl Erhard Johansson~~
" "		1	7
" Skattegården	1/2	5 1 2	23, 9 Torsten, Gustaf o. Axel Johansson
" "	1/4	3 1	8 Sven Classon
" "	5/72	7 1	9 Axel Johansson
Värnamo	1938449 9181050	5 3	14 Johannes Andersson
"	"	4 3	25 Anton Bengtsson
Sunnegata Smedegården	1/2	1 4	10 Johannes Brink
" Uppegården	1	1 2	11 Kronan arr. Fredrik Otterberg

1	2	3	4
Eke	1/128	10 1	24 Aug. Larsson
"	1/128	11 1	24 Dens.
Låkälla	1/6	2 1	26 Axel Ekelund
"	1/12	6 1	26 Dens.
"	1/36	7 1	22 Gustaf Ottersten
"	1/108	8 1	22 Dens.
Ullered Harald Andersgården		3 1	15 Johannes Karlssons sterbh.
" " "	1/240	6 1	15 Dets.
" " v "	1/60	7 1	15 Dets.
" Hans Olofsgården	1/36	4 2	15 Dets.
" " "	1/18	5 2	15 Dets.
" " "	1/18	6 2	15 Dets.
" " "	1/36	7 2	16 Sven Anderssons sterbh.
" " "	1/72	8 2	16 Dets.
" " "	1/72	9 2	16 Dets.
" " "	1/36	10 2	15 Johannes Karlssons sterbh.
Ullered	17/180	2 3	15 Dets.
"	17/180	3 3	7 Karl Johansson
"		5 3	20 Alex Jasson
"	55/756	9 3	15 Johannes Karlssons sterbh.
"		14 3	
~~Vänsjö~~	~~x~~	~~x~~	~~6 Kronan arr. Erik Andersson~~
Lussebo	1/4	1 1	17 Kyrkofonden arr.C. Apelkvist
Dalaberg	avs.	1 1	2 Karl Larsson

Skara i mars 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Sedan denna förteckning upprättades, ha följande låneansökande tillkommit.

Vänsjö	/	11	Gustaf Jansson
"	avs.	12	Oskar Gustafsson
"	"	14	Gunnar Gustafsson.

Skara i april 1935.
Sven Hallin.

Strykningar med rätt vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen
S.L.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bilaga III	
		Kostnadsförslag.								
		Grävningskostnader m.m.					82800 – 82655			
		Laga ägnsförrättning och utredning gående kraftledning och transformatorstation m.m.			2731 2962	95 –				
		Vattendomstolsavgift			150	49				
		Kostnader i undersökningsmål			39	70				
		Delsträcka			479	10	3401 3631	24 29	86201 86	24 24 ×
		Kapitaliserat värde å pumpningskostnader							20600 35400 –	L
		Summa kronor							121456 121686	24 29
									106656 106801	24 24

Skara i februari 1933.

På Tjänstens vägnar:
Sven Kallin.

× Ändringen vidtagen av Kungl. Landsbruksstyrelsen med anledning av vattendomstolens föreskrift angående ersättning för de åkrade arealer jord, som komma att lagas i ansperåk från delsträckorna B-C-E, D-D¹, G-H, H-J och F-B¹, delsträckorna B-F, F-M-N och S-F.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

anläggningskostnad 86.201 kronor 24 öre
kapitaliserad driftskostnad 20600 "
Summa 106.801 kronor 24 öre

och utgör låneansökandenas andel i anläggningskost-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

naden 67.139 kronor 56 öre, sedan därav från del-
aktigheten i området uteslutits fastigheterna Allmänningen
Haraldsäter 16 jämte ägolägenheterna
126-140, 200, 206 a och 228-230.

Stockholm den 21 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

I anledning av Kungl. Maj:ts beslut den 17 augusti 1951 beviljat ytterligare statsunderstöd till förbättring av kustvägen över Alfkammarn medgiver undertecknad Lantbruksstyrelsen utbetalning till ytterligare 146.507 kronor 49 öre, varav å länsvägarnas andel 127.550 kronor 41 öre.

Stockholm den 26 september 1951.

Enligt uppdrag
Olof Fredholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Tranebergs invallningsföretag av år 1931 inom Otterstads socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Traneberg den 17 nov. 1931.

1. Gunnar Andersson
2. C.G. Larsson
3. Olof Jansson
4. Karl Fridén
5. Gösta Sundberg
6. ~~Erik Andersson~~
7. K.E. Johansson
8. Sven Claesson
9. Axel Johansson
10. Johannes Brink
11. Fr. Otterborg
12. Fritjof Ek
13. Uno Isaksson
14. Johannes Andersson
15. J. Karlssons sterbh. gen. Nat. Karlsson enl. fullm. bil. D IVa,b,c i laga syneh.
16. Gustaf Svensson enl. fullm. bil. V
17. Karl Apelkvist
18. Karl Andersson

19 Oskar Gustafsson. 20 Rickard Jasson.

Bevittnas:

Sven Hallin. S. Wennerstedt.

Förestående förening biträdes till alla delar:

21 L. M. Larsson 22 Gustaf Ottersten

23 Torsten o. Gustaf Johansson 24 A.E. Larsson

25 A.F. Bengtsson gen. A.E. Larsson, förmyndare, enl. förmynderskaps-protokoll bil. V

26 Axel Eklund.

Bevittnas:

C.G. Larsson. Anna Larsson.

Undertecknad, som i egenskap av konsistorieombud närvarit vid syneförrättningen, får härmed tillstyrka förestående förening i vad den berör eckl. hemmanet Lussebo 1:1 i Otterstads socken.

Ivar Blomberg.

Kontraktsprost.

Godkänd av Skara Domkapitel den 8 mars 1933, i vad den avser ecklesiastika lönebostället Lussebo i Otterstad.

Skara Domkapitel den 8 mars 1933.

Ex officio:

Nils Broström.

Bilaga V.

FULLMAKT

för Gust. Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Tranebergs invallningsföretag av år 1931 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ullered, Kållandsö den 11 febr. 1933.

Emma Andersson. Jacob Svensson. Maria Palmstedt.

Bevittnas:

Ivar Blommell. A. Blommell.

Bilaga VI.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet fört vid lagtima vårtinget med Kinne-fjärdings, Kinne och Kållands härads domsaga å tingsstället i Lidköping den 18 januari 1915.

§ 6. Nämndemannen Emil Ryd i Traneberg ingav en så lydande skrivelse.

"Till Kinnefjärdings, Kinne och Kållands häradsrätt.

Som ångbåtsbefälhavaren N.A. Bengtsson, från Skattegården, Kållandsö, vilken förordnats som förmyndare för omyndigförklarade Anton Fredrik Bengtsson från Värnamo, Kållandsö socken, aflidit, får får jag härmed anhålla, att annan förmyndare för ovannämnde Bengtsson förordnas; och får jag därtill föreslå hemmansägaren A.E. Larsson i Sunnerstagården, Kållandsö, vilken förklarat sig villig åtaga sig upp-

draget och kan anses fullt vederhäftig.

Kållandsö den 18 januari 1915.

J. Lindström

god man för tillsyn av förmynderskap i Otterstads /Kållandsö/ socken.

Det antecknades, att ångbåtsbefälhavaren N.A. Bengtsson i Skattegården, Kållandsö, den 5 oktober 1910 § 31, förordnats till förmyndare för omyndigförklarade hemmansägaren Anton Fredrik Bengtsson i Värnamo, Kållandsö socken.

Med bifall till ansökningen förordnade häradsrätten hemmansägaren A.E. Larsson i Sunnerstagården, Kållandsö, att i stället för avlidne N.A. Bengtsson vara förmyndare för ovannämnde omyndigförklarade. Som ovan

På häradsrättens vägnar:

H. Wullt.

Från orginalprotokollet rätt avskrivit, betygar Lidköping i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads domsagas kansli den 21 maj 1927.

Enl. förordnande

Sven Rael.

andre notarie.

Från Häradsrättens protokoll rätt avskrivit betygar:

C.G. Larsson. Dalaberg, Kållandsö.

Stina Larsson. Dalaberg, Kållandsö.

Bilaga VII.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Tranebergs invallningsföretag av år 1931 för val av arbetsstyrelse.

Den 17 november 1931 å Traneberg.

Närvarande: Kontraktsprosten I. Blomberg såsom konsistorieombud, Gunnar Andersson, Karl Larsson, Olle Jansson, Karl Fridèn, Gösta Sundberg, Erik Andersson, Karl Erhard Johansson, Sven Klasson, Axel Johansson, Johannes Brink, Fredrik Otterberg, Fritjof Ek, Uno Isaksson, Aug. Larsson för egen del och för Antom Bengtsson, Johan Larsson, Johannes Andersson, Axel Ekelund genom sonen Karl Ekelund, Gustaf Ottersteb, Johannes Karlssons sterbh. gen. Natanel Karlsson, Sven Anderssons sterbh. gen. Gust. Svensson, C. Apelkvist, Karl Andersson, A.B. Skogsegendomar gen. insp. Nils J. Pålsson, Oskar Gustafsson, Rickard Jason.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos:

Gunnar Andersson, Traneberg

Gustaf Svensson, Ullered

C.G. Larsson, Dalaberg Torsten Johansson, Skatteg

Erik Andersson, Odensvik och Karl Jansson, Vansjö,

Johannes Brink, Smedsgården

Till suppleanter utsågos:

Sven Klasson, Skattegården

Gösta Sundberg, Häljestorp.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att i Lidköpings sparbank upplåna för företaget nödiga penningmedel.

§ 5.

Att jämte undertecknad justera detta protokoll utsågs kontraktsprosten I. Blomberg.

Ort och tid som ovan.

Gust. Svensson.

Justeras:

Ivar Blomberg.

Vidimeras ex officio: