



Akt nr:
R-E1a-0583

AU\$R-E1a-0583

fab. 444

691
35

R 3*0583

DIARIE Nr 27360
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 17 maj 1935 för
"Västorps dikningsföretag av år 1934" i Lekåsa socken av
SKARABORGS LÄN

2 h. v. 3 h. v.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusenniohundrafyrtio (3.940) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenniohundrafyrtio (3.940) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~va~~ undertecknat, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

- 1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västorp Lekåsa den 28 okt. 1935

John Jonsson Nils Augustsson

Att John Jonsson och Nils Augustsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Pettersson Olav Karlsson
Adress Västorp Lekåsa Adress Frugården Lekåsa

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 december 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Kristin Broström 031-883689

Florav. 6 43500 Mölnlycke

1981-11-23

KALLELSE

Härmed kallas delägarna i "Västorps dikningsföretag av år 1933"
till sammanträde på Hotell Gästis, Floby (lilla matsalen)

Fredagen den 27 nov kl 15.00

Ärende:

Val av styrelse

Rensning av företagets kanaler m m

Från lantbruksnämnden medverkar Lars Nilsson.

Diarie Nr

27360

KLA

KÖSTYRELSEN

6 DEC. 1935

R

3*0583

Avskrift.

Handlingar angående
Västorps dikningsföretag av år 1934
i Lekåsa socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

/.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark,
tillhörande Västorp m. fl. hemman i
Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Den 6 juni 1934 i Västorp

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättnings-
man, samt gode männen Albin Svensson, Östergården, och K. L. Johansson,
Frotagården, ävensom följande sakägare:

sökandena:

John Jonsson äg. Västorp 1³

Nils Augustsson äg. Lekåsa Kvisteg:n 3²

av övriga sakägare:

¹/₈ Erland Pettersson äg. Bragnum Skatteg:n 1¹⁹

Erik Jonsson arr. eckl.lönebostället Lekåsa Prästg:n 2¹

Barne härads vägstyrelse genom ordf. Josef Andersson och ledamoten

Leander Johansson.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som

hade lydelse enl. bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det
vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning, så att deras

2.
därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att avloppen i möjligaste mån göras täckta.

§ 5.

Det upplystes att trumman genom allmän väg vid 4 + 55 byggts år 1923.

Vägstyrelsen önskade själv ombestyras event. erforderlig ombyggnad.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställets och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens måndagen den 2 juli 1934 kl. 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Albin Svensson

Carl Levin Johansson

Den 2 juli 1934 i Västorp

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

John Jonsson

Nils Augustsson

Barna härads vägstyrelse genom styrelseledamoten Leander Johansson.

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

3

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. G.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse, utsågs synemannen John Jonsson, Västorp.

§ 10.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkning, varav ett exemplar skulle översändas till aktförvararen.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst och förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Albin Swensson

Carl Johansson

D. & V.D. 8- 88
1933

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning: och införsäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson

Elis Brandel

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshævande i Skaraborgs län,

Mariestad.

Undertecknade få härmed värdsamt hemställa om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl. Västorp och 1/24 mtl. Kvistegården m. fl. i Lekåsa s:n av Skaraborgs län.

Meddelande rörande förrättningen torde ställas till
John Johnsson, Västorp, Lekåsa

För Västorp, Lekåsa den 11 mars 1933

John Jonsson

För Kvistegården, Lekåsa den 11 mars 1933

Nils Augustsson

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos John Jonsson, Västorp
onsdagen den 6 juni - kl. 14 för torrläggning av mark till-
 hörande Västorp m. fl. hemman i Lekåsa socken av Skaraborgs län:
 vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vatten-
 lagen denna dag avsänts till:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ordf. i Barne h:s vägstyr. Josef Andersson, Backebo, <u>Helås</u> | |
| 2. arr. å Lekåsa prästgård | <u>Lekåsa</u> |
| 3. Ordf. i Lekåsa pastorats kyrkostämna | " |
| 4. Erland Pettersson, Bragnum Skatteg:n | " |
| 5. Nils Augustsson, Lekåsa Kvisteg:n | " |
| 6. John Jonsson Västorp | " |

Skara den 26 maj 1934

I tjänsten

Sven Hallin

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga C.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lekåsa socken Västorp	1 ³		1 ⁴		Joha Jonsson 1 åker, mylla på sandbl. lera 2 " - " - 3 " - " - 4 " - " - 5 " - " - 6 " - " - 7 " - " - 8 " - " - 9 " - " - 10 " - " - 11 " - " - 12 " - " - 13 " - " - 14 " - " - 15 " - " - 16 " - " - 17 " - " - 18 " - " - 19 " - " - 20 " - " - 21 " - " - 22 " - " - 23 " - " - 24 " - " - 25 " - " - 26 " - " - 27 " - " - överförd

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
56								240	134	40	800	448	-	560	313	60
09								320	28	80	"	72	-	480	43	20
08								350	28	-	"	64	-	450	36	-
08								240	19	20	"	64	-	560	44	80
08								"	19	20	"	64	-	"	44	80
04								450	18	-	"	32	-	350	14	-
17								430	73	10	"	136	-	370	62	90
03								450	13	50	"	24	-	350	10	50
06								240	14	40	"	48	-	560	33	60
12								320	38	40	"	96	-	480	57	60
13								450	58	50	"	104	-	350	45	50
07								430	30	10	"	56	-	370	25	90
11								350	38	50	"	88	-	450	49	50
14								320	44	80	"	112	-	480	67	20
28								320	89	60	"	224	-	"	134	40
08								290	23	20	"	64	-	510	40	80
07								320	22	40	"	56	-	480	33	60
07								240	16	80	"	56	-	560	39	20
16								450	72	-	"	128	-	350	56	-
15								450	67	50	"	120	-	"	52	50
06								450	27	-	"	48	-	"	21	-
01								450	4	50	"	8	-	"	3	50
15								430	64	50	"	120	-	370	55	50
11								350	38	50	"	88	-	450	49	50
09								320	28	80	"	72	-	480	43	20
08								210	16	80	"	64	-	590	47	20
07								"	14	70	"	56	-	"	41	30
3	14								1045	20		2512	-		1466	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				28	åker, mylla på sandbl. lera
				29	" - " -
				30	" - " -
				31	" - " -
				32	" - " -
				33	" - " -
				34	" - " -
				35	" - " -
				36	" - " -
				37	" - " -
				38	" - " -
				39	" - " -
				40	" - " -
				41	" - " -
				42	" - " -
				43	" - " -
				44	" - " -
				45	" - " -
				46	" - " -
				47	" - " -
				48	" - " -
				49	" - " -
				50	" - " -
				51	" - " -
				52	" - " -
				53	" - " -
				54	" - " -
				55	" - " -
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
3 14								1045	20		2512	-		1466	80	
22							190	41	80	800	176	-	610	134	20	
24							"	45	60	"	192	-	"	146	40	
16							430	68	80	"	128	-	370	59	20	
12							320	38	40	"	96	-	480	57	60	
15							240	36	-	"	120	-	560	84	-	
07							320	22	40	"	56	-	480	33	60	
09							240	21	60	"	72	-	560	50	40	
10							320	32	-	"	80	-	480	48	-	
12							270	32	40	"	96	-	530	63	60	
08							240	19	20	"	64	-	560	44	80	
11							"	26	40	"	88	-	"	61	60	
10							"	24	-	"	80	-	"	56	-	
13							210	27	30	"	104	-	590	76	70	
19							240	45	60	"	152	-	560	106	40	
11							270	29	70	"	88	-	530	58	30	
31							160	49	60	"	248	-	640	198	40	
31							190	58	90	"	"		610	189	10	
27							160	43	20	"	216	-	640	172	80	
40							370	148	-	"	320	-	430	172	-	
25							240	60	-	"	200	-	560	140	-	
09							350	31	50	"	72	-	450	40	50	
10							450	45	-	"	80	-	350	35	-	
10							430	43	-	"	"		370	37	-	
11							450	49	50	"	88	-	350	38	50	
18							400	72	-	"	144	-	400	72	-	
44							450	198	-	"	352	-	350	154	-	
53							400	212	-	"	424	-	400	212	-	
04							"	16	-	"	32	-	"	16	-	
8 26								2583	10		6608	-		4024	90	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslat	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				56	åker, mylla på sandbl. lera
				57	" - " -
				58	" - " -
				59	" - " -
				60	" - " -
				61	" - " -
				62	" - " -
				63	" - " -
				64	" - " -
				65	" - " -
				66	" - " -
				67	" - " -
				68	" - " -
				69	" - " -
				70	" - " -
				71	" - " -
				72	" - " -
				73	" - " -
				74	" - " -
				75	" - " -
				76	" - " -
				77	" - " -
				78	" - " -
				79	" - " -
				80	" - " -
				81	" - " -
				82	" - " -
				83	" - " -
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	26								2583	10		6608	-		4024	90
	03							270	8	10	800	24	-	530	15	90
	03							240	7	20	"	24	-	560	16	80
	36							160	57	60	"	288	-	640	230	40
	11							190	20	90	"	88	-	610	67	10
	18							270	48	60	"	144	-	530	95	40
	19							350	66	50	"	152	-	450	85	50
	11							320	35	20	"	88	-	480	52	80
	11							270	29	70	"	88	-	530	58	30
	06							240	14	40	"	48	-	560	33	60
	11							"	26	40	"	88	-	560	61	60
	09							290	26	10	"	72	-	510	45	90
	08							"	23	20	"	64	-	"	40	80
	10							210	21	-	"	80	-	590	59	-
	16							160	25	60	"	128	-	640	102	40
	07							210	14	70	"	56	-	590	41	30
	08							270	21	60	"	64	-	530	42	40
	17							210	35	70	"	136	-	590	100	30
	18							350	63	-	"	144	-	450	81	-
	22							320	70	40	"	176	-	480	105	60
	07							350	24	50	"	56	-	450	31	50
	08							240	19	20	"	64	-	560	44	80
	09							270	24	30	"	72	-	530	47	70
	09							370	33	30	"	72	-	430	38	70
	05							430	21	50	"	40	-	370	18	50
	07							400	28	-	"	56	-	400	28	-
	07							"	28	-	"	56	-	"	28	-
	05							"	20	-	"	40	-	"	20	-
	08							"	32	-	"	64	-	"	32	-
11	35								3429	80		9080	-		5650	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				84	åker, mylla på sandbl. lera
				85	" - " -
				86	" - " -
					Summa
Lekåsa Prästg:n	¹ 2		1		Eckl. arr.
				87	äng, mylla på sandbl. lera
				88	" - " -
				89	" - " -
					Summa
Lekåsa Kvisteg:n	² 3		¹ <u>24</u>		Nils Augustsson
				90	åker, mylla på sandbl. lera
				91	" - " -
				92	" - " -
				93	" - " -
				94	" - " -
				95	" - " -
				96	" - " -
				97	" - " -
				98	" - " -
				99	" - " -
				100	" - " -
				101	" - " -
					Summa
Bragnum Skatteg:n	²³ 1		³ <u>32</u>		Erland Pettersson
				102	åker, mylla på sandbl. lera

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
11	35								3429	80		9080	-		5650	20
	11							270	29	70	800	88	-	530	58	30
	10							370	37	-	"	80	-	430	43	-
	24							190	45	60	"	192	-	610	146	40
11	80								3542	10		9440	-		5897	90
						20										
						35										
						08										
						63										
						15										
						18										
						43										
	77							320	246	40	800	616	-	480	369	60
	43							350	150	50	"	344	-	450	193	50
	37							160	59	20	"	296	-	640	236	80
	23							210	48	30	"	184	-	590	135	70
	16							240	38	40	"	128	-	560	89	60
	03							160	4	80	"	24	-	640	19	20
	05							"	8	-	"	40	-	"	32	-
	20							240	48	-	"	160	-	560	112	-
	48							160	76	80	"	384	-	640	307	20
2	72							76	680	40		2176	-		1495	60
						07										

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bragnum Skatteg:n	¹⁹ 1		$\frac{1}{8}$		Erland Pettersson
				103	åker, mylla på sandbl. lera
				104	" - " -
				105	" - " -
				106	" - " -
					Summa
<u>Lekåsa socken</u>			<u>Sammandrag</u>		
Västorp	³ 1		$\frac{1}{4}$	1-86	John Jonsson
Lekåsa Prästg:n	1		1	87-89	Eckl.
- " - Kvisteg:n	2		$\frac{1}{24}$	90-101	Nils Augustsson
Bragnum Skatteg:n	3		$\frac{3}{32}$	102	Erland Pettersson
- " - " -	²³ 1		$\frac{1}{8}$	103-106	- " - " -
	19				Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
								400	116	-	800	232	-	400	116	-
								350	73	50	"	168	-	450	94	50
								160	30	40	"	152	-	640	121	60
								160	41	60	"	208	-	"	166	40
									261	50		760	-		498	50
11	80								3542	10		9440	-		5897	90
						63			--	--		--	--		--	--
2	72					76			680	40		2176	-		1495	60
						07			--	--		--	--		--	--
									261	50		760	-		498	50
15	47					1	46		4484	-		12376	-		7892	-

Västorp den 2 juli 1934

Sven Hallin

Albin Swensson

Carl Johansson

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-

givande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att *jordfyllning* över rör skall vara minst 0.5 m. tjock;
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döl-

jas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Västorp den 2 juli 1934

Sven Hallin.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Bilaga E.</u>	
	<u>Jordersättningslängd.</u>					
Västorp 1 ³	John Jonsson	1+80-10+80	3000	3,5		105 -
	<u>Diket B - B</u> ^{III}					
" 1 ³	John Jonsson	20-20+63	160	1,9	3 04	
		20+63-21+27	170	1,6	2 72	5 76
Bragnum Skatteg:n	Erland Pettersson	20+63-22+25	320	1,6		5 12
Lekåsa Kvisteg:n	Nils Augustsson	21+27-22+25	150	3,2		4 80
		<u>Summa</u>				15 68
	<u>Diket B - B</u> ^{1 IV}					
Lekåsa Skatteg:n	Nils Augustsson	40-42+92	300	5,0		15 -
Västorp 1 ³	John Jonsson	40-44+10	410	3,4		13 94
Lekåsa Prästg:n		42+92-44+10	110	3,0		3 30
		<u>Summa</u>				32 24
	Västorp den 2 juli 1934					
	Sven Hallin					
	Albin Swenson	Carl Johansson				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		Diket A - B - C - D / Alt. utföres /								
1+80-4+50	270	sandbl. lera m ³	710	0.60	426	-				
4+50-4+60	10	12" rör genom landsvägen, bekostas av vägstyrelsen								
4+60-7	240	sandbl. lera m ³	1310	0.60	786	-				
7 - 10	300	" "	1720	0.60	1032	-				
9 + 12		ägobro av 0.60 m. cementrör								
		a= 3.60 m. st.	1	150	-	150	-			
10-10+80	80	sandbl. lera m ³	400	0.60	240	-				
10+80-12+60	180	12" cementrör m.	180	2.30	414	-				
		dikesöga st.	1	20.-	20	-				
		dagvattenbrunn 0.60 m. "	1	30.-	30	-				
		schaktning, läggning och återfyllning m.	180	1.-	180	-				
12+60-14+76	216	10" cementrör m.	216	1.75	378	-				
		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
		schaktning, läggning och återfyllning m.	216	0.90	194	40				
14+76-16+40	164	9" cementrör m.	164	1.60	262	40				
		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
		schaktning, läggning och återfyllning m.	164	0.80	131	20				
16+40-18	160	8" tegelrör st.	530	0.45	238	50				
		dagvattenbrunn "	1	30	-	30	-			
		schaktning, läggning och återfyllning m.	160	0.60	96	-	4668	50		
		jordersättning					105	-		
		tillägges c:a 10 %					466	50	5240	-


Bilaga F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									5240	-
		1 II III Diket B - B - B - B								
20-22+25	225	sandbl. lera	m ³	1050	0.60	630	-			
22+25-23+23	98	6" tegelrör	st.	325	0.30	97	50			
		dikesöga	"	1	15.-	15	-			
23+23-24+40	117	5" Tegelrör	"	390	0.22	85	80			
		dagvattenbrunn	"	1	30.-	30	-			
24+40-25+8	68	4" tegelrör	"	225	0.18	40	50			
		dagvattenbrunn	"	1	30.-	30	-			
22+25-25+8	283	schaktning, läggning och								
		återfyllning	m.	283	0.50	141	50	1070	30	
		jordersättning						15	68	
		tillägges c:a 10 %						104	02	1190
		1 IV Diket B - B								
40 - 42	200	sandbl. lera	m ³	240	0.60	144	-			
42-44+10	210	grus	"	80	1.25	100	-			
		sandbl. lera ngt. sten	"	280	0.70	196	-	440	-	
		jordersättning						32	24	
		tillägges c:a 10 %						47	76	520
		I Diket C - C								
50-52+54	254	5" tegelrör	st.	840	0.22	184	80			
		dagvattenbrunn	"	1	30.-	30	-			
		schaktning, läggning och								
		återfyllning	m.	254	0.50	127	-	341	80	
		tillägges c:a 10 %						38	20	380
52+54-53+60	106	4" tegelrör	st.	350	0.18	63	-			
		dagvattenbrunn	"	1	30.-	30	-			
		schaktning, läggning och								
		återfyllning	m.	106	0.50	53	-	146	-	
		tillägges c:a 10 %						14	-	160
		Summa							7490	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		/ Alt. II utföres ej /								
		<u>Diket A - B - C - D - E</u>								
10+80-12+60	180	sandbl. lera ³ m	900	0.60			540	-		
		jordersättning					25	20		
		tillägges c:a 10 %					54	80	620	-
		jordbankar							100	-
		underhåll (kapitaliserat)m.	180	1.-					180	-
		<u>Summa</u>							920	-
		(710.- kr. med 12" rör)								
		Västorp den 2 juli 1934								
		Sven Hallin								

3940
2
798

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Västorp m. fl. hemman
i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i västlig huvudriktning flytande avloppsdikey med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna drygt en kilometer norr om Lekåsa kyrka inom nederbördsområde n:r 143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omständiga översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet samt

$\begin{matrix} \text{I} & \text{II} & \text{III} & \text{I} & \text{IV} & & \text{I} \\ \text{B} - \text{B} - \text{B} - \text{B}, & \text{B} - \text{B} & \text{och} & \text{C} - \text{C} \end{matrix}$

för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dikey, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött. Sträckan 10 + 80 - 12 + 60 har blivit föremål för alternativa utredningar i syfte att utröna huruvida täckt eller öppet avlopp här ställer sig förmånligast. Om därvid tas hänsyn till kapitali-

serade värdet av framtida underhållet visar utredningen att täckt ledning blir avsevärt förmånligare.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra c:a 110 har för huvudavloppet vid A och c:a 18 har för flödesvattendiket B - B . För rördikena ha vattensamlingsområdenas storlek angivits å profilritningen med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena .

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter 1 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skal till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på

delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häre mot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar allmän väg vid 4 + 55. Den här befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Då trumman är byggd efter år 1880, skall det åligga Barne härads vägstyrelse att bekosta för ifrågavarande torrläggning nödigt ombyggnadsarbete. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 5 skall vägstyrelsen även ombestyras arbetets utförande. Detta skall utföras så, att antingen en ny trumma med en fri vattenöppning icke mindre än en cirkel med 0,7 meters diameter och botten icke högre, än som för avloppet föreskrivits, (bygges i den befintligas ställe,) eller ock ett 12" rör å för avloppet föreskrivet djup läggas genom vägen bredvid den befintliga trumman, vilken då skall tjänstgöra som reserv för flöden. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom sex veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdig och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägöver-

gångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, där-
est någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjan -
de vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och galler för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemänn-
nen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-

låtande med därtill hörande ritningar och handlingar:

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets

framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör

av fullgod kvalitet, som i fråga om cementrör skola fylla de

fordringar, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska För-

eningens handlingar, häfte 5, 1931.

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på

sätt att skada uppstår:

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,

omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller

förstärkningsåtgärder vidtagas:

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-

låtas på härför skickad person:

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1939:

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör, samt

att det skall benämnas "Västorps dikningsföretag av år 1934"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-

bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen

29
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Västorp den 2 juli 1934

I tjänsten


Sven Hallin

Biträdande gode män:

Albin Swenson

Carl Levin Johansson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lekåsa socken.</u>				
$\frac{1}{4}$	3		Västorp, John Jonsson		1 - 86	3542.10	9440.-
$\frac{1}{4}$	2		Lekåsa Kvisteg:n, Nils Augustsson sök	90 - 101		680.40	2176.-
$\frac{3}{8}$	3		Bragnum Skatteg:n, Erland Pettersson	102 - 106		261.50	760.-
$\frac{3}{8}$	$\frac{23}{19}$		<u>Summa</u>			4484.-	12376.-
			$\frac{23}{19}$ Karl Pettersson				
			$\frac{19}{19}$ Erland Pettersson				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5897.90						5597.50	74.733	332.67			
1495.60						1419.43	18.951	84.36			
498.50						473.07	6.316	28.11			
7892.--						7490.--	100.000	445.14			
Västorp den 2 juli 1934 Sven Hallin Albin SwensonCarl Johansson Vidimeras ex officio: 											

691
35

3 x 583

DIARIE Nr 221
L. LANDBRUKSSTYRELSEN
2 JAN. 1939

Ändra i plan

210
39BEVIS

över verkställd avsyning av Västorps

dikningsföretag av år 1934 i

Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 maj 1935

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.940:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.940:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938

Arbetsstyrelsens ordf.: John Jonsson

Västorp, LEKÅSA

Vid genom assistent Stig Lundblad den 24, 28 oktober 1938

verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för diket A - B sträckan 8+63 - 10+80 och diket B - B^{II}, vilka voro utförda enligt vad som med grönt å plan- och profilritningarna angivits.

Vid kontroll av fixpunkterna konstaterades samtidigt att den sydligaste fixpunkten, som anges ligga på höjden +7,49 m i verkligheten ligger på höjden +7,64 m. Samtliga markhöjder söder om diket B - B^{I IV} lågo likaledes 0,15 m högre än som å nivåkartan angivits. På intressenternas exemplar av nivåkartan har anteckning om dessa förhållanden gjorts med grönt.

Beträffande av släntras och

Då de gjorda avvikelserna från den fastställda planen icke in-

nebära försämring av den torrläggningseffekt, som med företaget av-

setts förordas detsamma till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 25 november 1938.



I tjänsten:

H. H. H. H.
Statens lantbruksingeniör.

691
35

27361

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1935

BEVIS

över verkställd besiktning av Västtorps

dik- ningsföretag av år 19 34 i Lekåsa

sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 maj 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3 940.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3 940.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 37.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbr. John Jonsson, Västtorp, Lekåsa.

Besiktningen verkställdes den 15 oktober 1935 av förste assistenten C. Lundin. Företaget befanns därvid vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnader m.m. motsvarar omkring 7 490 kronor eller c:a 95 % av det fastställda kostnadsbeloppet kr. 7 885.49.

Skara den 5 december 1935.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.



17
5

Förteckning

DIARIUM Nr. 23524

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 NOV. 1934

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond
och som ingå i Västorps dikningsföretag av år 1934 i Lekåsa socken av
Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
<u>Lekåsa socken.</u>			
Västorp	1/4	3 1	John Jonsson
Lekåsa Kvisteg:n	1/24	2 3	Nils Augustsson
Bragnum Skatteg:n	3/32 1/8	26 1 1/9	Erland Pettersson

Skara i oktober 1934.

lone
me

I tjänsten:

[Signature]

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Västtorps dikningsföretag av år 1934" i Lekåsa
socken av Skaraborgs län.

Lån 3.940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 17 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg.n: r	Mantal	Ägares namn
<u>Lekåsa socken.</u>			
Västorp	3 1	1/4	John Jonsson
Lekåsa Kvistegården	3 2	1/24	Nils Augustsson
Bragnum Skattegården	19 1	$\frac{1}{8}$ ~~2/32~~	Erland Pettersson

Stockholm den 17 december 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

691/35-

BEVIS

DIARIE Nr 1121
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1938

över verkställd avsyning av Västorps
dik-ningsföretag av år 1934 i Lekåsa
socken av Skaraborgs län ~~1937~~

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 maj 1935

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.940:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.940:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbr. John Jonsson

Västorp

Lekåsa

Vid genom assistent Stig Lundblad den 16 nov. 1937
verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma
vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning,
som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet mot-
svarar en summa av c:a 7.560:- kronor eller omkring 96 procent
av det till 7.885,49 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Företa-
gets verkliga kostnader hava hittills uppgått till c:a 7.875:-



Skara den 8 januari 1938.

I tjänsten
[Signature]
Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

1121/38.

1122/38.

Företag: "Västorps dikningsföretag av år 1934" i Lekåsa socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 17/5 1935

Kontrakt: 17/12 1935

Fullbordas: 1/9 1937, förl. till 1/9 1938 (första)

Lån: 3.940 kronor

Statsbidrag: 3.940 kronor

Beräkn. kostnad: 7.885:49 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 17/12 1935 av lån: 2.800 kr.

av statsbidrag: 2.800 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 16 /11 1937

7.560 kr. = c:a 96 %.

0.84. 3.940 = 3.300
2.800
500

Kostnadssammandrag.

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren John Jonsson,

Ende-intressent-

Västtorp, Lekåsa.

Rekv. bifogad

av lån 500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 500 kr.

Stockholm den 2/2 1938

Till

Lantbrukaren John Jonsson.

Västorp.

L e k å s a .

Till Västorps dikningsföretag av år 1934 i Lekåsa socknen av Skaraborgs län har beviljats statsunderstöd med sammanlagt 7.880 kronor, varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 12 april 1939 blivit av vederbörande lantbruksingenjör verkställd. Vid denna inspektion har befunnits, att avsevärda släntras uppstått.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förstärkt företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. ,7 § vattenlagen, senast till den 1 september 1940 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 6 mars 1940.

H. Sylvan

Olof Fredholm.

69/
35

3702

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 FEB. 1940

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Västorps dikningsföretag av år 1934" i Lekåsa socken av Skaraborgs län får undertecknad härigenom vörd-
samt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fast-
ställda tiden till den 1 sept. 1940.

Förseningen har orsakats av rådande brist på dikningsarbetare
samt inträffade släntras.

Västorp pr Lekåsa den 3/ jan. 1940.

John Jonsson

Företaget godkänt d. 7/3/1939.

/ Bär vara "återställande"

R A P P O R T

Över inspektion av underhållet vid "Västorps dikningsföretag
av år 1934" i Lekåsa socken, Skaraborgs län.

Arbetsplan för företaget fastställd av Kungl. Maj:t
den 17 maj 1935.


Företagets aktförvarare John Jonsson,

Västorp, Lekåsa.

Vid genom undertecknad den 12 april 1939 verkställd
inspektion av förenämnda dikningsföretag befanns, att avsevärda
släntras uppstått, varför intressenterna torde böra åläggas att
före den 1 nov. 1940 verkställa erforderliga arbeten för åter-
ställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vat-
tenavlopp.

Skara den 28 februari 1940.

I tjänsten:


Ståtens lantbruksingenjör.

Trans.

Avskrift.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har verkställt inspektion av nedan angivna torrlägningsföretag inom Skaraborgs län. Därvid har underhållet av sagda företag funnits vara av vederbörande intressenter försummat.

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån	Aktförva- rare
----	-----------------	--------	---------	------------------	-----	-------------------

senast till den 1 september 1940.

171	Västorp	Lekåsa	17/5 35	3.940	3.940	John Jons- son, Väst- torp, Lek- åsa
-----	---------	--------	---------	-------	-------	---

Stockholm den 9 oktober 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Till

Lantbrukaren John Jonsson.

Västorp.

Lekåsa.

I skrivelse till Eder den 6 mars 1940 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Västorps dikningsföretag av år 1934 i Lekåsa socken av Skaraborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 16 juli 1940 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 17 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

DIARIE Nr 22913
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1940

R a p p o r t


Över verkställd inspektion av underhållsarbete vid "Västorps
dikningsföretag av år 1934" i Lekåsa socken av Skaraborgs län.
Kungl. Lantbruksstyrelsens underhålls föreläggande avläts den
6 mars 1940.

Styrelsens ordförande: John Jänsson, Västorp, Lekåsa. /o.


Vid genom undertecknad den 16 juli 1940 verkställd in-
spektion av ovan angivna arbete, befanns företaget återställt
i föreskrivet skick.

Skara den 3 dec. 1940.

I tjänsten:



Statens lantbruksingenjör.



R 3*0583

DIARIE Nr 27360
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1935

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
Västorps dikningsföretag av år 1934
i Lekåsa socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

4/
har denna dag medgivit, att utan hinder för
företagets godkännande sträckan 8⁺⁶³ 10 av diket
A-B^I B^I-B^{II} B^{II} må utföras såsom täkt ledning
av 12" cementrör samt avlopps bredas från B^{II}
till B i samma dike med ett täkt ledning
av 12" cementrör, därvid sträckan B-B^I må ut-
föras med minskade dimensioner och sträckan
B^I-B^{II} utgå ur arbetsplanen, allt på sätt o de
fastställda ritningarna angivits med grön
beteckning. Stockholm den 8 mars 1939.

På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet bekräftar:
W. J. Nordahl.

1.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
17 maj 1935 fastställd till
efferrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

anskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Sä förordade st.

B E T Ä N K A N D E

angående Västtorps dikningsföretag av år 1934 i Lekåsa socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 2 juli 1934 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Åker 15.47 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för trummor och broar över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor		7 490.-
För laga syneförrättningen kronor		445.14
För utredning angående statsbidrag kronor		<u>120.35</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>8 055.49</u>

Samtliga delägare söka lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 7 892.-

Enligt denna beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 102 procent av båtnaden. Emellertid äro förhållandena på arbetsmarknaden sådana, att man med stor sannolikhet kan antaga, att verkliga kostnaderna komma att understiga båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1936.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företaget kunna beviljas i jämnt tal 3 940.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 3 950.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" V
Arvodesräkningar	" VI
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Skara i oktober 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 2 juli 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Västorp m. fl. fastigheter i Lekåsa socken, Skaraborgs län /Västorps dikningsföretag av år 1934/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 oktober 1934.

Nils Rignell.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Västorps dikningsföretag av år 1934 i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n: r	Ägare.
<u>Lekåsa socken.</u>			
Västorp	1/4	³ 1	John Jonsson
Lekåsa Kvisteg:n	1/24	² 3	Nils Augustsson
Bragnum Skatteg:n	~~3/32~~ 1/8	~~1~~ ²³ 19	Erland Pettersson

Skara i oktober 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Västorps dikningsföretag av år
1934 inom Lekåsa

socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Västorp den 2 juli 1934.

1. John Jonsson.

2. Nils Augustsson.

3. Erland Pettersson.

Bevittnas:

Sven Hallin.

Albin Svensson.

Protokoll vid sammanträde med
delägarna i Västorps dikningsföretag
av år 1934 i Lekåsa socken av Skara-
borgs län.

Den 2 juli 1934 i Västorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande sak-
ägare: John Jonsson och Nils Augustsson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av två ordinarie ledamö-
ter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos John Jonsson, Västorp och Nils
Augustsson, Kvistegården.

Till suppleant utsågs Erland Pettersson, Bragnum Skattegården.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet sö-
ka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

för laga syneförrättning angående Västarpes dörningsföretag av år
1934

Lehasu

socken och

Storaberg

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	8	0,50		4	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	"		3,00			
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utesf ter sjö o. vattendrag med bredd öf ver 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,60			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utesf ter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,90			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar	st.					
			har					
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1: Kopiering af täckningsskarta till koncept						44 89
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd af >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		öfriga regalarck blad						
		Överföres						48 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				48 89
1933		Avvägning:				
Sept 7-9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3.1	2,00	6 20
		i annan mark	"		5,00	30 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1/6 ar,	st.	106 0.07	7 42	
			har	16.93	0.20	3 39
			st.	106	0,04	4 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
1934		Markvärdering:				
Juni 6		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	2.1	1,50	3 15
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	198	0,06	11 88
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	99	0,12	11 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				36 91
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.5	3,00	1 75
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.6	4 -	10 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				12 15
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	14	0,12	1 68
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	24	0.25	6 00
			"			7 68
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.5	3,50	5 25
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.5	1,00	1 50
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				22 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.		0,03	4
		Överföres				181 63

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				181 63
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1 2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.4 4,00	9 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 54	19 44
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5-	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				4-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	8 0,25	2 -	3 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	3 0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00		18 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 1/2 12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00	3 -	
		slanficka	"	1/4 12,00	3 -	6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				267 47
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,			10 60	
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	st.		10 60	
			har		3 39	
		Överföres			24 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 50	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	375	0,02	7 50
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	153	0,05	7 65	44 89
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"	0.5	6.-	3 -
		nytt avlopp el. vall	"	2.4	7.-	16 80
		ändring av befintligt avlopp	"			7 68
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 -
		3) broar och trummor, " "				6 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	58 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				109 87
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				8 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				11 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				36 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				56 80
		Summa kronor				67 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				267 47
		Lösen för kopior och avskrifter				109 87
		Övriga förrättningskostnader				67 80
		Summa kronor				445 14

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barne häradsrätt.

Värkarp

den 2 juli 1934

J. J. J. J. J.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Västors dikeeringsförslag av år 1934

inom *Lekisa* socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i $\frac{1}{2}$ exemplar à 4.50	4	50
§ 43. Betänkande, sid. 3 " 3:-	9	-
<i>Kostnadsförslag i sammandrag</i>	3	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>Uträkning av anslags- och lantbelopp</i> ~~sammandrag, dagar~~ " 12:-		
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, <i>friteckning</i> <i>över fastigheter, till vilka län stöps</i> m, m dagar $\frac{1}{4}$ " 12:-	3	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv	41	54
§ 52. " " profiler och sektioner }		
§ 53. " " bro- och trumritningar }	28	86
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m, m. sidor 39 " $\frac{0.55}{0.75}$	21	45
Inhäftning av handlingar	3	-
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	120	35

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Barne*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *1 nov.* 19*34*

Sven Rallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvisiteras:

Skara den 19

Vidgöres ex officio:

[Signature]