



Akt nr:
R-E1a-0591

AU\$R-E1a-0591

1/16

R 1-0591

DIARIE Nr. 5373
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MRS. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 15 februari 1935 för
"Gärdstorps dikningsföretag år 1933" i Yllestads socken av
SKARABORGS LÄN

Th. Möller

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundrasextio (1.260) kronor att utgå från **reservationsanslaget till torr-**

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ^h undertecknad, som ~~av~~ ^{lusan} vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ ⁱ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~för egen del samt å~~ ^{oss} vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{er} och förbind ^{er} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gärdstorp, Hättilstorp den 5 mars 1935.
N. G. Höglberg

Att Lantbrukaren N. G. Höglberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adolf Blom

Adress Hättilstorp

Wilgot Bengtsson

Adress Hättilstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 15 februari
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0591

5373

DIARIE NR
K. LANTERUKSETYDELSEN
8 MRS. 1935

Handlingar

till

Gärdstorps dikningsföretag år 1933

Yllestads socken, Skaraborgs län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 februari 1935 fastställt
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 1 mars 1935.
Rikskungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrelsen i Gämsen:
Mose Möller.


Betänkande

till

GÄRDSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Yllestads socken, Skaraborgs län

Ö v e r s i k t s k a r t a .



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till
 "Gårdstorps dikningsföretag år 1933" i
 Yllestads socken, Skaraborgs län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

I företaget ingående marker äro belägna omkr 2 km norr om Yllestads kyrka och omkr 5 km sydost om Vartofta station å stambanan mellan Nässjö och Falköping. På bifogade översiktskarta angivas de till sitt ungefärliga läge medelst röd färgläggning. Företaget avser uppgrävning av utfallsdiket till sådana dimensioner, att markerna inom avdelning II med fördel kunna odlas. Inom avdelning I erhåller marken endast ofullständig torrläggning, beroende på för högt bottenläge i trumman vid 0+25 m. Då denna trumma inom en snar framtid torde komma att ombyggas i samband med tillämnad rätning och omläggning av landsvägen, har sökanden för närvarande ej påyrkat fördjupning av vattenavloppet genom vägen.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ende delägaren har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 22 sistlidna september. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Hydrografiska förhållanden, dikets dimensioner.

För nederbördsområdets storlek, avrinning m.m. och därav föranleda dikesdimensioner redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande torrläggas helt eller delvis en areal av 7.205 har, varav 1.650 har åker och 5.555 har äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden uppskattats till 2850:- kr och kostnaden för arbetenas utförande, inkl ombyggnad av trumma för ägoväg, till 2450:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 209:25 kr, varför totalkostnaden uppgår till 2659:25 kr. Kostnaden uppgår således till 93 % av ^{båtnaden} ~~kostnaden~~.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till

den 1 september 1937.

Statsunderstöd.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde, då kostnaden uppgår till 93 % av båtnaden, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet kunna erhållas till 47.55 % av kostnaden eller i avrundat tal 1260:- kr. Statslån sökes ej.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

De i företaget ingående odlade markerna äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig väl för uppodling till åker eller ständig slätter- eller betesäng. I förhållande till gårdens åbyggnader och till vägar äro markerna välbelägna, varför deras sättande i kultur är av stort värde för jordbruket. På grund härav får jag tillstyrka bifall till ägarens anhållan om statsunderstöd.

Då ansökan om syneförrättning ingavs till länsstyrelsen redan i januari 1930 får jag dessutom tillstyrka, att statsbidraget måtte beviljas snarast möjligt.

Vänersborg den 21 oktober 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Arbetskostnad inkl trumma	2450:- kr
Synerförrättningen	155:75 "
Betänkandet m.m.	53:50 "
Summa	2659:25 kr

Vänersborg den 21 oktober 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Sid. 1 - 3 bestyrkas i tjänsten:

Thore Möller.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4 659 kronor 85 öre.

*Stockholm den 1 mars 1935.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Abbott Smith*

Synehandlingar

till

GÄRDSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Yllestads socken, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid syneförrättning

angående utdikning av mark inom Gärdstorp i

Yllestads socken av Skaraborgs län.

Fredagen den 22 september 1933 kl. 10 f.m. inställde sig under-

tecknad förrättningsman hos fru Ida Högberg i Gärdstorp för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag / Bil. B./ hade den 3 september 1933 upplästs i Yllestads kyrka och den 6 samma månad varit införd i Falköpings Tidning varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning / Bil. C./. Följande sakägare hade kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Fru Ida Högberg, ägare till 3/4 mtl. Gärdstorp genom lantbrukaren
N.G. Högberg enl. fullmakt / Bil. D./

Övriga sakägare:

Slättängs härads vägstyrelse genom styrelseledamoten,
riksdagsmannen A.W. Lundén

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens i anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil. A -¹

⁴
A /.

§ 2.

Förrättningsmannen förklarades ojävig.

2.

§ 3.

Framvisades plankarta över torrlägningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed demonstrerade förrättningsmannen det upprättade förslaget till utdikning av i företaget ingående marker.

§ 4.

N.G.Högberg förklarade sig för närvarande ej påfodra ombyggnad av vägtrumma vid 0+25 m., men förbehöll sig, att när nytt vattenavlopp genom vägen komme till utförande, detta skulle göras så, att ovanför vägen belägna marker kunde torrläggas till lägenligt djup.

§ 5.

Vägstyrelsens ombud yrkade att förslag till eventuell ombyggnad av vägtrumman skulle granskas av vägingenjören i länet.

§ 6.

Förrättningsmannen avgav utlåtande / Bil. I./.

§ 7.

Sökanden förklarade sig ämna utföra företaget i enlighet med det upprättade förslaget samt söka statsbidrag till kostnaderna.

§ 8.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 9.

Som intet vidare forekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Gårdstorp den 22 sep-

tember 1933.

Thore Möller.

J u s t e r a s ;

A.W.Lundén.

N.G.Högberg.

D.o. V.D.N:o 3 - 1.
1930.

¹
Bil.A .

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Marlestad.

Undertecknad.....får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gärdstorp i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Inga andra fastigheter bliva av företaget berörda.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kettilstorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Gärdstorp pr Kettilstorp.

Telefon.....

Gärdstorp den 11 jan. 1930.

Nils Gustaf Högberg.

²
Bil.A .D. & V.D.N:o 3-1.
1930.R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att,
därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning
i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrätt-
ningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 15 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg.

John Nelsén.

³
Bil.A .D.o.V.D. n:r 45 - 12.
1930.R e s o l u t i o n .

Extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson varder härigenom för-
ordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmäl-
da förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna reso-
lution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav
skyndsamt hit insända bevis samt underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 14 juli 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Vennerholm.

Nils Åhgren.

D. & V. D. 13-89.

1933.

4
Bil. A.Förordnande.

Lantbruksstipendiaten J. Th. Möller varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 19 april 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson.

Elias Elander.

Avskrift.Bil. B.Kungörelse

rörande syneförrättningar enl. vattenlagen.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnat undertecknad att verkställa nedan angivna syneförrättningar enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark, så hava sammanträden utsatts att av syne-
männen hållas å följande tider och platser:

=====

Inom Yllesteds socken:

Torsdagen den 21 september 1933 kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Oscar W. Johansson i Yllestad Ledsgården. Företaget väntas komma att beröra mark inom Ledsgården, Ammagården, Gårdstorp och Gunnabo.

Fredeggen den 22 september 1933 kl. 10 f.m. hos fru Ida Högberg i Gårdstorp.

företaget väntas komma att beröra mark inom Gårdstorp samt allmänna vägen mellan Gunnabo och Vartofta-Åsaka kyrka.

Vänersborg den 29 augusti 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Yllestads kyrka sönd. d. 3/9 1933, betygar

H.G.W. Lilljeroth.

komminister.

Införd i Falköpings Tidning den 6 september 1933, betygar

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser och underrättelser angående sammanträde, utsatt att hållas hos fru Ida Högberg i Gårdstorp fredagen den 22 september 1933, vilka avlämnats å posten den 29 augusti samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Yllestad,

Kättilstorp.

" " Falköpings Tidning,

Falköping.

Underrättelse till fru Ida Högberg, Gårdstorp,

Kättilstorp.

" " ordf. i Slättängs härads vägstyrelse

banktjänstemannen Carl Fredriksson, Rullesås, Sandhem.

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D.

F u l l m a k t

för Nils Gustaf Högberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gårdstorp i Yllestads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gårdstorp den 20 nov. 1930.

Ida Högberg.

B e v i t t n a s :

Nils Belin.

Valter Gustavsson.

Ägobeskrivning
och
Värderingslängd

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Yllestads Socken.</u>					
Gräddtorp Mellomgården	2 ^e	Aa	3/8		<u>Fru Ida Högberg</u>
				1 väg	
				2 avlapp	
				3 åker, torvmylla på mo	
				4 "	"
					<u>Summa</u>
" Spelaregården	3 ^e	Ba	1/8		<u>Fru Ida Högberg</u>
				5 avlapp	
				6 åker, torvmylla på mo	
				7 " dito	
				8 "	"
				9 " sandmylla på mo	
				10 " äng	"
				11 " torvmylla	"
					<u>Summa</u>
" Backgården	4 ^e	C	1/4		<u>Fru Ida Högberg</u>
				12 åker, torvmylla på mo	
				13 "	"
				14 äng, " mylla	"
				15 åker, sandmylla på mo	
				16 dito	
				17 väg	
				18 äng, torvmylla på mo	
				19 "	"
				20 åker,	"
				21 äng	"
					<u>Transport</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						01.5		-			-			-		
						01.5		-			-			-		
	01.5							500	750	{ ⁹⁰⁰ 700		1050		200	3-	
	07.5							"	3750	{ ⁹⁰⁰ 700		5250		"	15-	
	09.0					06.0			45-			63-			18-	
						08.0		-			-			-		
	15.5							450	6975	{ ⁹⁰⁰ 700		10850		250	3875	
	27.5							350	9625	{ ⁹⁰⁰ 650		17875		300	8250	
	16.0							400	64-	{ ⁹⁰⁰ 750		120-		350	56-	
	12.5							600	75-	900		11250		300	3750	
		07.5						450	3375	700		5250		250	1875	
		07						600	42-	"		42-		100	7-	
	71.5	14.5				08.0			38075			62125			24050	
	02.0							450	9-	{ ⁹⁰⁰ 800		16-		350	7-	
	03.0							"	1350	{ ⁹⁰⁰ 800		24-		"	1050	
		46.0						300	138-	{ ⁸⁰⁰ 600		276-		300	138-	
	11.5							600	69-	900		10350		"	3450	
	36.0							500	180-	"		324-		400	144-	
						15.0		-				-		-		
		141.0						200	282-	700		987-		500	705-	
		39.0						"	78-	"		273-		"	195-	
	07.0							400	23-	900		63-		"	35-	
		27.0						300	81-	700		189-		400	108-	
	59.5	253.0				15.0			87850			225550			1377-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				22	äng, torvmylla på mo
				23	" " "
				24	äker " "
				25	äng " "
				26	avlopp
				27	backe
				28	"
				29	äng, " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
					Summa
					<u>Sammandrag</u>
<u>Ullestad socken</u>					
Gärdstorp Milomug.	2 ^e	Aa	3/8		Fre Ida Högberg
" Spelaregården	3 ^e	Ba	1/8		" " "
" Backgården	4 ^e	C	1/4		" " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
57.5	453.0					15.0		878 50			2255 50			1377 -		
	12.5							400	50 -		700	87 50		300	37 50	
	12.5							300	37 50		600	75 -		"	37 50	
45.0								"	75 -		900	225 -		600	150 -	
	11.0							150	16 50		300	33 -		150	16 50	
						15.0		—			—			—		
						32.0		—			—			—		
						12.0		—			—			—		
	57.0							250	147 50		600	354 -		350	206 50	
	21.0							200	42 -		300	63 -		100	21 -	
	12.0							300	36 -		600	72 -		300	36 -	
	62.0							250	170 -		700	476 -		450	306 -	
	07.0							200	14 -		500	35 -		300	21 -	
	85.0							250	212 50		700	575 -		450	382 50	
84.5	541.0					86.0		1679 50			4271 -			4591 50		
09.0						06.0		45 -			63 -			18 -		
71.5	14.5					03.0		380 75			621 25			240 50		
84.5	541.0					86.0		1679 50			4271 -			4591 50		
165.0	555.5					100.0		2105 25			4955 25			2850 -		

Närdestorp, Kättilstorp den 22 september 1933
Thore Möller.

Kostnadsförelägg.

B11. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Beräknad dagpenning : 5:- kr.</u>							
<u>D i k e t A - B - C .</u>							
+25 +50 A=0 -2 =B	225	Berg	m ³ 1	15:-	15 -		
		Sand, sten, grus och block	" 170	1:80	306 -		
		Dyjord	" 80	0:40	32 -	353 -	
		För oförrutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges omkr 10 %				37 -	390 -
+50 B - 4	200	Berg	m ³ 2	15:-	30 -		
		Sand, sten, grus och block	" 450	1:80	810 -	840 -	
+50 +80 4 -6 =C	230	Sand, grus, sten och block	" 430	1:80	774 -		
		Dyjord	" 150	0:40	60 -	834 -	
		Trumma vid 4+11 m enl. ritning				200 -	
		För oförrutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges omkr 10 %				1874 -	
						186 -	2060 -
						<u>Summa</u>	<u>2450 -</u>
Gårdstorp, Kättilstorp, den 22 september 1933.							
Thore Möller.							

Kostnadsför-

<u>Socken</u> och <u>Hemman</u>	Registernummer	Littera	Mantal	Ägares namn	Markens			
					nuvar. värde		bliv. värde	
					Kr.	ö	Kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>Ullestöds socken.</u>								
Gärdetorp Millung.	2 ^a Aa	3/8		Ida Höjberg, Sökande	45	-	63	-
" Spelaregården	3 ^a Ba	1/8		L: tma --	380	75	621	25
" Backgården	4 ^a C	1/4		L: tma --	1679	50	4271	-
				Summa	4105	25	4955	25

Avdelning I. Dikessträckan A-B. (minsk. med fallkostn. för avd. II = 60:- Kr.)					Avdelning II. Dikessträckan B-C. (Bkad med fallkostn. 60:- Kr.)					Summa delaktighet i hela företaget. Dikestr. A-B-C.		
Ägofig.	Batnad.	Beräkn. kostnad.	Ägofig.	Batnad.	Beräkn. kostnad.	Beräkn. kostnad.	Verkl. kostnad.					
N:r	Kr.	ö	Kr.	ö	N:r	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	%
8.	9.		10.		11.	12.		13.		14.		15.
1-4	18 -		19 90							19 90		0.81
5-10	£33 50		£58 17		11	7 -		5 73		£63 90		10.77
12-14	155 50		171 93		15-33	£436 -		1994 27		£166 20		88.42
	407 -		450 -			£443 -		£000 -		£450 -		100.00

Gärdstorp, Käthstorp, den 22 september 1933
Thore Möller

[illegible]

vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, samt i tabellen angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.

Gårdstorp, Küttilstorp, den 22 september 1933.

Thore Müller.

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gårdstorp i Yllestads socknen Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående marker finnas upptagna å den vid förrättningen upprättade plankartan och beskrivning över desamma återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. E /.

Företaget avser att genom uppgrävning av ett genom torrlägningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande dike bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Detta dike är å plankartan utmärkt medelst jämnlöpande röda linjer och betecknat A - B - C .

Företaget ligger inom Åtrans nederbördsområde n:r 103.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts. Ej heller har förrättningsmannen funnit något sådant hinder föreligga. Avlopps diket skär allmän väg i punkt O+25 m. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter, markerade såsom ringformade märken, inhuggna i jordfasta stenar på nedan angivna platser:

Fixp. I . Höjdläge $\approx +6.61$ m. belägen omkr 10 m nordväst om 0+40 m.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +9.225$ m. " " 10 m sydost om 4+20 m, omedelbart väster om ägoväg.

Fixpunkterna få ej rubbas eller förstöras.

Mom.5. Dikets dimensioner.

Avloppsdikets nederbördsområde är obetydligt och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Bottenbredden har för hela diket bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.0.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil.H. / utvisa närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup vid de olika avvägningpunkterna.

Mom.6. Broar och trummar.

Landavägstrumman vid 0+25 m medger ej torrläggning till 1.2 m:s av närmast ovanför denna belägna marker. Då emellertid sökanden förklarat sig ej för närvarande påfordra ombyggnad av trumman, bestämmes allenast, att när trumman ombygges eller ny uppföres i dess ställe denna skall

hava en genomloppsöppning av minst $0,9 \times 0,9$ m. Med hänsyn till markens sättning bör trummans botten ej ligga högre än +4,80 m. Över det för företaget antagna jämförelseplanet.

På företagets bekostnad skall trumma för ägoväg vid 4+11 m byggas i enlighet med upprättad ritning. För övrigt skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas i samband med grävningsarbetenas utförande.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över nu ifrågavarande dike, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Mom. 7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av dikets uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i vattenlagen. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. E. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Till följd av väsentlig olikhet i fallförhållanden har marken inom samfälligheten hänförts till två olika avdelningar, den ena kallad avdelning och omfattande markerna omkring dikessträckan A - B, den andra kallad avdelning II och omfattande markerna omkring dikessträckan B - C. För torrläggning av marken inom avdelning II erfordras uppgrävning av dikessträckan B - C och så stor del av sträckan A - B, som erfordras för att giva vattnet fritt lopp nedanför punkt B. Denna kostnad har beräknats till 60:- kr. Avdelning I skall bekosta uppgrävning av sträckan

A - B med avdrag av ovan angivna fallkostnad för avdelning II. Kostnadsfördelningslängden / Bil. G. / anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- att företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,
- att jord och sten, som uppschaktas ur dike vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1.0,
- att öppningar med sidolutning 1:1.0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,
- att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att i företaget ingående trumma skall utföras av kilad sten i gott förband,
- att å profilritningarna angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slanter skola gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,
- att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående dike skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. I företaget ingående trumma skall efter avsynan-

det övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla den nu befintliga.

Mom. 10. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola för all framtid förvaras å Gårdstorp.

Mom. 11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Gårdstorps dikningsföretag år 1933".

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skülen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Gårdstorp, Kättilstorp, den 22 september 1933.

Thore Möller.

Förestående avskrifter, sid 1 - 22, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Godk. 13/3 1935

5374

DIARIE NR

R a p p o r t LANTERNUKSTYRELSEN
8 MRS. 1935

Över verkställd avsyning av Gärdstorps dikningsföretag år 1933 i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Ensam intressent : Fru Ida Högberg, Gärdstorp, Kättilstorp.

Vid av undertecknad den 29 sistlidna september verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med det vid syneförrättningen upprättade förslaget och tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 6 oktober 1934.

Högre Mäster