



Akt nr:

R-E1a-0600

AU$R-E1a-0600

451/36

304

R 4:0600

19927

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1936 för "Bitterna torrläggningsföretag år 1935" i Öster och Väster Bitterna socknar av

SKARABORGS LÄN

Th. H. Peters

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusenfemhundrafyrtio (6.540) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjutusensexhundratio (7.610) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stommen Ö. Bitterna Vedum den 3 okt. 1936.

Ernst Gustafsson
Martin Johansson
Sanfrid Andersson
K. J. Andreasson
Gustaf Johansson

Att Ernst Gustafsson Martin Johansson Sanfrid Andersson K. J. Andreasson Gustaf Johansson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bror Jonsson — Karl Johansson

Adress Ö. Bitterna, Vedum. — Adress Ö. Bitterna, Vedum

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1936

Erik Lindman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 4:0600

19927

KLARTERINGSBYRÅN
22 OKT. 1936

304/36

Handlingar

till

BITTERNA TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1935

Öster och Väster Bitterna socknar

Skaraborgs län

4 × 600
3 × 2151

Långöholm den 17 Sept 1957

Lantbr. ing
Sven Holmström.

Med anledning av att en båtbebyggelse av fyra villor och en bilverkstad släpper ut sitt kloakvatten i en brun på rörledning tillhörande Bellevue Dikningsföretag av år 1935 frågas härmed om vi kan begära att ovannämnda ägare betalar till dikningskostnader i företaget eller om dom har rätt att släppa dit ändå.
Om svar och upplysningar anhålles vördsamt.

Martin Johansson
Långöholm. Ö. B.
Vadum

Ordförande (Tel 2086 Vadum)

Åkjudet

Herr Lantbrukare Martin Johansson

Långaholm, Österbitterna,

V e d u m .

Härmed översändes överenskommelse i två ex.

Det är nödvändigt att alla delägarna i dikningsföretaget samt kloakintressenterna underteckna överenskommelserna.

Namnteckningarna bevittnas.

Ett ex. förvaras hos dikningsföretagets ordf. och ett ex. hos någon av kloakintressenterna.

Skara den 31 okt. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Överenskommelse.

Mellan undertecknade delägare i "Bitterna dikningsföretag av år 1935" i Österbitterna och Västerbitterna socknar, Skaraborgs län samt Allan Kylén och Anders Kylén, Björksäter, Vedum, nedan benämnda kloakintressenterna, träffas följande överenskommelse:

Kloakintressenterna lämnas tillstånd att till brunn vid sekt. 28+96 å avloppssträckan I - K ansluta kloakledning under förutsättning att hälsovårdsnämnden lämnar sitt tillstånd härtill samt att kloakvattnet före insläppandet i dikningsföretagets ledning undergått sådan behandling, som i lag är föreskriven.

Kloakintressenterna förbinda sig att svara för på grund av kloakutsläppet i framtiden uppkommande skador eller olägenheter, som kunna orsakas härav samt att årligen till dikningsföretaget betala en ersättning av 25:-- kr per hushåll.

Tvist angående tolkningen av denna överenskommelse skall avgöras av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Av denna överenskommelse äro tvenne exemplar underskrivna och växlade.

..... den .....

Kloakintressenter:

....

.....

Delägare i dikningsföretaget:

....

....

....

....

....

....

Forts.

~~Överenskommelse~~

Herr Landtbr.
Martin Johansson
å
Långaholm
Åsbritterna
Vedum

Härmed bevis. överensk. i
två ex.
Det är nödvändigt att dessa
delägarna i dgf:t V/underteckna
överenskommelsen

V Samt klockuntersenkarna

Namnteckningarna bevittnas.
Ett ex. förvaras hos dgf:s ordf och
ett ex. hos nya av klockuntersenkarna

Stora Mon 31 okt. -57
J Hjärne
O Halmstål

3
4

Yck 1

Överenskommelse

Mellan undertecknade delägare i Bitterna df:n år 1935 i Österbitterna och Västerbitterna socknar, Skaraborgs län samt Allan Kylén och Anders Kylén Björkstäter, Vedum ⊗ träffas följande överenskommelse: ⊗ sedan beräknade klenkubikmeterna

~~Allan och Anders Kylén~~ Klenkubikmeterna lämnas tillstånd att till brunn vid rekt. 28+96 i avlopp[illegible]sträckan J-K avdata klenkledning under förutsättning att hälsovårdsnämnden lämnar sitt tillstånd härtill samt att klenkubikmeter ~~undergått~~ ~~sedan behandling~~ före inläggandet i diknings[illegible]företagets ledning undergått sådan behandling, som i lag är föreskriven.

Klenkubikmeterna förbinda sig att svara för påföljd av klenkubikmeterna i framtiden uppkommande skador eller olägenheter, som brunn orsakar samt att årligen till diknings[illegible]företaget betala en ersättning av 25 kr. per kubikmeter.

Vad angående fullgörandet av denna överenskommelse skall avgöras av i lagen fastställd lantbruksnämnd.

Av denna överenskommelse av lika lydande exemplar undertecknad och växlade.


Följeber. andra sidan

8-10-57

Fnr ?

Allan Kylén

3 husbåt
25:-/husbåt



Bröderna Hj-35
O:o V. Björnsön

Hf Styrelse

ordf. Martin Johansson
Hugo Andersson
David "
Arvid Johansson (Hus ålt)

Den

Klockinhemtes:

3 st.

Delägare i hf:

72

111 d 63
30
2 m 93:-

C:a 20

Brukbara:

4x 0600
3x 2151

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10. APR. 1958
Diarie Nr.....

SKARABORGS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
10 APR. 1958
DIAR. NR .....
EXP. NR.....

Med hänvisning till protokollutdrag anmäles om ändring av Stadgarna i Bitterna Förläggningsförslag av år 1935.

Översändes utan särskild skrivelse till:

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10. APR. 1958
Diarie Nr.....

Lantbruksnämnden
I SKARABORGS LÄN
14 APR. 1958
Diarie Nr LI

Skara den 10/4 1958.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
14 APR. 1958
Diarie Nr LI.....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
14 APR. 1958
Diarie Nr LI.....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10. APR. 1958
Diarie Nr.

(Avskrift)

Protokoll fört vid sammanträde med Bitterna Dikläggningsföretag av år 1935 den 31 mars 1958.

§ 1

Att justera protokollet valdes Ernst Gustafsson och Tösta Gustafsson

§ 2

Stämman beslöt att företaga följande val vid styrelsval varvid följande valdes Åke Andrén Stommen Ö Bitterna Nils Andréassen Stommen Ö Bitterna, David Andersson Stommen Ö Bitterna, Martin Johansson Långholm Ö Bitterna, Hugo Andersson Längö V Bitterna.

§ 3

Till Ordförande och Kassör i företaget i stället för Martin Johansson Långholm valdes Åke Andrén Stommen

§ 4

Som inget mer förekom avslutades sammanträdet.

justerat
Ernst Gustafsson
Tösta Gustafsson

dato som ovan
Martin Johansson
Ordf

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 augusti 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande


till

BITTERNA TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Öster och Väster Bitterna socknar

Skaraborgs län

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till Bitterna torrläggningsföretag år 1935 uti Öster och Väster Bitterna socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge,beskaffenhet m.m.

De marker,om vilkas bättre avdikning fråga är,äro belägna omkr. 2 km öster och sydöst om Bitterna kyrka och omkr. 6 km norr om Herrljunga station å järnvägslinjen mellan Göteborg och Falköping och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av ofta inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående odlade marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av tre markägare,med vilka under förrättningen ett flertal personer gjort gemensam sak,har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 18 december 1935 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdets storlek,lutningsförhållanden,vattenmängder

m.m. och därav föranledda dimensioner å öppna avlopp och rörledningar samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal av 30.440 hektar,varav 30.095 hektar åker och 0.345 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad,som genom företaget tillskyndas ifrågavarande marker,beräknats till 15.230:65 kr. Kostnaden för arbetenas utförande,inkl. broar och trummor,har beräknats till 14.980:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen,detta betänkande m.m. samt domstolsavgift,sammanlagt 1.173:24 kr, varför totalkostnaden uppgår till 16.153:24 kr. Kostnaden överstiger alltså båtnaden med c:a 6 %.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet sökes genom styrelsens ordförande av samtliga delägare i företaget.

Dessutom har förening för sökande av statslån undertecknats av flertalet delägare personligen. Nedanskrivna personer hava genom befullmäktigade ombud/samma förening: underskrivit

2/ Axel Johansson,Långöholm,genom Martin Johansson enligt i synehandling-

arna intagen fullmakt /Bil. D 5/.

13/ Augusta Andersson,Långö Lilla,genom Arvid Andersson enligt till betänkandet fogad fullmakt.

12/ August Gustafssons sterbhus genom Gösta Gustavsson och Axel Johansson,den sistnämnde i egenskap av dels ombud för fru Ester Ljungblom-Gustafsson enligt i synehandlingarna intagen fullmakt / Bil. D 2/, dels förmyndare för makarna Gustafssons omyndiga barn enligt förordnande /synehandlingarna Bil. D 3/.

14/ Gustaf Anderssons sterbhus,Långö Lilla,genom Carl Lager enligt till betänkandet fogad fullmakt.

Statslån sökes således av delägare representerande 85,857 % av företaget.

Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag,torde,då kostnaden något överstiger båtnaden,bidrag utan återbetalningsskyldighet ur statens avdikningsanslag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden, eller med i avrundat tal 7.610:- kr. Dessutom torde lån ur statens avdikningslånefond kunna påräknas av de delägare,som ansökt härom,till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande båtnad sedan statsbidraget frånräknats,eller med i likaledes avrundat tal 6.540:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. För

fastigheternas jordbruk är det således av största betydelse,att företaget kommer till stånd. Då dessutom flertalet delägare äro småbrukare,som för sin försörjning äro helt hänvisade till avkastningen av sina jordbruk,som med huvuddelen av den odlade arealen ingå i företaget,och då flertalet delägare knappast torde förmå att utan statens medverkan föra företaget igenom,får jag,trots att kostnaden något överstiger båtnaden,tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse jämte fullmakter.

4/ Förteckning över fastigheter,till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Lagakraftbevis.

6/ Räkningar / 2 st./.

7/ Avskrift av synehandlingarna.

8/ Kopior av plan-,profil- m.fl. ritningar / 4 st./.

Höör i maj 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningsarbetet, inkl. broar och ersättningar	14.980:- kr.
Syneförrättningen	967:- "
Betänkandet m.m.	183:39 "
Domstolsavgift	22:85 "
S u m m a	16.153:24 kr.

Höör i maj 1936.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.153 kronor 24 öre, varav på låntagarnas andel 13.868 kronor 69 öre.

Stockholm den 28. augusti 1936.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Bitterna torrläggningsföretag år 1935" i Öster och Väster Bitterna socknar, Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att uppbära och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ö. Bitterna, Vedum, den

1/ Martin Johansson samt för 2/ Axel Johansson enligt fullmakt

Bevittnas:

Olov Gustafsson Karl Gustafsson

3/ Gustaf Johansson

Bevittnas:

Olov Gustafsson Karl Gustafsson

4/ K.J.Andreasson

Bevittnas:

Olov Gustafsson Karl Gustafsson

5/ Sanfrid Andersson

Bevittnas:

Olov Gustafsson Karl Gustafsson

6/ Ernst Gustafsson

Bevittnas:

Martin Johansson Gustaf Johansson

7/ Emil Johansson

Bevittnas:

Olov Gustafsson Karl Gustafsson

8/ Arvid Johansson

Bevittnas:

Einar Håkansson Gustaf Johansson

9/ Herman Andersson

Bevittnas:

Nils Jonsson Ellen Jonsson

10/ Carl Lager

Bevittnas:

Arvid Andersson Amanda Andersson

11/ Arvid Andersson

Bevittnas:

Carl Lager Maria Lager

12/ Gösta Gustavsson

Bevittnas:

Karl Gustafsson Olov Gustafsson

12/ Axel Johansson Enligt fullmakt för fru Ester Ljungblom - Gustavsson och förmyndareförordnande för August Gustavsson Stärbhus

Bevittnas:

Karl Gustafsson Olov Gustafsson

13/ Arvid Andersson Enligt fullmakt för Augusta Andersson

Bevittnas:

Olov Gustafsson Karl Gustafsson

14/ Carl Lager Enl.fullmakt för Gustaf Anderssons sterbhus

Bevittnas:

Herman Andersson Hugo Andersson

F u l l m a k t

för lantbrukaren Arvid Andersson att å mina vägnar underteckna förening för sökande av statslån till min andel i kostnaderna för "Bitterna torrläggningsföretag år 1935".

Augusta Andersson

Bevittnas:

K.S.Gustavsson Bertil Hernborg

F u l l m a k t

Undertecknade,samtliga delägare i Gustaf Anderssons sterbhus, L:a Långö, befullmäktiga härmed Carl Lager eller den han i sitt ställe förordnar att å våra vägnar underteckna förening för sökande av statslån till vår andel i kostnaderna för "Bitterna torrläggningsföretag år 1935".

Linus Gustafsson

Egenhändiga namnteckning bevittnas

Albin Vahlqvist Bror Vahlqvist

Oscar Ternström

Bevittnas:

A.Östlund A.Johansson

O.E.Lindén

Bevittnas:

Hugo Andersson E.Gustafsson

Anna Jonsson

Bevittnas

Anders Wigén Aron Eriksson

Emma Allard

Bevittnas:

Ingeborg Johansson Anders Johansson

Hildur Ryman

Bevittnas:

Karl Lund Tekla Johansson

Gerda Andersson

Bevittnas:

C.L.Blomqvist Greta Johansson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter,till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Väster Bitterna socken.

Långö	3/64 mtl	1 3	äg.	Herman Andersson
"	3/128 "	1 4	"	D:sme
" Lilla		1 2	"	Arvid Andersson och Augusta Andersson
" "		1 3	"	Gustaf Anderssons sterbhus

Öster Bitterna socken.

Vantaberget		1 2	äg.	Sanfrid Andersson
"		1 3	"	Carl Lager
Österbitterna Hulegården	1/6 mtl	3 4	"	Gustav Johansson
Österbitterna Stommen	1/4 "	4 4	"	Johan Andreasson
" "	1/4 "	4 5	"	Arvid Johansson

Österbitterna Stommen	1/8 mtl	4 7	äg.	Emil Johansson
" "	1/8 "	4 10	"	Ernst Gustavsson
Österbitterna Storegården	1/4 "	6 10	"	August Gustafssons sterbhus
Långöholm	1/16 "	1 2	"	Axel Johansson
"	1/16 "	1 3	"	Martin Johansson

Höör i maj 1936.

Thore Möller

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Thore Möller handlagd, den 18 december 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av marker under Österbitterna, Vantaberget, Långöholm, Lunnaberg, Långö, Långö Lilla och Björstorp i Öster och Väster Bitterna socknar, Skaraborgs län / Bitterna torrläggningsföretag år 1935 / ; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 mars 1936.

Nils Wiklund
Vattenrättssekreterare.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 10, likhet med originalet

betygar:

Thore Möller

Avskrift. Nossans nederbördsområde nr 143.

Synehandlingar

till

BITTERNA TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Öster och Väster Bitterna socknar

Skaraborgs län.

Protokoll,fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Långö,Österbitterna Stommen m.fl.fastigheter uti Österbitterna och Västerbitterna socknar av Skaraborgs län.

Torsdagen den 23 maj 1935 kl.10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Martin Johansson i Långöholm för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Genom kungörelse / Bil.B[1] / i Öster och Väster Bitterna församlingars kyrka den 5 maj 1935,vilken även varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 7 samma månad,samt genom underrättelser enligt förteckning / Bil.C / hade vederbörande intressenter kallats till dagens sammanträde.

Närvarande:

Code män:

Hemmansägaren Karl Andersson, Haråsen

" Lars Johan Andersson, Damsåsen

Sökande till förrättningen:

Martin Johansson, ägare till 1/16 mtl. Långöholm

Herman Andersson, " " 3/128 " St.Långö

Arvid Andersson, jämväl såsom ombud,enl.fullmakt / Bil.D[1] /, för Augusta Andersson,gemensamt ägare till avs.från L:a Långö

Övriga sakägare:

Emil Johansson, ägare till 1/8 mtl. Ö.Bitterna Stommen

Johan Andreasson, ägare till 1/4 mtl. Ö.Bitterna Stommen

Arvid Johansson, " " 1/4 " " " "

Gustaf Johansson, " " 1/6 " " " Hulegården

August Gustafssons sterbhus, " " 1/4 " " " Storegården genom Axel Johansson, Tolagården, såsom ombud för fru Ester Gustafsson,enl.fullmakt /Bil.D[2] / och förmyndare för makarna Gustafssons omyndiga barn Gösta,Sara,Lennart och Asta,enl.förordnande / Bil.D[3] /.

Carl Olsson, ägare till 1/8 mtl. Björstorp Kaggården

Sanfrid Andersson, " " avs.från kronoparken Edsmären

Carl Lager, " " läg. Långö Vantaberget genom Linus Gustafsson,enl.fullmakt / Bil.D[4] /.

Gustaf Anderssons sterbhus, ägare till läg.Lilla Långö,genom sterbhusdelägaren Linus Gustafsson.

Axel Johansson, ägare till 1/16 mtl. Ö.Bitterna Stommen genom Martin Johansson,enl.fullmakt / Bil.D[5] /

Ernst Gustafsson, ägare till 1/8 mtl. Ö.Bitterna Stommen
och 3/32 " " " Kyrketorp

Emil Öst, } { " till 1/8 " " " Stommen
Karl Johansson, } { och 1/32 " " " Kyrketorp

Laske härads vägstyrelse genom nämndemannen Rickard Johansson, Tolanda, enl.förordnande / Bil.D[6] /

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag genom trafikchefen Nils Bruce,enl.fullmakt / Bil.D[7] /.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A[1-3] /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Vid undersökningarna hade ett antal markägare skriftligen förenat sig med sökandena till förrättningen. Sedan dessa personer erkänt sina namnteckningar bevittnades dessa av synemännen och skrivelsen lades till handlingarna / Bil.E /.

§ 4.

Sökandena och de,som förenat sig med dessa,yrkade,att följande avloppssträckor skulle uppgrävas till sådana dimensioner att deras marker kunde torrläggas till nöjaktigt djup samt att varje ägare av mark,som vunne båtnad genom företaget,skulle deltaga i kostnaderna,nämligen:

1/ Viskebäcken sträckan II - 0 - 9+16 m,

2/ två sidodiken från nämnda bäck fram till Axel Johanssons fastighet,

3/ sidodiket genom järnvägen,sträckan 15 - 35+50 m, samt

4/ sidodiket sträckan 40 - 41+92 m.

I den mån så kunde ske utan fördyring av företaget ansågos sidodikena böra utföras såsom täckdiken. Även om rörledning skulle ställa sig dyrare än öppet avlopp påyrkade Gustaf Johansson sådan över sin fastighet samt förklarade sig villig betala härigenom uppkommande merkostnad.

§ 5.

Det lämnades ostridigt att vid tiden för järnvägens tillkomst markerna uppströms järnvägstrumman utgjorts av ängsmarker samt delvis även varit odlade. Vid sådant förhållande förklarade järnvägens ombud,att denna

vore villig bekosta nytt avlopp genom banvallen. Med hänsyn till att ett öppet avlopp längs banvallen kunde tänkas medföra risk för dennas bestånd, påyrkades rörledning å den sträcka av sidodiket 15 - 35+50 m, som löpte längs järnvägen.

§ 6.

Upplystes att den del av landsvägen mellan Herrljunga och Vedum, som berördes av företaget byggts år 1893. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud att vägkassan vore villig bekosta vattenavlopp genom vägen vid punkt 34+40 m.

§ 7.

Broar eller trummor för vägar av enskild natur ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 4+95 m, 5+60 m, 6+40 m och 7+50 m över huvudavloppet samt vid 20+68m, 21+70 m, 22+80 m, 24+25 m, 27+35 m, 28+20 m samt 28+80 m över sidodiket genom järnvägen.

§ 8.

Det ansågs rättvist att ersättning utginge för såväl markupplåtelse till de öppna avloppen som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor vid nyssnämnda avlopps upptagande.

§ 9.

Tillkännagavs att synemännen omedelbart efter sammanträdets slut komme att besiktiga marker och avlopp samt företaga båtnadsuppskattning samt att därefter nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 10.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Långöholm den 23 maj 1935.

Thore Möller

Karl A.Andersson L.J.Andersson

Onsdagen den 18 december 1935 kl.11 fm. inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Martin Johansson i Långöholm för att fortsätta förrättningens handläggning. Till sammanträdet, som kungjorts vid gudstjänst med Bitterna socknar den 1 innevarande december och i Skaraborgs Läns Tidning den 29 sistlidna november / Bil.B 2 /, hade dessutom följande sakägare infunnit sig:

Martin Johansson,	Långöholm
Herman Andersson,	Stora Långö
Emil Johansson,	Ö.Bitterna Stommen
Johan Andreasson,	" " "
Arvid Johansson,	" " "
Gustaf Johansson,	" " Hulegården
August Gustafssons sterbhus	" " Storegården genom Axel Johansson, Tolagården
Sanfrid Andersson,	Vantaberget
Carl Lager,	" genom Linus Gustafsson
Gustaf Anderssons sterbhus,	Lilla Långö

Axel Johansson, Ö.Bitterna Stommen genom Martin Johansson

Ernst Gustafsson, " " "

Emil Öst, " " "

Karl Johansson, " " "

Alexander Andersson, " " Hulegården

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag genom banmästaren Axel Magnusson,enl.fullmakt / Bil.D[8] /.

§ 11.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker,utgående ersättningar,kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.N /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Till styrelse för företaget utsågos:

Lantbrukaren Ernst Gustafsson, Ö.Bitterna Stommen, ordförande

" Martin Johansson, Långöholm

" Sanfrid Andersson, Vantaberget

" Johan Andreasson, Ö.Bitterna Stommen

" Gustaf Johansson, " " Hulegården

och till revisorer:

Lantbrukaren Arvid Johansson, Ö.Bitterna Stommen

" Axel Johansson, " " Tolagården

samtliga med postadress Vedum.

§ 15.

För hantlangning m.m.skulle till Martin Johansson, Långöholm, utgivas ersättning med 100:- kr.

§ 16.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 16:- kr. för vardera Karl Andersson och Lars Johan Andersson, eller tillhopa 32:-kr.

§ 17.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	5	dagar
Sammanträden och markvärdering	2	"
Utredning på lantmäterikontoret	1	"
" ang.avdelningsbildning	1/2	"
Upprättande av förslag till brunn m.m.	1/2	"
" " " " rörledning genom banvallen samt diverse skrivelser	1	"
	10	dagar

§ 18.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 20.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Långöholm den 18 december 1935.

Thore Möller

Karl A.Andersson L.J.Andersson

Bil.A 1.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Långöholm m.fl. i Öster o.Väster Bitterna socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter,som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda,återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vedum järnvägsstation.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Martin Jo-

hansson, Långöholm.

adress Långöholm pr Vedum

Vedum den 21 dec.1934.

Martin Johansson

Herman Andersson Arvid Andersson

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter,som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stora Långö N:o 1	Herman Andersson
1/2 Lilla Långö	And.Svensson Sterbh. Arvid Andersson
" Långö	Gustav Anderssons Sterbh.
Långö, Vantaberget	Carl Lager
Långö, Vantaberget	Sanfrid Andersson
Långö, Lunnaberg	Carl Käck
Björstorp	Carl Olsson

Ovanstående adr. V.Bitterna Vedum

Långöholm	Axel Johansson
Långöholm	Martin Johansson
Stommen	Ernst Gustavsson
Stommen	Carl Johansson
	U.V.Hj.järnväg
Stommen	Emil Johansson
Stommen	Johan Andreasson

Stommen Arvid Johansson

Hulegården Gustav Johansson

Ovanstående Adr. Österbitterna Vedum

2
Bil.A.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Elias Brandel

3
Bil.A.

R e s o l u t i o n .

Extra lantbruksingeniören Th. Möller, Vänersborg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å lands-

kansliet den 5 februari 1935.

Axel Ekman

J.Sunnerholm

Bil.B 1.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning handläggas vid sammanträden å följande tider och platser inom Skaraborgs län.

Torsdagen den 23 maj 1935 kl.10 fm. hos lantbrukaren Martin Johansson i Långöholm. Företaget väntas komma att beröra marker tillhörande Stora Långö, Lilla Långö och Långö Vantaberget, Österbitterna Stommen, Hulegården, Storegården och Tolagården samt Björstorp uti Österbitterna och Västerbitterna socknar ävensom Uddevalla-Vänerborg-Herrljunga järnväg samt landsvägen mellan Herrljunga och Vedum.

"="

Vänersborg den 1 maj 1935.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Öster och Väster Bitterna församlingars kyrka den 5 maj 1935,

betygar Josef Melin

Kyrkoherde.

Införd i Skaraborgs Läns Tidning den 7 maj 1935, betygar

Thore Möller

Bil. B 2.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Långö, Lilla Långö, Långöholm, Björstorp Kaggegården, Lunnaberg, Vantaberget, Österbitterna Stommen, Österbitterna Hulegården, Österbitterna Storegården och Österbitterna Kyrketorp uti Öster och Väster Bitterna socknar av Skaraborgs län handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Martin Johansson i Långöholm onsdagen den 18 december 1935 kl. 11 fm.

Företaget berör även Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg samt landsvägen mellan Herrljunga och Vedum.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Höör den 25 november 1935.

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Ö. Bitterna folkskola i samband med högmässa den 1 dec. 1935, betygar

Josef Melin

Kyrkoherde.

Införd i Skaraborgs Läns Tidning den 29 november 1935, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

å kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning inom Stora Långö,Lilla Långö och Långö Vantaberget,Österbitterna Stommen, Hulegården,Storegården och Tolagården samt Björstorp uti Österbitterna och Västerbitterna socknar,Skaraborgs län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 1 maj 1935 angående sammanträde i Långöholm den 23 maj.

Kungörelse till pastorsämbetet i Öster och Väster Bitterna, Vedum.

" " tidningen Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

Kallelse till skiftesgodemannen Karl Andersson, Haråsen, Vedum.

" " " Lars Johan Andersson, Damsåsen, "

Underrättelse till Herman Andersson, St.Långö, V.Bitterna, "

" " Anders Svenssons sterbh.,L. " " "
genom Arvid Andersson, " " " " "

" " Augusta Andersson, Majorsallén 6, Lidköping.

" " Martin Johansson, Långöholm,Ö.Bitterna, Vedum.

" " Emil Johansson, Ö.Bitterna Stommen, "

" " Johan Andreasson, " " " "

" " Arvid Johansson, " " " "

" " Gustaf Johansson, " " Hulegården, "

" " August Gustafssons sterbh. " Storegården,
genom förmyndaren Axel Johansson,Ö.Bitterna Tolag.Vedum.
och Ester Gustafsson, " " Storeg. "

" " Carl Olsson, V.Bitterna,Björstorp Kagg. "

" " Carl Käck, Lunnaberg, V.Bitterna, "

Underrättelse till Sanfrid Andersson, Långö Vantaberget, V. Bitterna, Vedum.

" " Carl Lager, " " " " "

" " Gustav Anderssons sterbh. L. Långö, " "

genom Emma Allard, Munkabacken, Ö. " "

Carl Lager, Vantaberget, V. " "

Linus Gustafsson, Häradsberget, Lekåsa.

Hildur Ryman, Kroken, Vedum.

Anna Jonsson, L. Långö, V. Bitterna, "

Oskar Ternström, " " " " "

Emil Lindén, Borås.

Gerda Ternström, Fritsla.

" " Axel Johansson, Långöholm, Ö. Bitterna, Vedum.

" " Ernst Gustafsson, Ö. Bitterna Stommen, "

" " Emil Öst, " " " "

" " Karl Johansson, " " Tolagården, "

" " Laske Härads vägstyrelse genom dess ordförande lantbrukaren K. E. Johansson, Faleberg, Larv.

" " Trafikförv. för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg, Uddevalla.

Den 25 november 1935 angående sammanträde i Långöholm den 18 nästa december.

Kungörelse till pastorsämbetet i Öster och Väster Bitterna, Vedum.

" " Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

Kallelse till skiftesgodemannen Karl Andersson, Haråsen, Vedum.

" " " Lars Joh. Andersson, Damsåsen, "

Underrättelse till lantbrukaren Alexander Andersson, Österb. Huleg. "

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D 1.

F u l l m a k t

För Arvid Andersson att föra min talan vid Syneförrättningen den 23 Maj hos Martin Johansson i anledning av Torrläggning av mark å Lilla Långö i V.Bitterna.

Augusta Anderson

Bevittnas

Mathilda Johansson Maria Johansson

Bil.D 2.

F u l l m a k t

för hemmansäg.Axel Johansson eller den,han i sitt ställe förordnar,att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Långöholm,Ö.Bitterna Storeg. m.fl.hemman i Öster och Väster Bitterna socken och Skaraborgs län föra min talan,innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,som i 10 kap.58 § Vattenlagen omförmäles,ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Storegården, Ö.Bitterna den 23 maj 1935.

Ester Ljungblom /Gustavsson/

Bevittnas:

E.D.Nilsson G.A.Nilsson

Bil.D 3

Avskrift.

Utdrag av protokollet över ärenden rörande förmynderskap och godmanskap, hållet vid fjärde allmänna sammanträdet under lagtima vårting med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 5 april 1934.

§ 59. Av en genom nämndemannen Anders Johansson i Vedum ingiven och förut i dag, under nr 97, vid häradsrätten inregistrerad bouppteckning efter avlidne hemmansägaren August Gustafsson från Storegården i Öster Bitterna socken inhämtades, att han såsom dödsbodelägare efterlämnat fem barn och bland dem fyra omyndiga, nämligen Gösta, född den 20 februari 1915, Sara, född den 19 oktober 1916, Lennart, född den 28 november 1920 och Asta, född den 13 april 1928.

I anledning härav förordnade häradsrätten hemmansägaren Axel Johansson från Tolagården i Öster Bitterna socken att jämlikt å bouppteckningen tecknat åtagande vara förmyndare för de omyndiga.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Öster Bitterna sockens distrikt.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Gunnar Ihlénius

Vidimeras:

H.Ljunggren Demmer

4
Bil.D.

Fullmakt

för min broder Linus Gustafsson,att vid sammanträde hos Martin Johansson Långöholm den 23 Maj 1935 angående torrläggning af vattenskadda marker bevaka min rätt och föra min talan,gillande jag ombudets laga åtgärder.

Wantaberget den 23 - 5 - 1935

Carl Lager

Bevittnas:

Arvid Andersson Amanda Andersson

5
Bil.D.

Fullmakt

för Martin Johansson eller den,han i sitt ställe förordnar,att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Långöholm m.fl.hemman i Öster Bitterna socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,som i 10 kap.58 § Vattenlagen omförmäles,ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Långöholm, Ö.Bitterna den 26 mars 1935.

Axel Johansson

Bevittnas:

Arvid Johansson Gustaf Johansson

Bil.D 6.

Ordföranden i Laske härads vägstyrelse

Lantbrukaren K.E.Johansson

Faleberg

Larv

Härmed får jag underrätta,att sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker under Långö,Långöholm,Österbitterna Stommen,Björstorp m.fl. fastigheter inom Öster och Väster Bitterna församling av Skaraborgs län är utsatt att hållas hos lantbrukaren Martin Johansson i Långöholm torsdagen den 23 innevarande maj kl.10 fm. Företaget berör, bl.a.,trumma i allmänna vägen mellan Herrljunga och Vedum /gamla vägen/.

Vänersborg den 7 maj 1935.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Vid sammanträde med Laske härads vägstyrelse denna dag utsågs vägstyrelseledamoten nämndemannen Rick.Johansson Tolanda att föra vägdistriktets talan vid ovannämnda sammanträde.

Faleberg Larf den 21 maj 1935

K.E.Johanson

Avskrift. Bil.D a. 7

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 31 maj 1898 beviljat registrering för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga jernvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Vänersborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Olof von Nolting i Vänersborg, bankdirektören John Bark, verkställande direktören borgmästaren Karl Schultz Rasmussen och snickarmästaren Erik Teodor Blomdahl, alla i Uddevalla, samt riksdagsmannen Carl Emil Bengtsson i Kullen, Levene socken av Skaraborgs län, med konsuln Johan Herman Sanne och direktören William Graham Thorburn, båda i Uddevalla, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Bark och Rasmussen var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 6 maj 1935.

Ex officio:

G. Birke

/Sigill/

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

O.S.Andersson E.Holmin

7
Bil.D b.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträde den 23 maj 1935 för syn enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker under Långö,Långöholm,Österbitterna Stommen m.fl. hemman uti Öster och Väster Bitterna församling av Skaraborgs län föra vår talan; godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Uddevalla den 21 maj 1935.

UDDEVALLA-VÄNERSBORG-HERRLJUNGA
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Karl Rasmussen

Bevittnas:

Eric Kumlander Gust.Lindberg

Innehavare: Trafikchefen Nils Bruce.

8
Bil.D .

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträde den 18 december 1935 angående diknings-företaget inom Långöholm m.fl.uti Öster och Väster Bitterna socknar, Skaraborgs län,föra vår talan; godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Uddevalla den 9 december 1935.

UDDEVALLA-VÄNERSBORG-HERRLJUNGA
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Karl Rasmussen

Bevitt-

nas:

Eric Kumlander Gust.Lindberg

Innehavare: Banmästaren Axel Magnusson

Bil.E.

F ö r e n i n g.

Undertecknade förklara oss härmed önska göra gemensam sak med sökandena till syneförrättning enligt vattenlagen avseende bättre torrläggning av marker tillhörande Långö,Långöholm m.fl. hemman inom Öster Bitterna socken, Skaraborgs län, samt yrka att dikningen gives sådan omfattning att våra marker,tillhörande Öster Bitterna Stommen,Öster Bitterna Hulegården m.fl. erhålla möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Långöholm, Ö.Bitterna den 8 april 1935.

Arvid Johansson Gustaf Johansson

K.J.Andreasson Emil Johansson

För Stärbhuset x/ Axel Johansson

Axel Johansson Långöholm genom Martin Johansson enl.fullm./Bil.D 2 /

Bevittnas:

Thore Möller L.J.Andersson K.Andersson

x/ August Gustafssons sterbhus, Ö.Bitterna Storegården,enligt fullmakter / Bil.D 2-3 /.

Bil.F.

Till

Lantbruksingenjören Thore Möller

H Ö Ö R.

Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen får härmed till Eder efter granskning återställa ett av Eder med skrivelse den 5 augusti 1935 ingivet förslag till vattenavlopp genom Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägs banvall vid Långöholm i Österbitterna socken, Skaraborgs län, vilket förslag försetts med Kungl.styrelsens påskrift om godkännande.

Räkning å statsverket tillkommande ersättning för granskningen bifogas.

Stockholm den 19 augusti 1935.

På Kungl. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

Carl J. Insulander

Bil.G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning

och

Värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västra Bittems s:n					
Björstorp Kaggegården	13	AB	1/8		Carl Olsson
				1	åker, lermylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	avlopp
				11	åker, förbättras ej
					Summa
Lunnaberg	1				Karl Käck
				12	åker, lermylla på lera
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01.4							200	2	80	300	4	20	100	1	40
	01.9							"	3	80	"	5	70	"	1	90
	01.3							"	2	60	"	3	90	"	1	30
	01.0							"	2	-	"	3	-	"	1	-
	01.0							250	2	50	"	3	-	50	-	50
	02.0							"	5	-	"	6	-	"	1	-
	02.3							"	5	75	"	6	90	"	1	15
	00.7							"	1	75	"	2	10	"	-	35
	04.6							850	39	10	900	41	40	"	2	30
							13.8	—			—			—		
							08.0	—			—			—		
	16.2						21.8		65	30		76	20		10	90
	04.8							800	38	40	900	43	20	100	4	80
	03.6							"	28	80	"	32	40	"	3	60
	03.5							"	28	-	"	31	50	"	3	50
	07.2							"	57	60	"	64	80	"	7	20
	06.3							850	53	55	"	56	70	50	3	15
	09.6							"	81	60	"	86	40	"	4	80
	02.9							"	24	65	"	26	10	"	1	45
	03.0							"	25	50	"	27	-	"	1	50
	40.9								338	10		368	10		30	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				20	avlopp
				21	äng, förbättras ej
					Summa
Långö	13	B	3/64		Herman Svensson
				22	åker, mulljord på lera
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" lermylla på lera
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	avlopp
					Summa
Långö	14	A	3/128		Herman Svensson
				31	åker, lermylla på lera
				32	" " " "
				33	" mulljord på lera ö sand
				34	" " " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40.9								338	10		368	10		30	-
							08.0	-			-			-		
							06.0	-			-			-		
	40.9						14.0		338	10		368	10		30	-
	15.0							250	37	50	900	135	-	650	97	50
	13.5							"	33	75	"	121	50	"	87	75
	12.0							"	30	-	"	108	-	"	78	-
	19.0							"	47	50	"	171	-	"	123	50
	02.0							600	12	-	"	18	-	300	6	-
	02.5							"	15	-	"	22	50	"	7	50
	01.5							"	9	-	"	13	50	"	4	50
	03.0							"	18	-	"	27	-	"	9	-
							06.0	-			-			-		
	68.5						06.0		202	75		616	50		413	75
	07.0							600	42	-	900	63	-	300	21	-
	13.5							"	81	-	"	121	50	"	40	50
	12.5							400	50	-	"	112	50	500	62	50
	15.0							200	30	-	"	135	-	700	105	-
	48.0								203	-		432	-		229	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Långö Lilla	13	B			Gustaf Andersson i Herrbluss
				35	åker, lermylla på lera
				36	" mulljord " lera ö sand
				37	avlopp
				38	åker, mulljord på lera ö sand
				39	" " " " " "
				40	" " " " " "
				41	" " " " " "
				42	" " " " " "
					Summa
Långö Lilla	12	A			Arvid Andersson ö Augusta Andersson
				43	åker, mulljord på sand ö lera
				44	" " " " " "
				45	" " " " " "
				46	" " " " " "
				47	avlopp
				48	åker, mulljord på sand ö sand
				49	" " " " " "
				50	" " " " " "
				51	" " " " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06.0							650	39	-	800	48	-	150	9	-
	14.0							300	42	-	"	112	-	500	70	-
							03.0	—			—			—		
	16.0							200	32	-	900	144	-	700	112	-
	16.5							"	33	-	"	148	50	"	115	50
	15.5							250	38	75	"	139	50	650	100	75
	11.5							300	34	50	"	103	50	600	69	-
	10.5							350	36	75	"	94	50	550	57	75
	90.0						03.0		256	-		790	-		534	-
	20.5							250	51	25	900	184	50	650	133	25
	13.5							200	27	-	"	121	50	700	94	50
	22.0							"	44	-	"	198	-	"	154	-
	22.0							"	44	-	"	198	-	"	154	-
							03.0	—			—			—		
	16.0							250	40	-	900	144	-	650	104	-
	06.0							"	15	-	"	54	-	"	39	-
	04.0							800	32	-	"	36	-	100	4	-
	07.0							"	56	-	"	63	-	"	7	-
1	11.0						03.0		309	25		999	-		689	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Östra Bittems s:n					
Vantabergets	1/3	B			Carl Lager
				52	åker, mulljord på sand ö lera
				53	" " " " " "
				54	" " " " " "
				55	avlopp
				56	åker, mulljord på sand ö lera
					Summa
Vantabergets	1/2	A			Sanfrid Andersson
				57	åker, mulljord på sand ö lera
				58	" " " " " "
				59	" " " " " "
				60	avlopp
				61	åker, mulljord på sand ö lera
				62	" " " " " "
					Summa
Österbittems Stommen	4/10	Aa	1/8		Ernst Gustavsson
				63	åker, lermylla på lera
				64	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	" " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. UPTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42.0							800	336	-	900	378	-	100	42	-
	11.5							350	40	25	"	103	50	550	63	25
	55.0							"	192	50	"	495	-	"	302	50
							05.0	—			—			—		
	96.0							300	288	-	900	864	-	600	576	-
2	04.5						05.0		856	75		1840	50		983	75
	70.0							400	280	-	900	630	-	500	350	-
	17.5							300	52	50	"	157	50	600	105	-
	17.0							600	102	-	"	153	-	300	51	-
							06.0	—			—			—		
	33.0							400	132	-	900	297	-	500	165	-
	46.0							800	368	-	"	414	-	100	46	-
1	83.5						06.0		934	50		1651	50		717	-
	05.5							250	13	75	300	16	50	50	2	75
	06.5							290	18	85	"	19	50	10	-	65
	09.5							700	66	50	900	85	50	200	19	-
	23.0							450	103	50	"	207	-	450	103	50
	02.3							350	8	05	"	20	70	550	12	65
	46.8								210	65		349	20		138	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				68	åker, lermylla på lera
				69	" " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	väg
				83	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				84	" " " " "
				85	" " " " "
				86	" " " " "
				87	" " " " "
				88	" " " " "
				89	" " " " "
				90	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
46.	8								210	65		379	20		138	55
02.	4							350	8	40	900	21	60	550	13	20
02.	3							"	8	05	"	20	70	"	12	65
02.	3							"	8	05	"	20	70	"	12	65
03.	9							"	13	65	"	35	10	"	21	45
04.	6							500	23	-	"	41	40	400	18	40
02.	0							"	10	-	"	18	-	"	8	-
01.	4							"	7	-	"	12	60	"	5	60
01.	2							"	6	-	"	10	80	"	4	80
01.	0							"	5	-	"	9	-	"	4	-
14.	0							700	98	-	"	126	-	200	28	-
11.	0							"	77	-	"	99	-	"	22	-
11.	0							"	77	-	"	99	-	"	22	-
10.	0							"	70	-	"	90	-	"	20	-
10.	0							"	70	-	"	90	-	"	20	-
							02.5	—			—			—		
30.	0							500	150	-	900	270	-	400	120	-
18.	0							"	90	-	"	162	-	"	72	-
19.	0							"	95	-	"	171	-	"	76	-
18.	0							"	90	-	"	162	-	"	72	-
19.	0							"	95	-	"	171	-	"	76	-
27.	0							"	135	-	"	243	-	"	108	-
15.	0							"	75	-	"	135	-	"	60	-
12.	0							"	60	-	"	108	-	"	48	-
281.	9						02.5		1.481	80		2.465	10		983	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				91	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
					Summa
Österbittens Stommen	4"	Ab	1/8		Karl Johansson och Emil Öst
				92	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	" " " " "
				96	äng, förbättras ej
					Summa
-"- Kyrketorp	7 13	Bb	1/32		Karl Johansson och Emil Öst
				97	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	äng
				101	"
				102	"
				103	åker, 0.2-0.3 m. mylla på lera
				104	" " " " "
				105	" " " " "
				106	" " " " "
				107	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	81.9						02.5		1.481	80		2.465	10		983	90
	12.0							850	102	-	900	108	-		6	-
2	93.9						02.5		1583	80		2.573	10		989	90
	10.0							500	50	-	900	90	-	400	40	-
	12.0							"	60	-	"	108	-	"	48	-
	11.5							"	57	50	"	103	50	"	46	-
	10.5							"	52	50	"	94	50	"	42	-
							003	—			—			—		
	44.0						003		220	-		396	-		176	-
	14.0							500	70	-	900	126	-	400	56	-
	14.0							"	70	-	"	126	-	"	56	-
	13.5							"	67	50	"	121	50	"	54	-
		02.0						300	6	-	500	10	-	200	4	-
		04.0						"	12	-	"	20	-	"	8	-
		02.0						"	6	-	"	10	-	"	4	-
	14.0							600	84	-	900	126	-	300	42	-
	11.0							"	66	-	"	99	-	"	33	-
	10.5							"	63	-	"	94	50	"	31	50
	10.0							"	60	-	"	90	-	"	30	-
	11.5							"	69	-	"	103	50	"	34	50
	98.5		08.0						573	50		926	50		353	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				108	åker, 0.2-0,3 m. mylla på lera
				109	" " " " "
				110	" " " " "
				111	" " " " "
				112	" " " " "
				113	" " " " "
				114	väg
					Summa
Långholm	1 3	B	1/16		Martin Johansson
				115	avlopp
				116	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				117	" " " " "
				118	" " " " "
				119	" " " " "
				120	" " " " "
				121	väg
				122	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				123	" " " " "
				124	" " " " "
				125	" " " " "
				126	" " " " "
				127	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98.5		08.0						573	50		926	50		353	-
	11.5							600	69	-	900	103	50	300	34	50
	08.5							"	51	-	"	76	50	"	25	50
	04.5							900	40	50	1000	45	-	100	4	50
	03.5							"	31	50	"	35	-	"	3	50
	02.0							"	18	-	"	20	-	"	2	-
	01.5							"	13	50	"	15	-	"	1	50
							01.0	—			—			—		
1	30.0		08.0				01.0		797	-		1.221	50		424	50
							10.0	—			—			—		
	85.0							500	425	-	900	765	-	400	340	-
	20.5							"	102	50	"	184	50	"	82	-
	20.0							"	100	-	"	180	-	"	80	-
	33.0							"	165	-	"	297	-	"	132	-
	21.5							"	107	50	"	193	50	"	86	-
							07.0	—			—			—		
	26.0							500	130	-	900	234	-	400	104	-
	06.5							"	32	50	"	58	50	"	26	-
	10.0							"	50	-	"	90	-	"	40	-
	12.0							"	60	-	"	108	-	"	48	-
	13.5							"	67	50	"	121	50	"	54	-
	08.0							400	32	-	"	72	-	500	40	-
2	56.0						17.0		1.272	-		2.304	-		1.032	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				128	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på lera
				129	" " " " "
				130	" " " " "
				131	" " " " "
				132	" " " " "
				133	" mulljord på sand ö lera
				134	" " " " " "
				135	" " " " " "
					Summa
Långholm	1 2	A	1/16		Axel Johansson
				136	åker, mulljord på sand ö lera
				137	" " " " " "
				138	" " " " " "
				139	" " " " " "
				140	" " " " " "
				141	" " " " " "
				142	" " " " " "
				143	" " " " " "
				144	" " " " " "
				145	" " " " " "
				146	" " " " " "
				147	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	56.0						17.0		1.272	-		2.304	-		1.032	-
	06.5							400	26	-	900	58	50	500	32	50
	08.0							"	32	-	"	72	-	"	40	-
	11.0							"	44	-	"	99	-	"	55	-
	10.0							"	40	-	"	90	-	"	50	-
	10.0							"	40	-	"	90	-	"	50	-
	04.0							350	14	-	"	36	-	550	22	-
	03.5							"	12	25	"	31	50	"	19	25
	02.0							400	8	-	"	18	-	500	10	-
3	11.0						17.0		1.488	25		2.799	-		1.310	75
	03.5							400	14	-	900	31	50	500	17	50
	05.0							"	20	-	"	45	-	"	25	-
	04.5							"	18	-	"	40	50	"	22	50
	04.5							"	18	-	"	40	50	"	22	50
	04.5							"	18	-	"	40	50	"	22	50
	03.5							"	14	-	"	31	50	"	17	50
	02.5							"	10	-	"	22	50	"	12	50
	01.0							"	4	-	"	9	-	"	5	-
	01.5							300	4	50	"	13	50	600	9	-
	02.5							"	7	50	"	22	50	"	15	-
	02.5							"	7	50	"	22	50	"	15	-
	02.5							"	7	50	"	22	50	"	15	-
	38.0								143	-		342	-		199	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				148	åker, mulljord på sand & lera
				149	" " " " " "
				150	" " " " " "
				151	" " " " " "
				152	" 0.2 - 0.4 m. mylla på lera
				153	" " " " "
				154	" " " " "
				155	" " " " "
				156	" " " " "
				157	" " " " "
				158	" " " " "
				159	" " " " "
				160	backe
				161	"
				162	"
				163	"
				164	åker, mulljord på lera
				165	" " " "
				166	backe
				167	åker, mulljord på lera
				168	" " " "
				169	äng
				170	"
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38.0								143	-		342	-		199	-
	02.5							300	7	50	900	22	50	600	15	-
	02.5							"	7	50	"	22	50	"	15	-
	03.0							"	9	-	"	27	-	"	18	-
	03.5							"	10	50	"	31	50	"	21	-
	08.0							350	28	-	"	72	-	550	44	-
	08.0							"	28	-	"	72	-	"	44	-
	07.0							"	24	50	"	63	-	"	38	50
	06.0							"	21	-	"	54	-	"	33	-
	04.5							"	15	75	"	40	50	"	24	75
	04.0							"	14	-	"	36	-	"	22	-
	05.5							"	19	25	"	49	50	"	30	25
	08.0							"	28	-	"	72	-	"	44	-
							14.0	—			—			—		
							16.5	—			—			—		
							08.5	—			—			—		
							02.5	—			—			—		
	06.0							400	24	-	900	54	-	500	30	-
	10.0							"	40	-	"	90	-	"	50	-
							03.0	—			—			—		
	03.5							300	10	50	900	31	50	600	21	-
	06.0							"	18	-	"	54	-	"	36	-
		04.0						150	6	-	500	20	-	350	14	-
		22.5						400	90	-	"	112	50	100	22	50
1	26.0	26.5					44.5		544	50		1266	50		722	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				171	åker, lermylla på lera
				172	" " " "
				173	" " " "
				174	" " " "
				175	" " " "
				176	" " " "
				177	" " " "
				178	" " " "
				179	" " " "
				180	" " " "
				181	" " " "
				182	" " " "
				183	" " " "
				184	" " " "
				185	väg
				186	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				187	" " " " "
				188	" " " " "
				189	" " " " "
				190	" " " " "
				191	skog och väg, förbättras ej
				192	åker, lermylla på lera
				193	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
126.	0	26.	5			47.	5		544	50		1266	50		722	-
	08.0							700	56	-	1000	80	-		24	-
	09.5							"	66	50	"	95	-		28	50
	15.0							"	105	-	"	150	-		45	-
	18.0							"	126	-	"	180	-		54	-
	22.5							"	157	50	"	225	-		67	50
	22.5							"	157	50	"	225	-		67	50
	13.5							"	94	50	"	135	-		40	50
	14.0							"	98	-	"	140	-		42	-
	14.5							"	101	50	"	145	-		43	50
	09.0							650	58	50	950	85	50		27	-
	07.0							"	45	50	"	66	50		21	-
	05.0							600	30	-	900	45	-		15	-
	05.0							"	30	-	"	45	-		15	-
	05.5							"	33	-	"	49	50		16	50
						02.	0	—			—					
	20.0							600	120	-	900	180	-		60	-
	18.5							"	111	-	"	166	50		55	50
	19.0							"	114	-	"	171	-		57	-
	10.0							700	70	-	"	90	-		20	-
	08.5							"	59	50	"	76	50		17	-
						21.	5	—			—					
	12.0							900	108	-	1000	120	-	100	12	-
	03.5							950	33	25	"	35	-	50	1	75
386.	5	26.	5			68.	0		2319	75		3772	-		1452	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				194	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				195	" " " " "
				196	" " " " "
				197	" " " " "
				198	" " " " "
				199	" " " " "
					Summa
Långöholm	13	B	1/16		Martin Johansson
				200	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				201	" " " " "
				202	" " " " "
				203	" " " " "
				204	väg
				205	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				206	" " " " "
				207	" " " " "
				208	" " " " "
				209	impediment
				210	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				211	" " " " "
				212	" " " " "
				213	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	86.5		26.5				68.0		2319	75		3772	-		1452	25
	06.5							750	48	75	1000	65	-	250	16	25
	11.0							"	82	50	"	110	-	"	27	50
	17.0							700	119	-	"	170	-	300	51	-
	09.0							"	63	-	"	90	-	"	27	-
	06.0							500	30	-	"	60	-	500	30	-
	07.0							"	35	-	"	70	-	"	35	-
4	43.0		26.5				68.0		2.698	-		4.337	-		1.639	-
	03.5							500	17	50	1000	35	-	500	17	50
	11.0							"	55	-	"	110	-	"	55	-
	05.0							"	25	-	"	50	-	"	25	-
	10.0							"	50	-	"	100	-	"	50	-
							02.0	—			—			—		
	07.5							500	37	50	1000	75	-	500	37	50
	40.0							"	200	-	"	400	-	"	200	-
	12.5							"	62	50	"	125	-	"	62	50
	02.0							400	8	-	"	20	-	600	12	-
							01.0	—			—			—		
	09.5							400	38	-	1000	95	-	600	57	-
	13.0							700	91	-	"	130	-	300	39	-
	19.0							"	133	-	"	190	-	"	57	-
	08.0							"	56	-	"	80	-	"	24	-
1	41.0						03.0		773	50		1410	-		636	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				214	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				215	" " " " "
				216	impediment
				217	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				218	" " " " "
				219	" " " " "
					Summa
Österbittens Stommen	4"	A b	1/8		Karl Johansson och Emil Öst
				220	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				221	" " " " "
				222	" " " " "
				223	" " " " "
				224	" " " " "
				225	avlopp
				226	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				227	" " " " "
				228	" " " " "
				229	" " " " "
				230	" " " " "
				231	" " " " "
				232	" " " " "
				233	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	41.0						03.0		773	50		1.410	–		636	50
	17.0							700	119	–	1000	170	–	300	51	–
	09.5							"	66	50	"	95	–	"	28	50
							00.5	–			–			–		
	24.0							700	168	–	1000	240	–	300	72	–
	34.0							"	238	–	"	340	–	"	102	–
	03.0							900	27	–	"	30	–	100	3	–
2	28.5						03.5		1.392	–		2.285	–		893	–
	14.0							400	56	–	1000	140	–	600	84	–
	14.0							"	56	–	"	140	–	"	84	–
	08.5							"	34	–	"	85	–	"	51	–
	09.0							"	36	–	"	90	–	"	54	–
	14.5							"	58	–	"	145	–	"	87	–
							09.5	–			–			–		
	02.5							400	10	–	1000	25	–	600	15	–
	03.0							"	12	–	"	30	–	"	18	–
	04.0							"	16	–	"	40	–	"	24	–
	05.0							"	20	–	"	50	–	"	30	–
	08.0							"	32	–	"	80	–	"	48	–
	07.0							"	28	–	"	70	–	"	42	–
	10.0							"	40	–	"	100	–	"	60	–
	11.5							"	46	–	"	115	–	"	69	–
1	11.0						09.5		444	–		1.110	–		666	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				234	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				235	" " " " "
				236	" " " " "
				237	" " " " "
				238	" " " " "
				239	" " " " "
				240	" " " " "
				241	" " " " "
				242	" " " " "
				243	" " " " "
				244	" " " " "
				245	" " " " "
				246	väg
				247	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				248	" " " " "
				249	" " " " "
				250	" " " " "
				251	" " " " "
				252	" " " " "
				253	" " " " "
				254	" " " " "
				255	" " " " "
				256	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	11.0						09.5		444	—		1.110	—		666	—
	03.0							600	18	—	1000	30	—	400	12	—
	02.5							"	15	—	"	25	—	"	10	—
	02.5							"	15	—	"	25	—	"	10	—
	03.5							"	21	—	"	35	—	"	14	—
	03.5							"	21	—	"	35	—	"	14	—
	04.0							"	24	—	"	40	—	"	16	—
	08.5							"	51	—	"	85	—	"	34	—
	07.0							"	42	—	"	70	—	"	28	—
	08.5							550	46	75	"	85	—	450	38	25
	07.0							"	38	50	"	70	—	"	31	50
	05.0							500	25	—	"	50	—	500	25	—
	05.5							"	27	50	"	55	—	"	27	50
							01.0	—			—			—		
	04.0							500	20	—	1000	40	—	500	20	—
	06.5							"	32	50	"	65	—	"	32	50
	06.5							"	32	50	"	65	—	"	32	50
	09.0							450	40	50	900	81	—	450	40	50
	09.0							600	54	—	1000	90	—	400	36	—
	02.5							"	15	—	"	25	—	"	10	—
	04.5							"	27	—	"	45	—	"	18	—
	05.0							"	30	—	"	50	—	"	20	—
	05.5							"	33	—	"	55	—	"	22	—
	07.0							"	42	—	"	70	—	"	28	—
2	31.0						10.5		1.115	25		2.301	—		1.185	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				257	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				258	" " " " "
				259	" " " " "
				260	" " " " "
				261	" " " " "
				262	" " " " "
				263	" " " " "
				264	" " " " "
				265	väg
					Summa
Österbittena Stenmuren	47	B	1/8		Emil Johansson
				266	åker, 0.2-0.3 m. mylla på sand
				267	" " " " "
				268	" " " " "
				269	" " " " "
				270	" " " " "
				271	" " " " "
				272	" " " " "
				273	" " " " "
				274	" " " " "
				275	väg
				276	åker, " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	31.0						10.5		1.115	25		2.301	-		1.185	75
	08.0							600	48	-	1000	80	-	400	32	-
	04.0							"	24	-	"	40	-	"	16	-
	03.0							"	18	-	"	30	-	"	12	-
	03.5							"	21	-	"	35	-	"	14	-
	03.5							"	21	-	"	35	-	"	14	-
	01.5							900	13	50	"	15	-	100	1	50
	04.0							"	36	-	"	40	-	"	4	-
	04.0							950	38	-	"	40	-	50	2	-
							04.0	—						—		
2	62.5						14.5		1.334	75		2.616	-		1.281	25
	18.0							400	72	-	900	162	-	500	90	-
	06.0							"	24	-	"	54	-	"	30	-
	04.5							"	18	-	"	40	50	"	22	50
	21.0							"	84	-	"	189	-	"	105	-
	06.5							"	26	-	"	58	50	"	32	50
	04.0							"	16	-	"	36	-	"	20	-
	03.5							"	14	-	"	31	50	"	17	50
	06.0							650	39	-	"	54	-	250	15	-
	09.0							"	58	50	"	81	-	"	22	50
							00.5	—			—			—		
	02.5							650	16	25	900	22	50	250	6	25
	81.0						00.5		367	75		729	-		361	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				277	åker, 0.2 - 0.3 m. mylla på sand
				278	" " " " "
				279	" " " " "
				280	avloppp
				281	åker, 0.2 - 0.3 m. mylla på sand
				282	" " " " "
				283	" " " " "
				284	" " " " "
				285	" " " " "
				286	" " " " "
				287	" " " " "
				288	" " " " "
				289	backe
				290	åker, 0.2 - 0.3 m. mylla på sand
				291	" " " " "
				292	" " " " "
				293	" " " " "
				294	" " " " "
				295	" " " " "
				296	" " " " "
				297	" " " " "
				298	" " " " "
				299	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	81.0						00.5		367	75		729	-		361	25
	04.5							650	29	25	900	40	50	250	11	25
	07.0							"	45	50	"	63	-	"	17	50
	17.0							"	110	50	"	153	-	"	42	50
							06.0	—			—			—		
	20.0							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	10.0							"	60	-	"	90	-	"	30	-
	05.5							"	33	-	"	49	50	"	16	50
	03.0							"	18	-	"	27	-	"	9	-
	08.0							"	48	-	"	72	-	"	24	-
	04.5							"	27	-	"	40	50	"	13	50
	10.0							800	80	-	"	90	-	100	10	-
	15.0							"	120	-	"	135	-	"	15	-
							06.0	—			—			—		
	05.0							800	40	-	900	45	-	100	5	-
	06.5							"	52	-	"	58	50	"	6	50
	05.5							"	44	-	"	49	50	"	5	50
	09.0							850	76	50	"	81	-	50	4	50
	26.0							750	195	-	"	234	-	150	39	-
	07.5							800	60	-	"	67	50	100	7	50
	08.0							"	64	-	"	72	-	"	8	-
	06.0							"	48	-	"	54	-	"	6	-
	07.5							"	60	-	"	67	50	"	7	50
	15.0							"	120	-	"	135	-	"	15	-
2	81.5						12.5		1818	50		2533	50		715	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				300	Backe
				301	åker, 0.2 - 0.3 m. mylla på sand
				302	" " " " "
				303	" " " " "
				304	" " " " "
				305	" " " " "
				306	" " " " "
				307	" " " " "
				308	" " " " "
					Summa
Återbittems Stommen	4⁴	H III	1/4		Johan Andersson
				309	åker, 0.2 - 0.3 m. mylla på sand
				310	" " " " "
				311	" " " " lera
				312	" " " " "
				313	" " " " "
				314	" " " " "
				315	" " " " "
				316	" " " " "
				317	" " " " "
				318	Backe
				319	åker, 0.2 - 0.3 m. mylla på sand
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	81.5						12.5		1.818	50		2.533	50		715	-
							01.0	—			—			—		
	07.0							700	49	-	800	56	-	100	7	-
	05.0							"	35	-	900 "	40	-	"	5	-
	05.0							"	35	-	"	40	-	"	5	-
	06.0							"	42	-	"	48	-	"	6	-
	03.5							"	24	50	"	28	-	"	3	50
	04.0							"	28	-	"	32	-	"	4	-
	04.5							"	31	50	"	36	-	"	4	50
	05.5							"	38	50	"	44	-	"	5	50
3	22.0						13.5		2.102	-		2.857	50		755	50
	02.5							600	15	-	900	22	50	300	7	50
	04.5							"	27	-	"	40	50	"	13	50
	21.0							"	126	-	1000	210	-	400	84	-
	21.0							"	126	-	"	210	-	"	84	-
	21.5							"	129	-	"	215	-	"	86	-
	17.5							"	105	-	"	175	-	"	70	-
	15.0							"	90	-	"	150	-	"	60	-
	25.0							"	150	-	"	250	-	"	100	-
	15.5							"	93	-	"	155	-	"	62	-
							12.0	—			—			—		
	05.0							600	30	-	900	45	-	300	15	-
1	48.5						12.0		891	-		1.473	-		582	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				320	åker, 0.2 - 0.3 m. mylla på sand
				321	" " " " "
				322	" 0.2 - 0.4 m. " " lera
				323	" " " " "
				324	" 0.2 - 0.3 m. " " sand
				325	" " " " "
				326	" " " " "
				327	" " " " "
				328	" " " " "
				329	väg
				330	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på lera
				331	" " " " "
				332	" " " " "
				333	" " " " "
				334	" " " " "
				335	avlopp
					Summa
Österbittens Stommen	45	H. IV	1/4		Arvid Johansson
				336	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på lera
				337	" " " " "
				338	" " " " "
				339	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	48.5						12.0		891	-		1.473	-		582	-
	11.5							700	80	50	900	103	50	200	23	-
	14.0							870	121	80	"	126	-	30	4	20
	14.5							800	116	-	1000	145	-	200	29	-
	07.0							"	56	-	"	70	-	"	14	-
	11.0							750	82	50	900	99	-	150	16	50
	05.5							"	41	25	"	49	50	"	8	25
	13.0							700	91	-	"	117	-	200	26	-
	11.5							"	80	50	"	103	50	"	23	-
	08.5							750	63	75	"	76	50	150	12	75
							06.5	—			—			—		
	09.5							800	76	-	1000	95	-	200	19	-
	04.5							"	36	-	"	45	-	"	9	-
	03.5							"	28	-	"	35	-	"	7	-
	04.5							"	36	-	"	45	-	"	9	-
	06.0							"	48	-	"	60	-	"	12	-
							04.5	—			—			—		
2	73.0						23.0		1.848	30		2.643	-		794	70
	17.0							600	102	-	1000	170	-	400	68	-
	06.0							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	06.0							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	05.0							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	34.0								204	-		340	-		136	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				340	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				341	" " " " "
				342	" " " " "
				343	" " " " "
				344	" " " " "
				345	" " " " "
				346	" " " " "
				347	" " " " "
				348	avlopp
				349	åker, 0.2-0.4 m. mylla på lera
				350	" " " " "
				351	" " " " "
				352	" " " " "
				353	" " " " "
				354	" " " " "
				355	" " " " "
				356	" " " " "
				357	" " " " "
				358	" " " " "
				359	" " " " "
				360	" " " " "
				361	" " " " "
				362	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	0								204	—		340	—		136	—
07	0							600	42	—	1000	70	—	400	28	—
10	0							"	60	—	"	100	—	"	40	—
08	5							"	51	—	"	85	—	"	34	—
12	0							"	72	—	"	120	—	"	48	—
12	0							"	72	—	"	120	—	"	48	—
13	0							"	78	—	"	130	—	"	52	—
13	0							"	78	—	"	130	—	"	52	—
12	5							"	75	—	"	125	—	"	50	—
						10	0	—			—			—		
08	0							600	48	—	1000	80	—	400	32	—
05	0							"	30	—	"	50	—	"	20	—
04	5							"	27	—	"	45	—	"	18	—
05	5							"	33	—	"	55	—	"	22	—
05	0							"	30	—	"	50	—	"	20	—
06	5							"	39	—	"	65	—	"	26	—
05	5							"	33	—	"	55	—	"	22	—
06	5							"	39	—	"	65	—	"	26	—
06	0							"	36	—	"	60	—	"	24	—
02	5							800	20	—	"	25	—	200	5	—
05	0							"	40	—	"	50	—	"	10	—
02	5							"	20	—	"	25	—	"	5	—
02	0							"	16	—	"	20	—	"	4	—
01	5							"	12	—	"	15	—	"	3	—
188	0					10	0		1.155	—		1.880	—		725	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				363	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på lera
				364	" " " " "
				365	" " " " "
				366	" " " " "
				367	" " " " "
				368	" " " " "
				369	" " " " "
				370	" " " " "
				371	" " " " "
				372	" " " " "
				373	" " " " "
				374	" " " " "
				375	" " " " "
				376	" " " " "
				377	" " " " "
				378	" " " " "
				379	" " " " "
				380	väg
				381	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på sand
				382	" " " " "
				383	Backe
				384	"
				385	väg
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
188	0						10.0		1155	-		1880	-		725	-
	02.0							800	16	-	1000	20	-	200	4	-
	02.0							"	16	-	"	20	-	"	4	-
	02.0							"	16	-	"	20	-	"	4	-
	12.0							700	84	-	"	120	-	300	36	-
	27.0							750	202	50	"	270	-	250	67	50
	10.5							800	84	-	"	105	-	200	21	-
	11.0							"	88	-	"	110	-	"	22	-
	10.0							"	80	-	"	100	-	"	20	-
	09.0							"	72	-	"	90	-	"	18	-
	08.0							"	64	-	"	80	-	"	16	-
	05.0							"	40	-	"	50	-	"	10	-
	04.5							"	36	-	"	45	-	"	9	-
	03.5							"	28	-	"	35	-	"	7	-
	03.0							"	24	-	"	30	-	"	6	-
	02.0							"	16	-	"	20	-	"	4	-
	02.0							"	16	-	"	20	-	"	4	-
	04.5							"	36	-	"	45	-	"	9	-
							02.0	—			—			—		
	04.0							900	36	-	1000	40	-	100	4	-
	16.0							"	144	-	"	160	-	"	16	-
							04.0	—			—			—		
							01.0	—			—			—		
							04.0	—			—			—		
326	0						21.0		2253	50		3260	-		1006	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Österbitterna Kalegården	34	G III	1/6		Gustav Johansson
				386	åker, 0.2-0.4 m. mylla på sand
				387	" " " " "
				388	" " " " "
				389	avlopp
				390	åker, 0.2-0.4 m. mylla på sand
				391	" " " " "
				392	" " " " "
				393	" " " " "
				394	" " " " "
				395	" " " " "
				396	" " " " "
				397	" " " " "
				398	" " " " "
				399	" " " " "
				400	" " " " "
				401	" " " " "
				402	" " " " "
				403	" " " " "
				404	" " " " "
				405	" " " " "
				406	" " " " "
				407	backe
				408	åker, 0.2-0.4 m. mylla på sand

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.0							300	39	-	1000	130	-	700	91	-
	11.0							250	27	50	"	110	-	750	82	50
	11.0							200	22	-	"	110	-	800	88	-
							09.0	-			-			-		
	14.0							250	35	-	1000	140	-	750	105	-
	10.5							300	31	50	"	105	-	700	73	50
	02.0							500	10	-	"	20	-	500	10	-
	15.0							"	75	-	"	150	-	"	75	-
	03.0							"	15	-	"	30	-	"	15	-
	04.5							"	22	50	"	45	-	"	22	50
	04.5							"	22	50	"	45	-	"	22	50
	05.0							850	42	50	"	50	-	150	7	50
	03.0							"	25	50	"	30	-	"	4	50
	04.0							"	34	-	"	40	-	"	6	-
	05.5							"	46	75	"	55	-	"	8	25
	14.0							750	105	-	"	140	-	250	35	-
	08.0							450	36	-	"	80	-	550	44	-
	05.0							"	22	50	"	50	-	"	27	50
	03.0							"	13	50	"	30	-	"	16	50
	03.5							"	15	75	"	35	-	"	19	25
	05.0							"	22	50	"	50	-	"	27	50
							03.0	-			-			-		
	03.0							600	18	-	1000	30	-	400	12	-
	147.5						12.0		682	-		1475	-		793	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				409	åker, 0.2-0.4 m. mylla på sand
				410	" " " " "
				411	" " " " "
				412	" " " " "
				413	" " " " "
				414	" " " " "
				415	" " " " "
				416	" " " " "
				417	" " " " "
				418	" " " " "
				419	" " " " "
					Summa
Österbittens Kalegården			1/6		Alexander Andersson
				420	åker, 0.2-0.4 m. mylla på sand
				421	" " " " "
					Summa
Österbittens Storeg.	6[10]	B	1/4		August Gustafssons Herbluo
				422	åker, 0.2-0.4 m. mylla på sand
				423	" " " " "
				424	" " " " "
				425	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	47.5						12.0		682	-		1.475	-		793	-
	02.0							600	12	-	1000	20	-	400	8	-
	05.0							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	02.0							"	12	-	"	20	-	"	8	-
	03.0							"	18	-	"	30	-	"	12	-
	00.5							700	3	50	"	5	-	300	1	50
	10.0							600	60	-	"	100	-	400	40	-
	03.5							"	21	-	"	35	-	"	14	-
	02.5							"	15	-	"	25	-	"	10	-
	03.0							"	18	-	"	30	-	"	12	-
	08.5							"	51	-	"	85	-	"	34	-
	06.5							"	39	-	"	65	-	"	26	-
1	94.0						12.0		961	50		1.940	-		978	50
	06.0							500	30	-	1000 / 800	48	-	300	18	-
	02.5							"	12	50	"	20	-	"	7	50
	08.5								42	50		68	-		25	50
	10.5							600	63	-	1000	105	-	400	42	-
	07.0							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	05.0							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	24.0							700	168	-	"	240	-	300	72	-
	46.5								303	-		465	-		162	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				426	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på sand
				427	" " " " "
				428	" " " " "
				429	" " " " "
				430	" " " " "
				431	" " " " "
				432	" " " " "
				433	väg
				434	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på sand
				435	" " " " "
				436	väg
				437	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på sand
					Summa
Österbittens Storeg	69	A	1/4		Karl Andersson
				438	åker, 0.2 - 0.4 m. mylla på sand
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46.5								303	-		465	-		162	-
	26.0							600	156	-	1000	260	-	400	104	-
	34.0							"	204	-	"	340	-	"	136	-
	20.0							"	120	-	"	200	-	"	80	-
	18.0							400	72	-	"	180	-	600	108	-
	16.0							"	64	-	"	160	-	"	96	-
	15.0							500	75	-	"	150	-	500	75	-
	12.0							"	60	-	"	120	-	"	60	-
							11.0	—			—			—		
	18.0							500	90	-	1000	180	-	500	90	-
	17.0							"	85	-	"	170	-	"	85	-
							11.0	—			—			—		
	36.0							600	216	-	1000	360	-	400	144	-
2	58.5						22.0		1.445	-		2.585	-		1.140	-
	52.0							600	312	-	1000	520	-	400	208	-
	52.0								312	-		520	-		208	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Västra Bittems socken.					
Björstorp Kapegården	1 3	Aa	1/8	1-11	Carl Olsson
Lunnaberg	1 1			12-21	Karl Käck
Långö	1 3	B	3/64	22-30	Herman Andersson
-"-	1 4	A	3/128	31-34	D:o o.m.c.
Långö Lilla	1 3	B		35-42	Gustaf Anderssons Åkerblums
-"- -"-	1 2	A		43-51	Arvid Andersson o Augusta Andersson
Östra Bittems socken.					
Vantaberget	1 3	B		52-56	Carl Lager
-"-	1 2	A		57-62	Sanfrid Andersson
Österbittems Stommen	4 10	Aa	1/8	63-91	Ernst Gustafsson
-"- -"-	4 11	Aa	1/8	220-265 92-96	Karl Johansson och Emil Öst
-"- Kyrketorp	7 13	Bb	1/32	97-114	D:o o.m.c.
Långöholm	1 3	B	1/16	200-219 115-135	Martin Johansson
-"-	1 2	A	1/16	136-199	Axel Johansson
Österbittems Stommen	4 7	B	1/8	266-308	Emil Johansson
-"- -"-	4 4	A III	1/4	309-335	Johan Andersson
-"- -"-	4 5	A IV	1/4	336-385	Arvid Johansson
-"- Kulegården	3 4	C III	1/6	386-419	Gustaf Johansson
-"- -"-			1/6	420-421	Alexander Andersson
-"- Storegården	6 10	B	1/4	422-437	August Gustafssons Åkerblums
-"- -"-	6 9	A	1/4	438	Karl Andersson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16.2						21.8		65	30		76	20		10	90
	40.9						14.0		338	10		368	10		30	-
	68.5						06.0		202	75		616	50		413	75
	48.0								203	-		432	-		229	-
	90.0						03.0		256	-		790	-		534	-
1	11.0						03.0		309	25		999	-		689	75
2	04.5						05.0		856	75		1840	50		983	75
1	83.5						06.0		934	50		1651	50		717	-
2	93.9						02.5		1.583	80		2.573	10		989	30
2	62.5						14.5		1.334	75		2.616	-		1.281	25
	44.0						00.3		220	-		396	-		176	-
1	30.0		08.0				01.0		797	-		1.221	50		424	50
2	28.5						03.5		1392	-		2.285	-		893	-
3	11.0						17.0		1.488	25		2.799	-		1.310	75
4	43.0		26.5				68.0		2.698	-		4.337	-		1.639	-
3	22.0						13.5		2.102	-		2.857	50		755	50
2	73.0						23.0		1.848	30		2.643	-		794	70
3	26.0						21.0		2.253	50		3.260	-		1006	50
1	94.0						12.0		961	50		1.940	-		978	50
	08.5								42	50		68	-		25	50
2	58.5						22.0		1.445	-		2.585	-		1.140	-
	52.0								312	-		520	-		208	-
39	09.5		34.5			2	57.1		21.644	25		36.874	90		15.230	65

Löungsholm den

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
18 december 1935.					
					Thore Möller
Karl A. Andersson.					L. J. Andersson

Bil. H.

Ersättningslängd

Socken och hemman	Registernummer	Mantal	Ägare.	Ersättning för markupplåtelse						Ersättning för intrång genom schaktningsmassor						Sammanlagd ersättning	
				m²	a öre	Kr.	ö	Kr.	ö	m²	a öre	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.	10.	11.		12.		13.	
	Kvarndalsloppet			A-B-C-D-E.													
Väster Bitterna																	
Björstorp Lagga	13	1/8	Carl Olsson	190	1.0	190											
				50	2.0	1	-			1000	1.0	10	-				
				30	8.5	2	55			570	3.0	17	10				
				80	3.0	2	40	7	85	235	9.0	21	15	48	25	56	10
Lunnaberg	11		Karl Käck	60	8.0	4	80										
				90	8.5	7	65			790	9.0	71	10				
				90	3.0	2	70	15	15	420	3.0	12	60	83	70	98	85
Långö Lilla	12		Arvid Andersson	85	2.0	1	70										
			o. Augusta Andersson	190	2.5	4	75	6	45	800	9.0	72	-	72	-	78	45
-"-	-"-	13	G. Anderssons Arvl.	20	3.5	-	70										
				175	3.0	5	25										
				30	2.5	-	75			410	8.0	32	80				
				85	2.0	1	70	8	40	420	9.0	37	80	70	60	79	-
Långö	13	3/64	Herman Andersson	70	2.5	1	75										
				5	6.0	-	30	2	05	370	9.0	33	30	33	30	35	35
-"-	14	3/128	D:o	70	2.0	1	40										
				5	6.0	-	30	1	70	370	9.0	33	30	33	30	35	-
Öster Bitterna																	
Vantaberget	13		Carl Lagerström	180	3.5	6	30										
				180	3.0	5	40	11	70	1140	9.0	102	60	102	60	114	30
-"-	12		Sanfrid Andersson	310	4.0	12	40										
				40	8.0	3	20	15	60	1300	9.0	117	-	117	-	132	60
Österb. Stommen	410	1/8	Ernst Gustafsson	145	1.0	1	45			500	1.0	5	-				
				100	4.5	4	50			80	3.0	2	40				
								5	95	440	9.0	39	60	47		52	95
			Summa					74	85					607	75	682	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
			Sidovikat B-B-F-G-H.									
			Sträckan B-B'									
Västra Bittenn.												
Lunnabergs	1'		Karl Lärk	12	3.0	36	36	50	3.0	1 50	1 50	1 86
Östra Bittenn.												
Österb. Stommen	4'0	1/8	Ernst Gustavsson	12	3.5	- 42						
				170	5.0	8 50	8 92	820	9.0	73 80	73 80	82 72
-"- -"-	4"	1/8	Karl Johansson									
			och Emil Öst	75	5.0	3 75	3 75	330	9.0	29 70	29 70	33 45
Vantabergets	12		Sanfrid Andersson	16	4.0	64						
				12	3.0	36						
				25	6.0	1 50	2 50	230	9.0	20 70	20 70	23 20
Långöholm	13	1/16	Martin Johansson	230	5.0	11 50	11 50	980	9.0	88 20	88 20	99 70
			Summa				27 03				213 90	240 93
			Sträckan G-H.									
Österb. Stommen	4"	1/8	Karl Johansson	225	4.0	9 -						
			och Emil Öst	30	5.5	165						
				75	5.0	375						
				60	4.5	2 70		150	9.0	13 50		
				165	6.0	9 90	22 -	1600	10.0	160 -	173 50	200 50
-"- -"-	47	1/8	Emil Johansson	300	4.0	12 -						
				100	6.5	6 50						
				100	6.0	6 -	24 50	1420	9.0	127 80	127 80	152 30
-"- -"-	44	1/4	J. Andreasson	340	6.0	20 40		280	9.0	25 20		
				40	1.0	- 40		670	10.0	67 -		
							20 80	400	1.0	4 -	96 20	117 -
			Summa				72 30				397 50	469 80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Sammandrag.									
Västra Bittenna												
Björntorp Kappeg.	1	3	1/8	Carl Olsson								56 10
Lunnaberg	1	1		Karl Käck							98 85	
											1 85	100 71
Långö Lilla	1	2		Anr. Andersson och Augusta Andersson								78 45
" "	1	3		G. Anderssons Arvingar								79 -
Långö	1	3	3/64	Herman Andersson							35 35	
"	1	4	3/128	D:o							35 -	70 35
Östra Bittenna												
Vantaberget	1	3		Carl Lagen								114 30
" "	1	2		Sanfrid Andersson							132 60	
											23 20	155 80
Återb. Stommen	4	10	1/8	Ernst Gustafsson							52 95	
											82 72	135 67
" "	4	11	1/8	Karl Johansson och							33 45	
				Emil Öst							200 50	233 95
" "	4	7	1/8	Emil Johansson								152 30
" "	4	4	1/4	J. Andersson								117 -
Långöholm	1	3	1/16	Martin Johansson								99 70
						Summa						1393 33

Långöholm den 18 december 1935

Thore Möller.

Karl A. Andersson L. J. Andersson

Bil.I.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - C - D - K.								
+00 I - 2	250	Berg m³	2	15:-	30	-				
		Sten o.grus,träd "	690	1:70	1173	-				
		Sandbl. lera,enst.stenar"	240	0:70	168	-	1371	-		
+00 +83 2 -3	183	D:o d:o "	920	0:70			644	-		
+83 +00 3 - 6	217	D:o d:o "	1050	0:70			735	-		
+00 +16 6 - 9	316	D:o d:o "	1260	0:70			882	-	3632	-
		Ombyggnad av ägovägsbro-ar vid 4+95,5+60,6+40 och 7+50 enl. ritn. st	4	500:-					2000	-
		För oförutsedda fall,arbets-ledning m.m. tillägges							535	40
		Ersättningar enl. särskild längd							682	60
	966			Summa					6850	-
		Sidodiket B - B¹ - F - G - H - I - K.								
		Sträckan B - B¹.								
+00 +44 15 -18	344	Sandbl. lera med enst. stenar m³	860	0:65					559	-
		För oförutsedda fall,arbets-ledning m.m. tillägges							50	07
		Ersättningar enl. särskild längd							240	93
	344			Summa					850	-
		Sträckan B - F - G.								
+44 +56 18 -18	12	Utföres och bekostas av U.V.H.J.					-	-		
+56 +30 18 -19	74	Sanbl. lera,enst.stenar m³	120	0:65	78	-				
	86			Transport	78	-	-	-	-	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	86	Transport			78	-	-	-	-	-
		Inköp, inkl. frakt av rör								
		med 60 cm inre diameter lm	74	6:50	481	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	74	0:75	55	50				
		Rörinlopp vid 19+30			75	-	689	50	689	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m.m. tillägges							70	50
	86				Summa				760	-
		Sträckan G - H.								
+30 +00 19 -22	270	Sandbl. lera, enst. stenar m^3	620	0:65			403	-		
+00 +25 22 -25	325	D:o d:o "	840	0:65			546	-	949	-
		Ombyggnad av trummor vid								
		20+68, 21+70, 22+80 och								
		24+25 st	4	170:-					680	-
		För oförutsedda fall, arbets-								
		ledning m.m. tillägges							161	20
		Ersättningar enl. särskild längd							469	80
	595				Summa				2260	-
		Sträckan H - I.								
+25 +00 25 -26	65	Sandbl. lera, enst. stenar m^3	25	0:65	55	25				
		Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 15" lm	65	3:50	227	50				
		Läggning av rören och återfyllning "	65	0:40	26	-				
		Rörutlopp vid 25+30			25	-				
		Brunn vid 26+00			40	-	373	75		
+00 +40 26 -27	140	Sandbl. lera, enst. stenar m^3	70	0:65	45	50				
		Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 12" lm	140	2:50	350	-				
	205	Transport			395	50	373	75		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	205	Transport			395	50	573	75		
		Läggning av rören och återfyllning lm	140	0:35	49	-				
		Brunn vid 27+40			40	-	484	50	858	25
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							81	75
	205					Summa			940	-
		Sträckan I - K.								
+40 27 -28	156	Grus och sten, lera med enst. stenar m^3	150	1:-	150	-				
		Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 12" lm	156	2:30	358	80				
		Läggning av rören och återfyllning "	156	0:40	62	40				
		Brunnar vid 28+24 och 28+96 st	2	40:-	80	-	651	20		
+96 28 -30	140	Sandbl. lera, enst. stenar m^3	115	0:65	74	75				
		Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 9" lm	140	1:70	238	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	140	0:20	28	-				
		Brunn vid 30+36			40	-	380	75		
+36 30 -34	410	Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 8" lm	410	1:30	533	-				
		Grävning, läggning av rören och återfyllning "	410	0:60	246	-				
		Brunnar vid 31+72, 32+41, 33+76 och 34+46 st	4	40:-	160	-				
					939	-				
		Härav å vägkassan enl. utlåtandet			50	-	889	-		
+46 34 -35	104	Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 5" lm	104	0:75	78	-				
		Grävning, läggning av rören och återfyllning "	104	0:60	62	40				
	810	Transport			140	40	1920	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	810	Transport			140	40	1920	95		
		Brunnar vid 34+78 och 35+50 st	2	40:-	80	-	220	40	2141	35
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							208	65
	810				Summa				2350	-
		Sidodiket C - C. 1								
+00 45 -46	105	Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 7" lm	105	1:10	115	50				
		Grävning, läggning av rören och återfyllning "	105	0:60	63	-				
		Rörutlopp vid 45+00			25	-				
		Brunn vid 46+5			40	-	243	50	243	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							26	50
	105				Summa				270	-
		Sidodiket D - D. 1								
+00 47 -47	74	Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 5" lm	74	0:75	55	50				
		Grävning, läggning av rören och återfyllning "	74	0:50	37	-				
		Rörutlopp vid 47+00			25	-				
		Brunn vid 47+74			40	-	157	50	157	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							12	50
	74				Summa				170	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket $F-F^1$.								
400 +92 40 -41	192	Inköp inkl. frakt av rör med inre diam. 8"	1m 192	1:30	249	60				
		Grävning, läggning av rören och återfyllning	" 192	0:80	153	60				
		Brunnar vid 41+20 och 41+92	st 2	40:-	80	-	483	20	483	20
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							46	80
	192				Summa				530	-
		Sammandrag.								
	966	Huvudavloppet A - B - C - D - E							6850	-
		Sidodiket $B-B^1-F-G-H-I-K$								
	344	Sträckan $B-B^1$					850	-		
	86	D:o $B-F-G$					760	-		
	595	D:o G - H					2260	-		
	205	D:o H - I					940	-		
	810	D:o I - K					2350	-	7160	-
	105	Sidodiket $C-C^1$							270	-
	74	D:o $D-D^1$							170	-
	192	D:o $F-F^1$							530	-
	3377				Summa				14980	-

Långholm den 18 december 1935.

Thore Möller

Bil. K.

Utredning jämlikt VII kap. 24 § sattenlagen.

Avloppsträcka	Beräknad kostnad Kr	öre	Ägofigurer	Båtnad Kr	öre	Relativ kostnad (=kostnaden dividerad med båtnaden)
1	2.		3.	4.		5.
A-B-C-D-E						
B-B', C-C', D-D'	8.140	-	1-193	7.960	95	1.022 3910
B-F-G, G-H						
H-J.	3.960	-	205-213, 219-385	4.329	95	0.914560 2
J-K	2.350	-	386-438	2.352	-	0.999 1497
F-F'	530	-	194-203, 214-218	587	75	0.901 7439
Summa	14.980	-		15.230	65	
A-B-C-D-E B-B', C-C', D-D' B'-F-G-H-J	12.100	-	1-193, 205-213, 219-385	12.290	90	0.984 4682
Avdelning I.						
A-B-C-D-E B-B', C-C', D-D' B'-F-G-H-J F-F'	12.630	-	1-385	12.878	65	0.980 692
Avdelning II.						
J-K.	2.350	-	386-438	2.352	-	0.999 1497

Långöholm den 18 december 1935.

Thore Möller.

Kostnadsförderingslängd.

Kostnadsför-

Socken och Hemman	Mantal	Registernummer	Littera.	Ägarens namn	sök. el. icke sök.	Markens Bruk. värde Kr	Bruk. värde öre	Blkv. värde Kr	Blkv. värde öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
Västra Bittems s:n									
Björktorp Laggegården	1/8	1 3	Aa	Carl Olsson	—	65	30	76	20
Lunnaberg		1 1		Karl Åsbo	—	338	10	368	10
Lövsjö	3/64	1 3	B	Herman Andersson	Sök	202	75	616	50
"	3/128	1 4	A	D:o s:me	Sök	203	-	432	-
Lövsjö Lilla		1 3	B	Gustaf Andersson Stenb.	—	256	-	790	-
" "		1 2	A	Astrid Andersson och Augusta Andersson	Sök	309	25	999	-
Östra Bittems s:n									
Vaxtabergets		1 3	B	Carl Lager	—	856	75	1.840	50
"		1 2	A	Sanfrid Andersson	—	934	50	1.651	50
Österbittems Stommen	1/8	4 10	Aa	Ernst Gustafsson	—	1583	80	2.573	10
" "	1/8	4 11	Ab	Karl Johansson & Emil Öst	—	1.554	75	3.012	-
" Lyckestorp	1/32	7 13	Bb	D:o s:me	—	797	-	1.221	50
Lövsjöholm	1/16	1 3	B	Martin Johansson	Sök	2.880	25	5.084	-
"	1/16	1 2	A	Axel Johansson	Sök	2.698	-	4.337	-
Österbittems Stommen	1/8	4 7	B	Emil Johansson	Sök	2.102	-	2.857	50
" "	1/4	4 4	H III	Johan Andersson	Sök	1.848	30	2.643	-
" "	1/4	4 5	H IV	Astrid Johansson	Sök	2.253	50	3.260	-
" Kalugården	1/6	3 4	G III	Gustav Johansson	Sök	961	50	1.940	-
" "	1/6			Alexander Andersson	—	42	50	68	-
" Storegården	1/4	6 10	B	Aug. Gustafsons Stenb.	Sök	1.445	-	2.585	-
" "	1/4	6 9	A	Karl Andersson	—	312	-	520	-
				Summa		21.644	25	36.874	90

Delningsförslag.

Avdelning I. Dikesstr. A-D-CD-E, B-B' C-C', D-D', B'-F-G-H-J, F-F'				Avdelning II Dikesstrickan J-K.			Summa		Syne-förrättningen
Ägofig	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad	Ägofig	Förbättringsvärde	Beräknad kostnad	Beräknad kostnad	Verklig kostnad	
Nr	Kr	ö	Kr	ö	Nr	Kr ö	Kr ö	Kr ö	%	Kr ö
9	10		11.		12	13	14	15	16	17.
1-11	10	90	10	64				10 64	0.071	- 64
12-21	30	-	29	42				29 42	0.196	1 90
22-30	413	75	405	76				405 76	2.709	26 20
31-34	229	-	224	58				224 58	1.499	14 50
35-42	534	-	523	70				523 70	3.496	33 81
43-51	689	75	676	43				676 43	4.516	43 67
52-56	983	75	964	76				964 76	6.440	62 27
57-62	717	-	703	16				703 16	4.694	45 39
63-91	989	30	970	20				970 20	6.477	62 63
92-96, 220-265	1.457	25	1.429	11				1.429 11	9.540	92 25
97-114	424	50	416	30				416 30	2.779	26 87
115-135, 200-219	2.203	75	2.161	20				2.161 20	14.427	139 51
136-199	1.639	-	1.607	35				1.607 35	10.730	103 76
266-308	755	50	740	91				740 91	4.946	47 83
309-335	794	70	779	36				779 36	5.203	50 31
336-385	1006	50	987	07				987 07	6.589	63 71
					386-419	978 50	977 67	977 67	6.527	63 12
					420-421	25 50	25 48	25 48	0.170	1 64
					422-437	1.140 -	1.139 03	1.139 03	7.604	73 53
					438	208 -	207 82	207 82	1.387	13 41
	12.878	65	12.630	-		2.352 -	2.350 -	14.980 -	100.000	967 -

Långholmen den 18 december 1935.

Sture Möller

Karl A. Andersson. L. J. Andersson

Grävningstabell

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
	Huvudavloppet A-B-C-D-E.						
I	-	0.70	1.5	3.25	1:1.25	+5.70	= A
0	50	0.95	"	3.90	"		Pixp. I. Höjdläge =+8.23 m. ○-format märke inhugget i jordfast sten c:a m öster om nuvarande bäcken.
0+34	34	1.25	"	4.65	"		
0+50	16	2.05	"	6.65	"		
0+72	22	2.65	"	8.15	"		
0+90	18	2.75	"	8.40	"		
1	10	2.80	"	8.50	"		
1+30	30	2.00	"	6.50	"		
1+50	20	2.35	"	7.40	"		
2	50	2.60	"	8.00	"		
2+9	9	2.90	"	8.75	"		
2+15	6	2.40	"	7.50	"		
2+50	35	2.45	"	7.65	"		
3	50	2.05	"	6.65	"		
3+50	50	2.60	"	8.00	"		
3+83	33	2.25	"	7.15	"		= B.
4	17	2.20	"	7.00	"		
4+50	50	2.05	"	6.65	"		
5	50	1.75	"	5.90	"		
5+50	50	2.00	"	6.50	"		
6	50	1.95	"	6.40	"	+6.10	Pixp. II. Höjdläge =+9.38 m. ┼-format märke inhugget i stor jordfast sten i västra hörnet av backe, c:a 200 m nordöst 5+90 m.
Trpt	650 meter						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	650	meter					
6+50	50	2.05	1.5	6.65	1:1.25		6+40 = C.
7	50	2.00	"	6.50	"		
7+50	50	1.80	"	6.00	"		
8	50	1.80	"	6.00	"	+6.40	= D
8+50	50	1.40	"	5.00	"		
9	50	1.25	"	4.65	"		Fixp. III. Höjdläge =+9.43 m. ⊙-format märke inhugget i sten omedelbart öster om utfartsväg.
9+16	16	1.35	"	4.90	"	+7.40	= E
S:ma	966	meter					
	Sidodiket B - B_1 - F - G - H - I - K.						
15	-	1.70	0.3	4.55	1:1.25	+6.50	= B
15+50	50	1.60	"	4.30	"		
15+72	22	2.25	"	5.95	"		
16	28	2.00	"	5.30	"		
16+50	50	1.85	"	4.95	"		
17	50	1.60	"	4.30	"		
17+50	50	1.60	"	4.30	"		
18	50	1.70	"	4.55	"		
18+44	44	1.65	"	4.45	"	+7.00	= B_1
18+44	-	1.65	Rörledn. Ø 70 cm				Järnväg. Rörledningen med tillhörande brunn och kringmurning av rörutloppet utföres och bekostas av järnvägens ägare.
18+56	12	1.75				+7.00	= F Brunn, inre diam. = 1.0 m
18+56	-	1.55	Rörledn. Ø 60 cm			+7.20	
19	44	1.50					
Trpt.	400	meter					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STADS

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	400	meter					
19+30	30	1.45	Rörledn. 60cm.			+7.30	= G. Rörinlopp.
19+30	-	1.45	0.3	3.95	1:1.25		
19+50	20	1.35	"	3.70	"		
20	50	1.25	"	3.45	"		
20+50	50	1.35	"	3.70	"		
21	50	1.30	"	3.55	"		
21+50	50	1.35	"	3.70	"		
22	50	1.40	"	3.80	"		
22+50	50	1.35	"	3.70	"	+8.50	
23	50	1.30	"	3.55	"		
23+50	50	1.55	"	4.20	"		
24	50	1.60	"	4.30	"		
24+50	50	1.55	"	4.20	"		Fixp. V. Höjdläge =+11.27 m. O-format märke inhugget i sten c:a 15 m öster om 24+20 m.
25	50	1.50	"	4.05	"	+	
25+25	25	1.50	"	4.05	"	+8.80	= H.
25+25	-	1.30	Rörledn. 37cm (15")			+9.00	Rörutlopp.
26	65	1.30				+9.20	Brunn.
26	-	1.20	×			+9.30	
26+50	50	1.00	Rörledn. 30.5cm (12")				
27	50	1.05					
Trpt.	1190	meter					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	**1190**	**meter**					
27+40	40	1.20				+10.30	= I. Brunn.
27+40	-	1.00				+10.50	
27+50	10	1.05					Fixp. VI. Höjdläge =+12.315 m.
27+80	30	1.45					○-format märke inhugget i sten invid stenmur c:a 9 m öster 27+59 m.
28	20	1.45					
28+24	24	2.05					Brunn.
28+50	26	2.10					
28+96	46	1.50				+11.00	Brunn.
28+96	-	1.40				+11.10	
29+50	54	1.15					
30	50	1.30					
30+36	36	1.50				+12.00	Brunn.
30+36	-	1.40				+12.10	
30+50	14	1.35					
31	50	1.50					
31+50	50	1.40					
31+72	22					+13.10	Brunn.
32	28	1.85					
32+41	41	1.80				+13.60	Brunn.
32+55	14	1.75					
33	45	1.75					
33+50	50	1.55					
Trpt.	**1840**	**meter.**					

Rörledning 30.0 cm (12") — Rörledning 22.5 cm (9") — Rörledning 20.0 cm (8")

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. MARK.

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	1840	meter					
33+76	26	1.50				+13.86	Brunn.
34	24	1.40					
34+46	46	1.40				+14.00	Brunn.
34+46	-	1.30				+14.10	
34+78	32	1.25				+14.40	Brunn.
35	22	1.25				+	
35+50	50	1.35	< Rörledn. 12.6 cm (5") > Rörledn. 20.0 cm (8")			+14.80	= K. Brunn.
S:ma	2040	meter.					
		Sidodiket C - C^1.					
45	-	1.65	< {Rörledning 17.5 cm (7")} >			+6.50	= C. Rörutlopp.
45+50	50	1.30					
46+5	55	1.75				+6.80	= C^1. Brunn.
S:ma	105	meter.					
		Sidodiket D - D^1.					
47	-	1.40	< {Rörledning 12.5 cm (5")} >			+6.80	= D. Rörutlopp.
47+50	50	1.30					
47+74	24	1.60				+7.00	= D^1. Brunn.
S:ma	74	meter.					
		Sidodiket F - F^1.					
40	-	1.35				+7.40	= F. Brunn.
Trpt.	-						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	-						
40+50	50	1.65					
41	50	1.65					Fixp. IV. Höjdläge =+10.75 m. ┼-format märke inhugget i sten i norra kanten av ägoväg,65 m .ö. jv. Brunn.
41+20	20					+7.65	
41+50	30	1.45					
41+92	42	1.40				+7.80	= F 1. Brunn.
S:ma	192	meter					

Rörledning 20 cm (8")

Vid arbetenas utförande iakttages:

att jord och sten,som uppschaktas ur avlopp,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning,

att öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.o skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att rören till täckta ledningar,brunnar m.m. skola vara av fullgod beskaffenhet och,beträffande dylika av betong,uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar,

att rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas,

att under arbetet vatten icke får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker,

att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.

Långholm den 18 december 1935.

Thore Möller.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

333564

Bil.N.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Björstorp, Lunnaberg, Långö, Vantaberget, Österbitterna och Långöholm uti Öster och Väster Bitterna socknar av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet,som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000,på vilken markens höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.G /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av ett genom området i nordvästlig huvudriktning framrinnande huvudavlopp,den s.k. Viskebäcken,jämte ett antal sidodiken till sådana dimensioner,att de marker,som tillhöra sökandena och dem, som förenat sig med dessa,kunna avdikas till nöjaktigt djup. Å till förslaget hörande ritningar betecknas huvudavloppet med A - B - C - D - E och sidodikena med B - B^1 - F - G - H - I - K , C - C^1 , D - D^1 och F - F^1.

Huvudavloppet samt sträckorna B - B^1 och G - H av förstnämnda sidodike skola göras öppna,övriga sträckor täckta. På nivåkartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer,på vilka dagvattenbrunnarna angivits medelst röda ringar.

Viskebäcken rinner i fortsättningen genom Elings och Barne Åsaka socknar och utfaller omkring 2 km söder om Essunga kyrka i Nossan. Företaget ligger således inom Nossans nederbördsområde nr 143.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning,som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 5 februari 1935, eller för företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Det större sidodiket skär Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg mellan B^{1} och F , där nytt vattenavlopp genom banvallen skall anordnas,samt landsvägen mellan Herrljunga och Vedum i punkt 34+40 m,varest likaledes nytt avlopp skall komma till utförande.

Planen för företaget har,i den del densamma berör järnvägen,granskats och godkänts av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,varom bevis bifogas / Bil.F /.

För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+8.23 m. ○-format märke inhugget i stor jordfast sten

c:a 9 m öster nuvarande bäcken.

Fixp. II. Höjdläge =+9.38 m. ┼-format märke inhugget i stor jordfast sten i västra hörnet av backe, c:a 200 m nordöst 5+90 m.

Fixp.III. Höjdläge =+9.43 m. ○-format märke inhugget i sten omedelbart öster om utfartsväg, c:a 40 m öster 9+16 m.

Fixp.IV. Höjdläge =+10.75 m. ┼-format märke inhugget i sten i norra kanten av ägoväg c:a 65 m öster om järnvägen.

Fixp.V. Höjdläge =+11.27 m. ○-format märke inhugget i sten c:a 15 m öster 24+20 m.

Fixp.VI. Höjdläge =+12.315 m. ○-format märke inhugget i sten invid stenmur c:a 9 m öster 27+59 m.

Fixp.VII. Höjdläge =+16.365 m. ○-format märke inhugget i sten omedelbart norr om stenmur, c:a 14 m öster 34+78 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del omfattar 13 km^2 och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 150 s.l./km^2 och medelavrinningen till 12 s.l./km^2. I enlighet härmed erhålles en flodvattenmängd på c:a 2 m^3/sek. och en medelvattenmängd på 0.16 m^3/sek. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0.6:1000, bottenbredden har bestämts till 1.5 m och sidolutningen till 1:1.25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda di-

mensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 1.2 m vid flöden och 0.35 m vid medelvattenföring. Vid dimensionsberäkningen har använts Hessles formel

$$A \cdot k \left(1 + \tfrac{1}{2}\sqrt{R} \right) \cdot \sqrt{R\ I}$$

där A = sektionens area

R = hydrauliska medeldjupet

I = lutningen

k = en konstant = 20

Övriga öppna avloppssträckors nederbördsområden äro obetydliga och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker och deras, som förenat sig med sökandena. För dessa avlopp har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

De täckta ledningarna ha i allmänhet dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd, som motsvarar en avrinning av 1.5 s.l./hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
F - G	115	170	1.3:1000	60.o /24/	175
H - 26 +oo	42	63	3.1:1000	37.5 /15/	80
- I	35	53	7.2:1000	30.o /12/	70

1.	2.	3.	4.	5.	6.
- 28 +96	25	38	3.2:1000	30.o /.2/	46
- 30 +36	18	27	6.4:1000	22.5 /9 /	31
- 32 +41	12	18	7.3:1000	20.o /8 /	24
- 34 +46	7	11	1.96:1000	20.o /8 /	13
- 34 +78	4	6	8.3:1000	12.5 /5 /	6.9
- K	3	4.5	5.5:1000	12.5 /5 /	5.5
C - C^1	4.5	6.8	2.8:1000	17.5 /7 /	10.8
D - D^1	2.2	3.3	2.7:1000	12.5 /5 /	3.9
F - F^1	24	36.o	2.1:1000	20.8 /8 /	13.3

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards formel

$$\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot k \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \cdot \sqrt{I}$$

där d = rörledningens inre diameter

I = lutningen

k = en konstant = 60

Av ovanstående tabell framgår att rörledningen F - F^1 är underdimensionerad, varför det öppna diket längs järnvägen måste bibehållas för att vid behov avbörda överflödsvattnet.

Bottenläge och lutningar samt dimensioner äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskadliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor över de öppna avloppssträckorna hava

för små dimensioner för att kunna bibehållas utan ombyggnad. Broar och trummor av enskild natur skola därför på företagets bekostnad byggas i enlighet med upprättade typritningar vid 4+95 m, 5+60 m, 6+40 m och 7+50 m över huvudavloppet samt vid 20+68 m, 21+70 m, 22+80 m och 24+25 m över sträckan G - H av sidodiket genom järnvägen.

Enligt åtagande vid förrättningen och i enlighet med vattenlagens bestämmelser skall erforderligt vattenavlopp genom banvallen med tillhörande kringmurning vid B^{1} och brunn vid F utföras och bekostas av Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnvägsaktiebolag. Avloppet skall utföras såsom ledning av armerade betongrör med en inre diameter av minst 70 cm, bottenhöjd +7.oo m över företagets jämförelseplan /3.75 m under räls underkant vid platsen för gamla trumman/ och i övrigt enligt till förslaget hörande,av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen godkänt förslag samt förläggas i norra rågången av Långöholm 1^{3}.

Arbetet skall utföras vid sådan tidpunkt,att det ej hindrar övriga arbetens fullbordande inom i mom. 9 av detta utlåtande angiven tid. Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vederbörande banbefäl angående lämplig tid för arbetets utförande.

Den del av rörledningen I - K ,som går genom landsvägen mellan Herrljunga och Vedum,med tillhörande brunn skall utföras och bekostas av vägkassan såvida denna ej hellre vill överlämna utförandet åt torrläggningsföretaget. I sist angivna fall skall vägkassan bidraga till kostnaden med skäliga ansedda Femtio /50:-/ kronor.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För mark,som gräves bort vid de öppna avloppens upptagande,samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden / Bil.H /. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jordupplag efter den härav täckta markens värde efter företagets genomförande.

Det obetydliga intrång,som förorsakas vid rörledningarnas utförande,har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.G /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden funnits skäl undersöka,huruvida kostnaden i för-

hållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bliva mindre,därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten,har för jämkning i kostnadshänseende särskild undersökning / Bil. K / företagits i den ordning,varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat,att marken inom samfälligheten skall hänföras till två särskilda avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil.L /. I denna längd har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola,om företaget kommer till stånd,jämväl fördelas efter nyss nämnda andelstal,men skola vid förrättningens avslutande av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Skaraborgs län,dit även uppkommande ändringar i styrelsens

sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning. Upplag får ej göras på väg.

5/ För dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1.o anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.

6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

7/ Broarnas landfästen samt trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband. Trummor må även utföras av betongrör med en inre diameter av 70 cm samt med vingmurar av sten eller betong.

8/ Broarnas överbyggnad skall utföras av friskt,helst vinterhugget furuvirke,fritt från röta samt utan nämnvärda vankanter.

9/ Rören till täckta ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och,beträffande dylika av betong,uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.

10/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rösträngarna täckas.

11/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada

sker på uppströms eller nedströms belägna marker.

12/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

13/ Samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen.

14/ På profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder.

15/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

16/ Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta,att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Justeringar,som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o dyl.,skola

omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträngarna utan i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

I företaget ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för intressenterna i och för grankning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Särskilda bestämmelser,övriga yrkanden.

Delägare i företaget,vilkens mark ej når fram till företagets avlopp,medgives rätt att genom upprensning av befintliga öppna diken eller

genom täckt ledning vinna anslutning till dessa. Vederbörande markägare skall dock på förhand underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt,att minsta olägenhet därav vållas.

Yrkanden,vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bitterna torrläggningsföretag år 1935"

Mom.14. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall,så snart förrättningen vunnit laga kraft,såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Skaraborgs län erläggas 0.15 % av båtnadsvärdet eller Tjugotvå /22:-/ kronor 85 öre.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Långöholm den 18 december 1935.

Thore Möller

Karl A.Andersson L.J.Andersson

Förestående avskrifters, sid. 1 - 101, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.

451/36

DIARIE Nr 19928
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1936

B E V I S.

Härmed intygas, att dikningsarbetet är påbörjat vid Bitterna torrläggningsföretag år 1935 i Öster och Väster Bitterna socknar av Skaraborgs län.

Skara den 15 oktober 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



Bitterna torrläggningsföretag år 1935. 30/6 36

Skaraborgs län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Väster Bitterna socken.

Långö	3/64 mtl	1 3	äg.	Herman Andersson
"	3/128 "	1 4	"	D:sme
" Lilla		1 2	"	Arvid Andersson och Augusta Andersson
" "		1 3	"	Gustaf Anderssons sterbhus

Öster Bitterna socken.

Vantaberget		1 2	äg.	Sanfrid Andersson
"		1 3	"	Carl Lager
Österbitterna Hulegården	1/6 mtl	3 4	"	Gustav Johansson
Österbitterna Stommen	1/4 "	4 4	"	Johan Andreasson
" "	1/4 "	4 5	"	Arvid Johansson
" "	1/8 "	4 7	"	Emil Johansson
" "	1/8 "	4 10	"	Ernst Gustavsson
Österbitterna Storegården	1/4 "	6 10	"	August Gustafssons sterbhus
Långöholm	1/16 "	1 2	"	Axel Johansson
"	1/16 "	1 3	"	Martin Johansson

Höör i maj 1936.

1936 den 28 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Bitterna torrläggningsföretag år 1935" i Öster och Väster Bitterna socknar av Skaraborgs län.

Lån 6.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 30 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Väster Bitterna socken.			
Långö	3/64	1 3	Herman Andersson
"	3/128	1 4	Densamme
" Lilla		1 2	Arvid Andersson och Augusta Andersson
" "		1 3	Gustaf Anderssons sterbhus
Öster Bitterna socken.			
Vantaberget		1 2	Sanfrid Andersson
"		1 3	Carl Lager
Österbitterna	Hulegården	1/6 3 4	Gustav Johansson
"	Stommen	1/4 4 4	Johan Andreasson
"	"	1/4 4 5	Arvid Johansson
"	"	1/8 4 7	Emil Johansson
"	"	1/8 4 10	Ernst Gustavsson
"	Storegården	1/4 6 10	August Gustafssons sterbhus
Långöholm		1/16 1 2	Axel Johansson
"		1/16 1 3	Martin Johansson

Stockholm den 28 oktober 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 16/2 1937

2403

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1937

454/36

BEVIS

över verkställd avsyning av Bitterna

torrläggningsföretag år 19 35 i Öster och Väster

Bitterna socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 juni 19 36.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.610:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.540:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 28 okt. 1936

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938.

Arbetsstyrelsens ordf.: Ernst Gustafsson

Stommen, Öster Bitterna,

Vedum.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 16 december 1936 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 15 490,22 kronor.

Skara den 21 januari 1937

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. 25/1 EN KRONA 1937 KR. STAMPEL

Beräknad kostnad 16.153:24 kr.
Båtnad 15.230:65 -

Sigyn Månsson 15/2. 37 f.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781