



Akt nr:

R-E1a-0608

AU$R-E1a-0608

443/
312

R 6*0608

DIARIE Nr 6816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 för "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934" i Hångsdala och Valstads socknar av

SKARABORGS LÄN

Ltr. kr. 6 Fästn

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusenfemhundrafyrtio (10.540) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond och dels*** ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusenetthundratio (6.110) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknad e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag a och förbind a oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hängsdala den 23 nov 1936.

Alex Sandberg
Carl Larsson
Carl Svensson
Karl Dahlén
Hjalmar Andersson

Att Alex Sandberg Carl Larson
Carl Svensson Karl Dahlen och Hjalmar Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Carlborg H. G. Jonsson.

Adress Moaryd Folkabo Adress Prästgården Hängsdala

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 maj ***1937***.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 6·0608

DIARIE NR 6816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1937

Avskrift.

Arkivhandling.

Handlingar angående

Gullerstorps dikningsföretag av år 1934

i Hångsdala socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Gullerstorp i Hångsdala socken av Skaraborgs län.

Den 9 oktober 1934 i Gullerstorp

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Claes Gustafsson, Stubbagården, och Claes Johansson, Frälsegården, ävensom följande sakägare:

Sökanden Alex Sandberg äg. Gullerstorp 1^{1}

av övriga sakägare:

Gillis Liljegren äg. Hunstorp 1^{1}

Karl Larsson äg. Hångsdala Skatteg:n 3^{2}

Karl Svensson äg. 62/240 mtl. av Skatteg:n 3^{4}

Isidor Gunnling äg. 18/240 mtl. av " 3^{4} samt 1/8 mtl. av Starkeg:n 13^{4} och Skatteg:n 3^{3}

Josef Dahlin äg. Hångsdala Skattegården 13^{5}

Daniel Liljegren äg. " Ledsg:n 17^{1}

Minard Johansson äg. " Gunnag:n 15^{1}

Kyrkoherde Gerhard Lawenius såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. D^{I}

Karl Jansson arr. Hångsdala Prästbolet 20^{1}

Tidaholms Järnvägsaktiebolag genom trafikchefen E.G.Stenhammar enl. registreringsbevis, bil. D^{II}

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Gillis Liljegren, Karl Svensson och Karl Larsson förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. C.

§ 6.

Det upplystes att den låga marken ovanför järnvägstrumman vid 16+75 vid järnvägens tillkomst var åker eller äng.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, för-

klarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande , att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 20 nov. 1934 kl. 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Claes Gustafson

Claes Johanson

Den 20 november 1934 i Hårdagården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Alex Sandberg, Hårdagården

Gillis Liljegren Hunstorp

Karl Larsson Skatteg:n

Josef Dahlin Starkeg:n

Daniel Liljegren Ledsgården

Kontraktsprosten O. S. Wängqvist såsom konsistorieombud enligt förordnande bil. D^{I}

Dimbo - Hångsdala pastorat genom B. O. Pettersson enl. protokollsutdrag bil. D^{III}

Minard Johansson Gunnagården

Alfred Johansson, Karl J. Johansson och Enok Johansson personligen samt fru Selma Frölin genom Enok Johansson enl. fullmakt bil. D^{IV} äg. 53/288 mtl. Hårdag:n

Erik Johan Alfredsson äg. Hårdag:n 4^{5} genom Gustav Blomgren enl. fullmakt bil. D^{V}

Amanda Gustafssons sterbhus samtliga delägare genom Emil Gustafson enl. fullmakt bil. D^{VI}, äg. Gärdag:n 9^{4} och andel i under skifte varande f.d. soldattorp till Hovmansg:n m.fl. hemman.

Karl Alf äg. Gärdag:n 9^{5} genom sonen Sven Alf enl. fullmakt bil. D^{VII}

Matilda Lundqvist äg. Gärdag:n 9^{2} samt Wilhelm Lundqvist äg. andel i under skifte varande f.d. soldattorp till Klockareg:n, båda genom Georg Lundqvist enl. fullmakt, bil. D^{VIII}

J. W. Standar äg. under skifte varande f.d. soldattorp till Storeg:n m.fl. hemman

Axel Hermansson arr. sistnämnda markområde.

K. Fasts sterbhus äg. under skifte varande f.d. soldattopp till Kronog:n och Knaggården genom Gustaf Åsberg enl. fullmakt från samtliga sterbhusdelägare, bil. D^{IX}

Emil Lindèn arr. Ännag:ns komministerboställe

Elsa Lindèns sterbh. genom delägaren Emil Lindèn, som även utsetts till förmyndare för samtliga övriga sterbhusdelägare /Erna, Rune, Einar, Erik, Bertil och Lilly Lindèn/ äg. under skifte varande f.d. soldatboställe till Hårdag:n och Ledsg:n.

Karl M. Johansson, Augusta Josefsson och Oskar Johansson äg. Korsg:n 2^{2} genom den sistnämnde enl. fullmakt bil. D^{X}

A. G. Johansson samt Georg, Jenny, Hanna, Göran och Hjalmar Andersson äg. Fiblag:n 9^{3} och 9^{4} och Källg:n 8^{1} genom den sistnämnde enl. fullmakt bil. D^{XI}

Herman Karlbom äg. Fiblag:n 9^{2}

Karl Dahlèn äg. Krogsg:n 10^{1}

Karl J. Johansson ärr. Hårdag:n 45

Karl Svensson, Skatteg:n 3^{4}

Isidor Gunnling, Starkeg:n

Karl Jansson arr. Hångsdala Prästbolet 20^{1}

§ 8.

Karl J. Johansson, Alfred Johansson, Enok Johansson och Selma Frölin samt E. J. Alfredsson genom Gustaf Blomgren ävensom J. W. Standar förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, vilket yrkande skriftligen bekräftades genom egenhändiga underskrifter å förut upprättad förening bil. C.

Herman Carlbom, Hjalmar Andersson, Oskar Johansson och Emil Gustafson gjorde samma yrkanden för egen och respektive uppdragsgivares del. De vidgingo sina tidigare gjorda påskrifter å förenämnda förening.

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 18 dec. 1934 klockan 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Claes Gustafsson Claes Johansson.

Den 18 december 1934 i Hårdagården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Alex Sandberg, Gullerstorp

Alfred och Karl Johansson, Hårdagården

E. J. Alfredsson genom Gustav Blomgren enligt fullmakt bil. D^XII

Karl Dahlèn

Emil Gustafsson, Gärdagården

K. Alf, Gärdagården

Wilhelm Lundkvist och Matilda Lundkvist, Gärdagården genom Georg Lundkvist

K. Fasts sterbhus genom Gustaf Åsberg

Kontraktsprosten O. S. Wängquist såsom konsistorieombud

Dimbo Hångsdala pastorat genom B. O. Pettersson

E. Lindèns sterbhus, Edhem, genom Emil Lindèn

Oskar Johansson, Korsgården

Herman Karlbom, Fiblagården

Selma Frölin genom Enok Johansson enl. fullmakt bil. D^IV

Gillis Liljegren Hunstorp

Karl Larsson Starkegården

Karl Svensson, "

Josef Dahlin "

Daniel Liljegren, Ledsgården

Minard Johansson, Gunnegården

Karl Jansson, Prästbolet

J. W. Standar, genom A. F. Hermansson enl. fullmakt bil. D^XIII

Hjalmar Andersson, Källegården.

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. I.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Alex Sandberg, Gullerstorp.

§ 13.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Claes Gustafson Claes Johansson

Bilaga A.

D. & V.D. 17-66
1932

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingeniören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 april 1934

Axel Ekman

Carl Fröberg

D. & V.D. 17-66
1932

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gullerstorp i Hångsdala socken, Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hångsdala

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Alex Sandberg adress Hångsdala

Gullerstorp den 23 april 1932

Alex Sandberg

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hunstorp	Rut Larsson
Prästgården	Ecklesiastikfonden
Gunnag. m.fl. hemman	Minard Johansson

Bilaga B.

FÖRTECKNING

över underrättelser ang. sammanträde hos Alex Sandberg, Hårdagården, tisdagen den 9 okt. 1934 kl. 14 för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m.fl. i Hångsdala socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40§ vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Alex Sandberg	Hårdagården	Hångsdala
2. Gillis Liljegren	Hunstorp	"
3. Karl Larsson	Skattegården	"
4. Karl Svensson	"	"
5. Isidor Gunnling	Starkegården	"
6. Josef Dahlin	"	"
7. Daniel Liljegren	Ledsgården	"
8. Minard Johansson	Gunnagården	"
9. arr. Karl Johansson	Prästbolet	"
10. Kungl. Maj:ts Befallningshavande		Mariestad
11. Vartofta - Tidaholms järnväg		Tidaholm

Skara den 29 sept. 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

ang. fortsatt sammanträde den 20 nov. 1934 kl. 13 ha kallelser denna dag avsänts till:

12. Alfred Johanssons sterbh.	Hårdag:n	Hångsdala

13. Blomkvist Skatteg:n, Tiarp Åslätt

14. arr. Karl Johansson Hårdag:n Hångsdala

15. Karl Dalèn Kullag:n "

16. Emil Gustafsson Gärdag:n "

17. K. Alf " "

18. Wilhelm Lundkvist " "

19. J. W. Standar, Mariestadsvägen, Norrmalm Skövde

20. arr. Axel Hermansson Nyhem Hångsdala

21. K. Fasts sterbh. Nytorp Raby "

22. Kyrkoherde Josef Eriksson Dimboby

23. E. Lindèns sterbh. Edhem Raby Hångsdala

24. Oskar Johansson m.fl. Korsg:n Bäck Folkabo

25. A. G. Johanssons sterbh. Skatteg:n Bäck "

26. Herman Karlbom Moarp Bäck "

Skara den 7 nov. 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av Gullerstorp och yrka på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Gullerstorp den 9 okt. 1934

Herman Carlbom, Hjalmar Andersson, Gillis Liljegren, Carl Svensson, Carl Larsson, Oskar Johansson, Emil Gustafson.

Bestyrkes:

Sven Hallin

Claes Gustafson Claes Johansson

Förestående förening biträdes:

Karl Johansson , Alfred Johansson, Gustaf Blomgren, Enok Johansson J. W. Standar.

Bestyrkes:

Sven Hallin

Claes Gustafson Claes Johansson

Bil. D[I]

Kontraktsprosten O. S. Wängqvist.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning av mark, tillhörande lönebostället Hångsdala Prästbolet i Hångsdala socken, utsatts att hållas hos Alex Sandberg i Hårdagården tisdagen den 9 oktober 1934 kl. 2 em., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den, Ni i Edert ställe sätter, att under

förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka löneboställets rätt och bästa.

Skara domkapitel den 3 oktober 1934.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Berglund.

Nils Broström

Ovanstående förordnande överföres på Herr Kyrkoherden Gerhard Lawenius, Hvalstad.

Hvarf, Ekedalen, den 8 okt. 1934

O. S. Wängqvist

Kontraktsprost

Bil. D II

Avskrift.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 21 december 1904 beviljat registrering för Tidaholms Järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Tidaholm, enligt en den 23 juni 1933 i Aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av styrelsens ordförande, kammarherren friherre Alfred Natanael von Essen å Helliden och trafikchefen Erik Gustaf Stenhammar, båda i Agne-

torps socken, godsägaren Ernst Lundell å Torestorp, Edåsa socken, samt kammarjunkaren greve Gustaf Posse å dala egendom, Dala socken, allt av Skaraborgs län, jämte direktören John Matheus/Matts/ Bengtzon, järnhandlaren Gustaf Linus Söderberg och verkställande direktören disponenten Carl Esaias Valdemar Lindahl, alla i Tidaholm, med direktören Ruben Lundblad i Daretorps socken, fabrikören Ernst Brodin i Madäng, Velinge socken, och kamreraren Erik Valdemar Hjalmarsson i Holma, Baltaks socken, allt av nämnda län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av von Essen, Stenhammar, Bengtzon och Lindahl var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 4 juni 1934.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

Rätt avskrivet intygas:

E. Palmquist

Bilaga D III

Utdrag av protokoll vid extra pastoratsstämma med Dimbo- Hångsdala pastorat den 20 mars 1934.

§ 2.

Att som ombud för år 1934 närvara vid förrättningar å prästgårdar och löneboställen valdes Birger Gustafsson Gästgivaregården Dimbo o. såsom suppleant P. O. Pettersson Hasslekärr Hångsdala.

Justerat: Agnes Andersson, Olof B. Carlsson

Som ovan, Josef Eriksson, ordf.

Bilaga D IV

Fullmakt

för Enok Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m.fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skatteg. Tiarp den 17 nov. 1934

Selma Frölin

Bevittnas:

Anna Klingberg B. Klingberg.

Bilaga D V

Härmed befullmäktigar jag min son Gustav Blomgren att föra min myndlings talan vid sammanträde i Hårdagården den 20 nov. 1934 då jag på grund av sjukdom är förhindrad att närvara.

Tiarp Skatteg. den 19/11 1934

A. E. Blomgren

Intygas:

Stommen Tiarp den 19/11 1934

Frits E. V. Tidèn Frida Tidèn

Bil. D VI

Fullmakt

för Emil Gustavsson eller den, han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m.fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Storegården Waltorp — Johan Gustavsson

Leaby Vartofta — Theodor Gustavsson, Einar Gustavsson

Bevittnas: Inga Broberg, Bernhard Engström

Bevittnas: Ester Pettersson, Karin Pettersson

Gärdagården Hångsdala

Georg Gustavsson

Bevittnas:

Anna Johansson Uno Svensson

Bilaga D VII

Fullmakt

för min son, Sven Alf, eller den, han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m.fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jäm-

väl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gärdagården den 20 nov. 1934

Karl Alf.

Bevittnas:

Emil Lindén Georg Gustavsson

Bilaga D VIII

Fullmakt

för Georg Lundqvist eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m.fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gärdag. Hångsdala den 20/11 1934

Matilda Lundqvist, V. Lundqvist

Bevittnas:

Sven Alf Gustav Åsberg

Bilaga D IX

Fullmakt

för Gustav Åsberg eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m.fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hångsdala den 20/11 1934

Augusta Fast, Elin Åsberg, Adolf Björk, Ellen Gustavsson, Ester

n Gustafsson

Bevittnas:

Sven Alf Emil Lindén

Bilaga D X

Fullmakt

för Oskar Johansson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m.fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Korsgården Bäck den 19/11 1934

Karl Johansson Augusta Josefsson

Bevittnas:

Tage Jakobsson Ingeborg Gustavsson

Bilaga D^XI

Fullmakt

för Hjalmar Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m.fl. hemman i Hångsdala socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.-

Bäck Skatteg. den 19 nov. 1934

Georg Andersson, Jenny Andersson, Hanna Andersson, A. G. Johansson

Göran Andersson

Bevittnas:

Sven Hallenius H. Hallenius

Bilaga D^XII

Härmed befullmäktigar jag min son Gustav Blomgren att föra min myndlings talan vid sammanträde i Hårdagården Hångsdala den 18/12 1934 då jag på grund av sjukdom är förhindrad att närvara

Tiarp Skatteg. den 18/12 1934

A. G. Blomgren

god man

Intygas:

Frits E. V. Tidén Frida Tidén

Bilaga D XIII

Fullmakt

för Axel Teodor Hermansson Nyhem Hångsdala att vid handläggning rörande torrläggning av vattensjuk mark hörande till Nyhem/Storegården f.d. soldattorp/ i Hångsdala socken föra min talan.

Rosenberg, Skövde den 15 dec. 1934

J. W. Standar

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdala socken	Norra samfälligheten				
Hunstorp	1[1]		1		Gillis Liljegren
				1	åker, kärrtorv på kalkmorän
				2	äng - " -
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	imp.
				6	äng, kärrtorv på kalkmorän
				7	" - " -
					Summa
Hångsdala Ledsg:n	17[1]		1/2		Daniel Liljegren
				8	äng, kärrtorv på kalkmorän
				9	" - " -
				9a	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
					Summa
Gullerstorp	1[1]		1		Alex Sandberg
				12	imp.
				13	åker, kärrtorv på kalkmorän
				14	äng - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	åker - " -
				19	äng - " -
				20	" - " -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							400	100	-	700	175	-	300	75	-
			23					580	133	40	"	161	-	180	27	60
			70					370	259	-	"	490	-	330	231	-
			70					150	105	-	400	280	-	250	175	-
							38									
		2	50					370	925	-	700	1750	-	330	825	-
			05					110	5	50	300	15	-	190	9	50
	25	4	18				38		1527	90		2871	-		1343	10
			32					250	80	-	300	96	-	50	16	-
			53					300	159	-	400	212	-	100	53	-
			33					"	99	-	"	132	-	100	33	-
			92					250	230	-	300	276	-	50	46	-
			50					300	150	-	400	200	-	100	50	-
		2	60						718	-		916	-		198	-
							20									
1	35							460	621	-	700	945	-	240	324	-
		1	08					420	453	60	"	756	-	280	302	40
			40					350	140	-	"	280	-	350	140	-
			78					90	70	20	300	234	-	210	163	80
		1	28					170	217	60	500	640	-	330	422	40
	13							680	88	40	700	91	-	20	2	60
			20					650	130	-	"	140	-	50	10	-
			08					680	54	40	"	56	-	20	1	60
1	48	3	82				20		1775	20		3142	-		1366	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				21	äng, kärrtorv på kalkmorän
				22	" - " -
				23	" - " -
				24	" - " -
				25	" - " -
				26	" - " -
					Summa
Prästbolet	20[1]		2		Hångsdala Pastorat arr. Karl Jansson
				27	äng, kärrtorv på kalkmorän
				27a	" - " -
				28	" - " -
				29	åker - " -
				30	äng - " -
				31	" - " -
					Summa
Hångsdala Gunnag:n	15[1]		1/2		Minard Johansson
				32	äng, kärrtorv på kalkmorän
				33	" - " -
				34	" - " -
				35	" - " -
				36	" - " -
				37	" - " -
				38	" - " -
				39	" - " -
				40	" - " -
				41	" - " -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	48	3	82				20		1775	20		3142	-		1366	80
			15					270	40	50	300	45	-	30	4	50
			33					220	72	60	"	99	-	80	26	40
			18					330	59	40	400	72	-	70	12	60
			85					450	382	50	500	425	-	50	42	50
			33					280	92	40	300	99	-	20	6	60
		1	08					150	162	-	500	540	-	350	378	-
1	48	6	74				20		2584	60		4422	-		1837	40
			46					75	34	50	175	80	50	100	46	-
		2	52					180	453	60	500	1260	-	320	806	40
			33					90	29	70	200	66	-	110	36	30
	54							280	151	20	500	270	-	220	118	80
		2	36					200	472	-	500	1180	-	300	708	-
		3	16					16	50	56	30	94	80	14	44	24
	54	8	83						1191	56		2951	30		1759	74
		1	67					150	250	50	400	668	-	250	417	50
			45					140	63	-	300	135	-	160	72	-
		2	12					120	254	40	"	636	-	180	381	60
			36					150	54	-	"	108	-	150	54	-
			08					160	12	80	"	24	-	140	11	20
			15					290	43	50	"	45	-	10	1	50
			25					240	60	-	"	75	-	60	15	-
		1	82					210	382	20	"	546	-	90	163	80
			20					290	58	-	"	60	-	10	2	-
			15					170	25	50	"	45	-	130	19	50
		7	25						1203	90		2342	-		1138	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				42	äng, kärrtorv på kalkmorän
				43	" - " -
				44	" - " -
				45	" - " -
					Summa
Hångsdala Starkeg.	13^{5}		1/8		Josef Dalin
				46	äng, kärrtorv på kalkmorän
				47	" - " -
				48	" - " -
				49	" - " -
				50	åker - " -
					Summa
	4				
" "	13^{4}		1/8		Isidor Gunnling
				51	äng, kärrtorv på kalkmorän
				52	" - " -
				53	" - " -
					Summa
Hångsdala Skatteg:n	3^{3}		1/3		Isidor Gunnling
				54	äng, kärrtorv på kalkmorän
				55	" - " -
				56	" - " -
					Summa
- " -	3^{2}		1/3		Karl Larsson
				57	äng, kärrtorv på kalkmorän
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		7	25						1203	90		2342	-		1138	10
							07									
			06					230	13	80	300	18	-	70	4	20
			80					340	272	-	600	480	-	260	208	-
			80					220	176	-	500	400	-	280	224	-
		8	91				07		1665	70		3240	-		1574	30
			10					170	17	-	300	30	-	130	13	-
			42					160	67	20	"	126	-	140	58	80
			70					130	91	-	"	210	-	170	119	-
			60					140	84	-	"	180	-	160	96	-
	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
	23	1	82						431	70		753	-		321	30
			15					140	21	-	300	45	-	160	24	-
			43					170	73	10	"	129	-	130	55	90
			37					210	77	70	220	81	40	10	3	70
			95						171	80		255	40		83	60
							12									
							04									
							13									
							29									
			70					150	105	-	300	210	-	150	105	-
			70				58		105	-		210	-		105	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				58	äng, kärrtorv på kalkmorän
				59	" - " -
				60	" - " -
				61	" - " -
				62	åker - " -
				63	" - " -
					Summa
Hångsdala, Skatteg:n	3 4		1/3		Karl Svensson
				64	äng, kärrtorv på kalkmorän
				65	" - " -
				66	" - " -
				67	" - " -
				67a	"
				68	" - " -
				69	" - " -
				70	" - " -
				71	åker - " -
				72	äng - " -
					Summa
				73	äng
				74	"

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			70						105	-		210	-		105	-
		1	40					150	210	-	300	420	-	150	210	-
			06					280	16	80	"	18	-	20	1	20
			37					90	33	30	"	111	-	210	77	70
			80					80	64	-	"	240	-	220	176	-
	46							430	197	80	800	368	-	370	120	20
	43							480	206	40	"	344	-	320	137	60
	89	3	33						833	30		1711	-		877	70
			12					220	26	40	300	36	-	80	9	60
			06					230	13	80	"	18	-	70	4	20
			42					260	109	20	600	252	-	340	142	80
		1	32					260	343	20	"	792	-	340	448	80
			63					150	94	50	300	189	-	150	94	50
			23					110	25	30	"	69	-	190	43	70
			85					160	136	-	600	510	-	440	374	-
		1	62					180	291	60	"	972	-	420	680	40
	40							430	172	-	800	320	-	370	148	-
			55					100	55	-	300	165	-	200	110	-
	40	5	80						1267	-		3323	-		2056	-
							34									
							12									
							46									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Sammandrag				
	Norra samfälligheten				
Hångsdala socken					
Hunstorp	1^{1}		1	1-7	Gillis Liljegren
Hångsdala Ledsg:n	17^{1}		1/2	8-11	Daniel Liljegren
Gullerstorp	1^{1}		1	12-26	Alex Sandberg
Prästbolet	20^{1}		2	27-31	Hångsdala pastorat arr.Karl Jansson
Hångsdala Gunnag.	15^{1}		1/2	32-45	Minard Johansson
" Starkeg:n	13^{5}		1/8	46-50	Josef Dalin
- " -	13^{4}		1/8	51-53	Isidor Gunnling
Hångsdala Skatteg.	3^{3}		1/3	54-56	Dens.
- " -	3^{2}		1/3	57-63	Karl Larsson
- " -	3^{4}		1/3	64-72	Karl Svensson
				73-74	
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25	4	18				38		1527	90		2871	–		1343	10
		2	60						718	–		916	–		198	–
1	48	6	74						2584	60		4422	–		1837	40
	54	8	83						1191	56		2951	30		1759	74
		8	91						1665	70		3240	–		1574	30
	23	1	82						431	70		753	–		321	30
			95						171	80		255	40		83	60
							29									
	89	3	33						833	30		1711	–		877	70
	40	5	80						1267	–		3323	–		2056	–
							46									
3	79	43	16			1	13		10391	56		20442	70		10051	14

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdala socken		Södra samfälligheten			
Hångsdala Gärdeg:n	9		f.d.soldattorp		Amanda Gustafssons stbh.
				1	äng, kärrtorv på kalkmorän
- " -	9		"		Amanda Gustafssons stbh.
				2	äng, kärrtorv på kalkmorän
				3	" - " -
- " -	9^4		1/8		Amanda Gustafssons stbh.
				4	åker, kärrtorv på kalkmorän
				5	" - " -
				6	"" - " -
				7	" - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
					Summa
- " -					E. Lindéns sterbh.
				14	äng, kärrtorv på kalkmorän
	9		f.d.soldattorp		Hångsdala pastorat arr. E. Lindéns stbh.
				15	äng, kärrtorv på kalkmorän

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14					200	28	-	500	70	-	300	42	-
		1	81					130	235	30	500	905	-	370	669	70
		1	21					"	157	30	"	605	-	"	447	70
		3	02						392	60		1510	-		1117	40
1	27							120	152	40	600	762	-	480	609	60
	76							100	76	-	"	456	-	500	380	-
	37							120	44	40	700	259	-	580	214	60
	38							120	45	60	"	266	-	"	220	40
	23							"	27	60	"	161	-	"	133	40
	51							"	61	20	"	357	-	"	295	80
	37							"	44	40	"	259	-	"	214	60
	56							"	67	20	"	392	-	"	324	80
	46							"	55	20	"	322	-	"	266	80
	31							"	37	20	"	217	-	"	179	80
5	22								611	20		3451	-		2839	80
			56					220	123	20	500	280	-	280	156	80
			30					220	66	-	500	150	-	280	84	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdala Gärdeg:n	9		f.d.soldattorp		K. Fasts sterbh.
				16	äng, kärrtorv på kalkmorän
				17	" - " -
				18	högmosse
					Summa
- " -	9		"		J. Standar
				19	äng, kärrtorv på kalkmorän
				20	" - " -
					Summa
- " -	9		"		J. Standar
				21	åker, kärrtorv på kalkmorän
				22	" - " -
				23	äng - " -
				24	" - " -
				25	åker - " -
				26	äng - " -
					Summa
- " -	9		"		W. Lundkvist
				27	äng, kärrtorv på kalkmorän
				28	" - " -
					Summa
- " -	9		"		W. Lundkvist
				29	åker, kärrtorv på kalkmorän
				30	" - " -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	26					120	151	20	600	756	-	480	604	80
		1	51					120	181	20	"	906	-	"	724	80
					10			240	24	-	"	60	-	360	34	-
		1	77		10				356	40		1722	-		1365	60
			92					120	110	40	600	552	-	480	441	60
		1	85					"	222	-	"	1110	-	480	888	-
		2	77						332	40		1662	-		1329	60
	08							680	54	40	700	56	-	20	1	60
	22							560	123	20	"	154	-	140	30	80
			35					300	105	-	400	140	-	100	35	-
			21					280	58	80	"	84	-	120	25	20
	45							380	171	-	500	225	-	120	54	-
			54					170	91	80	400	216	-	230	124	20
	75	1	10						604	20		875	-		270	80
			90					100	90	-	600	540	-	500	450	-
		1	95					"	195	-	"	1170	-	"	975	-
		2	85						285	-		1710	-		1425	-
	16							770	123	20	800	128	-	30	4	80
	22							670	147	40	700	154	-	30	6	60
	38								270	60		282	-		11	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				31	åker, kärrtorv på kalkmorän
				32	" - " -
				33	äng - " -
					Summa
Hångsdala Gärdeg:n	9^{2}		1/4		Matilda Lundkvist
				34	åker, kärrtorv på kalkmorän
				35	äng - " -
				36	åker - " -
				37	" - " -
				38	" - " -
				39	" - " -
					Summa
- " -	9^{5}		1/8		Karl Alf
				40	ång, kärrtorv på kalkmorän
				41	åker - " -
				42	" - " -
				43	" - " -
					Summa
- " -	9^{5}		1/8		Karl Alf
				44	åker, kärrtorv på kalkmorän
				45	äng - " -
					Summa
Hångsdala Hårdeg:n	4^{4}		$\frac{129}{288}$		Alex Sandberg
				46	åker, kärrtorv på kalkmorän

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38								270	60		282	-		11	40
	14							650	91	-	700	98	-	50	7	-
	22							"	143	-	"	154	-	"	11	-
			60					150	90	-	400	240	-	250	150	-
	74		60						594	60		774	-		179	40
1	22							770	939	40	800	976	-	30	36	60
		2	90					160	464	-	400	1160	-	240	696	-
	28							690	193	20	800	224	-	110	30	80
	83							260	215	80	700	581	-	440	365	20
1	70							140	238	-	600	1020	-	460	782	-
2	18							140	305	20	"	1308	-	"	1002	80
6	21	2	90						2355	60		5269	-		2913	40
		1	95				03	260	507	-	350	682	50	90	175	50
							15									
							32									
		1	95				50		507	-		682	50		175	50
1	58							100	158	-	600	948	-	500	790	-
		3	-					120	360	-	"	1800	-	480	1440	-
1	58	3	-						518	-		2748	-		2230	-
1	13							690	779	70	800	904	-	110	124	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				47	åker, kärrtorv på kalkmorän
				48	äng " - " -
				49	åker " - " -
				50	" " - " -
				51	äng " - " -
				52	" " - " -
				53	" " - " -
				54	" " - " -
					Summa
Hångsdala Krogsg:n	10[1]		1/2		Karl Dalén
				55	åker, kärrtorv på kalkmorän
				56	" " - " -
				57	" " - " -
				58	" " - " -
				59	" " - " -
				60	" " - " -
				61	" " - " -
				62	" " - " -
				63	" " - " -
				64	" " - " -
				65	" " - " -
				66	" " - " -
				67	" " - " -
				68	" " - " -
				69	" " - " -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13								779	70		904	–		124	30
1	35							330	445	50	700	945	–	370	499	50
			16					"	52	80	500	80	–	170	27	20
	65							490	318	50	700	455	–	210	136	50
	03							870	26	10	900	27	–	30		90
			30					480	144	–	600	180	–	120	36	–
			08					420	33	60	"	48	–	180	14	40
		3	68					200	736	–	"	2208	–	400	1472	–
		1	32					"	264	–	500	660	–	300	396	–
3	16	5	54						2800	20		5507	–		2706	80
	40							120	48	–	700	280	–	580	232	–
	48							"	57	60	"	336	–	"	278	40
	52							"	62	40	"	364	–	"	301	60
	58							"	69	60	"	406	–	"	336	40
	65							"	78	–	"	455	–	"	377	–
	65							"	78	–	"	455	–	"	377	–
	60							"	72	–	"	420	–	"	348	–
	60							"	72	–	"	420	–	"	348	–
		1	45					180	261	–	600	870	–	420	609	–
		3	–					230	690	–	700	2100	–	470	1410	–
		1	82					210	382	20	"	1274	–	490	891	80
			70					230	161	–	500	350	–	270	189	–
			80					280	224	–	"	400	–	220	176	–
		1	–					290	290	–	400	400	–	110	110	–
	–	1	25					350	437	50	"	500	–	50	62	50
4	48	10	02	–					2983	30		9030	–		6046	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdala Hårdeg:n	4^{5}		$\frac{53}{228}$		Erik Johan Alfredsson
					arr. Karl Johansson
				70	åker, kärrtorv på kalkmorän
				71	" - " -
				72	" - " -
				73	" - " -
				74	äng - " -
				75	" - " -
				76	" - " -
				77	" - " -
				78	" - " -
				79	åker - " -
					Summa
- " -	4^{6}		$\frac{53}{228}$		Alfr. Johansson m.fl.
				80	åker, kärrtorv på kalkmorän
				81	" - " -
				82	äng - " -
				83	" - " -
				84	åker - " -
				85	" - " -
					Summa
Hvalstads socken					
Bäck Källeg:n	8^{1}		3/4		Hjalmar Andersson m.fl.
				86	åker, kärrtorv på kalkmorän
				87	" - " -
				88	" - " -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							670	73	70	700	77	-	30	3	30
	04							870	34	80	900	36	-	30	1	20
	12							870	104	40	"	108	-	30	3	60
	29							870	252	30	"	261	-	30	8	70
			10					300	30	-	500	50	-	200	20	-
			25					350	87	50	"	125	-	150	37	50
			57					230	131	10	"	285	-	270	153	90
		1	04					350	364	-	"	520	-	150	156	-
		1	52					350	532	-	"	760	-	150	228	-
	03							670	20	10	700	21	-	30		90
	59	3	48						1629	90		2243	-		613	10
	06							870	52	20	900	54	-	30	1	80
	12							870	104	40	"	108	-	30	3	60
						1	50									
			25					300	75	-	500	125	-	200	50	-
	13							670	87	10	700	91	-	30	3	90
	68							420	285	60	"	476	-	280	190	40
	99		25						604	30		854	-		249	70
	12							480	57	60	800	96	-	320	38	40
	11							370	40	70	"	88	-	430	47	30
	14							640	89	60	"	112	-	160	22	40
	37								187	90		296	-		108	11

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				89	åker, kärrtorv på kalkmorän
				90	äng - " -
				91	" - " -
				92	" - " -
				93	" - " -
				94	" - " -
				95	" - " -
				96	" - " -
				97	" - " -
				98	" - " -
				99	åker - " -
				100	" - " -
				101	äng - " -
				102	" - " -
				103	" - " -
				104	" - " -
				105	" - " -
				106	" - " -
				107	" - " -
				108	" - " -
					Summa
Bäck Fiblag:n	9^3		1/10		Hjalmar Andersson m.fl.
				109	mosse, kärrtorv på kalkmorän
				110	" - " -
				111	äng - " -
				112	" - " -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37								187	90		296	-		108	11
	05							560	28	-	800	40	-	240	12	-
			96					240	230	40	600	576	-	360	345	60
			80					300	240	-	"	480	-	300	240	-
		1	-					300	300	-	"	600	-	"	300	-
		1	-					670	670	-	700	700	-	30	30	-
			15					650	97	50	"	105	-	50	7	50
			32					510	163	20	"	224	-	190	60	80
			32					530	169	60	"	224	-	170	54	40
			52					530	275	60	"	364	-	170	88	40
			80					510	408	-	"	560	-	190	152	-
	02							600	12	-	"	14	-	100	2	-
	18							580	104	40	"	126	-	120	21	60
			25					600	150	-	"	175	-	100	25	-
			41					510	209	10	"	287	-	190	77	90
			55					230	126	50	"	385	-	470	258	50
			35					370	129	50	"	245	-	330	115	50
			35					350	122	50	"	245	-	350	122	50
			33					460	151	80	"	231	-	240	79	20
			20					320	64	-	"	140	-	380	76	-
			22					420	92	40	"	154	-	280	61	60
	62	8	53						3932	40		6171	-		2238	60
					55			200	110	-	600	330	-	400	220	-
				1	30			440	572	-	"	780	-	160	208	-
			95					280	266	-	"	570	-	320	304	-
			12					520	62	40	"	72	-	80	9	60
		1	07	1	85				1010	40		1752	-		741	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bäck Fiblag:n	9^{4}		1/10		Hjalmar A ndersson m.fl.
				113	mosse
				114	"
				115	äng, kärrtorv på kalkmorän
				116	" - " -
					Summa
- " -	9^{2}		1/5		Herman Karlbom
				117	mosse
				118	"
				119	äng, kärrtorv på kalkmorän
				120	" - " -
				121	" - " -
					Summa
Bäck Korsg:n	2^{2}		27/40		Oskar Johansson m.fl.
				122	äng, kärrtorv på kalkmorän
				123	" - " -
				124	" - " -
				125	åker - " -
				126	" - " -
				127	" - " -
				128	" - " -
				129	" - " -
				130	" - " -
				131	" - " -
				132	" - " -
				133	" - " -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					95			300	285	-	600	570	-	300	285	-
					35			320	112	-	"	210	-	280	98	-
			50					320	160	-	"	300	-	280	140	-
			63					520	327	60	"	378	-	80	50	40
		1	13	1	30				884	60		1458	-		573	40
				1	50			160	240	-	600	900	-	440	660	-
				1	81			440	796	40	"	1086	-	160	289	60
			48					250	120	-	500	240	-	250	120	-
			70					280	196	-	"	350	-	220	154	-
			10					480	48	-	"	50	-	20	2	-
		1	28	3	31				1400	40		2626	-		1225	60
			16					330	52	80	500	80	-	170	27	20
			28					410	114	80	"	140	-	90	25	20
			87					200	174	-	600	522	-	400	348	-
	18							770	138	60	800	144	-	30	5	40
	09							770	69	30	"	72	-	30	2	70
	22							140	30	80	700	154	-	560	123	20
	26							140	36	40	"	182	-	560	145	60
	26							120	31	20	"	182	-	580	150	80
	25							"	30	-	"	175	-	"	145	-
	23							"	27	60	"	161	-	"	133	40
	20							"	24	-	"	140	-	"	116	-
	18							"	21	60	"	126	-	"	104	40
1	87	1	31						751	10		2078	-		1326	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				134	åker, kärrtorv på kalkmorän
				135	" - " -
				136	" - " -
				137	" - " -
				138	" - " -
				139	" - " -
				140	" - " -
				141	" - " -
				142	" - " -
				143	" - " -
				144	" - " -
				145	" - " -
				146	" - " -
				147	" - " -
				148	" - " -
				149	" - " -
				150	" - " -
				151	äng - " -
				152	" - " -
				153	åker - " -
				154	äng - " -
				155	" - " -
				156	åker - " -
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	87	1	31						751	10		2078	-		1326	90
	15							120	18	-	700	105	-	580	87	-
	15							"	18	-	"	105	-	"	87	-
	13							160	20	80	"	91	-	540	70	20
	42							120	50	40	"	294	-	580	243	60
	57							"	68	40	"	399	-	"	330	60
	58							140	81	20	"	406	-	560	324	80
	37							160	59	20	"	259	-	540	199	80
	43							160	68	80	"	301	-	"	232	20
	38							160	60	80	"	266	-	"	205	20
	58							140	81	20	"	406	-	560	324	80
	35							120	42	-	"	245	-	580	203	-
	35							"	42	-	"	245	-	"	203	-
	29							"	34	80	"	203	-	"	168	20
	23							"	27	60	"	161	-	"	133	40
	19							"	22	80	"	133	-	"	110	20
	15							750	112	50	800	120	-	50	7	50
	18							770	138	60	"	144	-	30	5	40
			17					350	59	50	700	119	-	350	59	50
			42					290	121	80	400	168	-	110	46	20
	24							660	158	40	800	192	-	140	33	60
			50					150	75	-	400	200	-	250	125	-
			75					240	180	-	"	300	-	160	120	-
	35							770	269	50	800	280	-	30	10	50
7	96	3	15						2562	40		7290	-		4657	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Sammandrag				
Södra samfälligheten					
Hångsdala socken					
Hångsdala Gärdeg:n	9		f.d.sol-dattorp.	1	Amanda Gustafssons stbh.
- " -	9		"	2-3	Dets.
- " -	9^4		1/8	4-13	Dets.
	9		f.d.sol-dattorp.	14	E. Lindéns stbh.
	9		"	15	Hångsdala pastorat arr. E. Lindéns stbh.
	9		"	16-18	K. Fasts sterbh.
	9		"	19-20	J. Standar
	9		"	21-26	Dens.
	9		"	27-28	V. Lundkvist
	9		"	29-33	Dens.
Hångsdala Gärdeg:n	9^2			34-39	Matilda Lundkvist
- " -	9^5		1/8	40-43	Karl Alf
- " -	9^5		1/8	44-45	Dens.
Hångsdala Hårdeg:n	4^4		129/288	46-54	Alex Sandberg
" Krogsg:n	10^1		1/2	55-69	Karl Dalén
" Hårdeg:n	4^5		53/228	70-79	Erik Johan Alfredsson arr. Karl Johansson
" "	4^6		53/228	80-85	Alfr. Johanssons m.fl.
Valstad socken					
Bäck Källeg:n	8^1		3/4	86-108	Hjalmar Andersson m.fl.
" Fiblag:n	9^3		1/10	109-112	Des.
" "	9^4		1/10	113-116	Des.
" "	9^2		1/5	117-121	Herman Karlbom
" Korsg:n	2^2		27/40	122-156	Oskar Johansson m.fl.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14						28	–		70	–		42	–
		3	02						392	60		1510	–		1117	40
5	22								611	20		3451	–		2839	80
			56						123	20		280	–		156	80
			30						66	–		150	–		84	–
		1	77		10				356	40		1722	–		1365	60
		2	77						332	40		1662	–		1329	60
	75	1	10						604	20		875	–		270	80
		2	85						285	–		1710	–		1425	–
	74		60						594	60		774	–		179	40
6	21	2	90						2355	60		5269	–		2913	40
		1	95				50		507	–		682	50		175	50
1	58	3	–						518	–		2748	–		2230	–
3	16	5	54						2800	20		5507	–		2706	80
4	48	10	02						2983	30		9030	–		6046	70
	59	3	48						1629	90		2243	–		613	10
	99		25			1	50		604	30		854	–		249	70
	62	8	53						3932	40		6171	–		2238	60
		1	07	1	85				1010	40		1752	–		741	60
		1	13	1	30				884	60		1458	–		573	40
		1	28	3	31				1400	40		2626	–		1225	60
7	96	3	15						2562	40		7220	–		4657	60
32	30	55	41	6	56	2	–		24582	10		57764	50		33182	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Slutligt sammandrag.					
Norra samfälligheten					
Södra - " -					
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	79	43	16			1	13		10391	56		20442	70		10051	14
32	30	55	41	6	56	2	-		24582	10		57764	50		33182	40
36	09	98	57	6	56	3	13		34973	66		78207	20		43233	54

Hångsdala den 18 dec. 1934

Sven Hallin

Claes Gustafson Claes Johansson

Bilaga F.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Hångsdala den 18 dec. 1934

Sven Hallin

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga C.	
	Jordersättningslängd.					
	Södra samfälligheten					
	Diket C - D					
Gärdagården 9^4	A. Gustafssons stbh.	130-132+40	350	1.2	4 20	
Krogsgården 10^1	Karl Dalén	- " -	350	1.2	4 20	8 40
	Diket 30 - D - E^{III}					
Bäck Korsg:n 2^2	Oskar Johansson	30-34+50	700	1.3	9 10	
Gärdagården 9^4	A. Gustafssons stbh.	30-31+20	240	1.2	2 88	
Krogsgården 10^1	Karl Dalén	31+20-34+50	460	1.6	7 36	19 34
	Diket C^I - C^{III}					
Gärdagården 9^4	A. Gustafssons stbh.	80-81+77	210	1.2	2 52	
- " - 9^2	Matilda Lundkvist	- " -	210	1.4	2 94	5 46
	Diket C^{III} - C^{IV}					
Gärdagården 9^5	K. Alf	102+70-106+30	680	2.6	17 68	
- " -		106+30-107	150	2.6	3 90	21 58
	Diket E - F					
Bäck Korsg:n 2^2	Oskar Johansson		80	1.4	1 12	
" Fiblag:n 9^4	Hjalmar Andersson		180	3.1	5 58	
" " 9^3	- " -		80	3.6	2 88	
" " 9^2	Herman Karlbom		130	3.5	4 55	
" Källeg:n 10^1	Hjalmar Andersson		130	5.1	6 63	20 76
			Summa			75 24

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd.					
	Norra samfälligheten					
	Diket G - I - K - L - M					
Hångsdala Ledsg: 17[1]	David Liljegren	0-2+12	880	2.5	22 -	
" Starkeg. 13[5]	Josef Dalin	2+12-3+55	515	1.5	7 73	
" " 13[4]	I. Gunnling	3+55-4+17	210	1.5	3 15	
" Gunnag. 15[1]	Minard Johansson	4+17-6+92	935	1.5	14 03	
Prästbolet 20[1]	Karl Jansson	6+92-9+23	740	1.5	11 10	
Gullerstorp 1[1]	Alex Sandberg	9+23-11+60	285	2.0	5 70	
"	Dens	9+23-10+81	205	1.5	3 08	
Hunstorp 1[1]	Gillis Liljegren	10+81-11+60	65	3.5	2 28	69 07
	Diket I - I[I]					
Hångsdala Gunnag. 15[1]	Minard Johansson	16-17+72	350	2.0	7 -	
" "	Dens.	17+72-18+68	125	3.5	4 38	
" Skatteg. 3[4]	Karl Svensson	17+72-18+68	125	2.5	3 13	
" "	Dens.	18+68-22+10	820	2.0	16 40	30 91
			Summa			99 98

Hångsdala den 18 dec. 1934

Sven Hallin

Claes Gustafson Claes Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ESKILS. 30249

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
										Bilaga H.	
		Södra samfälligheten									
a-9+56	1006	Diket A - B - C - C^I									
		Mosstorv och sand	m^3	340	0.50	170	-				
		15" armerade rör	m^1	735	5.-	3675	-				
		12" " "	"	221	3.70	817	70				
		Brunn typ A	st.	6	50.-	300	-				
		Kringmurning av rörut-									
		lopp vid C				80	-	5042	70		
		Tillägges c:a 10%						502	30	5545	-
10+7-11+34	127	Täckdiket C^I - 11+34									
		10" rör	m^1	127	2.60	330	20				
		Brunn typ B	st.	1	30.-	30	-	360	20		
		Tillägges c:a 10%						34	80	395	-
60-64+40	440	Täckdiket 11+34 - C^{II}									
		9" rör	m^1	136	2.20	299	20				
		8" "	"	184	2.-	368	-				
		6" "	"	120	1.30	156	-				
		Brunn typ B	st.	4	30.-	120	-	943	20		
		Tillägges c:a 10%						96	80	1040	-
70-72+35	235	Täckdiket B - B^I									
		5" rör	m^1	235	1.-	235	-				
		Brunn typ B	st.	1	30.-	30	-	265	-		
		Tillägges c:a 10%						25	-	290	-
66+50-68+18	168	Täckdiket E^I - E^{II}									
		6" rör		168	1.30	218	40				
		Brunn typ B		1	30.-	30	-				
		Öga		1	10.-	10	-	258	40		
		Tillägges c:a 10%						26	60	285	-
			Överföres							7555	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								7555	-
		Diket 14+24 - E - E^{I}									
14+24-17	224	Mosstorv	m^3	810	0.40	324	-				
		Sandbl. lera	"	120	0.60	72	-				
17-20+50	350	Mosstorv	"	850	0.40	340	-	736	-		
		Tillägges c:a 10%						74	-	810	-
		Diket 30- D - D^{I}									
30-34+50	450	Mosstorv	m^3	920	0.40	368	-				
		Sandbl. lera	"	900	0.60	540	-	908	-		
		Tillägges c:a 10%						92	66		
		Jordersättning						19	34	1020	-
		Diket E - F									
50-53	300	Mosstorv	m^3	680	0.40	272	-				
		Sandbl. lera	"	30	0.60	18	-				
51+80		Trumma typ A: d=0.40m.	st.	1	100.-	100	-				
53-56+60	360	Mosstorv	m^3	500	0.40	200	-				
		Sandbl. lera	"	100	0.60	60	-				
53+60		Trumma typ A: d=0.40m.	st.	1	100.-	100	-	750	-		
		Tillägges c:a 10%						74	24		
		Jordersättning						20	76	845	-
		Diket C^{I} - C^{III}									
80-81+77	177	Mosstorv	m^3	440	0.40	176	-				
		Sandbl. lera	"	60	0.60	36	-	212	-		
		Tillägges c:a 10%						22	54		
		Jordersättning						5	46	240	-
		Diket C^{III} - 120									
120-121+21	121	Mosstorv	m^3	60	0.40	24	-				
		8" tegelrör	m^1	121	2.-	242	-				
		Brunn typ B				30	-				
		Öga				10	-				
		Överföres				306	-			10470	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				306	-			10470	-
		Tillägges c:a 10%				34	-			340	-
		Diket 120 - C^{IV}									
101+33-107	569	Mosstorv	m^3	200	0.40	80	-				
		Sten & grus	"	270	1.-	270	-				
102+70		Trumma typ A: d=0.30m.		1	90.-	90	-				
106		" " " d=0.30m.		1	90.-	90	-	530	-		
		Tillägges c:a 10%						53	42		
		Jordersättning						21	58	605	-
		Diket C - D									
130-132+40	240	Mosstorv	m^3	700	0.40	280	-				
		Sandbl. lera	"	120	0.60	72	-	352	-		
		Tillägges c:a 10%						34	60		
		Jordersättning						8	40	395	-
		Summa Södra samfälligheten								11810	-
		Norra samfälligheten									
		Diket G - I - K - L - M									
0-5	500	Mosstorv	m^3	700	0.40	280	-				
		Sandbl. lera	"	1080	0.70	756	-				
5-11	600	Mosstorv	"	1400	0.40	560	-				
		Sandbl. lera	"	750	0.70	525	-				
11-14+12	312	Mosstorv	"	280	0.40	112	-				
0+44, 3+25 4+20		Trumma, typ A: d=0.80 m. st.		3	170.-	510	-				
6+70, 6+95		" " d=0.45 m. st.		2	105.-	210	-				
9+30, 11+60		" " d=0.37 m. st.		2	95.-	190	-	3143	-		
		Tillägges c:a 10%						317	93		
		Jordersättning						69	07	3530	-
		Diket I - I^{I} - I^{III}									
16-23	700	Mosstorv	m^3	780	0.40	312	-				
		Sandbl. lera	"	250	0.60	150	-				
20+75		Trumma typ A: d=0.5 m.				120	-	582	-		
		Tillägges c:a 10%						57	09		
		Överföres						639	09	3530	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört						639	09	3530	-
		Jordersättning						30	91	660	-
		Diket $I^{I} - I^{II}$									
24-25+25	125	Mosstorv	m^3	90	0.40	36	-				
		Sandbl. lera	"	25	0.60	15	-	51	-		
		Tillägges c:a 10%						4	-	55	-
		Diket $K^{II} - K^{IV}$									
+34-32+24	258	Mosstorv	m^3	160	0.40	64	-				
		Sandbl. lera	"	5	0.60	3	-				
30+5		Trumma typ A: d=0.30 m.		1	90.-	90	-				
		4" rör	m^1	258	0.80	206	40				
		Brunn typ B	st.	2	30.-	60	-	423	40		
		Tillägges c:a 10%						41	60	465	-
		Täckdiket $K - K^{I} - K^{II} - K^{III}$									
50-53+14	314	6" rör	m^1	92	1.30	119	60				
		5" "	"	152	1.-	152	-				
		4" "	"	70	0.80	56	-				
		Brunn typ B	st.	4	30.-	120	-	447	60		
		Tillägges c:a 10%						42	40	490	-
		Diket $L - L^{I}$									
40-42+79	279	Mosstorv	m^3	170	0.40	68	-				
		6" rör	m^1	240	1.30	312	-				
		9" "	"	39	2.20	85	80				
		Brunn typ B	st.	2	30.-	60	-	525	80		
		Tillägges c:a 10%						54	20	580	-
		Summa Norra samfälligheten								5780	-
		Sammandrag.									
		Södra samfälligheten								11810	-
		Norra - " -								5780	-
						Summa				17590	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Specifikation

över beräkning av rörledningar.


Stor-lek	Per meter: Pris kr.	Frakt kr.	Grävning, läggning & återfylln.	Summa kr.
15" */	3.50	fritt	1.50	5.-
12" */	2.50	"	1.20	3.70
10" */	1.80	"	0.80	2.60
9" */	1.60	"	0.60	2.20
8"	1.33	0.12	0.55	2.-
6"	0.83	0.07	0.40	1.30
5"	0.57	0.03	0.40	1.-
4"	0.43	0.02	0.35	0.80

*/ Offert lämnad av Kindströms cementvarufabrik, Vara

Hångsdala den 18 dec. 1934

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga 7.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gullerstorp m. fl. hemman i Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvenne i nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna söder och sydväst om Hångsdala kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för södra huvudavloppet samt B-B^{I}, C-C^{I}, C^{I}-C^{IV}, D-D^{I} och E-E^{I}-E^{II} för sidodiken härtill, vidare G-I-K-L-M för norra huvudavloppet samt I-I^{I}-I^{III}, I^{I}-I^{II}, K-K^{I}-K^{II}, K^{II}-K^{III} och L-L^{I} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras

täckt. Därjämte har å vissa avloppssträckor en enkel grön linje inlagts mellan två röda, vilket betecknar, att avloppet skall utföras som öppet dike för flödesvattnets avledande utan översvämning jämte en djupare liggande täckt ledning i samma sträckning för djupare torrläggning vid vanlig vattenföring. Denna kombination mellan öppna och täckta avlopp motiveras därav, att jordmånen på ifrågavarande sträckor utgöres av lerblandad mo och fin sand, som vid tidigare verkställda avdikningar i trakten visat stor benägenhet att flyta, varför djupa öppna avlopp har kunna väntas bli dyra i underhåll. Å andra sidan skulle enbart rörledningar, dimensionerade jämväl för flödesvatten, ställa sig avsevärt dyrare. Där så varit lämpligt, ha de öppna flödesvattendikena och rörledningarna framdragits vid sidan av varandra

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Dess storlek har å respektive profilritningar angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter,i fråga om täckta ledningar för vanlig vattenföring till 0.2 liter och för övriga täckta ledningar till 2.0 liter, allt pr sekund och hekatr. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektarl

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "Södra samfälligheten" och "Norra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn

16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhålla skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Norra samfälligheten berör Järnvägen Tidaholm-Vartofta på så sätt, att en för sidodiket I-I upptagen trumma genom järnvägens banvall är för grund för ovanför liggande ängs torrläggning till 1.2 meters djup. För att kostnaderna må bliva så små som möjligt har denna trumma icke nu föreslagits till ombyggnad, utan de bibehålles för flödesvatten, och för den djupare torrläggningen vid vanlig vattenföring framdrages en särskild rörledning, som passerar järnvägens banvall vid K. Då ovanför liggande mark var äng jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst skall det åligga järnvägens ägare icke blott att ombestyra ifrågavarande rörlednings framdragande genom banvallen jämte anordnande av slambrunn vid K utan även att bekosta detta arbetes utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom två veckor efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit vederbörande trafikförvaltning tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning ~~xxixxxxxxxxxxxxxxxx~~ utgå med den täckta markens fulla värde efter företget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 69 kronor 84 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9

angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningeb och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke över-stigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar ,n:r 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena för må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstögrande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hångsdala den 18 december 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Claes Gustafson. Claes Johansson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra Samfälligheten				
			Hångsdala socken				
1 fd. soldat-torp	9		Hångsdala Gärdeg. Amanda Gustafsons	stbh sök	1	28.-	70.-
1	9		- " - Dets.	"	2-3	392.60	1510.-
1 1/8	9^4		Hångsdala Gärdeg. Dets.	"	4-13	611.20	3451.-
- fd. soldat-torp	9		- " - E. Lindéns stbh.		14	123.20	280.-
-	9		- " - Hångsdala pastorat arr.E.Lindéns stbh.		15	66.-	150.-
-	9		- " - K. Fasts sterbh.		16-18	356.40	1722.-
1	9		- " - J. Standar	sök	19-20	332.40	1662.-
-	9		- " - Dens.	"	21-26	604.20	875.-
-	9		- " - V. Lundkvist		27-28	285.-	1710.-
-	9		- " - Dens.		29-33	594.60	774.-
4	9^2		Hångsdala Gärdeg. Matilda Lundkvist		34-39	2355.60	5269.-
5 1/8	9^5		- " - Karl Alf		40-45	1025.-	3430.50
7 129/288	4^4		Hångsdala Hårdeg. Alex Sandberg	sök	46-54	2800.20	5507.-
8 1/2	10^1		" Krogsg. Karl Dahlén		55-69	2983.30	9030.-
9 53/288	4^5		" Hårdeg. Erik J. Alfredsson arr. Karl Johansson	sök	70-79	1629.90	2243.-
- 53/288	4^6		" " Alfr. Johansson m.fl	sök	80-85	604.30	854.-
			Valstads socken				
10 3/4	8^1		Bäck Källeg. Hjalmar Andersson m.fl.	sök	86-108	3932.40	6171.-
10 1/10	9^3		" Fiblag. Des.	"	109-112	1010.40	1752.-
10 1/10	9^4		" " Des.	"	113-116	884.60	1458.-
6 1/5	9^2		" " Herman Karlbom	sök	117-121	1400.40	2626.-
11 27/40	2^2		" Korsg. Oskar Johansson m.fl.	sök	122-156	2562.40	7220.-
				Summa		24582.10	57764.50

Bilaga K

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% -tal för gemens. kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42.-							14.99	0.127	1	45
1117.40							397.64	3.367	38	46
2839.80							1010.70	8.558 l	97	76
156.80							55.86	0.473	5	40
84.-							29.88	0.253	2	89
1365.60							485.98	4.115	47	01
1329.60							473.23	4.007	45	78
270.80							96.37	0.816	9	32
1425.-							507.12	4.294	49	05
179.40							63.89	0.541	6	18
2913.40							1036.92	8.780 l	100	31
2405.50							856.11	7.249 l	82	81
2706.80							963.34	8.157 l	93	18
6046.70							2152.15	18.223 l	208	19
613.10							218.25	1.848 l	21	11
249.70							88.93	0.753	8	60
2238.60							796.70	6.746	l 77	06
741.60							263.95	2.235	l 25	53
573.40							204.08	1.728	l 19	74
1225.60							436.26	3.694	l 42	20
4657.60							1657.65	14.036	l 160	35
33182.40						76.752	11810.-	100.000	1142	38

Hångsdala den 18 dec. 1934

Sven Hallin

Claes Gustafson Claes Johansson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten				
			Hångsdala socken				
1	1^{1}		Hunstorp Gillis Liljegren	sök	1-7	1527.90	2871.-
1/2	17^{1}		Hångsdala Ledsg. Daniel Liljegren		8-11	718.-	916.-
1	1^{1}		Gullerstorp Alex Sandberg	sök	12-26	2584.60	4422.-
2	20^{1}		Prästbolet {Hångsdala pastorat arr. Karl Jansson		27-31	1191.56	2951.30
1/2	15^{1}		Hångsdala Gunnag. Minard Johansson		32-45	1665.70	3240.-
1/8	13^{5}		" Starkeg. Josef Dalin		46-50	431.70	753.-
1/8	13^{4}		- " - Isidor Gunnling		51-53	171.-	255.40
1/3	3^{2}		- " - Karl Larsson	sök	57-63	833.30	1711.-
1/3	3^{4}		- " - Karl Svensson	sök	64-72	1267.-	3323.-
			Summa			10391.56	20442.70

Bilaga K

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% -tal för gemens. kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1343.10							772.38	13.363	l 46	24
198.-							113.87	1.970	6	82
1837.40							1056.64	18.281	l 63	26
1759.74							1011.96	17.508	l 60	58
1574.30							905.32	15.663	54	20
321.30							184 79	3.197	11	06
83.60							48.03	0.831	2	88
877.70							504.71	8.732	l 30	21
2056.-							1182.30	20.455	l 70	78
10051.14						23.248	5780.-	100.000	346	03

Hångsdala den 18 dec. 1934

Sven Hallin

Claes Gustafson Claes Johansson

Vidimeras ex officio:

ej lån 21.661

R 6*0608

DIARIE N:r 6816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1937

Arkivhandling

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Gullerstorps dikningsföretag av år 1934

i Hångsdala socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1935 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

x)

medgivit, att diket $6' - 6^{III}$ samt sträckorna 130 – 131^{+10} av diket 6 – D och $53^{+53} - 53^{+87}$ av diket E – F må utföras såsom täckta ledningar med flödesränna ävensom sträckan $53^{+87} - 54^{630}$ av diket E – F samt täckta ledningarna $H - H' - H^{III}$ och $H^{II} - H^{IV}$ utföras med höjda bottenlägen, allt på sätt angivits med grön beteckning å de fastställda ritningarna, bladen 1, 2, 3 och 4.

Stockholm den 13 februari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

A. Smith.

Godkänt.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1936 fastställd lin efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att vid punkt 42+40 av diket L-L^{I} skall anordnas brunn enligt typ A.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

BETÄNKANDE

angående Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 i Hångsdala socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 18 december 1934 hava undersökningar för avdikningen verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Södra samfälligheten:

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	32.30 hektar.	Åker	29.82 hektar.
Annan mark	61.97 "	Annan mark	48.51 "
Summa	94.27 "	Summa	78.33 "

b/ Norra samfälligheten:

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	3.79 hektar.	Åker	3.56 hektar
Annan mark	43.16 "	Annan mark	28.88 "
Summa	46.95 "	Summa	32.44 "

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag X/

(Forts. å följande sida)

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

För ecklesiastika hemmanet Hångsdala Prästbolet 20[1] söker arrendatorn avdikningslån. Vederbörligt tillstånd härtill har, som av påskrift å föreningen bil. IV framgår, utverkats.

Vidare sökes avdikningslån av trenne ägare till delar av före detta soldattorp till Hångsdala Gärdagården. Då dessa icke äro ägare till motsvarande del av stamhemmanet och markområdena i fråga ännu icke äro lagligen avsöndrade från stamhemmanet, torde ifrågavarande låneansökningar icke för närvarande kunna bifallas. Vid lånebeloppens beräkning har hänsyn härtill tagits.

Kostnad:

a/ Södra samfälligheten.

Kostnaden för vattenavledningsarnetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 11 810.-

För laga syneförrättningen kronor 1 142.38

Vattendomstolsavgift kronor 49.77

För utredning angående statsbidrag kronor 218.61

Summa kronor 13 220.76

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 10 742.40.

b/ Norra samfälligheten.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 5 780.-

För laga syneförrättningen kronor 346.03

Vattendomstolsavgift kronor 15.07

För utredning ang. statsbidrag 66.21

Summa kronor 6 207.31

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 4 862.74.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för Södra samfälligheten uppskattats till kronor 33 182.40. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 26 962.10 och för Norra samfälligheten till kronor 10 051.14, härav kommer på lånesökandenas del kr. 7 873.94.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 40 procent av båtnaden för Södra samfälligheten och c:a 59 procent för Norra samfälligheten.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1937.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till Södra samfälligheten kunna beviljas i jämnt tal 3 830.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 7 630.- kronor såsom lån från statens avdikningsa-

lånefond och till Norra samfälligheten 2 210.- kronor i bidrag och 1 330.- kronor i lån, och alltså sammanlagt för hela företaget 6 040.- kronor i bidrag och 8 960.- kr. i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Förmynderskapsprotokoll	"	V
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 5 blad.

Skara i september 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör,

Bilaga I

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke förts över en, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 18 december 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Gullerstorp i Hångsdala socken, Skaraborgs län /Gullerstorps dikningsföretag av år 1934/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 mars 1935.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona25 öre.

Bilaga II

Förteckning

över fastigheter till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 i Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg. n:r	Ägare
Hångsdala socken			
Hångsdala Gärdegården	1/4	2:9	14 Matilda Lundkvist
" "	1/8	4:9	1 Amanda Gustafssons stbh.
" "	1/8	5:9	5 Karl Alf
" Hårdegården	129/288	4:4	7 Alex Sandberg
" "	53/288	5:4	9 Erik J. Alfredsson arr. Karl Johansson
" Krogsgården	1/2	1:10	8 Karl Dahlen
Hunstorp	1	1:1	12 Gillis Liljegren
Gullerstorp	1	1:1	7 Alex Sandberg
Prästbolet	2	1:20	13 Hångsdala pastorat arr. Karl Jansson
Hångsdala Starkegården	1/3	2:3	14 Karl Larsson
" "	1/3	4:3	15 Karl Svensson
Valstads socken			
Bäck Källegården	3/4	1:8	10 Hjalmar Andersson m. fl.
" Fiblagården	1/5	2:9	6 Herman Karlbom
" "	1/10	3:9	10 Hjalmar Andersson m. fl.
" "	1/10	4:9	10 Des.
" Korsgården	27/40	2:2	11 Oskar Johansson m. fl.

Skara i juli 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bilaga III	
		Södra samfälligheten.								
		Grävningskostnad					11810	-		
		Laga syneförrättning			1142	38				
		Vattendomstolsavgift			49	77				
		Beräknade			218	61	1410	76	13220	76
		Summa Kr							13220	76
		Norra samfälligheten								
		Grävningskostnad					5780	-		
		Laga syneförrättning			346	03				
		Vattendomstolsavgift			15	07				
		Beräknade			66	21	427	31	6207	31
		Summa Kr.							6207	31
		Skara i september 1935.								
		T. tjänsten								
		Axel Karlin.								
		Sammandrag								
		Grävningskostnad							17590	-
		Laga syneförrättning					1488	41		
		Vattendomstolsavgift					64	84		
		Beräknade					284	82	1838	07
		Summa Kr.							19428	07

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

19.428 kronor 7 öre, varav å låntagarnas andel 15.400 kronor 70 öre, sedan från delaktighet i länet uteslutits de fastigheter, som ingå i företaget med ägofig 1-3 och 27-33.

Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Avskrift

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsunderstöd till företaget har kostnaden för detsamma beräknats till ytterligare 4.768 kronor 52 öre, varav å låntagarnas andel 3.772 kronor 90 öre.

Stockholm den 31 mars 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Rätt avskrift intygar
B. Hjertqvist

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 inom Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hårdagården den 18 december 1934

1. Emil Gustafsson m.h.p. enl. fullm. bil. D VI i laga syneh.

4. V. Lundkvist, Matilda Lundkvist gm Georg Lundkvist enl. fullm. bil. D VIII i laga synehandl.

5. Karl Alf m.h.p.p.

6. Herman Carlbom.

7. Alex Sandberg.

8. K.J. Dahlèn

9. Erik J. Alfredsson gen.A.G. Blomgren enl. förmynderskapsprotokoll, bil. V.

10. Hjalmar Andersson enl.fullm. bil. D XI i laga syneh. X

11. Oskar Johansson enl. fullm. bil. D i laga synehandl.

12. Gillis Liljegren

13. Karl Jansson

14. Carl Larsson

15. Carl Svensson.

Bevittnas:

Sven Hallin. Claes Johansson.

Förestående förening godkänd av Skara Stiftsnämnd den 3 september 1935 betygar

Ex officio.

Nils Broström.

Avskrift. Bilaga V.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

hållet vid lagtima hösttinget med Dimbo tings-

lag av Vartofta härad å tingsstället i Tida-

holm den 11 oktober 1904.

§ 2. Sedan Albert Tidèn i Tiarp Stommen, som den 11 oktober 1899 för-

ordnats till godman för avlidne Alfred Lorentz Anderssons från nämnda

hemman och hans hustru Maria Lisa Tidkvist i Amerika vistande son Joh-

an Erik i till Häradsrätten ingiven skrift anhållit, att från godman-

skapet bliva befriad, samt till övertagande av sagda befattning före-

slagits Anders Blomgren i Tiarp Lilla Skattegården hade Häradsrätten,

genom utslag den 24 nästlidne maj ålagt denne, att inför Häradsrätten

denna dag avgiva yttrande i ärendet, och som bemälde Blomgren nu lät

ingiva skriftligt medgivande att åtaga sig nämnde uppdrag, blev han

med Tidèns entledigande förordnad att övertaga godmansbefattningen i

fråga, vid utövendet varav det ålåge den sålunda förordnade att ställ-

la sig vad lag och författning stadgade angående godmanskap till nog-

grann efterrättelse. Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Er. G. Hj. Petersson.

Lösen en krona.

Rätt avskrivet betygar Falköping den 15 maj 1908.

På Domarämbetets vägnar:

K.W. Dahl.

Lösen 25 öre.

Bilaga VI.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 för val av arbetsstyrelse.

Den 28 december 1934 i Hårdagården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare: Alex Sandberg, Alfr. o. Karl Johansson, E.J. Alfredsson gen. Gust. Blomgren, Karl Dahlèn, Emil Gustafsson, K. Alf, Wilhelm o. Matilda Lundkvist gen. Georg Lundkvist, K. Fasts sterbh. gen. Gustaf Åberg, E. Lindèns sterbh. gen. Emil Lindèn, Oskar Johansson, Herman Karlbom, Selma Frölin gen. Enok Johansson, Gillis Liljegren, Karl Larsson, Karl Svensson, Josef Dahlin, Danile Liljegren, Minard Johansson, Karl Jansson J.V. Standar gen. A.T. Hermansson, Hjalmar Andersson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med fem suppleanter.

Till ordinarie ledamöter utsågos:

Alex Sandberg, Gullerstorp.

Karl Larsson, Skattegården,

Karl Svensson, "

Karl Dahlèn, Kullagården och

Hjalmar Andersson, Skattegården.

Till suppleanter utsågos:

Georg Lundkvist, Gärdagården,

Emil Gustafsson, Gärdagården.

Oskar Johansson, Korsgården,

Josef Dahlin, Starkgården och

Karl Jansson.,Prästgården.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga III 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Gullerakoops dikningsföretag av år 1934 inom Långsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ½ exemplar	à 4.-	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 4	„ 3:-	12	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag~~ Kostnadsförslag i sammandrag		3	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, dagar	/ „ 12:-	12	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till vilka båtar böra m. m. dagar	/ „ 12:-	12	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		98	15
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		89	57
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 82	„ ~~0:75~~ 0.55	45	10
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		284	82

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 2. 10 1935

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

1942 den 6 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 i Hångs dala och Valstads socknar av Skaraborgs län.

Ytterligare/

/ Lån 2.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 februari 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hångsdala socken			
Hångsdala Gärdegården	1/4	9 2	Matilda Lundkvist
" "	1/8	9 4	Amanda Gustafsson
" "	1/8	9 5	Karl Alf
" Hårdegården	129/288	4 4	Alex Sandberg
" "	53/288	4 5	Erik J. Alfredsson
" Krogsgården	1/2	10 1	Karl Dahlén
" Starkegården	1/3	3 2	Karl Larsson
" "	1/3	3 4	Karl Svensson
Hunstorp	1	1 1	Gillis Liljegren
Gullerstorp	1	1 1	Alex Sandberg
Prästbolet	2	20 1	Hångsdala pastorat
Valstads socken			
Bäck Källegården	3/4	8 1	Hjalmar Andersson m.fl.
" Fitlagården	1/5	9 2	Herman Karlbom
" "	1/10	9 3	Hjalmar Andersson m.fl.
" "	1/10	9 4	Desamme
" Korsgården	27/40	2 2	Oskar Johansson m.fl.

Stockholm den 6 augusti 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

reskrivit. Dessutom är den 28 m. längre i verkligheten än vad profilritningen angiver.

Diket C - D .

Sträckan 130 - 131 + 10 har på grund av släntras utförts med rör för vanlig vattenföring samt däröver ett grundare dike för flöden.

Diket E - F .

Sträckan 53 + 53 - 53 + 87 har på grund av släntras utförts som rördike. Bottenlägena vid 53 + 87 och 54 + 30 hava av samma skäl höjts något.

Diket C - C (I, III) .

Diket har på grund av jordens benägenhet för ras utförts med rör för vanlig vattenföring samt däröver ett grundare dike för flöden.

Förestående ändringar hava med grönt angivits å plankartan och profilritningarna.

Företaget förordas i sin helhet till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 24.196:59 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 2.257:46.

Skara den 10 sept. 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Godk. 13/2 1942 443/36.

DIARIE Nr 20948
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1941

BEVIS

över verkställd avsyning av Gullerstorps dikningsföretag av år 19 34 i Hångsdala och Valstads sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 26 juni 19 36

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.110:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.540:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Alex Sandberg,

Gullerstorp, Hångsdala.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 26 aug. 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande ändringar:

Norra samfälligheten.

Diket K - K - K - K och
I II III

diket K - K .
II IV

Rördikena hava ej kunnat nedföras till fullt djup beroende på jordens lösa beskaffenhet. Djupet är tillräckligt för täckdikning.

Södra samfälligheten.

Diket A - B - C .

Rörledningen har lagts något djupare än vad fastställd arbetsplan fö-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

25/242

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 7/7 1942
godkänd den 9/7 1942

"Gullerstorps dikningsföretag av år 1934" i Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över delägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar ytterligare lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Hångsdala socken.			
Hångsdala Gärdeg.	1/4	9 2	Matilda Lundkvist
" "	1/8	9 4	Amanda Gustafsson
" "	1/8	9 5	Karl Alf
" Hårdeg.	129/288	4 4	Alex Sandberg
" "	53/288	4 5	Erik J. Alfredsson
" Krogs.	1/2	10 1	Karl Dahlén
" Starkeg..	1/3	3 2	Karl Larsson
" "	1/3	3 4	Karl Svensson
Hunstorp	1	1 1	Gillis Liljegren
Gullerstorp	1	1 1	Alex Sandberg
Prästbolet	2	20 1	Hångsdala pastorat
Valstads socken.			
Bäck Källeg.	3/4	8 1	Hjalmar Andersson m.fl.
" Fiblag.	1/5	9 2	Herman Karlbom
" "	1/10	9 3	Hjalmar Andersson m.fl.
" "	1/10	9 4	Des.
" Korsg.	27/40	2 2	Oskar Johansson m.fl.

Skara den 18 nov. 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin./

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 för företaget fastställda arbetsplanen,
Stockholm den 25 februari 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Avskrift

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934" i Hångsdala socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 26 juni 1936 fastställde Kungl. Maj:t arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 6.110:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 10.540:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 19.428:07 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 26 aug. 1941 företedda verifierade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna till denna dag uppgått till 24.196:59 kronor, varav 2.257:46 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 43.233:54 kronor. Merkostnaden uppgår till 4.768:52 kronor och fördelar sig med 3.517:13 kronor på södra och 1.251:39 kronor på norra samfälligheten. Härav är 1.691:50 resp. 951:60 kronor att hänföra till sländtras och åtgärder häremot och återstoden till ej beräknade arbetssvårigheter av annan art samt ersättningar och räntor.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Till kronor 2.643:10 skulle sålunda kunna erhållas ytterligare såväl bidrag som lån och till kronor 2.125:42 endast lån.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 18 nov. 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 1962
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1942

Till Kungl,Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse n:r 20936/41 angående "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934" har jag satt mig i förbindelse med ägaren till Hångsdala Gunnagården 15^{1}, som, när han blev närmare upplyst om förhållandena, förklarade sig godkänna de gjorda avvilkelserna från den för företaget fastställda planen, i vad de berörde hans fastighet, och bekräftade detta skriftligen. Denna skrivelse översändes nu tillsammans med de handlingar och ritningar, som åtföljde Kungl.Lantbruksstyrelsens förenämnda remisskrivelse, med undantag dock för Minard Johanssons tidigare skrivelse till mig i ärendet, vilken numera saknar betydelse.

./.

I Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse uppges, att Gunnagården 15^{1} skulle beröras av täckta ledningarna $K\text{-}K^{I}\text{-}K^{II}\text{-}K^{III}$ och $K^{II}\text{-}K^{IV}$. Emellertid torde ett närmare studium av ritningarna giva vid handen, att de avvikelser från planen, som gjorts ovanför punkt K^{I} icke kunna ha någon som helst betydelse för nämnda fastighet. Minard Johanssons medgivande har formulerats i enlighet härmed.

Skara den 26 januari 1942.

(Sven Hallin)
Statens lantbruksingeniör.

443/36

DIARIE N:r 20936
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 4 NOV. 1941

anm. om
ytterl. 20937/41

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1 kl. kvadr.
7 rita.

Undertecknade såsom styrelse för "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934" i Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna, vilka närmare framgå av statens lantbruksingenjör S. Hallins avsyningsbevis av den 10 sept. 1941.

Gullerstorp pr Hångsdala den sept. 1941.

A Sonelberg
Carl Larsson
Carl Svensson

Hjalmar Andersson
Karl Dahlen

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Carl Larsson
ägare Hångsdala Skatteg. 3 2

Carl Svensson
ägare Hångsdala Skatteg. 3 4

ägare Hångsdala Gunnag. 15 1

Georg Gustafsson
ägare Hångsdala Gärdeg. 9 4

Karl Dahlen
ägare Hångsdala Krogsg. 10 1

Albert Hyman
ägare Bäck Fiblag. 9 2
Nuvarande ägare

Carl Johansson
ägare Bäck Kallegården 8 1
Nuvarande ägare

Georg Lundqvist
ägare Hångsdala Gärdegården 9 2
Nuvarande ägare

DIARIE N:r 1962
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1942

Undertecknad ägare av Hångsdala Gunnagården 15 1 förklarar härmed, att jag intet har att invända mot, att rörledningen K - K I inom "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 " godkännes i sitt nuvarande skick, ehuru den, enligt vad som vid avsyningen den 26 augusti 1941 konstaterats, ligger upp till 0,11 m grundare än det vid syneförrättningen fastställda förslaget anger.

Gunnagården pr Hångsdala den 18 jan. 1942.

E. J. Johansson

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

DIARIE N:r 20536
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 4 NOV. 1941

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Betr.Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 i Hångsdala socken.

Härmed översändes vördsamt:

1/ Avsyningsbevis, två rekvisitioner och ansökan om ändring i planen;

2/ Ansökan om ytterligare lån och bidrag av statsmedel jämte min utredning härom med tillhörande handlingar;

3/ Ett häfte betänkande angående redan beviljat statsunderstöd samt 7 st. ritningar, tillhörande företaget.

Beträffande den avvikelse från den fastställda planen för företaget, som skett i fråga om diket K-K^{I}, må följande framhållas. På grund av synnerligen lös vattenförande undergrund erbjöd grävningen och läggningen av detta dike synnerligen stora svårigheter. Det har därför måst läggas om två gånger, sista gången med rören i träränner, och det torde knappast vara möjligt att till rimlig kostnad få ned ledningen till det i planen föreskrivna djupet. Den del av beräknad jordförbättring, som härigenom skulle gå förlorad, torde också i förhållande till den ytterligare kostnaden vara helt oväsentlig. Emellertid har en av de jordägare, som i någon mån är beroende av ifrågavarande ändring, nämligen Minard Johansson, Gunnagården 15^{1}, trots särskild anmaning från mig vägrat skriftligen bekräfta sitt bifall till avvikelsen. Som av hans svar på min skrivelse framgår, bottnar hans vägran att skriva på närmast på allmänt missnöje med företaget och särskilt dess ordförande och icke på något ogillande av själva ändringen. Med hänsyn härtill och till ändringens obetydlighet har jag ej för egen del velat föreskriva vederbörlig vattendomstols godkännande för erhållande av avsyningsbevis utan hänskjuter frågan härom till Kungl.Lantbruksstyrelsens avgörande.

Skara den 18 november 1941.

(Sven Hallin)
Statens lantbruksing.

1937 den 4 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934" i Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län.

Lån 10.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 26 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hångsdala socken.			
Hångsdala Skattegården	1/3	3^{2}_{4}	Karl Larsson 1/36 av 3^{2}_{4}
" "	1/3	3^{2}_{4}	Karl Svensson 62/240 av 3^{2}_{4}
" Hårdegården	129/288	$4^{}_{5}$	Alex Sandberg
" "	53/288	$4^{}_{5}$	Erik J.Alfredsson
" Gärdegården	1/4	9^{2}_{4}	Matilda Lundkvist
" "	1/8	9^{2}_{4}	Amanda Gustafssons stbhus
" "	1/8	9^{2}_{5}	Karl Alf
" Krogsgården	1/2	$10^{1}_{}$	Karl Dahlén
Hunstorp	1	$1^{1}_{}$	Gillis Liljegren
Gullerstorp	1	$1^{1}_{}$	Alex Sandberg
Prästbolet	2	$20^{1}_{}$	Hångsdala pastorat, arr. Karl Jansson
Valstads socken.			
Bäck Koregården	27/40	$2^{2}_{}$	Oskar Johansson, Karl.M. Johansson och Augusta Josefsson
" Källegården	3/4	$8^{1}_{}$	Hjalmar Andersson, A.G.Johansson, Georg, Jenny, Hanna, Göran Andersson
" Piblagården	1/5	$9^{2}_{}$	Herman Karlbom
" "	1/10	$9^{3}_{}$	Hjalmar Andersson, A.G.Johansson, Georg, Jenny, Hanna och Göran Andersson
" "	1/10	$9^{4}_{}$	Desamma

Stockholm den 4 maj 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

443/36

6817

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av Gullerstorps dikningsföretag av år 19 34 i Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 26 juni 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6 110.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 10 540.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den ~~1 sept 1936~~

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940.

Arbetsstyrelsens ordf.: Alex Sandberg. Gullerstorp. Hångsdala.

Vid genom assistent S. Lundblad den 17 november 1936 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 10 500.- kronor eller omkring 54 % av det till kr. 19 428.07 fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 26 april 1937.

På tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

80/37 443/36

DIARIE N:r 287
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JAN. 1938

BEVIS

över verkställd **besiktning** av **Gullerstorps** **dik**ningsföretag av år 1934 i **Hångs-dala och Valstads** socknar av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **26 juni** 19 **36**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **6.110:-**

Lån från statens avdikningslånefond „ **10.540:-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: **Alex Sandberg**

Gullerstorp

Hångsdala

Vid genom assistent Stig Lundblad den 7 oktober 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 14.918:- kronor eller omkring 77 procent av det till 19.428,07 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava enligt företedda räkenskaper uppgått till 15.881:- kronor.

STAMPEL 1 KR. 1 KRONA STAMPEL 1 KR. 4/10 37

Skara den 18 oktober 1937.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

P. M.

D. N:r

287/38.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Gullerstorps diknings företag av år 1934" i Hångsdala och Valstads socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 26/6 1936

Kontrakt: 4/5 1937

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 10.540 kronor

Statsbidrag: 6.110 kronor

Beräkn. kostnad: 19.428:07 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 4/5 1937 av lån: 6.000 kr.

av statsbidrag: 3.500 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 7 /10 1937

14.918 kr. = c:a 77 %.

0.75. 10.540 = 8.000
6.000
2.000

0,75. 6.110 = 4.600
3.500
1.100

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Endo intressent~~ } Lantbrukaren Alex Sandberg,
Gullerstorp, Hångsdala.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2.000 kr.

av statsbidrag 1.100 kr.

Stockholm den 13/ / 1938

/

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

Y43
36

DIARIE Nr 1282
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1940

BEVIS

över verkställd besiktning av Gullerstorps dik-ningsföretag av år 19 34 i Hångsdala sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 26 juni 19 36

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.110:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.540:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 40.

Arbetsstyrelsens ordf.: Alex Sandberg,

Gullerstorp, Hångsdala.

Vid genom ass. Stig Lundblad den 15/11 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 19.040:-- kronor eller omkring 98 procent av det till 19.428:07 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills enligt företedda räkenskaper uppgått till 21.400:-- kronor.

Skara den 21 dec. 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STEMPEL KR. KR.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

P. M.

D. N:r
1282/40

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934" i Hångsdala och Valstads socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 26/6 1936

Kontrakt: 4/5 1937

Fullbordas: 1/9 1940

Statsbidrag: 6.110 kronor

Lån: 10.540 kronor

Beräkn. kostnad: 19.428:07 kronor

Verkst. utbet. d. 4/5 37, 13/1 38

av statsbidrag: 4.600 kr.

av lån: 8.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 15/11 1939

19.040 kr. = c:a 98 %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbr. Alex Sandberg, Gullerstorp, Hångsdala.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1200 kr.

av lån 2000 kr.

Stockholm den 1/2 1940

S.

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246239

26/6 36

Förteckning

över fastigheter till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 i Hångsdala och Valstads socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg. n:r	Ägare
Hångsdala socken			
Hångsdala Gärdegården	1/4	2 9	– Matilda Lundkvist
" "	1/8	4 9	– Amanda Gustafssons stb.
" "	1/8	5 9	– Karl Alf
" Hårdegården	129/288	4 4	– Alex Sandberg
" "	53/288	5 4	– Erik J. Alfredsson ? arr. Karl Johansson
" Krogsgården	1/2	1 10	– Karl Dahlén
Hunstorp	1	1 1	– Gillis Liljegren
Gullerstorp	1	1 1	– Alex Sandberg
Hangsdala Prästbolet (Skärvegården)	2	1 20	– Hångsdala pastorat arr. Karl Jansson
Hångsdala ~~Starkegården~~ (Skärvegården)	1/3	2 av 3	– Karl Larsson
" "	1/3	4 3	– Karl Svensson
Valstads socken			
Bäck Källegården	3/4	1 8	– Hjalmar Andersson m. fl.
" Fiblagården	1/5	2 9	– Herman Karlbom
" "	1/10	3 9	– Hjalmar Andersson m. fl.
" "	1/10	4 9	– Des.
" Korsgården	27/40	2 2	– Oskar Johansson m. fl.

Skara i juli 1935.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.