



Akt nr:

R-E1a-0609

AU$R-E1a-0609

421/36

813

R 6*0609

19923

DIARIE FÖR KLANTBRUKSSTYRELSEN 22 OKT. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 juni 1936 för "Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935" i Gösslunda, Skalunda och Råda socknar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av adertontusentrettio (18.030) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtontusentvåhundrafemtio (15.250) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gåslunda den 26 aug. 1936.

Paul Larsson
Arthur Emilsson
Hilmer Johansson
Arne Larsson
C. M. Karlsson
Hany Axelsson.
August Johansson

Att Paul Larsson, Arthur Emilsson, Hilmer Johansson, Arne Larsson, C. M. Karlsson, Hany Axelsson och August Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Knut Johansson. Adress Tösskyrkan Tolsjö.

Wiktor Johansson Adress Nordenborg Tolsjö
Erik Carlsson Lenna Tolsjö.

Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 oktober 1936.

Erik Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 6*0609

DIARIE Nr 19923
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1936

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935

i Gösslunda, Skalunda o. Råda socknar

av Skaraborgs län;

Upprättat år 1935 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

$0-0^{+50}$ givas grundare bottenläge, att av diket $E-E^{I}$ sträckan 40-42 må utföras såsom tärkt ledning med flödesränna, att diket $E^{I}-E^{II}$ det öppna diket å sträckan $43^{+56}-45$ må utföras med sänkt bottenläge och tärkta ledningen å sträckan $48^{+50}-50^{+80}$ givas grundare bottenläge, att dikena $E^{II}-E^{III}$, $E^{II}-E^{IV}$ och G-H må utföras med ändrat bottenläge samt att av diket B-B^{I}-B^{II} sträckan B-B^{I} må utföras som tärkt ledning och sidledningen å sträckan $B^{I}-B^{II}$ givas sänkt bottenläge, allt på sätt angivits å de fastställda ritningarna med grön beteckning.

Lwy Lekc.

Stockholm den 8 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

A Smith.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 19 juni 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 juli 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

angående Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 i Gösslunda, Skalunda och Råda socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 6 sept. 1935 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/Samfälligheten A-H.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	89.38 hektar.	Åker	77.32 hektar.
Annan mark	2.37 "	Annan mark	2.07 "
Summa	91.75 "	Summa	79.39 "

b/ Samfälligheten A-A I.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	1.38 hektar.	Åker	0.90 hektar.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att av dikat E-F-G-H sträckan 0+50 – 8+29 må utföras såsom täckt ledning med flödesrännа och sträckan

(Forts se föregående sid)

c/ Samfälligheten $B\text{-}B^{II}$.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandens andel:	
Åker	5.10 hektar.	Åker	5.10 hektar.
Annan mark	4.33 "	Annan mark	4.33 "
Summa	9.43 "	Summa	9.43 "

d/ Samfälligheten $D\text{-}D^{II}$.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	16.18 hektar.	Åker	10.13 hektar.

e/ Samfälligheten $D^{III}\text{-}D^{XII}$.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	56.36 hektar.	Åker	53.43 hektar.

f/ Samfälligheten $E^{I}\text{-}E^{IV}$.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	16.08 hektar.	Åker	15.30 hektar.

g/ Samfälligheten I-K.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	3.70 hektar.	Åker	3.70 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Av företaget beröres bland annat kronoegendomen Lunna 2:1. Arrendatorn söker avdikningslån till egendomens kosthadsandel. Vederbörligt tillstånd härtill har begärts men ännu ej hunnit erhållas.

Kostnad:

a/Samfälligheten A-H.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 20 640.-

För laga syneförrättningen kronor 845.61

Vattendomstolsavgift kronor 35.09

För utredning angående statsbidrag kronor 138.60

Summa kronor 21 659.30

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 18 974.41.

b/ Samfälligheten A-A:I.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 210.-

för laga syneförrättningen kronor 8.45

Vattendomstolsavgift kronor 0.35

För utredning angående statsbidrag kronor 1.39

Summa kronor 220.19

Härav kommer på lånesökandens del kronor 152.44.

c/ Samfälligheten B-B II .

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1140.-

För laga syneförrättningen kronor 69.40

Vattendomstolsavgift kronor 2.88

För utredning angående statsbidrag kronor 11.38

Summa kronor 1223.66

Till samtliga fastigheter sökes lån.

d/ Samfälligheten D-D II .

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1 060.-

För laga syneförrättningen kronor 146.28

Vattendomstolsavgift kronor 6.07

För utredning angående statsbidrag kronor 23.98

Summa kronor 1 236.33

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 570.97.

e/ Samfälligheten D III -D XII .

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 7 370.-

För laga syneförrättningen kronor 545.94

Vattendomstolsavgift kronor 22.65

För utredning angående statsbidrag kronor 89.48

Summa kronor 8 028.07

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 7675.08.

f/ Samfälligheten $E^{I}-E^{IV}$.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 2 550.-

För laga syneförrättningen kronor 107.65

Vattendomstolsavgift kronor 4.47

För utredning angående statsbidrag kronor 17.64

Summa kronor 2 679.76

Härav kommer på lånesökandenas del kr. 2 658.70.

g/ Samfälligheten I-K.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 360.-

För laga syneförrättningen kronor 40.82

Vattendomstolsavgift kronor 1.69

För utredning angående statsbidrag kronor 6.69

Summa kronor 409.20

I samfälligheten ingår endast en fastighet, och till denna sökes lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A-H uppskattats till kronor 23 393.30. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 20 493.40; för samfälligheten $A-A^{I}$ till kronor 234.- Härav kommer på lånesökandenas del kronor 162.-. För samfälligheten $B-B^{II}$ till kronor 1920.20. Ende delägaren söker lån. För samfälligheten $D-D^{II}$ till kronor 4 047. Härav kommer på lånesökandenas del kr. 1869.-, För samfälligheten $D^{III}-D^{XII}$ till kronor 15 102.30 Härav kommer på lånesökandenas del 14 438.10. För samfälligheten $E^{I}-E^{IV}$ till kronor 2 978.10. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 2 954.70. För samfälligheten

I-K till kronor 1 129.50. Ende delägaren söker lån.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 93 % av båtnaden för samfälligheten A-H, c:a 94 % för samfälligheten A-A^{I}, c:a 64 % för samfälligheten B-B^{II}, c:a 31 % för samfälligheten D-D^{II}, c:a 53 % för samfälligheten D^{III}-D^{XII}, c:a 90 % för samfälligheten E^{I}-E^{IV} och c:a 36 % för samfälligheten I-K.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1938.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A-H kunna beviljas i jämnt tal 10 290.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 9 960.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, till samfälligheten A-A^{I} 100.- kronor i bidrag och 80.- kronor i lån; till samfälligheten B-B^{II} 450.- kronor i bidrag och 770.- kronor i lån; till samfälligheten D-D^{II} 310.- kronor i bidrag och 430.- kronor i lån; till samfälligheten D^{III}-D^{XII} 2 690.- kronor i bidrag och 5 100.- kronor i lån, till samfälligheten E^{I}-E^{IV} 1 240.- kronor i bidrag och 1 420.- kronor i lån och till samfälligheten I-K 110.- kronor i bidrag och 290.- kronor i lån, och alltså sammanlagt för hela företaget 15 190.- kronor i bidrag och 18 050.- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Fullmakt	"	V
Förmynderskapsprotokoll	"	VI
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VII a,b.
Arvodesräkningar	"	VIII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 6 blad.

Skara i februari 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 6 sept. 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Arvid Ersgården m. fl. hemman i Gösslunda m. fl. socknar, Skaraborgs län /Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 november 1935.

Nils Viklund.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bilaga II.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 i Gösslunda m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Gösslunda socken.			
Västanåker Jon Skräddareg.	1/4	4 1	7. N.o.G. André
" " "	1/8	6 1	6. A. Svensson
" " "	1/8	7 1	7. N.o.G. André
" en tomt	1/4	2 5	7. Des.
" " "	1/4	3 5	14. Hilmer Sundblad
" " "	1/8	4 5	6. A. Svensson
" " "	1/8	5 5	7. N.o.G. André
" Anders Larsg:n	1/2	2 4	16. K.A. Karlsson
" " "	1/2	4-5 4	9. Aron Johansson
" Jon Larsg:n	3/8	2 2	12. Erik A. Nyberg
" Anders Häljesg:n	1/2	11 3	15. A.N. Johansson
Bro	1/4	1 1	11. Hilmer Johansson
Lunna	1	1 2	10. Kronan arr. Artur Johansson
" Skattegården	1/4	2 1	8. Harry Axelsson m.fl.
" "	1/6	3 1	13. I.K. Karlsson
~~" "~~	~~1/56~~	~~6 1~~	~~11. Hilmer Johansson~~
" "	1/56	7 1	19. Joh. Andersson
Gösslunda Kaseg:n	1/4	2 1	18 Artur Tholerus
" Arvid Ersg:n	1/3	3 3	22 Karl Erik Ekblom och 3. Johan Svensson.
" Fröjdeg:n	1/4	2 7	2. Aron Larsson
" "	avs.	6 7	3. Johan Svensson
" Klöveg:n	3/8	3 9	20 Gust. Karlsson
" Backg:n	3/8	2 2	4. Aug. Johanssons sterbh.
Underbacken	3/8	2 1	5. K.M. Karlsson
"	1/8	3 1	5. Dens.
"	1/4	4 1	5. Dens.

Fastighet.	Mantal.	Reg,n:r	Ägare.
Tåstorp Lilla	1/4	2 2 1	
Brynåsa	1/4	1 1	/. Paul Larsson.
Tåstorp Jon Ingemarsg:n	1	4 3	
Gösslunda Fröjdeg:n	1/4	7 2	
Erstorp Stora	3/8	1 1	1. Karl N. Blixt
" Lilla	1/2	1	2. Aron Larsson
Glömstorp Storegården	1/9	3 3	Johan Andersson

Skara i mars 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Ändringar med blått vidtagna av
Kungl Lantbruksstyrelsen
/Dn.

Kostnadsförslag. Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-H.								
		Grävningskostnader					20650- ~~20640-~~			
		Laga syneförrättning			845	61				
		Vattendomstolsavgift			35	09				
		Beräknade			138	60	1019	30	21699 ~~21659~~	30 ~~30~~
				Summa Kr.					21699 ~~21659~~	30 ~~30~~
		Samfälligheten A-A I								
		Grävningskostnader					210	-		
		Laga syneförrättning			8	45				
		Vattendomstolsavgift			0	35				
		Beräknade			1	39	10	19	220	19
				Summa Kr.					220	19
		Samfälligheten B-B III								
		Grävningskostnader					1170	-		
		Laga syneförrättning			69	40				
		Vattendomstolsavgift			2	88				
		Beräknade			11	38	83	66	1223	66
				Summa Kr.					1223	66
		Samfälligheten D-D II								
		Grävningskostnader					1060	-		
		Laga syneförrättning			146	28				
		Vattendomstolsavgift			6	07				
		Beräknade			23	98	176	33	1236	33
				Summa Kr.					1236	33

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten D III – D XII								
		Grävningskostnader					7370	-		
		Laga syneförrättning			545	94				
		Vattendomstolsavgift			22	65				
		Beräkning			89	48	658	07	8028	07
		Summa Kr.							8028	07
		Samfälligheten E I – E IV								
		Grävningskostnader					2550	-		
		Laga syneförrättning			107	65				
		Vattendomstolsavgift			4	47				
		Beräkning			17	64	129	76	2679	76
		Summa Kr.							2679	76
		Samfälligheten I – K.								
		Grävningskostnader					360	-		
		Laga syneförrättning			40	82				
		Vattendomstolsavgift			1	69				
		Beräkning			6	69	49	20	409	20
		Summa							409	20
		Tillsammans kronor							35496	51
									~~35456~~	~~54~~

Skara i mars 1936.

J Jönsson.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 35.496 kronor 51 öre, varav lägenheternas andel 31.646 kronor 25 öre, utan hänsyn till delaktighet i föreslagen utskiftes fastighetsen Lunna Skattegården 16

Stockholm den 15 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Gjalmar Forsman

Adress.

Vid leveranden denna dag av ytterligare

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Gösslunda vattenavlednings-företag av år 1935 inom Gösslunda m.fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gösslunda den 6 sept. 19 35.

1. Paul Larsson.
2. Aron Larsson.
3. J.A. Svensson. m.h.p.p.
4. Vallentin Johansson enl. fullm. bil. E II i laga synehandl.
5. Gust. Karlsson.
6. Adolf Svensson.
7. Gösta André enl. fullm. bil. E III i laga syneh.
8. Harry Axelsson enl. fullm. bil. V och förmynderskapsprotokoll bil. VI.
9. Aron Johansson.
10. Arthur Johansson.
11. Hilmer Johansson.
12. Erik A. Nyberg.

Bevittnas:

Sven Hallin. Gust. Karlsson.

Förestående förening biträdes till alla delar:

13. J. Karlsson.
14. J.H. Sundblad.
15. Aug. Johansson.
16. Axel Karlsson.
17. Carl Blixt.
18. Artur Tholerus.
19. Johan Andersson.
20. G.C. Karlsson.

Statsbidrag till företaget har enligt kostnaden för detsamma enligt av Statens Lantbruksnämnd för S. Hallsiden 23 mars 1942 fastställd utredning uppgått till 41.798 kronor 15 öre. Utbetalen den

4 april. 1944.
14
På Kungl. Lantbruks-Skyttets vårtävlan
Hjalmar Andersson

21. Johan Edvin Andersson.
Storeg. Skalunda.

22. K.E. Ekblom.

Ovanstående namnunderskrifter bevittnas:

Harry Axelsson. Vera Johansson.

Bilaga V.

FULLMAKT

för Harry Axelsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lunna den 23 december 1935.

Elisabeth Larsson

för egen del och såsom förmyndare för omyndiga Ella Axelsson.

Bevittnas:

Sven Törnberg. Margaret Törnberg.

Bilaga VI.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet

fört vid lagtima vårtinget med Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads domsaga å tingsstället i Lidköping den 15 januari 1934.

§ 1.

Av bouppteckningen efter hemmansägaren Axel Edvin Larsson från Lunna Skattegården i Gösslunda socken, inhämtades, att han såsom dödsbodelägare efterlämnat jämte annan, änkan Karolina Elisabeth Larsson, född Johansson, och omyndiga dottern Ella Anna Margareta, född den 18 april 1916.

Karolina Elisabeth Larssons förmynderskap för den omyndiga inskrevs.

- -

På häradsrättens vägnar:

R. von Delmig.

Att ovanstående avskrift till alla delar överensstämmer med originalet intygas:

Lunna Gösslunda den 9 febr. 1936.

Sven Törnberg. Margaret Törnberg.

Bil. VII a.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 hållet i Gösslunda folkskola den 23 dec. 1935.

Till att leda dagens förhandlingar samt att föra protokollet valdes hr. C.M. Karlsson Underbacken.

- -

§ 3.

Företogs val av styrelse för Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 och beslöts att ledamöternas antal skulle vara sju.

Valda blevo: hr. Paul Larsson,Brynåsa, Artur Emilsson,Kronogården, Hilmer Johansson,Bro,Aron Larsson,L:a Erstorp, C.M. Karlsson, Underbacken, Harry Axelsson,Lunna och August Johansson, Bryngelsgården.

Till supleanter valdes för hr. Paul Larsson,Brynåsa,hr. ArvidNyberg,Klockaregården, för Artur Emilsson,Kronogården, Gunnar Johansson,Lunna, för Hilmer Johansson,Bro, Aron Johansson,Bro, för Aron Larsson,L:a Erstorp, Karl Blixt, S:t Erstorp, för C.M. Karlsson,Underbacken, Wallentin Larsson,Backgården, för Harry Axelsson, Lunna, Gösta André,

John-Skräddaregården och för August Johansson,Bryngelsgården. Adolf Svensson, Gärdet.

- -

Så förekommet betygar dag som ovan

C.M. Karlsson

Ordf. och sekrt. vid sammanträdet.

Justerat:

Artur Tholerus

Gustav Karlsson

Rätt utdraget styrker:

Harry Axelsson.

Bil. VII b

Utdrag ur protokollet vid sammanträde med styrelsen för Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 hållet i Gösslunda folkskola den 23 dec. 1935.

- -

§ 3.

Till ordf. i styrelsen för Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 valdes lantbr. Harry Axelsson,Lunna. Till vice ordf. i nämnda styrelse valdes lantbr. C.M. Karlsson,Underbacken samt till kassaförvaltare lanbr. Artur Emilsson,Kronogården. Gösslunda.

- -

Avskriftens riktighet bestyrkes av:

Harry Axelsson.

Bil VIII 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Gössluncka vattenavledningsföretag av år 1935 inom Gössluncka m.fl. socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1/1 exemplar	à	6	6	—
§ 43. Betänkande, sid. 6	„	3:-	18	—
Kostnadsförslag i sammandrag			3	—
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag~~ Uträkning av anslags- och lånebelopp, dagar 1/2	„	12:-	6	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes. dagar /	„	12:-	12	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv			79	50
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			106	16
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 90	„	~~0:75~~ 0.55	49	50
Inhäftning av handlingar			3	—
Diariebevis, utlägg			3	—
Kommissionärsarvode			3	—
Summa Kronor:			289	16

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 11 mars 1936

Sven Raeng

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Överlämnas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom

Avskrift.

DIARIE Nr 5598
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1936

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 14 februari 1936 jämte yttranden av vederbörande domänintendent och statens lantbruksingenjör överlämnad ansökning av arrendatorn utav kronoegendomen 1 mantal Lunna nr 2 Olov Svensgården i Gösslunda socken av Skaraborgs län Arthur Johansson medgiver Kungl. Maj:t sökanden tillstånd att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för sökanden att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 6 mars 1936.

Per Edvin Sköld

/Herman Schlytern

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

S. Virunet. Fagerström.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Lunna nr 2 Olov Svensgården i Skaraborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

21.

Godk. 11/143

421
36

DIARIE N:r 17985
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av "Gösslunda vatten av- dik- ningsföretag av år 19 35" i Gösslunda, Skalunda o. Råda socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 19 juni 19 36.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15.250:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 18.030:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Harry Axelsson.

Adress: Lunna, Gösslunda pr Tolsjö.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 16 o.17 okt. o. 17 dec. 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande ändringar:

Diket E - F - G - H.

På grund av inträffade ras å sträckan 8+29 - 4+48 har sträckan E - F - G - H utförts med rör för vanlig vattenföring samt däröver ett grundare dike för flöden.

Diket E - E I.

På grund av vederbörande jordägares begäran har det föreslagna djupare

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

öppna diket utbytts mot flödesdike och en djupare liggande rörledning, allt enligt i okt. 1936 upprättat ändringsförslag.

Diket $E^{I} - E^{II}$.

Öppna diket har å sträckan 43+56 - 45 - 50+80 utförts något djupare. Rördiket har höjts från 48+50 - 50+80, varvid bottendjupet vid E^{II} utförts 0,23 m. högre än det föreskrivna. Bottenläget har anpassats efter upprättad täckdikningsplan.

Diket $E^{II} - E^{III}$.

Rördikets bottenläge har höjts och anpassats efter upprättad täckdikningsplan.

Diket $E^{II} - E^{IV}$.

Öppna dikets bottenläge har höjts och anpassats efter upprättad täckdikningsplan.

Diket $B^{I} - B - B^{II}$.

Rördiket har å sträckan $B^{I} - B^{II}$ utförts något djupare än förslaget. Sträckan $B^{I} - B$ har utförts som rördike. Någon merkostnad härför har inte åsamkats företaget.

Diket K - I.

Rördiket har i samband med verkställd täckdikning höjts något.

Förestående ändringar hava med grönt angivits å plankartan och profilritningarna.

Då samtliga ändringar företagits på vederbörande sakägares yrkande eller med deras medgivande och äro av beskaffenhet att möjliggöra lika god torrläggning som avsågs i den fastställda arbetsplanen, får

jag förorda företagets godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 41,798:15 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 2,331:18 och i styrelsearvoden kronor 1,500:--.

Skara den 23 mars 1942.



I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		"Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935".								
		Enl. synehandlingarna.								
		Diket E - E.								
40-43+80	380	Lera m³	1125	0:60	675	--				
41+83		Rörbro a=0,7 m, b=24" rör			155	--	830	--		
		Jordersättning					54	99		
		Tillägges c:a 10 %					85	01	970	--
		Summa kronor							970	--
		Enl. ändringsförslaget.								
		Diket E - E.								
40-42	200	Lera m³	310	0:60	186	--				
42-43+80	180	" "	295	"	177	--				
41+83		Rörbro a=7,0 m, b=24" rör			140	--	503	--		
		Jordersättning					40	74		
		Tillägges c:a 10 %					46	26	590	--
		Rördiket 600-602+7.								
600-601+90	190	4" tegelrör m	190	0:80	152	--				
601+90--602+7	17	3" " "	17	0:60	10	20				
600		Täckdikesöga			15	--				
601+90, 602+7		Brunn typ C, d=0,6 m st	2	25:--	50	--	227	20		
		Tillägges c:a 10 %					22	80	250	--
		Summa kronor							840	--

Öppna diket E - F - G = 381 m. 310 m³ lera går bort från den i kostnadsförslaget upptagna kubikmassan, om 0,7 m av djupet återstår.

Skara den 21 oktober 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio

Sven Hallin

Avskrift.

Jordersättningslängd

Bil.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	"Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935".					
	Enl. synehandlingarna.					
	I					
	Diket E - E.					
1						
Bro 1	Hilmer Johansson	40-40+20	30	4,2	1 26	
2						
Lunna Skatteg. 1	Axel Larssons stbh.	40-40+20	30	6,6	1 98	
" "	Dets.	40+20-41+77	468	6,0	28 08	31 32
3						
" " 1	J. K. Karlsson	41+84-43+56	293	6,8	19 92	
5	F. A. Johansson o.					
" " 1	Arvid Karlsson	43+56-43+80	50	7,5	3 75	23 67
				Summa kronor		54 99
	Enl. ändringsförslaget.					
	I					
	Diket E - E.					
1						
Bro 1	Hilmer Johansson	40-40+20	18	4,2	76	
2						
Lunna Skatteg. 1	Axel Larssons stbh.	40-40+20	18	6,6	1 19	
" "	Dens.	40+20-41+77	252	6,0	15 12	17 07
3						
" " 1	J. K. Karlsson	41+84-43+56	293	6,8	19 92	
5	F. A. Johansson o.					
" " 1	Arvid Karlsson	43+56-43+80	50	7,5	3 75	23 67
				Summa kronor		40 74


Skara den 21 oktober 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:



DIARIE N:r 27014
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1942

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

11 h. kaarda.
6 bilt. + 1 i akten


Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelser av den 24 september och 10 november 1942 får jag härmed vördsamt återsända remisshandlingarna, vederbörligen kompletterade.


Skara den 28 dec. 1942.

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Tillhör: Gässlunda vattenavledningsföretag av år 1935.


Ändringsförslag.





För höjd och sektioner

Skala 1:100.



Längdskala 1:4000.



Skurs socken 1936.

Axel Hallin

Fastighet.	Mantal.	Reg,n:r	Ägare.
Tåstorp Lilla	1/4	2:2	Paul Larsson.
Brynåsa (1.)	1/4	1:1	
Tåstorp Jon Ingemarsg:n	1	4:1	
Gösslunda Fröjdeg:n	1/4	7:3	
Erstorp Stora	3/8	1:2	Karl N. Blixt
" Lilla	1/2	1:1	Aron Larsson
Skalunda torken. Glömstorp Storegården	1/9	3³	Johan Andersson

Skara i mars 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Ändringar med blått vidtagna av Kungl. Lantbruks-
styrelsen /sh

19/6 36

DIARIE N:r 4899
Bilaga 1 D.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1936

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 i Gösslunda m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Gösslunda socken.			
Västanåker Jon Skräddareg.	1/4	4 1	N.o.G. André
" " "	1/8	6 1	A. Svensson
" " "	1/8	7 1	N.o.G. André
" en tomt	1/4	2 5	Des.
" " "	1/4	3 5	Hilmer Sundblad
" " "	1/8	4 5	A. Svensson
" " "	1/8	5 5	N.o.G. André
" Anders Larsg:n	1/2	2 4	K.A. Karlsson
" " "	1/2	4-5 4	Aron Johansson
" Jon Larsg:n	3/8	2 2	Erik A. Nyberg
" Anders Häljesg:n	1/2	11 3	A.N. Johansson
Bro	1/4	1 1	Hilmer Johansson (Karlsson)
Lunna	1	1 2	Kronan arr.Artur Johansson
" Skattegården	1/4	2 1	Axel Larssons Herbhus m. Harry Axelsson ~~m.fl.~~ d:s
" "	1/6	3 1	I.K. Karlsson
~~" "~~	~~1/56~~	6 ~~1~~	~~Hilmer Johansson~~
" "	1/56	7 1	Joh. Andersson
Gösslunda Kaseg:n	1/4	2 1	Artur Tholerus
" Arvid Ersg:n	1/3	3 3	Karl Erik Ekblom och Johan Svensson.
" Fröjdeg:n	1/4	2 7	Aron Larsson
" "	avs.	6 7	Johan Svensson
" Klöveg:n	3/8	3 9	Gust. Karlsson
" Backg:n	3/8	2 2	Aug. Johanssons sterbh.
Underbacken	3/8	2 1	K.M. Karlsson
"	1/8	3 1	Dens.
"	1/4	4 1	Dens.

Hadeebochen	3/8. 1/8. 1/4	$1^{2}, 1^{3}, 1^{4}$	K. M. Karlsson
Brynåsa	1/4	1 1	Paul Larsson
Tåstorp Lilla	1/4	2 2	Densamme
" Jon Ingemarsgården	1	4 1	Densamme
Erstorp Lilla	1/2	1 1 2	Aron Larsson
" Stora	3/8	1	Karl N. Blixt
Skalunda socken.			
Glömstorp Storegården	1/9	3 3	Johan Andersson

Stockholm den 28 oktober 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1936 den 28 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Göslunda vattenavledningsföretag av år 1935" i Göslunda, Skalunda och Råda socknar av Skaraborgs län.

Lån 18.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 19 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Göslunda socken.			
Västanåker Jon Skräddaregården	1/4	1 4	Nils och Gösta André
" "	1/8	1 6	A.Svensson
" "	1/8	1 7	Nils och Gösta André
" Jon Larsgården	3/8	2 2	Erik A.Nyberg
" Anders Häljesgården	1/2	3 11	A.N.Johansson
" Anders Larsgården	1/2	4 2	K.A.Karlsson
" " "	1/2	4 4-5	Aron Johansson
" en tomt	1/4	5 2	Nils och Gösta André
" " "	1/4	5 3	Hilmer Sundblad
" " "	1/8	5 4	A.Svensson
" " "	1/8	5 5	Nils och Gösta André
Bro	1/4	1 1	Hilmer Johansson
Lunna Skattegården	1/4	1 2	Axel Larssons sterbhus och Harry Axelsson
" "	1/6	1 3	I.K.Karlsson
" "	1/56	1 7	Joh.Andersson
"	1	2 1	Kronan, arr.Artur Johansson
Göslunda Kasegården	1/4	1 2	Artur Tholerus
" Backgården	3/8	2 2	Aug.Johanssons sterbhus
" Arvid Ersgården	1/3	3 3	Karl Erik Ekblom och Johan Svensson
" Fröjdegården	1/4	7 2	Aron Larsson
" "	avs.	7 6	Johan Svensson
" Klövegården	1/4	7 3	Paul Larsson
" Klövegården	3/8	9 3	Gust.Karlsson

421/36

DIARIE Nr 19924
KLANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1936

BEVIS

över verkställd besiktning av ~~dikningsföretag och vatten~~ Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 ~~avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark~~ ~~tillhörande~~ ~~hemmen~~ i Gösslunda, Skalunda och Råda socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 19 juni 1936

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15 250.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 18 030.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukare Harry Axelsson, Lunna Tolsjö.

Vid genom assistent Stig Lundblad

den 9 oktober 1936 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar omkring 18 500.- kronor eller c:a 52 % av den till kronor 35 496.51 fastställda totalkostnaden.

Verkliga kostnaderna ha överstigit förestående beräknade belopp.

Skara den 14 oktober 1936.

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL EN KRONA STAMPEL

421/36

DIARIE N:r 21901
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935 i Gösslunda m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 19 juni 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15.250:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 18.030:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 28 okt. 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938

Arbetsstyrelsens ordf.: Harry Axelsson, Lunna, Gösslunda, Lidköping.

Vid genom undertecknad den 26 november 1937 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning som motsvarar kronor 34.200 eller omkring 96 procent av den till kronor 35.496:51 beräknade totalkostnaden.

Verkliga kostnaderna hittills överstiga något förenämnda delbelopp.

Skara den 27 november 1937.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

P. M.

D. N:r
21901/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935" i Gösslunda, Skalunda och Råda socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 19/6 1936

Kontrakt: 28/10 1936

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 18.030 kronor

Statsbidrag: 15.250 kronor

Beräkn. kostnad: 35.496:65 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 28/10 1936 av lån: 10.000 kr.

av statsbidrag: 8.500 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 26/11 1937

34.200 kr. = c:a 96 %.

0,83 · 18 030 = 15 000 0,83 · 15 350 = 12 700
10 000 8 500
5 000 4 200

Kostnadssammandrag. 1

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Harry Axelson, bef.

~~Ende-intressent~~ } Lunna, Tolsjö. ~~fördomb~~ Lidköping.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 5 000 kr.

av statsbidrag 4 200 kr.

Stockholm den 17/12 1937

/

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

R 6-0609
19923

Avskrift.

Handlingar angående
Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935
i Gösslunda, Skalunda och Råda socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

6x0609

DEBITERINGSLÄNGD

för icke lånesökande i "Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935".

Socken och fastighet samfällighet	Ägare	Att betala av icke lånesök. kontant Kronor
1.	2.	3.
Samfälligheten A - H.		
Skalunda socken.		
Glömstorp Storeg:n 8 3	Johan Pettersson	5:36
" " 4 3	Densamme	289:81
" " 5 3	Johan Hermansson	19:49
" " 3	Aug. Anderssons sterbhus	56:30
" Ryttareg:n 6 4	Detsamma	6:15
" " 5 4	Elias Wilhelmsson	9:23
Gösslunda socken.		
Lunna Skatteg:n 5 1	Frida Johansson m.fl.	246:04
" " 6 1	Hilmer Johansson	27:92
Västanåker Jon Larsg:n 3 2	Alfred Johansson	85:81
Gösslunda Knekteg:n 1 6	Kronan, arr. J.V. Karlsson	511:46
" Tösseg:n 1 10	Johan Strömberg	183:02
	Summa	1,440:59
Samfälligheten A - A I.		
Närebo 5 1	Frans Bergkvist	35:31
Samfälligheten D - D II.		
Gösslunda Tösseg:n 1 10	Johan Strömberg	493:47

1.	2.	3.
Samfälligheten III D - XII D 4.		
Gösslunda Fröjdeg:n 7 5	Aug. Mouchard	96:80
" " 7	Adolf Friman	138:67
	Summa	235:47
Samfälligheten I E - IV E 5.		
Lunna Skatteg:n 1	Frida Johansson m.fl.	11:50

Skara den 19 okt. 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935" i Gösslunda m.fl. socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets kassör lämnade uppgifter.

Procenttal för gemensamma kostn.	47,933	0,479	3,934	8,292	30,946	6,102	2,314	Summa kronor	
	S A M F A L L I G H E T								
	A - H	I A - A	II B - B	II D - D	III XII D -D	I IV E -E	I - K		
Syneförrättningen	802:38	8:02	65:85	138:80	518:02	102:14	38:74	1673:95	
Vattendomstolsavgift	35:09	0:35	2:88	6:07	22:65	4:47	1:69	73:20	
Betänkande m. m.	138:60	1:39	11:38	23:98	89:48	17:64	6:69	289:16	
Jordersättning /enl.synehandl./	404:83	27:64		38:01	16:65	27:79		514:92	
Arbets- och materialkostnader x)	18398:33	165:--	1027:09	751:88	5869:63	2189:75	260:42	28662:10	
Ersättning för jordupplag	1548:57	67:50		230:40	75:06	64:08		1985:61	
	387:70	3:87	31:82	67:07	250:31	49:36	18:72	808:85	
	~~279:05~~	~~2:79~~	~~22:90~~	~~48:27~~	~~180:15~~	~~35:52~~	~~13:47~~	~~582:15~~	← Gemens.diversekostn.
Diverse omkostnader	~~183:85~~		~~5:--~~	~~16:60~~	~~16:25~~	~~5:--~~		~~226:70~~	
Räntor under arbetstiden	1117:40	11:17	91:71	193:30	721:41	142:25	53:94	1831:18 500:--	
I Diket E-E /ändr.förslag/	409:56 x)								
I E-E " 600-602+7 / " /	374:57 x)								
I " E-E /slamning/	135:40							135:40	
" A-B-C / " /	1276:96							1276:96	
" B-C (stenupptagning)	30:--							30:-	
" B-C (bergsprängning)	170:--							170:-	
" A /just.nedstr.A/	27:--							27:-	
" " /slamn. -"- /	10:80							10:80	
" C-D-E /ras/	50:--							50:-	
" E-F-G-H /ändring/	2164:76								
" -"- /bräder till rörb./	312:19							312:19	
E /slamficka rasat/	262:30							262:30	
D o.E / " slammats/	37:10							37:10	
I Diket F - F Stenupptagning	75:--							75:-	
III Diket F - F Slam o. ras	482:28							482:28	
Extra berg						107:20		107:20	
Slamning av brunnar	33:70				15:40			49:10	
Rustbädd för rören						16:40		16:40	
Slamning		62:50		197:--	12:-- 118:75	47:20		12:- 425:45	
" skoning						48:--		48:-	
Revisorer	5:75	0:06	0:47	1:--	3:71	0:73	0:28	12:-	
Lösöre /skottkärror, stubbrytare/	220:--							220:-	
Stjälsarvode (beräknad)	718:99	7:19	59.01	124:38	464:19	91:53	34:71	1500:-	
Opförsedd m m (beräknad)	95:87	0:96	7:87	16:58	61:89	12:20	4:63	200:-	
Summa kronor	26776:24 ~~26851:44~~	355:65 ~~357:57~~	1298:08 ~~1294:16~~	1788:47 ~~1786:27~~	8239:15 ~~8185:24~~	2920:77 ~~2911:90~~	419:82 ~~414:57~~	41,798:15	
" " beräknad kostn.	21699:30	220:19	1223:66	1236:33	8028:07	2679:76	409:20	35.496;51	
" " båtnad	23393:30	234:-	1920:20	4047:-	15102:30	2978:10	1129:50	48.804;40	

R-E 1a - 0609

x) Summorna medräknade i "Arbets- och materialkostnader" för första utförandet av sträckan 8+29 - 5+50
x) Kostn. 495:- är medräknad i " " — " — " " " " " " 5+50 - 4+50
x) " 90:- " " " " " — " — " " " " " "

Protokoll vid sammanträde
under syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Brynåsa m.fl. hemman i Gösslunda, Skalunda och Råda socknar av Skaraborgs län.

Den 19 juni 1935 i Gösslunda kommunalrum.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Wiktor Olsson, Smedegården, och Gustaf Karlsson, Tomten, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Paul Larsson, äg. Brynåsa 1^{1}, Gösslunda Fröjdegården 7^{3}, Lilla Tåstorp 2^{2} och Tåstorp Jon Ingemarsgården 4^{1}

C. M. Carlsson äg. Underbacken 1^{2-4}

J. K. Carlsson äg. 1/6 mtl Underbacken

J. A. Svensson äg. Gösslunda Arvid Ersgården 3^{3} och

" Fröjdegården 7^{6}

G. E. Karlsson äg. " Klövagården 9^{3}

Axel Larssons sterbh. äg. Lunna Skattegården 1^{2} genom delägaren Harry Axelsson /övriga/ sterbhusdelägare: Elisabet Larsson och Ella Axelsson den senare omyndig. Förmyndare är Elisabet Larsson/

J. V. Carlsson, arrenderar kronoegendomen Kroken 5^{1} och Knektegården 6^{1}. Carlsson hade även uppdrag

att bevaka Kronans intresse enl. fullmakt bil. E I

Ellen, Helge, Gustaf och Valentin Johansson äg. Gösslunda Backgården 2 2 och 2 3 genom den sistnämnde.

August Johansson äg. Västanåker Anders Heljesgården 3 5-6

Aron Johansson äg. Västanåker Anders Larsgården 4 4-5

Hilmer Johansson äg. Bro 1 1 och Lunna Skatteg:n 1 6

Av övriga sakägare:

Aron Larsson äg. L:a Erstorp 1 1 och Gösslunda Fröjdegården 7 2

Karl N. Blixt äg. Stora Erstorp 1 2

Erik Nyberg äg. Västanåker Jon Larsgården 2 2

Hilmer Sundblad äg. " Jon Skräddaregården 1 5 och

" 5 3

Gustaf A. Svensson äg. Västanåker Jon Skräddareg:n 1 6 och

" 5 4

Nils och Gösta André äg. " Jon Skräddareg:n 1 4 och 1 7

samt " 5 2 och 5 5

Arvid Karlsson äg jämte Frida Johansson Lunna Skatteg:n 1 5

Johan Pettersson äg. del i Glömstorp Storegårdens f.d. soldattorp för 4/9 mtl

Aug. Anderssons sterbh. äger del i samma soldattorp för 3/9 mtl genom delägaren Karl Andersson

Johan Andersson äg. del i samma soldattorp för 1/9 mtl

Axel Karlsson äg. 1/2 mtl Västanåker Anders Larsg:n

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelseenligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Nu infann sig Artur Johansson, vilken arrenderar kronoegendomen 1 mtl Lunna n:r 2 Olof Svensgården.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Aron Larsson, Nils och Gösta Andrè samt Artur Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. D

§ 6.

Det upplystes att stora landsvägsbron söder om Brynåsa utfartsväg byggts omkring år 1868 men att övriga av företaget berörda trummor genom allmän väg tillkommit efter den 1 januari 1880.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens onsdagen den 14 augusti 1935 kl. 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Gustaf Karlsson Backeby 8

Wiktor Olsson Backeby 15

Den 14 augusti 1935 i Gösslunda kommunalrum.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Paul Larsson Brynåsa

Aron Larsson L:a Erstorp

Johan Svensson Arvid Ersg:n

Karl Blixt St. Erstorp

Valentin Johansson Backgården

C. M. Karlsson Underbacken

Erik Nyberg Jon Larsg:n

Gustaf A. Svensson Jon Skräddareg:n

Gösta Andrén " "

Aron Johansson Anders Larsg:n

Hilmer Johansson Bro

Axel Larssons sterbu. Lunna, genom delägaren Harry Axelsson

J. K. Karlsson Lunna

Johan Pettersson Storeg:n

Aug. Anderssons sterbh. Ryttareg:n, genom Karl Andersson

Johan Andersson Storeg:n

Johan Hermansson "

Artur Johansson Lunna Olof Svensg:n

§ 8.

Sedan förra sammanträdet hade på grund av då gjorda yrkanden ytterligare mark och avloppssträckor inmätts å nivåkartan och inritats å profilritningarna. De sålunda kompletterade ritningarna förelades nu.

§ 9.

Nu infann sig ordföranden i Kållands härads vägstyrelse, Per Larsson.

Herr Larsson yrkade att eventuellt erforderliga ombyggnader av broar och trummor genom allmän väg skulle utföras genom vägstyrelsens försorg och bekostas av dem, som enligt lag vore skyldiga härtill. Kunde den yrkade torrläggningen

ernås genom en rörledning genom vägen vid sidan om befintlig vägtrumma borde företaget under vidtagande av nödiga avlysnings- och skyddsåtgärder för trafiken ombestyra arbetets utförande.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens, tisdagen den 6 september 1935 kl. 17, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Gustaf Karlsson

Den 6 september 1935 i Gösslunda kommunalrum.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Paul Larsson Brynåsa

Aron Larsson L:a Erstorp

Johan Svensson Arvid Ersgården

Valentin Johansson Backgården

C. M. Karlsson Underbacken

Gustaf A. Svensson, Jon Skräddaregården

Gösta André " "

J. K. Karlsson Lunna

Johan Pettersson Skalunda Storegården

Johan Andersson " "

Kållands härads vägstyrelse genom ordföranden Per Larsson

Harry Axelsson Lunna Skattegården

Aron Johansson Anders Larsgården

Artur Johansson Lunna n:r 2

Hilmer Johansson Bro

Erik A. Nyberg Västanåker Jon Larsgården

§ 11.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilagd K.

§ 13.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Paul Larsson, Brynåsa.

§ 14.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den

upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades åt aktförvararen.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Gustaf Karlsson Wiktor Olsson

Bilaga A.

D.& V.D. 2-61
1932

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingeniören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning: och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 januari 1932

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Nelsén

D.& V.D. 2 - 61
1932

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning förr torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arvid-Ersg. Underbacken, Backg. Knektg. m.fl. fastigheter i Gösslunda socken.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidkö ping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Nämndemannen Paul Larsson adress Brynåsa pr Lidköping.

Gösslunda den 2 jan. 1932

Paul Larsson
Axel Larsson
C. M. Karlsson
W. Carlsson
J. Strömberg
Joh. Alfr. Svensson
G. E. Karlsson
A. & E. Johansson
Johan Carlsson
Artur Tholerus
För Aug. Johanssons stbh.
Vallentin Johansson
Oskar Johansson
Aron Johansson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 mtl Arvid Ersg.	K. E. Ekblom, Skeby
1/4 mtl Arvid-Ersg.	Johan Svensson
1/2 " Kasegården	Artur Tolerus
1/4 " Fröjdeg.	Johan Svensson
1/4 " "	Paul Larsson
3/8 " Klöfveg.	Gustaf Karlsson
1/2 " Knekteg.	Kronan arr. J. W. Carlsson
3/4 " Backg.	Aug. Johanssons sterbhus
3/4 " Underbacken	Karl Marcus Karlsson
1/2 " And. Helgesg.	Oskar Johansson
3/8 " Jon Larsg.	Alfr. Johanssons sterbhus
3/8 " " "	Axel W. Larsson
1/4 " And. Larsg.	Aron Johansson
1/4 " Bro	Aron Johansson
1/4 " Lunna Skatteg.	Axel Larsson
1/6 " " "	J. K. Karlsson
1/6 " " "	Albertina Johansson
1/6 " " "	Arvid Carlsson Tågg. Hafby
3/4 " Täs„seg.	Johan Strömberg
1/4 " L:a Tåstorp	Paul Larsson
1 " Jon Ingemarsg.	Paul Larsson

Bil. B I

K U N G Ö R E L S E:

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brynåsa m.fl. hemman i Gösslunda, Skalunda och Råda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträda i Gösslunda kommunalrum onsdagen den 19 juni 1935 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Gösslunda socken: Brynåsa, L:a Tåstorp, L:a Erstorp, Underbacken, Bro, Gösslunda Kaseg:n, Backg:n, Arvid Ersg:n, Kroken, Knekteg:n, Fröjdeg:n, Klövag:n och Tösseg:n, Tåstorp Jon Ingmarsg:n, Västanåker Jon Skräddareg:n, Jon Larsg:n Anders Häljesg:n och Anders Larsg:n, samt Lunna Skatteg:n.

I Skalunda socken: Glömstorp Storag:n och Ryttareg:n.

I Råda socken: Närebo

Skara den 28 maj 1935

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings tidning fredagen den 31 maj 1931 intygas härmed

Sven Hallin

Bilaga B[II]

Att förestående kungörelse blivit uppläst vid gemensam gudstjänst med Råda pastorat i Mellby sockens kyrka den 2 juni 1935 betygas:

Olle Helander
Pastorsadjunkt.

Bilaga B[III]

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skalunda sockens kyrka den 2 juni 1935 betygas:

Hugo Hermanson
Komminister.

Bilaga B[IV]

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Gösslunda sockens kyrka den 30 maj 1935 betygas:

Hugo Hermanson
Komminister.

Bilaga C.

FÖRTECKNING

över underrättelser ang. sammanträde i Gösslunda kommunalrum, onsdagen den 19 juni 1935 kl. 10 för torrläggning av mark tillhörande Brynåsa m.fl. i Gösslunda, Skalunda och Råda socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats till:

1. Paul Larsson, Brynåsa	Lidköping
2. Aron Larsson, L:a Erstorp	"
3. Karl N. Blixt " "	"
4. Johan Strömberg Tössegården	"
5. Johan Svensson Arvid Ersgården	Tolsjö
6. Gustaf Karlsson Klövagården	"
7. arr. J. V. Karlsson Knektegården	"
8. Aug. Johanssons stbh. Backg:n	"
9. Artur Tholerus Kaseg:n	"
10. K. M. Karlsson Underbacken	"
11. Erik Nyberg Jon Larsg:n	"
12. Alfr. Johanssons stbh. Jon Larsg:n	"
13. Oskar Johansson Anders Häljesg:n	"
14. Hilmer Sundblad Hillberga villa	Lidköping.
15. Gust. A. Svensson Jon Skräddareg.	Tolsjö
16. Aron A. André " "	"
17. Aron Johansson Bro	"

18. Johan Andersson Lunna Tolsjö

19. Axel Larsson " "

20. J. K. Karlsson " "

21. Frida A. Johansson & Arvid Karlsson Lunna Tolsjö

22. Johan Pettersson Storeg:n Skalunda Örslösa

231 Aug. Anderssons stbh. Ryttareg:n Skalunda Örslösa

24. Johan Andersson Storeg:n " "

25. Johan Hermansson " " "

26. Frans Bergkvist Närebo Lidköping.

27. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad.

Skara den 31 maj 1935

I tjänsten:

Sven Hallin

Angående fortsatt sammanträde i Gösslunda komminalrum onsdagen den 14 aug. 1935 klockan 13 ha underrättelser denna dag utsänts till:

28. Ordföranden i Kållands härads vägstyrelse, Herr Per Larsson, Stommen, Örslösa.

29. Emil Strömberg, St. Erstorp, Gösslunda, Lidköping

30. Aug. Monchard, Magnustorp " "

31. Adolf Friman Fröjdelund " "

Skara den 8 aug. 1935

Sven Hallin

Bilaga D.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Brynåsa m.fl. hemman och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Gösslunda den 19 juni 1935

Aron Larsson Gösta André

Arthur Johansson

Bestyrkes:

Sven Hallin

Gust. Karlsson Wiktor Olsson

Bilaga E[I]

D.I. 529/1935

FULLMAKT

för kronoarrendatorn J. W. Karlsson, Knektegården, Gösslunda att vid det sammanträde, som kommer att hållas i Gösslunda kommunalrum den 19 dennes kl. 10 f.m. för syneförrättning enligt vattenlagen bevaka kronoegendomen 1/2 mantal Gösslunda nr 5 Kroken och 1/2 mantal Gösslunda nr 6 Knektegården i Gösslunda socken rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 10. juni 1935

Bertil Ekberg
Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg Joh. Larsson

Bilaga E II

FULLMAKT

för Valentin Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brynåsa m.fl. hemman i Gösslunda m.fl. socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backgården den 19 juni 1935

Helge Johansson, Ellen Johansson Gustaf Johansson

Bevittnas:

Jacob Jacobsson Ruth Djup

Bilaga E III

FULLMAKT

för Gösta André eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brynåsa m.fl. hemman i Gösslunda m.fl. socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västanåker den 19 juni 1935.

Nils André.

Bevittnas:

Gustaf Vångdahl Brita Wångdahl

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skalunda socken					
Glömstorp Storeg.	3^{8}		1/9		Johan Pettersson
				1	åker, mylla på styv lera
" "	3^{4}		1/3		Johan Pettersson
				2	åker, mylla på styv lera
" "	3		1/9		Johan Hermansson
				3	åker, mylla på styv lera
" "	3		1/9		Johan Andersson
				4	åker, mylla på styv lera
" "	3		1/9		Aug. Anderssons stbh.
				5	åker, mylla på styv lera
Glömstorp Ryttareg.	4^{6}		1/6		Aug. Anderssons stbh.
				6	åker, mylla på styv lera
" "	4^{5}		1/6		Elias Wilhelmsson
				7	åker, mylla på styv lera
Gösslunda socken					
Västanåker Jon Skrädda-reg.	1^{4}		1/4		N. & G. André
				8	åker, mylla på styv lera
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
					Summa
Västanåker en tomt	5^{2}		1/4		N. & G. André
				12	åker, mylla på styv lera
				13	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							750	165	-	800	176	-	50	11	-
1	70							450	765	-	800	1360	-	350	595	-
	50							720	360	-	800	400	-	80	40	-
	51							610	311	10	800	408	-	190	96	90
	55							590	324	50	800	440	-	210	115	50
	06							590	35	40	800	48	-	210	12	60
	09							590	53	10	800	72	-	210	18	90
	04							560	22	40	800	32	-	240	9	60
	05							"	28	-	"	40	-	"	12	-
	12							"	67	20	"	96	-	"	28	80
	20							500	100	-	"	160	-	300	60	-
	41								217	60		328	-		110	40
	42							480	201	60	800	336	-	320	134	40
	05							560	28	-	"	40	-	240	12	-
	47								229	60		376	-		146	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västanåker en tomt	5^{5}		1/8		N. & G. André
				14	åker, mylla på styv lera
Västanåker Jon Skrädda- reg.	1^{7}		1/8		N. & G. André
				15	åker, mylla på styv lera
Västanåker en tomt	5^{3}		1/4		Hilmer Sundblad
				16	åker, mylla på styv lera
Västanåker Jon Skrädda- reg.	1^{6}		1/8		A. Svensson
				17	åker, mylla på styv lera
Västanåker en tomt	5^{4}		1/8		A. Svensson
				18	åker, mylla på styv lera
Västanåker Anders Larsg.	4^{4-5}		1/2		Aron Johansson
				19	åker, mylla på styv lera
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
				22a	" - " -
					Summa
Bro	1^{1}		1/4		Hilmer Johansson
				23	åker, mylla på styv lera
				23a	äng - " -
				24	åker - " -
				25	" - " -
				26	" - " -
				27	tomt - " -
				28	äng - " -
				29	" - " -
				30	tomt - " -
				31	åker - " -
				32	" - " -
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

322622

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							320	96	-	800	240	-	480	144	-
2	92							500	1460	-	800	2336	-	300	876	-
1	-							400	400	-	800	800	-	400	400	-
2	37							560	1327	20	800	1896	-	240	568	80
	15							370	55	50	800	120	-	430	64	50
2	70							580	1566	-	800	2160	-	220	594	-
3	70							"	2146	-	"	2960	-	"	814	-
	87							350	304	50	"	696	-	450	391	50
	50							640	320	-	"	400	-	160	80	-
	05							740	37	-	"	40	-	60	3	-
7	82								4373	50		6256	-		1882	50
1	65							450	742	50	800	1320	-	350	577	50
			15					580	87	-	"	120	-	220	33	-
1	15							610	701	50	"	920	-	190	218	50
1	25							"	762	50	"	1000	-	"	237	50
1	35							500	675	-	"	1080	-	300	405	-
	30							560	168	-	"	240	-	240	72	-
			05					500	25	-	850	42	50	350	17	50
			04					620	24	80	"	34	-	230	9	20
	06							760	45	60	"	51	-	90	5	40
	52							560	291	20	"	442	-	290	150	80
	25							620	155	-	"	212	50	230	57	50
6	53		24						3678	10		5462	-		1783	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				33	åker, mylla på styv lera
				34	" - " -
				34a	" - " -
				35	" - " -
				36	" - " -
				37	" - " -
					Summa
Västanåker Anders Larsg.	4^{2}		1/2		K. A. Karlsson
				38	åker, mylla på styv lera
				39	" - " -
				40	" - " -
					Summa
" Anders Häljesg.	3^{11}		1/2		A. N. Johansson
				41	åker, mylla på styv lera
				42	" - " -
				43	" - " -
				44	" - " -
				45	" - " -
				46	" - " -
				47	" - " -
				48	" - " -
				49	" - " -
				50	" - " -
				51	" - " -
					Summa
Lunna Skatteg.	1^{5}		1/3		Frida Johansson m.fl.
				37a	åker, mylla på styv lera

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	53		24						3678	10		5462	-		1783	90
1	65							620	1023	-	850	1402	50	230	379	50
1	-							690	690	-	900	900	-	210	210	-
	90							630	567	-	"	810	-	270	243	-
1	85							660	1221	-	"	1665	-	240	444	-
1	05							420	441	-	"	945	-	480	504	-
	22							750	165	-	"	198	-	150	33	-
13	20		24						7785	10		11382	50		3597	40
1	-							560	560	-	850	850	-	290	290	-
	90							820	738	-	"	765	-	30	27	-
	26							840	218	40	900	234	-	60	15	60
2	16								1516	40		1849	-		332	60
	38							780	296	40	900	342	-	120	45	60
	13							870	113	10	"	117	-	30	3	90
1	57							600	942	-	"	1413	-	300	471	-
1	70							660	1122	-	"	1530	-	240	408	-
	25							360	90	-	"	225	-	540	135	-
	70							720	504	-	"	630	-	180	126	-
2	19							540	1182	60	"	1971	-	360	788	40
	24							420	100	80	"	216	-	480	115	20
	70							480	336	-	"	630	-	420	294	-
1	85							420	777	-	"	1665	-	480	888	-
	74							780	577	20	"	666	-	120	88	80
10	45								6041	10		9405	-		3363	90
	30							590	177	-	850	255	-	260	78	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lunna/Olof Svensg./	2^{1}		1		Kronan arr. Artur Johansson
				52	åker, mylla på styv lera
				53	" - " -
				54	" - " -
				55	" - " -
				56	" - " -
				57	" - " -
				58	" - " -
				59	" - " -
					Summa
Lunna Skatteg.	1^{7}		13/56		Johan Andersson
				60	åker, mylla på styv lera
				61	" - " -
				62	" - " -
				63	" - " -
				64	" - " -
				65	" - " -
					Summa
" "	1^{6}		1/56		Hilmer Johansson
				66	åker, mylla på styv lera
" "	1^{5}		1/3		Frida, Albertina Johansson & Arvid Karlsson
				67	åker, mylla på styv lera
				68	äng - " -
				69	åker - " -
				70	" - " -
				71	" - " -
				72	" - " -
				73	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							620	62	-	850	85	-	230	23	-
	30							870	261	-	900	270	-	30	9	-
	95							720	684	-	"	855	-	180	171	-
2	13							690	1469	70	"	1917	-	210	447	30
1	12							810	907	20	"	1008	-	90	100	80
	10							870	87	-	"	90	-	30	3	-
	65							810	526	50	"	585	-	90	58	50
2	05							600	1230	-	"	1845	-	300	615	-
7	40								5227	40		6655	-		1427	60
2	15							630	1354	50	900	1935	-	270	580	50
2	90							720	2088	-	"	2610	-	180	522	20
	18							750	135	-	"	162	-	150	27	-
2	-							"	1500	-	"	1800	-	"	300	-
	12							870	104	40	"	108	-	30	3	60
	65							720	468	-	"	585	-	180	117	-
8	-								5649	90		7200	-		1550	10
	25							620	155	-	850	212	50	230	57	50
	12							750	90	-	900	108	-	150	18	-
			30					690	207	-	800	240	-	110	33	-
	33							770	254	10	"	264	-	30	9	90
	45							"	346	50	"	360	-	"	13	50
2	67							840	2242	80	900	2403	-	60	160	20
	35							660	231	-	"	315	-	240	84	-
	55							"	363	-	"	495	-	"	132	-
4	47		30						3734	40		4185	-		450	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lunna Skatteg.	1^2		1/4		Harry Axelsson m.fl.
				74	åker, mylla på styv lera
				75	" - " -
				76	" - " -
				77	" - " -
				78	" - " -
				79	" - " -
				80	" - " -
				81	" - " -
				82	" - " -
					Summa
" "	1^3		1/6		J. K. Karlsson
				83	åker, mylla på styv lera
				84	" - " -
				85	" - " -
				86	" - " -
				87	" - " -
				88	" - " -
					Summa
Västanåker Jon Larsg.	2^2		3/8		Erik A. Nyberg
				89	åker, mylla på styv lera
				90	" - " -
					Summa
" " "	2^3		3/8		Alfred Johansson
				91	åker, mylla på styv lera
				92	" - " -
					Summa
Gösslunda Arvid Ersg.	av 3^3		1/3		Karl Erik Ekblom arr. Gottfrid Skoglund
				96a	åker, mylla på styv lera

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							500	200	-	850	340	-	350	140	-
	75							600	450	-	900	675	-	300	225	-
1	05							630	661	50	"	945	-	270	283	50
2	27							540	1225	80	"	2043	-	360	817	20
	45							660	297	-	"	405	-	240	108	-
	35							870	304	50	"	315	-	30	10	50
	20							"	174	-	"	180	-	"	6	-
	15							"	130	50	"	135	-	"	4	50
	75							660	495	-	"	675	-	240	180	-
6	37								3938	30		5713	-		1774	70
1	65							600	990	-	900	1485	-	300	495	-
1	68							750	1260	-	"	1512	-	150	252	-
	08							870	69	60	"	72	-	130	2	40
	20							"	174	-	"	180	-	"	6	-
	05							810	40	50	"	45	-	90	4	50
	10							870	87	-	"	90	-	30	3	-
3	76								2621	10		3384	-		762	90
	35							420	147	-	900	315	-	480	168	-
	29							510	147	90	"	261	-	390	113	10
	64								294	90		576	-		281	10
	32							420	134	40	900	288	-	480	153	60
	25							810	202	50	"	225	-	90	22	50
	57								336	90		513	-		176	10
	33							780	257	40	900	297	-	120	39	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gösslunda Kaseg.	1[2]		1/4		Artur Tholérus
				93	åker, mylla på styv lera
				94	" - " -
				95	" - " -
					Summa
" Arvid Ersg.	av 3[3]		1/3		Johan Svensson
				96	åker, mylla på styv lera
				97	" - " -
					Summa
" Fröjdeg:n	7[6]		avs.		Johan Svensson
				98	åker, kärrtorv på lera
				99	" - " -
					Summa
" Klöveg:n	9[3]		3/8		Gust. Karlsson
				100	åker, kärrtorv på lera
				101	" - " -
					Summa
" Knekteg:n	6[1]		1/2		Kronan arr J.V.Karlsson
				102	åker, kärrtorv på lera
				103	" - " -
					Summa
" Backg:n	2[2]		3/8		Aug. Johanssons sterbh.
				104	åker, kärrtorv på lera
Underbacken	1[2]		3/8		K. M. Karlsson
				105	åker, mylla på styv lera
				106	" - " -
				107	" - " -
				108	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							660	462	-	900	630	-	240	168	-
	35							"	231	-	"	315	-	"	84	-
	44							630	277	20	"	396	-	270	118	80
1	49								970	20		1341	-		370	80
	33							780	257	40	900	297	-	120	39	60
	02							810	16	20	"	18	-	90	1	80
	35								273	60		315	-		41	40
	85							390	331	50	900	765	-	510	433	50
	15							810	121	50	"	135	-	90	13	50
1	-								453	-		900	-		447	-
	85							330	280	50	900	765	-	570	484	50
	42							390	163	80	"	378	-	510	214	20
1	27								444	30		1143	-		698	70
1	40							240	336	-	900	1260	-	660	924	-
	20							270	54	-	"	180	-	630	126	-
1	60								390	-		1440	-		1050	-
1	93							330	636	90	900	1737	-	570	1100	10
1	12							450	504	-	900	1008	-	450	504	-
	65							480	312	-	"	585	-	420	273	-
1	30							750	975	-	"	1170	-	150	195	-
1	65							780	1287	-	"	1485	-	120	198	-
4	72								3078	-		4248	-		1170	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Underbacken	1^{3}		1/8		K. M. Karlsson
				109	åker, mylla på styv lera
"	1^{4}		1/4		K. M. Karlsson
				110	åker, mylla på styv lera
				111	" - " -
				112	" - " -
					Summa
Gösslunda Tösseg.	10^{1}		3/4		Johan Strömberg
				113	åker, mylla på styv lera
				114	" - " -
					Summa
Erstorp Stora	1^{2}		3/8		Karl N. Blixt
				115	åker, mylla på styv lera
				116	" - " -
				117	" - " -
				118	" - " -
				119	" - " -
				120a	tomt - " -
				120b	" - " -
				120c	" - " -
				121	åker - " -
				122	" - " -
				123	" - " -
				124	" - " -
				125	" - " -
				126	" - " -
				127	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	20							780	936	-	900	1080	-	120	144	-
4	20							750	3150	-	900	3780	-	150	630	-
	55							600	330	-	"	495	-	300	165	-
	10							870	87	-	"	90	-	30	3	-
4	85								3567	-		4365	-		798	-
3	13							780	2441	40	900	2817	-	120	375	60
6	05							540	3267	-	"	5445	-	360	2178	-
9	18								5708	40		8262	-		2553	60
1	95							690	1345	50	900	1755	-	210	409	50
	52							660	343	20	"	468	-	240	124	80
1	45							810	1174	50	"	1305	-	90	130	50
	18							"	145	80	"	162	-	"	16	20
	95							870	826	50	"	855	-	30	28	50
	33							780	257	40	"	297	-	120	39	60
	12							"	93	60	"	108	-	"	14	40
	12							810	97	20	"	108	-	90	10	80
4	45							540	2403	-	"	4005	-	360	1602	-
1	75							510	892	50	"	1575	-	390	682	50
2	40							720	1728	-	"	2160	-	180	432	-
2	72							690	1876	80	"	2448	-	210	571	20
	42							720	302	40	"	378	-	180	75	60
2	02							450	909	-	"	1818	-	450	909	-
2	05							480	984	-	"	1845	-	420	861	-
21	43								13379	40		19287	-		5907	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Erstorp Lilla	1[1]		1/2		Aron Larsson
				128	åker, mylla på styv lera
				129	" - " -
				130	" - " -
				131	" - " -
				132	" - " -
				133	" - " -
					Summa
Gösslunda Fröjdeg.	7[2]		1/4		Aron Larsson
				134	åker, mylla på styv lera
				135	" - " -
				136	" - " -
				137	" - " -
				138	" - " -
				139	" - " -
					Summa
Gösslunda Fröjdeg. (Magnustorp)	7[4]		avs.		Stig Monchard
				140	åker, mylla på styv lera
Gösslunda Fröjdeg. (Fröjdelund)	7[5]		"		Adolf Friman
				141	åker, mylla på styv lera
Brynåsa	1[1]		1/4		Paul Larsson
Tåstorp Lilla	2[2]		1/4		
" Jon Ingemarsg.	4[1]		1	142	åker, kärrtorv på lera
Gösslunda Fröjdeg.	7[3]		1/4	143	" - " -
				144	" mylla på styv lera
				145	" - " -
				146	" - " -
				147	" - " -
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	35							540	1269	-	900	2115	-	360	846	-
1	35							690	931	50	"	1215	-	210	283	50
	95							720	684	-	"	855	-	180	171	-
1	16							660	765	60	"	1044	-	240	278	40
2	17							"	1432	20	"	1953	-	"	520	80
	28							840	235	20	"	252	-	60	16	80
8	26								5317	50		7434	-		2116	50
4	35							630	2740	50	900	3915	-	270	1174	50
	95							570	541	50	"	855	-	330	313	50
1	88							660	1240	80	"	1692	-	240	451	20
1	20							570	684	-	"	1080	-	330	396	-
2	75							660	1815	-	"	2475	-	240	660	-
1	86							"	1227	60	"	1674	-	"	446	40
12	99								8249	40		11691	-		3441	60
1	30							690	897	-	900	1170	-	210	273	-
1	63							660	1075	80	900	1467	-	240	391	20
	52							270	140	40	900	468	-	630	327	60
	40							330	132	-	"	360	-	570	228	-
	33							630	207	90	"	297	-	270	89	10
1	45							"	913	50	"	1305	-	"	391	50
2	10							690	1449	-	"	1890	-	210	441	-
	25							780	195	-	"	225	-	120	30	-
5	05								3037	80		4545	-		1507	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överföres
				148	åker, mylla på styv lera
				149	" - " -
				150	" - " -
				151	" - " -
				152	" - " -
				153	" - " -
				154	äng - " -
				155	" - " -
				156	åker - " -
				157	äng - " -
				158	" - " -
				159	åker - " -
				160	" - " -
				161	" - " -
				162	äng - " -
				163	" - " -
				164	" - " -
				165	" - " -
				166	åker - " -
				167	tomt - " -
				168	åker - " -
				169	" - " -
				170	" - " -
				171	" - " -
				172	" - " -
				173	" - " -
				174	" - " -
				175	" - " -
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

322622

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	05								3037	80		4545	-		1507	20
							22									
							15									
1	25							870	1087	50	900	1125	-	30	37	50
	55							"	478	50	"	495	-	"	16	50
3	70							840	3108	-	"	3330	-	60	222	-
1	-							870	870	-	"	900	-	30	30	-
			45					470	211	50	510	229	50	40	18	-
			35					"	164	50	"	178	50	40	14	-
	10							660	66	-	900	90	-	240	24	-
			48					230	110	40	600	288	-	370	177	60
			55					260	143	-	600	330	-	340	187	-
	23							390	89	70	840	193	20	450	103	50
							25									
	90							720	648	-	900	810	-	180	162	-
		1	90					600	1140	-	700	1330	-	100	190	-
		1	50					300	450	-	"	1050	-	400	600	-
			85					680	578	-	"	595	-	20	17	-
			08					510	40	80	"	56	-	190	15	20
4	50							660	2970	-	900	4050	-	240	1080	-
	60							870	522	-	"	540	-	30	18	-
3	15							"	2740	50	"	2835	-	"	94	50
	50							840	420	-	"	450	-	60	30	-
1	40							690	966	-	"	1260	-	210	294	-
2	40							"	1656	-	"	2160	-	"	504	-
	80							390	312	-	"	720	-	510	408	-
2	-							780	1560	-	"	1800	-	120	240	-
	85							660	561	-	"	765	-	240	204	-
1	50							330	495	-	"	1350	-	570	855	-
30	48	6	16				62		24426	20		31475	20		7049	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				176	åker, mylla på styv lera
				177	" - " -
				178	" - " -
				179	" - " -
				180	" - " -
					Summa
Närebo	1⁵		1/2		Frans Bergkvist
				181	åker, mylla på styv lera
				182	äng - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30	48	6	16				62	-	24426	20	-	31475	20	-	7049	10
2	62							690	1807	80	900	2358	-	210	550	20
2	35							330	775	50	"	2115	-	570	1339	50
	40							690	276	-	"	360	-	210	84	-
	25							660	165	-	"	225	-	240	60	-
1	43							780	1115	40	"	1287	-	120	171	60
37	53	6	16				62		28565	90		37820	20		9254	30
	48							750	360	-	900	432	-	150	72	-
							20									
	48						20		360	-		432	-		72	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Samfälligheten A - H					
Skalunda socken					
Glömstorp Storeg.	3^{8}		1/9	1	Johan Pettersson
" "	3^{4}		1/3	2	Johan Pettersson
" "	3		1/9	3	Johan Hermansson
" "	3		1/9	4	Johan Andersson
" "	3		1/9	5	Aug. Anderssons stbh.
" Ryttareg.	4^{6}		1/6	6	Dets.
" "	4^{5}		1/6	7	Elias Wilhelmsson
Gösslunda socken					
VästanåkerJonSkräddareg.	1^{4}		1/4	8-11	N. & G. André
" en tomt	5^{2}		1/4	12-13	Des.
" " "	5^{5}		1/8	14	Des.
" Jon Skräddareg.	1^{7}		1/8	15	Des.
" en tomt	5^{3}		1/4	16	Hilmer Sundblad
" Jon Skräddareg.	1^{6}		1/8	17	A. Svensson
" en tomt	5^{4}		1/8	18	Dens.
" Anders Larsg.	4^{4-5}		1/2	19-22a	Aron Johansson
Bro	1^{1}		1/4	23-37	Hilmer Johansson
VästanåkerAndersLarsg.	4^{2}		1/2	38-40	K. A. Karlsson
" Anders Häljesg.	3^{11}		1/2	41-51	A. N. Johansson
Lunna Skatteg.	1^{5}		1/3	37a	Frida Johansson m.fl.
Lunna	2^{1}		1	52	Kronan arr.Artur Johansson
" Skatteg.	1^{6}		1/56	66	Hilmer Johansson
" "	1^{5}		1/3	67-68 71-73	Frida Johansson m.fl.
" "	1^{2}		1/4	74-81	Harry Axelsson m.fl.
" "	1^{3}		1/6	83-86 88	J. K. Karlsson
VästanåkerJon Larsg.	2^{2}		3/8	89-90	Erik A. Nyberg

överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22								165	-		176	-		11	-
1	70								765	-		1360	-		595	-
	50								360	-		400	-		40	-
	51								311	10		408	-		96	90
	55								324	50		440	-		115	50
	06								35	40		48	-		12	60
	09								53	10		72	-		18	90
	41								217	60		328	-		110	40
	47								229	60		376	-		146	40
	30								96	-		240	-		144	-
2	92								1460	-		2336	-		876	-
1	-								400	-		800	-		400	-
2	37								1327	20		1896	-		568	80
	15								55	50		120	-		64	50
7	82								4373	50		6256	-		1882	50
13	20		24						7785	10		11382	50		3597	40
2	16								1516	40		1849	-		332	60
10	45								6041	10		9405	-		3363	90
	30								177	-		255	-		78	-
	10								62	-		85	-		23	-
	25								155	-		212	50		57	50
3	69		30						3133	80		3561	-		427	20
5	62								3443	30		5038	-		1594	70
3	71								2580	60		3339	-		758	40
	64								294	90		576	-		281	10
59	19		54						35362	70		50959	-		15596	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
VästanåkerJonLarsg.	2^{3}		3/8	91-92	Alfred Johansson
Gösslunda Kaseg.	1^{2}		1/4	93-95	Artur Tholerus Karl Erik Ekblom
" Arvid Ersg.	av 3^{3}		1/3	96a	arr.Gottfr. Skoglund
" " "	av 3^{3}		1/3	96-97	Johan Svensson
" Fröjdeg.	7^{6}		avs.	98-99	Dens.
" Klöveg.	9^{3}		3/8	100-101	Gust. Karlsson
" Knekteg.	6^{1}		1/2	102-103	Kronan arr.J.V. Karlsson
" Backg.	2^{2}		3/8	104	Aug. Johanssons stbh.
Underbacken	1^{2}		3/8	105-108	K. M. Karlsson
"	1^{3}		1/8	109	Dens.
"	1^{4}		1/4	110-112	Dens.
Gösslunda Tösseg.	10^{1}		3/4	113	Johan Strömberg
Brynåsa	1^{1}		1/4		
Tåstorp Lilla	2^{2}		1/4	142-143	Paul Larsson
" Jon Ingemarsg.	4^{1}		1	148-160	
Gösslunda Fröjdeg.	7^{3}		1/4		
Närebo	1^{5}		1/2	182	Frans Bergkvist
					Summa
Samfälligheten A - A^{I}					
Brynåsa	1^{1}		1/4		
Tåstorp Lilla	2^{2}		1/4	161	Paul Larsson
" Jon Ingemarsg.	4^{1}		1		
Gösslunda Fröjdeg.	7^{3}		1/4		
Närebo	1^{5}		1/2	181	Frans Bergkvist
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
59	19		54						35362	70		50959	-		15596	30
	57								336	90		513	-		176	10
1	49								970	20		1341	-		370	80
	33								257	40		297	-		39	60
	35								273	60		315	-		41	40
1	-								453	-		900	-		447	-
1	27								444	30		1143	-		698	70
1	60								390	-		1440	-		1050	-
1	93								636	90		1737	-		1100	10
4	72								3078	-		4248	-		1170	-
1	20								936	-		1080	-		144	-
4	85								3567	-		4365	-		798	-
3	13								2441	40		2817	-		375	60
7	75	1	83				62		6601	50		7987	20		1385	70
							20									
89	38	2	37				82		55748	90		79142	20		23393	30
	90								648	-		810	-		162	-
	48								360	-		432	-		72	-
1	38								1008	-		1242	-		234	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten B - B^{II}					
Brynåsa	1^{1}		1/4		
Tåstorp Lilla	2^{2}		1/4	162-167	Paul Larsson
" Jon Ingemarsg.	4^{1}		1		
Gösslunda Fröjdeg.	7^{3}		1/4		
Samfälligheten D - D^{II}					
Brynåsa	1^{1}		1/4		
Tåstorp Lilla	2^{2}		1/4	144-147	Paul Larsson
" Jon Ingemarsg.	4^{1}		1		
Gösslunda Fröjddg.	7^{3}		1/4		
Lunna Skatteg.	1^{2}		1/4	82	Harry Axelsson m.fl.
" "	1^{3}		1/6	87	J. K. Karlsson
Gösslunda Tösseg.	10^{1}		3/4	114	Johan Strömberg
Erstorp Stora	1^{2}		3/8	115-117 119,120a	Karl N. Blixt
					Summa
Samfälligheten D^{III} - D^{XII}					
Erstorp Stora	1^{2}		3/8	118,120b.c 121,127	Karl N. Blixt
" Lilla	1^{1}		1/2	130-133	Aron Larsson
Gösslunda Fröjdeg.	7^{2}		1/4	134-139	Dens.
Gösslunda Fröjdeg. Magnustorp	7^{4}		avs.	140	Aug. Monchard
Gösslunda Fröjdeg. Fröjdelund	7^{5}		"	141	Adolf Friman
Brynåsa	1^{1}		1/4		
Tåstorp Lilla	2^{2}		1/4	168-180	Paul Larsson
" Jon Ingemarsg.	4^{1}		1		
Gösslunda Fröjdeg.	7^{3}		1/4		
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	10	4	33						5700	80		7621	-		1920	20
4	13								2765	40		3717	-		951	60
	75								495	-		675	-		180	-
	05								40	50		45	-		4	50
6	05								3267	-		5445	-		2178	-
5	20								3947	10		4680	-		732	90
16	18								10515	-		14562	-		4047	-
16	23								9432	30		14607	-		5174	70
4	56								3117	-		4104	-		987	-
12	99								8249	40		11691	-		3441	60
1	30								897	-		1170	-		273	-
1	63								1075	80		1467	-		391	20
19	65								12850	20		17685	-		4834	80
56	36								35621	70		50724	-		15102	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten E^{I} - E^{IV}					
Lunna	2^{1}		1	53-59	Kronan arr. Artur Johansson
" Skatteg.	1^{7}		13/56	60-65	Johan Andersson
" "	1^{5}		1/3	69-70	Frida Johansson m.fl.
					Summa
Samfälligheten I - K					
Erstorp Lilla	1^{1}		1/2	128-129	Aron Larsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	30								5165	40		6570	-		1404	60
8	-								5649	90		7200	-		1550	10
	78								600	60		624	-		23	40
16	08								11415	90		14394	-		2978	10
3	70								2200	50		3330	-		1129	50

Gösslunda den 6 september 1935

Sven Hallin

Gust. Karlsson Wiktor Olsson

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Gösslunda den 6 sept. 1935

Sven Hallin.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bil. H.	
	Jordersättningslängd.					
	Samfälligheten A - H.					
Diket A - B - C - D - E - F - G - H.						
Brynåsa 1^{1}		25+65-21+20	748	3.6	26 93	
Tåstorp Lilla 2^{2}	Paul Larsson	21+20-14+97	1370	8.6	117 82	
" Jon Ingemarsg. 4^{1}		13-12	65	9.-	5 85	
Gösslunda Fröjdeg.7^{3}						
Bro 1^{1}	Hilmer Johansson	8+29-7+57	159	5.9	9 38	
Anders Larsg. 4^{4-5}	Aron Johansson	7+57-6+81	190	5.0	9 50	
Jon Larsg. 2^{3}	Alfred Johansson	6+81-6+41	100	6.2	6 20	
Västanåker 2^{2}	Erik A. Nyberg	6+41-5+59	230	4.7	10 81	
Underbacken 1^{4}	K. M. Karlsson	5+59-4+48	155	4.5	6 98	
Gösslunda Backg. 2^{2}	Aug. Johanssons stbh	5+59-2+64	413	4.2	17 35	
" Knekteg. 6^{1}	Kronan arr.JV Karlson	4+48-1+78	387	2.4	9 29	
Klöveg. 9^{3}	Gustaf Karlsson	1+72-1+3	87	3.3	2 87	
Gösslunda Fröjdeg.7^{2}	Paul Larsson	1+3-0+54	54	2.7	1 46	
" " 7^{6}	Johan Svensson	0+54-0	44	3.9	1 72	
" Kaseg. 1^{2}	Artur Tholerus	2+64-0	304	6.5	19 76	245 92
	Diket E - E^{I}					
Bro Anders Larsg.4^{4-5}	Aron Johansson	40-40+20	30	4.2	1 26	
Lunna Skatteg. 1^{2}	Axel Larssons stbh.	40-40+20	30	6.6	1 98	
" "	- " -	40+20-41+77	468	6.-	28 08	
" " 1^{3}	J. K. Karlsson	41+84-43+56	293	6.8	19 92	
" " 1^{5}	F.A.Johansson & Arvid Karlsson	43+56-43+80	50	7.5	3 75	54 99
Diket F - F^{I} - F^{II} - F^{III} - F^{IV} - F^{V}						
Gösslunda Backg. 2^{2}	Aug. Johanssons st.	60-60+70	84	4.2	3 53	
Västanåker Anders Kåjeg. 3^{11}	A.V. Johansson	60-60+70	84	4.2	3 53	
" " "	Dens.	60+70-63+83	751	4.9	36 80	
				överföres	43 86	300 91

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		överfört			43 86	300 91
Bro 1^{1}	Hilmer Johansson	63+83–65+50	318	6.6	20 99	
"	Dens.	65+50–66+64	57	6.9	3 93	
Lunna Skatteg. 1^{2}	Axel Larssons stbh.	65+50–67+80	253	5.5	13 92	
" " 1^{5}	Hilmer Johansson	67+80–68+49	126	5.9	7 43	
" " 1^{6}	Johan A. Andersson	68+49–69+8	96	6.2	5 95	
Bro 1^{1}	Hilmer Johansson	70+50–71+50	20	5.6	1 12	
"	Dens.	73+75–50	100	5.3	5 30	
"	Dens.	75+50–76+80	39	5.0	1 95	
Vaktmästaren Anders Svens. 4^{4-5}	Aron Johansson	75+50–76+80	39	5.8	2 26	
" " "	Dens.	76+80–79+33	101	5.8	5 86	
" Jon Ingemarsg. 1^{6}	A. Svensson	79+37–81+34	40	5.6	2 24	
" " " 1^{7}	N. & G. André	79+37–81+34	40	5.0	2 -	
" en tomt 5^{5}	Des.	81+34–82+28	19	3.2	61	
" " " 5^{4}	A . Svensson	81+34–81+57	5	3.7	19	
" " " 5^{3}	Hilmer Sundblad	81+57–82+28	14	4.0	56	118 17
				Summa		419 08
	Samfälligheten A – A^{I}					
	Diket A – A^{I}					
Brynåsa 1^{1}		95–97+50	188	7.2	13 54	
Tåstorp Lilla 2^{2}	Paul Larsson					
" Jon Ingemarsg. 4^{1}						
Gösslunda Fröjdeg. 7^{3}						
Närebo 1^{5}	Frans Bergkvist	95–97+50	188	7.5	14 10	27 64
				Summa		27 64
	Samfälligheten D – D^{II}					
	Diket D – D^{I}					
Brynåsa 1^{1}						
Tåstorp Lilla 2^{2}	Paul Larsson	50–51+50	105	6.3	6 62	
" Jon Ingemarsg. 4^{1}						
Gösslunda Fröjdeg. 7^{3}						
				överföres	6 62	

1	2	3	4	5	6	7
	överfört				6 62	
Brynåsa 1^{1}						
Tåstorp Lilla 2^{2}	Paul Larsson	51+50-55+10	252	6.6	16 63	
" Jon Ingemarsg.4^{1}						
Gösslunda Fröjdeg.7^{3}						
Lunna Skatteg. 1^{2}	Axel Larssons stbh.	51+50-52+87	96	6.6	6 34	
Gösslunda Tösseg.10^{1}	Johan Strömberg	52+87-55+10	156	5.4	8 42	38 01
		Summa				38 01
	Samfälligheten D^{III} - D^{XII}					
	Diket D^{III} - D^{IV} - D^{V} - D^{VI}					
Erstorp Stora 1^{2}	Karl N. Blixt	58-160	120	8.2	9 84	
" "	Dens.	163+50-164+50	11	4.7	52	
" "	Dens.	164+59-166+6	59	4.5	2 66	
Gösslunda Fröjdeg.7^{2}	Aron Larsson	164+59-165+68	44	6.3	2 77	
" " 7^{3}	Paul Larsson	165+68-166+6	15	3.9	59	
" "	Dens.	166+6-166+14	5	5.4	27	16 65
		Summa				16 65
	Samfälligheten E^{I} - E^{IV}					
	Diket E^{I} - E^{II}					
Lunna Skatteg. 1^{5}	F.A.Johansson	45-43+80	72	6.6		4 75
	A. Karlsson					
	Diket E^{II} - E^{IV}					
Lunna Skatteg. 1^{7}	Johan Andersson	300-301+60	160	7.5	12 -	
" 2^{1}	Kronan arr.Artur Johan- son	300-301+60	160	6.9	11 04	23 04
		Summa				27 79
	Sammandrag.					
Samf. A - H						419 08
" A - A^{I}						27 64
" D - D^{II}						38 01
" D^{III} - D^{XII}						16 65
" E^{I} - E^{IV}						27 79
				Summa		529 17

Gösslunda den 6 september 1935

Sven Hallin

Gust.Karlsson Wiktor Olsson

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Bilaga I.			
		Samfälligheten A - H								
		Diket A-B-C-D-E-F-G-H								
25+65-20	565	Lera m³	960	0.50	480	-				
21+24		Stentrumma {a=1.2 . 1.2 m b=4.0 m			300	-				
20-14+97	503	Lera m³	2876	0.60	1725	60				
17+39		Stentrumma {a=1.0 . 1.2 m b=3.6 m			280	-				
14+97		Kringmurning av rörutlopp			60	-				
14+80-14+97	20	24" cementrör med frakt, gräv-								
		ning & återfylln. m.	13	9.15	118	95				
		24" cementrör utan grävn,								
		läggn. & återfylln. m.	7	8.10	56	70				
		Grävning gen.vägen m³	35	2.-	70	-				
14+80-12	280	24" cementrör m.	280	9.15	2562	-				
12		Slambrunn			80	-				
12-8+29	371	18" cementrör m.	371	5.95	2207	45				
8+29		Slamficka			70	-				
14+97-8+29	668	Lera m³	430	0.60	258	-				
8+29-4+48	381	" "	1710	0.60	1026	-				
4+48-0	448	" "	1615	0.60	969	-				
6+20		Rörbro {a= 3.6 m b= 0.8 m. för			130	-				
4+80		" {a= 3.6 m b= 15" rör			100	-	10493	70		
		Jordersättning					245	92		
		Tillägges c:a 10 %					1060	38	11800	-
		Diket E - E¹								
40-43+80	380	Lera m³	1125	0.60	675	-				
41?42+83		a= 7.0 m. Rörbro b= 24" rör			155	-	830	-		
		Jordersättning					54	99		
		Tillägges c:a 10 %					85	01	970	-
			överföres						12770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							12770	-
		Diket F - F^{I} - F^{II} - F^{III}								
60-65+50	550	Lera m^3	1350	0.60	810	-				
63+25 } 65+25 }		Rörbro { a= 3.6 m. b= 24" rör ✓ st.	2	115.-	230	-				
65+50-69+8	358	Lera m^3	785	0.60	471	-				
66+68		Rörbro { a= 3.6 m. b= 24" rör ✓			115	-	1626	-		
		Jordersättning					96	08		
		Tillägges c:a 10%					167	92	1890	-
		Diket F^{III} - F^{IV}								
69+8		Kringmurning av rörutlopp			40	-				
69+8-70+50	142	10" cementrör m.	142	2.60	369	20				
70+50-74	350	9" " "	350	2.35	822	50				
74-79+37	537	8" tegelrör "	537	1.95	1047	15				
69+13, 70+50, 74, 75+50, 76+80, 79+37		Brunn typ A^{I} { a=0.70 m. d=0.60 m. st.	2	6 40.-	240	-				
69+8-79+37	1029	Lera m^3	285	0.50	142	50	2661	35		
		Jordersättning					16	49		
		Tillägges c:a 10%					262	16	2940	-
		Diket F^{IV} - F^{V}								
79+37-82+28	291	6" tegelrör m.	291	1.30	378	30				
81+57, 82+28		Brunn typ A^{I} { a=0.70 m d=0.60 m	2	40.-	80	-				
79+37-82+28	291	Lera m^3	115	0.50	57	50	515	80		
		Jordersättning					5	60		
		Tillägges c:a 10%					48	60	570	-
		Diket F^{I} - F^{VI}								
90-91+47	147	6" tegelrör m.	147	1.30	191	10				
90		Täckdikesöga			15	-				
91+47		Brunn typ B. d= 0.6 m.			35	-	241	-		
		Tillägges c:a 10%					28	90	270	-
				överföres					18440	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		överfört								18440	-
		Diket $F^{II} - F^{VII}$									
80-81+74	174	10" cementrör	m.	174	2.60	452	40				
80		Kringmurning av rörutlopp				40	-				
81+74,80+8		Brunn typ B.d=0.6 m.	st.	2	35.-	70	-	562	40		
		Tillägges c:a 10%						57	60	620	-
		Diket $G - G^{I}$									
30-35+13	513	10" cementrör	m.	513	2.60	1333	80				
30		Kringmurn. av rörutlopp				40	-				
32+23		Brunn typ C:d=2.6 m.				25	-				
31,35+13		" " B,d=0.6m	st.	2	35.-	70	-	1468	80		
		Tillägges c:a 10%						151	20	1620	-
				Summa samf. A - H						20680	-
		Samfälligheten $A - A^{I}$									
		Diket $A - A^{I}$									
95-97+50	250	Lera	m^3	275	0.60	165	-	165	-		
		Jordersättning						27	64		
		Tillägges c:a 10%						17	36	210	-
				Summa samf. $A - A^{I}$						210	-
		Samfälligheten $B - B^{II}$									
		Diket $B - B^{I} - B^{II}$									
101+16-101+50	34	Lera och sand	m^3	20	0.70	14	-				
101+50		Kringmurning av rörutlopp				40	-				
101+50-104+20	270	10" cementrör	m.	270	2.60	702	-				
104+20-106+50	230	4" tegelrör	"	230	0.75	172	50				
104+11,104+20 / 106+50		Brunn typ B, d=0.6 m.	st.	3	35.-	105	-	1033	50		
		Tillägges c:a 10%						106	50	1140	-
				Summa samf. $B - B^{II}$						1140	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten D - D^{II}								
		Diket D - D^{I} - D^{II}								
50+50-55+18	468	Lera m³	870	0.60	522	-				
51+4		Rörbro a=3.6 m. b=24" rör			115	-				
60=55+10		Täckdikesöga			15	-				
60-60+28	28	6" tegelrör m.	28	1.30	36	40				
60+28-62+73	245	4" " "	245	0.75	183	75				
60+28, 62+73		Brunn typ C d=0.60 m. st.	2	25.-	50	-	922	15		
		Jordersättning					38	01		
		Tillägges c:a 10%					99	84	1060	-
			Summa samf. D - D^{II}						1060	-
		Samfälligheten D^{III} - D^{XII}								
		Diket D^{III} - D^{VII}								
55+25-160	475	Lera m³	240	0.60	144	-				
160		Kringmurning av rörutlopp			40	-				
160-163+4	304	10" cementrör m.	304	2.60	790	40				
163+4-164+59	155	9" " "	155	2.35	364	25				
164+59-166+14	155	6" tegelrör "	155	1.30	201	50				
166+14-168+80	266	9" cementrör "	266	2.35	625	10				
168+80-171+8	228	8" tegelrör "	228	1.95	444	60				
171+8-172+6	98	6" " "	98	1.30	127	40				
161		Brunn typ A^{I} a=0.7 m. d=0.6 "			40	-				
163+4, 164+59, 166+14		" " A^{II} a=0.7 m. d=0.6 " st.	3	40.-	120	-				
168, 168+80, 171+8, 172+6		" " B d=0.6 m. st.	4	35.-	140	-				
160-161+50, 162+25-162+80	150	Påfyllning och stampning av jord på rören m.	205	0.10	20	50				
163+50-166+14	264	Lera m³	75	0.50	37	50	3095	25		
		Jordersättning					16	65		
		Tillägges c:a 10%					308	10	3420	-
			överföres						3420	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							3420	-
		Diket D^{IV} - D^{XII}								
110-111+70	170	12" cementrör m.	170	3.25	552	50				
111+70-113+91	221	8" tegelrör "	221	1.95	430	95				
111+70, 113+91		Brunn typ B, d=0.6 m. st.	2	35.-	70	-	1053	45		
		Tillägges c:a 10%					106	55	1160	-
		Diket D^{VI} - D^{VIII}								
180-181+32	132	6" tegelrör m.	132	1.30	171	60				
181+32-182+32	100	5" " "	100	0.95	95	-				
182+32-183+95	163	4" " "	163	0.75	122	25				
181+32, 182+32 183+95		Brunn typ B, d=0.6 m. st.	3	35.-	105	-	493	85		
		Tillägges c:a 10%					46	15	540	-
		Diket D^{V} - D^{IX}								
200-201+50	150	10" cementrör m.	150	2.60	390	-				
201+50-202+84	134	9" " "	134	2.35	314	90				
202+84-206+6	322	8" tegelrör "	322	1.95	627	90				
201+50 202+84 207+16 206+6		Brunn typ B, d=0.6 m. st.	4	35.-	140	-	1472	80		
		Tillägges c:a 10%					147	20	1620	-
		Diket D^{V} - D^{X} - D^{XI}								
210-211+40	140	8" tegelrör m.	140	1.95	273	-				
230-231+50	150	5" " "	150	0.95	142	50				
231+50-232+92	142	4" " "	142	0.75	106	50				
211+40 232+92		Brunn typ C. d=0.6 m. st.	2	25.-	50	-	572	-		
		Tillägges c:a 10%					58	-	630	-
					Summa samf. D^{III} - D^{XII}				7370	-
		Samfälligheten E^{I} - E^{IV}								
43+80-45	120	Lera och sand m^3	70	0.70	49	-				
45		Kringmurning av rörutlopp			40	-				
45-50+80	580	10" cementrör m.	580	2.60	1508	-				
400-401+64	164	10" " "	164	2.60	426	40				
		överföres			2023	40				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			2023	40				
48+50		Brunn typ A^{I} a=0.7 m. d=0.6 m.			40	-				
50+80		" " A^{II} a=0.7 m. d=0.6 m.			40	-				
		" " B d=0.6 m.			35	-				
45-45+40	40	Påfyllning & stampning av jord på rören	40	0.10	4	-				
1/6+50-47+50	100	Lera m^3	5	0.50	2	50	2144	90		
		Jordersättning					4	75		
		Tillägges c:a 10%					210	35	2360	-
		Diket E^{II} - E^{IV}								
300-301+60	160	Lera m^3	250	0.60			150	-		
		Jordersättning					23	04		
		Tillägges c:a 10%					16	96	190	-
			Summa samf. E^{I} - E^{IV}						2550	-
		Samfälligheten I-K.								
		Diket I - K								
222=222+21 - -223+70	149	5" tegelrör m.	149	0.95	141	55				
223+70-225	130	4" " "	130	0.75	97	50				
222+21		Täckdikesöga			15	-				
223+44 225		Brunn typ B d=0.6 st.	2	35.-	70	-	324	05		
		Tillägges c:a 10%					35	95	360	-
			Summa samf. I - K						360	-
		Sammandrag								
		Samf. A - H							20640	-
		" A - A^{I}							210	-
		" B - B^{II}							1140	-
		" D - D^{II}							1060	-
		" D^{III} - D^{XII}							7370	-
		" E^{I} - E^{IV}							2550	-
		" I - K							360	-
			Summa						33330	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Specifikation
över beräkning av rörledningar.

Storlek.	Per meter: Pris kr.	Fraktkr.	Grävning, läggning o återfyllning	Summa kr.
tegel 3"	0.27	0.04	0.24	0 55
4"	0.43	0.06	0.26	0 75
5"	0.57	0.08	0.30	0 95
6"	0.83	0.10	0.37	1 30
8"	1.33	0.16	0.46	1 95
cement 9"	1.85		0.50	2 35
10"	2.05		0.55	2 60
12"	2.65		0.60	3 25
15"	3.85		0.70	4 50
18"	5.10		0.85	5 95
24"	8.10		1.05	9 15

Tegelrör 3" - 8" räknade fr. Hålltorp 2 mil
Cementrör 9"-24" " enl. offert fr. Vara.


Alternativt förslag för sträckan F^{III} - F^{IV}

69+8		Kringmurning av rörutlopp				50 -				
69+8 - 75+50	642	15" cementrör m.	642	4.50	2889 -					
75+50 - 79+37	387	12" "	387	3.25	1257 75					
69+13, 70+50; 74, 75+50; 76+80, 79+37		Brunn typ A^{I} a=1.00 m. d=0.9 "	6 st.	60.-	360 -		4556	75		
		Tillägges c:a 10%					453	25	5010	-
		Samma sträcka enl. huvudförslaget							2940	-
			Skillnad kr.						2070	-

Gösslunda den 6 sept. 1935

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bilaga K .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brynåsa m. fl. hemman å Gösslunda m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna söder om Gösslunda kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H för huvudavloppet

I I II I III IV V VI VII I II IV XII,
samt A-A , B -B , D-D -D -D -D -D -D , D -D , D -D
V X XI V IX VI VIII I II III II IV I II III
D -D -D , D -D , D -D , E-E -E -E , E -E , F-F -F -F -
IV V I VI II VII I
F -F , F -F , F -F och G-G för sidodiken härtill ävensom I-K

för ett mindre, täckt avlopp i nordlig riktning. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimen-

sioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar för täckta avlopp, avsedda enbart för grundvatten och vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar och för sådana, avsedda jämväl för flöden till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Därvid har då det kunnat ur ekonomisk synpunkt anses lämpligt helt täckta avlopp föreslagits och därefter en kombination av täckta avloppsledningar för vanlig vattenföring i förening med grunda öppna diken för flöden, och först i sista hand har enbart öppna avlopp ifrågasatts. För avloppssträckan F^{III} -F^{IV} har på vederbörande jordägares begäran ett alternativt förslag, avseende enbart rör jämväl för flöden, kostnadsberäknats. Enligt denna beräkning skulle nämnda alternativ ställa sig 2070.- kr. dyrare än huvudförslaget, avseende rör för vanlig vattenföring jämte öppet dike för flöden. Det sistnämnda alternativet skall sålunda komma till utförande, därest icke

ägarna till Bro 1 och Anders Larsgården 4-5 förbinder sig erlägga skillnaden i kostnad.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-H", "A^{I}-A^{II}", "B-B^{II}", "D-D^{III}", "D^{XII}-D", "E^{I}-E^{IV}" och "I-K". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att sådan väg korsas av huvudavloppet vid C, av sidodiket D-D^{VII} vid D^{III} och av sidodiket D^{V}-D^{XI} vid D^{X}. Samtliga de nu befintliga genomloppen vid dessa punkter äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Beträffande genomloppet vid C har utrönts, att detta tillkommit före den 1 januari 1880, beträffande övriga genomlopp, att de i sitt nuvarande skick tillkommit efter nämnda tidpunkt. I fråga om genomloppet vid C föreslå synemännen i första hand framdragande av en rörledning för vanlig vattenföring vid sidan om den befintliga valvbron, som då bibehålles som reserv för flöden. Detta arbete skall utföras och bekostas av företaget, därest icke Kållands härads vägstyrelse före arbetets påbörjande förklarar sig själv önska utföra arbetet, i vilket fall företaget så snart nya genomloppet färdigställts skall kontant till vägstyrelsen erlägga ett belopp av kronor 270, motsvarande den beräknade kostnaden för ifrågavarande genomlopp med till- och avloppsledning /mellan påle 14+80-14+97/. Arbetet skall i så fall så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom sex veckor, efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och skriftligt meddelande kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. Därest genomloppet utföres genom vägstyrelsens försorg må vägstyrelsen efter eget val utföra detta enligt synemännens förslag eller genom ombyggnad av den förefintliga valvbron. I senare fallet får nya genomloppets fria vattenöpp-

ning icke göras mindre än 1.0 m. bred och 1.3 m. hög, och dess botten får icke läggas högre än 10.80 m. över jämförelseplanet.

Beträffande genomloppen vid D_{III} och D_{X} är det tillräckligt, att vid sidan av de befintliga genomloppen draga en rörledning genom vägen. På grund av yrkande i syneprotokollets § 9 skall detta arbete utföras av företaget. De kostnader härför, som företaget får vidkännas, skola kontant ersättas av Kållands härads vägstyrelse, så snart respektive genomlopp färdigställts.

Innan genom företagets försorg arbete, berörande allmän väg påbörjas, skall vägstyrelsen härom underrättas samt nödiga avlysnings- och skyddsåtgärder vidtagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där-

efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjuttio kronor 20 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola ~~i fråga om~~ beträffande täthet och hållfasthet uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, 1931, n:r 5, angivna fordringarna;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas, på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1941;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gösslunda vattenavledningsföretag av år 1935".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med

iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gösslunda den 6 september 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Gustaf Karlsson. Wiktor Olsson.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga L.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - H				
			Skalunda socken				
– 1/9	3^{8}		Glömstorp Storeg. Johan Petterson		1	165.–	176.–
– 1/3	3^{4}		" " Johan Petterson		2	765.–	1360.–
– 1/9	3^{5}		" " Johan Hermansson		3	360.–	400.–
21 1/9	3^{3}		" " Johan Andersson		4	311.10	408.–
– 1/9	3		" " Aug.Andersons stbh.		5	324.50	440.–
– 1/6	4^{6}		" Ryttareg. Dets.		6	35.40	48.–
– 1/6	4^{5}		" " Elias Wilhelmsson		7	53.10	72.–
			Gösslunda socken				
7. 1/4	1^{4}		VästanåkerJonSkräddareg.N&G.André	sök.	8–11	217.60	328.–
7. 1/4	5^{2}		" en tomt Des.	"	12–13	229.60	376.–
7. 1/8	5^{5}		" " " Des.	"	14	96.–	240.–
7. 1/8	1^{7}		" Jon Skräddareg. Des.	"	15	1460.–	2336.–
14. 1/4	5^{3}		" en tomt Hilmer Sundblad		16	400.–	800.–
6. 1/8	1^{6}		" Jon Skräddareg. A. Svensson		17	1327.20	1896.–
6. 1/8	5^{4}		" en tomt Dens.		18	55.50	120.–
9. 1/2	4^{4-5}		" Anders Larsg. Aron Johanson	sök.	19–22a	4373.50	6256.–
11. 1/4	1^{1}		Bro Hilmer Johanson	"	23–27	7785.10	11382.50
16. 1/2	4^{2}		Västanåker AndersLarsg.K.A.Karlsson		38–40	1516.40	1849.–
15. 1/2	3^{11}		" Anders Häljesg.A.N.Johansson	Sök.	41–51	6041.10	9405.–
– 1/3	1^{5}		Lunna Skatteg. Frida Johansson m.fl.		37a	177.–	255.–
10. 1	2^{1}		" Kronan arr.Artur Johansson		52	62.–	85.–
11. 1/50	1^{6}		" Skatteg. Hilmer Johansson	sök.	66	155.–	212.50
– 1/3	1^{5}		" " Frida Johansson m.fl.		67–68 71–73	3133.80	3561.–
8. 1/4	1^{2}		" " Harry Axelsson m.fl.	sök	74–81 83–86	3443.30	5038.–
13. 1/6	1^{3}		" " I. K. Karlsson		88	2580.60	3339.–
12. 3/8	2^{2}		Västanåker Jon Larsg.Erik A.Nyberg		89–90	294.90	576.–
			överföres			35362.70	50959.–

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
11.-						9.70	0.047	0.40		
595.-						524.88	2.543	21.50		
40.-						35.29	0.171	1.45		
96.90						85.45	0.414	3.50		
115.50						101.96	0.494	4.18		
12.60						11.15	0.054	0.46		
18.90						16.72	0.081	0.68		
110.40						97.42	0.472	3.99		
146.40						129.21	0.626	5.29		
144.-						127.14	0.616	5.21		
876.-						772.97	3.745	31.67		
400.-						352.94	1.710	14.46		
568.80						501.76	2.431	20.56		
64.50						56.97	0.276	2.33		
1882.50						1660.90	8.047	68.05		
3597.40						3174.02	15.378	130.04		
332.60						293.50	1.422	12.02		
3363.90						2968.03	14.380	121.60		
78.-						68.73	0.333	2.82		
23.-						20.23	0.098	0.83		
57.50						50.57	0.245	2.07		
427.20						376.89	1.826	15.44		
1594.70						1407.03	6.817	57.65		
758.40						669.15	3.242	27.41		
281.10						248.09	1.202	10.16		
15596.30						13760.69	66.670	563.77		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört			35362.70	50959.-
- 3/8	2^3		VästanåkerJon Larsg.Alfred Johansson		91-92	336.90	513.-
18 1/4	1^2		Gösslunda Kaseg. Artur Tholerus		93-95	970.20	1341.-
22 1/3	av 3^3		" Arvid Ersg. {Karl Erik Ekblom arr.Gottrf.Skoglund		96a	257.40	297.-
3 1/3	av 3^3		" " " Johan Svensson	sök.	96-97	273.60	315.-
3 avs.	7^6		" Fröjdeg. Dens.	"	98-99	453.-	900.-
20 3/8	9^3		" Klöveg. Gust. Karlsson	sök.	100-101	444.30	1143.-
- 1/2	6^1		" Knekteg. {Kronan arr. J. V. Karlsson		102-103	390.-	1440.-
4. 3/8	2^2		" Backg. Aug. Johanssons stbh.	sök	104	636.90	1737.-
5. 3/8	1^2		Underbacken K. M. Karlsson	sök.	105-108	3078.-	4248.-
5. 1/8	1^3		" Dens.	"	109	936.-	1080.-
5. 1/4	1^4		" Dens.	"	110-112	3567.-	4365.-
- 3/4	10^1		Gösslunda Tösseg. Johan Strömberg		113	2441.40	2817.-
1/4	1^1		Brynåsa				
1/4	2^2		Tåstorp Lilla	Paul Larsson sök.	142-143 148-160	6601.50	7987.20
1	4^1		" Jon Ingemarsg.				
1/4	7^3		Gösslunda Fröjdeg.				
			Summa			55748.90	79142.20
			Samfälligheten A - A^I				
1/4	1^1		Brynåsa				
1/4	2^2		Tåstorp Lilla	Paul Larsson sök	161	648.-	810.-
1	4^1		" Jon Ingemarsg.				
1/4	7^3		Gösslunda Fröjdeg.				
- 1/2	1^5		Närebo Frans Bergkvist		181	360.-	432.-
			Summa			1008.-	1242.-
			Samfälligheten B - B^{II}				
1/4	1^1		Brynåsa				
1/4	2^2		Tåstorp Lilla	Paul Larsson sök	162-167	5700.80	7621.-
1	4^1		" Jon Ingemarsg.				
1/4	7^3		Gösslunda Fröjdeg.				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15596.30						13760.69	66.670	563.77	
176.10						155.42	0.753	6.37	
370.80						327.14	1.585	13.40	
39.60						34.88	0.169	1.43	
41.40						36.53	0.177	1.50	
447.-						394.43	1.911	16.16	
698.70						616.52	2.987	25.26	
1050.-						926.32	4.488	37.95	
1100.10						970.70	4.703	39.77	
1170.-						1032.21	5.001	42.29	
144.-						127.14	0.616	5.20	
798.-						704.03	3.411	28.84	
375.60						331.48	1.606	13.58	
1385.70						1222.50	5.923	50.09	
23393.30					47.933	20640.-	100.000	845.61	
162.-						145.39	69.231	5.85	
72.-						64.61	30.769	2.60	
234.-					0.479	210.-	100.000	8.45	
1920.20					3.934	1140.-	100.000	69.40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten D - D^{II}				
1/4	1^{1}		Brynåsa				
1/4	2^{2}		Tåstorp Lilla Paul Larsson	sök	144-147	2765.40	3717.-
1	4^{1}		" Jon Ingemarsg.				
1/4	7^{3}		Gösslunda Fröjdeg.				
1/4	1^{2}		Lunna Skatteg. Harry Axelsson m.fl.		82	495.-	675.-
1/6	1^{3}		" " I. K. Karlsson		87	40.50	45.-
3/4	10^{1}		Gösslunda Tösseg. Johan Strömberg		114	3267.-	5445.-
3/8	1^{2}		Erstorp Stora Karl N. Blixt		115-117 119,120a	3947.10	4680.-
			Summa			10515.-	14562.-
			Samfälligheten D^{III} - D^{XII}				
3/8	1^{2}		Erstorp Stora Karl N. Blixt		118,120b,c 121-127	9432.30	14607.-
1/2	1^{1}		" Lilla Aron Larsson	sök	130-133	3117.-	4104.-
1/4	7^{2}		Gösslunda Fröjdeg. Dens.	"	134-139	8249.40	11691.-
avs.	7^{4}		(Gösslunda Fröjdeg:n) Magnustorp Aug. Monchard		140	897.-	1170.-
"	7^{5}		(Gösslunda Fröjdeg:n Fröjdelund) Adolf Friman		141	1075.80	1467.-
1/4	1^{1}		Brynåsa				
1/4	2^{2}		Tåstorp Lilla Paul Larsson	sök	168-180	12850.20	17685.-
1	4^{1}		" Jon Ingemarsg.				
1/4	7^{3}		Gösslunda Fröjdeg.				
			Summa			35621.70	50724.-
			Samfälligheten E^{I} - E^{IV}				
1	2^{1}		Lunna Kronan arr.Artur Johansson	sök.	53-59	5165.40	6570.-
13/56	1^{7}		" Skatteg. Joh. Andersson		60-65	5649.90	7200.-
1/3	1^{5}		" " Frida Johansson m.fl.		69-70	600.60	624.-
			Summa			11415.90	14394.-
			Samfälligheten I.- K				
1/2	1^{1}		Erstorp Lilla Aron Larsson	sök.	128-129	2200.50	3330.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
951.60						249.25	23.514	34.40	
180.-						47.15	4.448	6.51	
4.50						1.18	0.111	0.16	
2178.-						570.46	53.817	78.72	
732.90						191.96	18.110	26.49	
4047.-					8.292	1060.-	100.000	146.28	
5174.70						2525.26	34.264	187.06	
987.-						481.63	6.535	35.68	
3441.60						1679.55	22.789	124.41	
273.-						133.25	1.808	9.87	
391.20						190.88	2.590	14.14	
4834.80						2359.43	32.014	174.78	
15102.30					30.946	7370.-	100.000	545.94	
1404.60						1202.68	47.164	50.77	
1550.10						1327.28	52.050	56.03	
23.40						20.04	0.786	0.85	
2978.10					6.102	2550.-	100.000	107.65	
1129.50					2.314	360.-	100.000	40.82	

Gösslunda den 6 september 1935

Sven Hallin

Gust. Karlsson

Wiktor Olsson

Adjungeras ex officio: