



Akt nr:

R-E1a-0611

AU$R-E1a-0611

R 4-0611

DIARIE N:r 14943
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1936 för "Hjälstad - Vads dikningsföretag av år 1936" i Hjälstads och Vads socknar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av fjortontusensjuhundrafyrtio (14.740) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av elvatusenåttahundrasextio (11.860) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/va undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/a och förbind/a oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Ma[illegible] styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets [illegible]

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa [illegible] fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hjälstad, Mohola den 14/1 1937.

M Ingvarsson

Styrman, ägare av Hjälsta gärde

C. R. Bergstein

ägare af Torp Volgården 2:9 2:10 2:12

Gustaf Andersson

arrendator av Vad Stommen

Att M. Ingvarsson, C. R. Bergstein och Gustaf Andersson

i bägges ~~vår närvaro~~ egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Terése Isbiasen — Skärla Engelbrektsson

Adress Mohola — Adress Stockholm

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 september ***19*** 37

Erik Svensk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

315/36 Hamla

R 4*0611

DIARIE N:r 14943
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1937

DIARIE N:r 14366
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG 1936

Avskrift.

1936 kamb.

Handlingar angående

Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936

i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hjälstad - Vads dikningsföretag av år 1936 i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Agronom M. Ingvarson, Hjälsta gård, Moholm.

Ägoslag och areal:		Hela området	Lånesökandes-tagarnas ~~xxxxx~~ andel
Åker	*hektar*	85,30	84,43
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	3,05	3,05
	Summa hektar	88,35	87,48
Båtnad	*kronor*	31.913:70	31.653:-
Kostnad	"	26.729:04	26.510:93

Medelkostnad per hektar omkring 305 *kronor.*

Relativ kostnad 0,84.

Statsbidrag beräknas till 44,40 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 11.860 *kronor.*

Flertalet delägare söka lån.

Lånesökandes-tagarnas ~~xxxxxx~~ andel i statsbidraget uppgår till 11.763 *kronor* 22 *öre.*

Lån utgår med 14.740 *kronor.*

I företaget ingår, bland annat, ecklesiastika lönebostället Vad Stommen 6^{1}.

En av vissa intressenter, däribland arrendatorn av sagda boställe, den 12 maj 1936 undertecknad föreningsskrivelse angående, bland annat, sökande av lån från statens avdikningslånefond har enligt därå gjord påskrift godkänts av Skara stiftsnämnd den 26 juni 1936.

Lån har icke beräknats till fastigheterna Torp Nolgården 2^{11} (ägofigur 237), 2^{18} och 2^{19} samt Eriksdal 2^{1}, enär sagda fastigheter ingå i företaget med så obetydliga kostnadsandelar, att lån av praktiska skäl synes icke böra utgå.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 13 oktober 1936.

Olof Fredholm
föredragande.

1. 1936. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
2036

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,Skara.

22522/38

Till

Agronomen M.Ingvarsson,

Hjälsta gård,

Moholm.

Genom beslut den 13 november 1936 beviljade Kungl.Maj:t lån med 14.740 kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag med 11.860 kronor från statens avdikningsanslag till "Hjälstad - Vads dikningsföretag av år 1936" i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Kungl.Lantbruksstyrelsen har denna dag i anledning av gjord framställning dels medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande, vissa ändringar i den av Kungl.Maj:t fastställda arbetsplanen må vidtagas i enlighet med å betänkandet gjord påskrift, dels ock föreskrivit, att de beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 14.740 kronor till 14.630 kronor eller med 110 kronor och statsbidraget från 11.860 kronor till 11.780 kronor eller med 80 kronor.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl godkänt ifrågavarande företag.

Underrättelse om godkännandet har lämnats Kungl.Statskontoret, som äger att utbetala innestående del av det sålunda reducerade lånet i enlighet med den insända lånerekvisitionen.

Innestående del av det reducerade statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

.//. Till arbetsplanen hörande 2 häften handlingar och 4 ritningar återgå, försedda med påskrift om de medgivna ändringarna.

Handlingarna och ritningarna skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av desamma på annan, eller förkomma de, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid

äventyr som stadgas i vattenlagen 13 kap.16 och 17 §§.

Stockholm den 7 mars 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Hjulgren

avsyning Hjälstad-Vads

dik 36 Hjälstads och

Vads nar Skaraborgs

13 november 36

11.860

14.740

39

Agronom M. Ingvarson, Hjälsta gård, Moholm.

Vid av undertecknad den 7 december 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen såvär som på att rörledningen L - 54/8 förlängts med 15 tums betongrör till punkt 6425 och att den föreslagna rörtrumman vid 8475 icke utförts, sedan det befunnits vara lämpligare att i stället lägga väg fram till fastigheten Torp Nolgården 2^{13} över fastigheten Torp 1^{8}. Företaget förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 26650:01.

Skara den 8 december 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

22046/36.

34.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 13 november 1936 anvisat dels ett *lån* av 14.740 kronor från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 11.860 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Hjälstad - Vads dikningsföretag av år 1936" i Hjälstads och Vads socknar av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 4 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

8. 35. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123635

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritning ar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritning arna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 27 november 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 1.

Vid den 1 december 1937 vid Perssons Cementgjuteri i Höjentorp företagen hållfasthetsprovning av cementrör, tillverkade för leverans till "Hjälstad - Vads dikningsföretag av år 1936", uttogos följande prov:

Rörens diameter	Rörens längd	Erforderlig hållfasthet	Ålder	Brusto vid ett tryck av
60 cm	100 cm	2500 kg	6 veckor	2350 kg
60 "	100 "	2500 "	"	3050 "
60 "	100 "	2500 "	"	2750 "
12"	70 cm	1120 kg	Minst 6 veckor	870 kg
12"	70 "	1120 "	"	750 "
12"	70 "	1120 "	"	Höll 1120 kg.
9"	80 cm	1200 kg	Minst 6 veckor	1200 kg
9"	80 "	1200 "	"	1200 "
9"	80 "	1200 "	"	1200 "

På grund av dessa resultat kunde ett parti om 280 st. 60 cm rör och ett parti om 300 st. 9" rör godkännas, medan ett parti om 250 st. 12" rör icke kunde godkännas.

Skara den 2 december 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Hjälstad - Vads

dik 36 Hjälstads och

Vads nar Skaraborgs

13 nov. 36

11.860

14.740

39

Agronom M. Ingvarson, Hjälsta gård, Moholm.

Vid genom undertecknad den 17 september 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 2.800:- kronor eller omkring 10 procent av det till 26.729:04 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 5 oktober 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 7.

Vid den 12 oktober 1938 företagen kontrollavvägning och besiktning av vissa sträckor av "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" befanns, att rörledningarna B-M-Y, C-N, E-O-P, O-Q, G-R, D-G-H-I-J, 111+11 - X, 5+48 - L, S-T och S-U kunde godkännas.

Bestämdes att de lagda rören å översta delen av sträckan I-V skola upptagas och läggas på grusbädd. Entreprenören skall erhålla kronor 7.50 för ett lass grus, som beräknas åtgå härtill. Skarvarna böra här grusas för att hindra igenslamning.

Rörledningen vid punkt 110+50 av sträckan K-X befanns ligga 5 cm. för djupt, varför ingen lutning finnes å sträckan 110 - 110+50. Bestämdes att sträckan 110-111 skall justeras genom rörens läggning å grusbädd i föreskriven lutning.

Bestämdes att 15" rör i lutning 1:1000 skola läggas å sträckan 5+48 - cirka 6+28 samt att brunnar skola sättas vid 5+48 och cirka 6+18. Entreprenören skall erhålla 60 kronor för brunnarna. Dessa medel skola tagas från den ersättning, som fastställts att utgå för intrång av jordupplag å Vad Stommen 1^{1}. Ersättningsbeloppet skall sålunda minskas med 60 kronor. Vid punkt 6 skall rören läggas å ett djup under den avvägda pålen av 1.58 meter.

För kringgjutningar av rörutloppen vid B, C och E skall entreprenören erhålla sammanlagt kronor 90:-. För bergsprängning å sträckan S-U skall entreprenören erhålla kronor 30:-.

Skara den 13 oktober 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 8.

Vid den 16 november 1938 företagen kontrollavvägning och besiktning av vissa sträckor av "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" befanns, att rörledningen 5+48 - cirka 6+25 å sträckan K-L och rörledningen I-V kunde godkännas.

Rörledningen 110 - 111 av sträckan K-X kunde icke heller denna gång godkännas. Rören befunnos ligga i stort sett utan lutning från 11045 till 110480. Bestämdes att sträckan 110 - 111 ännu en gång skulle justeras.

Skara den 17 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 9.

Vid den 25 november 1938 av undertecknad verkställd besiktning av "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" befanns att jordupplagen å vissa sträckor lågo närmare dikeskanten än 60 cm. och i större lutning mot diket än 1:1. Vidare befanns att vissa broar icke voro utförda i enlighet med ritningarna, så till vida att vägbanans bredd icke uppgick till 4 meter. Entreprenören skall uppmäta vägbanans bredd å alla företagets broar och utföra extra betonggjutningar, där så erfordras. Kringgjutningarna av rörtrumman vid 27+46 skola putsas med cementbruk. En brunn å sträckan C-N skall repareras med cementbruk.

För stenbeklädnad av slänt och botten nedanför ett sidodike å sträckan J-K skall entreprenören erhålla 15:- kr.

Kronor 40:- skall innehållas till dess entreprenören utfört kringgjutningarna av rörutloppen vid B-C-E och K i enlighet med ritningarna.

Vid samma dag av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av dels de öppna avloppen å sträckorna A-B-C-D-E-F och J-K- cirka 6+25 och dels den lagda rörledningen 110 - 111 av sträckan K-X i Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936 befanns, att sträckorna voro utförda i enlighet med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 26 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Hjälstad - Vads

dik 36 Hjälstads och

Vads nar Skaraborgs

13 november 36

11.860

14.740

39

Agronom M.Ingvarson, Hjälsta gård, Moholm.

Vid av undertecknad den 9 juni 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 18.300 kronor eller omkring 68 procent av det till 26.729:04 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 11 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 19 april 1938 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å delen 90 - 92429 av sträckan B-M-Y i "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" befanns, att ledningen beträffande såväl djup som lutning var lagd i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Företagets dagvattenbrunnar skola för att kunna godkännas vara försedda med minst 10 st. hål för ytvatten - i jämnhöjd med och strax ovanför inkommande och utgående rören.

Vid den 28 mars 1938 av assistenten R. Lindqvist företagen kontrollavvägning av rörledningen D-G-H befanns, att ledningen till djup och lutning kunde godkännas, /sedan en mindre justering av de längst upp belägna rören verkställts/.

För 3 längdmeter berg å sträckan D-G-H bör ersättning utgå till entreprenören i enlighet med kontrakt.

Enligt överenskommelse skulle okulärbesiktning av de ovan-nämnda rörledningarna företagas i början av maj månad.

Skara den 21 april 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 3.

Vid i dag vid Perssons Cementgjuteri i Höjentorp företagen hållfasthetsprovning av 577 meter 12" cementrör, avsedda för "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" och tillverkade under tiden 10/3 - 24/3 1938, har befunnits, att rören kunde godkännas.

Skara den 29 april 1938.

Assistent hos statens e. lantbruksingenjör,

Ernst Öfverholm.

KONTROLLBEVIS

Nr 4.

Vid den 9 juni 1938 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan H-S och av rörledningen å sträckan H-I-J i "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" befanns, att ledningarna såväl beträffande djup som lutning voro lagda i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

För 7.5 meter berg å sträckan 65425 - 65488 bör entreprenören erhålla en extra ersättning i enlighet med kontrakt.

GRÄVNINGSTABELL

påle	djup		
704 2	1.28 meter	9" cementrör	
70450	0.85 "	"	
70498	1.22 "	"	Bassäng

Skara den 11 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid den 22 juli 1938 vid A. Perssons cementvarufabrik, Kinne Vedum, av tekniska biträdet H. Pettersson företagen hållfasthetsprovning av ett parti om 325 st. 15" cementrör med en längd av 81 cm., avsedda för leverans till Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936, nåddes följande resultat:

Tillverknings-datum	Brast vid ett tryck av	Erforderligt tryck
27/5 1938	1240 kg.	1377 kg.
27/5 1938	1370 "	"
27/5 1938	1385 "	"
25/5 1938	1475 "	"

Rörpartiet kunde således godkännas.

Skara den 23 juli 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 6.

Vid den 11 augusti 1938 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan 92429 - M - Y i "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" befanns, att ledningen såväl beträffande djup som lutning var lagd i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Skara den 12 augusti 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ordföranden i styrelsen för "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936".

Härmed översändas grävningstabeller och profilritningar, upprättade till ledning vid bottenrensning av de öppna avloppen A-B-C-D, D-E-F och J-K-6+30. Rensningen omfattar uppgrävning av cirka 85 kubikmeter å sträckan A-B-C-D,

" 90 " " " D-E-F och

" 340 " " " J-K-6+30.

Vid beräknandet av kubikmassornas storlek har förutsatts, att slänterna ovanför den nuvarande igenslammade botten icke skola röras. Under den nuvarande botten däremot skola slänterna givas lutningen 1:1.5.

I samband med rensningen torde följande reparationer och förbättringar böra utföras.

1./ Vid J. Vid intagningsbassängens sidor fyllas med lerjord alla håligheter, som uppstått genom vattnets eroderande inverkan.

2./ Vid 12+78. Vägdikena grävas om så att vattnet ledes ovanför resp. nedanför betonggjutningarna. Alla håligheter intill gjutningarna fyllas med lerjord.

3./ Vid K. Om kringgjutningen av rörutloppet förskjutits så, att gjutningen och rörledningen skiljts åt, bör detta missförhållande på lämpligt sätt avhjälpas.

4./ Vid 8+6. Vägdikena grävas om så att vattnet ledes ovanför resp. nedanför betonggjutningarna. Hålrummen mellan gjutningarna och brofyllningen fyllas med sten och grovt grus; övriga håligheter fyllas med lerjord.

Alla fyllningar med lerjord böra puddlas och stampas väl.

Företagets ritningar återställas härmed.

Skara den 19 augusti 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hjälstad - Vad.

Rensning 1941.

Beriktning	8. 8. 1941	9: —
Protokoll	14. 8. 1941	3: —
Utsättning	15. 8. 1941	12: —
Profiler	2418 km.	8: 40
Gjutningstabeller		6: 10
Kubikmassaberäkning		7. 25
Skrivelse	19. 8. 1941	3: —
Avskrift bilaga		0: 55
	Kronor	49: 35

8 - 15 aug. 1941
Beräkning, (jämte protokoll) ~~slutlig~~ avrägning, kubikmassaberäkning,
gjutningstabeller Kronor 49: 35—

Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936.

Sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningen		1019:15
Betänkandet angående statsunderstöd		212:02
Vattendomstolsavgift		47:87
Ersättningar:		
för intrång av jordupplag[x/]	1776:--	
för mark till dikes breddning	314:44	
för vattningsställe	40:--	2130:44
Ersättningar för skada å växande gröda		60:00
Styrelsearvode		400:00
Arvode till lantbruksingenjören för kontroll m.m.		363:25
Flyttning av kraftledningsstolpar		400:00
Arbets- och materialkostnader, räntor, annonser, kungörelser, telefon, porto, papper samt reserverade medel		21897:63
Summa kronor		26530:36

x/ minskad i enlighet med kontrollbevis nr 7.

Skara den 15 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936

Sammandrag
av företagets kostnader.

1	Syneförrättningen		1019:15
2	Betänkande angående statsunderstöd		212:02
3	Vattendomstolsavgift		47:87
9	Arbets- och materialkostnader ~~m.m.~~ (samt reserverade medel)	21897:63	21505:95
	Annonser, kungörelser, telefon, porto, papper		50:--
8	Flyttning av kraftledningsstolpar		~~721:33~~ 400:-
	~~Ränta å utlagt kapital~~		~~80:--~~
4	Ersättningar:		
	för intrång av jordupplag	~~1836:--~~ 1776:- x)	
	för mark till dikes breddning	314:44	
	(för skada å växande gröda)	~~60:--~~	
	för vattningsställe	40:--	2130:44 ~~2190:44~~ ~~2250:44~~
5	Ersättning för skada å växande gröda Ingeborg Svensson		60:-
6	Styrelsearvode		400:--
7	Arvode till lantbruksingenjören för arbetets kontroll m.m.		363:25
	Summa kronor		~~26650:01~~ 26130.36

Skara den 8 december 1938. 15 april 1939

Statens e. lantbruksingenjör.

2150.44

x) minskad i enlighet med kontroll hos mr T

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A

Till Häradsskrivaren i Skövde fögderi.

Skövde.

För prövning av säkerhet för avdikningslån får jag anhålla att mot postförskott få mig tillsänt bevis över senaste taxeringar av fast egendom för:

Johan Alfr. Andersson, Hjälstad Håkansgården, Hjälstads socken av Vadsbo härad.

Skara den 18 augusti 1937.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör

Översändes mot postförskott i kr. 2:50

Skövde fögderis häradsskrivarekontor
den 19/8 1937

Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936.

Schaktning av lera	8480 m³	á 0:60	5088:--		
lera med sten	300	0:80	240:--		
lera m. sten, grus	400	1:25	500:--	5828:--	
Rörbroar: d= 60 cm.	b = 4.- m.	2 st. á 160;-	320:-		
70 cm.	4.- m.	3	170:-	510:-	
80 cm.	4.- m.	2	180:-	360:-	
7938. 110 cm.	4.- m.	4	230:-	920:-	2110:--
Tegelrör:					
5"	333 m.	á 0:60	199:80		
6"	493 m.	0:90	443:70		
8"	804 m.	1.40	1125:60		1769:10
Cementrör:					
9"	588 m.	1.95	1146:60		
12"	577 m.	3.10	1788:70		
15"	216 m.	4.15	896:40		
21"	166 m.	7.50	1245:--		
24"	235 m.	9.50	2232:50		7309:20
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning m.m. i enlighet med kostnadsförslaget					2298:05
Brunnar:					
av 60 cm. cementrör	32 st.	á 35:-	1120:--		
90 cm. "	3	55:-	165:--		1285:--
Kringgjutning av rörutlopp:					
	1 st.	á 35:-	35:-		
	1	40:-	40:-		
	1	45:-	45:-		120:--
Intagningsbassänger:					
	1 st.	á 60:-	60:-		
12941.35	1	100:-	100:-		160:-
			Summa kronor		20879:35

Skara den 5 maj 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Landtbruksingenjören

Herr Emil Öfverholm

i Skara.

Av förekommen anledning får jag Herr Landtbruks-
ingenjören härmed tillkännagifva att Biskops
och Domkapitlet i Skara, vilka äro mina namn-
gifvare.

På grund av nämnda § förklaras vid första Decembers
ständ val av fastighetsombud att närvara vid för-
rättningen.

Tillkännagifvandet hålles här i Hjärtbud av syneförrät-
ningsmännen, hvilket vederlagen, som även bevärda man fast-
hafva liggande rättsinnehållen. Då det
vid förrättningstillfället framkommer att spatsträkten
utdrag, som skjutsbolaget har val, så fått han det
tillkommet, att utdraget var vädeblöt och att han
ej hade någon Polen.

Innan jag går vidare, önskar jag av Herr Ingenjören

önska något ord, som kunde ge skäl på, att
mitt utdrag fick specificerats [illegible]
det, varav jag visst dunkel om [illegible]
För mig [illegible] betyder det endast, när jag mitt
utdrag skall [illegible] så skriftlig [illegible] på
samma gång utkastet återsänder. —
Det är sant, att blott [illegible] skrivit mer,
men jag hade Lördagen den 18 januari sökt den andre
[illegible] Sågmannen Ingemansson i [illegible]. Han [illegible]
att göra hemma [illegible]. Jag [illegible] av honom.
För övrigt har man [illegible], som [illegible], att
ett protokoll är giltigt med blott en av [illegible].

Hjälstad, Moholm, den 9 Mars 1936. T. S. Hellström.
Kontraktsprost.

Kontraktsprosten

Herr F.G. Hellström,

Hjälstad, Moholm.

Med anledning av Herr Kontraktsprostens skrivelse av den 9 mars 1936 angående mitt sätt att reagera inför det protokollsutdrag, som Herr M.J. Nilsson i Smeby framlämnade vid sammanträde i Hjälstad sistlidna fredag, varvid syneförrättning enligt vattenlagen handlades, får jag härmed anföra följande.

På Herr Kontraktsprostens uppmaning har jag tagit del av § 11 i den bifogade cirkulärskrivelsen från Domkapitlet. "På grund av nämnda § ", skriver Herr Kontraktsprosten i sitt brev till mig, "företogs vid förra Decemberstämman val av pastoratsombud att närvara vid förrättningar." Att sådant protokollsombud verkligen valdes vid kyrkostämman i december 1935, framgår emellertid icke av det protokollsutdrag som vid sammanträdet till mig överlämnades av M.J. Nilsson:

" § 5.

För år 1936 utsågs till pastoratsombud M.J. Nilsson i Smeby med Gunnar Svensson i Smeby som ersättare."

Hade paragrafen däremot haft följande lydelse:

" För år 1936 utsågs till pastoratsombud vid syneförrättningar M.J. Nilsson o.s.v. --- ", hade allt varit i sin ordning och jag hade under sådana förhållanden givetvis icke haft någon som helst

anledning att påstå protokollsutdraget vara värdelöst.

Under vanliga förhållanden hade jag kanske icke anmärkt på fullmakten, men med kännedom om de stridigheter som tydligen på vissa håll förekomma i Hjälstad, har jag förstått, att jag såsom förrättningsman bör hålla mig på min vakt och se till att alla förehavanden under handläggningen av förrättningen verkligen hava fast stöd i lagen.

Härmed hoppas jag, att en aning ljus förtagit dunklet som vilade över mitt tillvägagångssätt.

Skara den 10 mars 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Landshövdingens
Herr Ernst Ehrenheim
i Karl

Jag tillåter att upplåta en
annons här i tidningen angående
handlingspall vid järnvägen
i Hjältebo handelsgård till
försäljning, men jag är ej
riktig enkel.
Vad en portmonteau kan
skaffa för tillfälle är jag
i enskyldhet pida och Eders
skyldighet kan gifvet vetet.
Om man skall utbåda sig för,

Kvalificerad från 1936, då han
valdes till ledamot i Dan-
ska Akademien, på hans plats,
det kunde ej väntas, att
på denna tid skulle många
vid sympatiska skulle många
skönlitterära, Akademiska Lexikon-
ningar m. m., som hans produk-
tion erbjuder, och från
detta håll.
Då publikationslandet i Frankrike från
detta vid Akademien, på hans dö-
ri något stort plats i Lagen.
De franska, som vi klagar
över, men ej skall sätta upp.
Minder det: vi har ju en Lek-
ödå nära - Akademien i Po-
litiken, samlat - Kommit
hundra. Men då ju vant
på i nära 46 år, och alldeles

något apostolskt arbete som för-
klaras vänta, så var hit-
vägag möjligt för mig likväl
fortsätta

Hjärtl. Mohalm, den 18
mars 1936

Hjärtligen
J. S. Hellström
Kath. apost.

Hjälstads kommun.

Ang. brev av den 29/2 — Diarien:r 628/1936

Herr M. Ingvarsson,
Hjälstad,
M o h o l m.

Angående ombud för pastoratet.

Det finnes ingen författningsföreskrift om utseende av "pastoratsombud" och följaktligen är det ej heller författningsenligt bestämt, i vilka avseenden ombudet har att företräda pastoratet. Under sådana förhållanden bör det i fullmakten för ombudet närmare angiva ombudets uppgifter. I beslutet om utseende av ombud, vilket beslut utgör fullmakt för ombudet, uppgives ju endast, att M. J. Nilsson utsetts till pastoratsombud. Detta beslut får anses som en fullmakt in blanco för ombudet, varigenom pastoratsstämman rent av å ombudet överlåtit sin beslutanderätt. En sådan överlåtelse är otvivelaktigt olaglig. I fullmakten /stämmobeslutet/ måste därför ombudets uppgifter bestämmas och dessa få icke innebära något intrång i den beslutanderätt, som lagligen tillkommer pastoratsstämman. Denna tillkommer följaktligen att själv godkänna förslag om pastoratets delaktighet i avdikningsföretaget och att besluta om pastoratets medverkan i eller delaktighet av lån för företaget. Åt ombudet kan endast överlämnas att verkställa stämmans beslut, och att deltaga i ärendenas förberedande behandling.

Det normala är, att stämmoprotokoll skall underskrivas av stämmans ordförande och båda justeringsmännen. Det är emellertid icke nödvändigt, att de båda justeringsmännen verkligen skriva på, utan tillräcklig justering anses föreligga blott de ej bestrida protokollets riktighet.

Stockholm den 3 mars 1936.
LANDKOMMUNERNAS FÖRBUNDS
CENTRALBYRÅ
/namn oläsligt/

Rätt avskrivet intyga:

Carin Carlsson Henrik Andersson

Skara den 11 februari 1936.

Kraftaktiebolaget Nykvarn-Tidan,

Tidan.

Av Kungl. Maj:ts Befallningshavande är undertecknad förordnad att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vad Stommen i Vads socken m.fl. hemman i Hjälsta socken.

Vid verkställda undersökningar har konstaterats, att två i dikeskanter placerade kraftledningsstolpar tillhörande Kraftaktiebolaget Nykvarn-Tidan måste flyttas, på grund av att diket kommer att utvidgas från en nuvarande dagbredd av c:a 2 meter till 5 à 6 meter. Den ena stolpen står på mark tillhörande 2/15 mantal Torp Nolgården 2^{12}/del av "Oxhagen"/, ägare C.R. Bergsten, Moholm. Den andra står på mark tillhörande 1/15 mantal Torp Nolgården 2^{11}, ägare E.N.L. Vigholm.

Jag förmodar, att en flyttning av stolparna måste bekostas av det blivande dikningsföretaget, och skulle så vara fallet, får jag härmed hemställa, att Kraftaktiebolaget måtte utföra en beräkning av flyttningskostnaderna och sända mig ett kostnadsförslag. För handläggning av förrättningen måste jag vara i besittning av detta kostnadsförslag senast den 22 dennes.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Skara den 11 februari 1936.

Kraftaktiebolaget Nykvarn-Tidan,

Tidan.

Av Kungl. Maj:ts Befallningshavande är undertecknad förordnad att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för

KRAFTAKTIEBOLAGET
NYKVARN-TIDAN

TELEGRAMADRESS:
TIDANSKRAFT

RIKSTELEFONER: TIDAN 13 OCH 60
VERKST. DIREKTÖR.. 60
DRIFTINGENJÖR..... 60
KAMRER OCH KASSA 13

Tidan den 13/2 1936

HE/An

Statens e. Lantbruksingenjör,
Herr Ernst Öfverholm,

S k a r a.

I anslutning till Edert ärade den 11 ds. få vi meddela att vi efter undersökning funnit att de stolpar, som avses, tillhöra Trollhätte kraftverk. Klostergatan 4.

Förfrågan bör därför ställas till distriktskontoret i Skara.

Stolparnas N:o äro 33 och 34 vilket bör angivas.

Högaktningsfullt

KRAFTAKTIEBOLAGET NYKVARN-TIDAN

Harry Engelbrecht

Enligt uppgift av distriktslantmätaren A. Landberg, Skara, kommer flyttningsförrättningen att belöpa sig till cirka 300:— kr.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Vad Stommen m.fl. hemman i Vads och Hjälstads socknar av Skaraborgs län.

Den 24 januari 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning/Bil. B./ av Kungl.Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil.A./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrka uppläst och i ortstidning införd kungörelse /Bil.C^1-C^2./ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 1 hos agronom M.Ingvarson, Hjälsta gård, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.D./

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Josef Johansson, Mo Tomten, Moholm

Eric Adolfsson, Moholm, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Agronom M.Ingvarson, Hjälsta gård,

Arrendator Gustaf Andersson, Vad Stommen,

Karl Georg Skatt, Hjälsta Torp,

Johan Algot Gustafsson, Agnesberg,

C.R. Bergsten, Moholm, äg. Torp Nolgården 2^9, 2^{10}, 2^{12},

Johan Alfred Andersson, äg. Hjälstad Sörgården 1^{6},

Gustav Täng för Alfred Tängs dödsbo, Gnet,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

M.J. Nilsson, Smedby, såsom ombud för eckl. löneboställena Vad Stommen 6^{1} och Prästebolet 5^{1},

Arrendator Klas Johansson, Prästebolet,

Gösta Tysk för Kvarnägare B.Tysks sterbhus; Tidan, äg. Vad Olofsg:n 4^{2}.

Arrendator Karl Verner Karlsson, Torp Nolgården,

Helge Persson för Lars August Larsson, äg. Torp 1^{2} och Torp Nolgården 2^{3},

E.N.L. Vigholm, äg. Torp Nolgården 2^{11},

Karl Karlsson för Anders Leonard Svenssons sterbhus, äg. Lusa 3^{9},

Hjalmar Karlström, äg. Gnet 1^{8}.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Något laga hinder emot företaget hade ingen att anföra.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark, där så beräknades bliva ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Täckt ledning yrkades av agronom Ingvarson för sträckan 17 + 63 - 22.

§ 6.

C.R. Bergsten, M.Ingvarson, G. Skatt, J.A. Andersson, J.A. Gustavson och Gustav Täng hade ingått förening med sökanden genom särskild skrivelse, som vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. E./.

§ 7.

Hjalmar Karlström hade intet yrkande på att den täckta ledningen 100 - 101 + 52 skulle bliva utsträckt till gränsen mot Gnet 1^8.

§ 8.

Beträffande av företaget berörda broar och trummor förekom följande: Intressenterna yrkade att nedannämnda trummor skulle byggas på företagets bekostnad:

trumma för byvägen vid 8 + 6,

trumma för utfartsväg vid 12 + 78,

trummor för ägovägarna vid 40 + 3, 24 + 97 och 27 + 46 samt ägobroar vid 7, 8 + 75, 9 + 95, 23 + 78, 29 och 41 + 24.

§ 9.

Agronom Ingvarson yrkade att, där sådant funnits förut, få vattningsställe eller också en brunn.

§ 10.

Upptogs till behandling fråga om ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avlopps breddning, varvid intressenterna uttalade sig för att sådan skulle utgå.

§ 11.

Beträffande ersättning för intrång av jordupplag uttalade sig intressenterna för att sådan skulle utgå.

§ 12.

Bestämdes, att den inmätta mark tillhörande Prästebolet, som ligger mellan förutvarande och nya landsvägen och varav en del är avsedd till klockarebohl och en del till plats för skolan, icke skall erhålla deltagningsskyldighet i företaget, men utan ersättning skall tåla intrång, dels på grund av avloppets breddning, dels på grund av jordupplag.

§ 13.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 20½ dagsverken och att dessa skulle gäldas med 3:- kr. per dag.

§ 14.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 6 mars 1936 klockan 1.

§ 15.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Adolfsson. Josef Johansson.
Biträdande gode män.

Den 6 mars 1936 hos agronom M.Ingvarson, Hjälsta gård.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Agronom M. Ingvarsson,

Arrendator Gustaf Andersson,

Karl Georg Skatt,

C.R.Bergsten, Moholm.

Johan Alfred Andersson,

Gustav Täng för Alfred Tängs dödsbo,

M.J. Nilsson, Smedby, såsom pastoratsombud, enl. prot.-utdrag.

Arrendator Klas Johansson,

Arrendator Karl Verner Karlsson,

Erik N.L. Vigholm.

§ 16.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersättningarna och kostnadernas fördelning.

§ 17.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 18.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till Medlemmar i styrelsen valdes Agronom M. Ingvarson, Hjälsta gård, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt C.R.Bergsten, Moholm och Gustav Andersson, Vad Stommen. Till suppleanter i styrelsen utsågos Gustav Täng, Gnet

och Erik Vigholm, Torp Nolgården.

§ 19.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos Alfred Andersson, Hjälsta och Verner Karlsson, Torp Nolgården.

§ 20.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Agronom M. Ingvarson, adress: Hjälsta gård, Moholm.

§ 21.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 22.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Eric Adolfsson, Josef Johansson.
Biträdande gode män.

- - - - - - -

Utdrag av protokoll vid kyrkostämma med Hjälstads pastorat den 30 Dec. 1935.

- -

§ 5.

För år 1936 utsågs till pastoratsombud M.J.Nilsson i Smeby med Gunnar Svensson i Smeby som ersättare.

Som ovan
F.G. Hellström.
Ordf.

Justeras:
J.B. Wallström.

Verkställd justering kungjord den 17 januari 1936 av
F.G. Hellström.

Rätt utdraget styrker
F.G. Hellström.

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 67 - 16
1935

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - - -

D. & V.D. 45 - 131
1934

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 november 1934.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

- - - - - -

Bilaga B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. hemman i Vads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidan.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Gustaf Andersson, adress Stommen, Vad pr Tidan

Telefon:

Stommen, Vad den 19 juli 1934.

Gustaf Andersson.

F Ö R T E C K N I N G

ÖVER FASTIGHETER, SOM VÄNTAS BLIVA AV FÖRETAGET BERÖRDA.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Oxhagen	C. Bergsten
Till Hjälstad Torp hörande gårdar	Skatt
	Vigholm m.fl.
Hjälstad Gård	M. Ingvarson

Utdrag ur Protokoll vid sammanträde.

- -

§ 4.

Arrendatorn av Stommen Vad hade anhållit om tillstånd att för den av honom arrenderade jordens bättre torrläggning söka syneförrättning samt att till kostnaderna härför söka lån från Statens avdikningslånefond. Häremot hade Rådet intet att erinra och lämnade därtill sitt bifall.

Justeras: Som ovan:
Thure Svensson F.G. Hellström.
M.J. Nilsson Ordf.

Rätt utdraget, styrker
F.G. Hellström.

- - - - - -

Bilaga C[1].

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hjälstad och Vad Stommen m.fl. hemman i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos agronom M. Ingvarson, Hjälsta gård, fredagen den 24 januari 1936 klockan 1, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Hjälstads socken: Prästebolet, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Sörgården, Gnet, Lusa, Torp och Torp Nolgården.

I Vads socken: Vad Stommen och Vad Olofsgården.

Skara den 30 december 1935.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hjälstads sockens kyrka den 1 januari 1936 betygas:

F.G. Hellström

Kyrkoherde.

Bilaga 6^2.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs Län, Mariestad, fredagen den 3 januari 1936 intygas härmed.

Ernst Öfverholm.

Bilaga D.

FÖRTECKNING.

över underrättelser ang. sammanträde å Hjälsta gård fredagen den 24 januari 1936, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts

den 30 december 1935 till:

Kungl. Maj:ts Befallningshavande, betr. Vad Stommen och Prästebolet,

Skiftesgodemannen Josef Johansson, Mo Tomten, Moholm.

" Eric Adolfsson, Moholm.

Agronom M. Ingvarson, Hjälsta gård, Moholm,

Den 4 januari 1936 till:

Kvarnägare B. Tysks Sterbhus, Tidan,

Arrendator Gustav Andersson, Vad Stommen, Tidan.

Karl Georg Skatt, Hjälstad Torp, Moholm.

Johan Algot Gustafsson, Agnesberg, Moholm.

Johan Erik Johansson, Hjälstad Torp, Moholm.

C.R. Bergsten, Moholm.

Arr. Karl Verner Karlsson, Hjälstad Torp, Moholm

Lars August Larsson, Torp Nolgården, Moholm.

Johan Alfred Andersson, Hjälstad, Moholm.

E.N.L. Vigholm, Torp Nolgården, Moholm.

Anders Leonard Svenssons sterbhus, Nygård, Lusa, Moholm.

Alfred Tängs dödsbo, Gnet, Moholm.

Skara den 4 januari 1936.

Ernst Öfverholm.

Bilaga E.

Undertecknade förena sig härmed med Gustaf Andersson i Stommen i hans ansökan av den 19 juli 1934 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till Stommen i Vads socken av Skaraborgs län.

Hjälsta gård den 22 nov. 1935

C.R. Bergsten,

M. Ingvarson,

G. Skatt,

J.A. Andersson,

J.A. Gustavson,

Gustav Täng.

Att förestående föreningshandling blivit uppläst vid sammanträde denna dag intygas

Hjälsta gård den 24 januari 1936

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Eric Adolfsson, Josef Johansson.
Biträdande gode män.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Ägobeskrivnings- och värderingsblankett

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hjälstads socken		
1	5'		Prästeboleö	Ecklesiastikö löneboställe	
				arr. Klas Johansson	
				åker, mylla på morän	1
				" , mylla på lera	2
				" , " " "	3
				tomt, " " "	4
				Summa	
				tomt, förbättras ej	5
				" , " "	6
				" , " "	7
				Summa	
5/16	14		Hjälstad Sörgården	Mats Ingvarsson	
				tomt, mylla på lera	8
				" , " " "	9
				äng, " " "	10
				" , " " "	11
				" , mylla på morän	12
				" , mylla på lera	13
				" , " " "	14
				" , " " "	15
				åker, " " "	16
				" , " " "	17
				" , " " "	18
				" , " " "	19
				" , " " "	20
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							560	56	—	800	80	-	240	24	-
	14							620	86	80	900	126	-	280	39	20
	14							620	86	80	900	126	-	280	39	20
	08							350	28	-	900	72	-	550	44	-
	46								257	60		404	-		146	40
							01,5									
							2.-									
							03.5									
							07.-									
	06							450	27	-	900	54	-	450	27	-
	33							670	221	10	900	297	-	230	75	90
			69					450	310	50	900	621	-	450	310	50
			14					350	49	-	900	126	-	550	77	-
			12					260	31	20	700	84	-	440	52	80
			67					420	281	40	900	603	-	480	321	60
			20					380	76	-	900	180	-	520	104	-
			05					820	41	-	900	45	-	80	4	-
	08							450	36	-	900	72	-	450	36	-
	26							450	117	-	900	234	-	450	117	-
	06							580	34	80	900	54	-	320	19	20
	20							620	124	-	900	180	-	280	56	-
	24							760	182	40	900	216	-	140	33	60
1	23	1	87						1531	40		2766	-		1234	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				äng "	30
				åker "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	23	1	87						1531	40		2766	-		1234	60
	03							820	24	60	900	27	-	80	2	40
	20							450	90	-	900	180	-	450	90	-
	15							450	67	50	900	135	-	450	67	50
	14							580	81	20	900	126	-	320	44	80
	21							530	111	33	900	189	-	370	77	70
	23							490	112	70	900	207	-	410	94	30
	03							450	13	50	900	27	-	450	13	50
	21							490	102	90	900	189	-	410	86	10
	14							380	53	20	900	126	-	520	72	80
			14					530	74	20	900	126	-	370	51	80
	15							670	100	50	900	135	-	230	34	50
	48							670	321	60	900	432	-	230	110	40
	39							630	245	70	900	351	-	270	105	30
	34							600	204	-	900	306	-	300	102	-
	61							720	439	20	900	549	-	180	109	80
	63							750	472	50	900	567	-	150	94	50
	11							780	85	80	900	99	-	120	13	20
	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
	57							540	307	80	900	513	-	360	205	20
	90							750	675	-	900	810	-	150	135	-
	12							840	100	80	900	108	-	60	7	20
	03							660	19	80	900	27	-	240	7	20
	02							660	13	20	900	18	-	240	4	80
	14							840	117	60	900	126	-	60	8	40
	83							840	697	20	900	747	-	60	49	80
	48							840	403	20	900	432	-	60	28	80
	52							840	436	80	900	468	-	60	31	20
	60							810	486	-	900	540	-	90	54	-
9	64	2	01						7474	70		10461	-		2986	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	49
				väg	50
				"	51
				"	52
				"	53
				Summa	
5/32	15		Hjälstad Sörgården	Mårs Ingvarsons	
				väg	54
				åker, mylla på lera	55
				" " " "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				Summa	
2/15	310		Lusa	Mårs Ingvarsons	
				åker, mylla på lera	62
				" " " "	63
				" "	64
				" "	65
				väg	66
				åker, mylla på lera	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	64	2	01						7474	70		10461	-		2986	30
	07							450	31	50	900	63	-	450	31	50
							20									
							07									
							05									
							03									
9	71	2	01												3017	80
							07									
	60							720	432	-	900	540	-	180	108	-
	72							630	453	60	900	648	-	270	194	40
	28							750	210	-	900	252	-	150	42	-
	14							660	92	40	900	126	-	240	33	60
	32							570	182	40	900	288	-	330	105	60
	44							600	264	-	900	396	-	300	132	-
	08							570	45	60	900	72	-	330	26	40
2	58						07		1680	-		2322	-		642	-
	65							570	370	50	900	585	-	330	214	50
	04							570	22	80	900	36	-	330	13	20
	07							570	39	90	900	63	-	330	23	10
	24							570	136	80	900	216	-	330	79	20
							08									
	24							540	129	60	900	216	-	360	86	40
	21							540	113	40	900	189	-	360	75	60
	45							630	283	50	900	405	-	270	121	50
	93							720	669	60	900	837	-	180	167	40
2	83						08		1766	10		2547	-		780	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				åker, mylla på lera	71
				" , "	72
				Summa	
3/20	38		Lusa	Måns Ingvarsson	
				åker, mylla på lera	73
				" , "	74
				" , "	75
				" , "	76
				" , "	77
				" , "	78
				" , "	79
				" , "	80
				äng , "	81
				åker , "	82
				" , "	83
				" , "	84
				" , "	85
				" , "	86
				" , "	87
				" , "	88
				Summa	
17/64	19		Gnes	Måns Ingvarsson	
				åker, mylla på lera	89
				" , " "	90
				" , "	91
				" , "	92
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	83						08		1766	10		2547	-		780	90
1	00							840	840	-	900	900	-	60	60	-
	85							840	714		900	765	-	61	51	-
4	68						08		3320	10		4212	-		891	90
	12							540	64	80	900	108	-	360	43	20
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	53							450	238	50	900	477	-	450	238	50
	74							490	362	60	900	666	-	410	303	40
	32							380	121	60	900	288	-	520	166	40
	45							350	157	50	900	405	-	550	247	50
	24							540	129	60	900	216	-	360	86	40
	19							380	72	20	900	171	-	520	98	80
			07					140	9	80	700	49		560	39	20
	35							380	133	-	900	315	-	520	182	-
	10							580	58	-	900	90	-	320	32	-
	27							620	167	40	900	243	-	280	75	60
	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
	33							530	174	90	900	297	-	370	122	10
	33							540	178	20	900	297		360	118	80
	23							510	117	30	900	207	-	390	89	70
4	58		07						2235	-		4171	-		1936	-
	15							480	72	-	900	135	-	420	63	-
	12							480	57	60	900	108	-	420	50	40
	07							540	37	80	900	63	-	360	25	20
	06							600	36	-	900	54	-	300	18	-
	40								203	40		360	-		156	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" mylla på styv lera	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				väg	116
				Summas	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								203	40		360	-		156	60
	08							670	53	60	900	72	-	230	18	40
	12							670	80	40	900	108	-	230	27	60
	24							670	160	80	900	216	-	230	55	20
	21							620	130	20	900	189	-	280	58	80
	32							450	144	-	900	288	-	450	144	-
	62							420	260	40	900	558	-	480	297	60
	34							350	119	-	900	306	-	550	187	-
	03							570	17	10	900	27	-	330	9	90
	18							750	135	-	900	162	-	150	27	-
	20							630	126	-	900	180	-	270	54	-
	30							540	162	-	900	270	-	360	108	-
	23							480	110	40	900	207	-	420	96	60
	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
	24							510	122	40	900	216	-	390	93	60
	23							510	117	30	900	207	-	390	89	70
	18							510	91	80	900	162	-	390	70	20
	05							570	28	50	900	45	-	330	16	50
	16							690	110	40	900	144	-	210	33	60
	28							780	218	40	900	252	-	120	33	60
	37							810	299	70	900	333	-	90	33	30
	73							810	591	30	900	657	-	90	65	70
	20							840	168	-	900	180	-	60	12	-
	11							870	95	70	900	99	-	30	3	30
							13									
6	06						13		3689	80		5454	-		1764	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
4/35	23		Hjälstad Håkansgården	Mårten Ingvarsson	
				åker, mylla på styv lera	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				väg,	128
				åker, mylla på styv lera	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. V. STARA K.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							870	8	70	900	9	-	30	-	30
	12							840	100	80	900	108	-	60	7	20
	22							840	184	80	900	198	-	60	13	20
	32							780	249	60	900	288	-	120	38	40
	07							540	37	80	900	63	-	360	25	20
	25							480	120	-	900	225	-	420	105	-
	27							480	129	60	900	243	-	420	113	40
	27							480	129	60	900	243	-	420	113	40
	27							540	145	80	900	243		360	97	20
	29							600	174	-	900	261	-	300	87	-
	04							850	34	-	900	36	-	50	2	-
							15									
	14							840	117	60	900	126	-	60	8	40
	29							570	165	30	900	261	-	330	95	70
	29							540	156	60	900	261	-	360	104	40
	30							480	144	-	900	270	-	420	126	-
	31							450	139	50	900	279	-	450	139	50
	31							480	148	80	900	279	-	420	130	20
	29							450	130	50	900	261	-	450	130	50
	48							420	201	60	900	432	-	480	230	40
	52							360	187	20	900	468	-	540	280	80
	36							390	140	40	900	324	-	510	183	60
	33							420	138	60	900	297	-	480	158	40
	33							480	158	40	900	297	-	420	138	60
	31							510	158	10	900	297	-	390	120	90
	30							450	135	-	900	270	-	450	135	-
	30							450	135	—	900	270	-	450	135	-
	32							450	144	-	900	288	-	450	144	-
7	31						15		3715	30		6579	-		2863	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på styv lera	145
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				Summa	
19/128	16		Gnet	Alfred Täugs dödsbo	
				åker, mylla på lera	149
				" "	150
				" "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				Summa	
1/10	3 39		Lussa	Alfred Täugs dödsbo	
				åker, mylla på lera	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				Summa	
1/4	39		Lussa	Anders Leonard Svenssons sterbhus	
				äng, mylla på lera	159
				åker, "	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	31						15		3715	30		6579	-		2863	70
	35							510	178	50	900	315	-	390	136	50
	36							660	237	60	900	324	-	240	86	40
	34							720	244	80	900	306	-	180	61	20
	36							750	270	-	900	324	-	150	54	-
8	72						15		4646	20		7848	-		3301	80
	06							850	51	-	900	54	-	50	3	-
	50							380	190	-	900	450	-	520	260	-
	34							310	105	40	900	306	-	590	200	60
	28							380	106	40	900	252	-	520	145	60
	29							780	226	20	900	261	-	120	34	80
	05							750	37	50	900	45	-	150	7	50
1	52								716	50		1368	-		651	50
	14							720	100	80	900	126	-	180	25	20
	17							720	122	40	900	153	-	180	30	60
	11							750	82	50	900	99	-	150	16	50
	04							840	33	60	900	36	-	60	2	40
	46														74	70
		14						140	19	60	700	98	-	560	78	40
	24							670	160	80	900	216	-	230	55	20
	08							780	62	40	900	72	-	120	9	60
	08							780	62	40	900	72	-	120	9	60
	09							780	70	20	900	81	-	120	10	80
	49	14							375	40		539	-		163	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				åker, mylla på lera	164
				" , "	165
				" , "	166
				" , "	167
				" , "	168
				" , "	169
				Summa	
3/32	16		Hjälstad Södergården	Johan Alfred Andersson	
				åker, mylla på lera	170
				" , "	171
				" , "	172
				" , "	173
				" , "	174
				" , "	175
				" , "	176
				Summa	
1/6	23		Torp Nolgården	Lars August Larsson	
				åker, mylla på lera	177
				" , "	178
				Summa	
1/6	12		Torp	Lars August Larsson	
				åker, mylla på lera	179
				" , "	180
				" , "	181
				väg	182
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49		14						375	40		539	-		163	60
	09							780	70	20	900	81	-	120	10	80
	07							780	54	60	900	63	-	120	8	40
	05							780	39	-	900	45	-	120	6	-
	04							810	32	40	900	36	-	90	3	60
	02							840	16	80	900	18	-	60	1	20
	03							870	26	10	900	27	-	30		90
	79		14						614	50		809	-		194	50
	15							600	90	-	900	135	-	300	45	-
	18							540	97	20	900	162	-	360	64	80
	69							600	414	-	900	621	-	300	207	-
	41							570	233	70	900	369	-	330	135	30
	30							630	189	-	900	270	-	270	81	-
	20							560	112	-	800	160	-	240	48	-
	63							600	378	-	900	567	-	300	189	-
2	56								1513	90		2284	-		770	10
	51							590	300	90	800	408	-	210	107	10
	25							590	147	50	800	200	-	210	52	50
	76								448	40		608	-		159	60
	40							540	216	-	800	320	-	260	104	-
1	02							400	408	-	800	816	-	400	408	-
	32							380	121	60	800	256	-	420	134	40
							06									
1	74						06		745	60		1392	-		646	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/15	29		Torp Nolgården	C.R. Bergsten, Koholm	
				arr. Karl Verner Karlsson	
				åker, mylla på lera	183
				" "	184
				" "	185
				" "	186
				" "	187
				" "	188
				tomt, högl. förbättras ej	189
				Summa	
1/15	210		Torp Nolgården	C.R. Bergstens, Koholm	
				arr. Karl Verner Karlsson	
				väg	190
				"	191
				åker, mylla på lera	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				" "	198
				" "	199
				" "	200
				" "	201
				högl. mark	202
				väg	203
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							540	216	-	900	360	-	360	144	-
	53							570	302	10	900	477	-	330	174	90
	52							450	234	-	900	468	-	450	234	-
	32							510	163	20	900	288	-	390	124	80
	98							480	470	40	900	882	-	420	411	60
	95							480	456	-	900	855	-	420	399	-
3	70						45									
3	70						45		1841	70		3330	-		1488	30
							09									
							07									
	07							480	33	60	900	63	-	420	29	40
	54							420	226	80	900	486	-	480	259	20
	09							420	37	80	900	81	-	480	43	20
	44							390	171	60	900	396	-	510	224	40
	45							390	175	50	900	405	-	510	229	50
	21							510	107	10	900	189	-	390	81	90
	58							510	295	80	900	522	-	390	226	20
	34							420	142	80	900	306	-	480	163	20
	36							390	140	40	900	324	-	510	183	60
	61							360	219	60	900	549	-	540	329	40
							03									
							01									
3	69						04		1551	-		3321	-		1770	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
2/15	2 12		Torp Volgården	C. R. Bergsten, Moholm	
				arr. Karl Verner Karlsson	
				högl. mark	204
				väg	205
				"	206
				åker, mylla på lera	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				" "	211
				" "	212
				" "	213
				" "	214
				" "	215
				" "	216
				" "	217
				" "	218
				" "	219
				" "	220
				" "	221
				äng, "	222
				väg, "	223
				Summa	
1/15	2 11		Torp Volgården	E. N. L. Sigholm	
				väg	224
				åker, mylla på lera	225
				" "	226
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							06									
							05									
							03									
	35							330	82	50	900	225 -		570	142	50
	42							330	138	60	900	378 -		570	239	40
	33							300	99 -		900	297 -		600	198 -	
	26							300	78 -		900	234 -		600	156 -	
	52							240	124	80	900	468 -		660	343	20
	76							270	205	20	900	684 -		630	478	80
	47							300	141 -		900	423 -		600	282 -	
	46							360	165	60	900	414 -		540	248	40
	39							450	175	50	900	351 -		450	175	50
	13							360	46	80	900	117 -		540	70	20
	34							360	122	40	900	306 -		540	183	60
	33							270	89	10	900	297 -		630	207	90
	35							270	94	50	900	315 -		630	220	50
	57							270	153	90	900	513 -		630	359	10
	82							270	221	40	900	738 -		630	516	60
			83					420	348	60	900	747 -		480	398	40
							04									
6	40		83				18		2286	90		6507 -			422	10
							03									
	33							630	207	90	900	297 -		270	89	10
	16							660	105	60	900	144 -		240	38	40
	49						03		313	50		441 -			127	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	227
				" " "	228
				" " "	229
				" " "	230
				" " "	231
				" " "	232
				" " "	233
				" " "	234
				" " "	235
				" " "	236
				Summa	
1/15	2 11	a	Torp Nolgården	Johan Erik Johansson	
				åker, mylla på lera	237
				Summa	
1/24	2 7	b	Torp Nolgården	Johan Erik Johansson	
1/24	2 8			åker, mylla på lera	238
				Summa	
aos.	2 13		Torp Nolgården	J. A. Gustafsson	
				åker, mylla på lera	239
				" " "	240
				Summa	
aos.	2 19	c	Torp Nolgården	G. Skatt	
				åker, mylla på lera	241
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49						03		313	50		441	-		127	50
	15							750	112	50	900	135	-	150	22	50
	24							690	165	60	900	216	-	210	50	40
	18							600	108	-	900	162	-	300	54	-
	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
	12							570	68	40	900	108	-	330	39	60
	18							570	102	60	900	162	-	330	59	40
	15							540	81	-	900	135	-	360	54	-
	22							510	112	20	900	198	-	390	85	80
	37							510	188	70	900	333	-	390	144	30
	29							420	121	80	900	261	-	480	139	20
2	54						03		1459	80		2286	-		826	20
	09							420	37	80	900	81	-	480	43	20
	09								37	80		81	-		43	20
	33							510	168	30	900	297	-	390	128	70
	33								168	30		297	-		128	70
	43							240	103	20	900	387	-	660	283	80
	53							270	143	10	900	477	-	630	333	90
	96								246	30		864	-		617	70
	10							320	32	-	800	80	-	480	48	-
	10								32	-		80	-		48	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
aos.	2[18]	d.	Torp Nolgården	G. Skatt	
				åker, mylla på lera	242
				Summa	
aos.	2[1]	e	Eriksdal	G. Skatt	
				åker, mylla på lera	243
				Summa	
aos.	18		Torp	G. Skatt	
				åker, mylla på lera	244
				" "	245
				" "	246
				" "	247
				" "	248
				" "	249
				" "	250
				väg	251
				Summa	
			Vads socken		
1	6[1]		Vad Stommen	Ecklesiastikt löneboställe	
				arr. Gustav Andersson	
				åker, mylla på lera	252
				" "	253
				" "	254
				" "	255
				" "	256
				" "	257
				" "	258
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							640	70	40	800	88	-	160	17	60
	11								70	40		88	-		17	60
	11							750	82	50	800	88	-	50	5	50
	11								82	50		88	-		5	50
	32							620	198	40	800	256	-	180	57	60
	27							570	153	90	900	243	-	330	89	10
	44							480	211	20	900	396	-	420	184	80
	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
	42							640	268	80	800	336	-	160	67	20
	45							300	135	-	900	405	-	600	270	-
	49							240	117	60	900	441	-	660	323	40
							16									
2	76						16		1295	80		2410	-		1114	20
1	23							540	664	20	900	1107	-	360	442	80
	65							340	221	-	850	552	50	510	331	50
	54							290	156	60	850	459	-	560	302	40
	49							270	132	30	800	392	-	530	259	70
	47							350	164	50	800	376	-	450	211	50
	45							380	171	-	800	360	-	420	189	-
	42							460	193	20	800	336	-	340	142	80
4	25								1702	80		3582	50		1879	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	259
				" "	260
				" "	261
				" "	262
				" "	263
				" "	264
				" "	265
				" "	266
				" "	267
				" "	268
				" "	269
				" "	270
				" "	271
				" "	272
				" "	273
				" "	274
				" "	275
				" "	276
				sten	277
				högl. mark	278
				väg	279
				åker, mylla på lera	280
				" "	281
				" "	282
				" "	283
				" "	284
				" "	285
				" "	286
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	25								1702	80		3582	50		1879	70
	89							380	338	20	800	712	-	420	373	80
	32							320	102	40	800	256	-	480	153	60
	50							270	135	-	800	400	-	530	265	-
	56							260	145	60	850	476	-	590	330	40
	59							290	171	10	850	501	50	560	330	40
	48							300	144	-	900	432	-	600	288	-
	55							270	148	50	900	495	-	630	346	50
	35							340	119	-	850	297	50	510	178	50
	34							340	115	60	850	289	-	510	173	40
	22							480	105	60	800	176	-	320	70	40
	59							590	348	10	800	472	-	210	123	90
	34							480	163	20	800	272	-	320	108	80
	48							480	230	40	800	384	-	320	153	60
1	01							480	484	80	800	808	-	320	323	20
	83							540	448	20	800	664	-	260	215	80
	51							590	300	90	800	408	-	210	107	10
	47							590	277	30	800	376	-	210	98	70
	57							620	353	40	800	456	-	180	102	60
							01									
							06									
							14	380								
	69							380	262	20	800	552	-	420	289	80
	48							640	307	20	800	384	-	160	76	80
	86							560	481	60	800	688	-	240	206	40
	82							560	459	20	800	656	-	240	196	80
	95							510	484	50	800	760	-	290	275	50
	82							400	328	-	800	656	-	400	328	-
	46							380	174	80	800	368	-	420	193	20
18	93						21		8331	60		15521	50		7189	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	287
				" "	288
				" "	289
				" "	290
				Summa	
			Sammandrag Hjälstads socken		
1	51		Prästebolet	Ecklesiastikt löneboställe arr. Klas Johansson	
5/16	14		Hjälstad Sörgården	Mårs Ingvarson	
5/32	15		"	D:smn	
2/15	310		Lusa	D:smn	
3/20	38		"	D:smn	
17/64	12		Gneb	D:smn	
4/25	23		Hjälstads Häkanäs:n	D:smn	
19/128	16		Gneb	Alfred Tångs dödsbo	
1/10	339		Lusa	D:smn	
1/6	39		"	Anders Leonard Svenssons sterbh.	
3/32	16		Hjälstad Sörgården	Johan Alfred Andersson	
1/6	23		Torp Nolgården	Lars August Larsson	
1/6	12		Torp	D:smn	
1/15	29		Torp Nolgården	C. R. Bergsten, Moholm arr. Karl Verner Karlsson	
1/15	210		"	D:smn, arr. D:smn	
2/15	212		"	D:smn, arr. D:smn	
1/15	211		"	E. N. L. Vigholm	
1/15	211	a	"	Johan Erik Johansson	
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. V. SKARA 2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	93						21		8331	60		15521	50		7189	90
	14							430	60	20	800	112	–	370	51	80
	18							480	86	40	800	144	–	320	57	60
	30							460	138	–	800	240	–	340	102	–
	34							400	136	–	800	272	–	400	136	–
19	89						21		8752	20		16289	50		7537	30
	46	v							257	60		404	–	5	146	40 v
9	71	v	2	01 v			35		7506	20		10524	–		3017	80 v
2	58	v					07		1680	–		2322	–		642	– v
4	68	v					08		3320	10		4212	–		891	90 v
4	58	v		07 v					2235	–		4171	–		1936	– v
6	06	v					13		3689	80		5454	–		1764	20 v
8	72	v					15		4646	20		7848	–		3201	80 v
1	52	v							716	50		1368	–		651	50 v
	46	v							339	30		414	–		74	70 v
	79	v		14 v					614	50		809	–		194	50 v
2	56	v							1513	90		2284	–		770	10 v
	76	v							448	40		608	–		159	60 v
1	74	v					06		745	60		1392	–		646	40 v
3	70	v					45		1841	70		3330	–		1488	30 v
3	69	v					04		1551	–		3321	–		1770	– v
6	40	v		83 v			18		2286	90		6507	–		4220	10 v
2	54	v					03		1459	80		2286	–		826	20 v
	09	v							37	80		81	–	5	43	20 v
61	04	v	3	05 v			1	54	34890	30		57335	–		22444	70 v

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
1/24	27				
1/24	28	b	Torp Nolgården	Johan Erik Johansson	
aos.	2 13		"	J. A. Gustafsson	
aos.	2 19	c	"	~~G. Skatt~~ J. A. Johansson	
aos.	2 18	d	"	~~D:sune~~ -"-	
aos.	2 1	e	Eriksdal	~~D:sune~~ -"-	
aos.	18		Torp	~~D:sune~~ -"-	
			Vads socken		
1	6		Vad Stommen	Ecklesiastik Löneboställe arr. Gustaf Andersson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
61	04	3	05			1	54		34890	30		57335	-		22444	70
	33								168	30		297	-		128	70
	96								246	30		864	-		617	70
	10								32	-		80	-		48	-
	11								70	40		88	-		17	60
	11								82	50		88	-		5	50
2	76						16		1295	80		2410	-		1114	20
19	89						21		8752	20		16289	50		7537	30
85	30	3	05			1	91		45537	80		77451	50		31913	70

Hjälstad den 6 mars 1936
Ernst Öjerholm
Statens e. lantbruksingenjör

Josef Johansson. Erik Adolfsson.
Biträdande godemän

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för mark som åtgår till avloppens breddning.						
Sträckan A-B-C-D.						
Hjälstads socken.						
Prästebolet 5^{1}	Eckl. lönebost.	27+48-30+40	240	9.-	21 60	
	arr.Klas Johansson	26+93-27+44	70	5.9	4 13	
		26+37-26+77	40	3.5	1 40	27 13
Hjälstad Sörg:n 1^{4}	M.Ingvarson	24+99-26+31	210	5.6	11 76	
		23+47-24+95	240	4.35	10 44	
		23+05-23+47	80	3.85	3 08	
		22+62-23+05	100	4.8	4 80	
		22+32-22+62	70	3.2	2 24	
		22+00-22+32	90	4.8	4.32	36 64
					Summa	63 77
Sträckan D-E-F.						
Hjälstads socken.						
Hjälstad Sörg:n 1^{4}	M.Ingvarson	40+00-41+65	330	4.9		16 17
Gnet 1^{2}	M.Ingvarson	41+65-42+18	150	6.2	9 30	
		42+18-43+68	360	4.-	14 40	23 70
Gnet 1^{6}	Alfr.Tängs dödsbo	43+68-44+50	170	3.45		5.87
					Summa	45 74
Sträckan J-K-L.						
Vads socken.						
Vad Stommen 6^{1}	Eckl. lönebost.	5+48-6+15	200	2.75	5 50	
	arr.Gustav Andersson	6+15-6+87	290	3.15	9 14	
		6+87-7+42	270	4.20	11 34	
		7+42-8+04	300	4.05	12 15	38 13
Hjälstads socken.						
Torp 1^{8}	G.Skatt	8+09-8+50	80	2.4		1 92
Torp Nolgården 2^{13}	J.A.Gustavson	8+50-8+92	80	2.4		1 92
" " 2^{12}	C.R.Bergsten	8+09-8+92	160	2.4	3 84	
	arr.K.V.Karlsson	8+92-9+99	430	3.45	14 84	
		9+99-11+33	250	2.7	6.75	
				Överföres	25 43	41 97

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört		25 43	41 97
		11+33-11+69	70	3.6	2 52	27 95
Torp Nolgården 2^{10}	C.R.Bergsten	11+69-12+36	140	3.6	5 04	
	arr.K.V.Karlsson	12+36-12+76	80	3.9	3 12	8 16
" " 2^{9}	C.R.Bergsten					
	arr. K.V.Karlsson	12+81-13+94	230	4.8		11 04
" " 2^{11}	E.N.L.Vigholm	9+99-10+42	90	4.2	3 78	
		10+42-11+44	190	5.1	9.69	
		11+44-12+14	140	5.7	7 98	
		12+14-12+76	130	6.5	8.45	
		12+81-13+07	50	7.5	3.75	
		13+07-14+50	260	6.35	16 51	50 16
Lusa 3^{9}	A.L.Svensson stbhs.	14+50-15+44	140	8.5	11 90	
		15+44-16+99	190	7.8	14 82	
		16+99-17+63	80	6.7	5 36	32 08
Lusa 3^{10}	M.Ingvarson	13+94-15+66	210	8.4	17 64	
		15+66-16+44	100	7.2	7.20	
		16+44-16+99	70	6.3	4.41	
		16+99-17+63	80	5.4	4.32	33 57
					Summa	204 93
	Sammandrag.					
	Sträckan A-B-C-D					63 77
	" D-E-F					45 74
	" J-K-L					204 93
					Summa	314 44

Hjälstad den 6 mars 1936

Ernst Öfverholm.
Statens e. lant bruksingenjör.

Josef Johansson, Eric Adolfsson.
Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. E. SKARA
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Sträckan A-B-C-D.						
Hjälstads socken.						
Prästebolet 5^{1}	Eckl.lönebost.					
	arr.Klas Johansson	26+34-30+40	780	20		156 --
Hjälstad Sörg:n 1^{4}	M.Ingvarson	22+00-26+34	1320	20		264 --
					Summa	420 --
Sträckan D-E-F.						
Hjälstads socken.						
Hjälstad Sörg:n 1^{4}	M.Ingvarson	40+00-41+65	450	20		90 --
Gnet 1^{2}	M.Ingvarson	41+65-43+68	530	20		106 --
Gnet 1^{6}	Alfr.Tängs dödsbo	43+68-44+50	200	20		40 --
					Summa	236 --
Sträckan J-K-L.						
Vads socken.						
Vad Stommen 6^{1}	Eckl. lönebost.					
	arr.Gustav Andersson	5+48-8+06	1240	20		248 --
Hjälstads socken.						
Torp 1^{8}	G.Skatt	8+06-8+50	125	20		25 --
Torp Nolgården 2^{13}	J.A.Gustavson	8+50-8+92	125	20		25 --
" " 2^{12}	C.R.Bergsten	8+06-8+92	250	20	50 -	
	arr.K.V.Karlsson	8+92-9+99	620	20	124 -	
		9+99-11+69	460	20	92 -	266 --
" " 2^{10}	D:sme, arr. d:sme	11+69-12+78	280	20		56 --
" " 2^{9}	D:sme, arr. d:sme	12+78-13+94	300	20		60 --
" " 2^{4}	E.N.L.Vigholm	9+99-14+50	1210	20		242 --
Lusa 3^{9}	A.L.Svenssons stbhs.	14+50-17+63	570	20		114 --
Lusa 3^{10}	M.Ingvarson	13+94-17+63	720	20		144 --
					Summa	1180 --
	Sammandrag.					
	Sträckan A-B-C-D					420 --
	Sträckan D-E-F					236 --
	Sträckan I-K-L					1180 --
					Summa	1836 --

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Fortsättning från föreg. sida						

Hjälstad den 6 mars 1936

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Josef Johansson, Eric Adolfsson.

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30249

Bilaga I.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
22-30+40	840	Sträckan A-B-C-D.								
		Schaktning av:								
		lera m³	1400	0.60	840	-				
		lera med sten "	300	0.80	240	-				
		lera på sten och grus "	400	1.25	500	-	1580	--		
23+78		Rörbro, b=4.0 m. d = 1.1 m.			230	-				
24+97		" " "			230	-				
27+46		" " "			230	-				
29		" " "			230	-	920	--		
		Tillägges c:a 10 %					256	23		
24+80		Ersättning till M. Ingvarson, Hjälstad Sörgården 1⁴,								
		för vattningsställe					40	--		
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning					63	77		
		Ersättning för intrång av jordupplag					420	--	3280	--
40-44+50	450	Sträckan D-E-F.								
		Schaktning av lera m³	1180	0.60			708	--		
40+05		Rörbro, b = 4.0, d = 0.8 m.			180	--				
41+24		" " "			180	--	360	-		
		Tillägges c:a 10 %					110	26		
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning					45	74		
		Ersättning för intrång av jordupplag					236	--	1460	--
19+65-22	235	Sträckan D-G-H.								
19+65-22	235	24" cementrör m	235	9.50			2232	50	4740	--
				Överföres						

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Överfört			2232	50	4740	--
19^{+65}-21^{+65}	200	Grävning, läggning och återfyllning m.	200	1.10	220	--				
21^{+65}-21^{+73}	8	D;o, d:o "	8	2.00	16	--				
21^{+73}-21^{+78}	5	D:o, d:o "	5	6.00	30	--				
21^{+78}-22	22	D:o, d:o "	22	2.00	44	--	310	-		
19^{+65},21^{+2}		Brunn, 0.9 m.diam. st.	2	55:-			110	-		
22		Kringmurning av rörutlopp					45	-		
4042-2245	7	Av sten utförd slänt- och bottenbeklädnad av öppna diket till 2 m. uppströms och 5 m. nedströms rör-utloppet. Stenbeklädnaden skall göras till en höjd av 0.8 m. över dikets bot-ten. m^2	25	1.50			37	50		
		Tillägges c:a 10 %					275	--	3010	--
17^{+63}-19^{+65}	166	Sträckan H-I-J.								
17^{+63}-19^{+65}	166	21" cementrör m.	166	7.50			1245	--		
17^{+63}-19^{+65}	166	Grävning, läggning och återfyllning m.	166	1.65			273	90		
19469		Brunn, 0.9 m. diam.					55	--		
19463		Intagningsbassäng					100	--		
		Tillägges c:a 10 %					166	10	1840	--
1^{+20}-17^{+63}	1643	Sträckan J-K-L.								
5^{+48}-17^{+63}	1215	Schaktning av lera m^3	5900	0.60			3540	--		
7		Rörbro, b = 4.0, d = 0.6 m.			160	-				
8406		" " "			160	-				
8475		" " d = 0.7 M.			170	-				
9495		" " "			170	-				
12478		" " "			170	-	830	--		
				Överföres			4370	--	9590	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Överfört			4370	--	9590	--
1+20-2+43	123	9" cementrör m.	123	1.95	239	85				
2+43-3+32	89	12" " m.	89	3.10	275	90				
3+32-5+48	216	15" " m.	216	4.15	896	40	1412	15		
1+20, 2+43, 3+32, 3+38, 4+36		Brunn, 0.6 m. diam. st.	5	35:-			175	--		
4+48		Kringmurning av rörutlopp					40	--		
1+20-2+43	123	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	123	0.60	73	80				
2+43-3+32	89	D;o, d:o m.	89	0.70	62	30				
3+32-5+48	216	D:o, d:o m.	216	0.80	172	80	308	90		
		Tillägges c:a 10 %					629	02		
		Flyttning av två kraftledningsstolpar, enligt infordrad uppgift från Trollhätte Kraftverk					300	--		
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning					204	93		
		Ersättning för intrång av jordupplag					1180	--	8620	-
90-95+32	532	Sträckan B-M-Y.								
90-91+56	156	9" cementrör m.	156	1.95	304	20				
91+56-93+49	193	8" tegelrör m.	193	1.40	270	20				
93+49-95+32	183	6" " m.	183	0.90	164	70	739	10		
90-92+23	223	Grävning, läggning och återfyllning m.	223	0.50	111	50				
92+23-93+49	126	D:O, d:o m.	126	0.75	94	50				
93+49-95+32	183	D:o, d:o m.	183	0.40	73	20	279	20		
90+38, 90+84, 91+56, 92+29, 93+49, 95+32		Brunn, 0.6 m. diam. st.	6	35:-			210	--		
		Tillägges c:a 10 %					121	70	1350	--
				Överföres					19560	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Överfört					19560	--
80-82405	205	Sträckan C-N.								
80 -80+71	71	6" tegelrör m.	71	0.90	63	90				
80+71-82+5	134	5" " m.	134	0.60	80	40	144	30		
80-80476	76	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	76	0.45	34	20				
80+76-82+5	129	D:o, d:o m.	129	0.35	45	15	79	35		
80471,82405		Brunn, 0.6 m. diam. st.	2	35:-			70	--		
		Tillägges c:a 10 %					26	35	320	--
100-101452	152	Sträckan E-O-P.								
		8" tegelrör m.	152	1.40	212	80				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	152	0.50	76	--				
100+66,101+52		Brunn, 0.6 m. diam. st.	2	35:-	70	--	358	80		
		Tillägges c:a 10 %					31	20	390	--
130-131435	135	Sträckan O-Q.								
		5" tegelrör m.	135	0.60	81	--				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	135	0.35	47	25				
131435		Brunn, 0.6 m. diam.			35	--	163	25		
		Tillägges c:a 10 %					16	75	180	--
50-52433	233	Sträckan G-R.								
50-51413	113	8" tegelrör m.	113	1.40	158	20				
51+13-52+33	120	6" " M.	120	0.90	108	--	266	20		
50-52433	233	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	233	0.40			93	20		
51413,52433		Brunn, o.6 m. diam. st.	2	35:-			70	--		
		Tillägges c:a 10 %					40	60	470	--
				Överföres					20920	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
					Överfört					20920	--
60-67+07	707	Sträckan H-S-T.									
60-64+88	488	12" cementrör	m.	488	3.10	1512	80				
64+88-65+88	100	9" "	m.	100	1.95	195	--				
65+88-67+7	119	6" tegelrör	m.	119	0.90	107	10	1814	90		
60-61+48	148	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	148	0.60	88	80				
61+48-61-54	6	D:o, d:o	m.	6	2.00	12	--				
61+54-62+40	86	D:o, d:o	m.	86	0.60	51	60				
62+40-64+88	248	D:o, d:o	m.	248	0.80	198	40				
64+88-65+88	100	D:o, d:o	m.	100	0.65	65	--				
65+88-66+99	111	D:o, d:o	m.	111	0.45	49	95				
66+99-67+7	8	D:o, d:o	m.	8	2.00	16	--	481	75		
61+48, 61+54, 62+81, 63+61, 64+88, 65+25, 65+88, 66+99, 67+7		Brunn, 0.6 m. diam.	st.	9	35:-			315	--		
		Tillägges c:a 10 %						258	35	2870	--
120-122+17	217	Sträckan S-U.									
120-121+53	153	8" tegelrör	m.	153	1.40	214	20				
121+53-122+17	64	5" "	m.	64	0.60	38	40	252	60		
120-121+53	153	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	153	0.50	76	50				
121+53-122+17	64	D:o, d:o	m.	64	0.35	22	40	98	90		
121+53, 122+17		Brunn, 0.6 m. diam.	st.	2	35:-			70	--		
		Tillägges c:a 10 %						38	50	460	--
		Sträckan I-V.									
70-70+98	98	9" cementrör	m.	98	1.95	191	10				
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	98	0.50	49	--				
70+98		Intagningsbassäng				60	--	300	10		
		Tillägges c:a 10 %						29	90	330	--
						Överföres				24580	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Överfört				24580	--
110-113+04	304	Sträckan K-X.								
110-111+11	111	9" cementrör m.	111	1.95	216	45				
111+11 -113+04	193	8" tegelrör m.	193	1.40	270	20	486	65		
110-111+11	111	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	111	0.60	66	60				
111+11 -113+04	193	D:o, d:o m.	193	0.50	96	50	163	10		
111+11 112+28 113+04		Brunn, 0.6 m. diam. st.	3	35:-			105	--		
110		Kringmurning av rörutlopp					35	--		
		Tillägges c:a 10 %					80	25	870	--
							Summa		25450	--
		Specialkostnadsförslag för rörbroar.								
Rörens inre diam. = 0.60 m., vägbanans bredd = 4.00 m.										
Cementrör inkl. frakt		m.	7	9.50			66	50		
Skyddsmurar av betong 1:4:6		m^3	2	30:-			60	--		
Schaktning utöver kanalsektionen, läggning av rören, brons färdigställande							33	50		
					Summa		160	--		
Rörens inre diam. = 1.10 m., vägbanans bredd = 4.00 m.										
Cementrör inkl. frakt		m.	5	20:-			100	--		
Skyddsmurar av betong 1:4:6		m^3	3.2	30:-			96	--		
Schaktning utöver kanalsektionen, läggning av rören, brons färdigställande							34	--		
					Summa		230	--		
Genom interpellation erhålles:										
Rörens inre diam. = 0.70 m., vägbanans bredd = 4.00 m.							170	--		
" " " 0.80 m., " " "							180	--		

Hjälstad den 6 mars 1936

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga K.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hjälstads socken.				
1	5[1]		Prästebolet, Eckl. löneboställe arr: Klas Johansson				
5/16	1[4]		Hjälstad Sörg:n, M.Ingvarson	sök.			
5/32	1[5]		" , D:sme	sök.			
2/15	3[10]		Lusa , D:sme	sök.			
3/20	3[8]		" , D:sme	sök.			
17/64	1[2]		Gnet , D:sme	sök.			
4/25	2[3]		Hjälstad Håkansg:n, D:sme	sök.			
19/128	1[6]		Gnet, Alfred Tängs dödsbo	sök.			
1/10	3[39]		Lusa, D:sma	sök.			
1/6	3[9]		" , Anders Leonard Svenssons sterbhus				
3/32	1[6]		Hjälstad Sörgården, Johan Alfred Andersson	sök.			
1/6	2[3]		Torp Nolgården, Lars August Larsson				
1/6	1[2]		Torp, D:sme				
1/15	2[9]		Torp Nolgården, C.R Bergsten, Moholm, arr: K.V. Karlsson	sök.			
1/15	2[10]		Torp Nolgården, D:sme arr: D:sme	sök.			
2/15	2[12]		Torp Nolgården, D:sme arr: D:sme	sök.			
1/15	2[11]		Torp Nolgården, E.N.L. Vigholm				
1/15	2[11]	a	" Johan Erik Johansson				
1/24	2[7]	b	" ,				
1/24	2[8]	b	Johan Erik Johansson				
avs.	2[13]		" , J.A.Gustavson	sök.			
						Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. GRANS

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
146.40						116.82	0.459	– 4.68	
3017.80						2406.55	9.456	" 96.37	
642.--						512.05	2.012	" 20.51	
891.90						711.33	2.795	" 28.48	
1936.--						1543.80	6.066	" 61.82	
1764.20						1406.88	5.528	" 56.34	
3201.80						2553.40	10.033	" 102.25	
651.50						519.43	2.041	" 20.80	
74.70						59.55	0.234	" 2.38	
194.50						154.99	0.609	" 6.21	
770.10						614.11	2.413	" 24.59	
159.60						127.25	0.500	" 5.10	
646.40						515.62	2.026	" 20.65	
1488.30						1186.99	4.664	" 47.53	
1770.--						1411.46	5.546	" 56.52	
4220.10						3365.50	13.224	" 134.77	
826.20						658.90	2.589	" 26.39	
43.20						34.36	0.135	" 1.38	
128.70						102.56	0.403	" 4.11	
617.70						492.71	1.936	" 19.73	
23191.10						18494.26	72.669	740.61	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört	
avs.	2^{19}	c	Torp Nolgården, C. Skatt J.A. Johansson	sök.			
avs.	2^{18}	d	" , D:sme -"-	sök.			
avs.	2^{1}	e	Eriksdal , D:sme -"-	sök.			
avs.	1^{8}		Torp , D:sme -"-	sök.			
			Vads socken.				
1	6^{1}		Vad Stommen, Eckl. löneboställe				
			arr: Gustaf Andersson	sök.			
							Summa

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
23191.10						18494.26	72.669	740.61		
48.--						38.17	0.150	1.53		
17.60						14.--	0.055	0.56		
5.50						4.33	0.017	0.17		
1114.20						888.46	3.491	35.58		
7537.30						6010.78	23.618	240.70		
31913.70						25450.--	100.000	1019.15		

Hjälsta den 6 mars 1936

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Josef Johansson, Eric Adolfsson.

Biträdande gode män.

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning för förbättrad utdikning av marker tillhörande Vad Stommen m.fl. hemman i Vads och Hjälstads socknar av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget söder och öster om Hjälstads kyrka och tillhör Tidans vattensystem nr 140.

Företaget, som avser fördjupning och utvidgning samt nyanläggning av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i vattenlagen att anse såsom dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, D-G-H-I-J-K-L, B-M-Y, C-N, E-O-P, O-Q, G-R, H-S-T, S-U, I-V och K-X.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Skaraborgs län förordnande den 30 november 1935 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom den-

na vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med enkla röda linjer, brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har delvis direkt inmätts, delvis uppgåtts å marken och delvis uttagits å generalstabens karta. Storleken har angivits å profilritningarna. De täckta ledningarna hava ansetts böra dimensioneras för en avrinning av 2 liter per sekund och hektar för de mindre dimensionerna till och med 15". De större rören och de öppna dikena hava dimensionerats för en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar och ägobroar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark som åtgår till avloppens breddning samt för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr m^3 uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 314.44 kronor och för intrång av jordupplag till 1836:- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 25450:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i bilagda värderingslängden.

Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell.

Dikessträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela företaget	31913.70	25450:-	0.797
A-D + B-Y + C-N	4970.50	4950:-	0.996
A-D + B-Y + C-N + D-F + E-O-P + O-Q	8132.80	6980:-	0.858
Hela företaget utom H-I-K-L + I-V + K-X	14987.10	13790:-	0.920
Hela företaget utom H-S-T + S-U	26722.60	22120:-	0.828
Hela företaget utom D-F + E-O-P + O-Q	28751.40	23420:-	0.815

Av denna utredning framgår, att skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar icke förefinnes. Inom företaget skola sålunda alla med företaget förenade kostnader utan undantag fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet, uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad som enligt kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem

likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtiosju /47/ kronor 87 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall benämnas "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936".

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest betryggande och gynnsamma,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kan-

ter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de motsvara gällande normers fordringar beträffande täthet och hållfasthet. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat före 1938 års utgång. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år.

Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebeteringar och fördelningar av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla del-

ägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande, att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaden för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande således icke någon att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnes sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hjälstad den 6 mars 1936

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Josef Johansson, Eric Adolfsson.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifter bestyrkas

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

DIARIE Nr 22522
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1938

Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936

Sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningen		1019:15
Betänkande angående statsunderstöd		212:02
Vattendomstolsavgift		47:87
Arbets- och materialkostnader m.m.		21505:95
Annonser, kungörelser, telefon, porto, papper		50:--
Flyttning av kraftledningsstolpar		721:33
Ränta å utlagt kapital		80:--
Ersättningar:		
för intrång av jordupplag	1836:--	
för mark till dikes breddning	314:44	
för skada å växande gröda	60:--	
för vattningsställe	40:--	2250:44
Styrelsearvode		400:--
Arvode till lantbruksingenjören för arbetets kontroll m.m.		363:25
Summa kronor		26650:01

Skara den 8 december 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Godk. 7/3 1939 50 I/36

V

DIARIE N:r 22522
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1938

BEVIS

över verkställd **avsyning** av **Hjälstad-Vads** dikningsföretag av år 1936 i **Hjälstads och Vads** socknar av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **13 november** 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **11.860**

Lån från statens avdikningslånefond „ **14.740**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: **Agronom M. Ingvarson, Hjälsta gård, Moholm.**

Vid av undertecknad den 7 december 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen sånär som på att rörledningen **L** - 5+48 förlängts med 15 tums betongrör till punkt 6+25 och att den föreslagna rörtrumman vid 8+75 icke utförts, sedan det befunnits vara lämpligare att i stället lägga väg fram till fastigheten Torp Nolgården 2^{13} över fastigheten Torp 1^{8}. Företaget förordas till godkännande.

ingen ersättn.

170 kr + 10 %

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 26650:01.

Ber. kostn. 26.7 29:01 kr.

Skara den 8 december 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

rätter ekonomi.

STAMPEL EN KRONA KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

501/36

DIARIE N:r 17022
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av Hjälstad - Vads dikningsföretag av år 19 36 i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 nov. 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11.860

Lån från statens avdikningslånefond „ 14.740

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den sept. 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Agronom M. Ingvarson, Hjälsta gård, Moholm.

Vid genom undertecknad den 17 september 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 2.800:- kronor eller omkring 10 procent av det till 26.729:04 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 5 oktober 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

Skaraborgs län. 13/11 36 Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över de av Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från Statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Socken, by och hemman	Delägare
		Hjälstads socken	
5/16	1^{4}	Hjälstad Sörgården	M. Ingvarson
5/32	1^{5}	D:o	D:sme
3/32	1^{6}	D:o	Johan Alfred Andersson
4/25	2^{3}	Hjälstad Håkansgården	M. Ingvarson
17/64	1^{2}	Gnet	D:sme
19/128	1^{6}	D:o	Alfred Tängs dödsbo
3/20	3^{8}	Lusa	M. Ingvarson
1/6	3^{9}	D:o	Anders Leonard Svenssons sterbhus
2/15	3^{10}	D:o	M. Ingvarson
1/10	3^{39}	D:o	Alfred Tängs dödsbo
1/6	1^{2}	Torp	Lars August Larsson
avs.	1^{8}	D:o	J.A. Johansson
1/6	2^{3}	Torp Nolgården	Lars August Larsson
1/24	2^{7}	D:o	Johan Erik Johansson
1/24	2^{8}		
1/15	2^{9}	D:o	C.R. Bergsten
1/15	2^{10}	D:o	D:sme
1/15	2^{11}	D:o	Erik N.L. Wigholm
2/15	2^{12}	D:o	C.R. Bergsten
avs.	2^{13}	D:o	J.Algot Gustavson
		Vads socken.	
1	6^{1}	Vad Stommen	Eckl. löneboställe v arr. Gustaf Andersson.

Skara i juni 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

1937 den 14 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hjälstad - Vads dikningsföretag av år 1936" i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län.

Lån 14.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 november 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hjälstads socken			
Hjälstad Sörgården	5/16	1 4	M. Ingvarsson
" "	5/32	1 5	Densamme
" "	5/32	1 6	Johan Alfred Andersson
" Håkansgården	4/25	2 3	M. Ingvarsson
Gnet	17/64	1 2	Densamme
"	19/128	1 6	Alfred Tängs dödsbo
Lusa	3/20	3 8	M. Ingvarsson
"	1/6	3 9	Anders Leonard Svenssons sterbhus
"	2/15	3 10	M. Ingvarsson
"	1/10	3 39	Alfred Tängs dödsbo
Törp	1/6	1 2	Lars August Larsson
"	avs.	1 8	J.A.Johansson
" Mölgården	1/6	2 3	Lars August Larsson
" "	1/24	2 7	Johan Erik Johansson
" "	1/24	2 8	Densamme
" "	1/15	2 9	C.R.Bergsten
" "	1/15	2 10	Densamme
" "	1/15	2 11	Erik N. L. Wigholm
" "	2/15	2 12	C.R.Bergsten
" "	avs.	2 13	J. Algot Gustavson
Vads socken			
Vad Stommen	1	6 1	Bokl. Löneboställe, arr. Gustaf Andersson

Stockholm den 14 oktober 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

501/36

DIARIE N:r 11086
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Hjälstad - Vads dikningsföretag av år 1936 i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 november 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11.860

Lån från statens avdikningslånefond „ 14.740

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Agronom M.Ingvarson, Hjälsta gård, Moholm.

Vid av undertecknad den 9 juni 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 18.300 kronor eller omkring 68 procent av det till 26.729:04 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 11 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

D. N:r 11086/38

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Hjälstad - Vads dikn.företag av år 1936" i Hjälstads och Vads socknar av

SKARABORGS LÄN

..... län

Arb. plan: 13/11 36

Kontrakt: 28/9 37

Fullbordas: 1/9 39 v

Lån: 14.740 v

Statsbidrag: 11.860 v

Beräkn. kostnad: 26.729:04

Tillstyrkt utbet. d. 14/10 37

av lån: v 4.900 kr.

av statsbidrag: v 4.000 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. E. Öfverholm den 9 / 6 19 38

18.300 kr. = c:a 68 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Agronom M. Ingvarsson, Hjälsta gård

~~Ende intressent~~ } Moholm.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 6000 kr.

av statsbidrag 5.000 kr.

Stockholm den 5 / 7 19 38

f.

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

3157/36 Rome.

R 4*0611

DIARIE N:r 14943
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1937

1

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936
i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län,
upprättat år 1936 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 november 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Byråchef i tjänsten:
Erik Öjerholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit att utan hinder för företagets godkännande nivåerna vid punkt 8+75 å diket J-K-L må utgå ur den fastställda arbetsplanen samt sträckan 5+48 – 6+25 av samma dike utföras såsom tackt ledning av 15" cementrör på sätt å ritningen, blad 2, angivits med blå beteckning, dels ock föreskrivit att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, det från 14.740 kronor till 14.630 kronor och statsbidraget från 11.860 kronor till 11.780 kronor.
Stockholm den 7 mars 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet bekrygar
Eriksdahl.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

angående Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936 i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 6 mars 1936, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Hydrografiska förhållanden.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje. Förslagets tekniska detaljer framgå av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	85.30 hektar	Åker	84.43 hektar
Annan mark	3.05 "	Annan mark	3.05 "
Summa	88.35 hektar	Summa	87.48 hektar

Äganderättsförhållanden m.m.

Efter syneförrättningens avslutande hava avsöndringarna Torp Nolgården $2\,{}^{18}$ och $2\,{}^{19}$, Eriksdal $2\,{}^{1}$ och Torp $1\,{}^{8}$ försålts av G. Skatt till J.A. Johansson.

Av företaget beröras exkl. hemmanen 1 mtl. Prästebolet $5\,{}^{1}$ i Hjälstads socken och 1 mtl. Vad Stommen $6\,{}^{1}$ i Vads socken. Arrendatorn av det sistnämnda hemmanet söker avdikningslån. Tillstånd härtill har lämnats av Skara stiftsnämnd genom påskrift å föreningshandlingen, bilaga III.

På grund av att den del av fastigheten 1/15 mtl. Torp Nolgården $2\,{}^{11}$, som hävdas av Johan Erik Johansson, samt avsöndringarna Torp Nolgården $2\,{}^{18}$, $2\,{}^{19}$ och Eriksdal $2\,{}^{1}$ äro deltagningsskyldiga med belopp av ringa storlek, tillstyrkes av praktiska skäl icke lån till dessa fastigheter. Härför betraktas de i följande utredning icke som "lånesökande".

Kostnad.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 25450:-. Kostnaden för syneförrättningen belöper

sig till kronor 1019:15, kostnad för utredning angående statsunderstöd till kronor 212:02 och vattendomstolsavgift till kronor 47:87. Totala torrläggningskostnaden blir sålunda kronor 26729:04. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 26510:93.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har för hela företaget uppskattats till kronor 31913:70. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 31653:-.

Anslags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.84. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 44.40 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 11860 kronor och som lån från statens avdikningslånefond ett belopp motsvarande 55.60 % av lånesökandenas andel i samma kostnader eller i avrundat tal 14740 kronor.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 31 december 1938.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Översiktskarta,

2. Kostnadssammandrag. Bilaga I.

3. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes. Bilaga II.

4. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III.

5. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.

6. Arvodesräkning. Bilaga V.

7. Avskrift av synehandlingarna /i närslutet häfte/.

8. Kopior av plan-, profil-, m.fl. ritningar i 4 blad.

Skara i juni 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningsarbetet		25.360 ~~25450.--~~
Syneförrättningen	1019:15	
Betänkandet med bilagor	212:02	1231:17
Vattendomstolsavgift		47:87
Summa kronor		26.539:04 ~~26729:01~~

Skara i juni 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26.729 kronor 4 öre, varav å lântagarnas andel 26.510 kronor 93 öre, sedan från delaktighet i lânet utslutits fastigheterna Torp Wilgården 2" (ägarsign 237), 2'8 och 2'9 samt Eriksdal 2.

Stockholm den 27 november 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 26.539 kronor 4 öre, varav å lântagarnas andel 26.322 kronor 48 öre.
Stockholm den 7 mars 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet bestyrkes
Öfverholm.

Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över de av Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från Statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Socken, by och hemman	Delägare
		Hjälstads socken	
5/16	1^{4}	Hjälstad Sörgården	M. Ingvarson
5/32	1^{5}	D:o	D:sme
3/32	1^{6}	D:o	Johan Alfred Andersson
4/25	2^{3}	Hjälstad Håkansgården	M. Ingvarson
17/64	1^{2}	Gnet	D:sme
19/128	1^{6}	D:o	Alfred Tängs dödsbo
3/20	3^{8}	Lusa	M. Ingvarson
1/6	3^{9}	D:o	Anders Leonard Svenssons sterbhus
2/15	3^{10}	D:o	M. Ingvarson
1/10	3^{39}	D:o	Alfred Tängs dödsbo
1/6	1^{2}	Torp	Lars August Larsson
avs.	1^{8}	D:o	J.A. Johansson
1/6	2^{3}	Torp Nolgården	Lars August Larsson
1/24	2^{7}	D:o	Johan Erik Johansson
1/24	2^{8}		
1/15	2^{9}	D:o	C.R. Bergsten
1/15	2^{10}	D:o	D:sme
1/15	2^{11}	D:o	Erik N.L. Wigholm
2/15	2^{12}	D:o	C.R. Bergsten
avs.	2^{13}	D:o	J.Algot Gustavson
		Vads socken.	
1	6^{1}	Vad Stommen	Eckl. löneboställe arr. Gustaf Andersson.

Skara i juni 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III

FÖRENING

Undertecknade delägare i Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936 inom Hjälstads och Vads sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hjälstad, Moholm den 12 maj 19 36

M. Ingvarson

C.R. Bergsten

För Alfred Tängs sterbhus:
Gustav Täng

Algot Gustavson

Erik Wigholm

Gustav Andersson

J.E. Johansson

J.A. Johansson

August Larsson

J.A. Andersson

För Anders L. Svenssons sterbhus:
Hulda Svensson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

B. Nilsson
Hjälsta, Moholm

Anna Augustsson
Hjälsta, Moholm

Förestående förening godkänd av Skara Stiftsnämnd den 26 juni 1936, betygar

Ex officio:

N. Hermansson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30253

Bilaga III a.

FULLMAKT

för Gustav Täng att för undertecknades räkning bemyndiga styrelsen för "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Södra Rud den 24/5 1936.

Christina Täng, Stina Charlkvist, Ivar Täng, Axel Täng

Carl Täng.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Karl G. Johansson,
Tibro.

Anna Johansson,
Tibro.

- - - - -

Bilaga III b.

FULLMAKT

för Fru Hulda Svensson att för undertecknades räkning bemyndiga styrelsen för "Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936" i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Nygården den 2/6 1936.

Lilly Svensson, Karin Andersson, Folke Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

S. Ingvarsen, B. Nilsson.

- - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 6 mars 1936 avslutad synefärrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Vad Stommen med flera hemman i Vads och Hjälstads socknar, Skaraborgs län, /Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 maj 1936.

Efter förordnande:

Curt Westhall.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hjälstad-Vads dikningsföretag av år 1936 i Hjälstads och Vads socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 2 exemplar á 4:- kr.	8:-- kr.
Uträkning av anslags- och lånebelopp	4:-- "
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån sökes, 6 sidor á 3:- kr.	18:-- "
Vävkopia av ritningar	127:42 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 72 sidor á 0.55 kr.	39:60 "
Ansökningshandlingar och exp.	9:-- "
Diariebevis med kom.arvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa	212:02 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbro södra häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29 juni 1936.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 10, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm