



Akt nr:

R-E1a-0615

AU$R-E1a-0615

583/36 qv.

319

R 2-0615

DIARIE N:r 1576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1936 för "Källeråsens dikningsföretag av år 1936" i Järpås och Levene socknar av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusentrehundrafyrtio (5.340) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfemhundrasjuttio (4.570) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss/~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Järpås den 12 dec. 1936.

Hans Hellberg

ägare av Källmåsen nr 1:2 och 1:8

Anders Mellgren

ägare av Hjärpås Ambjörnsgården 3:8

Einar Lindgren

ägare av Smetofta Kristegården 1:15

Att Hans Hellberg, Anders Mellgren och Einar Lindgren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Pettersson

Adress Järpås

Karl Johan Nilsson

Adress skogen Järpås

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 5 februari ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2-0615
DIARIE Nr 1576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

13 NOV. 1936

DIARIE Nr 17501
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1936

Avskrift.

Handlingar angående

Källeråsens dikningsföretag av år 1936

i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1986-12-05

Ärendet handlägges av
Rolf Larsson,NE

Akron Maskiner AB
531 04 JÄRPÅS

Angående översvämningar inom Källeråsens dikningsföretag av år 1936 i Järpås socken

Akron Maskiner AB har expanderat kraftigt under senare år. Den ökade mängden takytor och hårdgjorda ytor har medfört att avrinningsintensiteten från företagets område har ökat. Enligt uppgift från företaget avleds dagvattnet från ca halva området söder ut och resterande del nordväst ut till Källeråsens dikningsföretag.

Då undertecknad 1986-12-05 besökte Källeråsens dikningsföretag konstaterades att ledningarna i Källeråsens df (5 ") ej förmådde avbörda det inkommande flödet. Den aktuella ledningen har dimensionerats vid laga syneförrättning 1936 för avvattning av ca 10 ha genomsläpplig naturmark.

De ändrade avrinningsförhållandena torde medföra ansvar för Akron Maskiner AB att avhjälpa eller ersätta uppkomna olägenheter.

Ansvarsfrågan för avvattning av industriområdet regleras enligt vattenlagen (SFS 1983:29).

§ 1:3 punkt 4: Vattenföretag ..... är åtgärd för att avvattna mark ..... då syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.

§ 3:7 andra stycket: Den som vill utföra ett vattenföretag är skyldig att vidta åtgärder som är ägnade att förebygga eller minska skador av företaget ..... .

Enligt "Vattenlagen med kommentarer", Rolf Strömberg, omfattas bebyggelse av definitionen på "en fastighets lämplighet för visst ändamål" enligt § 1:3.

Äldre vattenlagen (som gällde då industriområdet byggdes ut) har motsvarande bestämmelser.

Vidare kan jordabalken kap 3 § 1 anses tillämplig. "Var och en skall vid utnyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen".

1986-12-15

Lantbruksnämnden hjälper gärna till med teknisk lösning av de uppkomna problemen. Vi är beredda att diskutera både utjämningsmagasin och/eller nya rörledningar.

Med vänlig hälsning

Rolf Larsson
Ingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

I anledning av att första delen av statsbidrag och lån till Källeråsens dikningsföretag av år 1936 rekvireras från Statskontoret får jag härmed med stöd av bifogade intyg angående arbetets utförande lämna följande sammandrag av beräknade kostnaderna för hittills utfört arbete.

Sträckan a - 7+25	3194:30	
Sträckan c - d - e	183:--	
Sträckan e - d - k	889:10	4266:40
Förrättningskostnad och betänkande	731:43	
Vattendomstolsavgift	16:62	748:05
	Kronor	5014:45

Skara den 23 januari 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Källeråsens dikningsföretag av år 1936 i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Frans Hellberg, Källeråsen, Järpås.

Ägoslag och areal:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	*hektar*	71,92	-
Ständig slåtter- och betesvall	*"*	-	-
Annan mark	*"*	-	-
	Summa hektar	71,92	-
Båtnad	*kronor*	11.082:80	-
Kostnad	*"*	9.918:05	-

Medelkostnad per hektar omkring 140 *kronor.*

Relativ kostnad 0,89.

Statsbidrag beräknas till 46,15 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 4.570 *kronor.*

Samtliga delägare söka lån.

~~*Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till* kronor öre.~~

Lån utgår med 5.340 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 13 oktober 1936.

Olof Fredholm
föredragande.

1. 1936. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
2036

Avskrift.Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

1576,77/37

Till Lantbrukaren Frans Hellberg,
Källeråsen,
Järpås.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Källeråsens dikningsföretag av år 1936" i Järpås och Levene socknar av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t genom beslut den 13 november 1936 anvisat dels lån med 5.340 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 4.570 kronor från statens avdikningsanslag samt härom underrättat Kungl. Statskontoret, som äger att för ändamålet utbetala av lånet 2.600 kronor, sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Statskontoret godkänd, och av statsbidraget 2.200 kronor.

Det ena kontraktsexemplaret samt rekvisitionerna å första delen av lånet och statsbidraget hava därvid överlämnats till Statskontoret, som torde återställa kontraktsexemplaret samtidigt med bidragsbeloppets översändande.

För varje ytterligare utbetalning av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt till Kungl. Statskontoret ställda rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 5 februari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

12. 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
207936

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 6.

Vid den 9 juni 1937 företagen kontrollavvägning av de täckta ledningarna å sträckaorna b-g-h och g - 27+10 har befunnits, att läggningen i stort sett var utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen. Endast obetydliga höjddifferenser förefunnos och dessa voro av sådan art, att rören på enstaka punkter kommit att ligga något under de djup som föreskrivits. Läggningen förordas till godkännande.

Den del av 9"-ledningen å sträckan b-g som består av färska rör får icke täckas förrän om 14 dagar.

Sträckan i-l får icke täckas förrän den kontrollavvägts.

I och för avsyning av företaget erfordras, att de täckta ledningarna å sträckorna a-b-c-e-e^1 och e-d-k blottas, dels vid varje 100-meters påle, dels vid punkterna 2^{+75}, 3^{+25}, 3^{+50}, 3^{+75}, 9^{+50}, 9^{+75}, 13^{+25} och 13^{+75}. Arbetet med denna uppgrävning skall vara klart till min inspektion, som kommer att företagas å tid som kan bestämmas, då jag erhåller meddelande om att företaget är färdigt för avsyning.

Skara den 9 juni 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

nr 4.

Vid den 16 januari 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, avsedda att levereras från cementgjuteriet i Järpås till Källeråsens dikningsföretag av år 1936 har befunnits, att ett så stort antal 15" rör, som beräknats åtgå till delen 8+33 - 9+32 av sträckan a - b ävensom 415 st 12" rör till sträckan 9+32 - b - c - e, kunde godkännas.

Skara den 23 januari 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 5.

Vid den 26 maj 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, avsedda att beräknas b-g i Källeråsens dikningsföretag av år 1936, har befunnits att erforderligt antal 9" rör kunnat godkännas.

Skara den 29 maj 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksingenjör

Öhrnberg

Skara

Härmed får jag vördsamt
anhålla om ~~skyne~~ bevis (avskrift)
å Kållen Åsens äkt. förening
Kållen Åsen den 19/2 1902

Ödmjukast

Enkefru

Härmed översändes:

bevis över verkställd avgrävning av Källmossens dikningsföretag år 1936 samt tvenne till Kungl. Statskontoret ställda ~~tvenne~~ rekvisitioner.

Enligt för nämnda företag fastställda redovisningsräkenskaper uppgå företagets verkliga kostnader till kronor

Skara den 20 juli 1937

I Hälsån:

K O N T R O L L B E V I S .

nr 1.

Vid den 3 november 1936 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som levererats till "Källeråsens dikningsföretag av år 1936" har befunnits att ett parti om 550 st. 15" cementrör från cementgjuteriet i Järpås kunde godkännas.

Skara den 5 november 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

nr 2.

Vid den 21 november 1936 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, avsedda att levereras från cementgjuteriet i Järpås till Källeråsens dikningsföretag av år 1936, har befunnits att ett parti om 378 st. 15" rör kunde godkännas.

Skara den 21 november 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

nr 3.

Vid den 8 december 1936 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, avsedda att levereras från cementgjuteriet i Järpås till Källeråsens dikningsföretag av år 1936, har befunnits att förutom de cementrör som tidigare godkänts, nu ytterligare kunde godkännas ett så stort antal 15" rör, att den täckta ledningen kunde fullbordas till brunnen vid punkt 8+33.

Skara den 22 december 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Herr Frans Hellberg,

Källeråsen, Järpås.

Med anledning av dagens överenskommelse har jag nu

1. insänt annonser till Skaraborgs Läns Tidning och Nya Lidköpings-Tidningen, vilka annonser komma att införas i respektive tidningar fredagen den 4 september,
2. uppgjort förslag till kontrakt i två exemplar, vilka här medsändas,
3. uppställt en tablå, vilken ävenledes medsändes, över företagets omfattning, dels vad beträffar rörpartiens storlek, dels beträffande entreprenaden.

Ett utdrag av kostnadsförslaget ger vid handen, att i detsamma beräknats

till inköp av rör för ledningar och brunnar	5976:- kr.
till arbetskostnader för företagets utförande	2358:85 "
till oförutsedda utgifter och arbetets tillsyn	835:15 "
Summa kronor	9170:--

Skara den 2 september 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Källeråsens dikningsföretag av år 1936.

Till företaget åtgår:

15"	cementrör	913 meter
12"	"	291 "
9"	"	284 "
8"	tegelrör	826 "
5"	"	336 "
	Summa	2650 meter

samt cementrör med 60 cm. inre diameter till 17 st. brunnar.

Dikningsentreprenaden omfattar:

täckt ledning under botten på öppet dike å sträckorna 0+19 - b - c och e - e^1. Sammanlagt: 1255 meter.

Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning

15" cementrör	913 meter
12" "	161 "
8" tegelrör	181 "
Kringmurning av rörutlopp	1 stycken
Brunnar, typ C.	9 "
Justering av botten och slänter i öppna diket /ytterligt ringa arbete/	1255 meter

enbart täckt ledning å sträckorna c-e, e^1-f, b-g-h, g-i-l och e-d-k. Sammanlagt: 1395 meter.

Grävning, läggning och återfyllning för

12" cementrör	130 meter
9" "	284 "
8" tegelrör	645 "
5" "	336 "
Brunn, typ C.	1 stycken
Brunnar, typ A.	7 "

öppet dike å sträckorna a - 0+19 och c-d-e. Sammanlagt: 190 meter.

Schaktning av lera	55 m^3.
Schaktning av moblandad flytlera	305 m^3.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Källeråsen m.fl. hemman i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län.

Den 12 juni 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil.B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil.A./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrka uppläst och i ortstidning införd kungörelse /Bil.C^{1}-C^{2}./ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos Frans E. Hellberg, Källeråsen, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.D./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

C. A. Eneström, Håkanstorp och

Anders Andrè, Pinnebryne, Järpås,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Frans E. Hellberg, Källeråsen, Järpås,

Einar Lindgren, Kvistegården, "

Holger Svensson för Sven Emil Anderssons sterbhus, enl. fullmakt,

Adolf Abelsson, Ambjörnsg:n, Järpås,

Carl Abelsson, Ambjörnsg:n, Järpås, och

Anders Mellgren, " , " .

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Gust. E. Hansson, Kvistegården, Järpås,

Frans Abelsson, Ambjörnsg:n, " , vilken även innehade fullmakt att föra sonen Lars talan,

Arr. Per Färdig, Ambjörnsgården, Järpås, vilken även innehade fullmakt att föra Alfr. Fahlströms talan,

Johan Wennerbom, Ambjörnsg:n, Järpås,

Arr. Karl G. Lidberg, " , " ,

Gust. Lundgren, " , " .

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen förefanns ej och icke heller något laga hinder mot förrättningens företagande.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark, där så beräknades bliva ekomomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Einar Lindgren, Adolf Abelsson, Lars Abelsson, Sven Emil Anderssons sterbhus genom Holger Svensson, Carl Abelsson och Anders Mellgren hade ingått förening med sökandena genom särskild skrivelse, som vitsordades medelst synemännens påskrift. /Bil.E./.

§ 5.

Beträffande av företaget berörda broar och trummor förekom följande: Vederbörande markägare med mark på båda sidor om det öppna avloppet yrkade trummor av cementrör för sina utfarts- resp. ägovägsbroar.

§ 6.

Upptogs till behandling fråga om ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avlopps breddning, varvid intressenterna uttalade sig för att sådan skulle utgå.

§ 7.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag uttalade sig intressenterna för att sådan skulle utgå.

§ 8.

Gustaf Hansson yrkade på täckt ledning mellan punkt e och vägen i gränsen mellan Hanssons och Abelssönernas mark. Abelssönerna och Lindgren ansågo det ur kostnadssynpunkt vara lämpligast att nämnda sträcka utfördes som öppet dike.

§ 9.

Anders Mellgren önskade täckt ledning från huvuddiket vid punkt 8+20 till ägovägen cirka 200 meter norrut.

§ 10.

Frans Hellberg lämnade skriftliga uppgifter angående tid, som åtgått till hantlangningen vid fältundersökningarna.

§ 11.

Per Färdig yrkade att all dikesjord på sträckan förbi tomten på den av honom arrenderade fastigheten måtte läggas på dikets norra sida.

§ 12.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 25 juni 1936 klockan 2.

§ 13.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

C. A. Eneström, Anders Andrè.
Biträdande gode män.

Den 25 juni 1936.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Frans E. Hellberg,

Gust. E. Hansson,

Einar Lindgren,

Holger Svensson,

Carl Abelsson,

Adolf Abelsson,

Frans Abelsson,

Karl Rudolf Abelsson,

Anders Mellgren,

Arr. Per Färdig,

Johan Wennerbom,

Arr. Karl G. Lidberg,

Gustav Lundgren.

§ 14.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 15.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 16.

Beslöts att välja arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Frans Hellberg, Källeråsen, Järpås, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Anders Mellgren, Ambjörnsgården och Einar Lindgren, Smetofta Kvistegården. Till suppleanter i styrelsen valdes Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården och Gustaf Hansson, Smetofta Kvistegården.

§ 17.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos Carl Abelsson, Ambjörnsgården och Holger Svensson, Smetofta Kvistegården.

§ 18.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Frans Hellberg, Källeråsen, Järpås.

§ 19.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

C. A. Eneström, Anders André
Biträdande gode män.

Fullmakt

Fullmakt för min arrendator, Per Gustafsson /Färdig/ att vid syneförrättning och uppmätning av avloppsdike i Ambjörnsgården fredagen den 12 juni 1936, min talan föra. Och förklarar jag mig nöjd med vad ombudet i saken gör och låter.

Torstensg. Järpås den 8 juni 1936.

Alfr. Fahlström.

Fullmakt

För innehavaren att vid sammanträde med diknings-företaget Källerås Ambjörnsg. Järpås föra min talan, rätt bevaka och skriva mitt namn, godkännande jag, vad ombudet gör och underskriver.

Ambjörnsg. Järpås den 12/6 1936.

Lars Abelsson.

Bevittnas av:

Sven Bergman Karin Bergman.

Fullmakt för Holger Svensson, Kvistegården, Järpås, att vid sammanträde hos Frans E. Hellberg, Källeråsen fredagen den 12 juni 1936 kl. 9 fm. föra min talan.

Kvisteg. Järpås.

Ada Andersson

Bevittna:

Nils Enström Erik Häll

Ambjörnsg. Mejeri Kvistegården

Järpås Smedtofta

Järpås.

D. & V.D. n:r 2 - 1
1935

Resolution.

Extra Lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm /Namn oläsligt/.

- - - - - - -

D. & V. D. n:r 2 - 1
1935

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 januari 1935

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. /Namn oläsligt/.

Bilaga B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källeråsen i Järpås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Järpås.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Frans Hellberg, Järpås.

Järpås den 19/11 1934.

Frans Hellberg.

Bevittnas:

Arvid Johansson, Gustaf Hansson.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:		Ägarens namn:
Smedtofta Kvisteg.	1/16 mt.	Gustaf Hansson
Källeråsen	1/16 mt.	Frans Hellberg
Kvisteg., Lägenhet		"
Ambjörnsg. nr 3	1/64 mtl.	Karl Abelsson
Källeråsen nr 1	3/80mtl.	"
Ambjörnsgården		C. J. Mellgrens sterbhus
Ambjörnsgården		Alfred Fahlström, Torstensgården

Ambjörnsgården Johan Wennerbom

Ambjörnsgården Gustaf Lundgren

- - - - - - -

Bilaga C[1].

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källeråsen m.fl. Hemman i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs Län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Fr. E. Hellberg, Källeråsen, Järpås, fredagen den 12 juni 1936 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Ambjörnsg:n, Källeråsen och Torstensg:n i Järpås socken samt Kvistegården i Levene socken.

Skara den 22 maj 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Järpås sockens kyrka den 24 maj 1936 betygas:

Sven Svensson.
Kyrkoherde.

Bilaga C.

Nya Lidköpings-Tidningen

Herr Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

1936
Maj 26. Kungörelse ang. torrläggning av vattenskadade marker i Järpås 11:20

Postförskottsporto 0:50

Kronor 11:70

- -

Bilaga D.

FÖRTECKNING

över underrättelser ang. sammanträde hos Frans E. Hellberg, Källeråsen, fredagen den 12 juni 1936, kl. 9, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts den 24.5. 1936 till

Fr. E. Hellberg, Källeråsen, Järpås.

Gust. E. Hansson, Kvistegården, "

Einar Lindgren, " , "

Sven Emil Anderssons sterbhus, Kvistegården, "

Carl Abelsson, Ambjörnsgården, "

Adolf Abelsson, " , "

Frans Abelsson, " , "

Lars Abelsson, " , "

C.J. Mellgrens sterbhus, Ambjörnsgården, "

Johan Wennerbom, " , "

Arr. Karl G. Lidberg, " , "

Gust. Lundgren, " , "

Alfr. Fahlström, Torstensgården, "

Arr. Per Färdig, Ambjörnsgården, Järpås,

Fru Ida Amalia Johansson, Vidkärrsgatan 13, Göteborg,

Skiftesgodemannen C.A. Eneström, Håkantorp,

" Anders André, Pinnebryne, Järpås.

Skara den 24.5.1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

- - - - -

Bilaga E.

FÖRENING

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadade marker inom Källeråsens, Ambjörnsgårdens m.fl. fastigheter i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Källeråsen, Järpås den 6 maj 1936

Einar Lindgren,
Kvistegården, Smedtofta.

Sven Emil Anderssons sterbhus
genom Holger Svensson

Adolf Abelsson

Carl Abelsson

Lars Abelsson

Anders Mellgren.

Förestående förening uppläst vid sammanträde den 12 juni 1936 betygas

i tjänsten:

Ernst Öfverholm.

C.A. Eneström.

Anders André.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I

Beskrivnings- och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Järpås socken		
1/18	36	Aa	Järpås Ambjörnsg:n	Johan Wennerbom	
				arr. Karl G. Lidberg	
				åker, mylla på sandbl. lera	1
				" "	2
				" "	3
				Toml "	4
				väg	5
				Summa	
1/18	37	Ab	D:o	Alfred Fahlström	
				arr. Per Färdig	
				väg	6
				"	7
				"	8
				Toml, mylla på sandbl. lera	9
				åker "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				Summa	
1/6	38	Ac	D:o	Anders Nellgren	
				åker, mylla på sandbl. lera	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	44							670	4314	80	800	5152	–	130	837	20
1	19							720	856	80	800	952	–	80	95	20
	16							650	104	–	800	128	–	150	24	–
	49							600	294	–	800	392	–	200	98	–
							03									
8	28						03		5569	60		6624	–		1054	40
							11									
							04									
							03									
	40							600	240	–	800	320	–	200	80	–
3	50							690	2415	–	800	2800	–	110	385	–
3	11							670	2083	70	800	2488	–	130	404	30
	55							650	357	50	800	440	–	150	82	50
1	47							690	1014	30	800	1176	–	110	161	70
9	03						18		6110	50		7224	–		1113	50
2	24							720	1612	80	800	1792	–	80	179	20
4	11							690	2835	90	800	3288	–	110	452	10
6	07							690	4188	30	800	4856	–	110	667	70
2	05							600	1230	–	800	1640	–	200	410	–
1	94							650	1261	–	800	1552	–	150	291	–
	63							720	453	60	800	504	–	80	50	40
17	04											13632	–		2050	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				åker, mylla på sandbl. lera	20
				väg	21
				"	22
				"	23
				Summa	
1/48	3 17	Ad	Hjärpås Ambjörnsg:n	Adolf och Lars Abelsson	
				åker, lermylla på sandbl. lera	24
				Summa	
1/192	3 20	Ae	Do	Adolf Abelsson	
				åker, lermylla på lera	25
				Summa	
1/192	3 19	Af	Do	Carl Abelsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	67
				Summa	
1/192	3 18	Ag	Do	Carl Abelsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	68
				" "	69
				väg	70
				Summa	
1/16	1 5	Ba	Källeråsen	Adolf Abelsson	
				åker, mylla på lera	26
				" "	27
				" "	28
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	04								11581	60		13632	–		2050	40
	45							750	337	50	800	360	–	50	22	50
							07									
							06									
							11									
17	49						24		11919	10		13992	–		2072	90
1	52							550	836	–	800	1216	–	250	380	–
1	52								836	–		1216	–		380	–
	65							500	325	–	800	520	–	300	195	–
	65								325			520	–		195	–
	77							550	423	50	800	616	–	250	192	50
	77								423	50		616	–		192	50
1	25							550	687	50	800	1000	–	250	312	50
	09							500	45	–	800	72	–	300	27	–
							04									
1	34						04		732	50		1072	–		339	50
	06							300	18	–	800	48	–	500	30	–
1	70							580	986	–	800	1360	–	220	374	–
1	27							770	977	90	800	1016	–	30	38	10
3	03								1981	90		2424	–		442	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				åker, mylla på sandbl. lera	29
				väg	30
				Summa	
1/40	19	Bb	Källeråsen	Carl Abelsson	
				väg	31
				"	32
				åker, mylla på lera	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				Summa	
1/80	1 10	Bc	Do	Ida Amalia Johansson	
				åker, mylla på sandbl. lera	37
				" "	38
				väg	39
				Summa	
1/80	1 11	Bd	Do	Carl Abelsson	
				väg	40
				åker, mylla på sandbl. lera	41
				" "	42
				Summa	
1/80	1 12	Be	Do	Adolf Abelsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	43
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	03								1981	90		2424	–		442	10
2	33							720	1677	60	800	1864	–	80	186	40
							07									
5	36						07		3659	50		4288	–		628	50
							04									
							05									
1	14							550	627	–	800	912	–	250	285	–
	74							550	407	–	800	582	–	250	185	–
	03							500	15	–	800	24	–	300	9	–
	08							400	32	–	800	64	–	400	32	–
1	99						09		1081	–		1592	–		511	–
	55							400	220	–	800	440	–	400	220	–
	38							500	190	–	800	304	–	300	114	–
							03									
–	93						03		410	–		744	–		334	–
							03									
	57							400	228	–	800	456	–	400	228	–
	44							500	220	–	800	352	–	300	132	–
1	01						03		448	–		808	–		360	–
1	07							670	716	90	800	856	–	130	139	10
1	07								716	90		856	–		139	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	18	Bf	Källeråsen	Frans E. Hellberg	
				åker, mylla på sandbl. lera	44
				väg	45
				Summa	
1/16	12	Bg	Do	Frans E Hellberg	
				väg	46
				"	47
				löml, mylla på sandbl. lera	48
				åker, mylla på lera	49
				" mylla på lerbl. sand	50
				" mylla på lera	51
				" "	52
				" "	53
				Summa	
			Levene socken.		
1/16	15	Ca	Smålofta Kvisteg:n	Gustaf Edvin Hansson	
				åker, mylla på sandbl. lera	54
				" "	55
				Summa	
1/16	13	Cb	Do	Sven Emil Anderssons slbhs.	
				åker, mylla på sandbl. lera	56a
				Summa	
1/8	12	Cc	Do	Sven Emil Anderssons slbhs.	
				åker, mylla på sandbl. lera	56b
				" "	57a
				väg	58
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	59						07	650	1683	50	800	2072	–	150	388	50
2	59						07		1683	50		2072	–		388	50
							08									
							07									
	45							690	310	50	800	360	–	110	49	50
1	58							720	1137	60	800	1264	–	80	126	40
1	51							690	1041	90	800	1208	–	110	166	10
	55							720	396	–	800	440	–	80	44	–
1	22							720	878	40	800	976	–	80	97	60
	23							650	149	50	800	184	–	150	34	50
5	54						15		3913	90		4432	–		518	10
	98							720	705	60	800	784	–	80	78	40
1	10							690	759	–	800	880	–	110	121	–
2	08								1464	60		1664	–		199	40
1	25							500	625	–	800	1000	–	300	375	–
1	25								625	–		1000	–		375	–
1	55							530	821	50	800	1240	–	270	418	50
–	67							530	355	10	800	536	–	270	180	90
							05									
2	22						05		1176	60		1776	–		599	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	1"	Cd	Smeltofta Kristeg:n	Soen Emil Anderssons sthhs	
				åker, mylla på sandbl. lera	576
				Summa	
1/32	1:15	Ce	Do	Einar Lindgren	
				åker, mylla på sandbl. lera	59
				" "	60
				" "	61
				Summa	
1/32	1:14	Cf	Do	Carl, Adolf, Frans och Karl Rudolf Abelsson samt Enke Amalia Johansson	
				väg	62
				åker, mylla på sandbl lera	63
				" , " " lerbl. sand	64
				" , " " "	65
				" , " " lera	66
				Summa	
			Sammandrag Järpås socken		
1/18	36	Aa	Järpås Ambjörnsg:n	Johan Wennerbom arr. Karl G. Lidberg	
1/18	37	Ab	Do	Alfr. Fahlström arr. Per Färdig	
1/6	38	Ac	Do	Anders Mellgren	
1/48	3:17	Ad	Do	Adolf och Lars Abelsson	
1/192	3:20	Ae	Do	Adolf Abelsson	
1/192	3:19	Af	Do	Carl Abelsson	
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	–							530	530	–	800	800	–	270	270	–
1	–								530	–		800	–		270	–
2	18							620	1351	60	800	1744	–	180	392	40
1	19							530	630	70	800	952	–	270	321	30
1	24							650	806	–	800	992	–	150	186	–
4	61								2788	30		3688	–		899	70
							04									
	32							620	198	40	800	256	–	180	57	60
1	68							620	1041	60	800	1344	–	180	302	40
	03							750	22	50	800	24	–	50	1	50
1	16							670	777	20	800	928	–	130	150	80
3	19						04		2039	76		2552	–		512	30
8	28						03		5569	60		6624	–		1054	40
9	03						18		6110	50		7224	–		1113	50
17	49						24		11919	10		13992	–		2072	90
1	52								836	–		1216	–		380	–
	65								325	–		520	–		195	–
	77								423	50		616	–		192	50
37	74						45		25183	70		30192	–		5008	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
1/192	3 18	Ag	Hjärpås Ambjörnsg:n	Carl Abelsson	
1/16	1 5	Ba	Hällesåsen	Adolf Abelsson	
1/40	1 9	Bb	Do	Carl Abelsson	
1/80	1 10	Bc	Do	Ida Amalia Johansson	
1/80	1 11	Bd	Do	Carl Abelsson	
1/80	1 12	Be	Do	Adolf Abelsson	
1/16	1 8	Bf	Do	Frans E. Hellberg	
1/16	1 2	Bg	Do	D:sme	
			Levene socken		
1/16	1 5	Ca	Smedsta Kristeg:n	Gustaf Edvin Hansson	
1/16	1 13	Cb	Do	Sven Emil Anderssons sterbhus	
1/18	1 12	Cc	Do	D:sma	
1/16	1 11	Cd	Do	D:sma	
1/32	1 15	Ce	Do	Einar Lindgren	
1/32	1 14	Cf	Do	Carl, Adolf, Frans och Karl Rudolf Abelsson samt Ida Amalia Johansson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37	74	✓					45		25183	70		30192	–		5008	30
1	34	✓					04		732	50		1072	–		339	50
5	36	✓					07		3659	50		4288	–		628	50
1	99	✓					09		1081	–		1592	–		511	–
	93	✓					03		410	–		744	–		334	–
1	01	✓					03		448	–		808	–		360	–
1	07	✓							716	90		856	–		139	10
2	59	✓					07		1683	50		2072	–		388	50
5	54	✓					15		3913	90		4432	–		518	10
2	08	✓							1764	60		1664	–		199	40
1	25	✓							625	–		1000	–		375	–
2	22	✓					05		1176	60		1776	–		599	40
1	–	✓							530	–		800	–		270	–
4	61	✓							2788	30		3688	–		899	70
3	19	✓					04		2039	70		2552	–		512	30
71	92	✓				1	02		46453	20		57536	–		11082	80

Hälleråsen den 25 juni 1936
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör

C. A. Enestrom
Anders André
Biträdande gode män.

Bilaga G.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-10+40	1040	Sträckan a-b /komb. öppet och täckt/								
0-0+19	19	Schaktning av lera för öppet dike m³	55	0.70			38	50		
0+19-9+32	913	15" cementrör m.	913	3.50	3195	50				
9+32-10+40	108	12" " "	108	2.40	259	20	3454	70		
0+19-10+40	1021	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	1021	0.80			816	80		
0+19		Kringmurning av rörutlopp, enl. ritn.					45	-		
2+58, 4+15, 5+86, 7+10, 8+33, 9+32, 10+40		Brunn, typ C. st.	7	35:-			245	-		
0+19-10+40	1021	Justering av botten och slänter i det öppna flodvattendiket m.	1021	0.10			102	10	4702	10
		Tillägges c:a 10 %							467	90
							Summa		5170	-
10+40-10+93	53	Sträckan b-c /komb. öppet och täckt/								
		12" cementrör m.	53	2.40			127	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	53	0.70			37	10		
		Justering av botten och slänter i öppna diket m.	53	0.10			5	30	169	60
		Tillägges c:a 10 %							20	40
							Summa		190	-
16-16+130	130	Sträckan c-e /täckt ledning/								
		12" cementrör m.	130	2.40			312	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	130	0.70			91	-		
16+130		Brunn, typ C. st.	1				35	-	438	-
		Tillägges c:a 10 %							42	-
							Summa		480	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10^{+93}-12^{+64}	171	Sträckan c-d-e /öppet dike/								
		Schaktning av mobl.flyt-								
		lera m³	305	0.60					183	-
		Tillägges c:a 10 %							17	-
							Summa		200	-
12^{+64}-14^{+45}	181	Sträckan e-e^1 /komb. öppet och täckt/								
		8" tegelrör m.	181	1.45			262	45		
		Grävning,läggning och								
		återfyllning m.	181	0.40			72	40		
14^{+45}		Brunn, typ C. st.	1				35	-		
		Justering av botten och								
		slänter	181	0.20			36	20	406	05
		Tillägges c:a 10 %							43	95
							Summa		450	-
14^{+45}-15^{+36}	91	Sträckan e^1-f /täckt ledning/								
		8" tegelrör m.	91	1.45			131	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	91	0.45			40	95		
15^{+36}		Brunn, typ A. st.	1				35	-	207	90
		Tillägges c:a 10 %							22	10
							Summa		230	-
21-25^{+58}	458	Sträckan b-g-h /täckt ledning/								
21-23^{+84}	284	9" cementrör m.	284	1.50	426	-				
23^{+84}-25^{+58}	174	5" tegelrör "	174	0.65	113	10	539	10		
21-23^{+84}	284	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	284	0.65	184	60				
23^{+84}-25^{+58}	174	D:o, d:o m.	174	0.30	52	20	236	80		
21+87, 23+84, 25+58		Brunn, typ A. st.	3	35:-			105	-	880	90
		Tillägges c:a 10 %							89	10
							Summa		970	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I GÄVLE

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
26-28^{+78}	278	Sträckan g-i-l /täckt ledning/								
26-27^{16}	116	8" tegelrör m.	116	1.45	168	20				
27^{+16}-28^{+78}	162	5" " m.	162	0.65	105	30	273	50		
26-27^{+16}	116	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	116	0.50	58	-				
27^{+16}-28^{+78}	162	D:o, d:o m.	162	0.35	56	70	114	70		
27^{+16},28^{+78}		Brunn, typ A. st.	2	35:-			70	-	458	20
		Tillägges c:a 10 %							41	80
							Summa		500	-
12+64-12+25										
17-20^{+99}	438	Sträckan e-d-k. /Täckt ledning/								
		8" tegelrör m.	438	1.45			635	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	438	0.50			219	-		
20^{+99}		Brunn, typ A. st.	1				35	-	889	10
		Tillägges c:a 10 %							90	90
							Summa		980	-
		Sammandrag								
	1040	Sträckan a-b							5170	-
	53	" b-c							190	-
	130	" c-e							480	-
	171	" c-d-e							200	-
	181	" e-e^{1}							450	-
	91	" e^{1}-f							230	-
	458	" b-g-h							970	-
	278	" g-i-l							500	-
	438	" e-d-k							980	-
3.30pr m	2840						Totalsumma		9170	-

Källeråsen den 25 juni 1936.

Ernst Öfverholm.

Bilaga H.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Järpås socken.				
			Hjärpås Ambjörnsgården.				
1	1/18	3⁶	Aa Johan Wennerbom arr. Karl G. Lidberg				
2	1/18	3⁷	Ab Alfr. Fahlström arr. Per Färdig				
3	1/6	3⁸	Ac Anders Mellgren	sök.			
4	1/48	3¹⁷	Ad Adolf och Lars Abelsson				
7	1/192	3²⁰	Ae Adolf Abelsson	sök.			
6	1/192	3¹⁹	Af Carl Abelsson	sök.			
5	1/192	3¹⁸	Ag D:sme	sök.			
			Källeråsen.				
9	1/16	1⁵	Ba Adolf Abelsson	sök.			
11	1/40	1⁹	Bb Carl Abelsson	sök.			
12	1/80	1¹⁰	Bc Ida Amalia Johansson				
13	1/80	1¹¹	Bd Carl Abelsson	sök.			
14	1/80	1¹²	Be Adolf Abelsson	sök.			
10	1/16	1⁸	Bf Frans E. Hellberg	sök.			
8	1/16	1²	Bg D:sme	sök.			
			Levene socken.				
			Smetofta Kvistegården.				
15	1/16	1⁵	Ca Gustaf Edvin Hansson				
18	1/16	1¹³	Cb Sven Emil Anderssons sterbhus	sök.			
17	1/8	1¹²	Cc D:sma	sök.			
16	1/16	1¹¹	Cd D:sma	sök.			
20	1/32	1¹⁵	Ce Einar Lindgren	sök.			
19	1/32	1¹⁴	Cf Carl, Adolf, Frans och Karl Rudolf Abelsson	samt Ida Amalia Johansson			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1054.40						872.43	9.514	58.36	
113.50						921.31	10.047	61.63	
2072.90						1715.16	187704	114.74	
380:-						314.44	3.429	21.04	
195:-						161.30	1.759	10.79	
192.50						159.56	1.740	10667	
339.50						280.88	3.063	18.79	
628.50						520.03	5.671	34.79	
511:-						422.83	4.611	28.29	
334:-						276.29	3.013	18.48	
360:-						297.84	3.248	19.93	
139.10						115.08	1.255	7.70	
388.50						321.41	3.505	21.50	
518.10						428.61	4.674	28.67	
199.40						164.97	1.799	11.04	
375:-						310.31	3.384	20.76	
599.40						495.91	5.408	33.18	
270:-						223.38	2.436	14.94	
899.70						744.42	8.118	49.80	
512.30						423.84	4.622	28.35	
11082.80						9170:-	100.000	613.45	

Källeråsen den 25 juni 1936.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

C. A. Enström, Anders André.

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000.



Bilaga I

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Källeråsen m.fl. hemman i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2 km. sydväst om Järpås kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser att anlägga täckta ledningar genom och från vattenskadade marker är enligt bestämmelserna i vattenlagen att anse som dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a-b-c--d-e-e'-f, c-e, b-g-h, g-i-l och e-k.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Skaraborgs län förordnande den 2 mars 1936 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5 : 1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje utom ifråga om kombination med öppen dikning, då de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten "k" satts till 60. Dimensionerna hava, då de täckta ledningarna anläggas i kombination med öppen dikning, bestämts så, att ledningarna förmå avbörda en vattenmängd av 0.2 seklit./har, vilket under normala förhållanden torde vara tillfyllest under vegetationsperioden. Övriga täckta ledningar hava ansetts böra dimensioneras för en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar.

Vattensamlingsområdet för de olika dikessträckorna har delvis direkt inmätts och delvis uttagits å generalstabens karta. Storleken

utgör:

för sträckan	$f-e^{1}$	15 hektar
"	$e^{1}-e$	110 "
"	e-9+32	170 "
"	9+32-7+10	215 "
"	7+10-2+58	250 "
"	2+58-0	305 "
"	1-i	4 "
"	i-g	7 "
"	$g-a^{h}$	4 "
"	b-g	14 "
"	d-k	10 "

8 tums ledningarna och mindre dimensioner utföras av tegelrör, 9 tums ledningarna och större dimensioner av cementrör.

5. Broar och trummor.

Enligt § 5 i protokollet från syneförrättningen hava vederbörande markägare med mark på båda sidor om huvudavloppet a-f yrkat på trummor av cementrör för sina utfarts- resp. ägovägsbroar. Då nämnda avlopp emellertid kommer att utföras som en kombination av täckt ledning och öppet dike, behöva nu befintliga broar icke fördjupas. Av denna anledning kommer eventuell ombyggnad eller nybyggnad av bro eller trumma icke att åvila företaget.

6. Ersättningar.

Enligt § § 6 och 7 i syneförrättningsprotokollet hava intressenterna i företaget uttalat sig för att ersättningar skulle utgå både för

mark, som komme att tagas i anspråk för avlopps breddning, och för intrång genom jordupplag. Dessa uttalanden gjordes dock med tanke på att huvudavloppet skulle utföras som endast öppet dike. Vid utförandet av nu föreslagna åtgärder kommer intrånget att bli så obetydligt, att det har ansetts kunna tålas utan ersättning, och någon markupplåtelse blir det nu icke fråga om.

7. Övriga yrkanden.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

8. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9170:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar funnits skäl undersöka, huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden /= relativa kostnaden/ för torrläggning av något område skulle bliva mindre, där-

est annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten, har för jämkning i kostnadshänseende undersökning vidtagits i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen.

Denna undersökning har givit till resultat, att skäl till avdelningsbildning ej föreligger. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. H/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sexton /16/ kronor 62 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga

om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar.

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de motsvara gällande normers fordringar beträffande täthet och hållfasthet. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

att rörläggningen bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person.

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållningsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på

den försumliges bekostnad låta bota skadan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljas på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebeteringar och fördelningar av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Källeråsens dikningsföretag av år 1936".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Källeråsen den 25 juni 1936.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

C.A. Eneström. Anders André.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 41, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Källeråsens dikningsföretag av år 1936 i Järpås och Levene

socken ~~en~~ *nar och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.9	1,50	2	85		
		kroklinje „	4.0	3,00	12	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 133 ar st.	54	0.50	27	–		
		har	71.92	0.40	28	77		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	18	0.05	–	90		
		har	1.02	0.78	–	79		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.26	5.00	1	30		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					77	61
		Överföres					87	11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 11
1936 5–13/5		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 3 1/2 *dagar*		12,00	42 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* *har*	71,92	0.50	35 96	
		avvägda punkter *st.*	305	0.03	9 15	
		i annan mark, medelantal *punkter pr har* *st.*				
		avvägda punkter *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark *km.*	3.1	2,00	6 20	
		i annan mark „		5,00		93 31
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 101 *ar,* *st.*	72	0.09	6 48	
		har	72.94	0.04	2 92	9 40
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* *st.*	72	0,04	2 88	2 88
		Markvärdering:				
12/6		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* *dagar*	1/3	12,00	4 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd *km.*			4 —	
		för övriga kilometer *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	108	0,06	6 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	54	0,12	6 48	20 96
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2.84	3.50		9 94
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion *st.*				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	32	0.25	8 –	
		„				
		„				8 –
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00		3 –
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal *km.²*		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 –	6 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning *km.*	1.445	3,50	5 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen *m.² sektion på* „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	1.162	6,00	6 97	
		2) „ „ över 20 „ „	1488	10,00	14 88	26 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	71	0,03	2 13	3 13
		Överföres				270 63

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					270	63
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.84	4,00	11	36		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			9	17	20	53
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar ...		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	305	0,01			3	05
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	20	0,30	6	—		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			8	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	—
12/6, 25/6		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1 2/3	12,00			20	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. avd. bildn. ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
8/6		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	1/2	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1/4	12,00	3	—		
		slamficka ... *„*		12,00				
		Antal ritningar *st*	1	3 —	3	—	12	—
		Lösen för: *Summa kronor*					374	71
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal >100 ar ägofigurer ... *st.*	72	13	9	36		
		... *har*	72.94	5	3	64		
		Överföres ...			20	—		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 –	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 25	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	305	0,02	6 10	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	71	0,05	3 55	34 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*				
		befintligt vattendrag el. vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	2.84	6.–	17 04	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 –	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	1	3,00	3 –	28 04
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	3/4	12,00	9 –	
						9 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				96 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			5 20	16 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 40.
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. Nils Nilsson			23 50	
		Frans Hallberg			17 40	
		Anders Eriksson			32 –	72 90
		Summa kronor				142 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				374 71
		Lösen för kopior och avskrifter				96 54
		Övriga förrättningskostnader				142 20
		Summa kronor				613 45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands resp Viste *häradsrätt.*

Källeråsen *den* 25 juni *19* 36

Ernst Öfverholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

den Bestyrkes i tjänsten: Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135

DIARIE N:r 1577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

Å Källnäsets dikningsföretag av år 1936 är arbetet å sträckan A–B från 0 punkten till punkt 7+25 utfört varav endast återstår kringgrävning av rörledning vid 0 punkten samt lock i å sträckan belägna bummen samt justering av botten och slänten i flödesvattendiket, varden härmed på begäran anlyggat.

Vårgårda den 12 december 1936.

Nils Nyttén
Taxeman och fältbiträde Kgl. Maj:t.

DIARIE N:r 1577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

Å Källeråsens dikningsföretag av år 1936 är sträckan c,d,e, 171 sträckmeter flövattensdike färdiggräven samt sträckan e,d,k, 438 sträckmeter täckt ledning färdig, varder härmed på begäran intygat.

Järpås den 15 januari 1937.

Nils Pettersson

Polisman och fattigvårdsstyrelsens ordf.

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A

583/36

DIARIE N:r 1577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

I anledning av att första delen av statsbidrag och lån till Källeråsens dikningsföretag av år 1936 rekvireras från Statskontoret får jag härmed med stöd av bifogade intyg angående arbetets utförande lämna följande sammandrag av beräknade kostnaderna för hittills utfört arbete.

Sträckan a - 7+25	3194:30	
Sträckan c - d - e	183:--	
Sträckan e - d - k	889:10	4266:40
Förrättningskostnad och betänkande	731:43	
Vattendomstolsavgift	16:62	748:05
	Kronor	5014:45

Skara den 23 januari 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

1.10 - 4266.40 = 4680

0.70 · 4680 = 3270
748
4018
9918

40,50 %

0.49 · 5340 = 2600 ; 0.49 · 4570 = 2300

Smetofta Kvistegården	1/32	1 14	Cf	Carl,Adolf, Frans och Karl Rudolf Abelsson samt Ida Amalia Johansson
" "	1/32	1 15	Ce	Einar Lindgren

Stockholm den 5 februari 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1937 den 5 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Källeråsens dikningsföretag av år 1936" i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län.

Lån 5.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 13 november 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Littera	Ägare
Järpås socken.				
Hjärpås Ambjörnsgården	1/18	3 6	Aa	Johan Wennerbom
" "	1/18	3 7	Ab	Alfr.Fahlström
" "	1/6	3 8	Ac	Anders Mellgren
" "	1/48	3 17	Ad	Adolf och Lars Abelsson
" "	1/192	3 18	Ag	Carl Abelsson
" "	1/192	3 19	Af	Densamme
" "	1/192	3 20	Ae	Adolf Abelsson
Källeråsen	1/16	1 2	Bg	Frans E.Hellberg
"	1/16	1 5	Ba	Adolf Abelsson
"	1/16	1 8	Bf	Frans E.Hellberg
"	1/40	1 9	Bb	Carl Abelsson
"	1/80	1 10	Be	Ida Amalia Johansson
"	1/80	1 11	Bd	Carl Abelsson
"	1/80	1 12	Be	Adolf Abelsson
Levene socken.				
Smetofta Kvistegården	1/16	1 5	Ca	Gustaf Edvin Hansson
" "	1/16	1 11	Cd	Sven Emil Anderssons sterbhus
" "	1/8	1 12	Cc	Detsamma
" "	1/16	1 13	Cb	Detsamma

Inkom den
31. JAN. 1938
till
Västerbygdens vattendomstol.

Fm 5576

Inkom den
31. JAN. 1938
till
Västerbygdens vattendomstol.

Nederbördsområde n:o 142, sektion n:o 1.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*2176

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

angående

"Källeråsens dikningsföretag av år 1936"

i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av

Ernst Öfverholm

Statens. e. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofem /45/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

13/11 36

FÖRTECKNING

DIARIE Nr 17501
KANSLIBYRÅN
22 SEP 1936

över de av Källeråsens dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från Statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Län, socken och hemman	Delägare
			Skaraborgs län	
			Järpås socken	
1/18	3 6	Aa	Hjärpås Ambjörnsgården	Johan Wennerbom, arr. Karl G. Lidberg
1/18	3 7	Ab	"	Alfr. Fahlström, arr. Per Färdig
1/6	3 8	Ac	"	Anders Mellgren
1/48	3 17	Ad	"	Adolf och Lars Abelsson
1/192	3 18	Ag	"	Carl Abelsson
1/192	3 19	Af	"	Carl Abelsson
1/192	3 20	Ae	"	Adolf Abelsson
1/16	1 2	Bg	Källeråsen	Frans E. Hellberg
1/16	1 5	Ba	"	Adolf Abelsson
1/16	1 8	Bf	"	Frans E. Hellberg
1/40	1 9	Bb	"	Carl Abelsson
1/80	1 10	Bc	"	Ida Amalia Johansson
1/80	1 11	Bd	"	Carl Abelsson
1/80	1 12	Be	"	Adolf Abelsson
			Levene socken	
1/16	1 5	Ca	Smetofta Kvistegården	Gustaf Edvin Hansson
1/16	1 11	Cd	"	Sven Emil Anderssons sterbhus
1/8	1 12	Cc	"	D:sma
1/16	1 13	Cb	"	D:sma
1/32	1 14	Cf	"	Carl, Adolf, Frans och Karl Rudolf Abelsson samt Ida Amalia Johansson
1/32	1 15	Ce	"	Einar Lindgren

Skara i september 1936.

I tjänsten:

Ernst Österholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Soek. 3/8 37

509/36

DIARIE N:r 12111
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1937

BEVIS

över verkställd avsyning av Källeråsens dikningsföretag av år 1936 i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 november 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.570

Lån från statens avdikningslånefond „ 5.340

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 febr. 1937

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Frans Hellberg, Källeråsen, Järpås.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 7 juli 1937.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Skara den 7 juli 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA 7.7.37 KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

R 2*0615

DIARIE N:r 1576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

Avskrift.

Betänkande angående

Källeråsens dikningsföretag av år 1936

i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län;

avgivet

i och för sökande av statsunderstöd

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. 1.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 november 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Österholm

B E T Ä N K A N D E

angående Källeråsens dikningsföretag av år 1936 i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län, avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 25 juni 1936, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande rit-

ningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av 71.92 hektar åker.

Lånesökande.

Samtliga delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 9170:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 613:45

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 117:98

Vattendomstolsavgift kronor 16:62

Summa kronor 9918:05

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har för hela företaget uppskattats till kronor 11082:80.

Anslags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.89. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 46.15 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 4570 kronor och som lån från statens avdikningslånefond ett belopp motsva-

rande 53.85 % av samma kostnad eller i avrundat tal 5340 kronor.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III, IIIa, IIIb.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 2 blad.

Skara i september 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Torrläggningsarbetet		9170:-
Syneförrättningen	613:45	
Betänkande med bilagor	117:98	731:43
Vattendomstolsavgift		16:62
	Summa kronor	9918:05

Skara i september 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.918 kronor 5 öre.

Stockholm den 27 november 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitts.

Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över de av Källeråsens dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från Statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Län, socken och hemman	Delägare
			Skaraborgs län	
			Järpås socken	
1/18	3^{6}	Aa	Hjärpås Ambjörnsgården	Johan Wennerbom, arr. Karl G. Lidberg
1/18	3^{7}	Ab	"	Alfr. Fahlström, arr. Per Färdig
1/6	3^{8}	Ac	"	Anders Mellgren
1/48	3^{17}	Ad	"	Adolf och Lars Abelsson
1/192	3^{18}	Ag	"	Carl Abelsson
1/192	3^{19}	Af	"	Carl Abelsson
1/192	3^{20}	Ae	"	Adolf Abelsson
1/16	1^{2}	Bg	Källeråsen	Frans E. Hellberg
1/16	1^{5}	Ba	"	Adolf Abelsson
1/16	1^{8}	Bf	"	Frans E. Hellberg
1/40	1^{9}	Bb	"	Carl Abelsson
1/80	1^{10}	Bc	"	Ida Amalia Johansson
1/80	1^{11}	Bd	"	Carl Abelsson
1/80	1^{12}	Be	"	Adolf Abelsson
			Levene socken	
1/16	1^{5}	Ca	Smetofta Kvistegården	Gustaf Edvin Hansson
1/16	1^{11}	Cd	"	Sven Emil Anderssons sterbhus
1/8	1^{12}	Cc	"	D:sma
1/16	1^{13}	Cb	"	D:sma
1/32	1^{14}	Cf	"	Carl, Adolf, Frans och Karl Rudolf Abelsson samt Ida Amalia Johansson
1/32	1^{15}	Ce	"	Einar Lindgren

Skara i september 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade delägare i Källeråsens dikningsföretag av år 1936 inom Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erfoderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erfoderliga handlingar och ritningar.

Järpås den 27/7 1936

Johan Wennerbom

Gust. E Hansson

Alfred Fahlström

Holger Svensson
för Sven Emil Anderssons sterbhus,
enl. fullm. III a

Anders Mellgren

Einar Lindgren

Adolf Abelsson

Frans Abelsson 1/160 mtl.
med förbehåll på klagotid.

Lars Abelsson

Karl Rudolf Abelsson

Carl Abelsson

Adolf Abelsson
för fru Amalia Johansson, enl. fullm. III b.

Frans Hellberg

Bevittnas:

Frans Johansson,

E. Johansson.

Bilaga III a.

FULLMAKT

för herr Holger Svensson, att för undertecknads räkning bemyndiga styrelsen för "Källeråsens dikningsföretag av år 1936" i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget.

Kvistegården den 6 augusti 1936.

Ada Andersson.

Bevittnas:

Erik Häll
Kvistegården

Nils Enström
Ambjörnsgården.

Bilaga III b.

FULLMAKT

för herr Adolf Abelsson, att för undertecknads räkning bemyndiga styrelsen för "Källeråsens dikningsföretag av år 1936" i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget.

Göteborg den 6 augusti 1936.

Ida Amalia Johansson.

Bevittnas:

Birgit Kjellson
Hvitfeldtsgatan 15.

Margit Hanson
Skanstorget 7 .

Bilaga IV.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 25 juni 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Källeråsen i Järpås och Levene socknar, Skaraborgs län /Källeråsens dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 september 1936.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Källeråsens dikningsföretag av år 1936 i Järpås och Levene socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta	4:50 kr.
Uträkning av anslags- och lånebelopp	2:-- "
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån sökes, 5 sid. á 3:-kr.	15:-- "
Vävkopia av ritningar	59:18 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 46 sidor á 0:55 kr.	25:30 "
Ansökningshandlingar och exp.	6:-- "
Diariebevis med kom. arvode	3:-- "
Inhäftning, tre band	3:-- "
Summa	117:98 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kållands resp. Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 7 september 1936.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1-9, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm