



Akt nr:

R-E1a-0616

AU$R-E1a-0616

320 981/36.

R 2-0616

DIARIE N:r 1580
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1936 för "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" i Sävareds socken av SKARABORGS LÄN

2 h. h. 2 Sida

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusentvåhundratrettio (6.230) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundra (5.200) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,***

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lunneberg den 11 dec. 1936

Nils Lundqvist Lantbr, adr. Timinga.
Nedförande

Alf Andersson Valdemar Lundberg.

adr. Enkegården, Timinga adr. Lunneberg, Timinga

Att Nils Lundqvist, Alf Andersson och Valdemar Lundberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Georg Gustavsson
Adress Lunneberg, Timinga

Emil Andersson
Adress Lunneberg, Timinga

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 29 januari ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2-0616
1580
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

DIARIE N:r 14365
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1936

13 NOV. 1936

Avskrift.

Handlingar angående

Lunnebergs dikningsföretag av år 1936

i Sävareds socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Lunnebergs dikningsföretag av år 1936 i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Nils Lundquist, Lunneberg, Vinninga.

Ägoslag och areal:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	*hektar*	46,49	-
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	1,10	-
	Summa hektar	47,59	-
Båtnad	*kronor*	13.157:40	-
Kostnad	„	11.439:58	-

Medelkostnad per hektar omkring 240 *kronor.*

Samtliga delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	a)	b)						Summa kronor
Båtnad	11071:40	2086:-						
Kostnad	9410:77	2028:81						
Minskad till.....	-	-						
Relativ kostnad	0,85	0,97						
Bidrag i % av den lägre kostnaden	44,75	48,95						
Beräkn. bidrag	4211:32	993:10						
Bidrag utg. med	4207:74	992:26						5.200:-
Lånesökandes andel i *båtnaden* ...	11071:40	2086:-						
kostnaden...	9410:77	2028:81						
bidraget ...	4207:74	992:26						
Beräknat lånebelopp.....	5203:03	1036:55						
Lån utgår med	5195:04	1034:96						6.230:-

2. 1935. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
31235

a) Norra samfälligheten

b) Södra " .

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 13 oktober 1936.

Olof Fredholm
föredragande.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

22046/36.

36.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 13 november 1936 anvisat dels ett *lån* av 6.230 kronor från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 5.200 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" i Sävareds socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 2 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

8. 35. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123635

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritning ar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritning arna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 27 november 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

1580,81/37

Till Lantbrukaren Nils Lundqvist,
Lunneberg,
Vinninga.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" i Sävareds socken av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t genom beslut den 13 november 1936 anvisat dels lån med 6.230 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 5.200 kronor från statens avdikningsanslag samt härom underrättat Kungl. Statskontoret, som äger att för ändamålet utbetala av lånet 2.000 kronor, sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Statskontoret godkänd, och av statsbidraget 1.700 kronor.

Det ena kontraktsexemplaret samt rekvisitionerna å första delen av lånet och statsbidraget hava därvid överlämnats till Statskontoret, som torde återställa kontraktsexemplaret samtidigt med bidragsbeloppets översändande.

För varje ytterligare utbetalning av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt till Kungl. Statskontoret ställda rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 29 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Södeberg

12. 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
207936

avsyning "Lunnebergs

dik 36

Såvare en Skaraborgs

13 november 36

5.200

6.230

29 januari 1937.

39

Lantbrukaren Nils Lundqvist,

Lunneberg, Vinninga.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 26 augusti 1937.

Företaget befanns därvid i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets slutliga kostnader hava uppgått till:

Norra samfälligheten 8756:65 kronor

Södra samfälligheten 2103:63 kronor

Skara den 7 september 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid den 14 augusti 1937 företagen besiktning av "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

att upptagandet av det öppna avloppsdiket A-B utförts enligt den fastställda arbetsplanen,

att tvenne rörtrummor å samma sträcka gjorts för korta, varför de skola förlängas, vardera med 1 rör,

att läggningen av rören å sträckorna D-E och D-F utförts enligt den fastställda arbetsplanen.

Av entreprenören torde iakttagas bl. a. :

att stenfyllningen kring brunnarna utföres i enlighet med ritning samt

att stensättningen vid rörutloppen utföres med omsorg och medelst därtill avpassad och lämplig sten.

Skara den 14 augusti 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 4.

Vid den 15 juni 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som levererats till "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

att ett parti 15" rör, levererade från Råda och avsedda för sträckan 32+52 - 34+47 i Norra samfälligheten kunde godkännas.

Vid samma dag företagen kontroll av läggningen av rören å sträckorna B-32+52 och B-C har befunnits, att de vid de fåesta avvägda punkterna ligga för högt. Skillnaden mellan den fastställda bottenlinjen och rörens nuvarande inre underkant varierar från 0 till 10 cm. Tydligt är, att nödig hänsyn, trots tidigare förständigande härom, icke tagits till att de i grävningstabellerna angivna djupsiffrorna gälla rörens inre underkant och icke dess yttre. Läggningen kan godkännas denna gång, men vill jag å det bestämdaste påpeka, att min tolerans kommer att minskas vid kontroll av läggning av rören å de återstående delarna av företaget.

Skara den 19 juni 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L B E V I S.

Nr 3.

besiktning Lunnebergs

dik 36

Sävare en Skaraborgs

13 nov. 36

5200

6230

29 jan. 1937

Nils Lundquist, Lunneberg, Vinninga.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 1 juni 1937.

Södra samfälligheten befanns därvid vara utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av att slamrensning å sträckan G-H, återfyllning å sträckan H-K-I samt kringgjutning av rörutlopp vid H återstod att utföra.

Sedan slamrensningen och återfyllningen verkställts, tillstyrkes Södra samfälligheten till godkännande. Anstånd med utförandet av kringgjutningen beviljas till dess kringgjutningen i Norra samfälligheten skall utföras. Av Södra samfällighetens entreprenadsumma skall kronor 50:- innestå till dess kringgjutningen ifråga avsynats och godkänts.

Skara den 3 juni 1937.

~~I tjänsten:~~

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 2.

Vid den 15 maj 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör som levererats till "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

att ett parti 10" och 9" rör levererade från Råda och avsedda för sträckan B-C i Norra samfälligheten kunde godkännas.

Vid samma dag företagen kontroll av läggningen av 8" tegelrören å sträckan K-L har befunnits, att de kommit att ligga cirka 5 cm. för högt å hela sträckan. Då rören emellertid ligga i jämn lutning och höjdläget i föreliggande fall är ägnat att fullt tillgodose kraven på ändamålsenlig torrläggning, kan läggningen ifråga godkännas.

Skara den 15 maj 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 5.

Vid den 12 juli 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som leverats till "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

att ett parti 12"rör levererade från Råda och avsedda för sträckan 34+47 -35+53 i Norra samfälligheten kunde godkännas.

att ett parti 9" rör,levererade från Råda och avsedda för sträckan 35+53-37+28 i Norra samfälligheten kunde godkännas.

Skara den 14 juli 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 30 april 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör som levererats till "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

att ett parti 12" rör levererade från Råda och avsedda för sträckan H-K i Södra samfälligheten kunde godkännas,

att ett parti 18" rör levererade från Råda och avsedda för sträckan B-D i Norra samfälligheten kunde godkännas.

Skara den 1 maj 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Statskontoret,

Byrådirektören och ombudsmannen,

Stockholm.

Ang. avdikningslån.

Med anledning av Kungl. Statskontorets skrivelse till lantbrukaren Nils Lundquist, Lunneberg, Vinninga, angående skuldförbindelse för lån till Lunnebergs dikningsföretag av år 1936 i Sävareds socken av Skaraborgs län får undertecknad härmed avgiva följande yttrande.

Valet av styrelse till företaget ifråga har varit förenat med svårigheter, på grund av att de flesta av sakägarna äro antingen för gamla eller också på annat sätt olämpliga att väljas till styrelseledamöter. Den valda styrelsen har blivit sammansatt av pålitliga och intresserade unga män, av vilka dock ingen äger fast egendom, förutom Nils Lundquist, som emellertid endast är delägare i tvenne sterbhus, dels sin faders, dels genom sin maka i F.A. Svenssons sterbhus. Faderns sterbhus' fasta egendom har ett taxeringsvärde av c:a 60000 kronor och fastigheten 3/8 mtl. Lunneberg 1^{3}, som tillhör F.A. Svenssons sterbhus, ett taxeringsvärde av 49900 kronor.

F.A. Svenssons sterbhus är den ursprungliga sökanden till förrättningen och den drivande fjädern i företaget.

Jag översänder F.A. Svenssons sterbhusdelägares kronodebetsedel av år 1935 tillsammns med en skrivelse, varigenom samtliga medlemmar i nämnda sterbhus ställa sig såsom låntagare.

Skara den 12 februari 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL. STATSKONTORET

BYRÅDIREKTÖREN och OMBUDSMANNEN
Mottagningstid
11 f. m. — 1 e. m.
Telefon 11 30 07.

OMBUDSMANSEXPEDITIONEN
Öppen för allmänheten
10 f. m. — 3 e. m.
Telefon 11 20 26.

Stockholm den 8 februari *1937.*

Lantbrukaren Nils Lundqvist

Lunneberg

Vinninga.

Ang. avdikningslån.

Skuldförbindelse med flera handlingar hava till kungl. statskontoret inkommit. För borgensmännen har insänts kronodebetsedlar, utvisande deras taxeringar av fast egendom. Bevis ang. fastighetstaxering bör insändas jämväl betr. skuldförbindelsens utfärdare. Bevis får vara av den beskaffenhet, som bilagda p.m. utvisar.

Enligt uppdrag:

Lunnebergs dikningsföretag av år 1936.

Lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

1936.				
Juli		Annonser ang. anbud å dikning, enl. bifog. verif.	21	40
		Arvode för ovanst.	2	--
		Utfärdande av kontrakt	2	--
	24	Avvägning för utsättning, jämte grävningslista	21	--
Dec.	2	Avvägning, värdering m.m., jämte grävningslista	9	--
1937.				
Jan.		Arbetskopior av ritningarna	2	--
		Fördelning av vattendomstolsavgift	-	50
		Medelande ang. understödshandlingarnas undertecknande, utväxling av handlingar och ritningar, överföring av Lantbruksstyrelsens anteckningar, kontroll av kontrakts- och ansökningshandlingar, bevis angående arbetets utförande jämte stämpel och avskrift	16	--
		Kronor	73	90

Kvitteras:

Skara den 23 januari 1937.

Skara 23 januari 37.

Lunnebergs dikningsföretag av år 1936.

Lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

1936.				
Juli		Annonser ang. anbud å dikning, enl. verif.	21	40
		Arvode härför	2	--
		Utfärdande av kontrakt	2	--
Juli	24	Avvägning för utsättning jämte grävningslista	21	--
1937				
Febr.	2			

Till

Ordföranden i Lunnebergs dikningsföretag av år 1936.

På grund av att det öppna diket i gränsen mellan Lunnebergoch Änkgården nu blivit utstakat så, att diket kommer att förläggas mitt i ifrågavarande gräns och icke, såsom vid dikningsförslagets upprättande beräknats, mitt i på Änkgårdens område befintligt dike, hava de ersättningar som beräknats skola utgå, omräknats sålunda:

Ersättningar för mark som åtgår för avloppets breddning:

F.A. Svenssons sterbhus, Lunneberg, från förut 19:50 kr. till 26:10 kr

Edwin Andersson, Änkgården, från förut 8:80 kr. till 2:20 kr

Ersättningar för intrång av jordupplag:

F.A. Svenssons sterbhus, Lunneberg, från förut 61:- kr. till 67:- kr.

Edwin Andersson, Änkgården, från förut 26:- kr. till 20:- kr

och skall denna senare fördelning lända till efterrättelse vid ersättningarnas utbetalande.

Skara den 2 december 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Herr Ingenjör E. Öfverholm

Skara.

På grund utav att Vald. Sundberg ingått till Ingenjör Hallin ang. Lundebergs dikningsföret. av år 1936 så ha vi endast kl. för kontrakten. Vi vore därför tacksamma om Herr Öfverholm ville ifylla dspl. och snarast möjligt översända dem hit.

Sundberg har den uppfattningen att kostnadsförslaget skall framläggas till påseende för erent. antagen öfver. Anser Herr Ingenjören att vi skall göra det, el. räcker det med endast ritningar och kontraktsförslag?

Vor även tacksamma för upplysningar angående väkenskapernas förande. Norra och södra samfällighetera måste väl hållas alldeles skilda åt? Får det att sammanföra avd. I och II i norra samfälligheten eller skall även de föras var för sig.

Skola kostnaderna för syneförrätt. räntas av endast sök. eller utav samtl. sakägare?

Om skyrelsen skall upprätta kontraktsförslag, blir det inte med den ordning och reda, som förut nya Tryggelse försäkrings försäkringsföretaget.

Med utmärkt högaktning
Mårten Svensson

Lommaberg, Vimmerby d. 3/7 - 36.

Bil.: 4 st. kontraktsbl.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Lunneberg m.fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Den 31 januari 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil.B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil.A./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrka upplåst och i ortstidning införd kungörelse /Bil.C^1- C^2/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos F.A.Svenssons sterbhus, Lunneberg, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning/Bil. D./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställeskommit skiftesgodemännen

Sven Johansson, Blomsterbacken, Vinninga,

Aron Bergman, Dalvik, " ,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Signe, Edit och Dagny Svensson samt Karin och Nils Lundqvist /delägare i F.A. Svenssons sterbhus/ Lunneberg 1^3.

Edvin Sundberg, Lunneberg 1^{32},

Fru Anna Olsson, Lunneberg 1^{34},

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Domänintendent B. Ekberg för kronogården Sävared Sven Torstensgården 9^{1},

Karl Svensson, Blomsterbacken, såsom ombud för Sävared Stommen 6^{1},

enl. protokollsutdrag /Bil.E./,

Arr. J.A. Lundell, Sven Torstensgården 9^{1},

Arr. August Karlsson, Stommen 6^{1},

Edvin Andersson, Torestorp Änkegården 3^{7},

August Johansson, Sävared Anders Bengtsgården eller Björn Håkansgården 10^{2},

Walfrid Torelius, Postgården, äg. Sävared Skattegården 1^{22}och 1^{25},

Algot Larsson, Holmbräckan,

Karl Friberg, Jutegården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen förefanns ej och icke heller något laga hinder mot förrättningens företagande.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark, där så beräknades bliva ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Signe Svensson, Edit Svensson, Märta Svensson och Karin Lundqvist /delägare i F.A. Svenssons sterbhus/ samt Anna Olsson hade ingått förening med sökandena genom särskild skrivelse, som vitsordades medelst synemännens påskrift. /Bil.F/.

§ 5.

Beträffande av företaget berörda broar och trummor förekom följande: Bestämdes att företaget skulle bekosta omläggning av rörbro för byvägen mellan Sävared Skattegården och Holmbräckan samt ägobro för Sävared Skattegården.

§ 6.

Upptogs till behandling fråga om ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avlopps breddning, varvid intressenterna uttalade sig för att sådan skulle utgå.

§ 7.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag uttalade sig intressenterna för att sådan skulle utgå.

§ 8.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 11 dagsverken och att dessa skulle gäldas med 4:- kr. per dag.

§ 9.

Förrättningsmännen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas fredagen den 27 mars 1936 klockan 9.30.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Bergman, Sven Johansson.
Biträdande gode män.

Den 27 mars 1936 hos Edvin Sundberg, Lunneberg.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Edith Svensson,

Nils Lundquist,

Edwin Sundberg,

Fru Anna Olsson,

Arr. J.A. Lundell

Arr. August Karlsson,

Edwin Andersson,

August Johansson,

Walfrid Torelius,

August Larsson.

§ 11.

Sedan föregående sammanträdet hade Edwin Andersson, Änkegården, förenat sig med de övriga sökandena. Skrivelsen härom vitsordades nu medelst synemännens påskrift.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kost-

naderna samt för jordvärderingen, jordersättningarna och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 14.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Nils Lundquist, Lunneberg, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Valdemar Sundberg, Lunneberg och Alf Andersson, Änkegården.

Till suppleanter i styrelsen utsågos Gotthard Torelius, Postgården och Edith Svensson, Lunneberg.

§15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos Walfrid Torelius, Postgården och Johan Grönberg, Pilegården.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Nils Lundquist, adress: Lunneberg, Vinninga.

§ 17.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Bergman Sven Johansson.

Biträdande gode män.

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 65-16
1935

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - -

D. & V.D. 41-130
1934

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 oktober 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson. /Namn oläsligt/.

Bilaga B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunneberg m.fl. i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vinninga 2 ½ km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Fru Selma Svensson, Lunneberg, Vinninga Rt. Vinninga 42 a.

adress: Lunneberg pr Vinninga.

Lunneberg, Vinninga den 15/10 1934.

Selma Svensson. Edwin Sundberg.

ägare av 3/8 mtl.Lunneberg nr 1, ägare av 1/6 mtl.Lunneberg nr. 1.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lunneberg	Fru Anna Olsson
Björsgården	Aug. Johansson
Jutegården	Frans Friberg
Sävareds Prästgård	Brukare Aug. Karlsson
Enkgården	Edvin Andersson.

- - - - -

Bilaga C[1].

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunneberg m.fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos F.A. Svenssons sterbhus, Lunneberg, fredagen den 31 januari 1936 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Lunneberg, Torestorp Änkegården, Sävared Stommen, Sävared /Pilegården/, Sävared Anders Bengtsgården eller Björn Håkansgården, Sävared Sven Torstensgården, Sävared Skattegården och Holmbräckan.

Skara den 7 januari 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sävare sockens kyrka den 12 januari 1936 betygas:

Ernst Carlsson.
Kyrkoherde.

- -

Bilaga C[2].

Nya Lidköpings-Tidningen

Herr Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

1936
Jan. 8, Kungörelse ang. syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Lunneberg Kronor 11:90

- -

Bilaga D.

F Ö R T E C K N I N G .

över underrättelser ang. sammanträde å Lunneberg fredagen den 31 januari 1936, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts

den 7 januari 1936 till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande, betr. Sävared Stommen.

Skiftesgodemannen Sven Johansson, Blomsterbacken, Vinninga.

" Aron Bergman, Dalvik, " ,

den 11 januari 1936 till

F.A. Svenssons sterbhus, Lunneberg, Vinninga,

Edwin Sundberg " "

Fru Anna Olsson " "

Edwin Andersson, Torestorp Änkegården, Vinninga,

Arr. August Karlsson, Sävared Stommen, "

Kom. ordf. Johan Grönberg, Pilegården, "

August Johansson, Björsgården, "

Arr. J.A. Lundell, Pukaregården, "

Walfrid Torelius, Postgården, "

Algot Larsson, Holmbräckan, " .

Skara den 11 januari 1936.

Ernst Öfverholm.

- - - - - - - - - -

Bilaga E.

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Sävare pastorats kyrkoråd den 30 januari 1936.

§ 2.

Till pastoratets ombud vid syneförrättning den 31 januari 1936 rörande torrläggning av vattenskadade marker valdes hem: äg. Karl Svensson, Blomsterbacken.

Ur protokollet.

Ernst Carlsson.

/Stämpel/ Kyrkorådets ordf.

- - - - -

Bilaga F.

Undertecknade förena sig härmed med Selma Svensson Och Edwin Sundberg i Lunneberg i deras ansökan av den 15 okt. 1934 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till Lunneberg i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Lunneberg den 8 nov. 1935.

Signe Svensson
Edith Svensson
Märta Svensson
Karin Lundqvist
} delägare i F.A. Svenssons sterbhus.

Anna Olsson, ägare till 1/16 mtl. Lunneberg 1[34].

Förestående förening uppläst vid sammanträde den 31 januari 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Aron Bergman, Sven Johansson.

Undertecknad förenar sig härmed med ovannämnda personer i deras ansökan angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Torestorp Änkegården den 13 mars 1936

Edwin Andersson

Edwin Anderssons förening med övriga sökandena uppläst vid sammanträde den 27 mars 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Aron Bergman, Sven Johansson.

Bil. G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Såvareds socken		
1/12	125		Såvared Skattejord	Walfrid Torelius	
				åker, mylla på lera	1
				" , "	2
				väg	3
				Summa	
5/64	122		Såvared Skattejord	Walfrid Torelius	
				åker, mylla på lera	4
				" , "	5
				" , "	6
				ägoväg	7
				Summa	
1/2	102		Såvared Anders	August Johansson	
			Bengtsgården eller	åker, mylla på lera	8
			Björnåkersgården	" , "	9
			(Björsgården)	" , "	10
				" , "	11
				" , "	12
				" , "	13
				" , "	14
				" , "	15
				" , "	16
				" , "	17
				" , "	18
				" , "	19
				" , "	20
				" , "	21
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	30							700	840	-	900	1080	-	200	240	-
1	76							670	1179	20	900	1584	-	230	404	80
							14									
2	96						14		2019	20		2664			644	80
	26							750	195	-	900	234	-	150	39	-
	07							670	46	90	900	63	-	230	16	10
1	15							720	828	-	900	1035	-	180	207	-
							02									
1	48						02		1069	90		1332	-		262	10
	33							450	148	50	900	297	-	450	148	50
	32							450	144	-	900	288	-	450	144	-
	32							450	144	-	900	288	-	450	144	-
	33							450	148	50	900	297	-	450	148	50
	34							450	153	-	900	306	-	450	153	-
	34							450	153	-	900	306	-	450	153	-
	36							450	162	-	900	324	-	450	162	-
	35							490	171	50	900	315	-	410	143	50
	35							530	185	50	900	315	-	370	129	50
	36							530	190	80	900	324	-	370	133	20
	36							560	201	60	900	324	-	340	122	40
	36							590	212	40	900	324	-	310	111	60
	35							590	206	50	900	315	-	310	108	50
	36							590	212	40	900	324	-	310	111	60
4	83								2433	70		4347	-		1913	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				Summas	
3/8	13		Lunneberg	P. A. Svenssons sterbhus	
				åker, mylla på lera	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	83								2433	70		4347	-		1913	30
	27							560	151	20	900	243	-	340	91	80
	24							490	117	60	900	216	-	410	98	40
	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
	15							450	67	50	900	135	-	450	67	50
5	65								2842	-		5085	-		2243	-
	49							620	303	80	900	441	-	280	137	20
	48							560	268	80	900	432	-	340	163	20
	49							590	289	10	900	441	-	310	151	90
	47							590	277	30	900	423	-	310	145	70
	45							590	265	50	900	405	-	310	139	50
	30							810	243	-	900	270	-	90	27	-
	32							810	259	20	900	288	-	90	28	80
	5							860	43	-	900	45	-	40	2	-
	49							590	289	10	900	441	-	310	151	90
	46							620	285	20	900	414	-	280	128	80
	50							620	310	-	900	450	-	280	140	-
	50							620	310	-	900	450	-	280	140	-
	49							620	303	80	900	441	-	280	137	20
	32							670	214	40	900	288	-	230	73	60
	32							670	214	40	900	288	-	230	73	60
	32							700	224	-	900	288	-	200	64	-
	33							700	231	-	900	297	-	200	66	-
	33							700	231		900	297	-	200	66	-
	32							700	224	-	900	288	-	200	64	-
	40							700	280	-	900	360	-	200	80	-
	34							700	238	-	900	306	-	200	68	-
8	17								5304	60		7353	-		2048	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				ägovång	67
				äng, mylla på lera	68
				åker, "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	17								5304	60		7353	-		2048	40
	36							700	252	-	900	324	-	200	72	-
	35							670	234	50	900	315	-	230	80	50
	45							650	292	50	900	405	-	250	112	50
	47							620	291	40	900	423	-	280	131	60
	50							620	310	-	900	450	-	280	140	-
	51							650	331	50	900	459	-	250	127	50
	52							670	348	40	900	468	-	230	119	60
	50							790	395	-	900	450	-	110	55	-
	16							360	57	60	900	144	-	540	86	40
	18							420	75	60	900	162	-	480	86	40
	20							520	104	-	900	180	-	380	76	-
	21							550	115	50	900	189	-	350	73	50
	33							580	191	40	900	297	-	320	105	60
	18							650	117	-	900	162	-	250	45	-
	32							650	208	-	900	288	-	250	80	-
	27							620	167	40	900	243	-	280	75	60
	30							580	174	-	900	270	-	320	96	-
	25							550	137	50	900	225	-	350	87	50
	27							520	140	40	900	243	-	380	102	60
	87							720	626	40	900	783	-	180	156	60
							22									
			64					590	377	60	900	576	-	310	198	40
	24							560	134	40	900	216	-	340	81	60
	43							670	288	10	900	387	-	230	98	90
	22							790	173	80	900	198	-	110	24	20
	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
	19							700	133	-	900	171	-	200	38	-
	19							670	127	30	900	171	-	230	43	70
16	87		64				22		11281	40		15759	-		4477	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	75
				" " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " "	79
				" " "	80
				" " "	81
				" "	82
				" , mylla på sand	83
				" " "	84
				" " "	85
				" " "	86
				Summa.	
1/6	132		Lunneberg	Edvin Sundberg	
				åker, mylla på sand	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" , mylla på lera	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	87		64				22		11281	40		15759	-		4477	60
	23							670	154	10	900	207	-	230	52	90
	25							650	162	50	900	225	-	250	62	50
	31							790	244	90	900	279	-	110	34	10
	80							670	536	-	900	720	-	230	184	-
	32							590	188	80	900	288	-	310	99	20
	35							560	196	-	900	315	-	340	119	-
	33							530	174	90	900	297	-	370	122	10
	33							530	174	90	900	297	-	370	122	10
	23							470	108	10	800	184	-	330	75	90
	15							490	73	50	700	105	-	210	31	50
	29							580	168	20	700	203	-	120	34	80
	33							590	194	70	700	231	-	110	36	30
20	79		64				22		13658	-		19110	-		5452	-
	28							380	106	40	700	196	-	320	89	60
	24							610	146	40	700	168	-	90	21	60
	24							410	98	40	700	168	-	290	69	60
	29							490	142	10	700	203	-	210	60	90
	28							490	137	20	700	196	-	210	58	80
	30							490	147	-	700	210	-	210	63	-
	31							600	186	-	800	248	-	200	62	-
	54							700	378	-	900	486	-	200	108	-
	62							590	365	80	900	558	-	310	192	20
	23							300	69	-	900	207	-	600	138	-
	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
	17							530	90	10	900	153	-	370	62	90
	33							530	174	90	900	297	-	370	122	10
3	99								2113	30		3234	-		1120	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				äng, "	106
				" "	107
				åker "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				Summa	
1/16	134		Lunneberg	Enk Anna Olsson	
				väg	122
				åker, mylla på lera	123
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	99								2113	30		3234	-		1120	70
	35							530	185	50	900	315	-	370	129	50
	37							530	196	10	900	333	-	370	136	90
	24							490	117	60	900	216	-	410	98	40
	26							490	127	40	900	234	-	410	106	60
	33							490	161	70	900	297	-	410	135	30
	29							490	142	10	900	261	-	410	118	90
			19					670	127	30	900	171	-	230	43	70
			27					700	189	-	900	243	-	200	54	-
1	07							650	695	50	900	963	-	250	267	50
	43							560	240	80	900	387	-	340	146	20
	43							560	240	80	900	387	-	340	146	20
	40							560	224	-	900	360	-	340	136	-
	35							670	234	50	900	315	-	230	80	50
	35							670	234	50	900	315	-	230	80	50
	35							670	234	50	900	315	-	230	80	50
	36							700	252	-	900	324	-	200	72	-
	34							700	238	-	900	306	-	200	68	-
	33							700	231	-	900	297	-	200	66	-
	30							700	210	-	900	270	-	200	60	-
	27							700	189	-	900	243	-	200	54	-
	26							720	187	20	900	234	-	180	46	80
	20							750	150	-	900	180	-	150	30	-
11	27		46						6921	80		10200	-		3278	20
							15									
1	05							650	682	50	900	945	-	250	262	50
1	05						15		682	50		945	-		262	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/18	37		Torestorp Åke-	Edvins Anderssons	
			gården	åker, myllа på lera	134a
				" "	134b
					135
				Summa	
			Sammandrag		
			Norra samfälligheten		
			Såvareds socken		
6 1/12	125		Såvared Skattegården	Walfrid Torelius	
5 5/64	122		"	D:o	
7 1/2	102		Såvared Anders		
			Bengtsgården eller		
			Björn Håkansgården	August Johansson	
1 3/8	13		Lunneberg	F. A. Svenssons sterbhus	
2 1/6	132		"	Edvin Sundberg	
3 1/16	134		"	Enk. Anna Olsson	
				Summa	
			Södra samfälligheten		
			Såvareds socken		
3/8	13		Lunneberg	F. A. Svenssons sterbhus	
4 7/18	37		Torestorp Åkegården	Edvin Andersson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							840	336	-	900	360	-	60	24	-
	69							580	400	20	900	621	-	320	320	80
2	20							550	1210	-	900	1980	-	350	770	-
3	29								1946	20		2961	-		1014	80
2	96	✓					14		2019	20		2664	-		644	80 ✓
1	48	✓					02		1069	90		1332	-		262	10 ✓
5	65	✓							2842	-		5085	-		2243	- ✓
17	25	✓	64	✓			32		11543	20		15924	-		4380	80 ✓
11	27	✓	46	✓					6921	80		10200	-		3278	20 ✓
1	05	✓					15		682	50		945	-		262	50 ✓
39	66	✓	1	10 ✓			53		25078	60		36150	-		11071	40 ✓
3	54	✓							2114	80		3186	-		1071	20 ✓
3	39	✓							1946	20		2961	-		1014	80 ✓
6	83	✓							4061	-		6147	-		2086	- ✓

Lunneberg, den 27 mars 1936
Ernst Österholm
Statens e. lantbruksingenjör

Axel Borgman
Biträdande gode män

Sven Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för mark, som åtgår till avloppens breddning.						
	Sträckan A - B .					
Holmbräckan 1[1]	Algot Larsson	50+50-51+50	195	9.00		17 55
Skattegården 1[25]	Walfrid Torelius	51+55-53+32	465	6.85	31 85	
Skattegården 1[22]	D:sme	53+32-53+55	60	7.10	4.26	
	D:sme	53+55-54	110	6.95	7 65	
	D:sme	54 -55+32	315	7.20	22 68	66 44
Sven Torstensg:n 9[1]	Kronan	54+25-55+32	200	9.00	18 --	
	D:sme	4+13- 7+53	865	9.00	77 85	95 85
Anders Bengtsg:n el.						
Björn Håkansg:n 10[2]	August Johansson	4+13- 7+53	355	5.00	17 75	
	D:sme	7+53- 8+71	225	4.50	10 13	27 88
Lunneberg 1[3]	F.A.Svenssons stbhs.	7+53- 8+71	225	5.90		13 28
					Summa	221 00
	Sträckan G - H.-I.					
Stommen 6[1]	Eckl.löneboställe	17+20-20	215	9.00	19 35	
	D:sma	20 -21+76	240	9.00	21 60	40 95
Sävared 13[4]	Johan Grönberg	17+20-20	215	9.00		19 35
Lunneberg 1[3]	F.A.Svenssons stbhs	20 -22+95	300	6.50		19 50
Änkegården 3[7]	Edwin Andersson	21+76-22+95	160	5.50		8 80
					Summa	88 60
	Sammandrag.					
	Sträckan A - B.					221 --
	Sträckan G - H.					88 60
					Summa	309 60

Lunneberg den 27 mars 1936

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Bergman, Sven Johansson.

Biträdande gode män.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Sträckan A - B.					
Holmbräckan 1[1]	Algot Larsson	50+50-51+52	180	20	36 -	
Skattegården 1[25]	Walfrid Torelius	51+52-53+32	560	20	112 -	
Skattegården 1[22]	Walfrid Torelius	53+32-55+32	500	20	100 -	
Sven Torstensg:n 9[1]	Kronan	54+25- 7+53	960	20	192 -	
Anders Bengtsg:n el. Björn Håkansg:n 10[2]	August Johansson	4+13- 8+71	810	20	162--	
Lunneberg 1[3]	F.A.Svenssons stbhs	7+53- 8+71	270	20	54 -	656 --
			3280			
	Sträckan G - H.- I.					
Stommen 6[1]	Eckl. löneboställe	17+20-21+76	345	20	69 --	
Sävared 13[4]	Johan Grönberg	17+20-20	170	20	34 --	
Lunneberg 1[3]	F.A.Svenssons stbhs	20 -22+95	305	20	61 --	
Änkegården 3[7]	Edwin Andersson	21+76-22+95	130	20	26 --	190 --
			950			
			Summa			822 --

Lunneberg den 27 mars 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Bergman, Sven Johansson.

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30249

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten.								
50+50-55+32 / 4+13-8+71	940	**Sträckan A-B.**								
50+50-55+32	482	Schaktning av lera m³	1450	0.60	870	-				
4+13-8+71	458	" " " "	1830	0.60	1098	-	1968	--		
51+52		Omläggning och förlängning av rörtrumma, a = 4.0 m., b = 0.7 m.			100	-				
53+55		Rörtrumma, a = 3.6 m., b = 0.7 m.			130	-	230	--	2198	-
		Tillägges c:a 10 %							215	-
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning							221	-
		Ersättning för intrång av jordupplag							656	-
							Summa		3290	-
8+71-12+94	423	**Sträckan B-C.**								
8+71-9+91	120	10" cementrör m.	120	2.00	240	-				
9+91-10+94	103	9" " m.	103	1.60	164	80				
10+94-11+95	101	8" tegelrör m.	101	1.42	143	42				
11+95-12+94	99	5" " m.	99	0.62	61	38	609	60		
8+71-10+94	223	Grävning, läggning och återfyllning m.	223	0.60	133	80				
10+94-11+95	101	D:o, d:o m.	101	0.50	50	50				
11+95-12+94	99	D:o, d:o m.	99	0.35	34	65	218	95		
8+71 / 9+91,10+94 / 11+95.12+94		Kringmurning av rörutlopp					45	--		
		Brunn, 0.6 m. diam. st.	4	35:-			140	--	1013	55
		Tillägges c:a 10 %							106	45
							Summa		1120	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
30-33+51	351	**Sträckan B-D.**									
30-32+52	252	18" cementrör	m.	252	5.10	1285	20				
32+52-33^{+51}	99	15" "	m.	99	3.80	376	20	1661	40		
30-31+67	167	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	167	0.85	141	95				
31^{+47}-32^{+52}	85	D:o, d:o	m.	85	2.00	170	--				
32^{+52}-33^{+51}	99	D:o, d:o	m.	99	0.80	79	20	391	15		
30		Kringmurning av rörutlopp						45	--		
31+67											
32+52,33+51		Brunn, 0.6 m. diam.	st.	3	35:-			105	--	2202	55
		Tillägges c:a 10 %								227	45
								Summa		2430	--
33^{+51}-37^{+28}	377	**Sträckan D-E.**									
33^{+51}-34^{+47}	96	15" cementrör	m.	96	3.80	364	80				
34^{+47}-35^{+53}	106	12" "	m.	106	2.75	291	50				
35^{+53}-37^{+28}	175	9" "	m.	175	1.60	280	--	936	30		
33^{+51}-34^{+47}	96	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	96	0.80	76	80				
34^{+47}-35^{+53}	106	D:o, d:o	m.	106	0.60	63	60				
35^{+53}-37^{+20}	167	D:o, d:o	m.	167	0.50	83	50				
37+20-28	8	D:o, d:o	m.	8	1.50	12	--	235	90		
37+28											
34+47,35+53		Brunn, 0.6 m. diam.	st.	3	35:-			105	--	1277	20
		Tillägges c:a 10 %								132	80
								Summa		1410	--
40-42+17	217	**Sträckan D-F.**									
		8" tegelrör	m.	217	1.42			308	14		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	217	0.50			108	50		
41+8,42+17		Brunn, 0.6 m. diam.	st.	2	35:-			70	--	486	64
		Tillägges c:a 10 %								43	36
								Summa		530	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. V. GRABB. A.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	940	Sträckan A-B.							3290	--
	423	" B-C.							1120	--
	351	" B-D.							2430	--
	377	" D-E.							1410	--
	217	" D-F.							530	--
	2308						Summa		8780	--
		Södra samfälligheten.								
17+20-22+95	575	Sträckan G-H-I.								
		Schaktning av lera m³	800	0.55	440	-				
		lera med sten och rötter	100	0.80	80	-	520	--		
		Tillägges c:a 10 %					51	40	571	40
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning							88	60
		Ersättning för intrång av jordupplag							190	--
							Summa		850	--
60-62+91	291	Sträckan H-K-L.								
60-60+69	69	12" cementrör m.	69	2.75	189	75				
60+69-62+91	222	8" tegelrör m.	222	1.42	315	24	504	99		
60-60+69	69	Grävning, läggning och återfyllning m.	69	0.35	24	15				
60+69-62+2	133	D:o, d:o m.	133	0.25	33	25				
62+2-62+91	89	D:o, d:o m.	89	0.55	48	95	106	35		
60+69, 62+2, 62+91		Brunn, 0.6 m. diam. st.	3	35:-			105	--		
60		Kringmurning av rörutlopp					45	--	761	34
		Tillägges c:a 10 %							78	66
							Summa		840	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70-71436	136	Sträckan K-I.								
70-71426	126	6" tegelrör m.	126	0.90			113	40		
71426-36	10	6" cementrör med muff, skarvarna mellan rören tätss med tjärdrev och cementbruk	10	2.00			20	--		
70-71436	136	Grävning, läggning och återfyllning	136	0.20			27	20		
71436		Brunn, 0.6 m. diam.					35	--	195	60
		Tillägges c:a 10 %							24	40
							Summa		220	--
		Sammandrag.								
	575	Sträckan G-H-I.							850	--
	291	" H-K-L.							840	--
	136	" K-I.							220	--
	1002						Summa		1910	--
		Sammandrag för hela företaget.								
	2308	Norra samfälligheten							8780	--
	1002	Södra samfälligheten							1910	--
	3310						Totalsumma		10690	--

Lunneberg den 27 mars 1936.

Ernst Öfverholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388

Bilaga L.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten.				
			Sävareds socken.				
1/12	1^{25}		Sävared Skattegården				
			Walfrid Torelius		1-2		
5/64	1^{22}		Sävared Skattegården				
			D:sme		4-6		
½	10^{2}		Sävared Anders Bengtsgården eller				
			Björn Håkansgården				
			August Johansson		8-25		
3/8	1^{3}		Lunneberg, F.A.Svenssons sterbhus	sök.	26-30 34-54		
3/8	1^{3}		Lunneberg, F.A.Svenssons sterbhus	sök.	31-33 68-86		
1/6	1^{32}		" Edwin Sundberg	sök.	87-121		
1/16	1^{34}		" Fru Anna Olsson	sök.	123		
							Summa
			Södra samfälligheten.				
			Sävareds socken.				
3/8	1^{3}		Lunneberg, F.A.Svenssons sterbhus	sök.	55-66		
7/18	3^{7}		Torestorp Änkegården				
			Edwin Andersson	sök.	124a-125		
							Summa

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. I A-B-C.		Avd. II B-D-E och D-F			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	%	kr.	%	kr.						
644.80	10.79	475.84				475.84	5.42	27.36		L
262.10	4.38	193.16				193.16	2.20	11.11		L
2243.--	37.51	1654.19				1654.19	18.84	95.12		L
2829.30	47.32	2086.81				2086.81	23.77	120.00		L
5979.20	100.00									
1551.50			30.47	1331.54		1331.54	15.17	76.59		L
3278.20			64.38	2813.41		2813.41	32.04	161.76		L
262.50			5.15	225.05		225.05	2.56	12.92		L
5092.20			100.00							
11071.40		4410.--		4370.--		8780.--	100.00	504.86	84.15	%
1071.20						980.78	51.35	48.83		L
1014.80						929.22	48.65	46.26		L
2086.--						1910.--	100.00	95.09	15.85	%

Lunneberg den 27 mars 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Bergman, Sven Johansson.

Biträdande gode män.

Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Lunneberg m.fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda två dikningssamfälligheter, är beläget cirka 2 km. nordost om Sävareds kyrka. Avloppsdikena leda till en bäck, som utmynnar i Vänern 4.5 km. öster om Lidans utlopp.

Företaget, som avser fördjupning och utvidgning samt nyanläggning av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i vattenlagen att anse såsom dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D-E, D-F, G-H-I, H-K-L och K-I.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Skaraborgs län förordnande den 30 november 1935 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, be-

lägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5 : 1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med enkla röda linjer, brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har delvis direkt inmätts och delvis uttagits å generalstabens karta. Storleken har angivits å profilritningarna. De täckta ledningarna hava med undantag av H-K-L och K-I ansetts böra dimensioneras för en avrinning av 2 liter per sekund och hektar för de mindre dimensionerna till och med 12". De större rören och de öppna dikena hava dimensionerats för en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av en vägövergång och en ägobro på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall

ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark som åtgår till avloppens breddning samt för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr m^3 uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 309.60 kronor och för intrång av jordupplag till 822.-- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10690:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verk-

ställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningsningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av "Södra samfälligheten" i olika avdelningar förefinnes ej. Synemännen hava undersökt huruvida "Norra dikningssamfälligheten" skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela samfälligheten	11071.40	8780:--	0.793
A-B-C	5979.20	4410:--	0.738
B-D-E och D-F	5092.20	4370:--	0.858

Av denna utredning framgår, att samfälligheten skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar sträckan A-B-C och

avd. II omfattar sträckorna B-D-E och D-F.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med samfälligheten

förenade kostnader med undantag av vattendomstolsavgiften.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad som enligt kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nitton /19/ kronor 73 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1.50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall benämnas "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936",

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet.

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de motsvara gällande normers fordringar beträffande täthet och hållfasthet. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat före 1938 års utgång. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud

försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fsatställda förslaget, att verkställa behövliga utdebeteringar och fördelningar av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lunneberg den 27 mars 1936

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Aron Bergman, Sven Johansson.

Biträdande gode män.

Föreliggande avskrift, sid. 1-44, likhet med originalet
betygar i tjänsten:
Ernst Ekenbäck

Avskrift. 13/11 36 Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Lunnebergs dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från Statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Socken, by och hemman	Delägare
		Skaraborgs län	
		Sävareds socken	
3/8	✓ 1 3	Lunneberg	F.A.Svenssons sterbhus
1/6	✓ 1 32	"	Edwin Sundberg
1/16	✓ 1 34	"	Anna Olsson
7/18	✓ 3 7	Torestorp Änkegården	Edwin Andersson
5/64	✓ 1 22	Sävared Skattegården	Walfrid Torelius
1/12	✓ 1 25	" "	D:sme
1/2	✓ 10 2	Sävared Anders Bengtsgården eller Björn Håkansgården	August Johansson

Skara i juni 1936

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lunneberga dikningsföretag av år 1936" i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Lån 6.230 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 november 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Sävareds socken			
Lunneberg	3/8	1:3	F.A.Svenssons sterbhus
"	1/6	1:32	Edwin Sundberg
"	1/16	1:34	Anna Olsson
Torestorp Enkegården	7/18	3:7	Edwin Andersson
Sävared Skattegården	5/64	1:22	Walfrid Torelius
" "	1/12	1:25	Densamme
Sävared Anders Bengts-gården eller Björn Håkansgården	1/2	10:2	August Johansson

Stockholm den 29 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

50 1/36

DIARIE N:r 1581
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" i Sävare socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 november 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.200

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.230

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Nils Lundqvist, Lunneberg, Vinninga.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 8 december 1936.

Därvid befanns, att schaktningsarbetet å sträckorna A-B och G-H var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaderna för tills ovannämnda dag utfört arbete uppgå i enlighet med den fastställda arbetsplanen till

Schaktning å sträckan A-B	1968:-	
" " " G-H	200:-	2168:-
Syneförrättningen	599:95	
Betänkandet	129:90	
Vattendomstolsavgift	19:73	749:58
	Kronor	2917:58

STAMPEL KR. EN KRONA 23.1.37 KR. STAMPEL

Skara den 23 januari 1937.

I tjänsten:
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

Godk. 4/10 37

501/36

DIARIE N:r 15578
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP. 1937

BEVIS

över verkställd avsyning av "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" i Sävare socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 november 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.200

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.230

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 29 januari 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Nils Lundqvist, Lunneberg, Vinninga.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 26 augusti 1937.

Företaget befanns därvid i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets slutliga kostnader hava uppgått till:

Norra samfälligheten 8756:65 kronor

Södra samfälligheten 2103:63 kronor
10.860 28 95%

Skara den 7 september 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR. 7.9.37

b.h. II. 439:58

570

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

_R___2*0616

DIARIE N:r 1580
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Lunnebergs dikningsföretag av år 1936

i Sävareds socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.


Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 november 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Byråchef i tjänsten:
Ernst Österberg

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

angående Lunnebergs dikningsföretag av år 1936 i Sävareds socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 27 mars 1936, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Hydrografiska förhållanden.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet för de olika samfälligheterna inneslutits av en heldragen blå linje. Företagets tekniska detaljer framgå av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till

torrläggning av:

a./ Norra samfälligheten

Åker	39.66 hektar
Annan mark	1.10 "
Summa	40.76 hektar

b./ Södra samfälligheten

Åker	6.83 hektar

Lånesökande.

Samtliga delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a./ Norra samfälligheten

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 8780:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 504:86

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 109:31

Vattendomstolsavgift kronor 16:60

Summa kronor 9410:77

b./ Södra samfälligheten

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1910:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 95:09

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 20:59

Vattendomstolsavgift kronor 3:13

Summa kronor 2028:81

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har för norra samfälligheten uppskattats till kronor 11071:40 och för södra samfälligheten till 2086:- kronor.

Anslags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen.

Denna relativa kostnad är för norra samfälligheten = 0.85. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarnde 44.75 % av totala torrläggningskostnaden eller i avrundat tal 4210:- kronor och som lån från statens avdikningslånefond ett belopp motsvarnde 55.25 % av samma kostnader eller i avrundat tal 5200:- kronor.

För södra samfälligheten är relativa kostnaden = 0.97. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 48.95 % av totala torrläggningskostnaden eller i avrundat tal 990:- kronor och som lån ett belopp motsvarande 51.05 % av samma kostnad eller i avrundat tal 1030:- kronor.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 31 december 1938.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Översiktskarta.

2. Kostnadssammandrag. Bilaga I.

3. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes. Bilaga II.

4. Föreningsskrivelse jämte fullmakt. Bil. III och III a.

5. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.

6. Arvodesräkning. Bilaga V.

7. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

8. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 2 blad.

Skara i juni 1936

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

J.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

a./ Norra samfälligheten		
Torrläggningsarbetet		8780:--
Syneförrättningen	504:86	
Betänkandet med bilagor	109:31	614:17
Vattendomstolsavgift		16:60
	Summa kronor	9410:77
b./ Södra samfälligheten		
Torrläggningsarbetet		1910:--
Syneförrättningen	95:09	
Betänkandet med bilagor	20:59	115:68
Vattendomstolsavgift		3:13
	Summa kronor	2028:81

Skara den 1 juni 1936

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Norra samfälligheten 9.410.77
Södra " 2.028.81
Summa kronor 11.439.58

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.439 kronor 58 öre.
Stockholm den 27 november 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över de av Lunnebergs dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från Statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Socken, by och hemman	Delägare
		Skaraborgs län	
		Sävareds socken	
3/8	1 3	Lunneberg	F.A.Svenssons sterbhus
1/6	1 32	"	Edwin Sundberg
1/16	1 34	"	Anna Olsson
7/18	3 7	Torestorp Änkegården	Edwin Andersson
5/64	1 22	Sävared Skattegården	Walfrid Torelius
1/12	1 25	" "	D:sme
1/2	10 2	Sävared Anders Bengtsgården eller Björn Håkansgården	August Johansson

Skara i juni 1936

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III

FÖRENING

Undertecknade delägare i Lunnebergs dikningsföretag av år 1936 inom Sävareds socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lunneberg, Vinninga den 27 april 1936

F.A.Svenssons sterbhus gm. Edith Svensson, enl. fullm. — Edwin Sundberg

Walfrid Torelius — Edwin Andersson

August Johanson — Anna Olsson

Bevittnas:

Georg Gustavsson
adr. Lunneberg

Oskar Ljunggren
adr. Lunneberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30253

Bilaga III a.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas Edith Svensson att å föreningshandling för sökande av lån av allmänna medel till utförande av "Lunnebergs dikningsföretag av år 1936" å våra vägnar teckna F.A. Svenssons sterbhus.

Lunneberg den 27 april 1936.

Signe Svensson — Märta Svensson

Karin Lundquist — Dagny Svensson

Bevittnas:

Georg Gustavsson, adr. Lunneberg — Oskar Ljunggren, adr. Lunneberg.

- - - - -

Bilaga IV.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 27 mars 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Lunneberg med flera hemman i Sävareds socken, Skaraborgs län /Lunnebergs dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 maj 1936.

Nils Viklund
Vattenrättssekreterare.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Lunnebergs dikningsföretag av år 1936 i Sävareds socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 2 exemplar á 4:- kr.	8:-- kr.
Uträkning av anslags- och lånebelopp	2:-- "
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån sökes, 5 sid. á 3:- kr.	15:-- "
Vävkopia av ritningar	68:65 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 45 sid. á 0:55 kr.	24:75 "
Ansökningshandlingar och exp.	6:-- "
Diariebevis med kom. arvode	2:50 "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa kronor	129:90 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 juni 1936

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm