



Akt nr:

R-E1a-0619

AU$R-E1a-0619

391
36

Pdv. 323

R 1·0619

DIARIE Nr 10277
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 maj 1936 för "Skår - Skogskälle torrläggningsföretag år 1935" i Gökhems socken av SKARABORGS LÄN

i vitn. i handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tretusensjuhundratio (3.710) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenniohundratjugo (3.920) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~n~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skogsälle Gästhem den 29 maj 1936.
K. V. Andersson ägare av ½ mtb. Skogsälle 1
Carl Gustafsson " " ¼ " Skogsälle Olof Persg 6. 4
Emil Johansson " " ¼ " Skogsälle 2

Att K. V. Andersson, Carl Gustafsson och Emil Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Persson.
Adress Alsberg Gästhem

Georg Eriksson
Adress Alsberg Gästhem

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 25 juni ***19*** 36.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0619

DIARIE Nr 10277
KLANTERIKSSTYRELSEN
11 JUN. 1936

Handlingar

till

SKÅR-SKOGSKÄLLE TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1935

Gökhems socken, Skaraborgs län.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 maj 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Betänkande

till

SKÅR-SKOGSKÄLLE TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Gökhems socken, Skaraborgs län.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till Skår-Skogskälle torrläggningsföretag år 1935 uti Gökhems socken av Skaraborgs län.

Företagets läge,beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 2 km norr om Gökhems kyrka och angivas å den till synehandlingarna hörande översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av tid efter annan inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av de områden,som äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av några markägare,med vilka under förrättningen ytterligare två personer gjort gemensam sak,har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 4 februari 1935. Över förrättningen anförde en delägare besvär,men Västerbygdens Vattendomstol,som den 12 oktober samma år meddelade dom i ärendet,fann icke anledning att i något avseende göra ändring i det av synemännen meddelade utlåtandet. Mot denna dom har vad icke inom föreskriven tid blivit anmält.

Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,lutningsförhållanden,vattenmängder m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till bättre avdikning av en areal om 39,193 hektar,varav 21,560 hektar åker,17,383 hektar äng och ordlingsmark samt 0.250 hektar annan mark. Vid syneförrättningen har båtnaden uppskattats till 7.861:10 kronor och kostnaden för arbetenas utförande,inkl. ersättningar,lösen av strömfall m.m,till 7.290:- kronor. Arbetet är emellertid påbörjat och verkliga kostnaden synes bliva något mindre än som vid förrättningen beräknats och torde ej komma att överstiga 7.000:- kronor,enligt å sid. 4 av detta betänkande gjord sammanställning av kostnaderna. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m,sammanlagt 865:63 kronor,varför totalkostnaden uppgår till 7.856:10 kronor,eller i det närmaste samma belopp som båtnaden.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag ur statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare i företaget,sökes lån ur statens avdikningslånefond av ett flertal delägare. Lån sökes dock ej till andelarna i moss-

skiftet "Syltet" ej heller till vissa fastigheter,för vilka lånebeloppet skulle bliva så obetydligt att sådant av praktiska skäl ej synes böra komma i fråga.

Sedan sålunda dessa områden undantagits från delaktighet i event. statslån,synes dylikt kunna påräknas av delägare,representerande 94,492 % av företaget.

Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag,torde således statsbidrag kunna erhållas av samtliga delägare till ett belopp motsvarande 50 % av kostnaden eller med i avrundat tal 3.930:- kronor. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare,som sökt och enligt ovan kunna påräkna dylikt,till återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i kostnaderna sedan bidraget frånräknats eller med i likaledes avrundat tal 3.710:- kronor

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig i allmänhet väl för odling. I förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader äro markerna välbelägna,varför för fastigheternas jordbruk företagets genomförande är av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Kostnadssammandrag.

2/ Föreningsskrivelse.

3/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

4/ Utdrag av vattendomstolens protokoll jämte lagakraftbevis.

5/ Räkningar / 2 st./.

6/ Avskrift av synehandlingarna.

7/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Hör i januari 1936

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Arbetskostnad enl. ny beräkning	5.200:- kr.	
Lösen av strömfall	500:- "	
Jordersättningar	808:92 "	
Arbetsledning och oförutsedda utgifter	491:08 "	7.000:- kr.
Syneförrättningen		723:89 "
Betänkandet m.m.		132:74 "
	S u m m a	7.856:63 kr.

Hör i januari 1936.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7856 kronor 63 öre, varav å delägarnas andel 7423 kronor 89 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Skär Skattegården 1" och Torkelsmo Östergården 9' samt i företaget ingående samfälld mark.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Skår-Skogskälle torrläggningsföretag år 1935 förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande,

att uppbära och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skogskälle, Gökhem, den 14 dec. 1935.

K.W. Anderson

Emil Johansson

Carl Gustafsson

Robert Svantesson
för Johan Johanssons sterbhus, enl fullm. /synehandl. Bil. D[1-2]/

Amanda Johansson

A.G. Johansson

Bevittnas av:

Linus Persson

Einar Wilhelmsson

Vidimeras ex officio!

Statens lantbruksingenio-
i Skaraborgs län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Gökhems socken, Skaraborgs län.

Skår	Skattegården	av	1 5	Cc	5/72	mtl. äg.	Amanda Johansson
"	"		1 7	Ce	5/36	" "	Johan Johanssons sterbhus
"	"		1 10	Cda	1/24	" "	A.G. Johansson
"	Olof Persgården		4 1	H	1/2	" "	Carl Gustafsson
"	Lillegården		9 1	G	1/2	" "	A.G. Johansson
Skogskälle			1 1	M	1/2	" "	K.V. Andersson
"	Lilla		2 1	N	1/4	" "	Emil Johansson

Höör i januari 1936

Thore Möller

Protokoll inför Västerbygdens Vattendomstol i mål angående besvär av Ivar Andersson i Skår över en av extra lantbruksingenjören Thore Möller med biträde av gode män handlagd, den 4 februari 1935 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark inom Skår med flera hemman i Gökhems socken, Skaraborgs län; hållet vid sammanträde i klagandens bostad samt vid syn å stället den 3 september 1935.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, förordnad att i särskilde vattenrättsdomaren Anton Thelins ställe ägna erforderlig handläggning åt ifrågavarande mål,

vattenrättsingenjörerna Karl Elfström och H.Larsson samt vattenrättsnämndemännen J.O.Nordlander i Nya Åsled och Fritiof Andersson i Seltorp.

Vid protokollet: Vattenrättsamanuensen Einar Weiss.

Då vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning, inställde sig ... .

"="

Härefter överlade vattendomstolen enskilt till följande

D O M.

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 12 oktober 1935.

Ivar Andersson i Skår har i anförda besvär över en av extra lantbruksingenjören Thore Möller med biträde av gode män handlagd, den 4 februari 1935

avslutad förrättning för torrläggning av mark inom Skår med flera hemman i Gökhems socken, Skaraborgs län, yrkat, att enär den Ivar Andersson tillhöriga fastigheten 3/32 mantal Skår Hulegården 3 5 förklarats skyldig deltaga i torrläggningsföretaget,men denna fastighet icke vunne någon båtnad genom detsamma,Ivar Andersson måtte befrias från skyldighet att deltaga i företaget. För den händelse Ivar Andersson ändock ansåges skyldig deltaga i företaget, vilket för övrigt enligt Ivar Anderssons förmenande givits för stor omfattning samt betungats med onödiga kostnader,har Ivar Andersson yrkat,att företaget måtte förpliktas att till honom utgiva dels ersättning för en år 1922 företagen upprensning av den genom Ivar Anderssons fastighet ledande delen av den bäck,som utgjorde företagets huvudavlopp,vilka rensningsarbeten komme företaget tillgodo, med 211 kronor och dels gottgörelse för den skada, som genom det ökade torrläggningsdjupet tillfogades Ivar Anderssons fastighet därigenom,att frostländigheten ökades och skada uppkomme å befintliga täckdiken, med tillhopa 600 kronor ävensom att föreskrifter måtte meddelas därom,att slänterna till bäcken i dess lopp genom Skår Hulegården 3 5 måtte liksom förut stensättas samt att ur bäcken uppschaktade massor av sten och sand måtte på företagets bekostnad bortforslas till en av Ivar Andersson utvisad plats.

Enär företaget - vilket enligt vattendomstolens uppfattning icke givits för stor omfattning eller betungats med onödiga utgifter - är till båtnad jämväl för Skår Hulegården 3 5 , är Ivar Andersson såsom ägare till denna fastighet,jämlikt stadgandet i 7 kapitlet 20 § andra stycket vattenlagen,skyldig taga del i dikningen. Företaget kan icke förpliktas att till Ivar An-

dersson utgiva ersättning för de av honom år 1922 verkställda rensningsarbetena,och tillräckliga sköl saknas att,jämlikt 7 kapitlet 24 § vattenlagen, hänföra den genom Skår Hulegården 3 5 ledande delen av bäcken till en särskild avdelning. Det finnes icke anledning antaga,att markens frostländighet kommer att ökas genom utförandet av företaget,och någon skada å Ivar Anderssons täckdiken förorsakas icke av detsamma. På grund av den lutning,bäckens slänter komme att erhålla efter företagets utförande,är någon stensättning av desamma icke erforderlig,och företaget bör icke skäligen åläggas att upplägga de vid arbetenas utförande uppkomna schaktningsmassorna på annat ställe än vid sidan av bäcken. Vattendomstolen vill i detta sammanhang påpeka,att, jämlikt den av förrättningsmännen uppgjorda ersättningslängden,ersättning är tillerkänd Ivar Andersson för intrång genom schaktningsmassornas upplägganде. Vattendomstolen finner således icke anledning att i något avseende göra ändring i det av förrättningsmännen meddelade utlåtandet och ogillar förty till alla delar de anförda besvären.

Ivar Andersson skall själv vidkännas sina utgifter å målet vid vattendomstolen.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 26 oktober 1935.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Viklund

Mot denna dom har vad icke inom föreskriven tid blivit anmält; betygar

Vänersborg den 13 januari 1936.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare.

Sid. 1 - 10 bestyrkas i tjänsten:

Avskrift. Lidans nederbördsområde nr 142.

Synehandlingar

till

SKÅR-SKOGSKÄLLE TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Gökhems socken, Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Skår, Skogskälle, Remmen, Gökhem och Lexberg i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Torsdagen den 28 juni 1934 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägaren K.V. Andersson i Skogskälle för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i Falköpings Tidning den 13 och i Gökhems kyrka den 17 juni 1934 / Bil.B 1 /, varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning / Bil. C /.

Närvarande:

Gode män:

Hemmansägaren Linus Persson, Bältaregården

" K.G. Johansson, Mellomgården

Sökande till förrättningen:

Hemmansäg. K.A. Andersson, ägare till 1/2 mtl. St. Skogskälle

" Emil Johansson, " " 1/4 " L:a "

" Johan Johanssons sterbh." " 83/288" Skår Skatteg.

" genom Robert Svantesson, enl. fullmakter / Bil.D 1-2 /.

Övriga sakägare:

Häradsdomaren A.G. Johansson, ägare till 1/2 mtl. Skår Lilleg.

Hemmansäg. Carl Gustafsson, ägare till 1/256 mtl. Skår Huleg.
samt strömfall i huvudavloppet

" Ivar Andersson, ägare till 3/32 mtl. Skår Huleg.

" Karl Gustafsson, " " 1/2 " " Olof Persg.

" Johan Gustafsson, " " 3/8 " " Gateg.

Hovrättsrådet Thor Strömman, " " 1 " Lexberg, genom agronomen Wilhelm Strömman enl. fullmakt / Bil.D 3 /.

Kyrkoherden C. Särndahl enl. domkapitlets förordnande / Bil.D 4 /.

Gökhems Pastorat genom godsägaren J. Carlén, Lexberg, enl. protokollsutdrag / Bil.D 5 /.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen, uppläst vid sammanträdets början, jämte länsstyrelsens förordnande bilades handlingarna / Bil.A 1 - A 3 /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Vid undersökningarna hade häradsdomaren A.G. Johansson, Skår Lillegården, och hemmansägaren Carl Gustafsson, Skår Olof Persgården /Kartagården/ skriftligen förenat sig med sökandena. Sedan namnteckningarna bevittnats av synemännen lades föreningsskrivelsen till handlingarna / Bil.E /.

§ 4.

Sökandena och de, som förenat sig med dessa, yrkade, dels att huvudavloppet, sträckan 0 - 17+48 m - 26+36 m, och ett sidodike, sträckan 21 - 22+60 m

skulle uppgrävas till sådana dimensioner,att deras marker erhölle möjlighet till ändamålsenlig torrläggning,dels att varje ägare av mark,som bereddes båtnad genom företaget,skulle deltaga i kostnaderna.

§ 5.

Häradsdomaren A.G. Johansson inlämnade en skrivelse / Bil.F / enl. vilken delägarna i företaget av Carl Gustafsson,Skår Hulegården, inköpt en halv meter av fallhöjden vid strömfallet å dennes fastighet.

§ 6.

Hemmansägaren Johan Gustafsson,Skår Gategården,upplyste att på hans mosslott funnes en mindre höjd. Han ansåg att endast den del av mosslotten,som låge mellan höjden och kanalen,kunde väntas vinna båtnad genom företaget och böra deltaga i kostnaderna för detsamma.

§ 7.

Hemmansägaren Ivar Andersson,Skår Hulegården inlämnade en skrivelse / Bil.G 1 / samt framvisade karta över sin hemmansdel. Vid jämförelse mellan nämnda karta och den vid förrättningen upprättade nivåkartan över torrläggningsområdet befunnos i skrivelsen angivna ägofigurer i huvudsak omfatta det markområde på Hulegården,som inmätts på nivåkartan. Andersson förklarade sig vidare inom närmaste tiden ämna hos förrättningsmannen skriftligen precisera sina yrkanden och anspråk på skadestånd samt ersättning för under senaste tiden verkställd uppgrävning av kanalen.

§ 8.

Kyrkoherden C. Särndahl ansåg ecklesiastika lönebostället Skår Ödegården borde deltaga i kostnaderna för företaget,men framhöll,att det

område inom det s.k. Syltet,som kunde väntas vinna båtnad genom företaget, vore skogbeväxt och ej lämpa sig för odling,vilket vid båtnadsuppskattningen borde beaktas. Pastoratets ombud och markägarna inom Syltet instämde.

§ 9.

Häradsdomaren A.G. Johansson,med instämmande av flertalet delägare i företaget,ansåg den av Ivar Andersson utförda fördjupningen av kanalen genom Hulegården och i samband härmed verkställd stensättning av slänterna vara till ingen nytta för företaget. Ersättning för detta arbete borde för den skull ej utgå.

§ 10.

Hemmansägaren Emil Johansson, Skogskälle,ansåg en fördjupning av kanalen över Hulegården vara till fördel för den därstädes utförda täckdikningen. För närvarande stode täckdikesutloppen ständigt under vatten,varför risk förelåge för dikenas igenslamning.

§ 11.

Hemmansägaren Ivar Andersson upplyste,att täckdikningen vore utförd av enris. Det vore därför av betydelse att vatten ständigt stode i dikena så att detta ej toge skada. Andersson yrkade vidare att kanalen över hans fastighet skulle göras två alnar vid i bottnen.

§ 12.

Broar eller trummor ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 0+75 m, 3+13 m, 7+31 m och 15+75 m samt vid 21+22 m och 21+64 m över sidodiket för den händelse detta komme att göras öppet.

§ 13.

Det ansågs rättvist att ersättning utginge såväl för upplåtelse av mark till avloppen som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 14.

Agronomen Wilhelm Strömman framhöll,att mosskiftet till 1 mtl. Lexberg vore fullkomligt värdelöst och därför ej kunde ha någon nytta av dikningen.

§ 15.

Upplystes att inom Skår Trägården,Ödegården,Lillegården och Skattegården funnes fyra st. brunnar,som kunde befaras bliva torrlagda genom dikningen. Vid tidigare verkställd uppgrävning av kanalen hade vattenståndet i brunnarna sjunkit så att dessa måst fördjupas. Resp. markägare ansågo därför,att företaget borde bekosta eventuellt erforderlig ytterligare fördjupning av brunnarna.

§ 16.

Hemmansägaren Carl Gustafsson,Skår Hulegården,framhöll att markägarna kring ifrågavarande avlopp år 1884 erhållit tillstånd att sänka vattenståndet vid kvarnen mot skyldighet att nedom strömfallet uppgräva en kanal så att bakvatten förhindrades. Den i anledning härav uppgrävda kanalen hade emellertid fyllts av slam. Gustafsson yrkade för den skull att nu ifrågavarande företag skulle åläggas rensa nämnda kanal.

§ 17.

Synemän och sakägare begåvo sig härefter ut till torrläggnings-

området varvid synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnadsuppskattning.

§ 18.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

§ 19.

Övriga sakägare bestredo varje skyldighet för företaget att bekosta den påyrkade fördjupningen av brunnarna inom Skår,då det ej kunde avses styrkt,att vattenminskningen i brunnarna varit en direkt följd av dikningen. Likaså motsatte sig delägarna den påyrkade upprensningen av kanalen nedom strömfallet.

§ 20.

Tillkännagavs att,sedan erforderliga utredningar och uträkningar verkställts,nytt sammanträde skulle hållas på tid och plats,som komme att i laga ordning kungöras.

§ 21.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Skogskälle den 28 juni 1934.

Thore Möller.

K.G. Johansson. Linus Persson.

Måndagen den 4 februari 1935 kl. 12 middagen inställde sig åter ovan angivna synemän hos hemmansägaren K.V. Andersson i Skogskälle för att

fortsätta förrättningens handläggning. Genom kungörelse / Bil.B 2 / i Gökhems kyrka den 20 januari 1935,vilken även varit införd i Falköpings Tidning den 18 samma månad,hade sakägarna kallats till dagens sammanträde i anledning varav följande personer kommit tillstädes:

Hemmansäg. K.V. Andersson, Skogskälle

" Emil Johansson, "

" Robert Svantesson, Skår Skattegården
såsom ombud för Johan Johanssons sterbhus

Häradsdomaren A.G. Johansson, Skår Lillegården

Hemmansäg. Ivar Andersson, " Hulegården

" Karl Gustafsson, " Olof Persgården

" Evald Jonsson, Remmen Kåckgården

§ 22.

Häradsdomaren A.G. Johansson yrkade,att jämväl sidodiket B - B 1 skulle ingå i företaget.

§ 23.

Upplystes att i den s.k. Storsjön förekomme en del gädda,abborre och mört. Fisket vore emellertid obetydligt och av ringa värde samt bedreves endast för nöjes skull. Ersättning för eventuell skada å fisket begärdes ej.

§ 24.

En från hemmansägaren Ivar Andersson i Hulegården till förrättningsmannen inkommen skrivelse / Bil.G 2 / upplästes och bilades handlingarna.

§ 25.

I anledning av i nyss angiven skrivelse framställda krav på ersättning förklarade sig häradsdomaren A.G. Johansson m.fl. vidhålla sina vid förra sammanträdet framförda invändningar mot Ivar Anderssons ersättningsanspråk.

§ 26.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget,den beräknade båtnaden,kostnadernas fördelning m.m.

§ 27.

Efter överläggning avgåvo synemännen utlåtande / Bil.O./,vilket genom upplåsning delgavs de närvarande.

§ 28.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart företaga styrelseval utsågos till ledamöter av styrelsen hemmansägarna K.V. Andersson och Emil Johansson i Skogskälle samt Carl Gustafsson i Skår Olof Persgården, samtliga med postadress Gökhem, av vilka Andersson utsågs till ordförande.

§ 29.

För hantlangning vid undersökningarn skulle till nedanskrivna personer utgivas ersättning med följande belopp:

K.V. Andersson,	Skogskälle	12½ dagsv. å 4:- kr.	50:- kr.
Emil Johansson,	"	5½ "	22:- "
Carl Gustafsson,	Olof Persgården	2½ "	10:- "
		Transport	82:- kr.

Transport				85:- kr.
Robert Svantesson,	Skattegården	1	dagsv.	4:- "
Sven Sandberg,	Lillegården	3	"	12:- "
			Summa	98:- kr.

§ 30.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	3½ dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunn,intag m.m.	½ "
Summa	7 dagar.

§ 31.

Meddelades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 32.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 33.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Skogskälle den 4 februari 1935.

Thore Möller.

K.G. Johansson. Linus Persson.

Bil.A 1.

D.o.W.D.N:o 39-11
1930

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ½ mtl. Stora Skogskälle i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Av förrättningen berörda fastigheter finnas angivna å omstående sida.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Skogskälle, Gökhem.

Skogskälle den 13 maj 1930.

K.V. Andersson. Emil Johansson. Robert Svantesson.

Förteckning över av förrättningen berörda fastigheter:

Stora Skogskälle	K.V. Andersson
L:a "	Emil Johansson
Olof Persgården	Karl Gustafsson
Skår Skattegården	Johan Johanssons sterbhus
Skår Lillegården	A.G. Johansson

D.o.V.D.N:o 39-11.
1930.

2
Bil.A.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson. Nils Åhgren.

D.& V.D. 69-107.
1933.

3
Bil.A.

Förordnande.

Extra lantbruksingeniören Th. Möller, Vänersborg förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 november 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Elis Brandel.

1
Bil.B.

Kungörelse.

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden å följande tider och platser i Skaraborgs län:

Gökhems socken, Torsdagen den 28 juni 1934 kl. 10 fm hos hemmansägaren K.V. Andersson i Skogskälle. Företaget väntas komma att beröra marker inom Skår nr 1 - 5 och 8 - 10, Skogskälle nr 1 och 2, Remmen nr 4, Gökhem nr 9 samt Lexberg nr 2.

"="

Vänersborg den 6 juni 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Gökhems kyrka den 17 juni 1934 av

C. Särndal.

Kyrkoherde.

Införd i Falköpings Tidning den 13 juni 1934, betygar:

Thore Möller.

Bil.B[2].

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Gökhems socken av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos hemmansägaren K.V. Andersson i Skogskälle måndagen den 4 februari 1935 kl. 12 middagen. Företaget berör marker under Skogskälle, Skår Skattegården, Gategården, Hulegården, Olof Persgården, Ödegården, Trägården, Lillegården och Storegården, Remmen Kåckgården, Gökhem Östergården samt Lexberg Nolgården.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 12 januari 1935.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Gökhems kyrka den 20 jan. 1935 av

C. Särndal.

Kyrkoherde.

Införd i Falköpings Tidning den 18 januari 1935, betygar

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Skår,Skogskälle,Remmen, Gökhem och Lexberg i Gökhems socken av Skaraborgs län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 6 juni 1934 angående sammanträde i Skogskälle den 28 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Gökhem, Gökhem.

" " Falköpings Tidning, Falköping.

Kallelse till skiftesgodemannen Linus Persson,Bältaregården,Gökhem.

" " " K.G. Johansson,Mellomgården, "

Underrättelse till lantbrukaren K.V. Andersson, Skogskälle, "

Underrättelse till lantbrukaren Emil Johansson, Skogskälle, Gökhem.

" " " Johan Johanssons sterbhus genom

fru Sofia Johansson, Skår Skatteg. "

" Märta Staf, Frista.

" Ester Karlsson, Floby.

" Helmi Svantesson, " " Gökhem.

lantbrukaren Robert Svantesson, " " "

fröken Elsa Johansson, " " "

" " fru Amanda Johansson, guldsmedsaffören Disa, Köping.

" " häradsdomaren A.G. Johansson, Skår Lilleg. Gökhem.

" " lantbrukaren Carl Gustafsson, " Huleg. "

" " " Ivar Andersson, " " "

" " " Viktoria Andersson, " " "

" Gusten Fransson, " Storeg. "

" " " Johan Gustafsson, " Storeg. "

" " " Frans Gustafsson, " Gateg. "

" " " Karl Gustafsson, " Olof Persg. "

" " " August Gustafsson, " Skatteg. "

" " " Enoch Hjort, " " "

" " " Emil Johansson, Skogskälle, "

" " " Evald Jonsson, Remmen Kåckg. "

" " " Karl Johanssons sterbhus Remmen Kåckg.

genom fru Klara Johansson, Hesslebacka, Kleva.

lantbrukaren Oskar Karlsson, " "

" Erik Karlsson, " "

" Einar Karlsson, " "

" Gustav Karlsson, " "

"

" " " Karl Johanssons sterbh. Gökhem Österg. genom

lantbrukaren Ludvig Österberg, Gökhem Österg. Gökhem.
" Hjalmar Österberg, " " "
" Henrik Österberg, " " "
" Hilmer Österberg, " " "
" Robert Österberg, " " "
fröken Anna Österberg, " " "

Underrättelse till hovrättsrådet Thor Strömman, Torpa gård, Floby.
" " domkapitlet, Skara.
" " pastoratskyrkorådet, Gökhem.

Den 12 januari 1935 angående sammanträde i Skogskälle den 4 nästa febr.

Kungörelse till pastorsämbetet i Gökhem, Gökhem.
" " Falköpings Tidning, Falköping.

Kallelse till skiftesgodemannen Linus Persson, Bältaregården, Gökhem.
" " " K.G. Johansson, Mellomgården, "

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D 1.

Fullmakt för Robert Svantesson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Skogskälle m.fl. hemman i Gökhems socken och Skaraborgs län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 par. vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av stadsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Flo-

by den 25/6 1934.

Robert Karlsson. Ester Karlsson. Elsa Johansson

Bevittnas av:

K. Gustafsson Alrik Pettersson.
Floby. Odensberg.

Bil.D 2.

F u l l m a k t

för Robert Svantesson eller den,han i sitt ställe förordnar,att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skogskälle m.fl. hemman i Gökhems socken och Skaraborgs län föra vår talan,innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles,ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fristad den 26/6 1934.

Sofia Johansson. Sven Stahf.

Bevittnas:

Bror Svensson. Sissie Peterson.

3
Bil.D.

Härmed befullmäktigas Wilhelm Strömman eller den han i sitt ställe förordar att förvalta Torpa Gård i Sörby och Gökhems socknar,att företräda ägaren i alla frågor,som röra nämnda fastighet,att i öfrigt tillvarataga ägarens rätt att utöfva all ägaren tillkommande rösträtt samt att uppbära och utkvittera handlingar och medel för ofvan nämnda gård.

Stockholm den 14 Mars 1934.

Thor Strömman.

genom Ester Strömman, f. Kempe.

Enl. fullmakt.

Fru Ester Strömmans egenhändiga namnteckning bevittnas:

Elsa Johansson. Olga Johansson.

4
Bil.D.

Kontraktsprosten m.m. P.A. Andreae.

Sedan till domkapitlet anmälts,att sammanträde för torrläggning av mark,berörande bl.a. lönebostället Skår Ödegården i Gökhems socken,utsatts att hållas hos hemmansägaren K.V. Andersson i Skogskälle torsdagen den 28 juni 1934 kl. 10 fm.,förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att vid förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka boställets rätt och bästa.

Skara domka-

pitel den 13 juni 1934.

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell.

/ Nils Broström.

Till

H.Herr Kyrkoherden C. Särndal.

Gökhem.

Härmed vill jag hava förordnat Eder att i mitt ställe närvara vid här ovan skrivna förrättning och såsom konsistorieombud bevaka det nämnda löneboställets rätt och bästa.

Essunga d. 16 juni 1934.

P.Alfr. Andreae.

kontraktsprost.

5
Bil.D.

Utdrag ur protokoll,hållet vid kyrkostämma med Gökhems pastorat den 14 maj 1934.

§ 4.

Till pastoratsombud att under innevarande år närvara vid förekommande förrättningar för de ecklesiastika löneboställena omvaldes godsägaren J. Carlén å Lexberg.

C. Särndal.
ordförande

Tillkännagivande om protokollets justering uppläst i pastoratets kyrkor den 20 maj 1934.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

ex officio.

C. Särndal.

Bil.E.

F ö r e n i n g

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till pågående undersökningar i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Stora och Lills Skogskälle samt Skår Skattegården i Gökhems socken av Skaraborgs län och påyrka vi företagets utsträckning så,att oss tillhörande marker kunna torrläggas till lagenligt djup.

Skår den 8 dec. 1933.

för Skår Lillegården A.G. Johansson

" " Kartagården Carl Gustafsson.

Bevittnas:

Thore Möller. K.G. Johansson. Linus Persson.

Bil.F.

Med anledning af påbörjat vattenreglerings- och dikningsföretag för torrläggning af mark,tillhörande hemmanen,Stora och Lilla Skogskälle Skattegården Kartagården och Lillegården m.fl. i Skår. Så har på jordägar-

nes i företaget gjorda begäran undertecknad Carl Gustafsson till dem försåldt del med en halv /½/ meter af det till min ägandes Skår Hulegårds Kvarn hörande vattenfall,köpet innefattar endast rätt för köparna att för vattenavlopp få gjöra försänkning i fallet till nämda mått och beräknas efter den i vattenfallets öfvre del belägna fasta märkta gränspunkt som vid ett äldre regleringsföretag fastställdts. Det köpta får tagas i anspråk så snart grävningsarbetet påbörjats. Priset är bestämt till Femhundra /500/ kronor som vederbörande markägare till mig betalt medelst revers af 8:de Desember 1933 och lydande å här nämda summa.

Skår Hulegårdens Kvarn den 28 Juni 1934.

Carl Gustafsson

Bevittnas av:

K.G. Johansson. Linus Persson.

Bil.G.

Till protokollet.

I anseende till det planerade utdikningsföretaget,som berör mig tillhörig mark,anhåller jag att till protokollet få antecknat:

Jag bestrider skyldighet att deltaga i företaget,enär någon båtnad för mig tillhörig mark därigenom icke kan vinnas.

Skulle företaget komma till utförande,yrkar jag ersättning,för allenast för markintrång och skada under arbetets utförande,utan än även för

skada därigenom att det täckdikningsarbete,som berör ägofigurerna 14, 15, 16, 17, 19, 34 och 35 blir spolierat samt att stensättning å kanalslänterna över mina ägor återställes i samma skick och jord och sten bortföres, allt med belopp och efter grunder,som senare skall angivas.

Hulegården Skår pr Gökhem den 25 juni 1934.

Ivar Andersson.

Bil.G 2.

Till

Herr Lantbruksingeniören Thore Möller.

Vänersborg.

Betr. Skårs och Skogskälle torrläggningsföretag i Gökhems s:kn.

Till komplettering av min vid sammanträdet den 28 sistlidne juni med delägarne i rubr. torrläggningsföretag ingivna inlaga,får jag härmed, under anhållan om dess intagande i protokollet,hövligast specificera mina ersättningsyrkanden,nämligen:

1:ta: för det fall jag blir befriad från skyldighet att deltaga i företaget,fordras ingen som helst ersättning;

2:dra: för det fall jag skulle bliva skyldig deltaga i företaget,fordras ersättning,

för upprensning av kanalsträckan genom min mark,incl. stensättning å slänterna, 211 meter å 1:-	Kr 211:-
för skada å det verkställda täckdikningsarbetet,som genom kanalens fördjupnnde spolieras och varigenom markens alstringsförmåga nedsättes	" 600:-

därjämte yrkas att kanalslänterna över min mark stensättes såsom förut samt att chaktningsmassorna /jord,sten o.d./ bortföres till av mig anvisad plats vid Norra änden av kanalen.

Slutligen yrkas,att för den händelse min skyldighet att deltaga uti företaget skulle grundas därpå,att torrläggning äskas å det lilla jordområde,som tillhör Joh. Johanssons i Skattegården sterbhus,vilket är beläget mellan påle +250 - 3, jag vid sådant förhållande måtte tillerkännas lösningsrätt av markområdet ifråga.

I fall av befogenhet,förbehåller jag mig rätt att,efter arbetets slutförande,få framställa ytterligare ersättningsanspråk.

Hulegården Skår pr Gökhem den 26 juli 1934.

Ivar Andersson.

Bil.H.

U t d r a g a v

F ö r e n i n g.

Emellan undertecknade vattenverks- och jordegare inom Skårs och Gökhems byar af Gökhems socken och Wilske härad i Skaraborgs län är följande öfverenskommelse träffad.

1:o./ Undertecknad vattenverksegare medgifver att tilloppsrännan till min qvarn sänkes i enlighet med landtbruksingeniören Roséns föreskrifter och förbinder mig att sjelf verkställa den ändring af qvarnverket,som härigenom blifver nödvändig,mot det att jordegarne bekosta fördjupning m.m. af afloppskanalen nedanför qvarnen i full öfverensstämmelse med samma förrättnings-

mans föreskrifter samt betala till vattenverksegaren Femtio /50/ kronor, såsom ersättning för arbete och material samt tidspillan vid ändringens verkställande och för den förlust,som orsakas deraf,att verket ej kan drif-
-vas under det att arbetet verkställes.

"="

9:o./ Underhållet af kanalen nedom qvarnen skall i tre år efter alla kanalernas fullbordan enligt planen underhållas af delegarne i vattenavledningsföretaget,men derefter skall behöflig rensning utföras af qvarnegaren.

"="

Sålunda öfverenskommet,intyga:

Skår den 21 Juni 1884.

Nils Andersson.

qvarnegare.

A.G. Johansson. Joh. Holmgren. Anders Johansson m.h.å.p.

Enoch Gustafsson. Gustaf Andersson. Gustaf Andersson.

Karl Skatt. Jonas Johansson m.h.å.p. Anders Pettersson.

C.J. Johansson. C.W. Setterberg.

Annika Larsdotter genom Magnus Johansson. m.h.å.p.

Lars Johan Larsson, enligt fullmakt. Johannes Svensson m.h.å.p.

Anders Andersson. m.h.å.p. Carl Andersson.

Bekräftas af synemännen:

Ludvig Rosén.

Alfr. Eklind. A.G. Persson. D. Svensson.

Vidi-

meras

ex officio:

Ludvig Rosén.

Rätt utdraget betygar:

Thore Möller.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Fortsättning
och
Värderingsförsl.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Fökhems socken		
3/32	35	B	Skå Skulegården	Ivar Andersson	
				äng, dyrkor på mossäng	1
				avlopp	2
				äng, dyrkor på mossäng	3
				åker, multjord	4
				" " "	5
				Summa	
1/8	33	Bb	-"- -"-	Viktoria Andersson	
				åker, multjord på mossäng	6
				" " " "	7
				avlopp	8
				Summa	
1/32	1[11]	Cdb	-"- Skolegården	Johan Johanssons skolhus	
				avlopp	9
				åker, grusblandad mylla	10
				Summa	
1/24	1[10]	Cda	-"- -"-	A. B. Johansson, Skolegården	
				äng, mylla på sand o. grus	11
				åker, " " " "	12
				" , multjord på mossäng	13
				Summa	
5/72	av 15	Cc	-"- -"-	Amanda Johansson	
				avlopp och väg	14
				äng, dyrkor på mossäng	15
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		07.5						200	15	—	300	22	50	100	7	50
						07.0		—			—			—		
		23.0						350	80	50	500	115	—	150	34	50
	18.5							400	74	—	600	111	—	200	37	—
	33.5							550	184	25	700	234	50	150	50	25
	52.0	30.5				07.0			353	75		483	—		129	25
	10.0							550	55	—	700	70	—	150	15	—
	06.5							"	35	75	"	45	50	"	9	75
						01.0		—			—			—		
	16.5					01.0			90	75		115	50		24	75
						02.0		—			—			—		
	07.0							450	31	50	600	42	—	150	10	50
	07.0					02.0			31	50		42	—		10	50
		03.3						200	6	60	300	9	90	100	3	30
	02.5							600	15	—	800	20	—	200	5	—
	52.0							400	208	—	"	416	—	400	208	—
	54.5	03.3							229	60		445	90		216	30
						21.0		—			—			—		
		04.0						130	5	20	200	8	—	70	2	80
		04.0				21.0			5	20		8	—		2	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				äng, dyrkad jord mindre	16
				" " " "	17
				" " " "	18
				" " " "	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				backe	23
				åker, omdikad jord mindre	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				" " " "	27
				Summa	
5/36	17	ce	Åkra Skattegården	Johan Johanssons stadh.	
				åker, omdikad jord mindre	28
				" " " "	29
				avlopp	30
				åker, omdikad jord mindre	31
				" " " "	32
				" " " gräsa sten	33
				äng, skogbevuxen	34
				" "	35
				åker, omdikad jord mindre	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				väg	39
				backe	40
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		04.0				21.0			5	20		8	—		2	80
		13.5						250	33	75	400	54	—	150	20	25
		07.0						100	7	—	200	14	—	100	7	—
		01.5						250	3	75	400	6	—	150	2	25
		05.5						200	11	—	300	16	50	100	5	50
		06.5						250	16	25	400	26	—	150	9	75
		09.0						"	22	50	"	36	—	"	13	50
		11.0						300	33	—	500	55	—	200	22	—
						14.0		—			—			—		
	10.0							450	45	—	700	70	—	250	25	—
	11.0							"	49	50	"	77	—	"	27	50
	11.5							"	51	75	"	80	50	"	28	75
	30.5							300	91	50	800	244	—	500	152	50
	63.0	58.0				35.0			370	20		687	—		316	80
	09.5							150	14	25	600	57	—	450	42	75
	49.0							250	122	50	800	392	—	550	269	50
						18.0		—			—			—		
	37.5							350	131	25	800	300	—	450	168	75
	45.0							450	202	50	"	360	—	350	157	50
	16.5							550	90	75	700	115	50	150	24	75
		53.0						130	68	90	200	106	—	70	37	10
		11.0						150	16	50	"	22	—	50	5	50
	14.5							450	65	25	700	101	50	250	36	25
	19.0							"	85	50	"	133	—	"	47	50
	20.0							"	90	—	"	140	—	"	50	—
						08.0		—			—			—		
						34.0		—			—			—		
	211.0	64.0				60.0			887	40		1727	—		839	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, omdikad på moränmo	41
				" " " "	42
				äng, dyrkad " "	43
				Summa	
	1'		Lillsjön	Samfälld till fastan	
	9'			Johanssons st., A. G. Johansson	
	4'			och Carl Gustafsson	
				sjöbotten	44
				vatten	45
				Summa	
1/2	9'	G	Skär Lillsjön	A. G. Johansson	
				äng, dyrkad på moränmo	46
				backe	47
				avlopp	48
				backe	49
				"	50
				åker, omdikad på moränmo	51
				" " " "	52
				äng	53
				äng, dyrkad på moränmo	54
				åker, omdikad "	55
				" " " "	56
				" " " "	57
				äng, dyrkad " "	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	11.0		64.0				60.0		887	40		1727	–		839	60
	74.0							400	296	–	700	518	–	300	222	–
	20.0							"	80	–	"	140	–	"	60	–
			10.0					130	13	–	200	20	–	70	7	–
3	05.0		74.0				60.0		1276	40		2405	–		1128	60
							93.0	–			–			–		
							14.0	—			—			—		
							107.0									
			39.0					80	31	20	200	78	–	120	46	80
							138.0	–			–			–		
							06.0	–			–			–		
							108.0	–			–			–		
							28.0	–			–			–		
	20.0							450	90	–	800	160	–	350	70	–
	64.0							"	288	–	"	512	–	"	224	–
							05.0	–			–			–		
			08.5					140	11	90	200	17	–	60	5	10
	36.0							450	162	–	800	288	–	350	126	–
	17.0							300	51	–	800 / 750	127	50	450	76	50
	07.0							250	17	50	800 / 700	49	–	"	31	50
			09.5					40	3	80	200	19	–	160	15	20
			04.0					100	4	–	400 / 350	14	–	250	10	–
			12.5					"	12	50	400 / 350	43	75	"	31	25
1	44.0		73.5			2	85.0		671	90		1308	25		636	35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, omdikad god mo-mån	61
				" " " -	62
				äng, dyrkad " "	63
				" " " -	64
				Storsjön, vatten	65
				" "	66
				äng, dyrkad god mo-mån	67
				" " " -	68
				åker, omdikad god mo-mån	69
				" " " "	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				" " " "	73
				" " " "	74
				" " " "	75
				" " " "	76
				" " " "	77
				" " " "	78
				äng, dyrkad " "	79
				" " " "	80
				Summa	
½	4	H	Skäe Olof Persgården	Carl Gustafsson	
				avlopp	81
				äng, skogbevuxet	82
				odlingsmark, dyrkad	83
				åker, omdikad god mo-mån	84
				" " " -	85
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
144.	0	73.	5			285.	0		671	90		1308	25		636	35
65.	0							400	260	—	800	520	—	400	260	—
49.	0							600	294	—	"	392	—	200	98	—
		08.	5					40	3	40	200	17	—	160	13	60
		31.	5					80	25	20	100	31	50	20	6	30
						72.	0	—			—			—		
						148.	0	—			—			—		
		57.	0					50	28	50	100	57	—	50	28	50
		10.	0					"	5	—	150	15	—	100	10	—
04.	0							500	20	—	800	32	—	300	12	—
05.	0							"	25	—	"	40	—	"	15	—
06.	5							"	32	50	"	52	—	"	19	50
08.	0							"	40	—	"	64	—	"	24	—
11.	5							"	57	50	"	92	—	"	34	50
18.	0							"	90	—	"	144	—	"	54	—
19.	0							"	95	—	"	152	—	"	57	—
11.	0							700	77	—	"	88	—	100	11	—
35.	0							600	210	—	"	280	—	200	70	—
18.	0							700	126	—	"	144	—	100	18	—
		02.	0					80	1	60	200	4	—	120	2	40
		06.	0					"	4	80	"	12	—	"	7	20
394.	0	188.	5			505.	0		2067	40		3444	75		1377	35
						12.	0	—			—			—		
		68.	0					50	34	—	200	136	—	150	102	—
		67.	0					300	201	—	500	335	—	200	134	—
93.	0							650	604	50	750	697	50	100	93	—
53.	0							"	344	50	800	424	—	150	79	50
146.	0	135.	0			12.	0		1184	—		1592	50		408	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				odlingsmark, dyfors på mosämne	86
				åker, mullfjord på mosämne	87
				" " " "	88
				" " " "	89
				" " " "	90
				" " " "	91
				" " " "	92
		C		äng, skogbevuxet dyfors	93
				Summa	
5/72	a o 15		Skö Skattegården	Amanda Johansson	
5/36	a o 15		" "	August Gustafsson	
5/36	17		" "	Johan Johanssons dl.	
25/288	19	A	" "	" "	
1/32	111		" "	" "	
1/32	112		" "	" "	
25/288	18		" "	Enock Fjärd	
1/24	110		" "	A. G. Johansson, Lilley.	
				åker, mullfjord på mosämne	94
				äng, skogbevuxet dyfors	95
				" " "	96
				Summa	
1/3	82	B	Skö Trägården	Waldemar Karlsson,	
1/6	83			A. G. Johansson, Lilley.	
				äng, skogbevuxet	97
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	46.0	1	35.0				12.0		1184	–		1592	50		408	50
			23.0					480	110	40	500	115	–	20	4	60
	17.5							700	122	50	750	131	25	50	8	75
	27.0							730	197	10	"	202	50	20	5	40
	16.0							400	64	–	800	128	–	400	64	–
	60.0							"	240	–	"	480	–	"	240	–
	49.0							300	147	–	"	392	–	500	245	–
	25.5							500	127	50	"	204	–	300	76	50
			99.0					150	148	50	200	198	–	50	49	50
3	41.0	2	57.0				12.0		2341	–		3443	25		1102	25
	04.0							500	20	–	700	28	–	200	8	–
			10.0					150	15	–	200	20	–	50	5	–
			50.0					"	75	–	"	100	–	"	25	–
	04.0		60.0						110			148	–		38	–
			68.0					150	102	–	200	136	–	50	34	–
			68.0						102	–		136	–		34	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/4	10 4	d	Skå Skogsgården	Gusten Fransson	
				Äng, skogbevuxet	98
				Summa	
3/16	2 2	D	Skå Sahlgården	Frans Gustafsson	
3/16	2 3			Johan Gustafsson	
				Äng, skogbevuxet, dytorv	99
				" " Högstuk	100
				" " dytorv	101
				Summa	
1/2	5 1	g	" Ödegården	Göteborgs postbost	
				m: fl. Carlén	
				Äng, skogbevuxet	102
				Summa	
3/16	4 2		Remmen Löckgården	Ewald Al. Jonsson	
1/24	4 3	C	" "	Karl Vikt. Gustafssons st.	
1/48	4 4		" "	—"— —"— —"— —"—	
				Äng, skogbevuxet	103
				Summa	
1/4	9 1	A	Göteborg Östergården	Karl Johanssons stenbus	
				Äng, skogbevuxet	104
				Summa	
	2 1	d	Reberg Kolg.	Fr. Strömmen	
				Äng, skogbevuxet	105
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		75	0					150	112	50	200	150	—	50	37	50
		75	0						112	50		150	—		37	50
		58	0					160	92	80	200	116	—	40	23	20
						09	0	—			—			—		
		29	0					140	40	60	200	58	—	60	17	40
		87	0			09	0		133	40		174	—		40	60
		53	0					150	79	50	200	106	—	50	26	50
		53	0						79	50		106	—		26	50
		39	0					150	58	50	200	78	—	50	19	50
		39	0						58	50		78	—		19	50
		75	0					150	112	50	200	150	—	50	37	50
		75	0						112	50		150	—		37	50
		60	0					150	90	—	200	120	—	50	30	—
		60	0						90	—		120	—		30	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2'	M	Skogskälle Hilla	Emil Johansson	
				odlingsmark, dyrkad jordmån	106
				" " " "	107
				" " " "	108
				" " " "	109
				åker, mullgrund " "	110
				" " " "	111
				" " " "	112
				" " " "	113
				" " " "	114
				" " " "	115
				" " " "	116
				" " " "	117
				" " " "	118
				" " Betesmark	119
				" " dyrkad jordmån	120
				" " " "	121
				" " " "	122
				" " " "	123
				" " " "	124
				" " Betesmark	125
				Summa	
1/2	1'	M	Skogskälle	K. V. Andersson	
		F	(Sylbol)	äng, skogbevuxen dyrkad	126
				" " "	127
				avloppsdike	128
				åker, mullgrund jordmån	129
				" "	130
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		69.0						180	124	20	300	207	–	120	82	80
		11.0						"	19	80	"	33	–	"	13	20
		88.0						70	61	60	"	264	–	230	202	40
		39.0						30	11	70	200	78	–	170	66	30
	20.0							250	50	–	500	100	–	250	50	–
	16.5							"	41	25	"	82	50	"	41	25
	09.0							600	54	–	700	63	–	100	9	–
	22.0							250	55	–	600	132	–	350	77	–
	19.0							"	47	50	"	114	–	"	66	50
	14.5							350	50	75	750	108	75	400	58	–
	14.5							"	50	75	"	108	75	"	58	–
	14.5							"	50	75	"	108	75	"	58	–
	14.0							"	49	–	"	105	–	"	56	–
							02.0	–			–			–		
	25.0							600	150	–	800	200	–	200	50	–
	37.0							700	259	–	"	296	–	100	37	–
	01.0							790	7	90	"	8	–	10	–	10
	38.0							400	152	–	"	304	–	400	152	–
	56.0							"	224	–	"	448	–	"	224	–
							02.5	–			–			–		
	301.0	207.0					04.5		1459	20		2760	75		1301	55
		75.0						150	112	50	200	150	–	50	37	50
		36.0						"	54	–	300	108	–	150	54	–
							46.0	–			–			–		
	01.0							150	1	50	800	8	–	650	6	50
	19.0							400	76	–	"	152	–	400	76	–
	21.0	111.0					46.0		244	00		418	–		174	00

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mullgrund på mosänmo	131
				" " " "	132
				" " " mosänmo	133
				odlopp	134
				kvarn	135
				äng, dyrkbar på mosänmo	136
				åker, mullgrund " "	137
				" " " "	138
				skogsmark, förbättras ej	139
				åker, mullgrund på mosänmo	140
				" " " "	141
				" " " "	142
				" " " "	143
				backe	144
				väg	145
				äng, dyrkbar på mosänmo	146
				backe	147
				äng " " "	148
				åker, mullgrund " "	149
				äng, dyrkbar " "	150
				" " " "	151
				väg	152
				äng, dyrkbar på mosänmo	153
				" " " "	154
				" " " "	155
				" " " "	156
				" " " "	157
				åker, mullgrund " "	158
				Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan dugiig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21.	0	1	11. 0				46. 0		244			418	—		174	—
18.	0							400	72	—	800	144	—	400	72	—
27.	0							"	108	—	"	216	—	"	108	—
31.	0							600	186	—	700	217	—	100	31	—
							09. 0	—								
				25.	0			170	42	50	200	50	—	30	7	50
		18.	0					150	27	—	500	90	—	350	63	—
30.	0							500	150	—	750	225	—	250	75	—
7	1. 0							650	461	50	"	532	50	100	71	—
							31. 0	—			—			—		
60.	0							650	390	—	750	450	—	100	60	—
72.	0							720	518	40	"	540	—	30	21	60
38.	0							650	247	—	700	266	—	50	19	—
22.	0							"	143	—	"	154	—	"	11	—
							09. 0	—			—			—		
							04. 0	—			—			—		
		03.	5					90	3	15	100	3	50	10	—	35
							07. 0	—			—			—		
		01.	5					80	1	20	100	1	50	20	—	30
01.	5							700	10	50	800	12	—	100	1	50
		22.	0					300	66	—	500	110	—	200	44	—
		27.	0					450	121	50	600	162	—	150	40	50
							05. 0	—			—			—		
		1	00. 0					400	400	—	600	600	—	200	200	—
		08.	0					"	32	—	500	40	—	100	8	—
		04.	0					"	16	—	"	20	—	"	4	—
		21.	0					200	42	—	400	84	—	200	42	—
		04.	0					"	8	—	"	16	—	"	8	—
16.	0							700	112	—	800	128	—	100	16	—
407.	5	320.	0	25.	0	1	11. 0		3401	75		4479	50		1077	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mullgjord god omväxlande	159
				äng, dyrbar " skogbev.	160
				" " " "	161
				väg	162
				åker, mullgjord god omväxlande	163
				" " " "	164
				" betesland	165
				" "	166
				" mullgjord god omväxlande	167
				" " " "	168
				äng, dyrbar " "	169
				Summa	

Sammandrag

Eskilstuna socken

3/32	3⁵	B	Eskilstuna Stadsgården		Jon Andersson	1-5
1/8	3³	Bb	" "		Viktoria Andersson	6-8
1/32	1¹¹	Cdb	" Skattegården		Johan Johanssons dl.	9-10
1/24	1¹⁰	Cda	" "		A. G. Johansson	11-13
5/72	av 1⁵	Cc	" "		Amanda Johansson	14-27
5/36	1⁷	Ce	" "		Johan Johanssons dl.	28-43
	1⁷		" "	tillhör hjon	Johan Johanssons dl.	44-45
	9¹		" Fridley.		A. G. Johansson	
	4¹		" Olof Persg.		Carl Gustafsson	
1/2	9¹	G	" Fridegården		A. G. Johansson	46-80
1/2	4¹	H	" Olof Persgården		Carl Gustafsson	81-93
5/72	av 1⁵		" Skattegården		Amanda Johansson	
5/36	av 1⁵		" "		August Gustafsson	
					Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
407.5		320.0		25.0		111.0			3401	75		4479	50		1077	75
07.0								480	33	60	500	35	—	20	1	40
		62.0						250	155	—	400	248	—	150	93	—
		10.0						350	35	—	"	40	—	50	5	—
							02.0	—			—			—		
16.5								600	99	—	800	132	—	200	33	—
55.0								500	275	—	800	440	—	300	165	—
							05.5	—			—			—		
							02.5	—			—			—		
72.0								400	288	—	800	576	—	400	288	—
61.0								300	183	—	"	488	—	500	305	—
		11.0						200	22	—	400	44	—	200	22	—
618.0		403.0		25.0		121.0			4492	35		6482	50		1990	15
52.0		30.5					07.0		353	75		483	—		129	25
16.5							01.0		90	75		115	50		24	75
07.0							02.0		31	50		42	—		10	50
54.5		03.3							229	60		445	90		216	30
~~53.0~~ 63.0		58.0					35.0		370	20		687	—		316	80
305.0		74.0					60.0		1276	40		2405	—		1128	60
							107.0	—			—			—		
394.0		188.5					505.0		2067	40		3444	75		1377	35
341.0		257.0					12.0		2341	—		3443	25		1102	25
1253.0		611.3					729.0		6760	60		11066	40		4305	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
5/36	17		Skön Skulkegården	Johan Johansons dl.	
25/288	19		" "	" "	
1/32	11	A	" "	" "	94-96
1/32	12		" "	" "	
25/288	18		" "	Enock Hjort	
1/24	10		" "	A. G. Johansson	
1/3	8 2	B	" Trägården	Waldemar Karlsson	97
1/6	8 3		" "	A. G. Johansson	
3/4	10 4	A	" Storegården	Gusten Fransson	98
3/16	2 2	D	" Sakegården	Frans Gustafsson	
3/16	2 3		" "	Johan Gustafsson	99-101
1/2	5 1	G	" Ödegården	Gökhems pastorat, m. J. Carlén	102
3/16	4 2		Remmen Käckgården	Evald M. Jonsson	
1/24	4 3	C	" "	Karl Wilh. Johansson	103
1/48	4 4		" "	" " "	
1/4	9 1	N	Gökhem Östegården	Karl Johanssons sterbhus	104
	2 1	A	Sneeberg Stolgården	Fr. Strömman	105
1/4	2 1	N	Skofskälle Lilla	Emil Johansson	106-125
1/2	1 1	M	"	K. F. Andersson	126-169
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	33.0	6	11.3			7	29.0		6760	60		11066	40		4305	80
	04.0		60.0						110	—		148	—		38	—
			68.0						102	—		136	—		34	—
			75.0						112	50		150	—		37	50
			87.0				09.0		133	40		174	—		40	60
			53.0						79	50		106	—		26	50
			39.0						58	50		78	—		19	50
			75.0						112	50		150	—		37	50
			60.0						90	—		120	—		30	—
	301.0		207.0				04.5		1459	20		2760	75		1301	55
	618.0		403.0		25.0		121.0		4492	35		6482	50		1990	15
21	56.0	17	38.3		25.0		863.5		13510	55		21371	65		7861	10

Skogskälle den 4 februari 1935

Ture Ståhle

L. G. Johansson Linus Persson

Ersättningstängd.

Socken och Stenman	Fastighetsnummer	Mantal	Ägare	Ersättning för markuppgörelse						Ersättning för intrång genom schaktningsmassa						Summa ersättning	
				m²	öre	kr.	öre	kr.	öre	m²	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5	6	7.		8.		9.	10	11.		12.		13.	
Stomledskanalen A-B-C-D-E-F-G.																	
Schaktsen A-B-C-D.																	
Fiskeby s:n																	
Skär Fiskeby.	35	3/32	Tom Andersson	2	1.0	-02				50	1.0	-50					
				30	2.0	-60				150	3.0	4	50				
				40	3.5	1	40			200	5.0	10	-				
				75	4.0	3	-			350	6.0	21	-				
				80	5.5	4	40	9	42	390	7.0	27	30	63	30	72	72
-"- -"-	33	1/8	Viktoria Andersson	20	5.5	1	10	1	10	160	7.0	11	20	11	20	12	30
-"- Skutbey.	111	1/32	J. Johanssons dt.	10	4.5	-45		-45		110	6.0	6	60	6	60	7	05
-"- -"-	15	5/72	Amanda Johansson	110	1.0	1	10			420	1.0	4	20				
				20	1.3	-26				220	2.0	4	40				
				20	2.5	-50				110	4.0	4	40				
				10	2.0	-20				45	3.0	1	35				
										320	5.0	16	-				
				40	4.5	1	80			230	7.0	16	10				
				180	3.0	5	40	9	26	550	8.0	44	-	90	45	99	71
-"- -"-	17	5/36	J. Johanssons dt.	20	1.5	-30											
				200	2.5	5	-			135	6.0	8	10				
				90	3.5	3	15			1850	8.0	148	-				
				180	4.0	7	20			80	7.0	5	60				
				20	1.3	-26		15	91	150	2.0	3	-	164	70	180	61
-"- Tingsjöden	82	1/3	Vald. Karlsson														
-"- -"-	83	1/6	A. J. Johansson	10	1.5	-15		-15		40	2.0	-80		-80		-95	
-"- Storsjöden	84	3/4	Gustav Svensson	30	1.5	-45		-45		140	2.0	2	80	280		3	25
-"- Enbergsjöden	22	3/16	Frans Gustafsson														
-"- -"-	23	3/16	Johan Gustafsson	30	1.4	-42		-42		130	2.0	2	60	2	60	3	02
			Transport					37	16					342	45	379	61

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Transport				37 16				342 45	379 61
Skö Edegården	5	1/2	Eskilsons gestgif	20	1.5	- 30	- 30	90	2.0	1 80	1 80	2 10
Remmen Fäcky.	4	3/16	Ewald Jonsson									
	4	1/24	K. V. Gustafsson									
	4	1/48	" " "	14	1.5	- 21	- 21	55	2.0	1 10	1 10	1 31
Eskilsen Östby.	9	1/4	Karl Johansson	24	1.5	- 36	- 36	100	2.0	2 -	2 -	2 36
Sveeberg Nby.	2		Jn Strömman	14	1.5	- 21	- 21	65	2.0	1 30	1 30	1 51
Skö Olof Persson	4	1/2	Carl Gustafsson	30	1.5	- 45						
				146	0.5	- 73		720	2.0	14 40		
				70	3.0	2 10	3 28	320	5.0	16 -	30 40	33 68
Skogskälle	1	1/2	K. V. Andersson	140	1.5	2 10		120	2.0	2 40		
				160	4.0	6 40		400	3.0	12 -		
								100	5.0	5 -		
							8 50	735	8.0	58 80	78 20	86 70
-"- Lilla	2	1/4	Emil Johans-son	40	0.3	- 12		175	2.0	3 50		
				80	4.0	3 20	3 32	330	8.0	26 40	29 90	33 22
			Summa				53 34				487 15	540 49
			Sträckan E-F.									
Skogskälle	1	1/2	K. V. Andersson	20	3.0	- 60						
				20	4.5	- 90						
				14	3.5	- 49						
				35	2.0	- 70		580	6.0	34 80		
				80	4.0	3 20		420	5.0	21 -		
				70	2.5	1 75	7 64	590	4.0	23 60	79 40	87 04
			Summa				7 64				79 40	87 04
			Sträckan F-G.									
Skogskälle	1	1/2	K. V. Andersson	20	3.5	- 70						
				30	2.0	- 60						
				5	6.0	- 30						
				380	5.0	19 -						
			Transport			20 60						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Transport			20 60						
				290	4.0	11 60		275	4.0	11 –		
				30	3.0	– 90	33 10	1210	8.0	96 80	107 80	140 90
			Summa				33 10				107 80	140 90
			Sidodiket B – B¹									
Skår Skattkj.	av 1	5 5/72	Amanda Johansson	40	1.3	– 52						
				20	1.0	– 20		190	2.0	3 80		
				20	2.5	– 50	1 22	60	4.0	2 40	6 20	7 42
			Summa				1 22				6 20	7 42
			Sidodiket C – C¹									
Skår Skattkj.	17	5/36	J. Johanssons st.	20	2.0	– 40		90	6.0	5 40		
				20	3.0	– 60	1 –	90	8.0	7 20	12 60	13 60
– " – Frilkj.	9¹	1/2	A. G. Johansson	6	5.0	– 30		30	8.0	2 40		
				36	2.5	– 90		180	7.0	12 60		
				5	0.4	– 02		30	2.0	– 60		
				50	0.5	– 25	1 47	240	1.0	2 40	18 –	19 47
			Summa				2 47				30 60	33 07
			Sammandrag									
Skår Frilkj.	3	5 3/32	Ivar Andersson									72 72
– " – – " –	3	3 1/8	Viktoria Andersson									12 30
– " – Skattkj.	11	1/32	J. Johanssons st.								7 05	
– " – – " –	17	5/36	Dessumma							18 06 1		
										13 60	19 42 1	20 26
– " – – " –	av 1	5 5/72	Amanda Johansson							99 71		
										7 42		107 13
– " – Frilkj.	8	2 1/3	Vald. Karlsson									
– " – – " –	8	3 1/6	A. G. Johansson									– 95
– " – Skattkj.	10	4 3/4	Gustav Jonsson									3 25
			Transport									397 61

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Transport									397 61
Skär Gatey.	2	2 3/16	Frans Gustafsson									
-"- -"-	2	3 3/16	Johan Gustafsson									3 02
-"- Öden.	5	1/2	Fökkens pastorat									2 10
Stenmen Kösky.	4	2 3/16	Erik Jonsson									
-"- -"-	4	3 1/24	J. V. Gustafssons ostenbk.									
-"- -"-	4	4 1/48	" "									1 31
Fökkens Östen.	9	1/4	Karl Johanssons ostenbk.									2 36
Sveaberg Skog.	2		Jn Strömmen									1 51
Skär Olofsberg.	4	1/2	Carl Gustafsson									33 68
Skogskälle	1	1/2	J. V. Andersson							86 70		
										87 04		
										140 90		314 64
-"- Hille	2	1/4	Emil Johansson									33 22
Skär Hille.	9	1/2	A. G. Johansson									19 47
										Summa		808 92

Skogskälle den 4 februari 1935

Tore Möller

J. G. Johansson — Simus Persson

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G.								
		Sträckan A - B.								
0 - 4 +14	414	Berg	25	10:-	250	-				
		Sten och grus	850	1:-	850	-				
		Dy med trädrötter	70	0:50	35	-	1135	-		
		Ändring av dammbyggnad			20	-				
		Utfartsvägstrumma vid 3+13 m.			350	-				
		Ägovägstrumma vid 0+75 m.			300	-	670	-	1805	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							175	-
		Lösen för 1/2 m. fallhöjd							500	-
		Jordersättningar enligt särskild längd							100	-
	414						Summa		2580	-
		Sträckan B - C.								
+14 +33 4 -6	219	Berg	2	10:-	20	-				
		Sten och grus	270	1:-	270	-				
		Dy	460	0.40	184	-			474	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							43	97
		Jordersättningar enligt särskild längd							112	03
	219						Summa		630	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan C - D.								
+33 6 - 10	367	Sand, märgel	40	0.50	20	-				
		Dy, något buskar	1020	0.40	408	-				
+50 10 -13	350	Småsten och grus	45	0.80	36	-				
		Dy, delvis buskar	1180	0.45	531	-	995	-		
		Ägovägstrumma vid 7+31 utföres som trumman vid 3+13 men med en genomgångs-								
		öppning av 1.2+1.2 m					250	-	1245	-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges omkr.								
		10 %							126	54
		Jordersättningar enligt sär- skild längd							328	46
	717						Summa		1700	-
		Sträckan D - E.								
+50 +60 13 -14	110	Inköp inkl. frakt av 110 lm 12 " cementrör med ko- niska stötändar	110	2:80	308	-				
		Grävning, läggning och åter- fyllning	110	1:20	132	-	440	-		
		Intag med slambassäng samt rörutlopp			70	-				
		Brunn vid 13+74			100	-	170	-	610	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							60	-
	110						Summa		670	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan E - F.								
+60 +48 14 -17	288	Småsten och grus	50	0:80	40	-				
		Dy	480	0:40	192	-	232	-		
		Ägovägstrumma vid 15+75 m.					170	-	402	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							40	96
		Jordersättningar enligt särskild längd							87	04
	288						Summa		530	-
		Sträckan F - G.								
+48 +36 24 -26	188	Sten och grus	145	1:-	145	-				
		Dy	460	0:40	184	-			329	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							30	10
		Jordersättningar enligt särskild längd							140	90
	188						Summa		500	-
		Sidodiket B - B 1.								
+30 23-23	30	Sten och grus	10	1:-	10	-				
		Dy	90	0.40	36	-	46	-		
		Ägovägsbro vid 23+22 m.					100	-	146	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							16	58
		Jordersättningar enligt särskild längd							7	42
	30						Summa		170	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket C - C_1.								
+22 21 -21	22	Grus	5	0:80	4	-				
		Dy	70	0:40	28	-	32	-		
+22 +67 21 -21	45	Inköp inkl.frakt av 45 lm 15" cementrör med koniska stötändar	45	4:-	180	-				
		Grävning,läggning och återfyllning	45	1:50	67	50				
		Intag med slambassäng samt rörutlopp			70	-	317	90		
+67 +64 21 -22	97	Sten och grus	45	0:80	36	-				
		Dy	110	0:40	44	-	80	-	429	50
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %							47	43
		Jordersättningar enligt särskild längd							33	07
164							Summa		510	-
		Sammandrag.								
414	Sträckan	A - B					2580	-		
219	"	B - C					630	-		
717	"	C - D					1700	-		
110	"	D - E					670	-		
288	"	E - F					530	-		
188	"	F - G					500	-	6610	-
30	Sidodiket	B - B_1					170	-		
164	"	C - C_1					510	-	680	-
2130							Summa		7290	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning för trumma vid 3+13 m.								
		Schaktning utöver av-								
		loppets sektion	15	1:-	15	-				
		Grundskift	3.7	8:-	29	60				
		Front- och sidomurar	21	10:-	210	-				
		Täckhallar	3	20:-	60	-				
		Planering m.m.			35	40				
			Summa		350	-				
		Kostnadsberäkning för trumma vid 15+75 m.								
		Schaktning utöver av-								
		loppets sektion	5	0:60	3	-				
		Rustbädd av 3" plank	0.5	50:-	25	-				
		5 st. 75 cm. cementrör	5	15:-	75	-				
		2 st. 75 cm. trumögon	2	23:-	46	-				
		Planering m.m.			21	-				
			Summa		170	-				

Skår-Skogskälle den 4 februari 1935

Thore Möller.

Kostnadsfördelningsnyckel

Hemmansdel	Fastighetsnummer	Tillhör i Socken	Socken och Hemman	Ägare	Sökande	Markens Anv. värde kr.	Markens Anv. värde öre	Markens Bliv. värde kr.	Markens Bliv. värde öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
			Sökmars socken						
3/32	3 5	B	Skär Skattegården	Jonas Andersson	—	353	75	483	—
1/8	3 3	Bb	-"- -"-	Viktoria Andersson	—	90	75	115	50
1/32	1 11	Cdb	-"- Skattegården	Johan Johannes st.	sök.	31	50	42	—
6) 1/24	1 10	Cda	-"- -"-	A. G. Johansson	sök.	229	60	445	90
5) 5/72	1 w 5	Cc	-"- -"-	Amanda Johansson	—	370	20	687	—
4) 5/36	1 7	Ce	-"- -"-	Johan Johannes st.	sök.	1276	40	2405	—
6) 1/2	9 1	G	-"- Tullegården	A. G. Johansson	sök.	2067	40	3444	75
3 1/2	4 1	H	-"- Olof Persg.	Carl Gustafsson	sök.	2341	—	3443	25
5/72	1 w 5		-"- Skattegården	Amanda Johansson					
5/36	1 w 5		-"- -"-	August Gustafsson					
5/36	1 7		-"- -"-	Johan Johannes st.					
25/288	1 9	A	-"- -"-	-"- -"- -"-	—	110	—	148	—
1/32	1 11		-"- -"-	-"- -"- -"-					
1/32	1 12		-"- -"-	-"- -"- -"-					
25/288	1 8		-"- -"-	Enock Hjort					
1/24	1 10		-"- -"-	A. G. Johansson					
1/3	8 2	B	-"- Trägården	Waldemar Karlsson					
1/6	8 3		-"- -"-	A. G. Johansson	—	102	—	136	—
3/4	10 4	A	-"- Storegården	Gusten Fransson	—	112	50	150	—
3/16	2 2		-"- Enkegården	Frans Gustafsson					
3/16	2 3	D	-"- -"-	Johan Gustafsson	—	133	40	174	—
1/2	5 1	B	-"- Ödegården	Sökmars fattigvård	—	79	50	106	—
3/16	4 2		Remmen Säby.	Ewald A. Jonsson					
1/24	4 3	C	-"- -"-	Karl Wilh. Johansson	—	58	50	78	—
1/48	4 4		-"- -"-	D:o					
				Transport		7356	50	11858	40

1-5	129	25	121	26						121	26	1.663	12	04
6-8	24	75	23	22						23	22	0.318	2	30
9-10	10	50	9	85						9	85	0.135	—	93
11-13	216	30	202	92						202	92	2.784	20	15
14-27	316	80	297	21						297	21	4.077	29	51
28-43	1128	60	1058	79						1058	79	14.524	105	14
46-80	1377	35	1292	16						1292	16	17.725	128	31
81-88 93	476	75	447	26	89-92	625	50	558	91	1006	17	13.802	99	91
94-96	38	—	35	65						35	65	0.489	3	54
97	34	—	31	90						31	90	0.438	3	17
98	37	50	35	18						35	18	0.483	3	50
99-101	40	60	38	09						38	09	0.522	3	78
102	26	50	24	86						24	86	0.341	2	47
103	19	50	18	29						18	29	0.251	1	82
	3876	40	3636	64		625	50	558	91	4195	55	57.552	416	62

				Transport			7356	50	11858 40
1/4	9'	N	Tokhem Östergr.	Karl Johanssons st.	—		112	50	150 —
	2'	N	Seeberg Nbg.	Fr. Strömman	—		90	—	120 —
2) 1/4	2'	N	Skogstalle Villa	Emil Johansson	5tk.		1459	20	2760 75
1/2	1'	N	-"-	K. G. Andersson	5tk.		4492	35	6482 50
				Summa			13510	55	21371 65

Avd. I Dikesströckorna A-D, B-B', C-C'					Avd. II Dikesströcken D-G.				Summa			Syne-förrätt-ningen	
Fastighets-beteckning	Bokförd		Beräknad kostnad		Fastighets-beteckning	Bokförd		Beräknad kostnad	Beräknad kostnad		Verkl. kostnad		
	Kr.	Öre	Kr.	Öre		Kr.	Öre	Kr.	Kr.	Öre	%	Kr.	Öre
9.	10.		11.		12.	13.		14.	15.		16.	17	
	3876	40	3636	64		625	50	558	4195	55	57.552	416	62
104	37	50	35	18					35	18	0.482	3	49
105	30	–	28	14					28	14	0.386	2	79
106-125	1301	55	1221	05					1221	05	16.750	121	25
126-145	713	10	668	99	146-169	1277	05	1141	1810	08	24.830	179	74
	5958	55	5590	–		1902	55	1700	7290	–	100.000 %	723	89

Skogskälle den 4 februari 1955

Ilmo Mäkelä

L. G. Johansson Sims Persson

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Huvudkanalen				A - B - C - D - E - F - G.
0		1.00	0.3	2.80	1:1.25	+4.00	m = A.
0+20	20	1.35 (1.25)	"	3.70	"		Fixp.I. Höjdläge =+4.50 m ⊹-format märke inhugget i sten 1.5 m höger 0+3 m.
0+34	14	1.35	"	3.70	"		
0+50	16	1.80 (1.85)	"	4.80	"		
0+80	30	2.10 (2.15)	"	5.55	"		
1	20	1.40 (1.50)	"	3.80	"		
1+50	50	1.45 (1.55)	"	3.95	"		
2	50	1.50 (1.55)	"	4.05	"		
2+50	50	1.75 (1.75)	"	4.70	"		Fixp.II. Höjdläge =+6.82 m ○-format märke inhugget i berg 11 m höger 3+00 m.
3	50	1.90	"	5.05	"		
3+20	20	2.60	"	6.80	"		
3+50	30	2.75	"	7.20	"		
4	50	3.05	"	7.95	"		
4+14	14	2.30	"	6.05	"		= B.
4+24	10	1.70	"	4.55	"		
4+50	26	1.60	"	4.30	"		
4+88	38	2.40	"	6.30	"		
5	12	2.10	"	5.55	"		
5+32	32	2.35	"	6.20	"		
5+50	18	1.90	"	5.05	"		
6	50	2.05	"	5.45	"		
6+33	33	1.80	"	4.80	"		= C.
Trpt.	633 meter						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	633	meter					
6+50	17	1.60	0.3	4.30	1:1.25		Fixp.III. Höjdläge =+7.58 m. ○-format märke inhugget i sten belägen i backe 2 m. från stenmur ungefär mitt för 6+80 m.
7	50	1.75	"	4.70	"		
7+50	50	1.60	"	4.30	"		
8	50	1.65	"	4.45	"		
8+50	50	1.10	"	3.05	"		
9	50	1.90	"	5.05	"		
9+50	50	2.05	"	5.45	"		
10	50	2.05	"	5.45	"		
10+50	50	1.90	"	5.05	"		
11	50	2.20	"	5.80	"		
11+50	50	2.10	"	5.55	"		
12	50	2.20	"	5.80	"		
12+50	50	1.40	"	3.80	"	+4.70 m.	
13	50	2.00	"	5.30	"		
13+50	50	2.10	"	5.55	"	+5.00 m.	
13+50	-	1.90	rör		rör	+5.20 m.	= D.
13+64	14	2.70	"		"		13+50 - 14+60 m. 12" rörledning
13+82	18	2.60	"		"		
14	18	2.60	"		"		Fixp.IV. Höjdläge =+8.95 m. ○-format märke inhugget i sten 15 m höger 14+40 m.
14+32	32	3.20	"		"		
14+50	18	2.50	"		"		
14+60	10	2.10	0.3	5.55	1:1.25	+6.00 m	= E.
14+90	30	1.35	"	3.70	"		
15	10	1.55	"	4.20	"		
Trpt.	1500	meter					

333564

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	1500	meter					
15+50	50	1.70	0.30	4.55	1:1.25		
16	50	1.80	"	4.80	"	+6.20	m.
16+50	50	1.80	"	4.80	"		
16+80	30	1.40	"	3.80	"		
17	20	1.90	"	5.05	"		
17+48	48	1.30	"	3.55	"	+6.80	m. = F.
25	52	1.50	"	4.05	"		
25+50	50	1.40	"	3.80	"		
26	50	1.50	"	4.05	"		
26+15	15	1.55	"	4.20	"		
26+36	21	1.60	"	4.30	"	+7.00	m = G.
Summa	1936						
				Sidodiket B - B^1.			
23		1.40	0.30	3.80	1:1.25	+4.70	m = B.
23+30	30	1.80	"	4.80	"	+4.80	m = B^1.
Summa	30						
				Sidodiket C - C^1.			
21		1.85	0.30	4.95	1:1.25	+4.35	m = C
21+22	22	1.95	"	5.20	"	+4.40	m
21+22	-	1.75	rör		rör	+4.60	m 21+22 - 21+67 15" rörledning.
21+40	18	3.00	"		"		
21+50	10	3.00	"		"		
Trpt.	50	meter					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Tprt.	50	meter					
21+67	17	1.60	rör		rör	+4.75	m.
21+67	-	1.60	0.3	4.30	1:1.25		
22	33	1.40	"	3.80	"		
22+50	50	1.65	"	4.45	"		
22+64	14		"		"	+4.80	m = C^{1}.
Summa	164	meter					

Vid arbetenas utförande iakttages:

att jord och sten, som uppschaktas ur avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning,

att öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.o skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att rören till ledningar och trummor skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar,

att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.


Skogskälle den 4 februari 1935.

Thore Möller.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

333564

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Skår, Skogskälle, Remmen, Gökhem och Lexberg uti Gökhems socken av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrläggningsområdet,som är beläget omkr. 8 km västnordväst om Falköping,omkr. 4 km norr om Odensbergs station,skall bilda en dikningssamfällighet. Över området har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark,som vid nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kan torrläggas till lagenligt djup och som alltså beräknas vinna båtnad genom avloppens fördjupning. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.I./. Å vidsittande översiktskarta,ett klipp från generalstabens kartblad "Skara" i skala 1:looooo,har området till sitt ungefärliga läge angivits medelst röd färgläggning.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av en genom torrläggningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande bäck med tillhörande sidodiken till sådana dimensioner,att sökandenas marker kunna torrläggas till nöjaktigt djup. På plan- och profilritningarna är huvudavloppet betecknat med A - B - C - D - E - F - G och sidodikena med B - B^1 och C - C^1.

Sträckan D - E av huvudavloppet samt en kortare sträcka av sidodiket C - C^1 skola göras täckta, övriga sträckor öppna. På plankartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och täckta ledningar medelst enkla röda linjer.

Huvudavloppet fortsätter nedom punkt A förbi Sjögerås och Bjurum till Hornborgasjön, som genom Flian och Lidan avrinner till Vänern. Företaget ligger således inom Lidans nederbördsområde nr 142.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 november 1933, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga.

Där arbetena föreslagits att påbörjas har sedan gammalt funnits en mindre kvarn, vilken för närvarande ej är i sådant skick, att den kan drivas, och ej varit i användning sedan 1918. Invid kvarnen leder en bristfällig damm över bäcken. Genom sänkning av kvarnfallet erhålles det för avloppets förslagsenliga fördjupning erforderliga fallet.

Synemännen hava icke inlåtit sig i prövning, huruvida detta vattenverk lagligen tillkommit eller är av laga beskaffenhet, men då överenskommelse / Bil.F./ träffats mellan kvarn- och strömfallsägaren och företagets intressenter angående viss ersättning för lösen av erforderlig del av strömfallet, så hava synemännen ansett sig oförhindrade att fastställa denna överenskommelse till samma laga kraft och verkan som detta utlåtande.

Företaget medför sänkning av ett par mindre tjärnar, Storsjön med en

areal av 2.20 har och Lillsjön med en areal av 0.14 har. Sökandena till förrättningen representera 90.550 % av företaget,häri ej inberäknat sökandenas efter mantal tillkommande andel i förefintliga samfälligheter,varför tvångsdelaktighet i företaget skulle äga rum jämlikt 7 kap. 44 § vattenlagen,för den händelse detta vore att anse såsom sjösänkning. Fisket är obetydligt.Den mindre tjärnen torde genom sänkningen bliva i det närmaste utplånad,den större däremot är tämligen djup och har branta stränder,varför vattenspegeln ej torde bliva märkbart förändrad. Någon ofördelaktig inverkan å avrinningsförhållandena uppkommer ej genom sänkningen.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget icke vara sjösänkning i vattenlagens mening,utan sådan dikning,som omförmäles i 7 kap. vattenlagen. Som stöd för denna uppfattning vilja synemännen hänvisa till,bl.a. Mellanbygdens Vattendomstols utslag den 5 september 1922 rörande Nyängstjärn i Segerstads socken samt samma domstols utslag den 30 juni 1923 rörande Aldervattnet i Trehörningsjö socken.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+4.50 m, ⊣-format märke inhugget i sten 1.5 m öster om 0+3 m.

Fixp. II. Höjdläge =+6.82 m. ○-format märke inhugget i berg 11 m öster om 3+oo m.

Fixp.III. Höjdläge =+7.58 m. ○-format märke inhugget i sten belägen 2 m

öster om rågång,omkr. 35 m öster om 6+80 m.

Fixp. IV. Höjdläge =+8.95 m, ○-format märke inhugget i sten 15 m norr om 14+40 m.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del omfattar 3.8 km^2. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 120 s.l./km^2. Flodvattenmängden uppgår således till 0.45 m^3/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10 av flodvattenmängden. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0.56:1000,bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0.9 m vid flöden och 0.3 m vid medelvattenföring. Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formel,varvid konstanten "k" satts till 25.

Övriga öppna avloppssträckors nederbördsområden äro obetydliga och fallförhållandena goda,varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Jämväl för dessa avloppssträckor har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

De täckta ledningarna hava likaledes dimensionerats för en beräk-

nad maximal avrinning av 120 s.l./km^2 eller 1.2 s.l./har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, lutningar,dimensioner och vattenmängder.

Dikes-sträcka	Nederb. område har	Vatten-mängd lit/sek	Lutning	Dimen-sion tum	Avbördn. förmåga lit/sek
D - E	65	78	7.3:1000	12	80
C - C^1 +22 +67 /21 -21 /	80	96	3.3:1000	15	100

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Hessles av Hallin omarbetade formel,varvid konstanten "k^1" satts till 60.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil.N./ utvisa närmare bottenlägen,dag- och bottenbredder samt djup för de olika avloppssträckorna.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor hava allt för små dimensioner för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter avloppens uppgrävning. På företagets bekostnad skola därför trummor i överensstämmelse med upprättade typritningar och med de dimensioner å genomloppsöppningen,som angivas å profilritningen,byggas vid 0+75 m, 3+13 m, 7+31 m och 15+75 m å huvudavloppet samt trübro vid 23+22 m å sidodiket B - B^1.

Beträffande dylika byggnader,som i framtiden kunna bliva uppförda över nu ifrågavarande avloppssträckor,bestämmes allenast,att de ej få utföras på sådant sätt,att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst följande dimensioner:

		bredd	höjd	dim. å rörtrumma
Huvudavloppet sträckan	A - B - C	1.5 m	1.2 m	-
" "	C - D	1.2 "	1.2 "	-
" "	E - F-- G	0.6 "	0.6 "	0.7 m
Sidodikena		0.6 "	0.6 "	0.7 "

Mom.7. Ersättningar.

Förutom i överenskommelsen / Bil.F./ angiven ersättning för i anspråk tagen fallhöjd skall ersättning utgå för mark,som gräves bort vid avloppens upptagande,samt för intrång genom upplägging av jord och sten från grävningsarbetet. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för upplag efter den härav täckta markens värde efter företagets utförande. Sålunda uträknade ersättningar,som finnas angivna i ersättningslängden / Bil.K./,skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för de i företaget ingående markerna har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Värdet i fullt torrlagt skick,i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden,vilka även

efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade,har det blivande värdet reducerats med hänsyn härtill,varvid värdet vid full torrläggning angivits med röda siffror. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet,som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden funnits skäl undersöka,huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bliva mindre,därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten,har för jämkning i kostnadshänseende särskild undersökning företagits i den ordning,varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat att marken inom samfälligheten skall hänföras till två avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil.M./. Sedan sålunda varje avdelnings delaktighet i den beräknade kostnaden blivit bestämd och fördelad på fastigheterna,hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmande av det repartitionstal,efter vilket fastighetens delaktighet i samfälligheten samtliga kostnader för företaget skola utgå.

Förrättningskostnaderna skola,om företaget kommer till stånd,jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal,men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad,som beredes hans mark. Till kost-

nader för företaget räknas förutom schaktnings- och spräningskostnad jämväl kostnad för broar och trummor,som upptagas i kostnadsförslaget, ersättning för lösen av strömfall,ersättning för mark,som åtgår till avloppens upptagande,samt ersättning för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

Vilka delägare,som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till Konungens befallningshavande i Skaraborgs län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.o anordnas vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

6/ För möjliggörande av vattning skall på företagets bekostnad i närheten av punkt 2+60 m slänten på en sträcka av 4 m utgrävas så att lutningen blir omkr. 1:5.

7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

8/ Rören till ledningar och trummor skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.

9/ Stentrummorna skola utföras av kilad sten i gott förband.

10/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

11/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.

12/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

14/ Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom.10 Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Kostnaderna härför fördelas efter samma grunder,som gälla vid arbetenas första utförande. Till rörledningarna hörande slamfickor böra rensas från slam så ofta,att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelseledamöterna skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åvilar styrelsen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt,kalla intressenterna till sammanträde,på sätt i 7 kap. 64 §

vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

I 16 § syneprotokollet framställt yrkande om åläggande för företaget att verkställa upprensning av kanalen nedom strömfallet vid punkt A , har av synemännen icke kunnat bifallas. Enligt en den 21 juni 1884 ingången förening / Bil.H. /,intagen i av lantbruksingenjören Ludvig Rosén samma år upprättade "Handlingar angående vattenafledning från egor till Lillegården Skår m.fl. hemman inom Gökhems socken af Wilske härad och Skaraborgs län" skall nämligen behövlig rensning av nämnda kanal numera utföras av kvarnägaren.

Vidkommande av markägare inom Skår uttalade förhågor,att vissa brunnar skulle genom dikningen bliva torrlagda,så anse synemännen omöjligt att nu avgöra,huruvida och i vad mån den planerade dikningen kan påverka vattenståndet i brunnarna. Skulle genom företagets utförande vattentillgången i brunnarna bliva nämnvärt mindre,må anspråk på ersättning framställas enligt reglerna i vattenlagen. Sådant anspråk skall för att kunna upptagas till prövning anmälas till vederbörande vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i mom. 9 här ovan eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

Framställda krav på ersättning för tidigare utförda rensningsarbeten och för befarad skada å befintliga täckdikessystem samt övriga yrkanden, vilka under förrättningen framkommit,men ej blivit behandlade i detta utlå-

tande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Skår-Skogskälle torrläggningsföretag år 1935".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgad,för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär mot förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Skogskälle den 4 februari 1935.

Thore Möller.

K.G. Johansson. Linus Persson.

Förestående avskrifters, sid 1 - 77 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Ingrid Möller

391/36

DIARIE Nr 10278
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN. 1936

B E V I S

Härmed intygas, att dikningsarbetet är påbörjat vid "Skår - Skogskälle torrläggningsföretag år 1935" i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Skara den 10 juni 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



Skår-Skogskälle torrläggningsföretag år 1935. 8/5-36

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Gökhems socken, Skaraborgs län.

Skår Skattegården	av	1 5	Cc	5/72	mtl. äg.	Amanda Johansson
" "		1 7	Ce	5/36	" "	Johan Johanssons sterbhus
" "		1 10	Cda	1/24	" "	A.G. Johansson
" Olof Persgården		4 1	H	1/2	" "	Carl Gustafsson
" Lillegården		9 1	G	1/2	" "	A.G. Johansson
Skogskälle		1 1	M	1/2	" "	K.V. Andersson
" Lilla		2 1	N	1/4	" "	Emil Johansson

Hör i januari 1936.

Mose Svärdh.

1936 den 25 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skår - Skogskälle torrläggningsföretag år 1935" i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Lån 3.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Litt.	Registernummer	Ägare
Gökhems socken				
Skår Skattegården	5/72	Cc	av 1 5	Amanda Johansson
" "	5/36	Cc	1 7	Johan Johanssons sterbhus
" "	1/24	Cda	1 10	A.G.Johansson
" Olof Persgården	1/2	H	4 1	Carl Gustafsson
" Lillegården	1/2	G	9 1	A.G.Johansson
Skogskälle	1/2	N	1 1	K.V.Andersson
" Lilla	1/4	N	2 1	Emil Johansson

Stockholm den 25 juni 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godkänt den 25/11 1936 391/36

22227

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1936

B E V I S

över verkställd avsyning av Skår - Skogskälle torrläggningsföretag år 1935 i Gökhems socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 8 maj 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3 920.-

Lån från statens avdikningslånefond kr. 3 710.-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Arbetsstyrelsens ordförande. Lantbrukare K.V. Andersson, Skogskälle.

Gökhem.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 29 oktober 1936 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7.730.- kronor.

Skara den 2 november 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Vid planens fastställelse beräknad kostnad 7.856:63 kr.