



Akt nr:

R-E1a-0622

AU$R-E1a-0622

326

365/36

R 21 0622

DIARIE Nr 9691
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 april 1936 **för**

"Torsö invallningsföretag av år 1934" i Torsö socken av

SKARABORGS LÄN

9.0 nitr. i handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtiofemtusensjuhundraåttio (55.780) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyrtiosextusenåttahundrasextio (46.860) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~a och förbind ~~er~~ ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Godle · 2/3 1942 365/36

405

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av "Torsö invall- ningsföretag av år 1934" i Torsö socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 17 april 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 46.860:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 55.780:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Johan Thorselius,

Adress: Bölstad pr Torsö.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 7 okt. 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande ändringar:

Invallningssamfälligheten A - K.

Blad 165 Huvudavloppets läge i plan har å sträckan E - G D - H ändrats.

" 167 Avloppet $C - C^{I}$ har å sträckan 120+60-120+70 på grund av sluttras utförts med rör för vanlig vattenföring samt däröver ett grundare dike för flöden.

" 168 Avloppet $F - F^{I} - F^{II}$ har förlängts 32 m. beroende på huvudavloppets flyttning.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

Bled.

I
167 Avloppet E - E . Läget i plan har ändrats.

167 Sträckan 130-130+25 har på grund av släntras utförts med rör för vanlig vattenföring samt däröver ett grundare dike för flöden.

III V I III IV
168 Avloppen F - F och F - F - F hava utförts som rördiken.

I II III
168 Avloppet H - H - H har å sträckan 77 - 75 utförts med rör för vanlig vattenföring samt däröver ett grundare dike för flöden på grund av förekomsten av starka källådror och flytsand, varför avloppet ej överallt kunnat nedföras till fastställt bottendjup. Även

III
å sträckan 77 - H har dikets botten höjts något.

H'- II III
168 Avloppssträckan H - H har å profilritningen angivits 48 m.för kort.

Invallningssamfälligheten L - U .

I II
2510 Avloppet M - M - M har å profilritningen angivits 50 m för kort.

I II I II
2510 Avloppet N - N - N har å sträckan N - N utförts som rördike.

I III
2510 Avloppet N - N har å sträckan 40 - 41 utförts som rördike. Dessutom har en extra brunn utförts vid 41+58.

I II 30
2510 Avloppet O - O - O har mellan 53+3-54 flyttats i plan och delvis fördjupats i samband med ändring av O - O till rördike.

I III
2510 Avloppet O - O har utförts som rördike samt förlängts med 29 m. på grund av förflyttningen av diket O - O .

I II

239 I
Avloppet R - R har å sträckan 82-83+5 igenlagts med rör.

I
2 19 Avloppet T - T . Läget i plan har ändrats.

Invallningssamfälligheten Aa - Ae .

I
4011 Avloppet Ac - Ac har utförts som rördike.

DIARIE Nr 405
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1942

Blad

Dikningssamfälligheten X - X^{II}.

1 ö 15 Avloppet $X^{I} - X - X^{II}$ har å sträckan $X^{I} - X^{II}$ försetts med tre extra brunnar och förlängts 5 m. i nedre ändan med 12" rör för överfart.

Dikningssamfälligheten Y - Ä.

1 ö 14 Avloppet Y - Z - Å - Ä har å sträckan 17+15-17+40 på grund av sländtras utförts med rör för vanlig vattenföring samt däröver ett grundare dike för flöden.

1 ö 14 Å sträckan 4+81-5+98 har dikets läge i plan ändrats.

1 ö 14 Från Ä - 0 + 80 har avloppet utförts som rördike.

1 ö 15 Avloppet $å - å^{III}$ har enligt markägarens önskan ej utförts.
ingår ej i den fastställda anläggningsplanen

Samtliga avvikelser ha å plan- och profilritningar inritats med grönt. Ansökan om ändringarnas godkännande, vilken godkänts av samtliga berörda jordägare, torde komma att insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen samtidigt med detta avsyningsbevis. Bifall till denna ansökan tillstyrkes och företaget förordas i sin helhet till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha betydligt överstigit de beräknade.

Skara den 20 december 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

365/36

DIARIE Nr 9692
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1936

B E V I S

Härmed intygas, att dikningsarbetet är påbörjat vid "Torsö invall-ningsföretag av år 1934" i Torsö socken av Skaraborgs län.

Skara den 28 maj 1936.

På tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län STAMPEL

1936 den 10 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torsö invallningsföretag av år 1934 i Torsö socken av Skaraborgs län.

Lån 55.780 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 april 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Torsö socken			
Skebergn	4	$1^{2}+2^{2}+1^{3}+2^{3}$	Bertil Thorstrand
Hof Holgården	1/12	av 2^{5}	Axel & Joh.Johansson
" "	3/24	av 2^{5}	Valfrid Johansson
" "	1/12	2^{6}	Axel & Joh Johansson
" "	1/15	2^{9}	Johan Svensson
" "	1/8	3^{3}	Dito
" "	1/16	3^{4}	Axel Olsson
" "	1/16	3^{5}	Johan Gustafsson
" "	1/12	3^{6}	Axel & Joh. Johansson
" "	1/12	3^{7}	Dito
" "	1/16	3^{10}	Joh. Svensson
" Abelsgården	1/8	1^{6}	Axel & Joh.Johansson
" " "	3/20	av 1^{11}	Valfrid Johansson
" "	37/800	1^{16}	Johan Svensson
" "	3/400	1^{17}	Emil Rudell
" Prästgården	1	5^{1}	Torsö pastorat,arr. A.& J. Jansson
Löten	ave.	1^{1}	Aug. Johansson
Boda	3/16	2^{5}	Ferd. Johansson
"	ave.	2^{10}	Klam Andersson
"	av 3/32	av 4^{4}	Dito
Bölstad	1/3+1/9	$1^{5}+1^{6}$	Joh. Thorselius
"	2/3 + 7/132 + 4/132	$2^{3}+2^{5}+2^{6}$	Dito
"	2/3 +7/132+ 4/132	$3^{3}+3^{5-6}$	Dito
"	4/27+2/27+7/396+4/396	4^{5-8}	Dito

Sändet Nolgården	1/2	2 1	Katrinefors A.B.
Fågelö	85/8	4 1	Dito
Hässlestad Sörgården	3/16	2 2	Valfrid Hallgren
" "	3/16	2 3	Dito
" "	avs.	2 6	Joh.Thorselius & G. Anderssons sterbhus
" "	1/8	2 14	Gust. Anderssons sterbhus
" "	1/8	2 15	Gust. Johansson
" Nolgården	1/8	1 2	And. Larsson
" "	1/8	1 3	J. R. Olsson
" "	1/8	1 4	Dito
" "	1/8	1 5	Dito
" "	1/8	1 6	Gust. Johansson
" "	1/8	1 7	Gust. Anderssons sterbh.
Nolby Millomgården	1/8	3 2	Frans Johansson
" "	3/32	3 3	Josef Janssons sterbh.
" "	3/32	3 4	O.R. Adamsson
" "	3/32	3 5	Dito
" "	avs.	3 8	J.R. Olsson
" Prästgården	1/3	1 1	Torsö pastorat, arr. Joh. Emanuelsson
" Sörgården	1/8	4 3	Gust. Ernfrid Johansson
" "	3/16	4 4	Gust. Svensson
" "	1/8	4 6	Osk. Rudolf Johansson
" "	8/240	4 7	Gottfrid Andersson
" eller Tomten	6/80	5 3	Dito
" " "	7/60	5 4	Birger Nilsson
" Nolgården	1/8	2 2	Gust. Ad. Johansson
" "	1/8	2 3	A. R. Andersson
" "	1/8	2 4	Dito
" "	1/8	2 5	Oskar Ernfr. Johansson
Boda eller Fjällagården	1/4	1 3	Birger Johansson
" " "	1/8	1 14	A.V. Persson
" " Sanden	1/8	3 2	Karl Larsson
Svinkärret	avs.	1 1	A.V. Persson
"	avs.	2 1	Dito
Björk	3/16	2 8	Verner Wallgren
"	3/16	2 9	Bertil Thorstrand
" Nolgården	3/16	1 8	Verner Wallgren
" "	3/16	1 9	Bertil Thorstrand

Stockholm den 10 juli 1936
På K. Lbstns vägnar
Albert Smith

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torsö den 11 maj 1936.

Joh. Thorselius. B. Thorstrand. J. R. Olsson,
ägare av Bälstad ägare av Stenberg i Björk. ägare av Hesselstad 1/3-5 m.m.

A. R. Andersson. Johan Johansson Axel Johansson
äg. av Nolby 2:3 och 2:4 äg. av Norr nr 1 m.m. äg. av Norr nr 1 m.m.

Verner Persson Karl Larsson Gustaf Svensson.
äg. Bodarne Fjällsjö äg. av Bodarne Sandra äg. av Nolby Sörgård 4:4.

Alt Joh. Thorselius, B. Thorstrand, J. R. Olsson
A. R. Andersson, Joh. Johansson, Axel Johansson,
~~Att~~ Verner Persson, Karl Larsson och Gust.
Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elg. Nordahl
Adress Torsö

Britta Nordahl.
Adress Torsö.

Med stöd av Kungl. brevet den 17 april 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 10 juli ***19*** 36.

Axel Ekblom

Föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 21•0622

Arkivet

DIARIE Nr 9691
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1936

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Torsö invallningsföretag av år 1934

i Torsö socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1935 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

att av diket C-C^{I} sträckan 120^{+60}–120^{+70} må utföras såsom täckt ledning med flödesränna,

att diket J-J^{I}-J^{II} må anslutas till ändrade planläget för sträckan E-G,

att diket E-E^{I} må utföras med ändrat planläge, varvid sträckan 130-130^{+25} såsom täckt ledning med flödesränna,

att dikena J^{III}-J^{IV} och J^{I}-J^{III}-J^{IV} må utföras såsom täckta ledningar,

att av diket H^{I}-H^{II}-H^{III} sträckan 77-75 må utföras såsom täckt ledning med flödesränna och sträckan 77-H^{III} med grundare bottenläge,

att av dikena N-N^{I}-N^{II} och N^{I}-N^{III} sträckorna N^{I}-N^{II} och 40-41 må utföras såsom täckta ledningar med flödesränna,

att av dikena O-O^{I}-O^{II} och O^{I}-O^{III} sträckan 53^{+30}–54 må utföras med ändrat planläge och sträckan 53^{+30}-O^{III} såsom täckt ledning,

att av diket R-R^{I} sträckan 82-83^{+5} må utföras såsom täckt ledning,

att diket J-J^{I} må utföras med ändrat planläge,

att diket Ae-Ae^{I} må utföras såsom täckt ledning samt att av diket Y-Z-Å-Å^{2} sträckan 17^{+15}–17^{+40} må utföras såsom täckt ledning med flödesränna, sträckan 4^{+81}–5^{+98} med ändrat planläge och sträckan Å-O^{+80} såsom täckt ledning,

allt på sätt angivits med grön betäckning å de fastställda ritningarna 1, 2, 4, 5, 7-11, 14 och 15 samt en av lantbruksingenjören S. Hallin i maj 1938 upprättad detaljritning för slamfiska å diket H^{I}-H^{II}-H^{III}.

Stockholm den 2 maj 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Kall. B.F.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 17 april 1936 fastställd lön efterrättelse vid arbetets utförande meddelades, dels att de i Västerbygdens vattendomstols dom den 7 december 1934 i undersökningsmål angående företaget anbefallda ändringarna skola vid arbetets utförande lända till efterrättelse dels ock att i arbetsplanen vidare skall ingå utförandet av samfälligheten Af-Ap. Stockholm den 28 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

BETÄNKANDE

angående Torsö invallningsföretag av år 1934 i Torsö socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 6 sept. 1934 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Förslaget har sedermera efter underställning med viss ändring fastställts av Västerbygdens vattendomstol genom dom den 7 dec. 1934. Mot denna dom har vad ej erlagts, vilket framgår av å domen tecknat intyg.

Sedan förrättningen sålunda vunnit laga kraft ha samtliga sökande inom samfälligheten Af-Ap förklarat, att de icke för närvarande ämna utföra denna samfällighet, varför densamma icke medtagits i efterföljande utredning.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit,
att huvudavloppet A-B-K sträckan C-G må utföras med ändrat planläge, x)

(Forts. se följande sida)

Areal:

a/ Samfälligheten A-K.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	55.74 hektar.	Åker	52.78 hektar.
Annan mark	129.60 "	Annan mark	123.62 "
Summa	185.34 "	Summa	176.40 "

b/ Samfälligheten L-U.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	35.36 hektar	Åker	29.83 hektar
Annan mark	36.32 "	Annan mark	32.21 "
Summa	71.68 "	Summa	62.04 "

c/ Samfälligheten Aa-Ae.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	11.86 11.76 hektar.	Åker	11.56 11.46 hektar.

d/ Samfälligheten Y-Ä.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	28.91 hektar.	Åker	28.91 hektar.

e/ Samfälligheten V-Y.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	10.52 hektar.	Åker	8.61 hektar
Annan mark	0.28 "	Annan mark	0.28 "
Summa	10.80 "	Summa	8.89 "

f/ Samfälligheten X - X II .

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	9.78 hektar.	Åker	9.78 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

I företaget ingå ecklesiastika fastigheterna Hov Prästgården 5 1/1 och Nolby Prästgården 1 1/1, vars arrendatorer söka lån från statens avdikningslånefond till sina kostnadsandelar. Som av bilaga F till synehandlingarna framgår, har vederbörande stiftsnämnd lämnat sitt medgivande härtill. Lån sökes jämväl till ägarna av vissa delar av sämjedelade fastigheterna Hov Abelsgården av 1 11/11, Hov Nolgården av 3 6/11 och Boda av 3 4/11. Då ifrågavarande lånesökande ha särskild lagfart å dessa fastighetsdelar, torde formellt hinder för bifall till dessa låneansökningar icke föreliga.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A-K.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 52 438.54

För laga syneförrättningen kronor 1 630.85

Vattendomstolsavgift kronor 143.37

Kostnader i underställningsmål kronor 8.47

För utredning angående statsbidrag kronor 363.01

Summa 54 584.24

Kapitaliserade pumpningskostnaderna kronor 9 000.-

Summa kronor 63 584.24

räknade kostnaderna
Av beräknade kostnaderna kommer på lånesökandenas del kr. 52 035.70.

b/ Samfälligheten L - U.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 24 500.-

För laga syneförrättningen kronor 635.08

Vattendomstolsavgift kronor 55.83

Kostnader i underställningsmål kronor 3.30

För utredning angående statsbidrag kronor 141.36

Summa ~~25 335.57~~

Kapitaliserade pumpningskostnaderna kronor 5 800.-

Summa kronor 31 135.57

räknade kostnaderna
Av beräknade kostnaderna kommer på lånesökandenas del kr. 21 023.96.

c/ Samfälligheten Aa-Ae.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 6 790.-

För laga syneförrättningen kronor 16.90

Kostnader i underställningsmål kronor 0.61

För utredning angående statsbidrag kronor 26.04

Summa 6 833.55

Kapitaliserade pumpningskostnader kronor 400.-

Summa kronor 7 233.55

räknade kostnaderna
Av beräknade kostnaderna kommer på lånesökandenas del kr. 6 713.89.

d/ Samfälligheten Y-Ä.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor /Samf. A-K:s andel frånd ragen/ 2 113.71

För laga syneförrättningen kronor 169.22

Kostnader i underställningsmål kronor 0.88

För utredning angående statsbidrag kronor 37.66

Summa kronor 2 321.47

Samtliga delägare söka lån.

e/ Samfälligheten V -Y.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1 370.-

För laga syneförrättningen kronor 44.87

Kostnader i underställningsmål kronor 0.23

För utredning angående statsbidrag kronor 9.99

Summa kronor 1 425.09

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 1173.65.

f/ Samfälligheten X - X II .

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1130 1 090.-

För laga syneförrättningen kronor 60.20

Kostnader i underställningsmål kronor 0.31

För utredning angående statsbidrag kronor 13.40

Summa kronor 1 163.91

Samtliga delägare söka lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A-K uppskattats till kronor 95 581.90. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 91 118.70; för samfälligheten L-U till kronor 37 222.30, Härav kommer på lånesökandenas del kronor 30 887.60; för samfälligheten Aa-Ae till kronor 6 855.30. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 6 735.30; för samfälligheten Y-Ä till kronor 6 696.90; för samfälligheten V-Y till kronor 2 629.20. Härav kommer lånesökandenas del kronor 2 165.30 och för samfälligheten X-X II till kronor 3 529.20

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 67 procent av båtnaden för samfälligheten A-K, c:a 84 procent för samfälligheten L-U, c:a 106 procent för samfälligheten Aa-Ae, c:a 35 procent för samfälligheten Y-Ä, c:a 54 procent för samfälligheten V-Y och c:a 33 procent för samfälligheten X-X II. Beträffande samfälligheten Aa-Ae framgår att kostnaden överstiger båtnaden, men förhållandena på arbetsmarknaden äro för närvarande sådana, att man med sannolikhet kan antaga att verkliga kostnaderna komma att understiga de beräknade.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 sept.1938.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A-K kunna beviljas i jämnt tal 20 980.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 33 600.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, till samfälligheten L-U 11 240.- kronor i bidrag och 11 690.- kronor i lån, till samfälligheten Aa-Ae 3 420.- kronor i bidrag och 3370.-- kronor i lån, till samfälligheten Y-Ä 630.- kronor i bidrag och 1 690.- kronor i lån, till samfälligheten V-Y 480.- kronor i bidrag och 770.- kronor i lån och till samfälligheten X-X II 310.- kronor i bidrag och 850.- kronor i lån, och alltså sammanlagt för hela företaget 37 060.- kronor i bidrag och 51 970.- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Västerbygdens vattendomstols dom i underställningsmål med intyg, att vad mot densamma ej anförts — Bilaga I

Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes — " II

Kostnadsförslag — " III

Förening angående sökande av statsbidrag — " IV

Fullmakter — " V a-c

Protokoll rörande val av arbetsstyrelse — " VI

Arvodesräkningar — " VII a,b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 12 blad.[1]

Skara i juli 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

[1] Blad nr 3, 12 och 13, som uteslutande avse samfälligheten Af-Ap, insändas ej med detta betänkande.

Bilaga I.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som den 6 september 1934 meddelats vid en Statens lantbruksingenjör Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning angående invallningar mot sjön Vänern m.m. för torrläggning av mark, tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken, Skaraborgs län /sakägarnas postadress:Torsö/; hållet vid sammanträde å tingshuset i Marieatad den 7 december 1934.

§ 1. Närvarande: Undertecknad, av Vattenöverdomstolen förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare ägna erforderlig handläggning åt ifrågavarande mål,

särskilda vattenrättsingenjörerna C.H. Wallèr och G. Zickerman samt

vattenrättsnämndemännen H. Salomonsson i Rud och S. Andersson i Eggby.

Då målet å utsatt tid och plats företogs till handläggning, inställde sig följande sakägare: Johan Thorselius i Bölstad, Bertil Thorstrand i Skeberga, Valfrid Johansson i Hof, Elam Andersson i Boda, J.R. Olsson i Hässlestad, A.R. Andersson i Nolby, A.V. Persson i Boda eller Fjälla-

gården, Vilhelm Nilsson i Dillön, Arvid Andersson i Dillön, P.G. Larsson i Lapperud och Gustaf Larsson i Lapperud såsom delägare i Anders Larssons sterbhus, samtliga sökande, samt Rudolf Svensson i Lapperud,

På särskild fråga förklarade Thorselius, att han icke (ä)hade något att erinra mot att det täckta diket å-å III icke utfördes.

Efter enskild överläggning meddelade vattendomstolen följande därvid beslutade

D O M.

Efter den prövning av synemännens utlåtande, vartill underställningen givit anledning, har vattendomstolen funnit skäligt fastställa utlåtande med följande ändringar och anmärkningar.

Vattendomstolen behandlar till en början under särskilda rubriker varje samfällighet för sig.

Samfälligheten A - K / i det följande benämnd Torsö södra invallningsföretag/

Beträffande de vallsträckor, där krönet enligt förrättningshandlingarna skulle nå lägre höjd än + 46.20 m. föreskriver vattendomstolen den ändringen, att krönet skall förläggas lägst å höjden + 46.20 m.

Vallarna A-B och C-D skola även å de sträckor, för vilka synemännen föreskrivit en släntlutning å vallarna av 1:1.5, utföras med en yttre släntlutning av 1:2.

Vallfyllnadsämne får icke tagas på ett avstånd från resp. valls mitt, som är mindre än 1.5 gånger vallens bredd vid basen.

Vattendomstolen anmärker, att energibehovet för pumpverket av vattendomstolen beräknas till omkring 4 800 kWh per år, motsvarande, efter ett pris av 8 öre per kWh 384 kronor per år, varför pumpningskostnaderna efter tillägg av kostnaderna för pumpverkets skötsel, av förrättningsmannen uppskattade till 60 kronor per år, skulle komma att uppgå till ett efter 5 % kapitaliserat belopp av i runt tal 9000 kronor.

Samfälligheten L - U / i det följande benämnd Torsö norra invallningsföretag./

Vallen E-F skall utföras med en yttre släntlutning av 1:2

Vattendomstolen anmärker, att energibehovet för pumpverket av vattendomstolen beräknas till omkring 3 150 kWh per år, motsvarande efter ett pris av 8 öre per kWh. 252 kronor per år, varför pumpningskostnaderna efter tillägg av kostnaderna för pumpverkets skötsel, av förrättningsmannen uppskattade till 40 kronor per år, skulle komma att uppgå till ett efter 5 % kapitaliserat belopp av i runt tal 5 800 kroor.

Samfälligheten Aa - Ae / i det följande benämnd Svinkärrets invallningsföretag/.

Beträffande den vallsträcka, där krönet enligt förrättningshandlingarna skulle nå lägre höjd än + 46.20 m. föreskriver vattendomstolen den ändringen, att krönet skall förläggas lägst å höjden + 46.20 m.

Såväl mellan diket Aa I och Ae och valldelen H-I som mellan diket utmed valldelen G-H och denna valldel skall vid arbetenas utförande lämnas en 1 m. bred bankett.

Vattendomstolen anmärker, att energibehovet för pumpverket, därest elektrisk drift ifrågakommer, av vattendomstolen beräknas till omkring 200 kWh per år, motsvarande, efter ett pris av 10 öre per kWh, 20 kronor pr år, varför pumpningskostnaderna - kostnader för pumpverkets skötsel ej medräknade - skulle komma att vid elektrisk drift uppgå till ett efter 5 % kapitaliserat belopp av omkring 400 kronor.

Samfälligheten Af - Ap /i det följande benämnd Dillö invallningsföretag/

Beträffande de vallsträckor, där krönet enligt förrättningshandlingarna skulle nå lägre höjd än + 46.20 m. föreskriver vattendomstolen den ändringen, att krönet skall förläggas lägst å höjden + 46.20 m.

Vallarna R-S och O-P skola utföras med en yttre släntlutning av 1:2.

Vattendomstolen anmärker, att energibehovet för pumpverket, därest elektrisk drift ifrågakommer, av vattendomstolen beräknas till omkring 900 kWh per år, motsvarande, efter ett pris av 11 öre per kWh, 99 kronor pr år, varför pumpningskostnaderna - kostnader för pumpverkets skötsel ej medräknade - skulle komma att vid elektrisk drift uppgå till ett efter 5 % kapitaliserat belopp av omkring 1 980 kronor.

Samfälligheten Y Ä /i det följande benämnd Torsö norra dikningsföretag/.

Det täckta diket å - $å^{III}$ skall såsom obehövligt utgå ur företaget.

Beträffande det täckta diket $å^{II}$ - $å^{I}$ - å - $å^{IV}$ skall å dikessträckan $å^{IV}$ - å bottenlinjen sänkas med 15 cm. och diket skall å en sträcka av 5 m., där detta ej korsar det öppna diket Y-Z-Å-Ä vid avvägningspåle 6, utföras såsom täckt ledning.

Samfälligheten V - Y /i det följande benämnd Torsö södra dikningsföretag/ och samfälligheten X-X II /i det följande benämnd Torsö västra dikningsföretag/.

Inga ändringar eller anmärkningar.

Vad härefter angår i synemännens utlåtande jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen föreskriven avgift, så enär varje samfällighet är att anse såsom ett företag för sig, pr övar vattendomstolen med tillämpning av bestämmelserna i lagen den 17 juni 1932 om ändrad lydelse av 11 kap. 3,6 och 95 §§ vattenlagen lagligt att med ändring av utlåtandet ifråga om nämnda avgift föreskriva, att, så snart dom i målet vunnit laga kraft, följande belopp skola såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet inbetalas till Länsstyrelsen i Skaraborgs län, nämligen av sökandena till Torsö södra invallningsföretag 143 kronor 37 öre, av sökandena till Torsö norra invallningsföretag 55 kronor 83 öre och av sökandena till Dillö inavllningsföretag 29 kronor 56 öre. Enär avgiften för vart och ett av Svinkärrets invallningsföretag samt Torsö norra, Torsö södra och Torsö västra dikningsföretag skulle uppgå till mindre belopp än 15 kronor, skall avgift för dessa företag icke erläggas. För samtliga företag, vilka skola erlägga nämnd avgift, gäller, att, sedan ett företag kommit till stånd, erlagd avgift skall fördelas på delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Sökandena till samtliga företag förpliktas att genast till vattendomstolens kansli inbetala kostnaderna för kungörelse i målet samt för

städning av sammanträdeslokal, efter fördelning med andra mål utgörande tillhopa 15 kronor 55 öre. Dessa kostnader skola slutligen fördelas först å de olika företagen enligt de i kolumn 15 i den till synemännens utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden /Bilaga N/ angivna procenttalen och därefter å delägarna i respektive företag enligt de i kolumn 17 i samma längd angivna procenttalen.

Talan mot denna dom må fullföljas hos Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist fredagen den 21 december 1934.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Emot förestående dom har vad icke blivit anmält; betygar

Vänersborg den 27 december 1934.

Nils Lindberg.

Vattenrättssekreterare.

Bilaga II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Torsö invallningsföretag av år 1934 i Torsö socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet. 1	Mantal 2	Reg.nr 3	Ägare. 4
Torsö socken.			
Skeberga	2	2 2 3 3 1 +2 +1 +2	2 Bertil Thorstrand.
Hof Nolgården	2/24	av 2 5	6,9 Axel o.Joh.Johansson
" "	3/24	av 2 5	10 Valfrid Johansson
" "	1/12	2 6	6,9 Axel o.Joh.Johansson
" "	1/15	2 9	8 Johan Svensson
" "	1/8	3 3	8 Dens.
" "	1/16	3 4	30 Axel Olsson
" "	1/16	3 5	31 Johan Gustafsson
" "	1/24	3 6	6,9 Axel o.Joh.Johansson
" "		3 7	6,9 Dens.
" "	1/16	3 10	8 Joh. Svensson
" Abelsgården	1/8	1 6	6,9 Axel.o.Joh.Johansson
" "	3/20	av 1 11	10 Valfrid Johansson
" "	37/800	1 16	8 Johan Svensson
" "	3/400	1 17	20 Emil Rudell
" Prästgården	1	1 5	32 Torsö pastorat arr. A.o.J. Jansson
Löten	avs.	1 1	33 Aug. Johansson
Boda	3/16	2 5	17 Ferd. Johansson
"	avs.	2 10	13 Klam Andersson
"	av 3/32	av 4 4	13 Dens.
Bölstad	1/3+1/9	1 +1 5 6	1 Joh.Thorselius
"	2/3+7/132+ 4/132	3 5 6 2 +2 +2	1 Dens.
"	2/3+7/132+ 4/132	3 5-6 3 +3	1 Dens.
"	4/27+2/27+ 7/396+4/396	5-8 4	1 Dens.
Sundet Nolgården	1/2	1 2	35 Katrinefors A.B.
Fågelö	85/8	1 4	35 Dets.
Hässlestad Sörgården	3/16	2 2	7 Valfrid Hallgren
" "	3/16	3 2	7 Dens.

1	2	3	4
		6	1, Joh. Thorselius och
Hässlestad Sörgården	avs.	2	36 G. Anderssons sterbh.
		14	
" "	1/8	2	36 Gust.Anderssons sterb
		15	
" "	1/8	2	21 Gust. Johansson
		2	
" Nolgården	1/8	1	27 And. Larsson
		3	
" "	1/8	1	3 J.R. Olsson
		4	
" "	1/8	1	3 Dens.
		5	
" "	1/8	1	3 Dens.
		6	
" "	1/8	1	21 Gust. Johansson
		7	
" "	1/8	1	36 Gust.Anderssons sterb
		2	
Nolby Millomgården	1/8	3	16 Frans Johansson
		3	
" "	3/32	3	23 Josef Janssons sterbh
		4	
" "	3/32	3	14 O.R. Adamsson
		5	
" "	3/32	3	14 Dens.
		8	
" "	avs.	3	3 J.R. Olsson
		1	Torsö pastorat arr.
" Prästgården	1/2	1	25 Joh. Emanuelsson
		3	
" Sörgården	1/8	4	27 Gust.Ernfr.Johansson
		4	
" "	3/16	4	5 Gust.Svensson
		6	
" "	1/8	4	15 Osk.Rudolf Johansson
		7	
" "	8/240	4	22 Gottfrid Andersson
		3	
" eller Tomten	6/80	5	22 Dens.
		4	
" " "	7/60	5	12 Birger Nilsson
		2	
" Nolgården	1/8	2	28 Gust. Ad. Johansson
		3	
" "	1/8	2	4 A.R. Andersson
		4	
" "	1/8	2	4 Dens.
		5	
" "	1/8	2	11 Oskar Ernfr.Johansson
		3	
Boda el.Fjällagården	1/4	1	37 Birger Johansson
		14	
" " "	1/8	1	18 A.V. Persson
		2	
" Sanden	1/8	3	19 Karl Larsson
		1	
Svinkärret	avs.	1	18 A.V. Persson
		1	
"	avs.	2	18 Dens.
		8	
Björk	3/16	2	29 Verner Wallgren
		9	
"	3/16	2	2 Bertil Thorstrand
		8	
" Nolgården	3/16	1	29 Verner Wallgren
		9	
" "	3/16	1	2 Bertil Thorstrand

Skara i juli 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bilaga III	
		Samfälligheten A-K.								
		Grävningskostnad och kapitaliserad pumpningskostnad					72872 22 / 61438 57	x)		
		Laga syneförrättning			1630	85				
		Vattendomstolsavgift			143	37				
		Kostnader i understödsändamål			8	47				
		Belåpkande			363	01	2445	70	75017 92 / 63584 24	
		Summa Kr.							75017 92 / 63584 24	
		Samfälligheten L-U								
		Grävningskostnad och kapitaliserad pumpningskostnad					35305 40 / 30300 -	x)		
		Laga syneförrättning			655	08				
		Vattendomstolsavgift			55	83				
		Kostnader i understödsändamål			3	30				
		Belåpkande			141	36	835	57	36140 97 / 31135 57	
		Summa Kr.							36140 97 / 31135 57	
		Samfälligheten Aa - Ae								
		Grävningskostnad och kapitaliserad pumpningskostnad					6704 41 / 7190 -	x)		
		Laga syneförrättning			116	95 / ~~10 90~~				
		Kostnader i understödsändamål				61				
		Belåpkande			26	04	143 60 / ~~43 55~~		6848 01 / ~~7333 60~~ / 7233 55	
		Summa Kr.							~~7333 60~~ / 7233 55 / 6848 01	
		Samfälligheten Y-Ä.								
		Grävningskostnad ~~och kapitaliserad pumpningskostnad~~					2027 13 / ~~2401 46~~ / ~~2113 71~~	x)		
		Laga syneförrättning			169	22				
		Kostnader i understödsändamål				88				
		Belåpkande			37	66	207	76	2234 89 / ~~2609 22~~ / ~~2321 47~~	
		Summa Kr.							~~2609 22~~ / ~~2321 47~~ / 2234 89	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten V-Y.								
		Grävningskostnad ~~och kapitalförstärkt pumpningskostnad~~					1098 ~~1370~~	53 ~~-~~ *		
		Laga synförrättning			44	87				
		Kostnader i understödsändamål				23				
		Belåpkande			9	99	55	09	1153 ~~1425~~	62 ~~09~~
		Summa Kr.							1153 ~~1425~~	62 ~~09~~
		Samfälligheten X-X II								
		Grävningskostnad ~~och kapitalförstärkt pumpningskostnad~~					1007 ~~1430~~ ~~1090~~	37 *		
		Laga synförrättning			60	20				
		Kostnader i understödsändamål				31			1081	28
		Belåpkande			13	40	73	91	~~1203~~ ~~1463~~	~~91~~ ~~91~~
		Summa Kr.							~~1203~~ ~~1463~~ 1081	~~91~~ 91 28
		Sammandrag								
		Samfälligheten A-K							75017 ~~63584~~	92 ~~24~~
		" L-U							36140 ~~31135~~	97 ~~57~~
		" Aa-Ac							6848 ~~7333~~	01 ~~00~~
		" Y-Å							7233 2234 ~~2604~~ ~~2321~~	56 89 ~~22~~ ~~47~~
		" V-Y							1153 ~~1425~~	62 ~~09~~
		" X-X II							1081 ~~1203~~ ~~1463~~	28 ~~91~~ 91
		Summa Kr.							~~123739~~ ~~106863~~	~~71~~ ~~83~~
									122476	69

Skura i juli 1935.

I Gästen:

Sven Hallin.

*) Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

(se sid 19)

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Torsö invallningsföretag av år 1934 inom Torsö sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Torsö den 21 jan. 1935.

1. Joh. Thorselius. 2. B. Thorstrand. 3. J.R. Olsson.
4. A.R. Andersson. 5. Gustaf Svensson. 6. Johan Johansson.
7. Valfrid Hallgren.. 8. Johan Svensson. 9. Axel Johansson.
10. Valfrid Johansson. 11. Oskar Ernfrid Johansson. 12. Birger Nilsson.
13. Elam Andersson. 14. Rudolf Adamsson. 15. Osk. Rud. Johansson.
16. Frans Johansson. 17. Ferdinand Johansson. 18. Verner Persson.
19. Karl Larsson. 20. J.E. Rudell. 21. Gustaf Johansson.
22. Gottfrid Andersson. 23. Sixten Jansson. 24. Johanna Jansson.
25. Anders Larsson. 26. Johan Emanuelsson. 27. P.J. Johansson.
28. Gustaf Ernfrid Johansson. 29. Gust. Ad. Johansson.
30. Karl Werner Wallgren. 31. Axel Olsson.
32. Johan Gustafsson. 33. Arvid Jonsson. 34. Jonas Jonsson.
35. August Johansson. ~~Fr. Larssons sterbh. Gust Johansson enl. fullm. bil.~~
36. Katrinefors Aktiebolag. Claes Sandels, enligt registr.bevis bil. Vc.
37. Gustaf Anderssons sterbh. gen. Johan Gustafsson, enligt fullm.bil. Va-b.
Birger Johansson.

Föreningsmedlemmarne Joh. Thorselius och A.R. Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Erik Johansson. M. Svensson.

Föreningsmedlemmarne B. Thorstrand, J.R. Olsson, Gustaf Svensson, Johan Johansson, Valfrid Hallgren, Johan Svensson, Axel Johansson, ~~Axel Johansson~~, Valfrid Johansson, Oskar Ernfr. Johansson, Birger Nilsson, Elam Andersson, Rudolf Adamsson, Oskar Rud. Johansson, Frans Johansson, Ferdinand Johansson, Verner Persson, Karl Larsson, J.E. Rudell, Gustaf Johansson, Gottfrid Andersson, Sixten Jansson, Johanna Jansson, Anders Larsson, Johan Emanuelsson, P.J. Johansson, Gustaf Ernfr. Johansson, Gustaf Ad. Johansson, Karl Verner Wallgren, Axel Olsson, Johan Gustafsson, Arvid Jonsson, Jonas Jonsson, August Johansson, Gustaf Johansson, Claes Sandels, Johan Gustafsson och Birger Johanssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

A.R. Andersson. Joh. Thorselius.

anläggningskostnad 107276 kronor 69 öre.
Kapitaliserad driftskostnad 15200 "
Summa 122.476 " 69 öre.

varav länsfagarnas andel i anläggningskostnaden 93.714 kronor 44 öre.

Stockholm den 28 april 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga V a.

FULLMAKT

för Johan Gustafsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Torsö inpolderingsföretag av år 1934 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hässlestad Nolgården & Sörgården den 21 januari 1935.

Karl Gustafsson. Hulda Gustafsson. Hanna Gustafsson.

Gustaf Johansson enl. fullm.

Bevittnas:

Joh. Thorselius. Nils Johansson.

Bilaga V b.

Avskrift av original.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas min kusin lantbrukaren Gustaf Johansson i Hässlestad Nolgården, Torsö församling, att i stället för min morbroder Frans Larsson Hov Torsö, vilken avsagt sig uppdraget, vara mitt ombud vid blivande arvsutredningar efter mina föräldrar och håller jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Fitchburg Massachusetts U.S. av Amerika

den 7de September 1929.

Axel Gustafsson.

Stämpel.

Signaturen bevittnad av:

Evelyn Johnsson. Alfred Johnsson.

Att Axel Gustafsson, som jag personligen känner, inför mig egen händigt satt sitt bomärke under denna handling, intygar,

Fitchburg Mass. den 7de September 1929.

John A. Nilsson.

Rätt utdraget betygar:

Joh. Thorselius. J.R. Olsson.

Bilaga V c.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket.
Aktiebolagsavdelningen.
Stockholm.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 31 maj 1897 beviljat registrering för Katrinefors Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Mariestad enligt en den 13 januari 1932 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bolagets verkställande direktör, kaptenen Claes Sandels i Mariestad samt direktören Frithiof Alexius Hörlin och civilingenjören Carl Abraham Gustafsson Bergman, båda i Stockholm, med disponenten John Erik Hedin i Mariestad och civilingenjören Stellan Carlberg i Stockholm till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören eller av Bergman, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrarats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 30 april 1935.

Ec Officio

Sven Björkenstam.

Sigill.

Lösen Kr. 1.50
Stämpel " 2.-
Summa kr. 3.50

Kungl.patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Rätt avskrivet intyga:

Arne Johansson. Carl J. Barle.

Bilaga VI.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Torsö invallningsföretag av år 1934 i kommunalrummet i Torsö den 21 jan. 1935.

. . . . . .

§ 5.

Till styrelse för företaget valdes Joh. Thorselius, Bölstad, Bertil Thorstrand, Skeberga, Johan Johansson, Hof, J.R. Olsson, Hesslestad, Gustaf Svensson, Nolby Sörg:n, A.R. Andersson, Nolby, Verner Persson, Boda Fjällag.,Karl Larsson, Boda Sanden och Axel Johansson, Hof Nolg:n.

Till suppleanter för dessa valdes Johan Svensson, Hof Nolg., Valfrid Johansson, Hof Abelsg., Elam Andersson, Boda Pickarud, Gustaf Johansson, Hesslestad, Birger Nilsson, Nolby Tomten och Emil Rudell, Hof Abelsg:n.

. . . . . .

Som ovan.

Justerat: Joh. Thorselius.

J.R. Olsson.

A.R. Andersson. Rätt utdraget betygar.

Joh. Thorselius.

ordförande.

Bilaga VII 6a.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Torsö invallningsföretag av år 1934

inom Torsö sockn

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à	4:50	4	50
§ 43. Betänkande, sid. 6	„	3:-	18	—
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag~~ Kalkylförslag i sammandrag			3	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, m. m. Uträkning av anslags- och lånebelopp, förteckning över fastigheter, till vilka lån föres dagar 2	„	12:-	24	—
dagar 4	„	12:-	48	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv			175	79
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			205	22
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 189	„	~~0:75~~ 0.55	103	95
Inhäftning av handlingar			3	—
Diariebevis, utlägg			3	—
Kommissionärsarvode			3	—
Summa Kronor:			591	46

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 18 juli 1935

Sam Kaving.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Stadsfiskalen

17/4.36

DIARIE Nr 15234
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1935

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Torsö invallningsföretag av år 1934 i Torsö socken av Skaraborgs län.

	Socken o. fastighet. 1	Mantal 2	Reg.n:r 3	Ägare. 4
	Torsö socken.			
1.	Skeberga	~~2~~ 4	2 2 3 3 1 +2 +1 +2	Bertil Thorstrand.
4.	Hof Nolgården	~~2/24~~ 1/2	av 2 5	Axel o. Joh. Johansson
7.	" "	3/24	av 2 5	Valfrid Johansson
8.	" "	1/12	2 6	Axel o. Joh. Johansson
9.	" "	1/15	2 9	Johan Svensson
10.	" "	1/8	3 3	Dens.
11.	" "	1/16	3 4	Axel Olsson
12.	" "	1/16	3 5	Johan Gustafsson
13.	" "	~~1/24~~ 1/2	3 6	Axel o. Joh. Johansson
14.	" "	1/2 avs.	3 7	Des.
15.	" "	1/16	3 10	Joh. Svensson
2	" Abelsgården	1/8	1 6	Axel.o.Joh.Johansson
3	" "	3/20	av 1 11	Valfrid Johansson
4	" "	37/800	1 16	Johan Svensson
5	" "	3/400	1 17	Emil Rudell
16.	" Prästgården	1	1 5	Torsö pastorat arr. A.o.J. Jansson
17.	Löten	avs.	1 1	Aug. Johansson
20	Boda	3/16	2 5	Ferd. Johansson
21.	"	avs.	2 10	Elam Andersson
23.	"	av 3/32	av 4 4	Dens.
24	Bölstad	1/3+1/9	1 +1 5 6	Joh.Thorselius
25	"	2/3+7/132+ 4/132	3 5 6 2 +2 +2	Dens.
26	"	2/3+7/132+ 4/132	3 5-6 3 +3	Dens.
27	"	4/27+2/27+ 7/396+4/396	5-8 4 1	Dens.
28	Sundet Nolgården	1/2	2 1	Katrinefors A.B.
29	Fågelö	85/8	4 2	Dets.
36	Hässlestad Sörgården	3/16	2 3	Valfrid Hallgren
6 116-37	" "	3/16	2	Dens.

	1	2	3	4
38	Hässlestad Sörgården	avs.	6 2	Joh. Thorselius och G. Anderssons sterbh.
39	" "	1/8	14 2	Gust.Anderssons sterbh.
40	" "	1/8	15 2	Gust. Johansson
30.	" Nolgården	1/8	2 1	And. Larsson
31	" "	1/8	3 1	J.R. Olsson
32	" "	1/8	4 1	Dens.
33	" "	1/8	5 1	Dens.
34	" "	1/8	6 1	Gust. Johansson
35	" "	1/8	7 1	Gust.Anderssons sterbh.
46	Nolby Millomgården	1/8	2 3	Frans Johansson
47	" "	3/32	3 3	Josef Janssons sterbh.
48	" "	3/32	4 3	O.R. Adamsson
49	" "	3/32	5 3	Dens.
50	" "	avs.	8 3	J.R. Olsson
41.	" Prästgården	1/2	1 1	Torsö pastorat arr. Joh. Emanuelsson
51.	" Sörgården	1/8	3 4	Gust.Ernfr.Johansson
52	" "	3/16	4 4	Gust.Svensson
53.	" "	1/8	6 4	Osk.Rudolf Johansson
54	" "	8/240	7 4	Gottfrid Andersson
55	" eller Tomten	6/80	3 5	Dens.
56.	" " "	7/60	4 5	Birger Nilsson
42	" Nolgården	1/8	2 2	Gust. Ad. Johansson
43	" "	1/8	3 2	A.R. Andersson
44	" "	1/8	4 2	Dens.
45	" "	1/8	5 2	Oskar Ernfr.Johansson
18.	Boda el.Fjällagården	1/4	3 1	Birger Johansson
19	" " "	1/8	14 1	A.V. Persson
22.	" Sanden	1/8	2 3	Karl Larsson
57	Svinkärret	avs.	1 1	A.V. Persson
58	"	avs.	1 2	Dens.
61	Björk	3/16	8 2	Verner Wallgren
62.	"	3/16	9 2	Bertil Thorstrand
59	" Nolgården	3/16	8 1	Verner Wallgren
60.	" "	3/16	9 1	Bertil Thorstrand

Skara i juli 1935.

Till tjänsten.

Statens lantbruksingenjör.

365/36

18182

DIARIE Nr
KLANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1936

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~dex fo xe xg xo xa xs e x xo x r d ä g g x n x g x a v x n a r x~~
~~x x x x x r x n d e~~ Torsö invallningsföretag av år 1934 ~~n x f x x~~
~~k x n n e n~~ i Torsö socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 april 1936.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 46.860

Lån från statens avdikningslånefond „ 55.780

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 juli 1936

Fastställd arbetstid till den
Styrelsens ordf.: Godsägare J.Thorselius, Bölstad, Torsö.

Vid genom underteckned

den 2 september 1936 verkställd besiktning
av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning,
som inklusive förrättningskostnader o.dyl. motsvarar ett belopp
av c:a 75.000 kronor eller omkring 58 % av den till 128.983:27 kro-
nor beräknade anläggningskostnaden för hela företaget.

Skara den 25 september 1936.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
18182/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torsö invallningsföretag av år 1934" i Torsö socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 17/4 1936

Kontrakt: 10/7 1936

Fullbordas: 1/9 1939

Lån: 55.780 kronor

Statsbidrag: 46.860 kronor

Beräkn. kostnad: 122.476:69 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 10/7 1935

av lån: 18.500 kr.

av statsbidrag: 15.600 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 2 / 9 1936

75.000 kr. = c:a 58 %.

0,59 · 55'780 = 33'000
18'500
14'500

0,59 · 46'860 = 27'600
15'600
12'000

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende~~intressent

Lantbrukaren Joh. Thorselius,
Bölstad, Torsö.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 14'500 kr.

av statsbidrag 12'000 kr.

Stockholm den 9/10 1936

fredrages

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

3657/36

DIARIE N:r 3748
BEVIS K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1937

över verkställd besiktning av Torsö

invall - ningsföretag av år 1934 i Torsö

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 april 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 46 860.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 55 780.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsäg. J. Thorselius. Bölstad. Torsö.

Vid genom undertecknad den 22 jan. 1937 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som inklusive förrättningskostnader o. dyl. motsvarar ett belopp av c:a 90 000 kronor eller omkring 84 procent av den till 107,276.69 kronor beräknade anläggningskostnaden för hela företaget.

Enligt för mig företedda räkenskaper hava verkliga kostnaderna för nämnda arbeten m.m. hittills uppgått till 89 114,16 kronor

Skara den 8 febr. 1937.

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Statens lantbruksingenjör Skaraborgs län STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

D. N:r 3748/37

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torsö invallningsföretag av år 1934" i Torsö socken

av

Skaraborgs län län

Arb. plan: 17/4 36

Kontrakt: 10/7 36

Fullbordas: 1/9 39

Lån: 55.780 kronor

Statsbidrag: 46.860 kronor

Beräkn. kostnad: 122.476:69 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 10/7 36 m.fl. av lån: 33.000 kr.

av statsbidrag: 27.600 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring. S. Hallin den 22 / 1 1937

89.114:16 kr. = c:a 84 %.

0,77 · 55 780 = 43 000 — 33 000 = 10 000

0,77 · 46 860 = 36 100 — 27 600 = 8 500

v.b. = c:a beh. enl. Hallin

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~ } Lantbrukaren Joh. Thorselius, Bölstad, T o r s ö.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 10 000 kr.

av statsbidrag 8 500 kr.

Stockholm den 25 / 2 1937

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

365/36

DIARIE Nr 19379
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Torsö invall- ningsföretag av år 19 34 i Torsö socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 april 19 36.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 46 860.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 55 780.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsäg. Johan Thorselius. Bölstad.
Torsö.

Vid genom undertecknad den 28 oktober 1938 verkställd besiktning av ovan angivna arbete, befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnader och dylikt motsvarade ett belopp av c:a 105 000 kronor eller omkring 98 % av den till 107 276.79 kronor beräknade totala anläggningskostnaden.

Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 1 november 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
356781

D. N:r

19379/38

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torsö invallningsföretag av år 1934" i Torsö socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 17/4 1936

Kontrakt: 10/7 1936

Fullbordas: 1/9 1939

Lån: 55.780 kronor

Statsbidrag: 46.860 kronor

Beräkn. kostnad: 122.476:69 kronor, kap.driftskostn. 15.200 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 10/7 36 m.fl. av lån: 43.000 kr.

av statsbidrag: 36.100 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 28/10 1938

105.000 kr. = c:a 98 %.

0.90 · 55.780 - 50.000 = 43.000

7.000

0.90 · 46.860 - 42.100 = 36.100

6.000

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Joh. Thorselius,

~~Ende intressent~~ } Bölstad, Torsö.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 7.000 kr.

av statsbidrag 6.000 kr.

Stockholm den 22/11 1938

/

7. 1938. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144738

21×622
~~18×2287~~

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
11. FEB. 1966
Diarie Nr.....

Delägarna i Torsö norra invallningsföretag av år 1934 kallas till sammanträde i Torsö Bygdegård den 24 febr 1966 kl 19

Ärenden: Val av styrelse och revisiorer

Besluta om utdebetering.

Torsö den 9/2 1966

Nils Nilsson

21 × 622

Avskrift.

KONTRAKT

emellan intressenterna i Torsö invallningsföretag av år 1934 Samfälligheten 4a-4e /Svinkärret/ uti Torsö socken av Skaraborgs län genom dess arbetsstyrelse, här nedan kallad byggherren, å ena sidan och Verner Persson, Boda Fjällag och Karl Larsson, Boda Sanden samt A. Ström, Nytorp, Skövde här nedan benämnd entreprenören, å andra sidan har följande överenskommelse träffats:

§ 1.

Entreprenören åtager och förbinder sig att utföra här nedan angivna arbeten i ovannämnda företag i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Sven Kallin, Skara vid laga syneförrättning år 1934 upprättade förslaget: och vad i betänkande upprättat år 1935 finner angivet samt ev. vad av lantbruksingenjör Sven Kallin den 20/6 1935 gjord komplettering. *Entreprenadens art och omfattning.*

Entreprenaden omfattar:

1) Upptagandet av öppna dikessträckan med vall å kartan betecknat med G-G utgörande 1340 m. längd, varvid vallen skall göras enl. av lantbruksingenjören S. Kallin den 20/6 1935 upprättat förslag.

2) Uppgrävning för och nedläggning av täckt ledning

skolande vad beträffande grävningsdjupen och ledningarnas djup det å profilritningen angivna bottenläget i förhållande till fixpunkterna lända till efterrättelse framför angivna djupsiffror:

3)

4)

De vid syneförrättningen fastställda bestämmelserna angående arbetets utförande skola noggrannt efterföljas. Upptagandet av nedrasad eller nedslammad jord åligger entreprenören, till dess han fullbordat hela sitt åtagna arbete eller blivit skild från detsamma.

§ 2.

Arbetet får påbörjas genast och skall vara fullbordat före den 1 December 1935 *Arbetstid.*

För den tid, som arbetet försenas, betalar entreprenören en plikt av ..... kr. pr vecka, så vida icke förseningen berott av omständigheter, som entreprenören ej kunnat förutse eller förhindra.

Om entreprenören skulle på sådant sätt försumma arbetet, att efter utgången av halva den

kontrakterade tiden icke 1/3 av det åtagna arbetet eller efter utgången av 2/3 av den kontrakterade tiden icke hälften av detsamma fullbordats, kan byggherren skilja honom från arbetet, varvid han går förlustig innestående 20 % av ersättningen för utfört arbete.

§ 3.

Entreprenörens särskilda åliggande.

a) Entreprenören skall kostnadsfritt tillhandahålla hantlangning vid av kontrollanten eller dennes biträden verkställda kontroller och utsättningar.

b) Entreprenören må äga rätt att uppdämma vattnet dock icke så, att översvämning uppstår. För av översvämning uppkommen skada ävensom för annan skada å växande gröda m. m., som onödigtvis orsakats av entreprenören eller hans arbetare, ansvarar entreprenören.

c) Då entreprenören anser arbetet fullbordat, anmäle han det skriftligen till arbetsstyrelsen. Befinnes arbetet vid verkställd kontroll kunna godkännas, betalas avsyningen av dikningsföretaget, i motsatt fall av entreprenören.

d) Detta kontrakt får ej utan byggherrens skriftliga medgivande överlåtas på annan person.

e) Entreprenören skall ställa sig till efterrättelser alla de anvisningar rörande arbetenas utförande m. m., som kunna lämnas av kontrollanten. Bristfälligt eller felaktigt utfört arbete, som ej av kontrollanten godkännes, skall förbättras eller förändras efter dennes tillsägelse.

f) Entreprenören förbinder sig att utföra de ändringar i arbetsplanen, som kontrollanten föreskriver, och skall detta ske utan särskild ersättning, såvida ändringen ej medför nämnvärd ökning av tid eller kostnad.

Företages under arbetets gång sådana förändringar i arbetsplanen, att arbetet därigenom fördröjes eller kostnaden avsevärt ändras, skall entreprenadsummans storlek liksom den fastställda arbetstidens längd i motsvarande mån ändras, varom skriftlig överenskommelse skall träffas, innan förändringen vidtages.

g) Entreprenören är att anse såsom arbetsgivare för de arbetare, som anställas, och svarar sålunda för alla de kostnader och utlägg, som vid olycksfall o. d. samt för försäkring drabba arbetsgivare enligt gällande lag och författning.

§ 4.

Byggherrens särskilda åliggande.

Utsättning av nya avvägningspålar och erforderlig grävningslista liksom kontrollantens arvoden med undantag för vad här ovan i § 3 c stadgas, bekostas av byggherren.

§ 5.

Betalning.

För de kontrakterade arbetena betalar byggherren till entreprenören kronor Fyratusen-

fyra (4000:-) kronor

den 1:sta och 15 i varje månad erhåller entreprenören i efterskott 80 % å värdet av utfört arbete efter de uppmätningar, som av kontrollanten verkställas, skolande övriga ..... % av ersättningen innestå, till dess hela det åtagna arbetet blivit avsynat och godkänt.

Utöver ovan angivna entreprenadsumma skola inga ersättningar förekomma med anledning av svårigheter, som anses icke hava blivit beaktade vid förslagets upprättande eller om jorden anses vara av mera svårgrävd beskaffenhet än förslagsställaren antagit. Dock skall entreprenören erhålla extra ersättning, i händelse han skulle kunna visa, att fast berg utöver i förslaget angiven mängd måste sprängas, och utgår den extra ersättningen med ..... kr. pr m^3.

§ 6.

Tvist om tolkningen av detta kontrakt avgöres av inom länet Fjäunt. *Tvist rörande kontraktet.*
göande Lantbruksingenjörs

..... och får icke dragas inför domstol.

§ 7.

Med detta kontrakt, varav 2 exemplar upprättats och utväxlats, förklara vi oss å ömse sidor nöjda och förbinda oss att detsamma till alla delar fullgöra.

Boda, Fjällsjö den 2 sept. 1935

Verner Persson A. Ström

Karl Larsson

Byggherre. Entreprenör.

Att förestående personer egenhändigt undertecknat detta kontrakt intygas:

Joh. Thorslund. Bertil Johansson

311658

Rätt avskrivet bestyga:
Joh. Thorslund. Mattsfröding

Avskrift

KONTRAKT

emellan intressenterna i Torsö inrättningsföretag, av år 1934, samfälligheten Aa-Ae/Svinkärret/ uti Torsö socken av Skaraborgs län genom dess arbetsstyrelse, här nedan kallad byggherren, å ena sidan och Verner Persson, Fjällag, och Karl Larsson, Sandeu samt A. Ström, Nyttorp, Skövde, här nedan benämnd entreprenören, å andra sidan har följande överenskommelse träffats:

§ 1.

Entreprenören åtager och förbinder sig att utföra här nedan angivna arbeten i ovannämnda företag i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara vid laga syneförrättning år 1934 upprättade förslaget: och vad i detsamma upprättat år 1935 finnes angivet. *Entreprenadens art och omfattning.*

Entreprenaden omfattar:

1) Upptagandet av öppna dikessträckor Aa-Ab- Ac-Ad med ägobro av cementrör, diket Ac-Ae1 och vallen K-I med valldike Aa1-Ae.

2) ~~Uppgrävning för och nedläggning av täckt ledning~~

Vallen G-K med valldike, läge 40-41+34, 134 m. längd och enl. förslaget utgörande 340 m³, ingår ej i detta kontrakt.

skolande vad beträffande grävningsdjupen och ledningarnas djup det å profilritningen angivna bottenläget i förhållande till fixpunkterna lända till efterrättelse framför angivna djupsiffror:

3)

4)

De vid syneförrättningen fastställda bestämmelserna angående arbetets utförande skola noggrannt efterföljas. Upptagandet av nedrasad eller nedslammad jord åligger entreprenören, till dess han fullbordat hela sitt åtagna arbete eller blivit skild från detsamma.

§ 2.

Arbetet får påbörjas genast och skall vara fullbordat före den 1 December 1935 *Arbetstid.*

För den tid, som arbetet försenas, betalar entreprenören en plikt av 15 kr. pr vecka, så vida icke förseningen berott av omständigheter, som entreprenören ej kunnat förutse eller förhindra.

Om entreprenören skulle på sådant sätt försumma arbetet, att efter utgången av halva den

kontrakterade tiden icke 1/3 av det åtagna arbetet eller efter utgången av 2/3 av den kontrakterade tiden icke hälvten av detsamma fullbordats, kan byggherren skilja honom från arbetet, varvid han går förlustig innestående 20 % av ersättningen för utfört arbete.

§ 3.

Entreprenörens särskilda åliggande.

a) Entreprenören skall kostnadsfritt tillhandahålla hantlangning vid av kontrollanten eller dennes biträden verkställda kontroller och utsättningar.

b) Entreprenören må äga rätt att uppdämma vattnet dock icke så, att översvämning uppstår. För av översvämning uppkommen skada ävensom för annan skada å växande gröda m. m., som onödigtvis orsakats av entreprenören eller hans arbetare, ansvarar entreprenören.

c) Då entreprenören anser arbetet fullbordat, anmäle han det skriftligen till arbetsstyrelsen. Befinnes arbetet vid verkställd kontroll kunna godkännas, betalas avsyningen av dikningsföretaget, i motsatt fall av entreprenören.

d) Detta kontrakt får ej utan byggherrens skriftliga medgivande överlåtas på annan person.

e) Entreprenören skall ställa sig till efterrättelser alla de anvisningar rörande arbetenas utförande m. m., som kunna lämnas av kontrollanten. Bristfälligt eller felaktigt utfört arbete, som ej av kontrollanten godkännes, skall förbättras eller förändras efter dennes tillsägelse.

f) Entreprenören förbinder sig att utföra de ändringar i arbetsplanen, som kontrollanten föreskriver, och skall detta ske utan särskild ersättning, såvida ändringen ej medför nämnvärd ökning av tid eller kostnad.

Företages under arbetets gång sådana förändringar i arbetsplanen, att arbetet därigenom fördröjes eller kostnaden avsevärt ändras, skall entreprenadsummans storlek liksom den fastställda arbetstidens längd i motsvarande mån ändras, varom skriftlig överenskommelse skall träffas, innan förändringen vidtages.

g) Entreprenören är att anse såsom arbetsgivare för de arbetare, som anställas, och svarar sålunda för alla de kostnader och utlägg, som vid olycksfall o. d. samt för försäkring drabba arbetsgivare enligt gällande lag och författning.

§ 4.

Byggherrens särskilda åliggande.

Utsättning av nya avvägningspålar och erforderlig grävningslista liksom kontrollantens arvoden med undantag för vad här ovan i § 3 c stadgas, bekostas av byggherren.

§ 5.

Betalning.

För de kontrakterade arbetena betalar byggherren till entreprenören kronor Ettusen-
åttahundrasjuttiofem (1875:-) kronor
den 1:sta och 15 i varje månad erhåller entreprenören i efterskott 80 % å värdet av utfört arbete efter de uppmätningar, som av kontrollanten verkställas, skolande övriga 20 % av ersättningen innestå, till dess hela det åtagna arbetet blivit avsynat och godkänt.

Utöver ovan angivna entreprenadsumma skola inga ersättningar förekomma med anledning av svårigheter, som anses icke hava blivit beaktade vid förslagets upprättande eller om jorden anses vara av mera svårgrävd beskaffenhet än förslagsställaren antagit. Dock skall entreprenören erhålla extra ersättning, i händelse han skulle kunna visa, att fast berg utöver i förslaget angiven mängd måste sprängas, och utgår den extra ersättningen med 8 kr. pr m³.

§ 6.

Tvist om tolkningen av detta kontrakt avgöres av den inom länet *Tvist vörande kontraktet.*
Fjänstgörande Lantbruksingenjören
och får icke dragas inför domstol.

§ 7.

Med detta kontrakt, varav 2 exemplar upprättats och utväxlats, förklara vi oss å ömse sidor nöjda och förbinda oss att detsamma till alla delar fullgöra.

Fjällsjö, Torsö den 25 juli 1935.

Verner Persson — A. Ström.

Karl Larsson

Byggherre. Entreprenör.

Att förestående personer egenhändigt undertecknat detta kontrakt intygas:

Joh. Thorslund. Märta Johansson

311658

Rätt avskrivet bevittnar:
Joh. Thorslund. Matts Ström

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara. 21×622

403, 405/42

Till

Lantbrukaren Joh. Thorselius,

Bölstad,

T o r s ö.

Genom beslut den 17 april 1936 beviljade Kungl. Maj:t statsbidrag med 46.860 kronor från statens avdikningsanslag och lån med 55.780 kronor från statena avdikningslånefond till "Torsö invallningsföretag av år 1934" i Torsö socken av Skaraborgs län och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag i anledning av gjord framställning medgivit, att vissa ändringar i den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen må vidtagas i enlighet med å betänkandet gjord påskrift.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl godkänt ifrågavarande företag.

Innestående belopp av statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt härför gällande rekvisitioner tillställas Eder.

.//. Till arbetsplanen hörande 1 häfte handlingar och 13 ritningar återgå, försedda med påskrift om de medgivna ändringarna.

Handlingarna och ritningarna skola för framtiden förvaras av den, som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av desamma på annan, eller förkomma de, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i vattenlagen 13 kap. 16 och 17 §§.

Stockholm den 2 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Bjurhagen

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör S. Hallin, Skara

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

9691,92/36

Till Lantbrukaren Joh. Thorselius,
Bölstad,
T o r s ö .

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Torsö invallningsföretag av år 1934" i Torsö socken av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t genom beslut den 17 april 1936 anvisat dels lån med 55.780 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 46.860 kronor från statens avdikningsanslag ~~reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,~~ samt härom underrättat Kungl. Statskontoret, som äger att för ändamålet utbetala av lånet 18.500 kronor, sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Statskontoret godkänd, och av statsbidraget 15.600 kronor.

Det ena kontraktsexemplaret samt rekvisitionerna å första delen av lånet och statsbidraget hava därvid överlämnats till Statskontoret, som torde återställa kontraktsexemplaret samtidigt med bidragsbeloppets översändande.

För varje önskad ytterligare utbetalning av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt till Kungl. Statskontoret ställda rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 10 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Hjuggren

10. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
152135

Torsö 4 if 1934

21 x 622

Herr
Bertil Olsson
Hässlestad
Torsö

Torsö 4

Betr. Torsö invallningsföretag av rå 1934

Härmed översändes protokoll, med begäran, att Ni efter granskning och underteckmande, översänder detsamma till herr Ove Ekström i och för samma åtgärd, varefter detsamma kan tillställas Joh. Thorselius.

Skara den 8 . 11. 1960

Enl. uppdr.

Stig Lundblad
Förste lantbruksingenjörsassistent.

1934

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Torsö invallningsföretag av år 1934, samfälligheterna A-K, Y-Ä, V-Y och X-X^2.

Den 1 november 1960 å Bölstad.

Närvarande: Ordf. och kassören Johan Thorselius, styrelseledamoten Bertil Thorstrand och Verner Wallgren biträdande till styrelsen för samfälligheten Y-Ä, vilken kallats, enär ordinarie styrelseledamoten Johan Johansson på grund av sjukdom ej kunde närvara. Dessutom revisorerna Bertil Olsson och Ove Ekström samt 1:e assistenten S. Lundblad.

§ 1.

På fråga uppdrogs åt S. Lundblad att leda dagens förhandlingar och jämväl fungera som protokollförare.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågs Bertil Olsson och Ove Ekström.

§ 3.

S. Lundblad lämnade redogörelse över det revisionsarbete revisorerna och han företagit samt företagets ekonomiska ställning och då särskilt för var och en samfällighet.

§ 4.

Den av S. Lundblad upprättade generalbalansen upptagande inkomster, utgifter och skulder för respektive samfälligheter ~~samt kassabehållning av 862:43 kr~~. upplästes. Styrelsen beslöt att densamma skulle föreläggas det kommande allmänna mötet med godkände densamma för egen del som underlag till blivande debiteringslängd.

§ 5.

Beträffande samf. Y-Ä, V-Y och X-X^2 skuld till samf. A-K beslöt styrelsen att densamma skulle räntebeläggas med 4 % från den 25/1 1940.

§ 6.

Styrelsen enades om att jordersättningen skall utbetalas och att detta skulle regleras i samband med kommande uttaxering.

§ 7.

Vattendomstolsavgiften kr. 143:- och ordförandearvodet kr. 1.500:- t.o.m. år 1959 enligt mötesbeslut den 21/4 1960 skulle enligt styrelsen ock medtagas och regleras vid kommande uttaxering, ävenså det av revisorerna begärda och av styrelsen nu godkända arvodet sammanlagt kr. 200:-.

§ 8.

Johan Thorselius begärde kr. 200:- såsom ordförande- och kassörsarvode för år 1960. B. Thorstrand ansåg att beloppet var väl högt i förhållande till tidigare beslutat arvode om kr. 1.500:- för åren 1934-1959. Thorselius motiverade beloppets storlek med hänvisning till att han biträtt vid revisorernas och S. Lundblads revisionsarbete samt att han härefter även skall avsluta räkenskaperna och ev. emottaga inbetalningar enligt kommande uttaxering. Efter diskussion tillerkändes Johan Thorselius ett arvode om kr. 200:- vilket ock skulle regleras i kommande uttaxering.

§ 9.

S. Lundblad relaterade händelseförloppet beträffande det sätt på vilket Torsö invallningsföretag av år 1934, samf. A-K blivit kallat till sammanträde med delägarna i Hässlestads dikningsföretag av år 1954 och hur samf. A-K blivit representerad. Han företog ock uppläsning av den del av utlåtandet för sistnämnda dikningsföretag vari framgår att samf. A-K till detta nya företag för minskat underhåll sträckan 18+80-20+30 å diket I-K skall erlägga kr. 450:-.

B. Thorstrand påpekade att J. Thorselius, vilken utan styrelsens hörande, representerat samf. A-K vid ovannämnda sammanträde begått ett formellt fel. J. Thorselius medgav att han handlat felaktigt. Efter diskussion rörande denna fråga beslöt styrelsen att kr. 450:- skulle utbetalas till ovannämnda nya företag och att beloppet skulle medtagas för uttaxering å de delägare som hittills inte erlagt sin andel.

§ 10.

Utgiften kr. 77:- för reparation av mätare jämte porto skulle ock uttaxeras på dem som hittills ej erlagt sin andel.

§ 11.

Kostnaderna för utsättning och grävningstabell m.m. för diket Y-Ä år 1959, som ännu är obetald, beslöts regleras i kommande uttaxering.

§ 12.

B. Olsson begärde upplysning om brandförsäkringsbeloppets storlek och det konstaterades vara väl lågt varför revisorerna i sin berättelse bör rekommendera höjning av försäkringsbeloppet. 30.000:-

§ 13.

Uppdrogs åt S. Lundblad att upprätta debiteringslängd.

§ 14.

Styrelsen beslöt i samråd med S. Lundblad, att allmänt sammanträde skulle avhållas måndagen den 21 nov. 1960 kl. 14.00 i Bygdegården, Torsö.

§ 15.

Förslag till dagordning på detta sammanträde diskuterades och fick S. Lundblad i uppgift, att upprätta kallelsen med dagordningen och B. Thorstrand, att ombesörja stencileringen och utsändning av densamma. Kallelsen skulle utsändas i öppna brev och senaste avsändningsdagen bestämdes till den 10 nov. d.å.

§ 16.

Styrelsen beslöt ock, att på sammanträdet skulle tillkännagivas, att debiterade belopp skulle vara inbetalda till Joh. Thorselius senast den 31. 12. 1960. På efter denna dag ej inbetalt belopp skulle utgå ränta efter 8%.

§ 17.

Framhölls vikten av, att vid förekommande debiteringar uttaxera ett lämpligt belopp, att utnyttjas till mindre under året kommande utgifter, så att inte kassören, skall behöva förskottera varje mindre utlägg tills slutligen uttaxering äger rum. Förestående skulle

såsom varande lämplig åtgärd framhållas för den tillträdande nya styrelsen.

§ 18.

Beslöt de närvarande, att styrelsen och revisorerna skulle vidtala delägare, att vid kommande allmänna sammanträdet åtaga sig styrelseuppdrag.

§ 19.

B Thorstrand ställde frågan;"Hur långt har ärendet hos lantbruksingenjören,beträffande kloakutsläpp i företagets dike avancerat"? S. Lundblad lämnade upplysning härom och beklagade tidsutdräkten.

§ 20.

De närvarande beslöt, att S. Lundblad skulle kallas till sammanträdet den 21 nov. 1960.

§ 21.

Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan.

Enl. uppdr.

Stig Lundblad .

Justeras:

1936

R 21*0622
Arkivet

DIARIE Nr 9691
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUNI 1936

Avskrift.

Handlingar angående
Torsö invallningsföretag av år 1934
i Torsö socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Den 28 juni 1934 i Torsö framskola

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Karl Lycken, Karleby, Leksberg, och Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslerör ävensom följande sakägare:

sökandena:

Johan Thorselius äg. Bölstad 1^5 och 1^6, 2^5 och 2^6, 3^3, 3^5 och 3^6 samt Bölstad Lilleg:n $45-8$ ävensom Hässlestad Sörg:n 2^6 /Det upplystes att en del av sistnämnda fastighet möjligen tillhörde Gustaf Anderssons sterbhus/

Bertil Thorstrand äg. Skeberga 1^2 och 1^3 samt 2^2 och 2^3 ävensom Björk 2^9 och Björk Nolgården 1^9

Valfrid Johansson äg. 3/20 mtl. av Hov Abelsg:n 1^{11} och 1/8 mtl. av Hov Nolg:n 2^5

Axel Johansson äg. 1/12 mtl. av Hov Nolg:n 2^5 och 1/24 mtl. av Hov Nolg:n 3^6

Johan Johansson äg. Hov Nolg:n 2^6 och Hov Abelsg:n 1^6 samt 1/24 mtl av Hov Nolg:n 3^6

Johan Svensson äg. Hov Nolg:n 2^9, 3^3 och 3^{10} samt Abelsg:n 1^{16}

Arvid Jonsson arr. ecklesiastiska lönebostället Prästbolet 5^1

Elam Andersson äg. Boda 2^{10} avsöndring från Boda och 4^4

Ferdinand Johansson äg. Boda 2^5

J. E. Rudell äg. Hov Abelsg:n 1^{17}

A. R. Andersson äg. " Nolby Nolg:n 2^{3} och 2^{4}

O. R. Adamsson " " Millomg:n 3^{4} och 3^{5}

O. E. Johansson " " Nolg:n 2^{5}

O. R. Johansson " " Sörg:n 4^{6}

Gustaf Svensson " " " 4^{4}

Frans Johansson " " Millömg:n 3^{2}

Gustaf Adolf Johansson äg. " Nolg:n 2^{2}

Gustaf Ernfrid Johansson äg " Sörg:n 4^{3}

Josef Janssons sterbhus äg. Nolby Millomg:n 3^{3} genom delägaren

Sixten Jansson /övriga delägare:

Johanna Jansson/

Gustaf Johansson äg. Hässlestad Nolg:n 1^{6} och Sörg:n 2^{15}

Valfrid Hallgren äg. " Sörg:n 2^{2} och 2^{3}

J. R. Olsson äg. " Nolg:n 1^{3-5} och

" Millomg:n 3^{8}

av övriga sakägare:

Johan Gustafsson äg. Hov Nolg:n 3^{5}

Verner Johansson äg. Björk Nolg:n 1^{7} och Björk 2^{7}

Frans Källkvist äg. " " 1^{3} " " 2^{3}

Verner Vallgren äg. " " 1^{8} " " 2^{8}

Katrinefors Aktiebolag äg. Sundet Nolg:n 2^{1} och Fågelö 4^{1} genom

jägmästare Stig Hegardt

Anders Verner Persson äg. Svinkärret 1^{1} och 2^{1} samt Boda el.

Fjällag:n 1^{14}

Karl Larsson äg. Boda el. Sanden 3^{2}

Birger Johansson äg. Boda el. Fjällag:n 1^3

Vilhelm Nilsson " Dillön Österg:n 1^2 och

" Västerg:n 2^2

Anders Larssons sterbhus äg. Lapperud 1^4 genom delägaren A. V. Persson enl. fullmakt bil D^1

Gerhard Andersson äg. Dillön Västerg:n 2^4 & 2^{14}

August Persson äg. avs. från Dillön Västerg:n 2^8 /längdalen/ och

" Österg:n 1^4

Johan Abrahamsson äg. Dillön Västerg:n 2^{10} genom Eskil Abrahamsson enl. fullmakt bil. D^2

Arvid Andersson äg. Dillön Österg:n 1^7 och

" Västerg:n 2^3 och 2^{11}

Elin Johansson äg. " " 2^4 " 2^5 genom sonen Henry Andersson enl. fullmakt bil. D^3

Johannes Andersson äg. Dillön Österg:n 1^3 genom sonen Rickard Johansson enl. fullmakt bil. D^4

Rudolf Svensson äg. Lapperud 1^5

Per Larsson " " 1^3

Torsö pastorats boställsstyrelse genom J. R. Olsson och A. R. Andersson enl. protokollsutdrag bil. D^5

§ 1.

Upplästes för förrättningsmannen utfärdade förordnanden, som hade lydelse enligt bilaga A^1 och A^2

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid förundersökningen upprättade nivåkartor över de vattenbesvärade områdena samt profiler över ifrågasatta avlopps- och vallägen.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade på uppförande av skydds-vallar mot sjön Vänern, uppgrävning av nödiga avlopp och anordnande av erforderlaga pumpar för att deras därav beroende marker må kunna oberoende av Vänerns vattenstånd torrläggas till 1.2 meters djup, allt på det sätt, som befinnes ändamålsenligast och billigast.

Till minskning av pumpningskostnaderna yrkade sökandena inom södra delen av området, att en del ytvatten, som för närvarande runne ned på området från markerna öster om detta, skulle avledas till Vänern i ett utanför och öster om invallningsområdet befintligt avlopp.

Johan Thorselius, Bertil Thorstrand och Arvid Jansson yrkade dessutom att sistnämnda avlopp skulle fördjupas så mycket, att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Valfrid Johansson, Johan Svensson, Johan Gustafsson, Johan Johansson och Axel Johansson yrkade på fördjupning av ett sidodike till sistnämnda avlopp, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att detta sidodike i möjligaste mån gjordes täckt.

§ 5.

Johan Thorselius framhöll att hans nu invallade område med undantag för den intill prästgården gränsande delen redan kunde

torrläggas till 1.2 meters djup, varför företaget alltså icke skulle för denna mark medföra ökade torrläggningsmöjligheter utan endast billigare pumpningskostnader och möjligen något minskade kostnader för underhåll av vallar.

Därest norra delen av invallningsföretaget icke kommer till stånd, skulle företaget få nytta av hans befintliga norra vall. Han yrkade i så fall på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 50 § vattenlagen för denna vall.

§ 6.

Verner Persson, Gerhard Andersson, August Persson Wilhelm Nilsson, Arvid Andersson, Elin Johansson, Johan Abrahamsson, Vilhelm Gustafsson, Johannes Andersson, P. G. Larsson, Anders Larssons sterbhus och Karl Larsson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende marker må kunna torrläggas till 1.2 meters djup oberoende av Vänerns vattenstånd. Yrkandet bekräftades skriftligen genom framlämnandet av en tidigare undertecknad förening, bil. E.

§ 7.

Det upplystes att något fiske inom invallningsområdet icke förekomme. A. R. Andersson framhöll, att det åtminstone beträffande norra invallningsområdet förhöll såg så, att vid sjunkande vattenstånd i Vänern avsevärda mängder fisk och yngel bleve instängda i djupare delar av området och så småningom kvävdes. Han ansåg därför att företagets utförande skulle bli till fördel för fisket.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan nödig

jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen och invallningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 6 september 1934 klovkan 17, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Carl Lycken Erh. Gustafsson

Den 6 september 1934 i Torsö framskola

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Ordföranden i Hasslerörs tingslags vägstyrelse, Paul Jansson,

biträdd av vägingeniör Westgren,

Johan Thorselius, Bölstad

Torsö pastorats boställsstyrelse genom J. R. Olsson och A. R. Andersson

Valfrid Johansson, Hov

Johan Svensson, "

Axel Johansson, "

Johan Johansson, "

Aug. Johansson, Löten

Elam Andersson, Boda

Bertil Thorstrand, Skeberga

Ferdinand Johansson, Boda

J. R. Olsson, Hässlestad

Rudolf Adamsson, Nolby

Frans Johansson, "

J. G. Emanuelsson, "

Gustaf Svensson, "

Oskar Rudolf Johansson, Nolby

Gustaf Ernfrid Johansson, "

Gustaf Adolf Johansson, "

A. R. Andersson, "

Karl Larsson, Sanden

Birger Johansson, Fjällagården

Vilhelm Nilsson, Dillön

Vilhelm Gustafsson och Kristina Gustafsson, Dillön, genom Aug. Persson enl. fullmakt bil. D^6

Gerhard Andersson, Dillön

Aug. Persson, "

Johan Abrahamsson, " genom Eskil Abrahamsson enl. fullmakt bil. D^2

Arvid Andersson, Dillön

Elin Johansson, " genom Henry Andersson enl. fullmakt bil. D^3

Johannes Andersson, Dillön, genom Rickard Johansson enl. fullmakt bil. D^4

Rudolf Svensson, Lapperud

Oskar Ernfrid Johansson, Nolby

N. Gustaf Eriksson, Björk.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. L. I

§ 11.

Herr Paul Jansson meddelade, att vägstyrelsen överlämnade åt företaget att ombestyra ombyggnaden av trumman genom allmänna vägen Bölstad - Prosteryd för diket Y - Ä.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Johan Thorselius, Bölstad.

§ 13.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Carl Lycken Erh. Gustafsson

Bilaga A[1]

D. & V.D. 75-109
1933.

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 nov. 1933.

Axel Ekman

J. Sunnerholm

D. & V.D. 75 - 109
1933

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolby m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mariestad

Torsö den 1 nov. 1933

Birger Nilsson

A. R. Andersson
O. E. Johansson
Gustaf Svensson
Gustaf Johansson
Gustaf A. Johansson
Valfrid Hallgren
J. R. Olsson

O. R. Adamsson
O. R. Johansson
Frans Johansson
Sixten Jansson
Johan Emanuelsson
Gustaf Johansson

//

Bilaga A 2

D. & V.D. 74 - 109
1933.

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 november 1933.

Axel Ekman

J. Sunnerholm.

D. & V.D. 74-109
1933

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mariestad.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till J. Thorselius adress Bölstad pr Torsö telefon: Torsö 3

Torsö den 1 nov. 1933

Joh. Thorselius

B. Thorstrand

Valfrid Johansson

Johan Johansson

Axel Johansson

Johan Svensson

Arvid Jansson

Axel Olson

Elam Andersson

Ferdinand Johansson

August Johansson

J. E. Rudell

Bilaga B[1]

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vänern kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Torsö framskola torsdagen den 28 juni 1934 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Bölstad och Bölstad Lillegården:Torsö Prästgård, Hov Abelsgården och Nolgården: Löten: Boda: Skeberga: Björk och Björk Nolgården: Hässlestad Sörgården och Nolgården: Nolby: Nolby Millomgården: Sörgården och Nolgården: Sundet Nolgården, Fågelö: Tomten: Svinkärret: Fjällagården, Sanden: Dillön Östergården och Västergården och Lapperud.

Skara den 5 juni 1934

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län den 8 juni 1934 betygas i tjänsten,

Sven Hallin

Bil. B[2]

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Torsö sockens kyrka den 10 juni 1934 betygas:

Gillisson Ekhäll
v.Pastor i Torsö

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Torsö framskola torsdagen den 28 juni 1934 kl. 13 för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40§ vattenlagen denna dag avsänts till:

1.Johan Thorselius	Bölstad	Torsö
2. arr. Arvid Jansson	Prästgården	"
3. ordf. i Torsö pastorat		"
4. Frans Larssons sterbh.	Hof	"
5. Valfrid Johansson	"	"
6. Johan Svensson	"	"
7. A xel Olsson	"	"
8. Johan Gustafsson	"	"
9. Axel Johansson	"	"
10. Johan Johansson	"	"
11. Ernst Rudèn	"	"
12. Aug. Johansson	Löten	"
13. Elam Andersson	Boda	"
14. Bertil Thorstrand	Skeberga	"
15. Ferdinand Johansson	Boda	"
16. Verner Johansson	Björk	"
17. Frans Källkvist	"	"
18. Verner Wallgren	"	"
19. Gust. Johansson	Hässlestad	"
20. Valfrid Hallgren	"	"

21. Nils Johansson	Hässlestad		Torsö
22. J. R. Olsson	"		"
23. Katrinefors A.B.	"		Mariestad
24. Gust. Johansson	"	Nolg:n	Torsö
25. Gust. Anderssons stbh.	"		"
26. Anders Larsson	"		"
27. Rudolf Adamsson	Nolby,	Millomg:n	"
28. Sixten Jansson	"	"	"
29. Frans Johansson	"	"	"
30. arr. Gottfrid Emanuelsson	Nolby		"
31. Gust. Svensson	"	Sörg:n	"
32.Oskar Rudolf Johansson	"	"	"
33. Gust. Ernfrid Johansson	"	"	"
34. Gottfrid Andersson	"	"	"
35. Birger Nilsson	"	"	"
36. Oskar Ernfrid Johansson	"	Nolg:n	"
37. Gust. Adolf Johansson	"	"	"
38. A. R. Andersson	"	"	"
39. Per Johansson	Hässlestad		"
40. Anders Verner Persson	Fjällagården		"
41. Karl Larsson	Sanden		"
42. Birger Johansson	Fjällagården		"
43. Gust. Larsson	"		"
44. Axel & Karl Andersson	Boda		"
45. Nils Andersson	Dillön		"
46. Vilhelm Nilsson	"		"
47. Vilhelm Gustafsson	"		"

48. Gerhard Andersson	Dillön	Torsö
49. August Persson	"	"
50. Johan Abrahamsson	"	"
51. Arvid Andersson	"	"
52. Elin Johansson	"	"
53. Johannes Andersson	"	"
54. Rudolf Svensson	Lapperud	"
55. Anders Larssons stbh.	"	"
56. Per Larsson	"	"
57. Aug. Roos	"	"

Skara den 8 juni 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

Angående fortsatt sammanträde den 6 september 1934 klockan 17 i Torsö framskola har underrättelse denna dag avsänts till Hasslerörs tingslags vägstyrelse Herr Paul Jansson, Jula.

Skara den 24 aug. 1934

Sven Hallin

Bilaga D[1]

Fullmakt

för A. V. Persson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken föra vår talan och till vår kostnadsandel söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lapperud den 28 juni 1934

Anna Larsson, Elin Larsson, Bertil Larsson, Willy Persson, Erik Larsson, Gustav Larsson, Hjalmar Larsson, Olle Larsson.

Bevittnas:

Rudolf Svensson Hildur Svensson

Bilaga D[2]

Fullmakt

för Eskil Abrahamsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning anligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dillön den 28 juni 1934

L. J. Abrahamsson

Bevittnas:

Gerhard Andersson Bertil Larsson

Bilaga D 3

Fullmakt

för Henry Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken föra min talan och att till min kostnadsandel i företaget söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dillön den 28 juni 1934

Elin Johansson

Bevittnas:

Arvid Andersson Eskil Abrahamsson

Bilaga D 4

Fullmakt

för Rickard Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Bölstad m.fl. hemman föra min talan och att till min kostnadsandel i företaget söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dillön den 28 juni 1934

Johannes Andersson

Bevittnas:

G. Johansson Arvid Andersson

Bilaga D5

Utdrag av protokoll fört vid första ordinarie kyrkostämma med Torsö församling i framskolan måndagen den 26 mars 1934.

§ 2.

Till pastoratsombud för år 1934 att närvara vid förekommande förrättningar å Prästgård och löneboställe utsågs A. R. Andersson Nolby och J. R. Olsson Hesslestad och skulle meddelande härom tillställas Stiftsnämd och Boställsnämdsordföranden.

§ 8.

Att justera protokollet valdes A. R. Andersson i Nolby och Gustav Johansson i Hesslestad.

År och dag som ovan

J. R. Olsson
kyrkst. v. ordf.

Justerat:
A. R. Andersson

Gustaf Johansson

Rätt avskrivet betygar:

J. R. Olsson

Bilaga D6

Fullmakt

för August Persson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m.fl. hemman i Torsö socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58§ Vattenlagen omförmäles ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dillön den 28 juni 1934
Kristina Johansson Wilhelm Gustafsson
Bevittnas:
Gerhard Andersson Bertil Larsson

Bilaga E

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning och invallning av mark tillhörande Bölstad, Nolby m.fl. egendomar, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl de av oss ägande egendomarna Boda- Fjällagården, Dillön samt Lapperud må invallas och torrläggas.

Torsö den 28 juni 1934

Verner Persson, Gerhard Andersson, August Persson, Wilhelm Nilsson, Arvid Andersson, Elin Johansson, Johan Abrahamsson, Vilhelm Gustafson, Johannes Andersson, P. G. Larsson, Anders Larssons sterbhus, August Roos, Karl Larsson.

Bestyrkes:

Erh. Gustafsson Sven Hallin

Carl Lycken

Bilaga F.

Avskrift.

Till Boställsstyrelsen i Torsö pastorat.

Sedan boställsstyrelsen med eget yttrande översänt en framställning av arrendatorerna Arvid Jonsson och Johan Emanuelsson om rätt för dem att för av dem arrenderade eklesiastika löneboställena respektive 1 mantal Prästbolet nr 5 och ½ mantal Nolby nr 1 i Torsö socken dels för erhållande av bättre torrläggning för dessa boställen biträda ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen, dels ock till kostnaderna för torrläggningen söka lån ur statens avdikningslånefond, så vill stiftsnämnden, som inhämtat yttrande över ansökan från boställsnämndsordföranden G. Löfgren, för sin del lämna bifall till ifrågavarande framställning. Skara stiftsnämnd den 5 dec. 1933
Å stiftsnämndens vägnar: Hj. Danell, Gustaf Eksell Rätt avskrivet betygar: J. R. Olsson Ordf i Torsö past.boställsstyrelse.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings .- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torsö socken					
Skeberga	1 2 2 / 1 3 3		2		Bertil Thorstrand
				1	äng, torvmylla
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	åker "
				9	äng "
				10	åker "
				11	äng "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13					90	11	70	500	65	-	410	53	30
			75					"	67	50	"	375	-	"	307	50
			82					"	73	80	700	574	-	610	500	20
			40					110	44	-	"	280	-	590	236	-
			03					300	9	-	"	21	-	400	12	-
			24					"	72	-	"	168	-	"	96	-
			07					"	21	-	800	56	-	500	35	-
1	22							600	732	-	1000	1220	-	400	488	-
			83					400	332	-	800	664	-	"	332	-
	52							600	312	-	1000	520	-	"	208	-
			32					400	128	-	800	256	-	"	128	-
			08					350	28	-	"	64	-	450	36	-
			12					280	33	60	850	102	-	570	68	40
			26					"	72	80	"	221	-	"	148	20
			09					"	25	20	"	76	50	"	51	30
			07					"	19	60	"	59	50	"	39	90
			33					"	92	40	"	280	50	"	188	10
		3	75					110	412	50	"	3187	50	740	2775	-
			25					"	27	50	"	212	50	"	185	-
			10					"	11	-	"	85	-	"	74	-
		1	15					"	126	50	"	977	50	"	851	-
			06					240	14	40	"	51	-	610	36	60
			20					"	48	-	"	170	-	"	122	-
			25					190	47	50	"	212	50	660	165	-
			40					170	68	-	"	340	-	680	272	-
			17					290	49	30	"	144	50	560	95	20
1	74	10	87						2879	30		10383	-		7503	70

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAKE BOHN & STENHÖÖK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27	äng, torvmylla
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	åker "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74	10	87						2879	30		10383	-		7503	70
			22					260	57	20	700	154	-	440	96	80
			80					180	144	-	"	560	-	520	416	-
			10					70	7	-	600	60	-	530	53	-
			73					"	51	10	"	438	-	"	386	90
			31					30	9	30	300	93	-	270	83	70
			68					"	20	40	"	204	-	"	183	60
			26					"	7	80	"	78	-	"	70	20
			16					110	17	60	400	64	-	290	46	40
			10					70	7	-	700	70	-	630	63	-
		6	50					"	455	-	"	4550	-	"	4095	-
		8	35					90	751	50	"	5845	-	610	5093	50
			20					230	46	-	750	150	-	520	104	-
			18					430	77	40	"	135	-	320	57	60
			20					"	86	-	"	150	-	"	64	-
			15					"	64	50	"	112	50	"	48	-
			35					450	157	50	"	262	50	300	105	-
			50					410	205	-	"	375	-	340	170	-
			82					290	237	80	"	615	-	460	377	20
			09					90	8	10	700	63	-	610	54	90
			21					"	18	90	"	147	-	"	128	10
	04							430	17	20	950	38	-	520	20	80
	15							470	70	50	"	142	50	480	72	-
	13							550	71	50	1100	143	-	550	71	50
1	95							"	1072	50	"	2145	-	"	1072	50
	73							800	584	-	"	803	-	300	219	-
4	74	31	78						7124	10		27780	50		20656	40

JÄRNFÖRTRYCKERIET, HASSELBRONN & STENDÅCK, SKANN

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hof Nolg:n	3^{10}		1/16		Johan Svensson
				52	åker, torvmylla
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	äng "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
					Summa
" "	2^{9}		1/15		Johan Svensson
				60	äng, torvmylla
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
					Summa
" Abelsg:n	1^{16}		37/800		Johan Svensson
				67	äng, torvmylla
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76							820	623	20	1150	874	-	330	250	80
	80							"	656	-	"	920	-	"	264	-
	45							550	247	50	"	517	50	600	270	-
	33							500	165	-	"	379	50	650	214	50
			04					420	16	80	800	32	-	380	15	20
			15					370	55	50	"	120	-	430	64	50
		1	03					160	164	80	750	772	50	590	607	70
			45					140	63	-	"	337	50	610	274	50
2	34	1	67						1991	80		3953	-		1961	20
			95					110	104	50	750	712	50	640	608	-
			02					570	11	40	800	16	-	230	4	60
			02					"	11	40	"	16	-	"	4	60
			30					170	51	-	750	225	-	580	174	-
			70					520	364	-	"	525	-	230	161	-
			20					"	104	-	"	150	-	"	46	-
			16					440	70	40	"	120	-	310	49	60
		2	35						716	70		1764	50		1047	80
			03					570	17	10	800	24	-	230	6	90
			03					520	15	60	"	24	-	280	8	40
			13					530	68	90	"	104	-	270	35	10
			08					280	22	40	700	56	-	420	33	60
			14					80	11	20	"	98	-	620	86	80
			08					520	41	60	750	60	-	230	18	40
			49						176	80		366	-		189	20

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGBERGHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				73	äng, torvmylla
				74	" "
				75	" "
				76	" "
					Summa
Skeberga	$1^{2}_{3}+2^{2}_{3}$		2		Bertil Thorstrand
				77	äng, torvmylla
				78	" "
				79	" "
				80	sjö
				81	"
					Summa
Hof Prästgården	5^{1}		1		Torsö pastorat arr. A. & J. Jansson
				82	äng, torvmylla
				83	åker "
				84	" "
				85	äng "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			49						176	80		366	-		189	-
		2	70					800	216	-	700	1890	-	620	1674	-
			22					"	17	60	"	154	-	"	136	40
			48					"	38	40	"	336	-	"	297	60
			20					20	4	-	400	80	-	380	76	-
		4	09						452	80		2826	-		2373	20
			03					80	2	40	700	21	-	620	18	60
			09					"	7	20	500	45	-	420	37	80
			12					"	9	60	300	36	-	220	26	40
							65									
						1	02									
			24			1	67		19	20		102	-		82	80
			37					100	37	-	300	111	-	200	74	-
	17							820	139	40	1100	187	-	280	47	60
	09							"	73	80	"	99	-	"	25	20
			55					600	330	-	800	440	-	200	110	-
			60					400	240	-	"	480	-	400	240	-
			15					510	76	50	"	120	-	290	43	50
		2	-					480	960	-	"	1600	-	320	640	-
			28					410	114	80	850	238	-	440	123	20
			20					"	82	-	"	170	-	"	88	-
			72					340	244	80	800	576	-	460	331	20
			56					120	67	20	750	420	-	630	352	80
		2	75					"	330	-	"	2062	50	"	1732	50
			12					"	14	40	"	90	-	"	75	60
	26	8	30						2709	90		6593	50		3883	60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				95	äng, torvmylla
				96	" "
				97	" "
					Summa
Hof Nolg:n	2 4		1/8		Frans Larssons stbh.
				98	åker, torvmylla
				99	" "
				100	äng "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
					Summa
" Abelsg:n	1 4		3/16		Frans Larssons stbh.
				107	äng, torvmylla
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	åker "
				113	" "
				114	" "
				115	" "
				116	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26	8	30						2709	90		6593	50		3883	60
			04					120	4	80	750	30	-	630	25	20
		4	55					"	546	-	"	3412	50	"	2866	50
		1	95					"	234	-	"	1462	50	"	1228	50
	26	14	84						3494	70		11498	50		8003	80
	12							820	98	40	1100	132	-	280	33	60
	10							"	82	-	"	110	-	"	28	-
			21					580	121	80	800	168	-	220	46	20
			38					510	193	80	"	304	-	290	110	20
			10					480	48	-	"	80	-	320	32	-
			11					"	52	80	"	88	-	"	35	20
			40					340	136	-	"	320	-	460	184	-
			05					120	6	-	750	37	50	630	31	50
			70					"	84	-	"	525	-	"	441	-
	22	1	95						822	80		1764	50		941	70
			67					120	80	40	750	502	50	630	422	10
			73					"	87	60	"	547	50	"	459	90
			26					"	31	20	"	195	-	"	163	80
		2	22					280	621	60	"	1665	-	470	1043	40
			15					460	69	-	"	112	50	290	43	50
	30							390	117	-	900	270	-	510	153	-
	15							440	66	-	"	135	-	460	69	-
	05							480	24	-	"	45	-	420	21	-
	40							310	124	-	"	360	-	590	236	-
	41							"	127	10	"	369	-	"	241	90
1	31	4	03						1347	90		4201	50		2853	60

VÄSTERÅSTRYCKERIET, MAGERSTEDT & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				117	åker, torvmylla
				118	" "
				119	" "
				120	" "
				121	" "
					Summa
Hof Abelsg:n av	1[11]		3/20		Valfrid Johansson
				122	åker, torvmylla
				123	" "
				124	" "
				125	" "
				126	" "
				127	" "
				128	" "
				129	" "
				130	" "
				131	äng "
				132	" "
				133	" "
				134	" "
				135	" "
				136	" "
				137	" "
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	31	4	03						1347	90		4201	50		2853	60
	60							440	264	-	1000	600	-	560	336	-
	55							490	269	50	900	495	-	410	225	50
	18							520	93	60	"	162	-	380	68	40
	08							"	41	60	"	72	-	"	30	40
	02							"	10	40	"	18	-	"	7	60
2	74	4	03						2027	-		5548	50		3521	50
	10							490	49	-	1000	100	-	510	51	-
	20							"	98	-	"	200	-	"	102	-
	52							440	228	80	"	520	-	560	291	20
	06							370	22	20	"	60	-	630	37	80
	30							440	132	-	"	300	-	560	168	-
	20							490	98	-	"	200	-	510	102	-
	27							520	140	40	"	270	-	480	129	60
	10							490	49	-	900	90	-	410	41	-
	10							370	37	-	850	85	-	480	48	-
			10					490	49	-	800	80	-	310	31	-
			06					440	26	40	"	48	-	360	21	60
			25					140	35	-	750	187	50	610	152	50
			63					"	88	20	"	472	50	"	384	30
		1	32					"	184	80	"	990	-	"	805	20
			05					"	7	-	"	37	50	"	30	50
			30					370	111	-	800	240	-	430	129	-
			08					520	41	60	"	64	-	280	22	40
			25					"	130	-	"	200	-	"	70	-
			07					580	40	60	"	56	-	220	15	40
			03					"	17	40	"	24	-	"	6	60
1	85	3	14						1585	40		4224	50		2639	10

JÄRFÖLLATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, ÖKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				142	äng, torvmylla
				143	åker, "
				144	" "
				145	" "
				146	" "
				147a	" "
				147b	äng "
					Summa
Hof Nolg:n av		2^5		3/24	Valfrid Johansson
				148	åker, torvmylla
				149	" "
				150	" "
				151	" "
					Summa
" " av		2^5		2/24	Axel & Johan Johansson
				152	äng, torvmylla
				153	" "
				154	" "
				155	" "
				156	" "
				157	" "
				158	" "
				159	" "
				160	" "
				161	" "
				162	åker "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	85	3	14						1585	40		4224	50		2639	10
			18					580	104	40	800	144	-	220	39	60
	23							820	188	60	1100	253	-	280	64	40
	05							"	41	-	"	55	-	"	14	-
1	20							"	984	-	"	1320	-	"	336	-
	40							550	220	-	"	440	-	550	220	-
	95							490	465	50	"	1045	-	610	579	50
			10					580	58	-	800	80	-	220	22	-
4	68	3	42						3646	90		7561	50		3914	60
	55							800	440	-	1100	605	-	300	165	-
	48							550	264	-	"	528	-	550	264	-
	42							500	210	-	"	462	-	600	252	-
	22							430	94	60	"	242	-	670	147	40
1	67								1008	60		1837	-		828	40
			30					120	36	-	750	225	-	630	189	-
			63					"	75	60	"	472	50	"	396	90
			12					"	14	40	"	90	-	"	75	60
			32					"	38	40	"	240	-	"	201	60
		3	36					"	403	20	"	2520	-	"	2116	80
			85					"	102	-	"	637	50	"	535	50
			28					290	81	20	800	224	-	510	142	80
			20					360	72	-	"	160	-	440	88	-
			05					"	18	-	"	40	-	"	22	-
			04					"	14	40	"	32	-	"	17	60
	50							340	170	-	700	350	-	360	180	-
	50	6	15						1025	20		4991	-		3965	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				163	åker, torvmylla
					Summa
Hof Nolg:n	2^{6}		1/12		Axel & Johan Johansson
				164	äng, torvmylla
				165	" "
				166	" "
				167	" "
				168	" "
				169	" "
				170	" "
				171	åker "
				172	" "
				173	" "
				174	" "
					Summa
Hof Abelsg:n	1^{6}		1/8		Axel & Johan Johansson
				175	äng, torvmylla
				176	" "
				177	" "
				178	" "
				179	" "
				180	" "
					Summa
Hof Nolg:n	3^{7}				Axel & Johan Johansson
				181	äng, torvmylla
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50	6	15						1025	20		4991	-		3965	80
	35							430	150	50	800	280	-	370	129	50
	85	6	15						1175	70		5271	-		4095	30
			06					100	6	-	750	45	-	650	39	-
		1	-					"	100	-	"	750	-	"	650	-
			92					"	92	-	"	690	-	"	598	-
		1	25					"	125	-	"	937	50	"	812	50
			41					370	151	70	"	307	50	380	155	80
			12					"	44	40	"	90	-	"	45	60
			12					"	44	40	"	90	-	"	45	60
	50							330	165	-	800	400	-	470	235	-
	28							370	103	60	"	224	-	430	120	40
	16							600	96	-	"	128	-	200	32	-
	11							280	30	80	"	88	-	520	57	20
1	05	3	88						958	90		3750	-		2791	10
			62					120	74	40	750	465	-	630	390	60
			40					"	48	-	"	300	-	"	252	-
			12					"	14	40	"	90	-	"	75	60
			04					"	4	80	"	30	-	"	25	20
			28					"	33	60	"	210	-	"	176	40
		1	18					"	141	60	"	885	-	"	743	40
		2	64						316	80		1980	-		1663	20
		1	10					130	143	-	750	825	-	620	682	-
		1	10						143	-		825	-		682	-

TRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				182	äng, torvmylla
				183	åker "
				184	" "
				185	" "
				186	" "
				187	" "
					Summa
Hof Nolg:n av	3[6]		1/24		Axel & Johan Johansson
				188	åker, torvmylla
				189	" "
				190	" "
				191	" "
				192	" "
				193	äng "
				194	" "
				195	" "
				196	" "
				197	" "
					Summa
" "	3[5]		1/16		Johan Gustafsson
				198	äng, torvmylla
				199	" "
				200	" "
				201	" "
				202	" "
				203	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	10						143	-		825	-		682	-
			35					260	91	-	850	297	50	590	206	50
	05							370	18	50	1000	50	-	630	31	50
	35							440	154	-	"	350	-	560	196	-
	37							480	177	60	"	370	-	520	192	40
	83							820	680	60	"	830	-	180	149	40
	70							900	630	-	"	700	-	100	70	-
2	30	1	45						1894	70		3422	50		1527	80
	03							900	27	-	1000	30	-	100	3	-
	87							820	713	40	"	870	-	180	156	60
	43							480	206	40	"	430	-	520	223	60
	25							440	110	-	"	250	-	560	140	-
	19							370	70	30	"	190	-	630	119	70
			50					260	130	-	850	425	-	590	295	-
		1	64					150	246	-	750	1230	-	600	984	-
			07					"	10	50	"	52	50	"	42	-
			55					110	60	50	"	412	50	640	352	-
			03					"	3	30	"	22	50	"	19	20
1	77	2	79						1577	40		3912	50		2335	10
			02					470	9	40	850	17	-	380	7	60
			03					560	16	80	"	25	50	290	8	70
			08					500	40	-	"	68	-	350	28	-
			15					"	75	-	"	127	50	"	52	50
			06					420	25	20	"	51	-	430	25	80
			60					140	84	-	750	450	-	610	366	-
			94						250	40		739	-		488	60

HÄSSLEHOLMS TRYCKERIET, HAGERBLOMM & STENBÄCK, OKABA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				204	äng, torvmylla
				205	" "
				206	" "
				207	åker "
				208	" "
				209	" "
				210	" "
				211	" "
					Summa
Hof Nolg:n	3^{4}		1/16		Axel Olsson
				212	åker, torvmylla
				213	" "
				214	" "
				215	äng "
				216	" "
				217	" "
				218	åker "
				219	" "
				220	" "
				221	äng "
				222	" "
				223	" "
				224	" "
				225	" "
				226	" "
				227	" "
				228	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			94						250	40		739	-		488	60
			55					140	77	-	750	412	50	610	335	50
			20					"	28	-	"	150	-	"	122	-
			03					"	4	20	"	22	50	"	18	30
	03							380	11	40	850	25	50	470	14	10
	07							420	29	40	"	59	50	430	30	10
	22							500	110	-	"	187	-	350	77	-
	20							"	100	-	"	170	-	"	70	-
	10							420	42	-	"	85	-	430	43	-
	62	1	72						652	40		1851	-		1198	60
	03							560	16	80	800	24	-	240	7	20
	07							490	34	30	"	56	-	310	21	70
	07							440	30	80	"	56	-	360	25	20
			02					500	10	-	700	14	-	200	4	-
			14					400	56	-	850	119	-	450	63	-
			05					430	21	50	"	42	50	420	21	-
	20							"	86	-	"	170	-	"	84	-
	18							330	59	40	800	144	-	470	84	60
	04							140	5	60	750	30	-	610	24	40
			08					"	11	20	"	60	-	"	48	80
			20					"	28	-	"	150	-	"	122	-
			54					"	75	60	"	405	-	"	329	40
			60					"	84	-	"	450	-	"	366	-
			06					170	10	20	"	45	-	580	34	80
			12					"	20	40	"	90	-	"	69	60
			09					420	37	80	800	72	-	380	34	20
			06					500	30	-	"	48	-	300	18	-
	59	1	96						617	60		1975	50		1357	90

HÄGGSTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hof Nolg:n	3^{3}		1/8		Johan Svensson
				229	äng, torvmylla
				230	" "
				231	" "
				232	" "
				233	" "
				234	" "
				235	" "
				236	" "
				237	" "
				238	" "
				239	" "
				240	åker "
				241	" "
				242	" "
				243	" "
				244	" "
				245	äng "
				246	" "
				247	" "
				248	åker "
				249	" "
				250	" "
					Summa
Hof Abelsg:n	1^{17}		3/400		Emil Rudell
				250a	äng, torvmylla
				b	" "
				c	" "
				d	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			02					530	10	60	800	16	-	270	5	40
			09					500	45	-	"	72	-	300	27	-
			13					520	67	60	"	104	-	280	36	40
			06					440	26	40	"	48	-	360	21	60
			13					400	52	-	"	104	-	400	52	-
			07					140	9	80	750	52	50	610	42	70
		1	37					"	191	80	"	1027	50	"	835	70
			95					"	133	-	"	712	50	"	579	50
			35					"	49	-	"	262	50	"	213	50
			10					450	45	-	800	80	-	350	35	-
			08					490	39	20	850	68	-	360	28	80
	02							430	8	60	"	17	-	420	8	40
	05							550	27	50	"	42	50	300	15	-
	45							480	216	-	"	382	50	370	166	50
	08							420	33	60	"	68	-	430	34	40
	15							380	57	-	"	127	50	470	70	50
			13					490	63	70	750	97	50	260	33	80
			25					440	110	-	"	187	50	310	77	50
			10					490	49	-	"	75	-	260	26	-
	15							440	66	-	1000	150	-	560	84	-
	15							490	73	50	"	150	-	510	76	50
	15							550	82	50	"	150	-	450	67	50
1	20	3	83						1456	80		3994	50		2537	70
			08					80	6	40	750	60	-	670	53	60
		1	-					"	80	-	"	750	-	"	670	-
			28					"	22	40	"	210	-	"	187	60
			21					"	16	80	"	157	50	"	140	70
		1	57						125	60		1177	50		1051	90

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGELRONN & STENHÅGR, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Löten	1^{1}		avs.		Aug. Johansson
				251	åker, torvmylla
				252	" "
				253	" "
				254	" "
				255	" "
				256	" "
				257	" "
				258	" "
				259	" "
				260	" "
				261	" "
				262	äng. "
					Summa
Boda	2^{5}		3/16		Ferdinand Johansson
				263	åker, torvmylla
				264	" "
				265	äng "
				266	" "
				267	" "
				268	" "
				269	" "
				270	" "
				271	" "
				272	sjö
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							650	247	-	1000	380	-	350	133	-
	15							490	73	50	"	150	-	510	76	50
	05							440	22	-	"	50	-	560	28	-
	09							"	39	60	"	90	-	"	50	40
	09							490	44	10	"	90	-	510	45	90
	12							650	78	-	"	120	-	350	42	-
	10							650	65	-	"	100	-	"	35	-
	13							430	55	90	850	110	50	420	54	60
	37							240	88	80	"	314	50	610	225	70
	22							410	90	20	"	187	-	440	96	80
	08							650	52	-	"	68	-	200	16	-
		1	25					120	150	-	750	937	50	630	787	50
1	78	1	25						1006	10		2597	50		1591	40
	05							650	32	50	1000	50	-	350	17	50
	30							"	195	-	"	300	-	"	105	-
			13					"	84	50	850	110	50	200	26	-
			14					"	91	-	"	119	-	"	28	-
			22					410	90	20	"	187	-	440	96	80
			32					120	38	40	750	240	-	630	201	60
		1	25					80	100	-	700	875	-	620	775	-
			71					"	56	80	"	497	-	"	440	20
			53					20	10	60	400	212	-	380	201	40
							20									
	35	3	30				20		699	-		2590	50		1891	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Boda	2^{10}		avs.		Elam Andersson
				273	äng, torvmylla
				274	" "
				275	" "
				276	" "
				277	" "
					Summa
"	av 4^{4}		av	3/32	Elam Andersson
				278	äng, torvmylla
				279	" "
				280	" "
				281	" "
				282	" "
				283	åker "
				284	" "
				285	" "
				286	" "
					Summa
Bölstad	$1^{5}+1^{6}$		1/3+1/9		Johan Thorselius
				288	äng, torvmylla
				289	" "
				290	" "
				291	" "
				292	" "
				293	" "
				294	" "
				295	" "
				296	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14					120	16	80	750	105	-	630	88	20
			50					"	60	-	"	375	-	"	315	-
			32					"	38	40	"	240	-	"	201	60
			16					410	65	60	850	136	-	440	70	40
			15					650	97	50	"	127	50	200	30	-
		1	27						278	30		983	50		705	20
			28					410	114	80	850	238	-	440	123	20
			61					440	268	40	"	518	50	410	250	10
			70					"	308	-	"	595	-	"	287	-
			03					380	11	40	"	25	50	470	14	10
			08					"	30	40	"	68	-	"	37	60
	10							"	38	-	"	85	-	"	47	-
	75							650	487	50	"	637	50	200	150	-
	27							"	175	50	"	229	50	"	54	-
	07							"	45	50	"	59	50	"	14	-
1	19	1	70						1479	50		2456	50		977	-
			11					650	71	50	800	88	-	150	16	50
			13					540	70	20	"	104	-	260	33	80
			15					490	73	50	"	120	-	310	46	50
			25					450	112	50	"	200	-	350	87	50
			43					310	133	30	"	344	-	490	210	70
			80					150	120	-	"	640	-	650	520	-
		7	80					"	1170	-	"	6240	-	"	5070	-
			75					"	112	50	"	600	-	"	487	50
			82					"	123	-	"	656	-	"	533	-
		11	24						1986	50		8992	-		7005	50

FÄSTÖÖTRYCKERIET, HAGELBERG & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				297	äng, torvmylla
				298	" "
				299	" "
					Summa
Bölstad	4^{5-8}		$\frac{4}{27+396}\ \frac{2}{27+396}$		Johan Thorselius
				300	äng, torvmylla
				301	" "
				302	" "
				303	" "
				304	" "
				305	" "
				306	" "
				307	" "
				308	" "
				309	" "
				373	åker "
				374	" "
				375	" "
				376	" "
				377	" "
				378	" "
					Summa
Bölstad	$2^{3}+2^{5-6}+3^{3}+3^{5-6}$				Johan Thorselius
				310	äng, torvmylla
				311	" "
				312	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		11	24	n					1986	50		8992	-		7005	50
			98					150	147	-	800	784	-	650	637	-
			09					"	13	50	"	72	-	"	58	50
		3	70					"	555	-	"	2960	-	"	2405	-
		16	01						2702	-		12808	-		10106	-
			50					650	325	-	800	400	-	150	75	-
			17					490	83	30	"	136	-	310	52	70
			32					450	144	-	"	256	-	350	112	-
			10					310	31	-	"	80	-	490	49	-
		1	-					130	130	-	"	800	-	670	670	-
		2	95					130	383	50	"	2360	-	"	1976	50
		1	65					"	214	50	"	1320	-	"	1105	50
			15					180	27	-	"	120	-	620	93	-
		2	80					"	504	-	"	2240	-	"	1736	-
			62					370	229	40	850	527	-	480	297	60
	22							"	65	-	"	187	-	"	122	-
	20							420	67	07	"	170	-	430	102	93
	45							350	125	76	"	382	50	500	256	74
1	-							150	119	78	"	850	-	700	730	22
	55							200	87	84	"	467	50	650	379	66
	10							450	35	94	"	85	-	400	49	06
2	52	10	26						2573	09		10381	-		7807	91
			16					370	59	20	850	136	-	480	76	80
			27					420	113	40	"	229	50	430	116	10
			16					490	78	40	"	136	-	360	57	60
			59						251	-		501	50		250	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, WAGERONN & STENHÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				313	äng, torvmylla
				314	" "
				315	" "
				316	" "
				317	" "
				318	" "
				319	" "
				320	" "
				321	" "
				322	" "
				323	" "
				324	" "
				325	" "
				326	åker "
				327	" "
				328	" "
				329	" "
				330	" "
				331	" "
				332	" "
				333	" "
				334	" "
				335	" "
				336	" "
				337	" "
				338	" "
				339	" "
				340	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			59						251	-		501	50		250	50
		1	66					150	249	-	800	1328	-	650	1079	-
			30					410	123	-	850	255	-	440	132	-
			14					"	57	40	"	119	-	"	61	60
			28					260	72	80	"	238	-	590	165	20
			82					170	139	40	800	656	-	630	516	60
			15					"	25	50	"	120	-	"	94	50
			15					"	25	50	"	120	-	"	94	50
			22					310	68	20	850	187	-	540	118	80
			14					370	51	80	"	119	-	480	67	20
			15					470	70	50	"	127	50	380	57	-
			40					370	148	-	"	340	-	480	192	-
			13					480	62	40	"	110	50	370	48	10
			12					530	63	60	"	102	-	320	38	40
	25							950	237	50	1050	262	50	100	25	-
	27							"	256	50	"	283	50	"	27	-
	37							"	351	50	"	388	50	"	37	-
	35							"	332	50	"	367	50	"	35	-
	14							"	133	-	"	147	-	"	14	-
						1	50									
	18							950	171	-	1050	189	-	100	18	-
	03							"	28	50	"	31	50	"	3	-
	50							"	475	-	"	525	-	"	50	-
						1	95									
	85							950	807	50	1050	892	50	100	85	-
						2	05									
1	70							950	1615	-	1050	1785	-	100	170	-
	11							"	104	50	"	115	50	"	11	-
	35							850	297	50	"	367	50	200	70	-
5	10	5	25			5	50		6218	10		9678	50		3460	40

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBRUNN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				341	äng, torvmylla
				342	" "
				343	åker "
				344	" "
				345	" "
				346	" "
				347	" "
				348	" "
				349	" "
				350	" "
				351	" "
					Summa
Bölstad	$2^{3},25-6$		$\frac{2}{3}+\frac{7}{132}+\frac{4}{132}$		Johan Thorselius
				352	åker, torvmylla
				353	" "
				354	" "
				355	" "
				356	" "
				357	" "
				358	" "
				359	" "
				360	" "
				361	" "
					Summa
"	$3^{3},35-6$		$\frac{2}{3}+\frac{7}{132}+\frac{4}{132}$		Johan Thorselius
				362	åker, torvmylla
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	10	5	25			5	50		6218	10		9678	50		3460	40
			20					650	130	-	850	170	-	200	40	-
							30									
							75									
						1	13									
							48									
							19									
	65							950	493	08	1050	682	50	100	189	42
1	08							850	733	03	"	1134	-	200	400	97
1	30							"	882	35	"	1365	-	"	482	65
2	85							"	1934	37	"	2992	50	"	1058	13
	35							"	237	95	"	367	50	"	129	95
11	33	5	45			8	35		10628	48		16390	-		5761	52
							40									
							55									
	37							950	280	67	1050	388	50	100	107	83
	71							850	581	90	"	745	50	200	263	60
1	95							"	1323	52	"	2047	50	"	723	98
2	35							"	1595	01	"	2467	50	"	872	49
1	08							950	819	26	"	1134	-	100	314	74
							30									
							24									
							53									
6	48					2	02		4500	36		6783	-		2282	64
							34									
							34									

TRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				363	åker, torvmylla
				364	" "
				365	" "
				366	" "
				367	" "
				368	" "
				369	" "
				370	" "
				371	" "
				372	" "
					Summa
Sundet Nolg:n	2^{1}		1/2		Katrinefors A.B.
				379	äng, torvmylla
				380	" "
				381	" "
					Summa
Hässlestad Sörg:n	2^{6}		avs.		Johan Thorselius
				382	äng, torvmylla
				383	" "
				384	" "
					Summa
" "	2^{3}		3/16		Valfrid Hallgren
				385	äng, torvmylla
				386	" "
				387	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							34									
							18									
							18									
	25							950	189	64	1050	262	50	100	72	86
2	80							850	1900	43	"	2940	-	200	1039	57
2	65							"	1798	63	"	2782	50	"	983	87
	88							"	597	28	"	924	-	"	326	72
	40							950	303	43	"	420	-	100	116	57
	10							"	75	86		105	-	"	29	14
							41									
							25									
7	08					1	36		4865	27		7434	-		2568	73
			19					300	57	-	850	161	50	550	104	50
			45					270	121	50	"	382	50	580	261	-
			85					240	204	-	"	722	50	610	518	50
		1	49						382	50		1266	50		884	-
			20					300	60	-	850	170	-	550	110	-
			57					270	153	90	"	484	50	580	330	60
		1	55					240	372	-	"	1317	50	610	945	50
		2	32						585	90		1972	-		1386	10
			12					300	36	-	850	102	-	550	66	-
			15					270	40	50	"	127	50	580	87	-
			90					240	216	-	"	765	-	610	549	-
		1	17						292	50		994	50		702	-

VÄSTERÅS TRYCKERI AKTIEBOLAG, HAGELBOHM & STENHÄCK, SVERIGE

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hässlestad Sörg:n	2^2		3/16		Valfrid Hallgren
				388	äng, torvmylla
				389	" "
				390	" "
					Summa
" Nolg:n	1^6		1/8		Gustaf Johansson
				391	äng, torvmylla
				392	" "
				393	" "
					Summa
" "	1^3		1/8		J. R. Olsson
				394	äng, torvmylla
				395	" "
				396	" "
				397	åker "
					Summa
" "	1^4		1/8		J. R. Olsson
				398	åker, torvmylla
				399	äng "
				400	" "
					Summa
" "	1^5		1/8		J. R. Olsson
				401	äng, torvmylla
				402	" "
				403	åker "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	17					240	280	80	850	994	50	610	713	70
			02					250	5	-	"	17	-	600	12	-
			17					300	51	-	"	144	50	550	93	50
		1	36						336	80		1156	-		819	20
			12					300	36	-	850	102	-	550	66	-
			90					240	216	-	"	765	-	610	549	-
			05					100	5	-	"	42	50	750	37	50
		1	07						257	-		909	50		652	50
			10					100	10	-	850	85	-	750	75	-
			73					230	167	90	"	620	50	620	452	60
			12					370	44	40	"	102	-	480	57	60
	09							510	45	90	1100	99	-	590	53	10
	09		95						268	20		906	50		638	30
	24							600	144	-	1100	264	-	500	120	-
			63					220	138	60	850	535	50	630	396	90
			08					100	8	-	"	68	-	750	60	-
	24		71						290	60		867	50		576	90
			05					100	5	-	850	42	50	750	37	50
			70					220	154	-	"	595	-	630	441	-
	28							600	168	-	1100	308	-	500	140	-
	28		75						327	-		945	50		618	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGEBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				404	åker, torvmylla
				405	" "
				406	" "
				407	" "
					Summa
Hässlestad Nolg:n	1^{2}		1/8		Anders Larsson
				408	åker, torvmylla
				409	" "
				410	äng "
				411	" "
					Summa
" "	1^{7}		1/8		Gust. Anderssons stbh.
				412	äng, torvmylla
				413	" "
				414	" "
				415	åker "
					Summa
Nolby Millomg:n	3^{8}		avs.		J. R. Olsson
				416	åker, torvmylla
				417	äng "
				418	" "
					Summa
" "	3^{5}		3/32		O. R. Adamsson
				419	äng, torvmylla
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28		75						327 -			945	50		618	50
	30							580	174 -		1100	330 -		520	156 -	
	48							"	278	40	"	528 -		"	249	60
	70							870	609 -		"	770 -		230	161 -	
	17							"	147	90	"	187 -		"	39	10
1	93		75						1536	30		2760	50		1224	20
	10							540	54 -		1100	110 -		560	56 -	
	16							370	59	20	850	136 -		480	76	80
			70					220	154 -		"	595 -		630	441 -	
			15					100	15 -		"	127	50	750	112	50
	26		85						282	20		968	50		686	30
			13					100	13 -		850	110	50	750	97	50
			68					220	149	60	"	578 -		630	428	40
			14					370	51	80	"	119 -		480	67	20
	09							540	48	60	1000	99 -		560	50	40
	09		95						263 -			906	50		643	50
	33															
			78					210	163	80	850	663 -		640	499	20
			09					100	9 -		"	76	50	750	67	50
	33		87						172	80		739	50		566	70
			27					100	27 -		850	229	50	750	202	50
			27						27 -			229	50		202	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				420	äng, torvmylla
				421	åker "
					Summa
Nolby Millomg:n	3 4		3/32		O. R. Adamsson
				422	åker, torvmylla
				423	äng "
				424	" "
				425	" "
					Summa
" "	3 3		3/32		Josef Janssons stbh.
				426	äng, torvmylla
				427	" "
				428	" "
				429	åker "
				430	" "
					Summa
" "	3 2		1/8		Frans Johansson
				431	åker, torvmylla
				432	"
				433	"
				434	äng "
				335	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		27							27 -			229 50			202 50	
		58						210	121 80		850	493 -		640	371 20	
32								500	160 -		1100	352 -		600	192 -	
32		85							308 80			1074 50			765 70	
34								480	163 20		1100	374 -		620	210 80	
		08						270	21 60		850	68 -		580	46 40	
		52						210	109 20		"	442 -		640	332 80	
		14						100	14 -		"	119 -		750	105 -	
34		74							308 -			1003 -			695 -	
		08						100	8 -		850	68 -		750	60 -	
		31						260	80 60		"	263 50		590	182 90	
		04						330	13 20		"	34 -		520	20 80	
22								480	105 60		1100	242 -		620	136 40	
04								570	22 80		"	44 -		530	21 20	
26		43							230 20			651 50			421 30	
07								640	44 80		1100	77 -		460	32 20	
20								570	114 -		"	220 -		530	106 -	
07								480	33 60		"	77 -		620	43 40	
		40						260	104 -		850	340 -		590	236 -	
		10						100	10 -		"	85 -		750	75 -	
34		50							306 40			799 -			492 60	

HÄSSLEHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG, HÄSSLEHOLM

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Prästg:n	1[1]		1		Torsö pastorat arr. Joh. Emanuelsson
				436	äng, torvmylla
				437	" "
				438	åker "
				439	" "
				440	" "
				441	" "
				442	" "
				443	" "
				444	" "
				445	" "
				446	" "
				447	" "
					Summa
Nolby Sörg:n	4[6]		1/8		Oskar Rudolf Johansson
				448	åker, torvmylla
" "	4[3]		1/8		Gustaf Ernfrid Johansson
				449	åker, torvmylla
" "	4[4]		3/16		Gustaf Svensson
				450	åker, torvmylla
				451	" "
				452	äng "
				453	" "
				454	" "
				455	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25					100	25	-	850	212	50	750	187	50
		1	34					240	321	60	"	1139	-	610	817	40
	18							400	72	-	1100	198	-	700	126	-
	60							480	288	-	"	660		620	372	-
	20							530	106	-	"	220	-	570	114	-
	07							640	44	80	"	77	-	460	32	20
	10							660	66	-	"	110	-	440	44	-
	45							"	297	-	"	495	-	"	198	-
1	75							800	1400	-	"	1925	-	300	525	-
1	78							510	907	80	"	1958	-	590	1050	20
1	07							"	545	70	"	1177	-	"	631	30
2	04							800	1632	-	"	2244	-	300	612	-
8	24	1	59						5705	90		10415	50		4709	60
	65							730	474	50	1100	715	-	370	240	50
1	30							700	910	-	1000	1300	-	300	390	-
2	15							870	1870	50	1100	2365	-	230	494	50
	86							"	748	20	"	946	-	"	197	80
			10					620	62	-	850	85	-	"	23	-
			22					600	132	-	"	187	-	250	55	-
			45					290	130	50	"	382	50	560	252	-
			08					100	8	-	"	68	-	750	60	-
3	01		85						2951	20		4033	50		1082	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nolby Sörg:n	4 6		1/8		Oskar Rudolf Johansson
				456	äng, torvmylla
				457	" "
				458	" "
				459	" "
					Summa
" "	4 3		1/8		Gust. Ernfrid Johansson
				460	äng, torvmylla
				461	" "
				462	" "
					Summa
" "	4 7		8/240		Gottfrid Andersson
				463	äng, torvmylla
				464	" "
				465	" "
					Summa
" eller Tomten	5 3		6/80		Gottfrid Andersson
				466	äng, torvmylla
				467	" "
				468	" "
				469	" "
				470	åker "
				471	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			02					100	2	-	850	17	-	750	15	-
			30					330	99	-	"	255	-	520	156	-
			15					670	100	50	"	127	50	180	27	-
			10					710	71	-	"	85	-	140	14	-
			57						272	50		484	50		212	-
			10					710	71	-	850	85	-	140	14	-
			15					670	100	50	"	127	50	180	27	-
			28					300	84	-	"	238	-	550	154	-
			53						255	50		450	50		195	-
			14					300	42	-	850	119	-	550	77	-
			08					630	50	40	"	68	-	220	17	60
			03					670	20	10	"	25	50	180	5	40
			25						112	50		212	50		100	-
			08					670	53	60	850	68	-	180	14	40
			13					630	81	90	"	110	50	220	28	60
			06					560	33	60	"	51	-	290	17	40
			31					250	77	50	"	263	50	600	186	-
1	12							880	985	60	1100	1232	-	220	246	40
	09							900	81	-	"	99	-	200	18	-
1	21		58						1313	20		1824	-		510	80

TRYCKERIAKTIEBOLAGET, MARIESTADEN & STENBÄCK, UPPSALA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nolby eller Tomten	5^{4}		7/60		Birger Nilsson
				472	åker, torvmylla
				473	äng "
				474	" "
					Summa
Nolby Nolg:n	2^{5}		1/8		Oskar Ernfrid Johansson
				475	äng, torvmylla
				476	" "
				477	åker "
					Summa
" "	2^{2}		1/8		Gust. Ad. Johansson
				478	äng, torvmylla
				479	" "
					Summa
" "	2^{3}		1/8		A. R. Andersson
				480	åker, torvmylla
				481	äng "
				482	åker "
				483	äng "
				484	åker "
				485	" "
					Summa
" "	2^{4}		1/8		A. R. Andersson
				486	åker torvmylla
				487	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							75									
	35							250	87	50	850	297	50	600	210	-
	27							630	170	10	900	243	-	270	72	90
	62						75		257	60		540	50		282	90
			29					630	182	70	900	261	-	270	78	30
			29					270	78	30	850	246	50	580	168	20
1	82							800	1456	-	1100	2002	-	300	546	-
1	82		58						1717	-		2509	50		792	50
			23					240	55	20	850	195	50	610	140	30
			29					660	191	40	900	261	-	240	69	60
			52						246	60		456	50		209	90
	05							550	27	50	1150	57	50	600	30	-
			15					500	75	-	"	172	50	650	97	50
	25							"	125	-	"	287	50	"	162	50
			43					220	94	60	850	365	50	630	270	90
	78							600	468	-	1150	897	-	550	429	-
	70							800	560	-	"	805	-	350	245	-
1	78		58						1350	10		2585	-		1234	90
	60							800	480	-	1150	690	-	350	210	-
	23							600	138	-	"	264	50	550	126	50
	83								618	-		954	50		336	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				488	åker, torvmylla
				489	äng "
				490	" "
					Summa
Nolby samfällt					Per Johansson m.fl.
				491	sjöbotten
				492	äng, torvmylla
				493	" "
				494	åker "
				495	" "
				496	" "
				497	" "
				498	" "
					Summa
Fågelö	4 1		8 5/8		Katrinefors A.B.
				499	sjöbotten
				500	äng, torvmylla
				501	" "
				502	" "
				503	" "
				504	åker "
				505	" "
				506	" "
				507	" "
				508	" "
				509	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83								618	-		954	50		336	50
	70							550	385	-	1150	805	-	600	420	-
			65					280	182	-	850	552	50	570	370	50
			07					100	7	-	"	59	50	750	52	50
1	53		72						1192	-		2371	50		1179	50
							35									
		3	23					140	452	20	850	2745	50	710	2293	30
			88					"	123	20	"	748	-	"	624	80
1	14							240	273	60	1000	1140	-	760	866	40
	82							440	360	80	"	820	-	560	459	20
	95							460	437	-	"	950	-	540	513	-
2	04							380	775	20	"	2040	-	620	1264	80
	58							460	266	80	"	580	-	540	313	20
5	53	4	11				35		2688	80		9023	50		6334	70
							78									
		3	85					200	770	-	850	3272	50	650	2502	50
			70					300	210	-	"	595	-	550	385	-
			68					100	68	-	"	578	-	750	510	-
		5	20					240	1248	-	"	4420	-	610	3172	-
1	70							730	1241	-	1100	1870	-	370	629	-
	96							"	700	80	"	1056	-	"	355	20
1	45							"	1058	50	"	1595	-	"	536	50
	68							"	496	40	"	748	-	"	251	60
	57							"	416	10	"	627	-	"	210	90
	11							"	80	30	"	121	-	"	40	70
5	47	10	43				78		6289	10		14882	50		8593	40

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERSTRÖMM & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hässlestad Nolg:n	1^{3}		1/8		J. R. Olsson
				510	åker, mylla på lera
" "	1^{4}		1/8		J. R. Olsson
				511	åker, mylla på lera
				512	" "
				513	" "
				514	" "
					Summa
" Sörg:n	$2^{2}+2^{3}$		3/16+3/16		Valfrid Hallgren
				515	åker, mylla på lera
" "	2^{14}		1/8		Gust. Anderssons 3:dels ~~Nils Johansson~~
				516	åker, mylla på lera
" "	2^{15}		1/8		Gustaf Johansson
				517	åker, mylla på lera
				518	" "
				519	" "
					Summa
Bolstad					Johan Thorselius
				520	åker, mylla på lera
				521	" "
				522	" "
				523	" "
				524	" "
				525	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							600	48	-	860	68	80	260	20	80
	27							600	162	-	860	232	20	260	70	20
	22							470	103	40	600	132	-	130	28	60
	11							600	66	-	860	94	60	260	28	60
	18							470	84	60	600	108	-	130	23	40
	78								416	-		566	80		150	80
2	90							680	1972	-	860	2494	-	180	522	-
1	62							480	777	60	800	1296	-	320	518	40
	52							730	379	60	930	483	60	200	104	-
1	37							600	822	-	700	959	-	100	137	-
	96							960	921	60	1000	960	-	40	38	40
2	85								2123	20		2402	60		279	40
1	25							670	837	50	1000	1250	-	330	412	50
	85							730	620	50	"	850	-	270	229	50
1	87							850	1589	50	"	1870	-	150	280	50
1	56							800	1248	-	"	1560	-	200	312	-
	42							860	361	20	"	420	-	140	58	80
1	11							800	888	-	"	1110	-	200	222	-
7	06								5544	70		7060	-		1515	30

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGEBOHM & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				526	åker, mylla på lera
				527	" "
				528	" "
					Summa
Prästg:n	5^{1}		1		Torsö pastorat arr. A. & J. Jansson
				529	åker, mylla på lera
				530	" "
				531	" "
					Summa
Björk Nolg:n	1^{8}		3/16		Verner Vallgren
				532	åker, mylla på lera
"	2^{8}		3/16		Verner Vallgren
				533	åker, mylla på lera
				534	" "
					Summa
"	2^{3}		1/16+		Frans Källkvist
" Nolg:n	1^{3}		1/16	535	åker, mylla på lera
" "	1^{4}		1/36		Frans Källkvist
				536	åker, mylla på lera
Björk	2^{7}		1/8		Verner Johansson
" Nolg:n	1^{7}		1/8	537	åker, mylla på lera
				538	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	06								5544	70		7060	-		1515	30
	86							730	627	80	1000	860	-	270	232	20
	80							860	688	-	"	800	-	140	112	-
2	30							930	2139	-	"	2300	-	70	161	-
11	02								8999	50		11020	-		2020	50
	53							600	318	-	1000	530	-	400	212	-
1	22							660	805	20	"	1220	-	340	414	80
4	08							"	2692	80	"	4080	-	"	1387	20
5	73								3816	-		5830	-		2014	-
1	95							660	1287	-	1000	1950	-	340	663	-
1	18							800	944	-	1000	1180	-	200	236	-
	80							660	528	-	"	800	-	340	272	-
1	98								1472	-		1980	-		508	-
	39							800	312	-	1000	390	-	200	78	-
	32							730	233	60	1000	320	-	270	86	40
	85							730	620	50	1000	850	-	270	229	50
	35							800	280	-	"	350	-	200	70	-
1	20								900	50		1200	-		299	50

VÄNERSBORGS TIDNINGS TRYCKERI, HAGE HRONN & STENGÅRD, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skeberga	$1^{2}+1^{3}$				Bertil Thorstrand
	$2^{2}+2^{3}$			539	åker, mylla på lera
				540	äng "
				541	åker "
				542	äng "
				543	åker "
				544	" "
				545	" "
				546	" "
					Summa
Björk	2^{9}				Bertil Thorstrand
				547	åker, mylla på lera
				548	" "
					Summa
Björk Nolg:n	1^{9}				Bertil Thorstrand
				549	åker, mylla på lera
				550	" "
					Summa
Hof Abelsg:n	1^{11}				Valfrid Johansson
				551	åker, mylla på lera
" Nolg:n	3^{3}				Johan Svensson
				552	åker, mylla på lera
" "	3^{4}				Axel Olsson
				553	åker, mylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	28							530	678	40	860	1100	80	330	422	40
			12					350	42	-	380	45	60	30	3	60
	33							400	132	-	860	283	80	460	151	80
			16					350	56	-	380	60	80	30	4	80
	48							400	192	-	600	288	-	200	96	-
1	80							460	828	-	800	1440	-	340	612	-
	38							600	228	-	"	304	-	200	76	-
							64									
4	27		28				64		2156	40		3523	-		1366	60
1	65							860	1419	-	1000	1650	-	140	231	-
1	22							"	1049	20	"	1220	-	"	170	80
2	87								2468	20		2870	-		401	80
1	47							730	1073	10	1000	1470	-	270	396	90
							50									
1	47						50		1073	10		1470	-		396	90
1	11							730	810	30	1000	1110	-	270	299	70
1	74							600	1044	-	1000	1740	-	400	696	-
1	02							660	673	20	1000	1020	-	340	346	80

VÄLTSÄTTARVERKERIET, HASSERBRUNN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hof Nolg:n	3^{5}		1/16		Johan Gustafsson
				554	åker, mylla på lera
" " av	2^{5}		2/24		Axel Johansson
				555	åker, mylla på lera
" Abelsg:n	1^{6}		1/8		Johan Johansson
				556	åker, mylla på lera
" "	1^{16}		37/800		Johan Svensson
				557	åker, mylla på lera
Boda eller Fjällag:n	1^{3}		1/4		Birger Johansson
				558	åker, torvmylla
				559	" "
				560	" "
					Summa
" "	1^{13}		1/8		Gustaf Larsson
				561	åker, torvmylla
" "	1^{14}		1/8		A. V. Persson
				562	åker, torvmylla
				563	" "
					Summa
Svinkärret	1^{1}		avs.		A. V. Persson
				564	åker, torvmylla
				565	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	14							630	718	20	1000	1140	-	370	421	80
2	22							630	1398	60	1000	2220	-	370	821	40
1	70							630	1071	-	1000	1700	-	370	629	-
	85							630	535	50	1000	850	-	370	314	50
	33							550	181	50	900	297	-	350	115	50
1	-							"	550	-	"	900	-	"	350	-
	32							"	176	-	"	288	-	"	112	-
1	65								907	50		1485	-		577	50
	30							500	150	-	900	270	-	400	120	-
	13							500	65	-	900	117	-	400	52	-
	19								95	-	"	171	-	"	76	-
	32								160	-		288	-		128	-
1	95							300	585	-	900	1755	-	600	1170	-
1	80							"	540	-	"	1620	-	"	1080	-
3	75								1125	-		3375	-		2250	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Svinkärret	2[1]		avs.		A. V. Persson
				566	åker, torvmylla
				567	" "
				568	" "
				569	" "
					Summa
Boda Sanden	3[2]		1/8		Karl Larsson
				570	åker, torvmylla
				571a	" "
				571b	" "
					Summa
Lapperud	1[5]		1/8		Rudolf Svensson
				572	åker, torvmylla
				573	" "
				574	" "
				575	" "
				576	" "
				577	" "
				578	äng "
				579	" "
					Summa
"	1[4]		1/8		Anders Larssons stbh.
				580	åker, torvmylla
				581	" "
				582	" "
				583	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							250	80 -		900	288 -		650	208 -	
	77							200	154 -		"	693 -		700	539 -	
2	05							"	410 -		"	1845 -		"	1435 -	
	72							250	180 -		"	648 -		650	468 -	
3	86								824 -			3474 -			2650 -	
	90							250	225 -		900	810 -		650	585 -	
	30							410	123 -		"	270 -		490	147 -	
	78							390	304 20		"	702 -		510	397 80	
1	98								652 20			1782 -			1129 80	
							18									
	55							260	143 -		800	440 -		540	297 -	
1	40							330	462 -		"	1120 -		470	658 -	
	10							600	60 -		"	80 -		200	20 -	
	25							"	150 -		"	200 -		"	50 -	
1	15							360	414 -		"	920 -		440	506 -	
			20					220	44 -		700	140 -		480	96 -	
		1	25					300	375 -		"	875 -		400	500 -	
3	45	1	45				18		1648 -			3775 -			2127 -	
	16							540	86 40		800	128 -		260	41 60	
	44							"	237 60		"	352 -		"	114 40	
	45							360	162 -		"	360 -		440	198 -	
	22							"	79 20		"	176 -		"	96 80	
1	27								565 20			1016 -			450 80	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERHOHN & ETTENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				584	åker, torvmylla
				585	" "
				586	" "
				587	" "
				588	äng "
				589	" "
				590	" "
					Summa
Lapperud	1 3		1/8		Per Larsson
				591	äng, torvmylla
				592	" "
				593	åker "
				594	" "
				595	" "
				596	" "
				597	" "
				598	" "
					Summa
"	1 2		1/8		Aug. Roos
				599	åker, torvmylla
				600	" "
				601	" "
				602	" "
				603	äng "
				604	" "
				605	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	27								565	20		1016	-		450	80
1	25							270	337	50	800	1000	-	530	662	50
	40							200	80	-	"	320	-	600	240	-
	50							300	150	-	"	400	-	500	250	-
	78							330	257	40	"	624	-	470	366	60
			20					260	52	-	700	140	-	440	88	-
			45					260	117	-	"	315	-	"	198	-
			73					"	189	80	"	511	-	"	321	20
4	20	1	38						1748	90		4326	-		2577	10
			50					260	130	-	700	350	-	440	220	-
		1	85					"	481	-	"	1295	-	"	814	-
	30							350	105	-	800	240	-	450	135	-
	31							300	93	-	"	248	-	500	155	-
	93							370	344	10	"	744	-	430	399	90
	20							340	68	-	"	160	-	460	92	-
	38							"	129	20	"	304	-	"	174	80
2	22							600	1332	-	"	1776	-	200	444	-
4	34	2	35						2682	30		5117	-		2434	70
2	65							600	1590	-	800	2120	-	200	530	-
	15							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	60							"	360	-	"	480	-	"	120	-
	22							360	79	20	"	176	-	440	96	80
			48					400	192	-	700	336	-	300	144	-
			85					270	229	50	"	595	-	430	365	50
			82					"	221	40	"	574	-	"	352	60
3	62	2	15						2762	10		4401	-		1638	90

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				606	åker, torvmylla
				607	" "
				608	" "
				609	" "
				610	" "
					Summa
Dillön Österg:n	1^3		1/8		Johannes Andersson
				612	åker, torvmylla
				613	" "
				614	" "
				615	" "
				616	" "
				617	" "
					Summa
" "	1^2		1/8		Vilh. Nilsson
				618	åker, torvmylla
				619	" "
				620	" "
				621	" "
				622	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	62	2	15						2762	10		4401	-		1638	90
1	01							340	343	40	800	808	-	460	464	60
	92							"	312	80	"	736	-	"	423	20
	32							300	96	-	"	256	-	500	160	-
	40							360	144	-	"	320	-	440	176	-
	40							"	144	-	"	320	-	"	176	-
6	67	2	15						3802	30		6841	-		3038	70
	95							550	522	50	750	712	50	200	190	-
	60							400	240	-	"	450	-	350	210	-
	32							370	118	40	800	256	-	430	137	60
	85							"	314	50	"	680	-	"	365	50
	40							400	160	-	"	320	-	400	160	-
	45							"	180	-	"	360	-	"	180	-
3	57								1535	40		2778	50		1243	10
	92							450	414	-	800	736	-	350	322	-
	22							370	81	40	"	176	-	430	94	60
	95							420	399	-	"	760	-	380	361	-
	35							400	140	-	"	280	-	400	140	-
	30							"	120	-	"	240	-	"	120	-
2	74								1154	40		2192	-		1037	60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGNUSSON & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Österg:n	1^{6}		3/16		Vilhelm Gustafsson
				623	åker, torvmylla
				624	" "
				625	" "
				626	" "
					Summa
" "	1^{4}		1/8		Aug. Persson
				627	åker, torvmylla
				628	" "
				629	" "
					Summa
" "	1^{7}		1/8		Arvid Andersson
				611	åker, torvmylla
				630	" "
				631	" "
				632	" "
					Summa
" "	1^{5}		3/16		Nils Andersson
				633	åker, torvmylla
				634	" "
				635	" "
				636	" "
				637	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							600	66	-	800	88	-	200	22	-
	42							"	252	-	"	336	-	"	84	-
1	05							480	504	-	"	840	-	320	336	-
1	02							"	489	60	"	816	-	"	326	40
2	60								1311	60		2080	-		768	40
	90							450	405	-	800	720	-	350	315	-
	25							"	112	50	"	200	-	"	87	50
	45							370	166	50	"	360	-	430	193	50
1	60								684	-		1280	-		596	-
	20							650	130	-	750	150	-	100	20	-
	65							320	208	-	800	520	-	480	312	-
	58							500	290	-	"	464	-	300	174	-
	28							"	140	-	"	224	-	"	84	-
1	71								768	-		1358	-		590	-
	25							430	107	50	800	200	-	370	92	50
1	05							"	451	50	"	840	-	"	388	50
	15							530	79	50	"	120	-	270	40	50
	14							370	51	80	"	112	-	430	60	20
	42							"	155	40	"	336	-	"	180	60
2	01								845	70		1608	-		762	30

HÄLSOTÄTRYCKERIET, HAGERBRINK & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Västerg:n	2^{9}		3/32		Gerhard Andersson
				638	åker, torvmylla
				639	" "
					Summa
" "	2^{2}		1/8		Vilh. Nilsson
				640	åker, torvmylla
				641	" "
				642	" "
				643	" "
					Summa
" "	2^{14}		185/1392		Gerhard Andersson
				644	åker, torvmylla
				645	" "
				646	" "
					Summa
" "	2^{16}		avs.		Aug. Persson
				647	åker, torvmylla
				648	" "
				649	" "
					Summa
" "	2^{3}		1/8		Arvid Andersson
				650	åker, torvmylla
				651	" "
				652	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47							320	150	40	800	376	-	480	225	60
	55							480	264	-	"	440	-	320	176	-
1	02								414	40		816	-		401	60
	45							600	270	-	800	360	-	200	90	-
	33							480	158	40	"	264	-	320	105	60
1	20							"	576	-	"	960	-	"	384	-
	55							270	148	50	"	440	-	530	291	50
2	53								1152	90		2024	-		871	10
	40							370	148	-	800	320	-	430	172	-
1	05							480	504	-	"	840	-	320	336	-
	22							"	105	60	"	176	-	320	70	40
1	67								757	60		1336	-		578	40
	10							210	21	-	800	80	-	590	59	-
	45							370	166	50	"	360	-	430	193	50
	13							"	48	10	"	104	-	"	55	90
	68								235	60		544	-		308	40
	50							320	160	-	800	400	-	480	240	-
	45							430	193	50	"	360	-	370	166	50
	22							"	94	60	"	176	-	"	81	40
1	17								448	10		936	-		487	90

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGBERGHN & STENHÅGE, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Västerg:n	2^{4}		1/8		Elin Johansson
				653	åker, torvmylla
				654	" "
				655	" "
					Summa
" "	2^{5}		1/8		Elin Johansson
				656	åker, torvmylla
				657	" "
				658	" "
					Summa
" "	2^{11}		$\frac{21}{232}$		Arvid Andersson
				659	åker, torvmylla
				660	" "
				661	" "
					Summa
" "	2^{10}		3/32		Johan Abrahamsson
				662	åker, torvmylla
				663	" "
				664	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							430	120	40	800	224	-	370	103	60
	60							480	288	-	"	480	-	320	192	-
	50							370	185	-	"	400	-	430	215	-
1	38								593	40		1104	-		510	60
	35							370	129	50	800	280	-	430	150	50
	65							480	312	-	"	520	-	320	208	-
	31							430	133	30	"	248	-	370	114	70
1	31								574	80		1048	-		473	20
	35							430	150	50	800	280	-	370	129	50
	72							"	309	60	"	576	-	"	266	40
	28							370	103	60	"	224	-	430	120	40
1	35								563	70		1080	-		516	30
	13							370	48	10	800	104	-	430	55	90
	62							430	266	60	"	496	-	370	229	40
	27							"	116	10	"	216	-	"	99	90
1	02								430	80		816	-		385	20

VÄSTGÖTATRYCKERIET, FAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Sammandrag				
Torsö socken	Samfälligheten A - K				
Skeberga	$1^{2}+2^{2}$ $1^{3}+2^{3}$		2	1-51	Bertil Thorstrand
Hof Nolg:n	3^{10}		1/16	52-59	Johan Svensson
" "	2^{9}		1/15	60-66	Dens.
" Abelsg:n	1^{16}		$\frac{37}{800}$	67-76	Dens.
"				77-81	
" Prästg:n	5^{1}		1	82-97	Torsö pastorat arr. A. & J. Jansson
" Nolg:n	2^{4}		1/8	98-106	Frans Larssons stbh.
" Abelsg:n	1^{4}		3/16	107-121	Dets.
" "	av 1^{11}		3/20	122-147b	Valfrid Johansson
" Nolg:n	av 2^{5}		3/24	148-151	Dens.
" "	av 2^{5}		2/24	152-163	Axel & Johan Johansson
" "	2^{6}		1/12	164-174	Des.
" Abelsg:n	1^{6}		1/8	175-180	Des.
" Nolg:n	3^{7}			181-187	Des.
" "	av 3^{6}		1/24	188-197	Des.
" "	3^{5}		1/16	198-211	Johan Gustafsson
" "	3^{4}		1/16	212-228	Axel Olsson
" "	3^{3}		1/8	229-250	Johan Svensson
" Abelsg:n	1^{17}		$\frac{3}{400}$	250a-d	Emil Rudell
Löten	1^{1}		avs.	251-262	Aug. Johansson
Boda	2^{5}		3/16	263-272	Ferd. Johansson
"	2^{10}		avs.	273-277	Elam Andersson
"	av 4^{4}		av3/32	278-286	Dens.
Bolstad	$1^{5}+1^{6}$		1/3+1/9	288-299	Johan Thorselius
"	4^{5-8}	$\frac{4}{27}+\frac{2}{27}$		373-378	
		$\frac{7}{396}+\frac{4}{396}$		300-309	Dens.
	$2^{3}+2^{5-6}$ $3^{3}+3^{5-6}$			310-351	Dens.
"	$2^{3}+2^{5-6}$		$\frac{2}{3}+\frac{7}{132}+\frac{4}{132}$	352-361	Dens.
"	$3^{3}+3^{5-6}$		$\frac{2}{3}+\frac{7}{132}+\frac{4}{132}$	362-372	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	74	31	78						7124	10		27780	50		20656	40
2	34	1	67						1991	80		3953	-		1961	20
		2	35						716	70		1764	50		1047	80
		4	09						452	80		2826	-		2373	20
			24			1	67		19	20		102	-		82	80
	26	14	84						3494	70		11498	50		8003	80
	22	1	95						822	80		1764	50		941	70
2	74	4	03						2027	-		5548	50		3521	50
4	68	3	42						3646	90		7561	50		3914	60
1	67								1008	60		1837	-		828	40
	85	6	15						1175	70		5271	-		4095	30
1	05	3	88						958	90		3750	-		2791	10
		2	64						316	80		1980	-		1663	20
2	30	1	45						1894	70		3422	50		1527	80
1	77	2	79						1577	40		3912	50		2335	10
	62	1	72						652	40		1851	-		1198	60
	59	1	96						617	60		1975	50		1357	90
1	20	3	83						1456	80		3994	50		2537	70
		1	57						125	60		1177	50		1051	90
1	78	1	25						1006	10		2597	50		1591	40
	35	3	30				20		699	-		2590	50		1891	50
		1	27						278	30		983	50		705	20
1	19	1	70						1479	50		2456	50		977	-
		16	01						2702	-		12808	-		10106	-
2	52	10	26						2573	09		10381	-		7807	91
11	33	5	45			8	35		10628	48		16390	-		5761	52
6	46					2	02		4500	36		6783	-		2282	64
7	08					1	36		4865	27		7434	-		2568	73
55	74	129	60			13	60		58812	60		154394	50		95581	90

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten L - U		
Sundet Nolg:n	2^{1}		1/2	379-381	Katrinefors A.B.
Hässlestad Sörg:n	2^{6}		avs.	322-384	Johan Thorselius
" "	2^{3}		3/16	385-387	Valfrid Hallgren
" "	2^{2}		3/16	388-390	Dens.
" Nolg:n	1^{6}		1/8	391-393	Gustaf Johansson
" "	1^{3}		1/8	394-397	J. R. Olsson
" "	1^{4}		1/8	398-400	Dens.
" "	1^{5}		1/8	401-407	Dens.
" "	1^{2}		1/8	408-411	Anders Larsson
" "	1^{7}		1/8	412-415	Gustaf Anderssons stbh.
Nolby Millomg:n	3^{8}		avs.	416-418	J. R. Olsson
" "	3^{5}		3/32	419-421	O. R. Adamsson
" "	3^{4}		3/32	422-425	Dens.
" "	3^{3}		3/32	426-430	Josef Janssons stbh.
" "	3^{2}		1/8	431-435	Frans Johansson
" Prästg:n	1^{1}		1/2	436-447	Torsö pastorat arr.Joh. G. Emanuelsson
" Sörg:n	4^{6}		1/8	448	Oskar Rudolf Johansson
" "	4^{3}		1/8	449	Gustaf Ernfrid Johansson
" "	4^{4}		3/16	450-455	Gustaf Svensson
" "	4^{6}		1/8	456-459	Oskar Rudolf Johansson
" "	4^{3}		1/8	460-462	Gustaf Ernfrid Johansson
" "	4^{7}		8/240	463-465	Gottfrid Andersson
" eller Tomten	5^{3}		6/80	466-471	Dens.
" " "	5^{4}		7/60	472-474	Birger Nilsson
" Nolg:n	2^{5}		1/8	475-477	Oskar Ernfrid Johansson
" "	2^{2}		1/8	478-479	Gust. Adolf Johansson
" "	2^{3}		1/8	480-485	A. R. Andersson

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	49						382	50		1266	50		884	-
		2	32						585	90		1972	-		1386	10
		1	17						292	50		994	50		702	-
		1	36						336	80		1156	-		819	20
		1	07						257	-		909	50		652	50
	09		95						268	20		906	50		638	30
	24		71						290	60		867	50		576	90
1	93		75						1536	30		2760	50		1224	20
	26		85						282	20		968	50		686	30
	09		95						263	-		906	50		643	50
	33		87						172	80		739	50		566	70
	32		85						308	80		1074	50		765	70
	34		74						308	-		1003	-		695	-
	26		43						230	20		651	50		421	30
	34		50						306	40		799	-		492	60
8	24	1	59						5705	90		10415	50		4709	60
	65								474	50		715	-		240	50
1	30								910	-		1300	-		390	-
3	01		85						2951	20		4033	50		1082	30
			57						272	50		484	50		212	-
			53						255	50		450	50		195	-
			25						112	50		212	50		100	-
1	21		58						1313	20		1824	-		510	80
	62						75		257	60		540	50		282	90
1	82		58						1717	-		2509	50		792	50
			52						246	60		456	50		209	90
1	78		58						1350	10		2585	-		1234	90
22	83	21	06				75		21387	80		42502	50		21114	70

FÄRGFOTOTRYCKERIET, HAGERHORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Nolby Nolg:n	2^4		1/8	486-490	A. R. Andersson
" samfällt				491-498	Per Johansson m.fl.
Fågelö	4^1		$\frac{5}{88}$	499-509	Katrinefors A.B.
					Summa
					Obs. felskrivet i siffferkolumn.
	Samfälligheten V - Ä				
Hässlestad Nolg:n	1^3		1/8	510	J. R. Olsson
" "	1^4		1/8	511-514	Dens.
" Sörg:n	2^2+2^3		3/16+3/16	515	Valfrid Hallgren
" "	2^{14}		1/8	516	Gust. Anderssons dödb. Nils Johansson
" "	2^{15}		1/8	517-519	Gust. Johansson
Bölstad				520-528	Johan Thorselius
Prästg:n	5^1		1	529-531	Torsö pastorat arr. A.&J. Jansson
Björk Nolg:n	1^8		3/16	532	Verner Vallgren
"	2^8		3/16	533-534	Dens.
Björk+Björk Nolg:n	2^3+1^3		1/6+1/6	535	N. Gust. Eriksson
" "	1^4		1/36	536	Dens.
Björk + Björk Nolg:n	2^7+1^7		1/8+1/8	537-538	Verner Johansson
Skeberga	1^2+1^3 2^2+2^3		2	539-546	Bertil Thorstrand
Björk	2^9		3/16	547-548	Dens.
" Nolg:n	1^9		3/16	549-550	Dens.
Hof Abelsg:n	1^{11}		3/20	551	Valfrid Johansson
" Nolg:n	3^3		1/8	552	Johan Svensson
" "	3^4		1/16	553	Axel Olsson
" "	3^5		1/16	554	Johan Gustafsson
" " av	2^5		2/24	555	Axel Johansson
" Abelsg:n	1^6		1/8	556	Johan Johansson
" "	1^{16}		37/800	557	Johan Svensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	83	21	06				75		21387	80		42502	50		21114	70
1	53		72						1192	-		2371	50		1179	50
5	53	4	11				35		2688	80		9023	50		6334	70
5	47	10	43				78		6289	10		14882	50		8593	40
35	36	36	32			1	88		31557	70		68780	-		37222	30
	08								48	-		68	80		20	80
	78								416	-		566	80		150	80
2	90								1972	-		2494	-		522	-
1	62								777	60		1296	-		518	40
2	85								2123	20		2402	60		279	40
11	02								8999	50		11020	-		2020	50
5	73								3816	-		5830	-		2014	-
1	95								1287	-		1950	-		663	-
1	98								1472	-		1980	-		508	-
	39								312	-		390	-		78	-
	32								233	60		320	-		86	40
1	20								900	50		1200	-		299	50
4	27		28				64		2156	40		3523	-		1366	60
2	87								2468	20		2870	-		401	80
1	47						50		1073	10		1470	-		396	90
1	11								810	30		1110	-		299	70
1	74								1044	-		1740	-		696	-
1	02								673	20		1020	-		346	80
1	14								718	20		1140	-		421	80
2	22								1398	60		2220	-		821	40
1	70								1071	-		1700	-		629	-
	85								535	50		850	-		314	50
49	21		28			1	14		34305	90		47161	20		12855	30

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGEBRONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Samfälligheten Aa - Ae				
Boda el. Fjällag:n	1^{3}		1/4	558-560	Birger Johansson
" "	1^{13}		1/8	561	Gustaf Larsson
" "	1^{14}		1/8	562-563	A. V. Persson
Svinkärret	1^{1}		avs.	564-565	Dens.
"	2^{1}		"	566-569	Dens.
Boda Sanden	3^{2}		1/8	570-571a-b	Karl Larsson
					Summa
	Samfälligheten Af- Ap				
Lapperud	1^{5}		1/8	572-579	Rudolf Svensson
"	1^{4}		1/8	580-590	Anders Larssons stbh.
"	1^{3}		1/8	591-598	Per Larsson
"	1^{2}		1/8	599-610	Aug. Roos
Dillön Österg:n	1^{3}		3/16	612-617	Johannes Andersson
" "	1^{2}		3/16	618-622	Vilh. Nilsson
" "	1^{6}		3/16	623-626	Vilh. Gustafsson
" "	1^{4}		1/8	627-629 611	Aug. Persson
" "	1^{7}		1/8	630-632	Arvid Andersson
" "	1^{5}		3/16	633-637	Nils Andersson
" Västerg:n	2^{9}		3/32	638-639	Gerhard Andersson
" "	2^{2}		1/8	640-643	Vilh. Nilsson
" "	2^{14}		185/1392	644-646	Gerh. Andersson
" "	2^{16}		avs.	647-649	Aug. Persson
" "	2^{3}		1/8	650-652	Arvid Andersson
" "	2^{4}		1/8	653-655	Elin Johansson
" "	2^{5}		1/8	656-658	Dens.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	65								907	50		1485	-		577	50
	30								150	-		270	-		120	-
	32								160	-		288	-		128	-
3	75								1125	-		3375	-		2250	-
3	86								824	-		3474	-		2650	-
1	98								652	20		1782	-		1129	80
11	76								3818	70		10674	-		6855	30
3	45	1	45				18		1648	-		3775	-		2127	-
4	20	1	38						1748	90		4326	-		2577	10
4	34	2	35						2682	30		5117	-		2434	70
6	67	2	15						3802	30		6841	-		3038	70
3	57								1535	40		2778	50		1243	10
2	74								1154	40		2192	-		1037	60
2	60								1311	60		2080	-		768	40
1	60								684	-		1280	-		596	-
1	71								768	-		1358	-		590	-
2	01								845	70		1608	-		762	30
1	02								414	40		816	-		401	60
2	53								1152	90		2024	-		871	10
1	67								757	60		1336	-		578	40
	68								235	60		544	-		308	40
1	17								448	10		936	-		487	90
1	38								593	40		1104	-		510	60
1	31								574	80		1048	-		473	20
42	65	7	33				18		20357	40		39163	50		18806	10

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Dillön Västergn	2^{11}		21/332	659-661	Arvid Andersson
" "	2^{10}		3/32	662-664	Johan Abrahamsson
					Summa

Slutligt sammandrag

Samfälligheten A - K

" L - U

" V - Ä

" Aa - Ae

" Af - Ap

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
42	65	7	33			18			20357	40		39163	50		18806	10
1	35								563	70		1080	-		516	30
1	02								430	80		816	-		385	20
45	02	7	33			18			21351	90		41059	50		19707	60
55	74	129	60			13	60		58812	60		154394	50		95581	90
35	36	36	32			1	88		31557	70		68780	-		37222	30
49	21		28			1	14		34305	90		47161	20		12855	30
11	76					1	07		3818	70		10674	-		6855	30
45	02	7	33				18		21351	90		41059	50		19707	60
197	09	173	53			17	87		149846	80		322069	20		172222	40
															19707	60
															152514	80

Torsö den 6 sept. 1934

Sven Hallin

Carl Lycken Erh. Gustafsson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike eller vall går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets resp. vallens mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att grästorv och matjord avtages, där skyddsvall skall uppläggas eller höjas, och att den sålunda avtagna torven och matjorden sedan användes till beklädnad av vallen och i första hand dess yttersida,

att valljorden skall uppläggas i horisontala skikt, icke tjockare än att de kunna stampas täta, innan nästa skikt pålägges.

Torsö den 6 sept. 1934

Sven Hallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
										Bilaga K.
		Kostnadsförslag.								
		Samfälligheten A -K. /Södra delen/								
		Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K								
0-3+36	336	dy m^3	1810	0.40	724	-				
		lera "	280	0.60	168	-				
2		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b= 1.00 m st.	1	250	250	-				
3+36-5+58	222	dy m^3	1430	0.40	572	-				
		lera "	180	0.60	108	-				
5+58-6+8	50	dy "	370	0.40	148	-				
		lera "	30	0.60	18	-				
5+61		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=1.00m st.	1	250	250	-				
6+8-6+65	57	dy m^3	400	0.40	160	-				
		lera "	50	0.60	30	-				
6+11		ägobro av cementrör, typ a								
		a= 3.6m b=1.00m st.	1	250	250	-				
6+65-7+65	100	dy m^3	670	0.40	268	-				
		lera "	90	0.60	54	-				
6+68		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=0.90 st.	1	225	225	-				
7+65-8+27	62	dy m^3	320	0.40	128	-				
		lera "	110	0.60	66	-				
7+68, 8+24		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=0.90m st.	2	225	450	-				
8+77-9+65	138	dy m^3	850	0.40	340	-				
		lera "	190	0.60	114	-				
8+81, 9+19, 9+62		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=0.90 st.	3	225	675	-				
9+65-11+30	165	dy m^3	1060	0.40	424	-				
		lera "	260	0.60	156	-				
10+50		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.60m b=0.90m st.	1	225	225	-				
		överföres			5803	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			5803	-				
11+30-12+ +23	93	dy m³	610	0.40	244	-				
		lera "	170	0.60	102	-				
12+23-15	277	dy "	1570	0.40	628	-				
		lera "	460	0.60	276	-				
14		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=0.90m st.	1	225	225	-				
15-18	300	dy m³	1600	0.40	640	-				
		lera "	500	0.60	300	-				
18		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=0.70m st.	1	175	175	-				
18-20+30	230	ränsning av gammalt dike m¹	230	0.50	115	-				
		ägobro av cementrör typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	1	100	100	-	8658	-		
		jordersättning					120	44		
		tillägges c:a 10%					921	56	9650	-
		Diket B - B¹								
140-143+ +50	350	lera m³	140	0.60	84	-				
		dy "	1370	0.40	548	-	632	-		
		jordersättning					18	84		
		tillägges c:a 10%					69	16	720	-
		Diket C - C¹								
120-123	300	lera m³	400	0.60	240	-				
		dy "	440	0.40	176	-				
123-124+ +64	164	lera "	360	0.60	216	-	632	-		
		jordersättning					50	04		
		tillägges c:a 10%					67	96	750	-
		Överföres							11120	-

299438

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11120	-
		Diket D-D^{I}-D^{II}								
100+42-97	342	lera m^3	310	0.60	186	-				
		dy "	2120	0.40	848	-				
100+35		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=18" rör st.	1	125	125	-				
97-94	300	lera m^3	380	0.60	228	-				
		dy "	1760	0.40	704	-				
90-94	400	lera "	1040	0.60	624	-				
		dy "	660	0.40	264	-				
93+23,91++80		ägobro av cementrör, typ a								
90+92,90+3		a=3.6m b=15" rör st.	4	125	500	-	3479	-		
		jordersättning					104	97		
		tillägges c:a 10%					346	03	3930	-
		Diket D^{I} - D^{III}								
150-153++90	390	lera m^3	70	0.60	42	-				
		dy "	1910	0.40	764	-	806	-		
		jordersättning					23	28		
		tillägges c:a 10%					80	72	910	-
		Diket E - E^{I}								
130-133++96	396	lera m^3	610	0.60	366	-				
		dy "	620	0.40	248	-				
133+48		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=15" rör st.	1	125	125	-	739	-		
		jordersättning					34	72		
		tillägges c:a 10%					76	28	850	-
		Diket F - F^{1} - F^{II}								
40-44	400	lera m^3	720	0.60	432	-				
		dy "	790	0.40	316	-	748	-		
		Överföres					748	-	16810	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									16810	-
		överfört					748	-		
		jordersättning					42	35		
		tillägges c:a 10%					69	65	860	-
		Diket $F^{I} - F^{III} - F^{IV}$								
50-54+7	407	lera m^3	1470	0.60	882	-				
		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	6	100	600	-	1482	-		
		jordersättning					92	68		
		tillägges c:a 10%					145	32	1720	-
		Diket $F^{III} - F^{IV}$								
60-61+39	139	lera m^3	300	0.60			180	-		
		jordersättning					20	40		
		tillägges c:a 10%					19	60	220	-
		Diket $G - G^{I}$								
30-34+70	470	lera m^3	1350	0.60	810	-				
		dy "	800	0.40	320	-	1130	-		
		jordersättning					36	44		
		tillägges c:a 10%					113	56	1280	-
		Diket $H - H^{1} - H^{II} - H^{III}$								
70-72+89	289	lera m^3	340	0.60	204	-				
		dy "	1240	0.40	496	-				
72+89-75+82	293	lera "	1010	0.60	606	-				
		dy "	620	0.40	248	-				
75+82-78+92	310	lera "	1430	0.60	858	-				
		ägobro av cementrör, typ a								
77		a=3.6m b=12" rör st.	1	100	100	-	2512	-		
		jordersättning					120	25		
		tillägges c:a 10%					247	75	2880	-
		överföres							23770	-

299438

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
										23770	-
		Diket H - H^{IV}									
80-82+30	230	lera	m^3	140	0.60	84	-				
		dy	"	900	0.40	360	-	444	-		
		jordersättning						24	84		
		tillägges c:a 10%						51	16	520	-
			Summa diken							24290	-
		Vallar									
		Vallen A - B									
A-G	300	lera och dy	m^3	3200	0.80	2560	-				
	140	pålar med nedslagning och rundjärn 20 mm	par	141	30.-	4230	-				
		torvklädes på utsidan	m^2	850	0.50	425	-	7215	-		
		jordersättning						30	50		
		tillägges c:a 10%						724	50	7970	-
		Vallen C - D									
C-D	320	lera och dy	m^3	3700	0.80	2960	-				
	115	pålar med nedslagning och rundjärn 20 mm	par	116	30.-	3480	-				
		torvklädes å utsidan	m^2	850	0.50	425	-	6865	-		
		jordersättning						22	40		
		tillägges c:a 10%						682	60	7570	-
			Summa vallar							15540	-
		Sammandrag									
		Öppna diken								24290	-
		Vallar								15540	-
		Pumpar								6500	-
		Pumpstation								3000	-
		Transformator								900	-
		Ledningar								900	-
			överföres							51130	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							51130	-
		Kapitaliserad Pumpnings-							9000	-
		kostnad							7300	-
		Beräknad deltagningsskyl-								
		dighet i samfälligheten								
		Y - Ä							1308	54
				Summa samf. A - K					59738	54
									1700	-
									61438	54
		Alternativ kostnadsberäkning för sådan dikning, som kan göras oberoende av invallning.								
		Diket A - B - C								
0-5+58	558	ränsning m^1	558	0.20	111	60				
		jordersättning			5	60				
		tillägges c:a 10%			12	80			130	-
		Diket C - C^1								
120-122+50	250	dy m^1	250	0.20	50	-				
122+50-124+64	214	lera m^3	250	0.60	150	-	200	-		
		jordersättning					25	-		
		tillägges c:a 10%					25	-	250	-
					Summa				380	-

299438

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten L - U /Norra delen/									
		Diket L-M-N-O-P-R-S-T-U									
0-1+21	121	dy	m^3	100	0.40	40	-				
1+21-5+19	398	"	"	1130	0.40	452	-				
5+19-6+94	175	"	"	1020	0.40	408	-				
6+94-9+15	221	"	"	1330	0.40	532	-				
9+15-10+30	115	"	"	710	0.40	284	-				
10+30-12+7	177	"	"	1130	0.40	452	-				
12+7-14+7	200	"	"	1190	0.40	476	-				
14+7-17	293	lera	"	300	0.60	180	-				
		dy	"	970	0.40	388	-	3212	-		
		jordersättning		7880				140	52		
		tillägges c:a 10%						327	48	3680	-
		Diket $M-M^{I}-M^{II}$									
20-23+50	350	lera	m^3	110	0.60	66	-				
		dy	"	910	0.40	364	-				
23+50-24	50	10" cementrör	m^1	50	2.50	125	-				
24-24+65	65	8" tegelrör	"	65	1.50	97	50				
		schaktning, läggning och									
		återfyllning	m^1	115	0.70	80	50				
		dagvattenbrunn	st.	2	30.-	60	-				
		dikesöga	"	1	15.-	15	-	808	-		
		jordersättning		1020 kbm				23	12		
		tillägges c:a 10%						78	88	910	-
		Diket $N - N^{I} - N^{II}$									
30-33+31	331	lera	m^3	800	0.60	480	-				
		dy	"	240	0.40	96	-				
		ägobro av cementrör, typ a									
		a=3.6m b=15" rör	st.	1	125.-	125	-	701	-		
		jordersättning		1040				29	52		
		tillägges c:a 10%						69	48	800	-
					överföres					5390	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
			överfört							5390	-
		Diket N^1 - N^{III}									
40-41	100	lera	m^3	340	0.60	204	-				
41-42	100	8" tegelrör	m^1	100	1.50	150	-				
		dagvattenbrunn	st.	1	30.-	30	-				
		dikesöga	"	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggning och									
		återfyllning	m^1	100	0.60	60	-	454	-		
		jordersättning						19	20		
		tillägges c:a 10%						46	80	520	-
		Diket O - O^1 - O^{II}									
50-52+50	250	lera	m^3	820	0.60	492	-				
		dy	"	190	0.40	76	-				
52+50-53 +32	82	lera	"	230	0.60	138	-				
53+32-55	168	"	"	680	0.60	408	-				
55-56+2	102	"	"	290	0.60	174	-				
53+2		ägobro av cementrör enl.typ a									
		a=3.6m b=15" rör	st.	1	125.-	125	-	1413	-		
		jordersättning						96	59		
		tillägges c:a 10%						140	41	1650	-
		Diket O^1 - O^{III}									
60-62+50	250	sten & grus	m^3	150	1.50	225	-				
		lera	"	510	0.60	306	-				
62+50-64+ +74	224	"	"	760	0.60	456	-				
62+90		ägobro av cementrör, typ a									
		a=3.6m b=15" rör	st.	1	125.-	125	-	1112	-		
		jordersättning						103	59		
		tillägges c:a 10%						114	41	1330	-
		Diket P - P^1									
70-72+28	228	sten & grus	m^3	100	1.50	150	-				
			överföres			150	-			8890	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			150	-			8890	-
		lera m³	240	0.60	144	-				
		dy "	690	0.40	276	-	570	-		
		jordersättning	930				18	48		
		tillägges c:a 10%					61	52	650	-
		Diket R - R¹								
80-83+5	305	lera m³	370	0.60	222	-				
		dy "	780	0.40	312	-				
83		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=15" rör st.	1	125.-	125	-	659	-		
		jordersättning	1150				36	76		
		tillägges c:a 10%					64	24	760	-
		Diket S - S¹								
90-92+81	281	lera m³	270	0.60	162	-				
		dy "	620	0.40	248	-				
92+60		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=15" rör st.	1	125.-	125	-	535	-		
		jordersättning	890				26	72		
		tillägges c:a 10%					58	28	620	-
		Diket T - T¹								
100-102	200	lera m³	60	0.60	36	-				
		dy "	820	0.40	328	-	364	-		
		jordersättning	880				19	20		
		tillägges c:a 10%					36	80	420	-
					Summa diken				11340	-
		Vallen E - F								
		Höjning av vägbankens norra betonglist, & iordningställande av genomlopp från pumpstation			1000	-				
A - F	167	lera m³	1100	0.80	880	-				
		torvklädes å yttersidan m²	800	0.50	400	-	2280	-		
		tillägges c:a 10%	1100 lera, 800 ytterslänten				230	-	2510	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag								
		Öppna diken							11340	-
		Vallar							2510	-
		Pumpar							5900	-
		Pumpstation							3000	-
		Transformator							850	-
		Ledningar							900	-
		Kapitaliserad pump-							5800	
		ningskostnad							4500	-
					Summa samf. L - U				29000	-
									1500	
									30500	-

29500
45

269439

PLATENSKA BOKTR. BER. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ kostnadsberäkning för sådan dikning, som kan göras oberoende av invallning.								
		Diket M - N - O - P - R								
3+60-10+30	670	dy m^3	220	0.40	88	-	88	-		
		jordersättning					13	40		
		tillägges c:a 10%					8	60	110	-
		Diket M - M^1 - M^{II}								
20-23+50	350	lera m^3	260	0.60	156	-				
23+50-24	50	10" cementrör m^1	50	2.50	125	-				
24-24+65	65	8" tegelrör "	65	1.50	97	50				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning m^1	115	0.70	80	50				
		dagvattenbrunn st.	2	30.-	60	-				
		dikesöga "	1	15.-	15	-	534	-		
		jordersättning					8	-		
		tillägges c:a 10%					58	-	600	-
		Diket N - N^1 - N^{II}								
30-33+31	331	dy m^3	30	0.40	12	-				
		lera "	260	0.60	156	-				
		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=15" rör st.	1	125.-	125	-	293	-		
		jordersättning					15	-		
		tillägges c:a 10%					32	-	340	-
		Diket N^1 - N^{III}								
40-41	100	lera m^3	240	0.60	144	-				
41-42	100	8" tegelrör m^1	100	1.50	150	-				
		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggning och								
		överföres			334	-			1050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			334	-			1050	-
		återfyllning m¹	100	0.60	60	-	394	-		
		jordersättning					10	-		
		tillägges c:a 10%					36	-	440	-
		Diket O - O¹ - O^{II}								
50-52+50	250	lera m³	210	0.60	126	-				
		dy "	20	0.40	8	-				
52+50-53+32	82	lera "	210	0.60	126	-				
53+32-55	168	" "	660	0.60	396	-				
55-56+2	102	" "	290	0.60	174	-				
53+2		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=15" rör st.	1	125.-	125	-	955	-		
		jordersättning					66	-		
		tillägges c:a 10%					99	-	1120	-
		Diket O¹ - O^{III}								
60-62+50	250	sten & grus m³	130	1.50	195	-				
		lera "	400	0.60	240	-				
62+50-64+74	224	" "	740	0.60	444	-				
62+90		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=15" rör st.	1	125	125	-	1004	-		
		jordersättning					80	-		
		tillägges c:a 10%					96	-	1180	-
		Diket R - R¹								
80-83+50	350	lera m³	130	0.60	78	-				
		dy "	100	0.40	40	-				
83		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=15" rör st.	1	125	125	-	243	-		
		jordersättning					100	-		
		tillägges c:a 10%					47	-	390	-
				Summa					4180	-

289439

HELSINGSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Aa - Ae /Svinkärret/								
		Diket Aa - Ab - Ac - Ad								
14+90-11++20 13+16	370	lera m^3	1660	0.60	996	-				
		ägobro av cementrör, typ a a=3.6m b=12" rör st.	1	100	100	-				
11+20-10	120	lera m^3	90	0.60	54	-	1150	-		
		jordersättning					31	90		
		tillägges c:a 10%					118	10	1300	-
		Diket Ab - Ab^1 /utföres ej/								
100-101++20	120	6" tegelrör m^1	120	1.-	120	-				
		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggning och återfyllning m^1	120	0.70	84	-	244	-		
		tillägges c:a 10%					26	-		
							270	-		
		Diket Ac - Ac^1								
30-31+91	191	lera m^3	470	0.60	282	-	282	-		
		jordersättning					16	50		
		tillägges c:a 10%					31	50	330	-
		Vallen G-H-I med valldike Aa^1 - Ae								
40-41+34	134	lera m^3	340	0.80	272	-				
50-3+81	100	" "	300	0.80	240	-				
3+81-6+50	269	" "	710	0.80	~~728~~ 568	-				
6+50-9+60	310	" "	400	0.80	320	-	~~1560~~ 1400	-		
		jordersättning					171	62		
		tillägges c:a 10%					~~158~~ 3/8	~~38~~ 38	1890	-
				överföres					3520	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							3520	-
		Vallen K - L /utföres ej/								
60-61	100	lera m^3	230	0.80	184	-	184	-		
		jordersättning					19	50		
		tillägges c:a 10%					16	50		
							220	-		
			Summa diken och vall						3520	-
		Pumpar							1350	-
		Pumpstation							900	-
		Transformator							360	-
		Ledningar							660	-
		Kapitaliserad pumpningskostnad							270	-
			Summa samf. Aa - Ae						7060	-
									7190	-

299438

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Af - Ap /Dillön/								
		Diket Af-Ag-Ah-Ai-Ak-Al-Am-An-Ao-Ap								
30-32+84	284	lera m^3	690	0.60	414	-				
		ägobro av cementrör, typ a								
30+86, 31+23, 31+85, 32+21		a=3.6m b=18" rör st.	4	125	500	-				
32+84-36++36 33+48	352	lera m^3	1050	0.60	630	-				
		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=18" rör st.	1	125	125	-				
36+36-39	264	lera m^3	940	0.60	564	-				
36+36, 37+65, 38+73		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=0.60m rör st.	3	150	450	-				
39-41	200	lera m^3	900	0.60	540	-				
39+30, 41		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=0.60m rör st.	2	150	300	-				
41-44	300	m^3	1310	0.60	786	-				
42+35		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=0.60m rör st.	1	150	150	-	4459	-		
		jordersättning					117	52		
		tillägges c:a 10%					443	48	5020	-
		Diket Ag - Ag^1								
20-22+56	256	lera m^3	750	0.60	450	-				
22+56		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=18" rör st.	1	125	125	-	575	-		
		jordersättning					32	80		
		tillägges c:a 10%					62	20	670	-
		Diket Ah - Ah^1								
80-83+58	358	lera m^3	950	0.60	570	-				
81+70		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	1	100	100	-	670	-		
		jordersättning					43	10		
		tillägges c:a 10%					66	90	780	-
			överföres						6470	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							6470	-
		Diket Ai - Ai^{1} - Ai^{II}								
70-72+45	245	berg m^{3}	16	10.-	160	-				
		lera "	700	0.60	420	-				
71+65		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	1	100.-	100	-				
72+45-73+45	100	lera m^{3}	150	0.60	90	-	770	-		
		jordersättning					40	80		
		tillägges c:a 10%					79	20	890	-
		Diket Ai^{1} - Ai^{III}								
150-151+6	106	lera m^{3}	260	0.60	156	-				
150+3,150+55		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	2	100.-	200	-				
149+40-150	60	6" tegelrör m^{1}	60	1.-	60	-				
		dagvattenbrunn st.	1	30.-	30	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning m^{1}	60	0.70	42	-	498	-		
		jordersättning					5	39		
		tillägges c:a 10%					46	61	550	-
		Diket Ak - Ak^{1}								
50-52+15	215	lera m^{3}	470	0.60	282	-				
51+55,52+13		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	2	100.-	200	-	482	-		
		jordersättning					15	26		
		tillägges c:a 10%					52	74	550	-
		Diket Al - Al^{1}								
140-141+60	180	lera m^{3}	540	0.60	324	-				
		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	1	100.-	100	-	424	-		
		överföres					424	-	8460	-

299439

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					424	-	8460	-
		jordersättning					18	63		
		tillägges c:a 10%					67	37	510	-
		Diket Am - Am^1								
130-134	400	berg m^3	30	10.-	300	-				
		lera "	900	0.60	540	-				
132+52		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	1	100.-	100	-	940	-		
		jordersättning					20	22		
		tillägges s:a 10%					89	78	1050	-
		Diket An - An^1								
110-111+53	153	lera m^3	480	0.60	288	-				
110+75		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3,6m b=12" rör st.	1	100.-	100	-	388	-		
		jordersättning					16	20		
		tillägges c:a 10%					35	80	440	-
		Diket Ao - Ao^1								
120-122+50	250	berg m^3	36	10.-	360	-				
		lera "	1000	0.60	600	-				
121		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	1	100.-	100	-	1060	-		
		jordersättning					24	08		
		tillägges c:a 10%					105	92	1190	-
		Summa diken							11650	-
		Vallen M - N								
100-101+50	150	lera m^3	600	0.80	480	-				
		grästorv å yttersidan m^2	300	0.50	150	-	630	-		
		jordersättning					67	50		
		tillägges c:a 10%					62	50	760	-
		överföres							760	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							760	-
		Vallen O - P								
10-12+42	242	lera m³	1210	0.80	968	-				
		tillägges c:a 10%			92	-	1060	-	1060	-
		Vallen R - S.								
0-4+76	476	lera m³	1700	0.80			1360	-		
		tillägges c:a 10%					130	-	1490	-
		Summa vallar							3310	-
		Sammandrag								
		Summa vallar och diken							14960	-
		Pumpar							2925	-
		Pumpstation							2200	-
		Kapitaliserad pumpningskostnad.							2200	-
		Summa samf. Af - Ap							22285	-

299439

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Y - Å								
		Diket Y - Z - Å - Å								
0+40-0+3	340	grus, stenbundet m^3	20	1.-	20	-				
		lera "	450	0.60	270	-				
1+26		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=12" rör st.	1	150.-	150	-				
3-6	300	grus, stenbundet m^3	10	1.-	10	-				
		lera "	350	0.60	210	-				
6-9	300	" "	480	0.60	288	-				
8+84		trumma för allmän väg av cementrör med räck typ a a=5.0m b=60cm rör st.	1		250	-				
9-12	300	lera m^3	420	0.60	252	-				
12-15	300	" "	670	0.60	402	-				
12+85		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=70cm rör st.	1		200	-				
15-18	300	lera m^3	630	0.60	378	-				
17+68		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=90cm rör st.	1		200	-	2630	-		
		jordersättning					191	55		
		tillägges c:a 10%					258	45	3080	-
		Diket $å^{II} - å^{I} - å - å^{III}$								
500+76-502+20	144	6" tegelrör m^1	144	1.-	144	-				
502+26-503+92	172	5" " "	172	0.70	120	40				
503+92-505+83	191	4" " "	191	0.60	114	60				
505+83-506+8	25	3" " "	25	0.35	8	75				
		kopplingsbrunn st.	2 4	25.-	100	-				
		dikesöga "	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggningoch återfyllning m^1	316 532	0.60	189 319	60 20	510 816	- 95		
		tillägges c:a 10%	216 316				50 83	- 05	560 900	- -
									3980	-

Minskning 340 kr

158 31.60 189.60

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							3980	-
		Diket å - ä								
0-0+25	25	3" tegelrör m	25	0.35	8	75				
		kopplingsbrunn st.	1		25	-				
		schaktning, läggning och								
		återfyllning m	25	0.50	12	50	46	25		
		tillägges c:a 10%					3	75	50	-
			Summa samf. Y-Ä						4030	-
		Samfälligheten V - Y								
		Diket V - X - Y								
18-20	200	lera m³	430	0.60	258	-				
18-63		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=90cm rör st.	1		200	-				
20-23	300	lera m³	540	0.60	324	-				
22+35		ägobro av cementrör, typ a								
		a=3.6m b=90cm st.	1		200	-				
23-25+50	250	lera m³	300	0.60	180	-	1162	-		
		jordersättning					88	36		
		tillägges c:a 10%					119	64	1370	-
			Summa samf. V - Y						1370	-

299439

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten X - X^{I} - X^{II}									
400-402	200	lera	m^3	500	0.60	300	-				
402-402+65	65	9" cementrör	m^1	65	2.30	149	50				
402+65-403+80	85	8" tegelrör	m^1	85	1.60	136	-				
403+50-405+20	170	4" "	"	170	0.60	102	-				
		dagvattenbrunn	st.	3	30.-	90	-				
		dikesöga	"	1	10.-	10	-				
		schaktning, läggning och återfyllning	m^1	150	0.80	120	-				
		" "	"	170	0.50	85	-	992	50		
		tillägges c:a 10%						97	50	1090	-
				Summa samf. X-X^{I}-X^{2}						1090	-

Torsö den 6 sept. 1934

Sven Hallin

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Bilaga I.		
	Jordersättningslängd Samfälligheten A - K Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K.					
Skeberga	Bertil Thorstrand	0-5+58	3000	0.7		21 -
Hof Nolg:M	Johan Svensson	5+58-6+8	280	1.2		3 36
" Abelsg:n	Johan Johansson	6+8-6+65	310	1.2		3 72
" Nolg:n	Axel Johansson	6+65-7+65	550	1.4		7 70
" "	Johan Gustafsson	7+65-8	190	1.4		2 66
" "	Axel Olsson	8-8+27	160	1.4		2 24
" "	Johan Svensson	8+27-8+80	290	1.4		4 06
" Abelsg:n	Valfrid Johansson	8+80-9+22	230	1.4		3 22
" "	Frans Larsson	9+22-9+65	240	1.4		3 36
Prästgården		9+65-11+30	910	1.2	10 92	
		11+30-12+24	250	1.2	3 -	13 92
Bölstad	Johan Thorselius	11+30-18	3680	1.5		55 20
		Summa				120 44
	Diket B - B^1					
Skeberga	Bertil Thorstrand	140-143+50	1570	1.2		18 84
	Diket C - C^1					
Skeberga	Bertil Thorstrand	120-122+65	460	1.2	5 52	
		122+65-124+64	300	6.5	19 50	25 02
Hof Nolg:n	Johan Svensson	120-122+65	460	1.2	5 52	
		122+65-124+64	300	6.5	19 50	25 02
		Summa				50 04
	Diket D-D^1-D^{II}					
Hof Nolg:n	Johan Svensson	100+42-99+75	190	1.2		2 28
" Abelsg:n	Johan Johansson	100+42-99+75	190	1.2	2 28	
		99+75-99	410	1.2	4 92	
		99-98+18	240	1.2	2 88	10 08
" Nolg:n	Dens.	98+18-95+20	1650	1.2		19 80
		överföres				32 16

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 16
Hof Nolg:n	Axel Johansson	94-94+50	1250	1.2		15 -
" Abelsg:n	Johan Svensson	95+20-94+65	150	1.2		1 80
" "	Emil Rudell	94+65-94+6	160	1.2		1 92
Löten	Aug. Johansson	94+6-93+27	200	1.2		2 40
Boda	Elam Andersson	94+50 93+27	310	1.2	3 72	
		93+27-92+54	300	1.2	3 60	7 32
"	Dens.	92+54-90&96	650	4.2		27 30
Hof Nolg:n	Axel Olsson	90+96-90+74	90	4.3		3 87
" "	Johan Svensson	90+74-90	300	4.4		13 20
		Summa				104 97
	Diket D^{1} - D^{III}					
Hof Abelsg:n	Emil Rudell	150-153-55	890	1.2		10 68
Löten	Aug. Johansson	150-151+72	430	1.2		5 16
Boda	Fredrik Johansson n	151+72-153+90	540	1.2		6 48
Prästg:n		153+55-153+90	80	1.2		96
		Summa				23 28
	Diket E - E^{1}					
Hof Abelsg:n	Johan Johansson	130-131+25	220	1.2		2 64
" Nolg:n	Dens.	131+25-133+96	440	2.6		11 44
" "	Axel Johansson	130-130+96	170	1.3		2 21
" "	Dens.	130+96-133+20	380	3.7		14 06
" "	Valfrid Johansson	133+20-133+46	50	4.3		2 15
" "	Johan Johansson	133+46-133+96	60	3.7		2 22
		Summa				34 72
	Diket F - F^{1} - F^{II}					
Hof Nolg:n	Axel Olsson	40-42	400	1.7		6 80
" "	Johan Svensson	40-42+23	450	1.7		7 65
" "	Axel Johansson	42-44	400	2.6		10 40
" "	Johan Gustafsson	42+23-44	350	5.0		17 50
		Summa				42 35

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30249

1	2	3	4	5	6	7
	Diket F^{I} - F^{III} - F^{IV}					
Hof Nolg:n	Johan Gustafsson	53+93-54+7	60	5.0		3 -
" "	Axel Olsson	53+78-53+93	60	5.0		3 -
" "	Johan Svensson	53+55-53+78	90	4.4		3 96
" Abelsg:n	Valfrid Johansson	53+6-53+55	200	4.4		8 80
" Nolg:n	Frans Larsson	52+44-53+6	560	4.8		26 88
Prästg:n		50-52+44	980	4.8		47 64
		Summa				92 68
	Diket F^{III} - F^{V}					
Prästg:n		60-61+39	200	5.1		10 20
Hof Nolg:n	Frans Larsson	60-61+39	200	5.1		10 20
		Summa				20 40
	Diket G - G^{I}					
Prästg:n		30-32	400	1.2		4 80
Bölstad	Johan Thorselius	30-32	400	1.7	6 80	
		32-34+70	920	2.7	24 84	31 64
		Summa				36 44
	Diket H-H^{I}-H^{II}-H^{III}					
Prästg:n		70-72+89	580	1.2		6 96
Hof Abelsg:n	Frans Larsson	72+89-75+82	580	2.8		16 24
Bölstad	Johan Thorselius	70-75+82	1160	1.5	17 40	
		75+82-78+92	1350	5.9	79 65	97 05
		Summa				120 25
	Diket H^{I} - H^{II}					
Prästg:n		80-82+30	920	1.2		11 04
Hof Abelsg:n	Frans Larsson	80-82+30	920	1.5		13 80
		Summa				24 84

1	2	3	4	5	6	7	
	Vallen A - G						
Skeberga	Bertil Thorstrand	A - G	3050	1.0		30	50
	Vallen I - O						
Skeberga	Bertil Thorstrand		1290	1.0		12	90
Boda	Fredrik Johansson		950	1.0		9	50
		Summa				22	40
	Samfälligheten L - U						
	Diket L-M-N-O-P-R-S-T-U						
Nolby samfällt	Nolby by	0-4+20	275	1.4		3	85
" Nolg:n	A. R. Andersson	4+20-5+19	250	2.8		7	-
" "	Gust. A. Johansson	5+19-5+41	60	2.4		1	44
" "	Osk. Ernf. Johanson	5+41-5+62	100	2.7		2	70
" el. Tomten	Birger Nilsson	5+62-5+88	65	2.5		1	63
" " "	Gottfrid Andersson	5+88-6+14	65	2.7		1	76
" Sörg:n	Gust. Ernf.Johansson	6+14-6+34	50	3.0		1	50
" "	Osk.Rudolf Johanson	6+34-6+57	60	3.3		1	98
" "	Gust. Svensson	6+57-6+94	100	2.9		2	90
Prästg:n		6+94-7+81	220	1.0		2	20
Nolby Millomg:n	Frans Johansson	7+81-8+6	70	1.0			70
" "	Josef Janssons stbh	8+6-8+33	70	1.0			70
" "	Rudolf Adamsson	8+33-9+15	210	1.0		2	10
" "	J. R. Olsson	9+15-9+58	110	1.0		1	10
Hässelstad Nolg:n	Dens.	9+58-10+30	210	1.0		2	10
" "	Anders Larsson	10+30-10+78	200	1.0		2	-
" "	Gust.Anderssons stbh	10+78-11+18	200	1.0		2	-
		överföres				37	66

1	2	3	4	5	6	7
						37 66
Hässelstad Nolg:n	J. R. Olsson	11+18–11+63	110	1.0		1 10
" "	Gustaf Johansson	11+63–12+08	110	2.4		2 64
" "	Valfrid Hallgren	12+08–13+13	270	2.4		6 48
" "	Johan Thorselius	13+13–14+7	240	2.4		5 76
Sundet "	Katrinefors A.B.	14+7–14+54	120	2.4		2 88
Fågelö	Dets.	0–17	3500	2.4		84 –
		Summa				140 52
	Diket M – M^{I} – M^{II}					
Nolby samfällt	Nolby by	20–21+60	480	1.4	6 72	
		21+60–23+50	400	4.1	16 40	23 12
	Diket N – N^{I} – N^{II}					
Nolby Nolg:n	A. R. Andersson	30–33+31	500	3.6		18 –
" "	Gust. Ad. Johanson	30–32+50	320	3.6		11 52
		Summa				29 52
	Diket N^{I} – N^{III}					
Nolby Nolg:n	A.R.Andersson	40–41	320	6.0		19 20
	Diket O – O^{I} – O^{II}					
Nolby Sörg:n	Gustaf Svensson	50–51+75	350	2.9	10 15	
		51+75–53	190	6.1	11 59	21 74
Prästg:n Nolby 1^{1}		50–51+75	350	2.7	9 45	
		51+75–53	190	5.–	9 50	
		53–56+2	860	6.5	55 90	74 85
		Summa				96 59
	Diket O^{I} – O^{III}					
Nolby 1^{1}=/Prästg:n/		60–62+85	720	7.5		54 –
" Sörg:n	Gustaf Svensson	62+85–63+74	570	8.7		49 59
		Summa				103 59

1	2	3	4	5	6	7
	Diket P - P¹					
Nolby Millomg:n	O.R.Adamsson	70-72+20	440	2.1		9 24
" "	J.R. Olsson	70-72+20	440	2.1		9 24
		Summa				18 48
	Diket R - R¹					
Hässelstad Nolg:n	J.R. Olsson	80-82+25	450	2.2	9 90	
		82+25-83+5	160	6.0	9 60	19 50
" "	Anders Larsson	80-82+25	450	2.2	9 90	
		82+25-83+5	160	4.6	7 36	17 26
		Summa				36 76
	Diket S - S¹					
Hässelstad Nolg:n	Gust. Johansson	90-92+56	490	2.4		11 76
" "	J.R.Olsson	92+60-92+81	40	8.0		3 20
" Sörg:n	Valfrid Hallgren	90-92+56	490	2.4		11 76
		Summa				26 72
	Diket T - T¹					
Hässelstad Sörg:n	Johan Thorselius	100-102	400	2.4		9 60
Sundet Nolg:n	Katrinefors A.B.	100-102	400	2.4		9 60
		Summa				19 20
	Samfälligheten V - Å					
	Diket V - Å					
Hässelstad	J.R.Olsson	0+40-0-0+29	140	5.8	8 12	
		0+29-0+73	80	4.7	3 76	11 88
"	Nils Johansson	0+77-3+11	470	4.8		22 56
"	Gustaf Johansson	3+11-4+8	200	7.3	14 60	
		4+8-4+81	110	7.8	8 58	23 18
		överföres				57 62

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				57 62
Bölstad	Johan Thorselius	4+81-8+84	400	7.6	30 40	
		8+84-11+98	310	8.0	24 80	55 20
Prästg:n		11+98-12+85	160	6.3	10 08	
		12+85-15+23	240	6.6	15 84	25 92
	Verner Hallgren	12+85-15+23	240	6.6	15 84	
		15+23-17+68	490	7.3	35 77	51 61
	Frans Källkvist	17+68-19+64	200	7.6		15 20
	Verner Johansson	19+64-21+40	180	7.3		13 14
	Bertil Thorstrand	17+68-21+40	380	8.0	30 40	
		21+40-25+50	670	4.6	30 82	61 22
		Summa				279 91
	Diket X - X^1					
Skeberga	Bertil Thorstrand	400-402	380	8.6		32 68
	Samfälligheten Aa - Ae					
	Diket Aa - Ab - Ac - Ad					
Boda Sanden	Karl Larsson	13+96-14+90	300	2.5		7 50
Svinkärret	A.V.Persson	13+96-11+18	630	3.0		18 90
Boda el. Fjällag:n	Birger Johansson	11+18-10	100	5.5		5 50
		Summa				31 90
	Diket Ac - Ac^1					
Svinkärret	A.V.Persson	30-31+91	550	3.0		16 50
	Diket Aa^1 - Ae					
Boda Sanden	Karl Larsson	50-3+81	280	3.9		10 92
Svinkärret	A.V.Persson	3+81-4+36	240	2.0	4 80	
		4+36-7+92	360	3.0	10 80	15 60
Boda	Ferdinand Johansson	4+36-6+30	180	6.5	11 70	
"	Axel & Karl Anderson	6+30-9	250	6.5	16 25	27 95
		Summa				54 47

1	2	3	4	5	6	7
	Vallen G - H - I					
Boda Sanden	Karl Larsson	40-41+34,50-3+81	1350	4.0		54 -
Svinkärret	A.V.Persson	3+81-4+36	200	2.-	4 -	
		4+36-7+92	1300	3.-	39 -	43 -
Boda	Ferdinand Johansson	4+36-5+10	310	6.5		20 15
		Summa				117 15
	Samfälligheten Af - Ap					
	Diket Af - Ap					
Dillön Västerg:n	Gerhard Andersson	30-30+30	30	3.2		96
" Österg:n	Aug. Persson	- " -	30	4.5	1 35	
		30+30-30+82	100	4.5	4 50	5 85
" Västerg:n	Johan Abrahamsson	30+82-31+10	60	4.3		2 58
" "	Arvid Andersson	31+10-31+47	80	4.3		3 44
" "	Elin Johansson	31+47-32+18	140	4.5		6 30
" "	Arvid Andersson	32+18-32+83	130	4.3		5 59
" Österg:n	Joh:s Andersson	32+83-33+48	130	3.7		4 81
" "	Nils Andersson	33+48-34+9	120	4.3		5 16
" Öster-&Västerg:n	Vilh, Nilsson	34+9-35+24	240	4.2		10 08
" Västerg:n	Aug. Persson	35+24-35+75	100	4.8		4 80
" "	Gerhard Andersson	35+75-36	50	3.0	1 50	
		36-36+36	40	3.7	1 48	2 98
		36-36+36	40	3.0	1 20	
Lapperud	Rudolf Svensson	36+50-37+63	330	3.0	9 90	
		37+63-38+23	90	3.0	2 70	13 80
"	And.Svenssons stbh.	37+65-38+23	90	2.4	2 16	
		38+23-39+28	320	2.4	7 68	9 84
"	Per Larsson	39+28-40+17	290	3.3		9 57
"	Aug. Roos	40+17-40+98	250	3.2	8 -	
		40+98-41+55	80	3.0	2 40	10 40
		överföres				96 16

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				96 16
Lapperud	Anders Larsson	41-41+55	80	3.-	2 40	
		41+55-42+31	110	3.0	3 30	5 70
"	Rudolf Svensson	41+60-42+31	110	3.6	3 96	
		42+31-44	390	3.0	11 70	15 66
		Summa				117 52
	Diket Ag - Ag^1					
Dillön Österg:n	Vilhelm Gustafsson	20-21+41	400	4.8		19 20
" Västerg:n	Gerhard Andersson	21+41-22+56	340	4.0		13 60
		Summa				32 80
	Diket Ah - Ah^1					
Dillön Västerg:n	Arvid Andersson	83+58-80+73	420	4.3	18 06	
		80+73-80+30	60	3.7	2 22	20 28
" "	Elin Johansson	83+58-80+73	420	4.2		17 64
" "	Joh:s Andersson	80-80+30	40	3.7		1 48
" Österg:n	Aug. Persson	80-80+73	100	3.7		3 70
		Summa				43 10
	Diket Ai - Ai^1 - Ai^{II}					
Dillön Österg:n	Arvid Andersson	70-73+45	510	4.1		20 91
" "	Joh:s Andersson	70-73+45	510	3.9		19 89
		Summa				40 80
	Diket Ai^1 - Ai^{III}					
Dillön Österg:n	Joh:s Andersson	151+6-150+53	70	4.0		2 80
" "	Nils Andersson	150-150+53	70	3.7		2 59
		Summa				5 39

1	2	3	4	5	6	7
	Diket Ak - Ak[1]					
Dillön Västerg:n	Gerhard Andersson	50-52+15	200	3.7		7 40
Lapperud	Rudolf Svensson	50-51+50	140	3.3		4 62
"	Anders Larssons st.	51+50-52+15	60	5.4		3 24
		Summa				15 26
	Diket Al - Al[1]					
Lapperud	Rudolf Svensson	140-141+80	270	3.3		8 91
"	And.Larssons stbh.	140-141+80	270	3.6		9 72
		Summa				18 63
	Diket Am - Am[1]					
Lapperud	Aug. Roos	130-131+29	130	3.4	4 42	
		131+29-134	270	4.6	12 42	16 84
"	And. Larssons stbh.	130-130+42	40	2.6		1 04
"	Per Larsson	130+42-131+29	90	2.6		2 34
		Summa				20 22
	Diket An - An[1]					
Lapperud	Rudolf Svensson	110-110+72	210	3.6		7 56
"	Per Larsson	110+76-111+53	240	3.6		8 64
		Summa				16 20
	Diket Ao - Ao[1]					
Lapperud	And.Larssons stbh.	120-121+7	320	3.3	10 56	
		121+7-122+50	260	2.6	6 76	17 32
"	Per Larsson	121+7-122+50	260	2.6		6 76
		Summa				24 08


1	2	3	4	5	6	7
	Vallen M - N					
Lapperud	Rudolf Svensson	100-101+50	2250	3.0		67 50

Torsö den 6 sept. 1934

Sven Hallin

Carl Lycken Erh. Gustafsson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bilaga L I.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bölstad m. fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot sjön Vänern av fyra olika markområden på öarna Torsö och Dillö samt deras torrläggning genom dikning och pumpning ävensom torrläggning genom enbart dikning av vissa vattenskadade marker, belägna strax öster och sydost om Torsö kyrka, allt liggande inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 108 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot sjö, respektive dikning, vadan detta utlåtande på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen skall underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels

enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K för huvudavloppet, B-B^{I}, C-C^{I}, D-D^{I}-D^{II}, D^{I}-D^{III}, E-E^{I}, F-F^{I}-F^{II}, F^{I}-F^{III}, F^{IV}-F^{III}, F^{V}-F^{I}, G-G^{I}, H-H^{I}-H^{II}-H^{III} och H^{I}-H^{IV} för sidodiken inom invallningssamfälligheten A-K; vidare L-M-N-O-P-R-S-T-U för huvudavloppet och M-M^{I}-M^{II}, N-N^{I}-N^{II}, N^{I}-N^{III}, O-O^{I}-O^{II}, O^{I}-O^{III}, P-P^{I}, R-R^{I}, S-S^{I} och T-T^{I} för sidodiken inom invallningssamfälligheten L-U; vidare Aa-Ab-Ac-Ad för huvudavloppet, Ac-Ac^{I} för ett sidodike härtill och Aa^{I}-Ae för ett avledningsdike vid invallningssamfälligheten Aa-Ae; vidare Af-Ag-Ah-Ai-Ak-Al-Am-An-Ao-Ap för huvudavloppet samt Ag-Ag^{I}, Ah-Ah^{I}, Ai-Ai^{I}-Ai^{II}, Ai^{I}-Ai^{III}, Ak-Ak^{I}, Al-Al^{I}, Am-Am^{I}, An-An^{I} och Ao-Ao^{I} för sidodiken härtill inom invallningssamfälligheten Af-Ap; vidare V-X-Y för huvudavloppet inom dikningssamfälligheten V-Y; vidare X-X^{I}-X^{II} för huvudavloppet inom dikningssamfälligheten X-X^{II}; och slutligen Y-Z-Å-Ä för huvudavloppet samt å-å^{I}-å^{II}, å-å^{III} och å-å^{IV} för särskilda grundvattensdiken inom dikningssamfälligheten Y-Ä. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

De nya skyddsvallarna hava å nivåkartan utmärkts med dubbla gröna linjer samt de gröna bokstäverna A-B och C-D för samfälligheten A-K, E-F för samfälligheten L-U, G-H-I för samfälligheten Aa-Ae samt M-N och P-O-R-S för samfälligheten Af-Ap.

Å profil- och sektionsritningar äro avloppens och vallarnas blivande dimensioner utmärkta med rött, respektive grönt.

Förutom förenämnda avlopps- och vallsträckor har utredning verkställts för ifrågasatt invallning av ett omedelbart norr om samfälligheten Aa-Ae beläget mindre område, men då kostnaderna härför beräknas väsentligt överstiga motsvarande jordförbättring, ha dessa arbeten icke medtagits i det slutliga förslaget.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Deras storlek samt den vattenmängd, som därifrån beräknas avrinna, framgår av bilaga L II , varav även sannolika årliga pumpvattenmängden och pumpningskostnaderna för varje invallningssamfällighet framgå.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid ha arbetena inom dikningssamfälligheten Y-Ä icke enbart avsett denna samfällighets bättre torrläggning utan jämväl ett bortledande av ytvatten, som hittills nedrunnit på invallningssamfälligheten A-K:s område, med ändamål att minska sistnämnda samfällighets framtida pumpningskostnader.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till

fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Beträffande den redan invallade delen av Bölstad har därvid vid uppskattning av markens nuvarande värde hänsyn tagits dels till sannolika kostnaderna för pumpning med nuvarande anordningar och dels till de nuvarande vallarnas behov av förbättring, allt på sätt, som närmare framgår av bil. L II .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende invallningssamfälligheter, benämnda "A-K", "L-U", "Aa-Ae" och "Af-Ap" samt tre dikningssamfälligheter, benämnda "V-Y", "X-X II" och "Y-Ä". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna Aa-Ae, Af-Ap, V-Y och X-X II i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna A-K, L-U och Y-Ä har särskild utredning verkställts bil. M . Härav framgår att ingendera samfälligheten skall uppdelas på sådana avdelningar.

Beträffande den befintliga invallningen vid Bölstad har sär-

skilt beräknats kostnaden för dess iståndsättande med vallar och maskiner i sådant skick, att pumpningen blir så billig som möjligt och samma torrläggningsdjup erhålles, som genom samfälligheten A-K, vilken beräkning i detalj framgår av bilaga II. Härav synes att kostnaderna för nämnda åtgärder jämte kapitaliserade värdet av pumpningskostnaderna överstiga motsvarande beräknade deltagningsskyldighet i samfälligheten A-K.

Då inom samtliga invallningssamfälligheterna sökandenas andel i respektive förbättringsvärden överstiger hälften, skola såväl beträffande invallnings- som dikningssamfälligheterna kostnaderna för företagets utförande inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, varvid även samfälligheten A-K skall deltaga i samfällighetens Y-A:s kostnader för kapitaliserade värdet av den minskning i pumpningskostnaderna, som sistnämnda samfällighets utförande beräknas medföra. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Dessa beräknade kostnader överstiga i fråga om samfälligheterna Aa-Ae och Af-Ap motsvarande förbättringsvärden. Det torde dock icke vara uteslutet, att själva grävningskostnaderna i verkligheten kunna rätt avsevärt understiga de beräknade. Dessutom torde, i händelse ifrågasatt reglering av sjön Vänern kommer till stånd, visst bidrag till invallningen kunna påräknas från sökanden till nämnda reglering, varför förutsättningar för en ekonomiskt lönan-

de invallning även här torde kunna påräknas.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg dels på så sätt, att allmänna vägen Torsö—Bromösund på en sträcka av c:a 150 meter skall begagnas som skyddsvall för samfälligheten L-U och för den skull dess norra betonglist höjas upp till 0.3 meter samt tätas genom lerfyllning mot norra slänten, och dels på så sätt att en trumma för diket Y-Ä genom vägen Bölstad-Prosteryd måste fördjupas. Då sistnämnda arbete påfordras enbart för att minska pumpningskostnaderna för nedanför liggande invallning, skall det åligga företaget att såväl bekosta som utföra detta arbete enligt upprättad ritning, vägstyrelsen dock obetaget att själv ombestyra arbetets utförande, i vilket fall fria vattenöppningen ej får göras mindre än en cirkel med 0.6 m:s diameter och botten ej får läggas högre än som för nya avloppet här föreskrivits, varjämte arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom sex veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda. För detta arbete skall i så fall vägstyrelsen, så snart det färdigställts, äga att av företaget uppbära ett belopp av 250.- kronor. Även arbetena å vägen till Bromösund skall ombestyras och bekostas av företaget enligt ritning.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskil-

liga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till skyddsvallar, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företaget färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

De invallningsområden, varom fråga är, ligga så gott som helt över Vänerns medelvattenstånd, varför synemännen anse uppenbart att någon skadlig inverkan på fiskeriförhållandena ej kan genom företagets utförande orsakas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller

för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget ~~kommitxxxilxxtånd~~ påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 258 kronor 33 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

På grund av yrkandet till syneprotokollets § 5, andra stycket, få synemännen föreskriva, att samfälligheten A-K, därest samfälligheten L-U icke skulle komma till utförande, skall till ägaren av den befintliga invallningen å Bölstad betala ett belopp av 1500 kr., motsvarande kostnaderna för uppförande av den här befintliga norra vallen, att utgå, så snart invallningen i övrigt färdigställts. Det skall i ty fall åligga samfälligheten att höja denna vall, så att dess krön kommer på höjden +46.20.

Skulle samfälligheten L-U komma till stånd med icke samfälligheten A-K skall sistnämnda arbete åligga samfälligheten L-U.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfällighetrna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att jord till skyddsvall må tagas på närmast belägna lämpliga plats och i övrigt så att kostnaden för företaget, inklusive event. skadeersättning blir lägsta möjliga;

att till rörledningar, rörtrummor och brunna skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under tiden 1 april-1oktober vattenståndet vid pumpstationens tillloppssida bör utom vid långvarig torka eller häftiga flöden åtminstone en gång pr dygn sänkas till nedan angivna höjder:

Vid samfälligheten	A-K	+ 42.30
"	L-U	+ 42.50
"	Aa-Ae	+ 43.00
"	Af-Ap	+ 43.10

att samma vattenstånd i övrigt icke må överstiga nedan angivna höjder:

Vid samfälligheten	A-K	+ 43.90
" "	L-U	+ 44.00
" "	Aa-Ae	+ 44.30
" "	Af-Ap	+ 44.30

att för kontroll härav dessa höjder skola på utifrån väl synligt sätt utmärkas vid pumpstationernas intagsöppningar;

att pumpanordningarna skola ha minst de i bil. L II angivna kapaciteterna;

att före pumpstationernas uppförande detaljerat förslag skall genom inom länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg upprättas;

att därvid och vid inköp av pumpanordningarna skälig hänsyn skall tagas till de förändringar i Vänerns vattenstånds-förhållanden, som kunna väntas bliva en följd av nu ifrågasatt sjöreglering;

att genomlopp för flodesvattens direkta utsläppande utan pumpning skall anordnas vid varje pumpstation;

att arbetena för företagets ~~försorg~~ utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1944;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Torsö invallningsföretag av år 1934."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Torsö den 6 september 1934.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Carl Lycken. Erh. Gustafsson.

Bilaga L II.

Hydrografisk utredning, pumpningskostnader m.m.

Nederbörden har antagits uppgå till i medeltal 600 mm. per år, varav 350 mm. kan förväntas avdunsta eller upptagas av växtligheten. Av återstoden har 40 mm. antagits avrinna under vegetationsperioden och 210 mm. under återstoden av året. Av sistnämnda 210 mm. kan en viss del, olika för olika invallningsområden, väntas avrinna direkt utan pumpning, när Vänerns vattenstånd är lägre än föreskrivna högsta vattenståndet inom resp. invallningsområden. Även en mindre del av avrinningen under vegetationsperioden kan väntas självavrinna, men denna del blir i varje fall oväsentlig, var-för det följande räknats med, att hela avrinningen under vegetationsperioden måste pumpas. Vid beräkning av pumphöjderna har antagits, att Vänerns medelvattenstånd under vegetationsperioden är 44.40 m. över jämförelseplanet /=havets medelvattenyta/ och under återstoden av året 44.20 m. över samma plan, allt på grundval av J. Östlinds utredning av den 21/2 1927 i ansökningsmålet om Vänerns reglering. /Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen sid. 2985-2995/ Som medelvattenyta vid pumpintaget har för pumpning under vegetationsperioden antagits ett vattenstånd, som med 0.2 meter överstiger det vattenstånd, vartill pumpning under denna tid enligt utlåtandet bör ske en gång om dygnet, och för övrig pumpning ett vattenstånd, som ligger 0.5 meter under den högsta höjd, till vilken vattnet får stiga eller 0.5 meter under Vänerns medelvattenstånd, där denna höjd blir lägre.

För samtliga pumpanläggningar har räknats med elektrisk drift som huvudalternativ. I fråga om kraftpriset har upplysts, att sökandena under hand fått erbjudande köpa högspämd ström för 4 öre per kilowattimme plus en årsavgift av 10.- kr. per kilowatt, uttagen under april-september eller under nattid samt 40.- kr. per kilowatt, uttagen under övrig tid. På grundval härav har den lågspända strömmen beräknats icke komma att kosta mera än 8 öre per kilowattimme för samfälligheterna A-K och L-N, som ha högspänningsledningar i omedelbar närhet, icke mera än 10 öre för samfälligheten Aa-Ae och icke mera än 11 öre för samfälligheten Af-Ap, för vilka grundavgiften kommer att spela större roll. Verkningsgraden å de elektriska maskinerna och pumparna sammanlagt har antagits bliva 60 procent.

Samfälligheten A-K.

Nuvarande vattensamlingsområde		480 har.
Genom samfälligheten Y-Ä:s utförande minskas detta område	med	110 "
Återstår		370 "

Största flödesvattenmängd = 1.5x370=555 lit./sek.

Medelvattenmängd = 0.1x370=37 " "

Största pumphöjd vid flöden 45.70-43.90=1.80 m.

" " " full torrläggning 45.70-42.30=3.40 m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.40-42.50=1.90 m.

Medelpumphöjd under övrig tid 44.20-43.40=0.80 m.

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfordra minst 555 lit./sek. vid en skillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 1.8 m, och minst 37 lit./sek. vid en höjdskillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 3.4 m.

Pumpningskostnader:

Under vegationsperioden skall hela tillrinningen, i medeltal 40 mm. pumpas. Av den övriga tillrinningen kan 20 mm. antagas självrinna och 190 mm. behöva pumpas i medeltal. Man får då medelpumparbetet 0.04 . 10 000 . 370 . 1.90 + 0.19 . 10 000 . 370 . 0.8 = 845 000 tonmeter per år, och energiåtgången $\frac{845000 \cdot 1000}{102 \cdot 3600 \cdot 0.60}$ = ~~3 840~~ 4800 kwtt/år, vilket efter ett pris av 8 öre/kwtt motsvarar en kostnad av i runt tal 305 kr./år. Då man icke lämpligen torde kunna ordna flödesvattenpumpningen helautomatiskt måste man räkna med någon kostnad för skötseln, förslagsvis 60 kr./år. Den årliga pumpningskostnaden blir då i medeltal 365 kr/år som, kapitaliserat efter 5 procent, motsvarar 7 300 ~~kr.~~ 9000

Inom samfälligheten A-K är en enskild invallning, tillhörande Bölstad belägen, vilken genom den större invallningen blir överflödig. För bestämmande av den sålunda redan invallade markens nuvarande värde, måste det med hänsyn till nuvarande torrläggningsmöjligheter uträknade bruttomarkvärdet minskas med kapitaliserade värdet av nuvarande pumpningskostnaderna.

Dessa ha beräknats sålunda:

Vattensamlingsområde 41 har.

Största avrinning 2.0x41=82 lit./sek.

Medelpumphöjden under vegatationsperioden 46.00 - 43.10=2.9 m.

/vattnet pumpas över vallen, bt i nuvarande tilloppet +42.90/

Medelpumphöjd under övrig tid 46.00-43.40=2.6 m.

Årlig pumpvattenmängd i medeltal:

0.04.10 000.41-2.9+0.21.10 000.41.2,6 = 271 500 tonm./år.

Antag 50 % total verkningsgrad å maskineriet, som består av elektriskt driven centrifugalpump.

Energiåtgången blir då:

$\frac{271\ 500\ .\ 1000}{102\ .\ 3600\ .\ 0.50}$ = 1475 kwh., motsvarande efter 10 öre per kwh i runt tal 150 kr./år. Denna pump kan icke ges automatisk igångsättning, varför viss kostnad för skötseln måste medräknas. Sättes denna kostnad så lågt som till 30 kr. per år i medeltal, bli sammanlagda pumpningskostnaderna pr år i medeltal c:a 180 kr. Kapitaliserade värdet härav är 3 600 kr., vilket belopp alltså skall frångragas förenämnda bruttomark - värde.

För att undersöka, huruvida det skulle ställa sig gynnsammare för ägaren till den befintliga invallningen att förbättra denna invallning så, att samma torrläggning som genom utförandet av samfälligheten A-K erhålles och pumpningen kan utföras på mest ekonomiska sätt, ha kostnaderna för en sådan förbättring beräknats enligt följande:

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.4-42.9=1.5m.

" " övrig tid 44.2-43.4=0.8 m.

Då botten i nuvarande avloppet ligger på höjden +44.00 och högvatten-

ståndet innanför vallarna icke får stiga högre än till + 43.90, måste antingen allt vatten pumpas eller det c:a 1 800 m. långa avloppsdiket fördjupas och för framtiden underhållas, vilket torde motsvara en engångskostnad av minst 1 800 kr., motsvarande en årlig pumpningskostnad av 90.- kr. Som av det följande framgår, blir det då billigare att pumpa allt vatten. Man får då årliga medelpumparbetet:

0.04.10 000.41.1,5+0.21.10 000.41.0,8=93 500 tonm./år.

och energiåtgången

$$\frac{93\,500.1000}{102.3600.0,60} = 425 \text{ kwh/år}$$

, vilket efter 10 öre per kwh ger en medelkostnad av kr. 42.50 per år. För att en pump skall kunna prestera en medelverkningsgrad av 60 % vid så varierande pumphöjder, som här ifrågakomma, måste varvtalet kunna ändras, exempelvis medelst kilremsdrift och utbytbara remskivor. För ombyte av remskivor minst 2 gånger per år och för slitning av kilremmar beräknas en kostnad av c:a 20 kr/år. Sammanlagda pumpningskostnaderna bli då 62.50 kr. per år i medeltal, motsvarande ett kapital av 1 250.- kr. Nytt modernt pumpmaskineri beräknas kosta c:a 2 200.- kr. och pumpstation härför c:a 1200 kr. eller sammanlagt för pumpanläggning och kapitaliserad pumpningskostnad kr. 4 650.- kr. För att de befintliga vallarna skola lämna samma säkerhet mot översvämningen, som de för samfälligheten A-K föreskrivna, måste de höjas. Härtill beräknas åtgå 1 600 m^3. jord, vadan kostnaden för vallhöjningen efter samma beräkningsgrund, som använts för samfälligheten A-K, skulle bliva 1 400.- kr. Kostnaderna för den befintliga invallningens

förbättring jämte kapitaliserade värdet av dess framtida pumpningskostnader kunna alltså beräknas uppgå till kronor 6 050.-

Därest samfälligheten U-L icke skulle komma till utförande, har i utlåtandet föreskrivits, att samfälligheten A-K skall ersätta ägaren till förenämnda befintliga invallning för dess norra skyddsvall, som i så fall skall tagas i bruk av samfälligheten. Ersättningsbeloppet har därvid satts lika med den kostnad, som skulle uppstått för samfälligheten, därest vallen ej funnits. Den befintliga vallen har uppmätts och befunnits innehålla c:a 1700 m^3. jord. Kostnaden för denna jordmassas uppläggning i skyddsvall har beräknats till 1500 kr. efter samma grunder, som använts för samfällighetens övriga vallar.

Samfälligheten L-U.

Vattensamlingsområde 278 har.

Största flödesvattenmängd 1.5.278=417 lit./sek.

Medelvattenmängd 28 -"-

Största pumphöjd vid flöden 45.7-44.0=1.7 m.

" " " full

torrläggning 45.7-42.5=3.2 m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.4-42.7=1.7 m.

" " under övrig tid 44.2-43.6=0.6 m.

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfordra minst 417 lit/sek. vid en skillnad mellan inre och yytre vattenytorna av 1.7 m. och minst 28 lit. /sek. vid en vattenskillnad av 3.2 m.

Pumpningskostnader:

Under vegetationsperioden skall hela tillrinningen pumpas. Av övrig tillrinning kan i medeltal 20 antagas självavrinna. Årligt pumparbete blir då i medeltal 0.04.10 000.278.1,7+0,19.10 000.278.0,6= =506 000 tonm.

Energiåtgången blir i medeltal

$\frac{506\ 000.1000}{102 \cdot 3600.0{,}60}$ = 2300 kwh./år och

årskostnaden härför 0.08.2300=184 kr.

Skötseln av flödesvattenpumpningen blir billigare än vid "A-K", då relativa magasinet är större, sätt förslagsvis 40 kr./år

Tillsammans 224.kr./år.,

motsvarande ett kapital av i runt tal 4 500 .- kr.

Samfälligheten Aa-Ae.

Vattensamlingsområde	30 har.
Största flödesvattenmängd	60 lit./sek.
Medelvattenmängd	3 -"-

Största pumphöjd vid flöden 45.7-44.3=1.4m

" " " full torrläggning 45.7-43.0=2.7 m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.4-43.2=1.2 m.

" " övrig tid 44.2-43.7=0.5 m.

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfordra minst 60 lit. per sekund vid en skillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 1.4 m. och minst 3 lit. per sek. vid en vattenståndskillnad av 2.7 m.

Pumpningskostnader:

Under vegetationsperioden skall hela tillrinningen pumpas. Under övrig tid får vattenståndet inom invallningen stiga 0.1 meter högre än medelvattenståndet i Vänern. Något mer än halva återstående tillrinningen eller c:a 110 mm. i medeltal bör alltså kunna avledas utan pumpning. Årligt pumparbete blir då i medeltal 0.04.10 000.30.1,2+0,10. .10 000.30.0,50= 29 400 tonm.

Motsvarande energiåtgång blir:

$\frac{29400 \cdot 1000}{102.3600.0,60}$ = 134 kwh. Vid elektrisk drift och efter 10 öre pr kwh blir då årskostnaden i medeltal 13.40 kr., motsvarande ett kapitalav c:a 270 kr.

För möjliggörande av elektrisk drift erfordras emellertid framdragande av c:a 1.4 km. högspänningsledning, vilken ledning dock kan samtidigt användas även för andra ändamål. För ett bedömande av, hur stor del av ledningskostnaderna, som skäligen kan läggas på invallningssamfälligheten har särskild utredning om kostnaderna vid drift av pumpanläggningen med råoljemotor verkställts enligt följande:

Maskineri	1 690.- kr.
Pumpstation	1 400.- "
Kapitaliserad pumpningskostnad	540.- "
Summakr.	3 540.- "

Enligt dessa beräkningar skulle 660. -kr. eller c:a hälften av den till 1300. kr. beräknade ledningskostnaden kunna gäldas av invallningssamfälligheten utan att kostnaderna för elektrisk drift ställa sig högre än vid råoljedrift.

Samfälligheten Af-Ap.

Vattensamlingsområde 118 har.

Största flödesvattenmängd 1,5.118=177 lit./sek.

Medelvattenmängd 12 -"-

Största pumphöjd vid flöden 45.7-44.3=1.4m.

" " " full

torrläggning = 45,7-43,1=2,6 m.

Medelpumphöjd under vegetationsperioden 44.4-43.3=1.1 m.

Medelpumphöjd under övrig tid 44,2-43,7=0,5 m.

Pumpanläggningen skall alltså kunna uppfordra minst 177 lit./sek. vid en skillnad mellan inre och yttre vattenytorna av 1.4 m. och minst 12 lit./sek. vid en vattenståndsskillnad av 2.6 m.

Pumpningskostnader:

Beträffande förhållandet mellan självavrinnande vattenmängd och pumpvattenmängd äro förutsättningarna desamma som vid samfälligheten Aa-Ae.

Årliga pumparbetet blir:

0,04.10 000.118.1,1+0,10.10 000.118.0,5=111 000 tonm.

Motsvarande energiåtgång blir:

$$\frac{111\,000.1000}{1{,}02.3600.0{,}60} = 505 \text{ kwh.}$$

vilket efter ett strömpris av 0.11 kr./kwh. ger en årskostnad av i medeltal 55 kr. motsvarande ett kapital av 1 100 kr. För möjliggörande av elektrisk drift erfordras uppsättande av c:a 2,5 km. lång högspänningsledning från samfälligheten Aa-Ae:s pumpstation för en beräknad kostnad av 2 250.- kr., vilken dock jämväl kan användas för andra ändamål.

Av samma orsak som vid samfälligheten Aa-Ae har därför en utredning av kostnaderna för drift med råoljemotorer ansetts påkallad. Den har givit följande resultat.

Maskineri	2 925.- kr.
Pumpstation	2 200.- "
Kapitaliserad pumpningskostnad	2 200.- "
Tillsammans	7 325.- "

Enligt denna beräkning skulle samfällighetens andel i ledningskostnaderna icke få överstiga 25 kr. om icke kostnaderna för elektrisk drift skola bliva högre än kostnaderna för råoljedrift.

Dikningssamfälligheterna.

Vattensamlingsområdet är ovanför 8+84 110 hektar och vid V 290 hektar. Förutnämnda vattensamlingsområde avrinner för närvarande i sydvästlig riktning över å II till K. Sedan dikningen färdigställts kommer endast en obetydlig kvantitet grundvatten att rinna denna

väg under det att avrinningen i övrigt kommer att ske söderut till V. Härigenom kommer samfälligheten A-K att slippa pumpa praktiskt taget allt vattnet från 110 hektar, som annars skulle ingått i dess vattensamlingsområde. Värdet härav har beräknats sålunda:

Minskat pumparbete =0,04.10 000.110.1,9+0,19.10 000.110.0,8= 250600 tonm/år

Motsvarande energimängd: $= \frac{250.6000.1000}{102.3600.0,60} = 1\ 140$ kwh.

Inbesparat belopp= 0.08 . 1 140= 91 kr./år.

Kapitaliserade värdet härav =1820 kr.

Om samfälligheten Y-Ä icke kommer till utförande måste samfälligheten A-K:s pumpmaskineri utföras för en flödesvattenmängd av 720 lit./sek. i stället för annars 555 lit./sek. Besparingen i anläggningskostnader kan beräknas bliva minst 1400 kr. Hela besparingen för samfälligheten A-K genom utförandet av samfälligheten Y-Ä kan alltså beräknas bliva 1820+1400=3220 kr.

Vad slutligen beträffar de mindre områden i olika delar av företaget, som avvattnas genom täckta ledningar, ha vattensamlingsområdenas storlek angivits å respektive profilritningar. Största ytvattenmängden ha för dessa områden antagits kunna uppgå till 2.0 lit. per sek. och hektar. Där endast grundvatten skall genom ledningen avledas, har denna dimensionerats för dubbla medelvattenmängden eller 0.2 liter per sekund och hektar.

Torsö den 6 sept. 1934.

Sven Hallin.

Bilaga **M**

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för: C – C¹ Kr.	öre	övriga anläggningskostnader. Kr.	öre	Kapitaliserad pumpningskostnad Kr.	öre					S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Samfälligheten A – K /Södra delen/														
1	51, 52 187-188	542	80	380	-									380	-	0.7000
2	1-50, 53-186 189-372	95039	10	380	-	50750	-	7300	-	1308	54			59738	54	0.6285
1+2		95581	90											59738	54	0.6249
	Alltså skall ingen avdelningsuppdelning äga rum.															
		Samfälligheten L – U /Norra delen/														
1	406-407, 443-444, 447-451, 485-486, av477av470 471	3624	30	2000	-	2180	-							4180	-	1.1533
2	alla övriga	33598	-			22450	-							27000	-	0.8036
1+2		37222	30											29000	-	0.7791
	Alltså skall ingen avdelningsuppdelning äga rum.															
		Samfälligheten Y – Ä														
				Z – Ä		gemens. kostnad		Y – Z								
1	510-526	3238	90													
		3220	-													
		6458	90	2590	-	50	-							2640	-	0.4087
2	527-534	3458	-			50	-	1390	-					1440	-	0.4164
1 +2		9916	90											4030	-	0.4063
	Alltså skall ingen avdelningsuppdelning äga rum.															

Torsö den 6 sept. 1934

Sven Hallin.

Kostnadsför-

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torsö socken				
			Samfälligheten A - K (Torsö södra)				
2	$1^{2+2^2}_{3+2^3}$	✓	Skeberga Bertil Thorstrand	sök.	1-51 77-81	7143.30	27882.50
1/16	3^{10}	✓	Hof Nolg:n Johan Svensson	sök	52-59	1991.80	3953.-
1/15	2^{9}	✓	" " Dens.	"	60-66	716.70	1764.50
37/800	1^{16}	✓	" Abelsg:n Dens.	"	67-76	452.80	2826.-
1/8	3^{3}	✓	" Nolg:n Dens.	"	229-250	1456.80	3994.50
			Torsö pastorat				
1	5^{1}	✓	" Prästg:n arr.A.&J.Jansson		82-97	3494.70	11498.50
1/8	2^{4}	✓	" Nolg:n Frans Larssons stbh.	sök	98-106	822.80	1764.50
3/16	1^{4}	✓	" Abelsg:n Dets.	"	107-121	2027.-	5548.50
3/20	av 1^{11}	✓	" " Valfrid Johansson	sök	122-147b	3646.90	7561.50
3/24	av 2^{5}	✓	" Nolg:n Dens.	"	148-151	1008.60	1837.-
2/24	av 2^{5}	✓	" " Axel & Johan Johansson	sök	152-163	1175.70	5271.-
1/12	2^{6}	✓	" Des.	"	164-174	958.90	3750.-
1/8	1^{6}	✓	" Abelsg:n Des.	"	175-180	316.80	1980.-
	3^{7}	✓	" Nolg:n Des.	"	181-187	1894.70	3422.50
1/24	av 3^{6}	✓	" " Des. andra delen av 3:6 äges av Wilh. Johansson (10)	"	188-197	1577.40	3912.50
1/16	3^{5}	✓	" " Johan Gustafsson		198-211	652.40	1851.-
1/16	3^{4}	✓	" " Axel Olsson	sök	212-228	617.60	1975.50
3/400	1^{17}	✓	" Abelsg:n Emil Rudell	sök	250a-d	125.60	1177.50
avs.	1^{1}	✓	Löten Aug. Johansson	sök.	251-262	1006.10	2597.50
3/16	2^{5}	✓	Boda ~~Fredrik~~ Ferd. Johansson	sök	263-272	699.-	2590.50
avs.	2^{10}	✓	" Elam Andersson	sök	273-277	278.30	983.50
av3/32	av 4^{4}	✓	" Dens.	"	278-286	1479.50	2456.50
$\frac{1}{3}+\frac{1}{9}$	1^{5+1^6}	✓	Bölstad Johan Thorselius	sök	288-299	2702.-	12808.-
$\frac{4}{27}+\frac{2}{27}$	4^{5-8}	✓	" Dens.	"	300-309 373-378	2573.09	10381.-
$\frac{7}{396}+\frac{4}{396}$	$2^{3}+2^{5-6}$ $3^{3}+3^{5-6}$	✓	" Dens.	"	310-351	10628.48	16390.-
$\frac{2}{3}+\frac{7}{132}+\frac{4}{132}$	$2^{3}+2^{5-6}$	"	Dens.	"	352-361	4500.36	6783.-
$\frac{2}{3}+\frac{7}{132}+\frac{4}{132}$	$3^{3}+3^{5-6}$	✓ "	Dens.	"	362-372	4865.27	7434.-
			Summa			58812.60	154394.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					% - tal för genomsk. kostnaden	Beräknad kostnad	Procent av verkl. kostn.	Synefördröjningen	
20739.20						12962.07	21.698	353.87	
1961.20						1225.83	2.052	33.47	
1047.80						654.73	1.096	17.87	
2373.20						1483.31	2.483	40.49	
2537.70						1586.06	2.655	43.30	
8003.80						5002.51	8.374	136.57	
941.70						588.42	0.985	16.06	
3521.50						2200.77	3.684	60.08	
3914.60						2446.89	4.096	66.80	
828.40						517.93	0.867	14.14	
4095.30						2559.80	4.285	69.88	
2791.10						1744.37	2.920	47.62	
1663.20						1039.45	1.740	28.38	
1527.80						954.62	1.598	26.06	
2335.10						1459.41	2.443	39.84	
1198.60						749.12	1.254	20.45	
1357.90						848.88	1.421	23.17	
1051.90						657.72	1.101	17.96	
1591.40						994.65	1.665	27.15	
1891.50						1182.23	1.979	32.27	
705.20						440.87	0.738	12.04	
977.-						610.53	1.022	16.67	
10106.-						6315.56	10.572	172.42	
7807.91						4880.04	8.169	133.22	
5761.52						3601.04	6.028	98.31	
2282.64				VD 143.37		1426.56	2.388	38.94	
2568.73						1605.17	2.687	43.82	
95581.90					54.481	59738.54	100.000	1630.85	
						1700 6.1,438.54			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten L - U (Torsö Norra)				
35 1/2	2^1	✓	Sundet Nolg:n Katrinefors A.B.		379-381	382.50	1266.50
35 $\frac{5}{8}$	4^1	✓	Fågelö Dets.		499-509	6289.10	14882.50
13 avs.	2^6	✓	Hässlestad Sörg:n Joh.Thorselius och G.Anderssons stbh		382-384	585.90	1972.-
36 7 3/16	2^3	✓	" Sörg:n Valfrid Hallgren		385-387	292.50	994.50
7 3/16	2^2	✓	" " Dens.		388-390	336.80	1156.-
24 1/8	1^6	✓	" Nolg:n Gustaf Johansson		391-393	257.-	909.50
3 1/8	1^3	✓	" " J.R.Olsson	Sök.	394-397	268.20	906.50
3 1/8	1^4	✓	" " Dens.		398-400	290.60	867.50
3 1/8	1^5	✓	" " Dens.		401-407	1536.30	2760.50
3 avs.	3^8	✓	Nolby Millomg:n Dens.		416-418	172.80	739.50
24 1/8	1^2	✓	Hässlestad Nolg:n And. Larsson		408-411	282.20	968.50
36 1/8	1^7	✓	" " Gust.Andersons stbh.		412-415	263.-	906.50
14 3/32	3^5	✓	Nolby Millomg:n O.R.Adamsson		419-421	308.80	1074.50
14 3/32	3^4	✓	" " Dens.		422-425	308.-	1003.-
23 3/32	3^3	✓	" " Josef Janssons stbh.		426-430	230.20	651.50
16 1/8	3^2	✓	" " Frans Johansson		431-435	306.40	799.-
25 1/2	1^1	✓	" Prästg:n {Torsö pastorat arr.Joh.Emanuelsson		436-447	5705.90	10415.50
15 1/8	4^6	✓	" Sörg:n Osk.Rudolf Johansson		448 456-459	747.-	1199.50
27 1/8	4^3	✓	" " Gust.Ernfr.Johansson		{449 460-462	1165.50	1750.50
5 3/16	4^4	✓	" " Gustaf Svensson		450-455	2951.20	4033.50
22 $\frac{8}{240}$	4^7	✓	" " Gottfrid Andersson		463-465	112.50	212.50
22 6/80	5^3	✓	" el.Tomten Dens.		466-471	1313.20	1824.-
12 7/60	5^4	✓	" " Birger Nilsson		473-474	257.60	540.50
11 1/8	2^5	✓	" Nolg:n Osk.Ernfr.Johansson		475-477	1717.-	2509.50
28 1/8	2^2	✓	" " Gust. Ad. Johansson		478-479	246.60	456.50
			Överföres			26326.80	54800.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					96-tal för gemens. kostnader	Beräknad kostnad kr.	Procent av verkl. kostnad	Synefördelning kr.	
884.--						688.75	2.375	15.08	
8593.40						6694.94	23.086	146.61	
1386.10						1079.96	3.724	23.65	
702.-						546.94	1.886	11.98	
819.20						638.29	2.201	13.98	
652.50						508.37	1.753	11.13	
638.30						497.35	1.715	10.89	
576.90						449.50	1.550	9.84	
1224.20						953.81	3.289	20.89	
566.70						441.38	1.522	9.67	
686.30						534.76	1.844	11.71	
643.50						501.41	1.729	10.98	
765.70						596.53	2.057	13.06	
695.-						541.43	1.867	11.86	
421.30						328.28	1.132	7.19	
492.60						383.67	1.323	8.40	
4709.60						3669.08	12.652	80.35	
452.50						352.64	1.216	7.72	
585.-						455.88	1.572	9.98	
1082.30						843.32	2.908	18.47	
100.-						78.01	0.269	1.71	
510.80						397.88	1.372	8.71	
282.90						220.40	0.760	4.83	
792.50						617.41	2.129	13.53	
209.90						163.56	0.564	3.58	
28473.20						22183.55	76.495	485.80	

1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört			26326.80	54800.-
4 1/8	2^{3}	v	Nolby Nolg:n A.R.Andersson		480-485	1350.10	2585.-
4 1/8	2^{4}	v	" " Dens.		486-490	1192.-	2371.50
— samfällt			"		491-498	2688.80	9023.50
				Summa		31557.70	68780.00
			Samfälligheten Aa - Ae (Svinkärret)				
37 1/4	1^{3}		Boda el.Fjällag:n Birger Johanson		558-560	907.50	1485.-
— 1/8	1^{13}		" " " Gustaf Larsson		561	150.-	270.-
18 1/8	1^{14}	v	" " " A.V.Persson		562-563	160.-	288.-
18 avs.	1^{1}	v	Svinkärret Dens.		564-565	1125.-	3375.-
18 "	2^{1}	v	" Dens.		566-569	824.-	3474.-
19 1/8	3^{2}	v	Boda Sanden Karl Larsson		570-571a-b	652.20	1782.-
				Summa		3818.70	10674.-
			Samfälligheten Af - Ap (Dillö)				
1/8	1^{5}		Lapperud, Rudolf Svensson		572-579	1648.-	3775.-
1/8	1^{4}		" Anders Larssons stbh.		580-590	1748.90	4326.-
1/8	1^{3}		" Per Larsson		591-598	2682.30	5117.-
1/8	1^{2}		" Aug. Roos		599-610	3802.30	6841.-
3/16	1^{3}		Dillön Österg:n Joh:s Andersson		612-617	1535.40	2778.50
3/16	1^{2}		" " Vilh. Nilsson		618-622	1154.40	2192.-
1/8	2^{2}		" Västerg:n Dens.		640-643	1152.90	2024.-
3/16	1^{6}		" Österg:n Vilh. Gustafsson		623-626	1311.60	2080.-
1/8	1^{4}		" " Aug. Persson		627-629	684.-	1280.-
1/8	1^{7}		" " Arvid Andersson		630-632 611	768.-	1358.-
1/8	2^{3}		" Västerg:n Dens.		650-652	448.10	936.-
21/332	2^{11}		" " Dens.		659-661	563.70	1080.-
			Överföres			17499.60	33787.50

9	10	11	12	13 162	14	15	16	17	18
					Procent av gemens. kostnader	Beräknad kostnadskr.	Procent av verkl. kostn.	Synnefär-tändningen	
28473.20						22183.55	76.495	485.80	
1234.90						962.22	3.318	21.07	
1179.50						919.01	3.169	20.13	
6334.70				V.D. 55.83		4935.22	17.018	108.08	
37222.30					21.216	29000.-	100.000	635.08	
						1300 / 30,300			
577.50						594.73	8.424	9.85	
120.-						123.62	(1.751)	2.05	
128.-						131.81	1.867	2.18	
2250.-						2317.16	32.821	38.39	
2650.-						2729.11	38.656	45.21	
1129.80						1163.57	16.481	19.27	
6855.30					3.907	7060.-	100.000	116.95	
						130 / 7190			
2127.-						2405.22	10.793	36.29	
2577.10						2913.99	13.076	43.97	
2434.70						2753.09	12.354	41.54	
3038.70						3435.90	15.418	51.84	
1243.10						1405.74	6.308	21.21	
1037.60						1173.31	5.265	17.70	
871.10						985.00	4.420	14.86	
768.40						868.89	3.899	13.11	
596.-						673.90	3.024	10.17	
590.-						667.21	2.994	10.07	
487.90						551.78	2.476	8.33	
516.30						583.87	2.620	8.81	
16287.90						18417.90	82.647	277.90	
				Rätteg. 15.55					

1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört			17499.60	33787.50
	3/16	1^5	Dillön Österg:n Nils Andersson		633-637	845.70	1608.-
	3/32	2^9	" Västerg:n Gerhard Anderson		638-639	414.40	816.-
	185/1392	2^{14}	" " Dens.		644-646	757.60	1336.-
	avs.	2^{16}	" " Aug. Persson		647-649	235.60	544.-
	1/8	2^4	" " Elin Johansson		653-655	593.40	1104.-
	1/8	2^5	" " Dens.		656-658	574.80	1048.-
	3/32	2^{10}	" " Johan Abrahamsson		662-664	430.80	816.-
			Summa			21351.90	41059.50
			Samfälligheten Y - Ä (Torsö norra delning)				
			Samfälligheten A - K				
3	1/8	1^3	✓ Hässlestad Nolg:n J.R.Olsson		510	48.-	68.80
3	1/8	1^4	✓ " " Dens.		511-514	416.-	566.80
7	3/16+16	2^2+2^3	✓ " Sörg:n Valfrid Hallgren		515	1972.-	2494.-
36	1/8	2^{14}	✓ " " ~~Nils Johansson~~ Gust. Anderssons skh.		516	777.60	1296.-
21	1/8	2^{15}	✓ " " Gust. Johansson		517-519	2123.20	2402.60
1	$\frac{2}{3}+\frac{7}{132}+\frac{4}{132}$ / $\frac{2}{3}+\frac{7}{132}+\frac{4}{132}$	2^3+2^{5-6} / 3^3+3^{5-6}	✓ Bölstad Johan Thorselius		520-528	8999.50	11020.-
32	1	5^1	✓ Prästg:n, Torsö pastorat arr A.& J. Hov Jansson		529-531	3816.-	5830.-
29	3/16	1^8	✓ Björk Nolg:n Verner Wallgren		532	1287.-	1950.-
29	3/16	2^8	✓ Björk Dens.		533-534	1472.-	1980.-
			Summa			20911.30	25826.20
			Samfälligheten V - Y (Torsö södra delning)				
	1/16+1/16	2^3+1^3	Björk+Björk Nolg:n N.Gust.Erikson		535	312.-	390.-
-	1/36	1^4	Björk Nolg:n Dens.		536	233.60	320.-
-	1/8+1/8	2^7+1^7	Björk+Björk Nolg:n Verner Johanson		537-538	900.50	1200.-
2	2	$1^{2+2^2}_{3+2^3}$	✓ Skeberga Bertil Thorstrand		539-546	2156.40	3523.-
2	3/16	2^9	✓ Björk Dens.		547-548	2468.20	2870.-
2	3/16	1^9	✓ " Nolg:n Dens.		549-550	1073.10	1470.-
			Summa			7143.80	9773.-

9	10	11	12	13 164	14	15	16	17	18
					No-tal för gemens. kostn.	Beräknad kostnad kr.	Procent av verk. kostnad	Synefärdigen	
16287.90						18417.90	82.647	277.90	
762.30						861.98	3.868	13.01	
401.60						454.17	2.038	6.85	
578.40						654.06	2.935	9.87	
308.40						348.76	1.565	5.26	
510.60						577.40	2.591	8.71	
473.20			Underh. 1.75 V.O. 29.56			535.06	2.401	8.07	
385.20						435.67	1.955	6.58	
19707.60					11.233	22285.-	100.000	336.25	
3220.- x)						1016.29			
20.80						1308.54 6.57 8.46 47.61	32.470 0.210	54.95 36	
150.80						61.30	1.521	2.57	
522.-						164.76 212.14	5.264	8.90	
518.40						163.61 210.65	5.227	8.85	
279.40						88.17 113.53	2.817	4.76	
2020.50						687.70 821.07	20.374	34.48	
2014.-						635.63 818.41	20.308	34.37	
663.-						269.26 269.45	6.686	11.31	
508.-						160.35 206.45	5.123	8.67	
9916.90					5.653	3130.- 4030.-	100.000	169.22	
3220.- 6676.90						-1016.29			
78.-						40.65	2.967	1.33	
86.40						45.01	3.286	1.47	
299.50						156.06	11.391	5.11	
1366.60						712.10	51.978	23.33	
401.80						209.36	15.282	6.86	
396.90						206.82	15.096	6.77	
2629.20					1.499	1370.-	100.000	44.87	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten X - X² (Torsö Västra dikning)				
10	3/20	av 1^{11}	✓ Hof Abelsg:n Valfrid Johansson		551	810.30	1110.-
8	1/8	3^{3}	✓ " Nolg:n Johan Svensson		552	1044.-	1740.-
8	37/800	1^{16}	✓ " Abelsg:n Dens.		557	535.50	850.-
30	1/16	3^{4}	✓ " Nolg:n Axel Olsson		553	673.20	1020.-
31	1/16	3^{5}	✓ " " Johan Gustafsson		554	718.20	1140.-
9	2/24	av 2^{5}	✓ " " Axel Johansson		555	1398.60	2220.-
6	1/8	1^{6}	✓ " Abelsg:n Johan Johansson		556	1071.-	1700.-
			Summa			6250.80	9780.-

*) Anm. Detta belopp är beräknad kostnad för pumpning av det vatten, som genom samfälligheten Y - Ä:s utförande inbesparas för samfälligheten A - K.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					% -tal för gemens. kostnader	Beräknad kostnad kr.	Procent av verkl. kostn.	Synefö r - rättningen	
299.70						92.56	8.492	5.11	
696.-						214.96	19.721	11.87	
314.50						97.13	8.911	5.36	
346.80						107.11	9.827	5.92	
421.80						130.27	11.952	7.20	
821.40						253.70	23.274	14.01	
629.-						194.27	17.823	10.73	
3529.20					2.011	1090.-	100.000	60.20	

Torsö den 6 sept. 1934

Sven Hallin

Carl Lycken Erh. Gustafsson

Vidimeras ex officio:

Bilaga N

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% tal för gemensamt kostnadsbelopp.	företagets utförande		Samfällighetsrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19