



Akt nr:

R-E1a-0623

AU\$R-E1a-0623

gr. 327

391
36

R 4-0623

13556

KONTRAKT.

CHARIE NT
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den 8 maj 1936 för
"Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935" i Falköpings stad och Luttra
socken av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusentrehundranittio (2.390)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundratrettio
(1.230) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör S. Hallin*
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~
och förbind ~~a~~ ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1937,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fälsjöping den 25 juni 1936
Arrend. J. Wetterholm, Viesslöv, Fälsjöping
Hem. äg. Carl Johansson Långgården, Fälsjöping
Arrend. Karl Andersson Håstehagen, " "

Att Torsten Wetterholm, Carl Johansson
och Karl Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. G. Sundén E. Sundén
Adress Fälsjöping Adress Fälsjöping

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 augusti 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Dnr. Li 77/57

4x0623

5x2161



- ① VANLIG BRUNK MED SLAMFICKA D = 450 MM
- ② " " " " D = 300 MM
- ③ " " " " D = 450 MM
- ④ LYRSTJÖBRUNK, TOGS I BRUK 1949
- ⑤ VANLIG BRUNK MED SLAMFICKA D = 450 MM
- ⑥ AVSLAMNINGBRUNK TYP CA5, TOGS I BRUK 1952

UTREDNING ANG. SKADOR GENOM
UTSLÄPPANDE AV KLOAKVATTEN
I BRUNK INGÅENDE I "VILHELMSSRO
DF 1935" I FALKÖPINGS STAD OCH
LUTTRA S: N AV SKARABORGS LÄN.
SYSTEMSKISS UNG. SKALA 1:1000.

SKARA DEN 4.9.1957.

Henrik Gustafsson
LANTBRUKSINGENJÖR

Protokoll vid sammanträde med delägare i
"Vilhelmers diktningföretag av år 1935" i Falköpings
stad och Luttra socken, Skaraborgs län för uppgö-
relse ang. ersättning för skador på grund av ut-
släppande av avloppsvatten.

Den 30 aug. 1957 hos Gunnar Larsson, Nollgården.

Närvarande: Undertecknad lantbruksingenjör och följande sakägare:

Torsten Wetterholm, Äg. stadsäga nr 16 m.fl.

Bertil Blomqvist, " Skötning Lillegården 3:1

John Larsson och Gunnar Larsson, arrendatorer till Stadsäga 39 (Hästhagen)
Äg. Falköpings pastorat.

§ 1.

För besiktning av skador orsakade genom att Gunnar Larsson och John Larsson
släpper ut kloakvatten till diktningföretagets brunn i punkt L^{IV} infann sig
undertecknad ovanstående dag.

§ 2.

Genom att uppgräva en 0,6 x 0,7 m grop med djupet 145 cm under markytan
mellan ett befintligt stenfilter uppströms om pkt 1 (se bif. systemskiss) och
brunnen 1. kunde man konstatera, att något slam ej trängt fram till brunnen från
John Larssons avlopp, vilken därför ej kan åläggas betala skadeersättning till
diktningföretaget.

§ 3.

Såsom skadeersättning på grund av utsläppande av avslämnat kloakvatten
till brunnen i punkt L^{IV} erbjöd sig Gunnar Larsson betala en tredjedel av kost-

naden för iordningställande av ledningen L^I - L^{II} - L^{IV} . Med detta erbjudande förklarade sig de övriga närvarande nöjda.

§ 4.

I övrigt beslutades enligt bifogad Överenskommelse.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Överenskommelse.

Mellan undertecknade delägare i den samfällighet, som omfattar avloppen F - G - H - I - K - L - L^I - L^{II} - L^{III} - och L^{II} - L^{IV} inom "Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935" i Falköpings stad och Lattrå socken, Skaraborgs län samt Gunnar Larsson, Kolgården, träffas följande överenskommelse. Beteckningar framgå av bif. systemskiss.

1. Genom Gunnar Larssons försorg och på hans bekostnad skall ledningen mellan 1. och L^{IV} upptagas på en sträcka av 15 m nedströms från 1.
2. Omedelbart nedströms brunnen vid 1. skall ett stenfilter anordnas med dimensionerna 2,5 x 3,5 m och djupet 1,8 m under markytan. Ett utgående rör från brunnen skall indragas i stenfiltret c:a 0,8 m under markytan.
3. Genom dessa anordningar beräknas att i framtiden inga skador skall förorsakas å dikningsföretaget. Skulle dock på grund av kloakvattenutsläppet dylika skador uppstå, skall det åligga Gunnar Larsson att genom lämpliga åtgärder eliminera dessa.
4. Kostnaderna för upprensningen sommaren 1957 av dikningsföretagets ledningar skall bestridas enl. nedanstående uppställning.

Sträckan G - L^I: kostnad: 174 tim. å kr 4:75 = 826:50 kr, fördelas enl. syneförrättningens procenttal.

Sträckan L^{II} - L^{III}: ingen kostnad påföres.

Sträckan L^I - L^{II} - L^{IV}: kostnad 186 tim. å kr 4:75 = 883:50 kr.

Arbetskostnad Blomqvist = 90:-- "

Ingenjörssarvode = 34:-- "

Summa kronor 1007:50

En tredjedel härav eller 335:83 kr betalas av Gunnar Larsson.

Två tredjedelar eller 671:67 kr fördelas enl. syneförrättningens procenttal,

alltså även med deltagande av Gunnar Larsson.


Av denna överenskommelse äro tvenne exemplar underskrivna och växlade.

den _____

Delägare i dikningsföretaget:

(Gunnar Larsson)

Bevittnas:



I. Kopierb. och Lörsson L^H - X
 Lörsson en skatth. nedlöp X.

II. Bestäm en ersättning, som
 Lörsson skall erbjuda till
 X.

17/8 1 Lörsson 10 = 10

30/8 2 Lörsson 10 = 20


Utskrift av översikt. 1a =

12 17

20-130




Hundstühl. von Stamm
 kommt für
 Jünger Lamm

ger 60 x 70



Feinsand-
 grüne

Ngt lukt pisanen
 dock omgylt för för
 perhelt att pincra.




Handwritten text on the right margin.

$$\begin{array}{r} 3458 \\ 3271 \\ \hline 179 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 120 \\ 472 \\ \hline 83 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 472 \\ 334 \\ \hline 143 \end{array}$$



Watterkahn C- L^F 15 klippin heren
 Grundrakl på maktat i loden
 kshole 826.50 i reurn. Dela efter 20 tal
 på fori. 174 km a 4.75

$L^I - L^{II} - L^{III} + L^{IV} - L^{V}$ kerkde 883
 186 km à 4.75 = 883.00 + 90 km. nie Blanzert für
 aufjet orkebe. Σ ~~883~~ : - 973

Table 17991 -

~~∴ overest. G - L^I delos est. % hst.~~

$$\begin{array}{r} \cancel{826} \\ 826 \\ 973 \\ \underline{826} \\ 1799 \end{array}$$

29
stk. $L^{\text{II}} - L^{\text{III}}$ ~~består~~ af hvide og
endest enkelte udflygt

Kest. fr $L^{\text{F}} - L^{\text{H}} - L^{\text{IV}}$ k. 973:-
 $179 + 27m = 6$ 


Ej var. Skrid 24 (Bockemuten)
af Adeline Green 3. 8. 1906

Skrid. 39 (Korttjørn)
Evel Andersen var.
af Fald. posten 5. 344 2

Pi
En vis skæbne med L^{F} og L^{H} lig
første mængde, hel. hvide led og
bliver rigtig lig for brydning.
Stopper på denne st. beredde på dels
dette og dels udflygt.

Mitt jule: Gennem Løsen beholder
en skideers. Her af. resten
Her at efter 20 - tal.

Gennem Løsen udflygt og beholder
 $\frac{1}{3}$ av 973:- + mit vordt,
nået gældendes av de vige.
Som skideers resten efter 20 - tal
ovir på de m. vordt.



- ① VANLIG BRUNN MED SLAMFICKA D = 450 MM
- ② " " " " D = 300 MM
- ③ " " " " D = 450 MM
- ④ KYRSJÖBRUNN, TOGS I BRUK 1949
- ⑤ VANLIG BRUNN MED SLAMFICKA D = 450 MM
- ⑥ AVSLAKKNINGSBRUNN TYP CA5, TOGS I BRUK 1952

UTREDNING ANG. SKADOR GENOM
UTSLÄPPANDE AV KLOAKVATTEN
I BRUNN INGÅENDE I "VILHELMSSRO
DF 1935" I FALKÖPINGS STAD OCH
LUTTRA S-N AV SKARABORGS LÄN.
SYSTEMSKISS UNG. SKALA 1:1000.

SKARA DEN 4. 9. 1957.

Sten-Engström
LANTBRUKSINGENJÖR.

R 4*0623

DIARIE Nr 13556
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1936

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935
i Falköpings stad och Luttra socken
av Skaraborgs län;
upprättat år 1935 av
Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

har denna dag det medgivit, att utan hinder
från företaget godkännande samfälligheten
A-B må utgå ur den fastställda arbets-
planen, det också förskrivit, att de till före-
taget beviljade statsunderstöden skola min-
skas, såväl från 2.390 Kronor till 2.250 Kronor
och statsbidraget från 1.230 Kronor till 1.180
Kronor. Stockholm den 17 november 1938.

På kungl. Santbrukstyrelsens vägnar.
Albert Sundte.

På avskriftet betyggar:
E. Skerfvelin.

1.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
8 maj 1936 fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

avskrift:

Kungl. Lantbruksstyrelsen

se föregående sida

angående Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935 i Falköpings stad och
Luttra socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets un-
derstödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den
25 juni 1935 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts,
förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna
intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten A-B.

Åker 1.59 hektar.

b/ Samfälligheten C-E.

Åker 0.78 hektar.

Annan mark 0.36 "

Summa 1.14 "

c/ Samfälligheten F-N.

Åker 1.79 hektar

Annan mark 3.90 "

Summa 15.69 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Lån sökes bl. a. av arrendatorerna å ecklesiastika fastigheterna Sköttning Nolgården 2¹ och stadsägan nr 39. Härtill har som av påskrift å föreningen bil. IV framgår, vederbörande stiftsnämnds tillstånd erhållits.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A-B.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättning-

en beräknats till kronor	140.-
För laga syneförrättningen kronor	47.78
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>11.17</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>198.95</u>

I samfälligheten ingår endast en fastighet, och till denna sökes lån.

b/ Samfälligheten C-E.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättning-

en beräknats till kronor	370.-
För laga syneförrättningen kronor	29.97
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>7.00</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>406.97</u>

Till samtliga fastigheter sökes lån.

c/ Samfälligheten F-N.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen	
beräknats till kronor	2 489.-
För laga syneförrättningen kronor	433.48
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>101.29</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>3 023.77</u>

Till samtliga fastigheter sökes lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A-B uppskattats till kronor 665.20; för samfälligheten C-E till kronor 417.10 och för samfälligheten F-N till kronor 6034.60.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 30 procent av båtnaden för samfälligheten A-B; c:a 98 procent för samfälligheten C-E och c:a 50 procent för samfälligheten F-N.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1937.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A-B kunna beviljas i jämnt tal 50.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 140.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, till samfälligheten C-E 200.- kronor i bidrag och 200.- kronor i lån och till samfälligheten F-N 980.- kronor i bidrag och 2 040.- kronor i lån, och

alltså sammanlagt för hela företaget 1230.- kronor i bidrag och 2380.- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följande:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" V
Arvodesräkningar	" VI a, b.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 4 blad.	

Skara i oktober 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Di a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 25 maj 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning^{av} mark, tillhörande Vilhelmsro m. fl. fastigheter inom Falköpings stad och Luttra socken, Skaraborgs län, /Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 september 1935.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935 inom Falköpings stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.			Ägare.
<u>Falköpings stad.</u>			
Stadsägan nr 16 /Vilhelmsro/			1. Warodells sterbhus. arr. Torsten Wetterholm.
" " 39 /Hästhagen/			3. Falköpings pastorat. arr. Karl Andersson.
" " 24 /Backetomten/			2. Erik Holm.
<u>Luttra socken.</u>	Mantal.	Reg.n:r	
Sköttning Nolga:n	1/2	2	4. Falköpings pastorat. arr. Karl Larsson.
" Lillega:n	1/4	3	5. Karl Johansson.

Skara i oktober 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Samfälligheten A-B. utgår.</u>					<u>Bilaga III</u>					
		Grävningkostnad				140 -				
		Laga synförrättning			47 78					
		Betänkanse			11 17	58 95		198 95		
		<u>Summa kr.</u>						<u>198 95</u>		
<u>Samfälligheten C-E.</u>										
		Grävningkostnad				370 -				
		Laga synförrättning			29 97					
		Betänkanse			7 00	36 97		406 97		
		<u>Summa kr.</u>						<u>406 97</u>		
<u>Samfälligheten F-N.</u>										
		Grävningkostnad				2489 -				
		Laga synförrättning			433 48					
		Betänkanse			101 29	534 77		3023 77		
		<u>Summa kr.</u>						<u>3023 77</u>		
Skara i oktober 1935.										
J. Jämssten.										
Sven Kallius.										
<u>Sammandrag</u>										
		Samfälligheten A-B utgår						198 95		
		" " C-E						406 97		
		" " F-N						3023 77		
		<u>Summa kronor</u>						<u>3430 74</u>		
Vid arbetsplanens										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 3629 kronor 69 öre.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

avskrift.

I samband med av Kungl. Landbruks-
skolan denna dag medgiven ändring i ar-
^{trax kostnaden} betopplanen för företaget beräknats till 3430
kronor 74 öre. Stockholm den 17 november
1938.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

På avskrivet betygas.
C. Söderberg.

Avskrift.

Vid beviljande den 20 januari 1939 av
ytterligare statsunderstöd till företaget har
kostnaden för företaget beräknats till ytter-
ligare 1454 kronor enligt en av statens land-
bruksingenjör S. Hallin den 12 oktober 1938 upp-
rättat utläggsberäkning.

Stockholm den 1 februari 1939.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

På avskrivet betygas
R. Söderberg

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Wilhelmsro dikningsföretag
 av år 1935 inom Falköpings stad och Luttra
 socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
 åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vilhelmsro den 25.6 19 35.

1. L. Warodells sterbh. gen. Torsten Wetterholm enl. fullm. bil D^I
 i laga synehandlingarna.

2. Erik Holm.

3. Karl Andersson.

4. Karl Larsson.

5. Carl Johansson.

Bevittnas:

Sven Hallin.

Torsten Eliasson.

Förestående förening godkänd av Skara stiftsnämnd den 1 oktober
 1935, betygar.

Ex officio;

Nils Broström.

Protokoll vid sammanträde med del-
ägarna i Vilhelmsro dikningsföretag av år
1935 för val av arbetsstyrelse.

Den 25 juni 1935 i Vilhelmsro.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör samt följande sak-

ägare: L. Warodells sterbh. genom Torsten Wetterholm, Erik Holm, Karl
Andersson, Karl Larsson, Karl Johansson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter på
och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos: Torsten Wetterholm, Vilhelmsro,
Karl Johansson, Lillegården, och Karl Andersson, Hästhagen. Till supple-
ant utsågs Karl Larsson, Nolgården, Sköttning.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka bi-
drag från avdikningsanslaget.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Villhelms församlingens förslag av år 1935
inom *Falköpings stad och Kuttera* socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i $\frac{1}{2}$ exemplar	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 4	12	-
<i>Kostnadsförslag i sammandrag</i>	3	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>Uträkning av anslags- och länksförslags</i> ~~Uträkning av anslags- och länksförslags~~ sammandrag, dagar	6	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, <i>förelägg-</i> <i>ning över förligheter, till vilka län sökas</i> m, m. dagar	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv	24	60
§ 52. " " profiler och sektioner	33	11
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m, m. sidor 45	24	75
Inhäftning av handlingar	5	-
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	119	46

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Falköpings rådhusrätt*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 18. 10. 1935

Ivan Hanning
Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidimeras ex officio:

Ivan Hanning

8/5 36

DIARIE Nr 22950

K LANTBRUKSSTYRELSEN

19 OKT. 1935

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935 inom Falköpings stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.			Ägare.
<u>Falköpings stad.</u>			
Stadsägan nr 16	/Vilhelmsro/		{ Warodells sterbhus. arr. Torsten Wetterholm.
" " 39	/Hästhagen/		{ Falköpings pastorat. arr. Karl Andersson.
" " 24	/Backetomten/		Erik Holm.
<u>Luttra socken.</u>	Mantal.	Reg.n:r	
Sköttning Nolg:n	1/2	1 2	{ Falköpings pastorat. arr. Karl Larsson.
" Lilleg:n	1/4	1 3	Karl Johansson.

Skara i oktober 1935.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

391/36

DIARIE Nr 12793
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av Vilhelmsro

dikningsföretag av år 1935 i Falköpings

stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 8 maj 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 230.-

Lån från statens avdikningslånefond " 2 390.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937.

Arbetsstyrelsens ordf.: Agronom Torsten Wetterholm. Vilhelmsro.
Falköping.

Vid genom assistent S. Lundblad den 14 juli 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 1 864.- kronor eller omkring 51 % av det till 3 629.69 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava enligt föredda räkenskaper uppgått till 1 873.89 kronor.

Skara den 16 juli 1937.

I tjänsten:

Heinrich
Statens lantbruksingenjör.



P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

12793/37.

Företag: "Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935" i Falköpings stad
och Luttra socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 8/5 1936

Kontrakt: 20/8 1936

Fullbordas: 1/9 1937

✓ Lån: 2.390 kronor

✓ Statsbidrag: 1.230 kronor

Beräkn. kostnad: 3.629:69 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 20/8 1936 av lån: ✓ 800 kr.

av statsbidrag: ✓ 400 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 14 / 7 1937

1.864 kr. = c:a 51 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Agronomen Torsten Wetterholm,

Ende intressent } Vilhelmsro, Falköping.

Rekv. bifogad

av lån 800 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 400 kr.

Stockholm den 12 / 8 1937

391/
26

DIARIE Nr 22417

K LANTBRUKSSTYRELSEN

16 DEC. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av Vilhelmsro

dik ningsföretag av år 1935 i Falköpings stad

och Luttra socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 8 maj 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2390.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 20 aug. 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19


Arbetsstyrelsens ordf.: Torsten Wetterholm. Vilhelmsro. Falköping.

Vid genom ass. S. Lundblad den 7 okt. 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört i en omfattning, som motsvarar c:a 3590.- kronor eller 99 % av den till 3629.69 kronor beräknade totalkostnaden.

Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 4 december 1937.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.



P. M.

D. Nr
22417/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935" i Falköings stad
och Luttra socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 8/5 1936

Kontrakt: 20/8 1936

Fullbordas: 1/9 1937, förl. g. sub. (första)

Lån: 2.390 kronor

Statsbidrag: 1.230 kronor

Beräkn. kostnad: 3.629:69 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 20/8 36, 12/8 37 av lån: 1.600 kr.

av statsbidrag: 800 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 7/10 1937

3.590 kr. = c:a 99 %.

0,85 · 2.390 = 2.050
1.600
450

0,85 · 1.230 = 1.050
800
250

Ordf. i arb. styrelsen

~~Enda intressent~~

Agronomen Torsten Wetterholm,

Vilhelmsro, Falköping.

Rekv. bifogad

av lån 450 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 250 kr.

+ förl. t. 1/2 38

Stockholm den 23/12 1937

391
36

13554

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUL. 1936

B E V I S .

Härmed intygas, att dikningsarbetet är påbörjat vid "Vilhelms-
ro dikningsföretag av år 1935" i Falköpings stad och Luttra socken
av Skaraborgs län.

Skara den 29 juli 1936.

I tjänsten

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.



391/36

DIARIE Nr 19158
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1938

Und. aus. om
nyttj. statsun-
derstöd den 19151
28

BEVIS

över verkställd avsyning av Vilhelmsro

dik- ningsföretag av år 1935 i Falköpings

Hritningar
L. h. handf.

stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 8 maj 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 230.-

Lån från statens avdikningslånefond " 2 390.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 20 aug. 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937

Arbetsstyrelsens ordf.: Torsten Wetterholm. Vilhelmsro. Falköping.

Vid genom ass. S. Lundblad den 16 juni 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma med undantag för samfälligheten A-B vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen. Då statsunderstöd numera ej önskas till nämnda samfällighet, förordas företaget i övrigt till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 6 034.60 kronor, varav kronor 200.- i räntekostnader under arbetstiden och styrelsearvode.

Skara den 12 okt. 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



Tillhör den av Kungl. Maj:t den 8 maj

1936 för företaget fastställda arbetsplanen. Betänkande angående ytterligare
Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

lån och bidrag av statsmedel till Vil-
helmsro dikningsföretag av år 1935 i
Falköpings stad och Luttra socken av
Skaraborgs län.

Den 8 maj 1936 fastställde Kungl. Maj:t arbetsplanen för före-
taget och beviljade samtidigt på grundval av beräknade kostnader
2.390:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond och 1.230:--
kronor i bidrag från statens avdikningsanslag. Företaget, med undan-
tag för samfälligheten A - B, vartill statsunderstöd ej längre önskas,
avsynades den 16 juni 1938, varvid jämväl kostnaderna för företagets
utförande utröntes ur räkenskaperna. Därvid befanns, att dessa upp-
gingo till 4.884:74 kronor. Vid arbetsplanens fastställande beräk-
nades dessa kostnader, om kostnaderna för samfälligheten A - B från-
räknas, till 3.430:74 kr., vadan en merkostnad utöver de beräknade
på 1.454:-- kr. uppstått. Denna merkostnad hänför sig uteslutande
till samfälligheten F - N och beror på att jordmänen vid grävningen
här visade sig bestå av svämsand med talrika källådror, varför avse-
värda delar av rördikena måste grävas inom spånt, varjämte grustäck-
ning till förhindrande av rörens igenslamning måste verkställas.
Verkliga kostnaden för samfälligheten F - N uppgår alltså till 4.477:77
kronor. Den häremot svarande jordförbättringen har vid syneförrätt-
ningen uppskattats till 6.034:60 kronor. Då merkostnaden är att hän-
föra till släntras och släntförstärkning, som omöjligt kunde förut-
ses före arbetets utförande, torde ytterligare statsunderstöd i form
av såväl bidrag som lån kunna till företaget beviljas.


Skara den 12 okt. 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio.



1936 den 20 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vilholmers dikningsföretag av år 1935" i Falköpings stad och luttra socken av Skaraborgs län.

Lån 2.390 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
<u>Falköpings stad.</u>			
Stadsägen nr 16 (Vilholmers)			L. Wardeells sterbhus
Stadsägen nr 39 (Häst-högen)			Falköpings pasto-rat, arr. Karl An-dersson
Stadsägen nr 24 (Backe-tomten)			Erik Holm
<u>Luttra socken.</u>			
Sköttning Molg:n	1/2	2 ¹	Falköpings pasto-rat, arr. Karl Larsson
" Lillg:n	1/4	3 ¹	Karl Johansson

Stockholm den 20 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vilhelmska dikningsföretag av år 1935" i Falkö-
pings stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Lån 850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 20 januari 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Falköpings stad.</u>			
Stadsägan nr 16 (Vilhelmsro)			L.Warodells storhus
" " 39 (Hästagen)			Falköpings pastorat, arr.Karl Andersson
" " 24 (Backetonten)			Erik Holm
<u>Luttra socken.</u>			
Sköttning Nolgården	1/2	1 2	Falköpings pastorat, arr.Karl Larsson
" Lillegården	1/4	1 3	Karl Johansson

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

R 4*0623

Diarié Nr 13556
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL 1936

Avskrift.

Handlingar angående
Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935
i Falköpings stad och Luttra socken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Wilhelmsro m.fl. fastigheter i Falköpings stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Den 22 maj 1935 i Wilhelmsro

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt goda männen Torsten Eliasson, Gropagården, och Albert Johansson, Uddagården, ävensom följande sakägare:

sökanden L. Warodells sterbhus genom arrendatorn T. Wetterholm enl. fullmakt bil. D^I äg. stadsägan n:r 16 kallad Wilhelmsro

av övriga sakägare:

Kontraktsprosten Fritz Wetterholm för Falköpings pastorat

Statens Järnvägar genom Underingeniör Mauritz

Månsson enl. fullmakt bil. D^{II}

Erik Holm äg. stadsägan n:r 24, kallad Backetomten.

Karl Johansson äg. 1/4 mtl Sköttning Lilleg:n

Karl Larsson arr. 1/2 mtl " Nolg:n

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

2.
§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid förundersökningen upprättad nivåkarta över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup på billigaste och ändamålsenligaste sätt.

§ 5.

Karl Larsson och Carl Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. C

§ 6.

Statens Järnvägars ombud meddelade, att dess förvaltning redan tidigare erbjudit sig att ombygga den befintliga trumman genom banvallen, vilken var för grund för ovanför liggande åkers torrläggning. Detta erbjudande stode fortfarande fast.

Beträffande avloppen utmed banvallen yrkade ombudet,

att de icke finge utvidgas åt den sida, som vette åt banvallen och att släntlutningen mot banvallen icke finge göras brantare än 1 : 1.5

Utdrag ur detta protokoll och övriga handlingar och ritningar torde, i den mån Statens Järnvägar därav berördes, översändas till chefen för Statens Järnvägars II distrikt.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställes och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 25 juni 1935 kl. 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Albert Johansson Torsten Eliasson

Den 25 juni 1935 å Wilhelmsro

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

L. Warodells sterbhus genom arrendatorn Torsten Wetterholm

enl. fullmakt bil. D^I

4.
Erik Holm, Backetomten

Karl Andersson, Hästhagen

Karl Larsson, Sköttning Nolg:n

Karl Johansson, " Lilleg:n

Statens Järnvägar genom Överbansmästare Mats Olsson

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. J

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse, utsågo synemännen agronom Torsten Wetterholm, Wilhelmsro.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna

förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Torsten Eliasson

Albert Johansson

Bilaga A.

D. & V.D. 48 - 132
1934

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införsäntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 nov. 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson

Elis Brandel.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Wilhelmsro m.fl. fastigheter inom Falköpings stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Falköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Wetterholm adress Wilhelmsro pr Falköping
Telefon: 124

Wilhelmsro den 14 nov. 1934

T. Wetterholm

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Vilhelmsro

T. Wetterholm

Hästhagen

Falköpings pastorat arr.
O. Andersson

Sköttning Nolgården

Falköpings pastorat arr.
O. Andersson

Lillegården

Karl Johansson

Backtomten

Larsson

Bil. B.Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos Torsten Wetterholm, Vilhelmsro, onsdagen den 22 maj 1935 kl. 10 för torrläggning av mark tillhörande Vilhelmsro m.fl. i Falköpings stad och Luttra socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Warodells sterbhus	Vilhelmsro	<u>Falköping</u>
2. Torsten Wetterholm	"	"
3. Larsson	Backetomten	"
4. Falköpings pastorat		"
5. arr. Karl Andersson	Hästhagen	"
6. " Karl Larsson	Sköttning Nolg:n	"
7. Karl Johansson	Lillegården	"
8. Chefen för Statens Järnvägars II distrikt	<u>Göteborg</u>	
9. Kungl. Maj:ts Befallningshavande		<u>Mariestad.</u>
10. Drätselkammaren i Falköping		<u>Falköping.</u>

Skara den 9 maj 1935

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga G.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Wilhelmsro m. fl. hemman, och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Wilhelmsro den 16/11 1934

Karl Andersson, Carl Johansson, Karl Larsson

Att Carl Johansson och Karl Larsson vid sammanträde denna dag vidhållit förestående yrkande, Bestyrkes,

Wilhelmsro den 22 maj 1935

Sven Hallin

Albert Johansson

Torsten Eliasson

Bilaga D^I

Fullmakt

för Torsten Wetterholm eller den, han i sitt ställarförordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Wilhelmsro m.fl. hemman i Falöpings stad och Luttra socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

11.
Falköping den 22 maj 1935

Marie-Louise Wetterholm
född Warodell

Lennart Warodell

Gunhild Warodell

Charlotte Warodell Almqvist
förmyndare för Marianne Warodell

Bevittnas:

C. Sundgren

Aina Ljung

Bilaga D^{II}

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Underingenjör Mauritz Månsson att
såsom Statens järnvägars ombud närvara vid lantmateriförrätt-
ning vid Vilhelmsro i Falköping med början den 22 maj 1935.

Falköping den 18 maj 1935.

Jarl Stanzéll

Förste baningenjör.

Bevittnas:

G. Kristoffersson

Karl Ek

Bilaga E^I

Utdrag ur det justerade proto-

kollet, fört vid ordinarie pasto-

ratsstämma i Falköping tisdagen

den 28 maj 1935.

§ 4.

Arrendatorerna C. Larsson, Sköttning Nolg., och K. Anders-
son, Hästhagen, hade begärt tillstånd att för resp. lönebo-
stallens bättre torrläggning få förena sig med vissa sökanden

till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande andra närbelägna hemman, samt att till kostnaderna för företaget få ansöka om lån från Statens avdikningslånefond. Kyrkorådet hade beslutat, att hos pastoratsstämman tillstyrka bifall till denna begäran, som ock av pastoratsstämman bifölls.

Rätt utdraget, betygar

Fritz Wetterholm

Ordf.

Bilaga E^{II}

Utdrag ur det justerade protokollet,
fört vid sammanträde med Falköpings
stads- och landsförsamlingars kyrkoråd
onsdagen den 22 maj 1935.

§ 34.

Arrendatorerna C. Larsson, Sköttning Nolg., och K. Andersson, Hästhagen, hade begärt tillstånd att för resp. löneboställens bättre torrläggning få förena sig med vissa sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande andra närbelägna hemman, samt att till kostnaderna för företaget få ansöka om lån från Statens avdikningslånefond.

Kyrkorådet beslutade att hos pastoratsstämman tillstyrka bifall till denna begäran.

Rätt utdraget, betygar

Fritz Wetterholm
Ordf.

III

Bilaga E.

Statens Järnvägar.
II distriktet.

Till Lantbruksingenjören.

Skara.

ang. Vilhelmsro diknings-
företag av år 1935.

Såsom svar å Eder skrivelse den 19 dennes får jag meddela, att från statens järnvägars sida intet är att erinra mot Eder förslagsritning med här ovan angiven rubrik. Statens järnvägar åtaga sig sålunda att utlägga den nya trumman under järnvägsspåret, här inberäknat dess fortsättning på sidorna om bankroppen fram till statens järnvägars gränslinjer. I de sålunda åtagna arbetena ingår dock icke anordnande av de å ritningen angivna brunnarna, vilka ju enligt ritningen komma att ligga utanför statens järnvägars gräns. Alla övriga arbeten påvilar det dikningsföretaget att bekosta.

Statens järnvägar förbehålla sig rätt att få utföra trumläggningen när så befinnes lämpligast med hänsyn till trafiken. Dock kommer trumman att färdigställas inom tre månader från den tidpunkt, då arbetsdirektionen lämnat skriftligt meddelande om att dikningen nedströms om punkt L är färdigställd. Göteborg den 8 juli 1935.

För distriktschefen.

G. Bjuggren.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Falköpings stad</u>		
			Stadsägan n:r 16	Warodells stbh. arr Torsten Wetterholm	
			/Wilhelmsro/	åker, lågmosse på kalkmorän	1
				" - " -	2
				" - " -	3
				" - " -	4
				" - " -	5
				" - " -	6
				" - " -	7
				" - " -	8
				" - " -	9
				" - " -	10
				" - " -	11
				" - " -	12
				" - " -	13
				" - " -	14
				" - " -	15
				" - " -	16
				" - " -	17
				" - " -	18
				" - " -	19
				" - " -	20
				" - " -	21
				" - " -	22
				" - " -	23
				" - " -	24
				äng - " -	25
				åker - " -	26
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						20		580	319 -		800	440 -		220	121 -	
	55					19										
	59					29		320	188 80		800	472 -		480	283 20	
	45							220	99 -		800	360 -		580	261 -	
	35							400	140 -		"	280 -		400	140 -	
	18							370	66 60		"	144 -		430	77 40	
						33					"					
						20					"					
						50					"					
						22					"					
						51					"					
						23					"					
	47							640	300 80		"	376 -		160	75 20	
	30							370	111 -		"	240 -		430	129 -	
1	23							270	332 10		"	984 -		530	651 90	
	28							480	134 40		"	224 -		320	89 60	
	12							720	86 40		"	96 -		80	9 60	
	51							160	81 60		"	408 -		640	326 40	
	37							130	48 10		"	296 -		670	247 90	
	39							190	74 10		"	312 -		610	237 90	
	74							430	318 20		"	592 -		370	273 80	
	16							640	102 40		"	128 -		160	25 60	
		09						240	21 60		"	72 -		560	50 40	
	33							530	174 90		"	264 -		270	89 10	
7	02	09				2	67		2599 -			5688 -			3089 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, lågmosse på kalkmorän	27
				" - " -	28
				" - " -	29
				äng - " -	30
				Summa	
			Stadsägan n:r 24	Erik Holm	
			/Backetomten/		
				åker, lågmosse på kalkmorän	31
				" - " -	32
				Summa	
			Stadsägan n:r 39	Falköpings pastorat arr.Karl Andersson	
			/Hästhagen/	åker, lågmosse på kalkmorän	33
				äng - " -	34
				" - " -	35
				åker - " -	36
				Summa	
			<u>Luttra socken</u>		
1/2	2 ¹		Sköttning Nolg:n	Falköpings pastorat arr.Karl Larsson	
				äng, lågmosse på kalkmorän	37
				åker - " -	38
				" - " -	39
				" - " -	40
				äng - " -	41
				" - " -	47
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
7 02	09			2 67				2599 -			5688 -			3089 -		
38								530	201 40		800	304 -		270	102 60	
19								640	121 60		"	152 -		160	30 40	
23								610	140 30		"	184 -		190	43 70	
	37							160	59 20		"	296 -		640	236 80	
7 82	46			2 67				3121 50			6624 -			3502 50		
1 25								640	800 -		800	1000 -		160	200 -	
91								480	436 80		"	728 -		320	291 20	
2 16									1236 80			1728 -			491 20	
25								450	112 50		800	200 -		350	87 50	
	10							280	28 -		700	70 -		420	42 -	
	26							230	59 80		500	130 -		270	70 20	
75								370	277 50		800	600 -		430	322 50	
1 -	36								477 80			1000 -			522 20	
	25							580	145 -		800	200 -		220	55 -	
1 -								240	240 -		"	800 -		560	560 -	
1 12								370	414 40		"	896 -		430	481 60	
56								690	386 40		"	448 -		110	61 60	
	63							400	252 -		"	504 -		400	252 -	
	22							720	158 40		"	176 -		80	17 60	
2 68	1 10								1596 20			3024 -			1427 80	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
L/4	3 ¹		Sköttning Lilleg:n	Karl Johansson	
				äng, lågmosse på kalkmorän	42
				" - " -	43
				" - " -	44
				" - " -	45
				åker	46
				" - " -	48
				Summa	
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Falköpings stad</u>		
			Stadsägan nr.16/Vilhelmsro/Wärodells stbh. arr.Torsten Wetterholm		1-30
			" " 24/Backetomten/ Erik Holm		31,32
			" " 39/Hästhagen/Falköpings pastorat arr. Karl Andersson		33-36
			<u>Luttra socken</u>		
1/2	2 ¹		Sköttning Nolg:n	Falköpings pastorat arr. Karl Larsson	37-41,47
1/4	3 ¹		" Lilleg:n	Karl Johansson	42-46,48
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			60					360	216 -		800	480 -		440	264 -	
		1 -						240	240 -		"	800 -		560	560 -	
		41						500	205 -		"	328 -		300	123 -	
		33						580	191 40		"	264 -		220	72 60	
32								420	134 40		"	256 -		380	121 60	
10								480	48 -		"	80 -		320	32 -	
42		2 34							1034 80			2208 -			1173 20	
7 82		46				2 67			3121 50			6624 -			3502 50	
2 16									1236 80			1728 -			491 20	
1 00		36							477 80			1000 -			522 20	
2 68		1 10							1596 20			3024 -			1427 80	
42		2 34							1034 80			2208 -			1173 20	
14 08		4 26				2 67			7467 10			14584 -			7116 90	

Vilhelmersö den 25 juni 1935

Sven Hallin

Torsten Eliasson

Albert Johansson

Bilaga G.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas,
att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Bilaga H.</u>	
	<u>Jordersättningslängd.</u>					
	<u>Samfälligheten A - B</u>					
Stadsägan nr. 16	Warodells stbh. ^{arr. Torsten} Wetterholm	9+25-+38	5	3.8		29
			<u>Summa</u>			29
	<u>Samfälligheten C - E</u>					
Stadsägan nr. 16	Warodells stbh. ^{arr. Torsten} Wetterholm	8+50-7+44	95	3.2	3 04	
- " -	D:o	7+44-6+93	5	2.2	11	
- " -	D:o	7+44-6+93	5	4.3	22	
- " -	D:o	6+93-6+50	24	4.3	1 03	
- " -	D:o	6+93-6+50	24	4.5	1 08	
- " -	D:o	20-+68	7	3.3	23	5 71
			<u>Summa</u>			5 71
	<u>Samfälligheten F - H</u>					
Stadsägan nr. 16	Warodells stbh. ^{arr. Torsten} Wetterholm	5+50-5+20	15	6.0	90	
- " -	D:o	5+50-5+20	15	6.0	90	
- " -	D:o	3+70-30+37	50	6.1	3 05	
Sköttning Nolg:n	Falköpings pastorat	30+37-30+81	26	2.4	62	
- " -	D:o	30+81-32+71	114	3.1	3 53	
Wilhelmsro	Warodells stbh.	30+81-32+71	114	1.6	1 82	
		40+5-41	42	1.6	67	
		42-42+47	5	2.4	12	11 61
			<u>Summa</u>			11 61
	Vilhelmsro den 25 juni 1935					
	Sven Hallin					
	Torsten Eliasson	Albert Johansson				

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - B</u>								<u>Bilaga I</u>
		<u>Diket A - B.</u>								
90		Täckdikesöga				10 -				
90-91	100	4" tegelrör m.	100	0.70	70 -					
91-+88	88	3" " "	88	0.50	44 -					
		mossjord m ³	10	0.40	4 -		128 -			
		Jordersättning					29			
							11 71		140 -	
		<u>Summa</u>							140 -	
		<u>Samfälligheten C - E</u>								
		<u>Diket C - D - E</u>								
8+50-6+50	200	mossjord m ³	255	0.40	102 -					
		grus "	60	1.25	75 -					
7+50		rörbro, a=4.00 m b=0.60 m			100 -		277 -			
		Jordersättning					5 48			
		Tillägges c:a 10 %					27 52		310 -	
		<u>Diket D - D^I</u>								
20-20+68	68	mossjord m ³	100	0.40	40 -					
		grus "	10	1.25	12 50		52 50			
		Jordersättning					23			
		Tillägges c:a 10 %					7 27		60 -	
		<u>Summa</u>							370 -	
		<u>Samfälligheten F - N</u>								
		<u>Diket F - G - H</u>								
5+50-5+20	30	mossjord m ³	35	0.40	14 -					
		grus "	10	1.25	12 50					
5+20-4+82	38	18" cementrör m	38	6.-	228 -					
5+20		kringsurning av rörutlopp			60 -		314 50			
		Jordersättning					1 80			
		Tillägges c:a 10 %					33 70		350 -	
		överföres							350 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							350	-
		<u>Diket H - I - K - L - L^I</u>								
4+77-3+34	143	Mossjord m ³	80	0.40	32	-				
		Grus "	20	1.25	25	-				
4+77-3+34	143	8" tegelrör m	143	1.80	257	40				
4+77		Kringmurning av rörutlopp			70	-				
30-31	100	Mossjord m ³	75	0.40	30	-				
30-31	100	8" tegelrör "	100	1.80	180	-				
31		Brunn typ c			40	-				
31-32+71	171	Mossjord m ³	175	0.40	70	-				
31-32+71	171	5" tegelrör m	171	0.90	153	90				
32+71		Brunn, typ c			40	-	898	30		
		Jordersättning					9	02		
		Tillägges c:a 10 %					89	68	997	-
		<u>Diket K - K^I</u>								
80-80+11	11	3" tegelrör m	11	0.50	5	50				
80+11		Brunn typ B			25	-	30	50		
		Tillägges c:a 10 %					4	50	35	-
		<u>Diket L^I - L^{II} - L^{III}</u>								
32+71-34+50	158	6" tegelrör m	158	1.20	189	60				
34+50		Brunn, typ A			35	-				
34+50-35+60	110	3" tegelrör m	110	0.50	55	-				
35+60		Brunn typ B			25	-	304	60		
		Tillägges c:a 10%					30	40	335	-
		<u>Diket L^{II} - L^{IV}</u>								
70-70+27	27	3" tegelrör m	27	0.50	13	50				
70+27		Brunn typ A st.	1		35	-	48	50		
		Tillägges c:a 10%					3	50	52	-
									1769	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							1769	-
		<u>Diket M - N</u>								
2+13-0	213	6" tegelrör m	213	1.20	255	60				
		Brunn typ A			35	-	290	60		
		Tillägges c:a 10%					29	40	320	-
		<u>Diket M - M^I</u>								
40+5-42+47	252	Mossjord m ³	65	0.40	26	-				
		Jordersättning				79				
		Tillägges c:a 10%			3	21			30	-
		<u>Diket M - M^{II}</u>								
50-51+60	160	4" tegelrör m	160	0.70	112	-				
51+60		Brunn typ B			25	-	137	-		
		Tillägges c:a 10%					13	-	150	-
		<u>Diket M - M^{III}</u>								
60-62+50	250	4" tegelrör m	250	0.70	175	-				
62+50		Brunn typ B			25	-	200	-		
		Tillägges c:a 10%					20	-	220	-
		Summa							2489	-

Specifikation


Över beräkning av rörledningar.

Storlek	Pris kr.	Frakt kr.	Skärning x återfyllning	Läggning kr.	Summa kr. per meter
3" tegel	0.27		0.23		0 50
4" "	0.43		0.27		0 70
5" "	0.57		0.33		0 90
6" "	0.83		0.37		1 20
8" "	1.33		0.47		1 80
18# cement	4.20	0.71	1.09		6 -

Vilhelmsro den 25 juni 1935

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande stadsägan n:r 16 m. fl. fastigheter i Falköpings stad och Luttra socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. söder om Falköping inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet ^{-s gränser} med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna C-D-E och F-G-H-I-K-L-M-N för olika delar av huvudavloppet samt A-B, D-D, K-K, L-L, -L, -L, L, -L, M-M, M-M och M-M för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det

skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har angivits å profilritningarna med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. För att de öppna diken och särskilt de längs Statens järnvägars banvall belägna ej må bli för stora, har härvid en kombination mellan täckta och öppna avlopp föreskrivits, innebärande, att vanlig vattenföring /dubbla medelvattenmängden/ kan avledas av de djupare liggande rörledningarna och att största flödesvattenmängden utan risk för översvämning kan avledas av nämnda rörledningar jämte de här med kombinerade grundare öppna avloppen.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava

synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-B", "C-E" och "F-N". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola delas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet passerar dels allmän väg och dels Statens Järnvägars banvall. Den befintliga rörtrumman genom allmänna vägen vid H är tillräcklig för den nu avsedda torrläggningen och behöver sålunda ej ombyggas.

Det befintliga genomloppet genom banvallen vid I är däremot för

grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och måste därför ombyggas. Ombyggnaden, som skall ombestyras genom Statens Järnvägars egen försorg vid punkt M, skall verkställas med minst 15" rör i enlighet med upprättad ritning och med noggrant iakttagande av de föreskrifter, som av vederbörande distriktchef lämnas. Den del av arbetet, som sålunda åvilar Statens Järnvägar, innefattar den del av rörledningen L-M, som ligger inom järnvägens område, samt ytvattenbrunnen i järnvägsdiket vid M. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom ^{tre} ~~en~~ månad^{-er} efter det nedanför liggande avlopp blivit färdigställda och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till handa. Då den ovanför liggande marken jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst får anses ha varit åker eller äng, äger järnvägens ägare icke uppbära ersättning för detta arbete.

Företaget berör Statens Järnvägar även så till vida, att diken ^I H-K-L och M-M måste något fördjupas och rensas. Detta arbete skall utföras genom företagets försorg och på dess bekostnad. Därvid skall eventuell utvidgning av avloppen ske uteslutande åt den från järnvägen vettande sidan och släntlutningen mot järnvägen ej göras brantare än 1:1.5. Även här skola de föreskrifter, som vederbörande distriktchef med hänsyn till trafiksäkerheten meddelar, lända till noggrann efterrättelse.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång vid 7+50 enligt upprättad typritning. Någon deltagnings-

skyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällig-

het efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-

männen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke över-

stigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppan-

de genom upplagen skola anordnas;

att mark, tillhörande Statens Järnvägar mellan spår och avlopp utan

vederbörligt medgivande ^{ej} får tagas i anspråk för jordupplag;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de

i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar, nr 5, 1931, an-

givna bestämmelserna i fråga om hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-

åtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas
 på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje
 samfällighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
 böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Vilhelmsro dikningsföretag av år 1935".

förrättningen och/
 Talan mot detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendom-
 stol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestäm-
 melserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Vilhelmsro den 25 juni 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Torsten Eliasson.

Albert Johansson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Falköpings stad.</u>				
			<u>Samfälligheten A - B.</u>				
			Stadsägan n:r 16,/Wilhelmsro/				
			Warodells stbh, arr. Torsten Wetterholm	2,4,6		606.80	1272.-
			<u>Samfälligheten C - E</u>				
			Stadsägan n:r 16/Wilhelmsro/				
			Warodells stbh, arr. Torsten Wetterholm	7-8		206.60	424.-
			Stadsägan n:r 39/Hästhagen/				
			Falköpings pastorat arr. Karl Andersson	33-35		200.30	400.-
			<u>Summa</u>			406.90	824.-
			<u>Samfälligheten F - N</u>				
			Stadsägan n:r 16/Wilhelmsro/				
			Warodells stbh, arr. Torsten Wetterholm	15-30		2308.10	4928.-
			Stadsägan 24/Backetomten/Erik Holm	31-32		1236.80	1728.-
			" Falköpings pasto- 39/Hästhagen/rat arr. Karl Anderson	36		277.50	600.-
			<u>Luttra socken</u>				
			Falköpings pastorat				
4.1/2	2 ¹		Sköttning Nolg, arr. Karl Larsson	37-41,47		1596.20	3024.-
5.1/4	3 ¹		" Lilleg:n Karl Johansson	42-46,48		1034.80	2208.-
			<u>Summa</u>			6453.40	12488.-

