

Akt nr:

R-E1a-0628

AU$R-E1a-0628

75

44/36

R 2•0628

KONTRAKT.

DIARIE N:r 18263
KANSLIAVDELNINGEN
3 OKT. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den 17 april 1936 för "Bremsegårdens dikningsföretag år 1935" i Fyrunga och Tråvads socknar av SKARABORGS LÄN

Th. h. Möller

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfemhundratio (4.510) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*n* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

2. 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
33836

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\frac{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera [illegible] tagit ett.

Bremsegården, Tyresnga den 3 juni 1936.

Sven Johansson
Johan Fahlgren
Bnd. H. Svinadiej

Att Sven Johansson
Johan Fahlgren
Anders Svinadiej

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscar Olsson — Sven Johansson

Adress Jungskola — Adress Jungskola.

Med stöd av Kungl. brevet den 17 april 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 oktober ***19*** 36.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0628

DIARIE Nr 18263
K LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1935

Handlingar

till

BREMSEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Fyrunga och Tråvads socknar,

Skaraborgs län.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 april 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 maj 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande, diketssträckan A-B må i enlighet med en av lantbruksingenjören S. Hallin den 14 september 1935 upprättad ändringsritning utföras x/

Betänkande

till

BREMSEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935


Fyrunga och Tråvads socknar

Skaraborgs län.

x/ såsom tidigt redning av 15" cementrör med öppet dike över rörledningen.
Stockholm den 22 mars 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrift intygas
B. Ljungqvist

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till Bremsegårdens dikningsföretag år 1935 uti Fyrunga och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 8 km öster om Vara köping och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av ifrågavarande marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en delägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 11 sistlidna juni och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,lutningsförhållanden,beräknade vattenmängder m.m. och därav föranledda dikesdimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan är totala nederbördsområdet inneslutet av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till bättre torrläggning av en areal av 54.925 hektar,varav 54.070 hektar åker, 0.515 hektar äng och odlingsmark samt 0.340 hektar annan mark. Den båtnad, som genom planerade arbetens utförande beräknas tillskyndas dessa marker, har uppskattats till 10541:75 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 8800:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen,detta betänkande m.m. samt avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet,sammanlagt 830:49 kr,varför totalkostnaden uppgår till 9630:49 kr. Kostnaden uppgår således till 91 % av båtnaden.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Bidrags- och lånebelopp.

Genom styrelsens ordförande sökes statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av samtliga delägare i företaget. Statslån sökes däremot ej.

Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag,torde,då kostnaden uppgår till 91 % av båtnaden,statsbidrag kunna erhållas till ett belopp motsvarande 46.85 % av kostnaden eller med i avrundat tal 4510:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till vägar och de berörda fastigheternas åbyggnader. För hemmanens jordbruk är således företagets utförande av stor betydelse. På grund

härav får jag tillstyrka bifall till företagets anhållan om statsbidrag.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Lagakraftbevis.

4/ Räkningar / 2 st./.

5/ Avskrift av synehandlingarna.

6/ Kopia av plan-,profil- m.fl. ritningar.

Höör i september 1935.

Thore Möller

Kostnadssammandrag.

Dikningsarbetet	8800:- kr.
Syneförrättningen	678:75 "
Betänkandet m.m.	135:93 "
Domstolsavgift	15:81 "
Summa	9630:49 kr.

Höör i september 1935.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9630 kronor 49 öre.

Stockholm den 5 maj 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Vidimeras ex officio

Statens lantbruksingenjör

i Skaraborgs län

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar,hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Thore Möller handlagd, den 11 juni 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Bremsegården, Bjärrtorp och Gammeltråva uti Fyrunga och Tråvads socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 september 1935.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare.

Sid. 1 - 5 bestyrkas i tjänsten:

Thore Möller

Synehandlingar

till

BREMSEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Fyrunga och Tråvads socknar, Skaraborgs län.

Protokoll,fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker under Bremsegården,Bjärrtorp,Tomterna och Gammeltråva uti Fyrunga och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Onsdagen den 22 maj 1935 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägaren Sven Johansson i Bremsegården för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående förrättningen / Bil.B 1-2 / hade upplästs i Tråvads kyrka den 5 och i Fyrunga kyrka den 12 samt varit införd i Västergötlands Annonsblad den 7 samma månad varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning / Bil.C /.

Närvarande:

Gode män:

Hemmansägaren Karl Henrikson, Stora Noleby

" Gustaf Johansson,Basegården

Sökande till förrättningen:

Sven Johansson
Axel Johansson } gemensamt ägare till 3/16 mtl Fyrunga Bremsegården

Övriga sakägare:

Karl Brenanders sterbhus, ägare till 1/12 mtl Fyrunga Bremsegården genom Ivar Brenander,jämväl såsom ombud,enl. fullmakt / Bil. D 1 / för fru Matilda Brenander.

Anders Frimodig, jämväl såsom ombud, enl. fullmakt / Bil.D 2 / för

Anna och Karin Frimodig, delägare i 41/384 mtl. Fyrunga Bremsegården
och " Nedergården

Johan Fahlgren, ägare till 5/128 mtl. " Bremsegården

O.E. Andrén, Per Håkansgården, som ombud, enl. fullmakt / Bil.D 3 / för

Emil Johnsson, ägare till 1/8 mtl. Fyrunga Bremsegården

Sven Johan Anderssons sterbhus, ägare till 9/56 mtl. " "
genom Gunnar Pettersson, enl. fullmakt / Bil.D 4 /.

Knut Littorin, ägare till 1 mtl. Bjärrtorp
genom G. Quiding, enl. fullmakt / Bil.D 5 /

Gunnar Pettersson, ägare till 1/28 mtl. Fyrunga Bremsegården

Johan Svantesson,
Otto Johansson,
John Sjölin,
Johannes Andersson,
August Jansson,
Klas Persson,
Karl Lidén, } delägare i samfällighet till Gammeltråva

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A 1-3 /. Axel Johansson förklarade, att hans broder, Sven Johansson, med hans samtycke till länsstyrelsen ingivit ansökan om ifrågavarande förrättning och att båda vore att anse såsom sökande.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades plankarta över torrläggningsområdet samt profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade att följande avloppssträckor skulle komma till utförande:

Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G samt

sidodikena $C - C^1$, $D - D^1$, $E - E^1$, $F - F^1$ och $G - G^1$.

Sökandena yrkade vidare att varje ägare av mark, som bereddes båtnad genom företaget, skulle deltaga i kostnaderna. Sökandena yrkade dessutom att avloppen genom deras fastigheter skulle göras täckta samt förklarade sig villiga betala härigenom event. uppkommande merkostnad.

§ 5.

Frimodig begärde rörledning från och med utfartsvägen från sterbhusets fastighet till fastighetens västra gräns, sträckan B - C, samt att det öppna avloppet skulle utvidgas enbart åt södra sidan och schaktningsmassorna uppläggas åt samma håll så att utfartsvägen ej skadades.

Sökandena ansågo rättvist att genom nyss nämnda rörledningss utförande event. uppkommande merkostnad betalades av sterbhuset.

§ 6.

Ombudet för Karl Brenanders sterbhus ansåg,att de marker,som voro belägna norr om Frimodigs fastighet,omedelbart väster om landsvägen ej kunde väntas vinna någon båtnad genom företaget och alltså ej heller borde påföras någon deltagningsskyldighet i kostnaderna för detsamma.

Frimodig upplyste att vissa marker nedströms punkt B redan vore täckdikade och därför hade obetydlig nytta av dikningen.

§ 7.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för markupplåtelse till det öppna avloppet som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 8.

Tillkännagavs att synemännen omedelbart skulle besiktiga marker och avlopp samt företaga båtnadsuppskattning varefter nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 11 juni 1935 kl. 11 fm. Vid detta tillfälle skulle bl.a. förekomma styrelseval.

§ 9.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Bremsegården den 22 maj 1935.

Thore Möller.

Gustaf Johansson. Karl Henrikson.

Tisdagen den 11 juni 1935 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna synemän hos hemmansägaren Sven Johansson i Bremsegården för att fortsätta förrättningens handläggning. Dessutom infunno sig följande sakägare:

Sven Johansson, Fyrunga Bremsegården

Axel Johansson, " "

Anders Frimodig, " "

Johan Fahlgren, " "

Gunnar Pettersson, " "

Knut Littorin, Bjärrtorp, genom G. Quiding

Ivar Brenander, Fyrunga Bremsegården

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Sven Johansson ansåg lämpligt att nuvarande huvudavloppet genom Frimodigs tomt,sedan rören nedlagts,bibehölles för att avleda flöden,som rören ej förmådde taga.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget,den beräknade båtnaden,utgående ersättningar, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.H /,vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Till styrelse utsågos:

Hemmansägaren Sven Johansson, Bremsegården, Fyrunga, ordförande

" Anders Frimodig, " "

" Johan Fahlgren, " "

Till revisorer utsågos:

Hemmansägaren Karl Henrikson, Stora Noleby, Fyrunga.

Inspektoren Gösta Quiding, Bjärrtorp, Stora Hov.

§ 15.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle utgivas ersättning till följande personer med nedanskrivna belopp:

Johan Fahlgren	för 6 1/4 dagsv à 3:- kr.	19:- kr	
D:sme	" avvägningspålar	1:- "	20:- kr
Sven Johansson	" 6 1/2 dagsv.	19.50 "	
		Summa	39.50 kr

§ 16.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	2	dagar
Orientering av nederbördsområden	1/2	"
Sammanträden och markvärdering	2	"
Utredning på lantmäterikontoret	1/2	"
Upprättande av förslag till brunn m.m.	1	"
Summa	6	dagar

§ 17.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar

komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Bremsegården den 11 juni 1935.

Thore Möller.

Gustaf Johansson. Karl Henrikson.

D.& V.D. 32-127. 1934.

Bil.A 1.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bremsagården m.fl. i Tråvads och Fyrunga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter,som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda,återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är St. Hov.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till underteck-

nad Sven Johansson adress Bremsagården pr Fyrunga.

Telefon: St. Hov 9 /bud/

Bremsagården den 3 sept. 1934.

Sven Johansson.

F ö r t e c k n i n g .

över fastigheter,som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bremsagården	Sven Johansson
Bjertorp	Knut Littorin
Gammaltråvad	Johan Svantesson
Tomterna	Otto Johansson
Gammaltråvad	John Sjölin
"	Aug. Jansson
"	Klas Persson
f.d. soldattorp till Bremsagården	Aron Isaksson Gunnar Pettersson Sven J.Anderssons sterbh. Klas Johansson, Johan Fahlgren,Karl Frimodigs sterbhus,Karl Brenanders sternh.,Ivar Brennander, Emil Jonsson
Gammaltråvad	Johannes Andersson

D.o.V.D.nr. 32-127.
1934.

Bil.A 2.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingenjören S. Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 september 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. J. Simon Gustafsson.

D.& V.D. n:r 6-2.
1935.

Bil.A 3.

F ö r o r d n a n d e .

Extra lantbruksingeniören Th. Möller, Vänersborg,varder härigenom förordnad att,därest laga hinder icke möter,den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 5 februari 1935.

Axel Ekman.

J. Sunnerholm.

Bil.B 1-2.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av av-

loppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Bremsegården,Bjertorp,Tomterna och Gammaltråvad uti Fyrunga och Tråvads socknar av Skaraborgs län handlägges vid sammanträde hos hemmansägaren Sven Johansson i Bremsegården onsdagen den 22 innevarande maj kl. 10 fm.

Vänersborg den 1 maj 1935.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vederbörligen kungjord i Tråvads kyrka d. 5 maj 1935 betygar

I. Åhrby
Komm.

Uppläst i Fyrunga kyrka d. 12/5 1935 av

Torgny Tidstrand
pastorsadj.

Införd i Västergötlands Annonsblad den 7 maj 1935, betygar

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

å kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Bremsegården,Bjertorp,Tomterna och Gammaltråvad i Fyrunga och Tråvads socknar av Skaraborgs län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 1 maj 1934 angående sammanträde i Bremsegården onsdagen den 22 inne-

varande maj.

Kungörelse till pastorsämbetet i Fyrunga, Fyrunga.

" " " " Tråvad, Tråvad.

" " tidningen Västergötlands Annonsblad, Skara.

Kallelse till skiftesgodemannen Karl Henrikson, St. Noleby, Fyrunga.

" " " Gustaf Johansson, Baseg. Skarstad. Bya.

Underrättelse till Sven Johansson, Bremsegården, Fyrunga.

" " Karl Brennanders sterbhus, " "

genom Tilda Brenander, " "

Ivar Brenander, " "

Erik Brenander, " "

Märta Brenander, " "

Sigrid Brenander, " "

Hanna Ryman, Sneden, Grillby.

Greta Hellstrand, Peterborg, Södertelje.

Arvid Brenander, Fituna, Tumba.

" till Anna, Karin, Sven och Anders Primodig, Bremsegården, Fyrunga.

" " Johan Fahlgren, Bremsegården, "

" " Sven och Axel Johansson, " "

" " O.E. Andrén, Per Håkansgården, Tråvad.

såsom ombud för Emil Jonsson, Grönedal.

" " Sven Johan Anderssons sterbhus, genom

Ingeborg Karlsson, Järnvägen, Lidköping.

Ester Abelsson, Tråvad.

Elsa Nyström, "

Anna Pettersson, Bremsegården, Fyrunga.

Anders Jansson, Åsbogården, Kvänum.

Hjalmar Jansson, Hellefors.

Sven Jansson, Grankullen, Borås.

Underrättelse till	Knut Littorin,	Bjärrtorp,	St. Hof.
" "	Claes Johansson,		Fyrunga.
" "	Gunnar Pettersson,	Bremsegården,	"
" "	Åron Isaksson,	"	"
" "	Johan Svantesson,	Gammeltråvad,	Tråvad.
" "	Otto Johansson,	Tomterna,	"
" "	John Sjölin,	Gammeltråvad,	"
" "	Johannes Andersson,	"	"
" "	August Jansson,	"	"
" "	Klas Persson,	"	"
" "	Karl Lidén,	"	"

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D 1.

Fullmakt för min son Ivar Brenander att vid syneförrättningen enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Bremsagården, Bjärtorp, Tomterna och Gammaltråvad uti Fyrunga och Tråvads socknar av Skaraborgs län föra min talan.

Bremsagården, Fyrunga den 21/5 1935.

Matilda Brenander.

Bevittnas:

A.H.Frimodig. Karin Frimodig.

2
Bil.D.

Fullmakt för Anders Frimodig att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Bremsagården,Bjärtorp,Tomterna och Gammaltråvad uti Fyrunga och Tråvads socknar av Skaraborgs län föra vår talan.

Bremsagården Fyrunga den 21/5 1935.

Anna Frimodig. Karin Frimodig.

Bevittnas

Ivar Brenander. Märta Brenander.

3
Bil.D.

Fullmakt för Hemmansägaren O.E. Andrén Per-Håkansgården Tråvad att vid Syneförrättningen hos hemmansägaren Sven Johansson i Bremsagården Fyrunga onsdagen den 22 Maj 1935,utöva min rösträtt.

Jönköping den 10 Maj 1935.

Emil Johnsson.

Att Emil Johnson egenhändigt undertecknat sitt namn den dag fullmakten utvisar samt att O.E. Andréns namn då fanns å fullmakten utsatt, bevittnas av på en gång närvarande.

Alg. Rendahl. Martin Nordbring.

Bil.D 4.

F u l l m a k t

för min svåger Gunnar Pettersson Fyrunga, att vid syneförrättning rörande uppgrävning av avloppsdiken och torrläggning av vattensjuka marker under Bremsagården m.fl. gårdar inom Fyrunga och Tråvad socknar,vilken förrättning hålles hos hr. Sven Johansson i Bremsagården den 22 maj detta år,min rätt bevaka och min rösträtt utöva,hållande jag för gillt vad detta mitt ombud lagligen gör.

Tråvad den 13 maj 1935.

Ester Abelson.

Fru Ester Abelsons egenhändiga namnteckning bevittna:

Gunnar Janson. Alice Landh.

Bil.D 5.

Fullmakt för Inspektor G. Quiding, Bjertorp, att vid Syneförrättningssammanträde i Bremsagården den 22 innevarande maj föra min talan och bevaka min rätt.

Bjertorp, Stora Hof, den 21 maj 1935.

K. Littorin.

Bevittnas:

E. Jonsson. Maj Andermark.

Bil.E.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning

och

värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fyrunga socken					
Fyrunga Kyrkogatan.	4 13	C	1/12		Anna Anders Sven ark Karin Frimodig
				1	väg
				2	åker, mylla på lera
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	äng
				10	tomt.
					Summa
-"- Bromsg.	1 23	A	1/12		Anna Anders Sven ark Karin Frimodig.
				11	åker, mylla på lera
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							14.0	—			—			—		
	01.0							650	6	50	700	7	—	50	—	50
	04.0							600	24	—	"	28	—	100	4	—
	04.5							"	27	—	"	31	50	"	4	50
	20.0							500	100	—	"	140	—	200	40	—
	23.0							"	115	—	"	161	—	"	46	—
	04.5							"	22	50	"	31	50	"	9	—
	04.0							"	20	—	"	28	—	"	8	—
		14.5						350	50	75	400	58	—	50	7	25
				34.0				600	204	—	700	238	—	100	34	—
	61.0	14.5		34.0		14.0			569	75		723	—		153	25
1	19.0							650	773	50	700	833	—	50	59	50
	24.0							500	120	—	"	168	—	200	48	—
	23.5							"	117	50	"	164	50	"	47	—
	02.5							"	12	50	"	17	50	"	5	—
	17.5							"	87	50	"	122	50	"	35	—
	19.5							"	97	50	"	136	50	"	39	—
	12.5							"	62	50	"	87	50	"	25	—
2	18.5								1271	—		1529	50		258	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				18	åker, mylla på lera
				19	" " " "
				20	väg och avlopp
				21	åker, mylla på lera
				22	" " " "
				23	väg
					Summa
Fyrunga Bremsg.	122	E	(1/128)		Anna Anders, Sven och Karin Timmdig.
				24	åker, mylla på lera
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
					Summa
—"— —"—	118	A	(1/64)		Anna Anders, Sven och Karin Timmdig.
				29	åker, mylla på lera
				30	" " " "
				31	" " " "
					Transport.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	18.5								1271	-		1529	50		258	50
	09.0							500	45	-	700	63	-	200	18	-
	07.0							"	35	-	"	49	-	"	14	-
							30.0	—			—			—		
1	61.0							650	1046	50	700	1127	-	50	80	50
2	21.0							500	1105	-	"	1547	-	200	442	-
							05.0	—			—			—		
6	16.5						35.0		3502	50		4315	50		813	-
	27.0							450	121	50	700	189	-	250	67	50
	23.0							"	103	50	"	161	-	"	57	50
	20.0							"	90	-	"	140	-	"	50	-
	19.0							"	85	50	"	133	-	"	47	50
	42.0							600	252	-	"	294	-	100	42	-
1	31.0								652	50		917	-		264	50
	55.0							600	330	-	700	385	-	100	55	-
	24.5							550	134	75	"	171	50	150	36	75
	23.5							500	117	50	"	164	50	200	47	-
1	03.0								582	25		721	-		138	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				32	åker, mylla på lera
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " " högländt.
				38	odlingsmark
				39	backe
					Summa
Tyvunga Bremsäg.	1 10	C	17/280		Sven Erik Axel Johansson
				40	åker, mylla på lera
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	03.0								582	25		721	-		138	75
	25.0							450	112	50	700	175	-	250	62	50
	25.0							"	112	50	"	175	-	"	62	50
	27.0							"	121	50	"	189	-	"	67	50
	27.0							"	121	50	"	189	-	"	67	50
	32.0							"	144	-	"	224	-	"	80	-
							09.5	—			—			—		
			02.0					300	6	-	400	8	-	100	2	-
							11.5	—			—			—		
2	39.0		02.0				21.0		1200	25		1681	-		480	75
	36.0							450	162	-	700	252	-	250	90	-
	35.0							"	157	50	"	245	-	"	87	50
	36.0							"	162	-	"	252	-	"	90	-
	32.5							"	146	25	"	227	50	"	81	25
	33.0							"	148	50	"	231	-	"	82	50
	32.5							"	146	25	"	227	50	"	81	25
	36.0							"	162	-	"	252	-	"	90	-
	34.0							"	153	-	"	238	-	"	85	-
	33.0							"	148	50	"	231	-	"	82	50
	36.0							"	162	-	"	252	-	"	90	-
	36.0							"	162	-	"	252	-	"	90	-
3	80.0								1710	-		2660	-		950	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				51	åker emellan gr å bro
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	vägar
				63	åker emellan gr å bro, Ingeland
				64	" " " " "
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
					Transport.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	80.0								1710	–		2660	–		950	–
	26.5							450	119	25	650	172	25	200	53	–
	23.5							"	105	75	"	152	75	"	47	–
	23.0							400	92	–	"	149	50	250	57	50
	23.0							"	92	–	"	149	50	"	57	50
	23.5							"	94	–	"	152	75	"	58	75
	22.5							"	90	–	"	146	25	"	56	25
	22.5							"	90	–	"	146	25	"	56	25
	21.5							"	86	–	"	139	75	"	53	75
	20.0							"	80	–	"	130	–	"	50	–
	18.5							"	74	–	"	120	25	"	46	25
	15.0							"	60	–	"	97	50	"	37	50
							10.0	–			–			–		
							02.0	–			–			–		
							02.5	–			–			–		
							01.5	–			–			–		
							04.0	–			–			–		
							05.0	–			–			–		
	04.0							500	20	–	650	26	–	150	6	–
	12.5							550	68	75	"	81	25	100	12	50
	17.5							450	78	75	"	113	75	200	35	–
	15.0							400	60	–	"	97	50	250	37	50
	13.5							"	54	–	"	87	75	"	33	75
6	82.0						25.0		2974	50		4823	–		1648	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				73	åker, myllra jämte lera
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " " Högländt
				89	" " " " "
				90	" " " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	82.0						25.0		2974	50		4623	–		1648	50
	14.0							400	56	–	650	91	–	250	35	–
	12.5							"	50	–	"	81	25	"	31	25
	13.0							"	52	–	"	84	50	"	32	50
	13.5							"	54	–	"	87	75	"	33	75
	29.0							"	116	–	"	188	50	"	72	50
	05.0							"	20	–	"	32	50	"	12	50
	07.0							"	28	–	"	45	50	"	17	50
	16.5							450	74	25	"	107	25	200	33	–
	14.0							"	63	–	"	91	–	"	28	–
	12.0							400	48	–	"	78	–	250	30	–
	11.5							"	46	–	"	74	75	"	28	75
	11.0							"	44	–	"	71	50	"	27	50
	11.5							450	51	75	"	74	75	200	23	–
	11.0							"	49	50	"	71	50	"	22	–
	20.0							"	90	–	"	130	–	"	40	–
							03.5	—			—			—		
							04.5	—			—			—		
							15.5	—			—			—		
	02.5							600	15	–	650	16	25	50	1	25
	01.5							"	9	–	"	9	75	"	–	75
	02.0							"	12	–	"	13	–	"	1	–
8	89.5						48.5		3853	–		5971	75		2118	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tyrunga Bremsng.	1 19	B	5/256		Sven nk Axel Johansson
				94	åker, mylla på lera
				95	" " " " högländt.
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
				109	" " " "
				110	väg
				111	tomt
				112	åker, mylla på lera
				113	" " " "
				114	" " " "
				115	väg
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. (LFTR.) SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05.0							600	30	–	650	32	50	50	2	50
							03.0	–			–			–		
	39.0							450	175	50	650	253	50	200	78	–
	42.0							"	189	–	"	273	–	"	84	–
	18.5							"	83	25	"	120	25	"	37	–
	20.5							"	92	25	"	133	25	"	41	–
	10.5							"	47	25	"	68	25	"	21	–
	09.0							"	40	50	"	58	50	"	18	–
	09.0							"	40	50	"	58	50	"	18	–
	09.0							"	40	50	"	58	50	"	18	–
	13.0							"	58	50	"	84	50	"	26	–
	15.0							"	67	50	"	97	50	"	30	–
	15.0							"	67	50	"	97	50	"	30	–
	07.5							"	33	75	"	48	75	"	15	–
	05.0							"	22	50	"	32	50	"	10	–
	04.0							"	18	–	"	26	–	"	8	–
							04.0	–			–			–		
							70.0	–			–			–		
	09.0							450	40	50	650	58	50	200	18	–
	07.5							500	37	50	"	48	75	150	11	25
	29.0							600	174	–	"	188	50	50	14	50
							12.0	–			–			–		
2	67.5						89.0		1258	50		1738	75		480	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fyrunga Bremsg.	120	C	(3/256)		Sven och Axel Johansson
				116	väg
				117	åker, myrlka på lera
				118	" " " "
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	" " " "
				123	" " " "
				124.	" " " "
					Summa
— " —	— " —	113	B	1/32	Sven och Axel Johansson
				125	åker, myrlka på lera
				126	" " " "
				127	" " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
				131	" " " "
				132	" " " "
				133	" " " "
				134	" " " "
					Transport.

PETTERSONSKA BOKTR. KPTN
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02.5	—			—			—		
	14.0							450	63	–	650	91	–	200	28	–
	11.0							400	44	–	"	71	50	250	27	50
	19.0							"	76	–	"	123	50	"	47	50
	21.5							450	96	75	"	139	75	200	43	–
	28.0							"	126	–	"	182	–	"	56	–
	18.5							"	83	25	"	120	25	"	37	–
	28.0							"	126	–	"	182	–	"	56	–
	34.0							"	153	–	"	221	–	"	68	–
1	74.0						02.5		768	–		1131	–		363	–
	16.0							450	72	–	650	104	–	200	32	–
	15.0							"	67	50	"	97	50	"	30	–
	21.0							"	94	50	"	136	50	"	42	–
	16.0							"	72	–	"	104	–	"	32	–
	28.5							"	128	25	"	185	25	"	57	–
	27.0							"	121	50	"	175	50	"	54	–
	28.5							"	128	25	"	185	25	"	57	–
	31.0							"	139	50	"	201	50	"	62	–
	22.0							"	99	–	700	154	–	250	55	–
	18.0							"	81	–	"	126	–	"	45	–
2	23.0								1003	50		1469	50		466	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				135	åker, myllа på lera
				136	" " " "
				137	" " " "
				138	" " " "
				139	" " " "
				140	" " " "
				141	" " " "
				142	" " " "
				143	" " " "
				144	" " " "
				145	" " " "
				146	" " " "
					Summa
Fyrunga Bremog	1 12	A	1/32		Sven och Axel Johansson
				147	åker, myllа på lera
				148	" " " "
				149	" " " "
				150	" " " "
				151	" " " "
				152	" " " "
				153	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	23.0								1003	50		1469	50		466	–
	21.5							450	96	75	700	150	50	250	53	75
	18.5							"	83	25	"	129	50	"	46	25
	20.5							"	92	25	"	143	50	"	51	25
	18.5							"	83	25	"	129	50	"	46	25
	19.0							"	85	50	"	133	–	"	47	50
	16.5							"	74	25	"	115	50	"	41	25
	12.5							"	56	25	"	87	50	"	31	25
	15.0							"	67	50	"	105	–	"	37	50
	14.5							"	65	25	"	101	50	"	36	25
	17.5							"	78	75	"	122	50	"	43	75
	18.0							"	81	–	"	126	–	"	45	–
	22.0							"	99	–	"	154	–	"	55	–
4	37.0								1966	50		2967	50		1001	–
	05.5							400	22	–	700	38	50	300	16	50
	06.5							"	26	–	"	45	50	"	19	50
	07.0							"	28	–	"	49	–	"	21	–
	05.5							"	22	–	"	38	50	"	16	50
	05.5							"	22	–	"	38	50	"	16	50
	03.5							"	14	–	"	24	50	"	10	50
	06.0							"	24	–	"	42	–	"	18	–
	39.5								158	–		276	50		118	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				154	åker, mylla på lera
				155	" " " "
				156	" " " "
				157	" " " "
				158	" " " "
				159	" " " "
				160	" " " "
				161	" " " "
				162	" " " "
				163	" " " "
				164	" " " "
				165	äng
				166	barkr
				167	äng
				168	barkr
				169	äng
				170	åker, mylla på lera
				171	" " " "
				172	" " " "
				173	" " " "
				174	" " " "
				175	" " " "
					Transport.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39.5								158	-		276	50		118	50
	06.0							400	24	-	700	42	-	300	18	-
	06.0							"	24	-	"	42	-	"	18	-
	07.0							"	28	-	"	49	-	"	21	-
	08.0							"	32		"	56	-	"	24	-
	12.0							450	54	-	"	84	-	250	30	-
	07.0							"	31	50	"	49	-	"	17	50
	16.0							500	80	-	750	120	-	"	40	-
	16.5							"	82	50	"	123	75	"	41	25
	14.0							"	70	-	"	105	-	"	35	-
	16.0							450	72	-	"	120	-	300	48	-
	12.0							"	54	-	"	90	-	"	36	-
		26.0						400	104	-	500	130	-	100	26	-
						12.5		—			—			—		
						07.5		—			—			—		
						11.0		—			—			—		
		09.0						400	36	-	500	45	-	100	9	-
	06.5							500	32	50	750	48	75	250	16	25
	08.0							"	40	-	"	60	-	"	20	-
	15.0							"	75	-	"	112	50	"	37	50
	15.0							"	75	-	"	112	50	"	37	50
	17.0							"	85	-	"	127	50	"	42	50
	12.0							"	60	-	"	90	-	"	30	-
2	33.5	35.0				31.0			1217	50		1883	50		666	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				176	åker, myllra på lera
				172a	" " " "
				173a	" " " "
				174a	" " " "
				175a	" " " "
				176a	" " " "
				177	" " " " högländt
				178	" " " "
				179	" " " "
				180	" " " "
				181	" " " "
				182	" " " "
				183	" " " "
				184	" " " "
				185	" " " "
				186	" " " "
					Summa
Tyrunga Bruneg. 1:14		C	1/32		Sven och Axel Johansson
				187	åker, myllra på lera
				188	" " " "
				189	" " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	33.5		35.0				31.0		1217	50		1883	50		666	-
	12.0							500	60	-	750	90	-	250	30	-
	03.5							"	17	50	650	22	75	150	5	25
	04.0							"	20	-	"	26	-	"	6	-
	07.5							"	37	50	"	48	75	"	11	25
	04.5							"	22	50	"	29	25	"	6	75
	02.0							"	10	-	"	13	-	"	3	-
							07.5	—			—			—		
	07.0							450	31	50	750	52	50	300	21	-
	06.5							"	29	25	"	48	75	"	19	50
	06.5							"	29	25	"	48	75	"	19	50
	06.5							"	29	25	"	48	75	"	19	50
	09.0							"	40	50	"	67	50	"	27	-
	08.5							"	38	25	"	63	75	"	25	50
	07.5							"	33	75	"	56	25	"	22	50
	09.5							"	42	75	"	71	25	"	28	50
	09.0							"	40	50	"	67	50	"	27	-
3	37.0		35.0				38.5		1700	-		2638	25		938	25
	23.0							450	103	50	700	161	-	250	57	50
	32.0							"	144	-	"	224	-	"	80	-
	15.0							"	67	50	"	105	-	"	37	50
	70.0								315	-		490	-		175	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				190	åker, mylla på lera
				191	" " " "
				192	" " " "
				193	" " " "
				194	" " " "
				195	" " " "
				196	" " " "
				197	" " " "
				198	" " " "
				199	" " " "
				200	" " " "
				201	" " " "
				202	" " " "
				203	" " " "
				204	" " " "
				205	" " " "
				206	äng
				207	åker, mylla på lera
				208	" " " "
				209	" " " "
				210	" " " "
				211	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70.0								315	-		490	-		175	-
	15.0							450	67	50	700	105	-	250	37	50
	11.0							"	49	50	"	77	-	"	27	50
	11.0							"	49	50	"	77	-	"	27	50
	09.5							"	42	75	"	66	50	"	23	75
	07.5							"	33	75	"	52	50	"	18	75
	05.5							"	24	75	"	38	50	"	13	75
	04.5							"	20	25	"	31	50	"	11	25
	01.5							"	6	75	"	10	50	"	3	75
	08.0							"	36	-	"	56	-	"	20	-
	06.0							"	27	-	"	42	-	"	15	-
	07.0							"	31	50	"	49	-	"	17	50
	09.0							"	40	50	"	63	-	"	22	50
	08.0							"	36	-	"	56	-	"	20	-
	11.0							"	49	50	"	77	-	"	27	50
	12.0							"	54	-	"	84	-	"	30	-
	14.0							"	63	-	"	98	-	"	35	-
							06.0	—			—			—		
	19.0							400	76	-	650	123	50	250	47	50
	21.0							"	84	-	"	136	50	"	52	50
	21.0							"	84	-	"	136	50	"	52	50
	21.0							"	84	-	"	136	50	"	52	50
	21.0							"	84	-	"	136	50	"	52	50
3	13.5						06.0		1359	25		2143	-		783	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				212	åker, mylla på lera
				213	" " " "
				214	" " " "
				215	" " " "
				216	" " " "
				217	" " " "
				218	" " " "
				219	" " " "
					Summa.
Fyrunga Bruneg.	1 21	D	(1/128)		Johan Fahlgren.
				220	åker, mylla på lera, högl.
				221	" " " "
				222	tomt.
				223	åker, mylla på lera
				224	" " " "
				225	" " " "
				226	" " " "
				227	" " " "
				228	väg
				229	åker, mylla på lera
				230	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	19.5						06.0		1359	25		2143	-		783	75
	21.0							400	84	-	650	136	50	250	52	50
	17.0							"	68	-	"	110	50	"	42	50
	03.5							"	14	-	"	22	75	"	8	75
	03.5							"	14	-	"	22	75	"	8	75
	03.0							"	12	-	"	19	50	"	7	50
	02.5							"	10	-	"	16	25	"	6	25
	02.0							"	8	-	"	13	-	"	5	-
	02.5							"	10	-	"	16	25	"	6	25
3	68.5						06.0		1579	25		2500	50		921	25
							07.5	—			—			—		
	03.0							600	18	-	650	19	50	50	1	50
							05.0	—			—			—		
	10.5							500	52	50	700	73	50	200	21	-
	13.0							550	71	50	"	91	-	150	19	50
	20.0							600	120	-	"	140	-	100	20	-
	20.0							"	120	-	"	140	-	"	20	-
	23.0							"	138	-	"	161	-	"	23	-
							09.0	—			—			—		
	14.0							500	70	-	700	98	-	200	28	-
	09.5							"	47	50	"	66	50	"	19	-
1	13.0						21.5		637	50		789	50		152	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				231.	åker, mylla på lera
				232	" " " "
				233	" " " "
					Summa
Tyrunga Bjemseg	1/15	D	1/32		Johan Fahlgren
				234	åker, mylla på lera
				235	" " " "
				236	" " " "
				237	" " " "
				238	" " " "
				239	" " " "
				240	" " " "
				241	" " " "
				242	" " " " högl.
				243	samt
				244	"
				245	väg
				246	åker, mylla på lera
				247	" " " "
				248	" " " "
				249	" " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13.0						21.5		637	50		789	50		152	-
	07.0							550	38	50	700	49	-	150	10	50
	04.0							"	22	-	"	28	-	"	6	-
	03.0							500	15	-	"	21	-	200	6	-
1	27.0						21.5		713	-		887	50		174	50
	09.0							450	40	50	700	63	-	250	22	50
	08.0							"	36	-	"	56	-	"	20	-
	05.5							"	24	75	"	38	50	"	13	75
	05.0							"	22	50	"	35	-	"	12	50
	04.5							"	20	25	"	31	50	"	11	25
	04.5							500	22	50	"	31	50	200	9	-
	04.0							550	22	-	"	28	-	150	6	-
	06.0							"	33	-	650	39	-	100	6	-
							06.5	—			—			—		
							14.5	—			—			—		
							04.5	—			—			—		
							01.0	—			—			—		
	02.0							600	12	-	650	13	-	50	1	-
	14.0							550	77	-	"	91	-	100	14	-
	07.0							"	38	50	"	45	50	"	7	-
	07.0							"	38	50	"	45	50	"	7	-
0	76.5						26.5		387	50		517	50		130	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				250	imp.
				251	åker, mylla på lera
				252	" " " "
				253	" " " "
				254	" " " "
				255	väg
				256	komt
				257	åker, mylla på lera
				258	" " " "
				259	" " " "
				260	" " " "
				261	" " " "
				262	" " " "
				263	" " " " högl.
				264	väg
				265	åker, mylla på lera
				266	" " " "
				267	" " " "
				268	" " " "
				269	" " " "
				270	" " " "
				271	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76.5						26.5		387	50		517	50		130	—
							01.0	—			—			—		
	06.0							600	36	—	650	39	—	50	3	—
	11.0							"	66	—	700	77	—	100	11	—
	12.0							"	72	—	"	84	—	"	12	—
	11.0							"	66	—	"	77	—	"	11	—
							08.5	—			—			—		
							16.0	—			—			—		
	05.5							600	33	—	650	35	75	50	2	75
	11.5							"	69	—	"	74	75	"	5	75
	14.0							"	84	—	"	91	—	"	7	—
	14.0							"	84	—	"	91	—	"	7	—
	16.0							"	96	—	"	104	—	"	8	—
	20.0							"	120	—	700	140	—	100	20	—
							09.5	—			—			—		
							03.5	—			—			—		
	10.5							550	57	75	650	68	25	100	10	50
	26.0							"	143	—	700	182	—	150	39	—
	22.0							500	110	—	"	154	—	200	44	—
	27.0							450	121	50	"	189	—	250	67	50
	23.0							"	103	50	"	161	—	"	57	50
	11.5							600	69	—	"	80	50	100	11	50
	14.0							"	84	—	"	98	—	"	14	—
3	31.5						65.0		1802	25		2263	75		461	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				272	åker, mylla på lera
				273	" " " "
				274	" " " "
				275	" " " "
				276	" " " "
					Summa.
Fyrunga Bremseg.	1/12	A	1/32		Sven och Axel Johansson
				277	åker, mylla på lera
				278	" " " "
					Summa
—"— —"—	1/13	B	1/32		Sven och Axel Johansson
				279	åker, mylla på lera
				280	" " " "
					Summa
—"— —"—	1/14	C	1/32		Sven och Axel Johansson
				281	åker, mylla på lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	31.5						65.0		1802	25		2263	75		461	50
	14.0							550	77	–	700	98	–	150	21	–
	14.0							"	77	–	"	98	–	"	21	–
	11.0							"	60	50	"	77	–	"	16	50
	16.0							"	88	–	"	112	–	"	24	–
	16.5							500	82	50	"	115	50	200	33	–
4	03.0						65.3		2187	25		2764	25		577	–
	16.0							450	72	–	650	104	–	200	32	–
	04.5							"	20	25	"	29	25	"	9	–
	20.5								92	25		133	25		41	–
	10.0							450	45	–	650	65	–	200	20	–
	08.0							"	36	–	"	52	–	"	16	–
	18.0								81	–		117	–		36	–
	17.5							450	78	75	650	113	75	200	35	–
	17.5								78	75		113	75		35	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fryunga Byamag.	1:10	D	17/280		Sven och Axel Johansson
				282	åker, mylla på lera
				283	" " " "
				284	" " " "
					Summa
—"— —"—	1:19	E	(5/256)		Sven och Axel Johansson
				285	åker, mylla på lera
					Summa
—"— —"—	1:20	F	(3/256)		Sven och Axel Johansson
				286	åker, mylla på lera
					Summa
—"— —"—	1:6	G	1/8		Emil Jonsson
				287	åker, mylla på lera
				288	" " " "
				289	" " " "
				290	" " " "
				291	" " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. LPTN. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01.5							450	6	75	650	9	75	200	3	–
	25.5							"	114	75	"	165	75	"	51	–
	09.0							"	40	50	"	58	50	"	18	–
	36.0								162	–		234	–		72	–
	10.0							450	45	–	650	65	–	200	20	–
	10.0								45	–		65	–		20	–
	06.0							450	27	–	650	39	–	200	12	–
	06.0								27	–		39	–		12	–
	12.0							450	54	–	650	78	–	200	24	–
	11.0							"	49	50	"	71	50	"	22	–
	11.5							"	51	75	"	74	75	"	23	–
	12.0							"	54	–	"	78	–	"	24	–
	12.0							"	54	–	"	78	–	"	24	–
	58.5								263	25		380	25		117	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fyrunga Bremsrg.	1:34	B	3/70		Svar Bremander
				292	åker, mylla på lera
				293	" " " "
				294	" " " "
					Summa
—"— —"—	1:9	J	3/70		Karl Bremanders sterbhus
				295	åker, mylla på lera
				296	" " " "
					Summa
—"— —"—	1:18	M	(1/64)		Anna, Anders, Sven och Karin Grimsdig.
				297	åker, mylla på lera
				298	" " " "
					Summa
—"— —"—	1:22	N	(1/128)		Anna, Anders, Sven och Karin Grimsdig.
				299	åker, mylla på lera
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. (PTR.) V. SIARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10.5							450	47	25	650	68	25	200	21	–
	07.5							"	33	75	"	48	75	"	15	–
	07.0							"	31	50	"	45	50	"	14	–
	25.0								112	50		162	50		50	–
	04.0							500	20	–	650	26	–	150	6	–
	03.0							550	16	50	"	19	50	100	3	–
	07.0								36	50		45	50		9	–
	03.0							450	13	50	650	19	50	200	6	–
	04.0							400	16	–	"	26	–	250	10	–
	07.0								29	50		45	50		16	–
	03.0							400	12	–	650	19	50	250	7	50
	03.0								12	–		19	50		7	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tyrunga Bremyr.	1 23	O	1/12		Anna, Anders, Sven och
					Karin Trimdig
				300	åker, mylla på lera
				301	" " " "
				302	" " " "
					Summa
—"— —"—	1 15	P	1/32		Johan Fahlgren
				303	åker, mylla på lera
				303a	" " " "
					Summa
—"— —"—	1 16	R	1/8		Sven Johan Anderssons
					sterbh.
				304	åker, mylla på lera
				305	" " " "
				306	" " " "
					Summa
—"— —"—	1 29	S	1/28		Sven Johan Anderssons
					sterbh.
				307	åker, mylla på lera
				308	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.5							400	54	–	650	87	75	250	33	75
	14.0							"	56	–	"	91	–	"	35	–
	13.5							"	54	–	"	87	75	"	33	75
	41.0								164	–		266	50		102	50
	10.0							400	40	–	650	65	–	250	25	–
	02.5							"	10	–	700	17	50	300	7	50
	12.5								50	–		82	50		32	50
	16.5							400	66	–	700	115	50	300	49	50
	13.5							"	54	–	"	94	50	"	40	50
	18.0							"	72	–	"	126	–	"	54	–
	48.0								192	–		336	–		144	–
	07.0							400	28	–	650	45	50	250	17	50
	06.0							"	24	–	"	39	–	"	15	–
	13.0								52	–		84	50		32	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fjuunga Bremsg.	1 27	T	1/56		Claes Johansson
				309	åker, mylla på lera
					Summa
—"— —"—	1 25	U	1/56		Gumme Pettersson
				310	åker, mylla på lera
					Summa
—"— —"—	1 26	V	1/56		Gumme Pettersson
				311	åker, mylla på lera
					Summa
—"— —"—	1 28	X	1/28		Ivon Isaksson
				312	åker, mylla på lera
				312a	" " " "
					Summa
Bjärtorp	2 1	F	1		Knut Lillgren
				313	väg
				314	åker, mylla på lera
				315	" " " "
				316	" " " "
				317	" " " "
					Transport.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06.0							400	24	–	650	39	–	250	15	–
	06.0								24	–		39	–		15	–
	05.5							400	22	–	700	38	50	300	16	50
	05.5								22	–		38	50		16	50
	05.5							400	22	–	650	35	75	250	13	75
	05.5								22	–		35	75		13	75
	06.0							400	24	–	650	39	–	250	15	–
	06.0							"	24	–	700	42	–	300	18	–
	12.0								48	–		81	–		33	–
							16.0	—			—			—		
	05.0							500	25	–	700	35	–	200	10	–
	17.0							"	85	–	"	119	–	"	34	–
	10.0							"	50	–	"	70	–	"	20	–
	12.0							"	60	–	"	84	–	"	24	–
	44.0						16.0		220	–		308	–		88	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				318	åker, myrar och hus
				319	" " " "
				320	" " " "
				321	" " " "
				322	" " " "
				323	" " " "
				324	" " " "
				325	" " " "
				326	" " " "
				327	" " " "
				328	" " " "
				329	" " " "
				330	" " " "
				331	" " " "
				332	" " " "
				333	" " " "
				334	" " " "
				335	" " " "
				336	" " " "
				337	" " " "
				338	" " " "
				339	" " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44.0						16.0		220	-		308	-		88	-
	13.5							500	67	50	700	94	50	200	27	-
	18.0							"	90	-	"	126	-	"	36	-
	20.0							"	100	-	"	140	-	"	40	-
	21.5							"	107	50	"	150	50	"	43	-
	05.0							550	27	50	650	32	50	100	5	-
	07.0							"	38	50	"	45	50	"	7	-
	06.0							"	33	-	"	39	-	"	6	-
	08.0							"	44	-	"	52	-	"	8	-
	10.0							"	55	-	"	65	-	"	10	-
	13.5							"	74	25	"	87	75	"	13	50
	47.0							"	258	50	700	329	-	150	70	50
	38.0							"	209	-	"	266	-	"	57	-
	38.0							"	209	-	"	266	-	"	57	-
	40.0							"	220	-	"	280	-	"	60	-
	43.0							"	236	50	"	301	-	"	64	50
	21.5							"	118	25	"	150	50	"	32	25
	22.5							"	123	75	"	157	50	"	33	75
	20.0							"	110	-	650	130	-	100	20	-
	21.0							"	115	50	"	136	50	"	21	-
	20.0							"	110	-	"	130	-	"	20	-
	15.0							"	82	50	"	97	50	"	15	-
	14.0							"	77	-	"	91	-	"	14	-
5	06.5						16.0		2727	25		3475	75		748	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				340	åker, myllra på lera
				341	" " " "
				342	" " " "
				343	" " " "
				344	" " " "
				345	" " " "
				346	" " " "
					Summa
Tråvads socken.					
Gammeltråva	16-19	F			Samfälld soldatboställe
				347	åker, myllra på lera
				348	" " " "
				349	" " " "
				350	" " " "
				351	" " " "
				352	" " " "
				353	" " " "
				354	" " " "
				355	" " " "
				356	" " " "
				357	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	06.5						16.0		2727	25		3475	75		748	50
	14.0							550	77	–	650	91	–	100	14	–
	17.0							"	93	50	"	110	50	"	17	–
	26.0							600	156	–	700	182	–	"	26	–
	31.0							"	186	–	"	217	–	"	31	–
	32.0							"	192	–	"	224	–	"	32	–
	37.0							"	222	–	"	259	–	"	37	–
	37.5							"	225	–	"	262	50	"	37	50
7	01.0						16.0		3878	75		4821	75		943	–
	15.0							450	67	50	700	105	–	250	37	50
	14.0							"	63	–	"	98	–	"	35	–
	11.0							"	49	50	"	77	–	"	27	50
	11.0							"	49	50	"	77	–	"	27	50
	11.0							"	49	50	"	77	–	"	27	50
	14.5							"	65	25	"	101	50	"	36	25
	14.5							"	65	25	"	101	50	"	36	25
	14.0							500	70	–	"	98	–	200	28	–
	15.0							"	75	–	"	105	–	"	30	–
	14.0							"	70	–	"	98	–	"	28	–
	13.0							"	65	–	"	91	–	"	26	–
1	47.0								689	50		1029	–		339	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				358	åker, mylla på lera
				359	" " " "
				360	" " " "
				361	" " " "
				362	backe
				363	åker, mylla på lera
				364	" " " "
				365	" " " "
				366	" " " "
				367	" " " "
				368	" " " "
					Summa
					Sammandrag
Fjuunga socken					
Fjuunga Kihrgatan	4 13	C	1/12		Anna, Anders, Sven och
				1-10	Karin Fiumdig, Bremseg.
—"— Bremsegården	1 23	O A	1/12	300-302 11-23	D:sma
—"— —"—	1 22	M E	1/128	299 24-28	D:sma
—"— —"—	1 18	M A	1/64	297-298 29-39	D:sma
—"— —"—	1 10	D C	17/280	282-284 40-93	Sven och Axel Johansson
—"— —"—	1 19	E B	5/256	285 94-115	D:sma
					Transport.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	47.0								689	50		1029	–		339	50
	12.5							550	68	75	700	87	50	150	18	75
	12.5							"	68	75	"	87	50	"	18	75
	18.0							600	108	–	"	126	–	100	18	–
	17.0							"	102	–	"	119	–	"	17	–
							02.5	–			—			—		
	18.0							600	108	–	700	126	–	100	18	–
	16.0							"	96	–	"	112	–	"	16	–
	15.0							"	90	–	"	105	–	"	15	–
	15.5							"	93	–	"	108	50	"	15	50
	16.5							"	99	–	"	115	50	"	16	50
	15.0							"	90	–	"	105	–	"	15	–
3	03.0						02.5		1613	–		2121	–		508	–
	61.0		14.5		34.0		14.0		569	75		723	–		153	25
	41.0								164	–		266	50		102	50
6	16.5						35.0		3502	50		4315	50		813	–
	03.0								12	–		19	50		7	50
1	31.0								652	50		917	–		264	50
	07.0								29	50		45	50		16	–
2	39.0		02.0				21.0		1200	25		1681	–		480	75
	36.0								162	–		234	–		72	–
8	89.5						48.5		3853	–		5971	75		2118	75
	10.0								45	–		65	–		20	–
2	67.5						89.0		1258	50		1738	75		480	25
23	01.5		16.5		34.0	2	07.5		11449	–		15977	50		4528	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Tjurunga Bremsegården	1:20	F C	3/256	286 116-124	Sven och Axel Johansson
—"— —"—	1:13	B	1/32	279-280 125-146	D:sma
—"— —"—	1:12	A	1/32	277-278 147-186	D:sma
—"— —"—	1:14	C	1/32	281 187-219	D:sma.
—"— —"—	1:21	D	(1/128)	220-233	Johan Fahlgren
—"— —"—	1:15	P D.	1/32	303-303a 234-276	D:sma.
—"— —"—	1:6	G	1/8	287-291	Emil Jonsson, gm. E. O. Andrén
—"— —"—	1:34	B	3/70	292-294	Sven Bremander
—"— —"—	1:9	J	3/70	295-296	Karl Bremanders sterbhus
—"— —"—	1:16	R	1/8	304-306	Sven Johan Anderssons sterbh.
—"— —"—	1:29	S	1/28	307-308	D:sma.
—"— —"—	1:27	T	1/56	309	Claes Johansson
—"— —"—	1:25	U	1/56	310	Gunnar Pettersson
—"— —"—	1:26	V	1/56	311	D:sma
—"— —"—	1:28	X	1/28	312	Aron Isaksson
Björntorp	2:1	F	1	313-346	Kmt Littorin
Trävads socken					
Sammeltråva	6-13	F		347-368	Sampått soldatbostäle
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	01.5		16.5		34.0	2	07.5		11449	-		15977	50		4528	50
	06.0								27	-		39	-		12	-
1	74.0						02.5		768	-		1131	-		363	-
	18.0								81	-		117	-		36	-
4	37.0								1966	50		2967	50		1001	-
	20.5								92	25		133	25		41	-
3	37.0		35.0				38.5		1700	-		2638	25		938	25
	17.5								78	75		113	75		35	-
3	68.5						06.0		1579	25		2500	50		921	25
1	27.0						21.5		713	-		887	50		174	50
	12.5								50	-		82	50		32	50
4	03.0						65.0		2187	25		2764	25		577	-
	58.5								263	25		380	25		117	-
	25.0								112	50		162	50		50	-
	07.0								36	50		45	50		9	-
	48.0								192	-		336	-		144	-
	13.0								52	-		84	50		32	50
	06.0								24	-		39	-		15	-
	05.5								22	-		38	50		16	50
	05.5								22	-		35	75		13	75
	12.0								48	-		81	-		33	-
7	01.0						16.0		3878	75		4821	75		943	-
3	03.0								1613	-		2121	-		508	-
54	07.0		51.5		34.0	3	57.0		26956	-		37497	75		10541	75

Bremaregården den 11 juni 1935

Ivar Nilsson

Gustaf Johansson Karl Svensson

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G.								
+00 +00 0 -2	200	Lera -3 m	650	0.70			455	-		
+00 +80 2 -3	180	" "	940	0.70			658	-		
+80 +80 3 -4	100	" "	150	0.70	105	-				
		Berg	6	12:-	72	-				
		Inköp inkl frakt av 15" cementrör med koniska stötändar,längd 80 cm.	st. 125	3.25	406	25				
		Läggning av rören samt återfyllning	lpm 100	0.80	80	-				
		Rörutlopp vid 3+93 m.	st. 1		20	-				
		Brunn vid 4+80,inre diam. 100 cm	st. 1		120	-	803	25		
+80 +80 4 -8	400	Lera -3 m	450	0.70	315	-				
		Inköp inkl frakt av 12" cementrör med koniska stötändar,längd 80 cm	st. 500	2.25	1125	-				
		Läggning av rören samt återfyllning	lpm. 400	0.60	240	-				
		Brunnar vid 5+45 m,6+56 m, 7+50 m och 8+80 m inre diameter 60 centimeter	st. 4	60:-	240	-	1920	-		
+80 +80 8 -9	100	Lera -3 m	110	0.70	77	-				
		Inköp inkl. frakt av 10" cementrör med koniska stötändar,längd 80 cm.	st. 130	1.75	227	50				
		Läggning av rören samt återfyllning	lpm.100	0.30	30	-				
		Brunn vid 9+80,inre diameter 60 cm.	st. 1		60	-	394	50		
+80 +70 9 -11	190	Lera -3 m	200	0.70	140	-				
	1170	Transport			140	-	4230	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1170	Transport			140	-	4230	75		
		Inköp inkl. frakt av 9" cementrör med koniska stötändar, längd 80 cm. st.	240	1.45	348	-				
		Läggning av rören samt återfyllning lpm.	190	0.30	57	-				
		Brunnar vid 10+60 och 11+70 m. inre diam. 45 cm. st.	2		80-		625	-	4855	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10 %							481	70
		Jordersättningar enl. utlåtandet							512	55
	1170						Summa		5850	oo
		Diksesträckan C - C 1.								
+oo 14 -14	96	Lera -3 m	140	0.70	98	-				
		Inköp inkl frakt av 10" cementrör med koniska stötändar, längd 80 cm. st.	120	1.75	210	-				
		Läggning av rören och återfyllning lpm.	96	0.30	28	80				
		Brunn vid 14+96 m. inre diameter 60 cm. st.	1		60	-	396	80		
+96 14 -17	238	Lera -3 m	250	0.70	175	-				
		Inköp inkl frakt av 9" cementrör med koniska stötändar, längd 80 cm st.	300	1.40	420	-				
		Läggning av rören och återfyllning lpm.	238	0.30	71	40				
		Brunn vid 17+34 m inre diameter 60 cm. st.	1		60	-	726	40		
	334	Transport					1123	20		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

333563

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	334	Transport					1123	20		
+34 +36 17 -19	202	Inköp inkl frakt av 8" tegelrör, längd 300 m/m	st. 700	0.40	280	-				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning	lpm. 202	0.50	101	-				
		Brunn vid 19+36 m. inre diameter 45 cm.	st. 1		40	-	421	-		
+36 +oo 19 -20	64	Inköp inkl frakt av 5" tegelrör, längd 300 m/m	st. 225	0.20	45	-				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning	lpm. 64	0.50	32	-				
		Brunn vid 20+oo m. inre diameter 45 cm.	st. 1		40	-	117	-	1661	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10 %							168	80
	600						Summa		1830	-
		Dikessträckan D - D 1.								
+oo +48 21 -22	148	Inköp inkl frakt av 4" tegelrör, längd 300 m/m	st. 510	0.15	76	50				
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning	lpm. 147	0.50	73	50				
		Brunn vid 22+48 m, inre diameter 45 cm	st. 1		40	-	190	oo	190	oo
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10%							20	-
	148						Summa		210	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diksesträckan E - E 1.								
I - III	160	Inköp inkl frakt av 6" te-								
		gelrör, längd 300 m/m st.	550	0.30	165	-				
		Grävning, läggning av rören								
		samt återfyllning lpm.	160	0.50	80	-				
		Brunn vid III, inre dia-								
		meter 45 cm. st.	1		40	-	285	-	285	-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges omkr. 10 %							25	-
	160						Summa		310	-
		Diksesträckan F - F 1.								
+00 +94 23 -23	94	Inköp inkl frakt av 5" te-								
		gelrör 300 m/m st.	330	0.20	66	-				
		Grävning, läggning av rören								
		samt återfyllning lpm.	94	0.50	47	-				
		Brunn vid 24+00 inre dia-								
		meter 45 cm. st.	1		40	-	153	-		
+94 +94 23 -24	100	Inköp inkl. frakt av 4" te-								
		gelrör 300 m/m st.	350	0.15	52	50				
		Grävning, läggning av rören								
		samt återfyllning lpm.	100	0.50	50	-				
		Brunn vid 24+94 st.	1		40	-	142	50	295	50
		För oförutsedda fall ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges omkr. 10 %							34	50
	194						Summa		330	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SILKA A.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan G - G^{1}.								
+00 +72 26 -27	172	Inköp inkl. frakt av 5" tegelrör, längd 300 m/m	st.	600	0.20	120	-			
		Grävning, läggning av rören samt återfyllning	lpm.	172	0.50	86	-			
		Brunn vid 27+80 m, inre diameter 45 cm.	st.	1		40	-	246	-	246	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10 %								24	-
	172							Summa		270	-
		Sammandrag.									
	1170	A-B-C-D-E-F-G								5850	-
	600	C - C^{1}								1830	-
	148	D - D^{1}								210	-
	160	E - E^{1}								310	-
	194	F - F^{1}								330	-
	172	G - G^{1}								270	-
	2454							Summa		8800	-

Bremsegården den 11 juni 1935.

Thore Möller.

Bil.G.

Kostnadsfördelningslängd

Areal	Registernummer	Litteran	Socken och Hemman	Ägares namn	Sök. eller icke söks.
1	2	3	4	5	6
			Fyrunga socken		
1/12	4 13	C	Fyrunga Nedergata	Anna Andersd. Sven och Karin Fridtsdtr. Bremseg.	—
1/12	1 23	A	—"— Bremseg.	D:smn	—
1/128	1 22	N E	—"— —"—	D:smn	—
1/64	1 18	M A	—"— —"—	D:smn	—
17/280	1 10	D C	—"— —"—	Sven i. Sked Johansson	sök.
5/256	1 19	E B	—"— —"—	D:smn	
3/256	1 20	F C	—"— —"—	D:smn	
1/32	1 13	B	—"— —"—	D:smn	
1/32	1 12	A	—"— —"—	D:smn	
1/32	1 14	C	—"— —"—	D:smn	
1/128	1 21	D	—"— —"—	Johan Fahlgren	—
1/32	1 15	P D	—"— —"—	D:smn	—
1/8	1 6	G	—"— —"—	Emil Jonsson	—
3/70	1 34	B	—"— —"—	Svar Bremander	—
3/70	1 9	J	—"— —"—	Karl Bremanders sterbh.	—
1/8	1 16	R	—"— —"—	Sven Johan Anderssons sterbh.	—
1/28	1 29	S	—"— —"—	D:smn	—
1/56	1 27	T	—"— —"—	Claes Johansson	—
1/56	1 25	U	—"— —"—	Gunnar Pettersson	—
1/56	1 26	V	—"— —"—	D:smn	—
1/28	1 28	X	—"— —"—	Ivan Isaksson	—
1	2 1	F	Bjärtorp	Knut Lidbrink	—
				Transport	

1-10	569	75	723	-	153	25	127	93	1.454		
11-23, 300-302	3666	50	4582	-	915	50	764	24	8.685	118	31
24-28, 299	664	50	936	50	272	-	227	06	2.580		
29-39, 297-298	1229	75	1726	50	496	75	414	68	4.712		
40-93, 282-284	4015	-	6205	75	2190	75	1828	79	20.782		
94-115, 285	1303	50	1803	75	500	25	417	60	4.746		
116-124, 286	795	-	1170	-	375	-	313	04	3.557		
125-146, 279-280	2047	50	3084	50	1037	-	865	66	9.837	388	80
147-186, 277-278	1792	25	2771	50	979	25	817	45	9.289		
187-219, 281	1658	-	2614	25	956	25	798	25	9.071		
220-233	713	-	887	50	174	50	145	67	1.655		
234-276, 303-307	2237	25	2846	75	609	50	508	50	5.782	50	47
287-291	263	25	380	25	117	-	97	67	1.110	7	54
292-294	112	50	162	50	50	-	41	74	0.474	3	22
295-296	36	50	45	50	9	-	7	51	0.085	-	58
304-306	192	-	336	-	144	-	120	21	1.366		
307-308	52	-	84	50	32	50	27	13	0.308	11	36
309	24	-	39	-	15	-	12	52	0.142	-	96
310	22	-	38	50	16	50	13	77	0.157		
311	22	-	35	75	13	75	11	48	0.131	1	96
312	48	-	81	-	33	-	27	55	0.313	2	13
313-346	3878	75	4821	75	943	-	787	19	8.945	60	71
	25343	-	35376	75	10033	75	8375	94	95.181	646	04

Transport.

Tråvads socken

6-13	F	Gammelkvia	Lamfälls soldatboställe	—

Summa

Å Ägofig. nummer.	Marknsvyp-skattade värde				Förbättringsvärde		Deltagningsbyteslägenhet i				Lym-fårsätg.	
	Nuvar. värde		Blivande värde				Ersättn. utgående		Beräknad kostnad	Verklig kostnad		
	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	Kr.	ö	%	%	Kr.	ö.
7	8		9		10		11		12		13	
	25343	–	35376	75	10033	75	8375	94	95.181		646	04
347-368	1613	–	2121	–	508	–	424	06	4.819		32	71
	26956	–	37497	75	10541	75	8800	–	100.000		678	75

Bremnäs den 11 juni 1935

Åke Mattsson

Gustaf Johansson Karl Henriksson

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker under Bremsegården, Bjärrtorp och Gammeltråva uti Fyrunga och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrläggningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget omkr. 8 km öster om Vara. Över området har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i nord-ostlig huvudriktning framrinnande huvudavlopp med tillhörande sidodiken till sådana dimensioner, att i företaget ingående marker med fördel kunna täckdikas. Å till förslaget hörande ritningar betecknas huvudavloppet med A - B - C - D - E - F - G och sidodikena med $C - C^1$, $D - D^1$, $E - E^1$, $F - F^1$ och $G - G^1$.

Samtliga avloppssträckor, med undantag av huvudavloppets nedre del, äro avsedda att utföras såsom rörledningar. På plankartan är det öppna diket utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer.

Omkring 600 m nedom den punkt, där arbetena föreslagits att på-

börjas,utfaller huvudavloppet i en i nordlig och västlig riktning rinnande bäck,som mynnar i Lidan omkring 3 km nordväst om Fyrunga kyrka. Företaget ligger således inom Lidans nederbördsområde nr 142.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning,att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 5 februari 1935,eller för företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Dikningen börjar vid en trumma i allmänna vägen mellan Fyrunga kyrka och Stora Hovs station, vilken har sådana dimensioner och i övrigt är så beskaffad,att den ej utgör något hinder för företagets förslagsenliga utförande. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+6.48 m. +-format märke inhugget i jordfast sten i norra kanten av sidoväg, 7 m öster om landsvägen.

Fixp. II. Höjdläge =+8.oo m. +-format märke inhugget i sten 5 m norr om 4+52 m.

Fixp.III. Höjdläge =+10.99 m. ○-format märke inhugget i jordfast sten 30 m öster om 11+15 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas eller förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Den öppna avloppssträckans nederbördsområde omfattar omkring 60 hektar varför till avrinning kommande vattenmängder ej äro av betydenhet att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

De täckta ledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält. För ledningar, vilkas nederbördsområden understiga 10 hektar, ha dimensionerna bestämts så, att rören förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 2.o s.l./hektar. Vid större nederbördsområden har, med hänsyn till att härvid en viss utjämning i vattenföringen kan påräknas, för den del av området, som överstiger 10 hektar, avrinningen maximalt beräknats till 1.5 s.l./hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika rörledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension tum	Avbördn. förmåga lit/sek	Diam. å brunn cm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B - C	53.o	85.o	2.oo:1000	15	85.o	100
- 7 +50	33.o	54.o	2.96:1000	12	50.o	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- E	22.o	38.o	1.55:1000	12	38.o	60
- F	15.o	27.5	1.73:1000	10	25.o	60
- G	10.o	20.o	1.70:1000	9	20.o	45
C - 14^{+96}	11.4	22.o	1.5 :1000	10	23.o	60
- 17^{+34}	8.o	16.o	1.5:1000	9	16.o	60
- 19^{+36}	6.o	12.o	1.5:1000	8	12.5	45
- 20^{+oo}	1.8	3.6	1.5:1000	5	3.5	45
D - D^{1}	1.3	2.6	4.73:1000	4	3.o	45
E - E^{1}	4.o	8.o	3.10:1000	6	8.o	45
F - F^{+94}	2.5	5.o	4.12:1000	5	5.8	45
- F^{1}	1.35	2.7	4.12:1000	4	3.o	45
G - G^{1}	1.6	3.2	1.74:1000	5	3.7	45

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Hessles av Hallin omarbetade formel

$$v = k^{1} \left(1+\tfrac{1}{2} \quad \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}\right) \sqrt{RI}$$

varvid konstanten k^{1} satts till 60.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. Det öppna avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas. Beträffande dylika byggnader,som i framtiden kunna bliva uppförda över det öppna avloppet,bestämmes allenast,att de ej

få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Stentrummor skola sålunda hava en genomloppsöppning av minst 0.5×0.5 m. Rörtrummor skola utföras av rör med en inre diameter av minst 60 cm.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För mark,som gräves bort vid det öppna avloppets upptagande, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall till ägarna av 1/12 mtl Fyrunga Bremsegården 1^{23} ,Anna,Anders,Sven och Karin Frimodig,gemensamt utgivas ersättning med 512 kronor 55 öre,varav för markupplåtelse 35 kronor 55 öre och för intrång genom jordupplag 477 kronor. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jordupplag efter 30 öre/ m^3.

Det obetydliga intrång,som förorsakas vid rörledningarnas utförande,har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.

E /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit till resultat,att skäl ej föreligger till uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad,som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. G / har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola,om företaget kommer till stånd,jämväl fördelas efter nyss nämnda andelstal,men skola vid förrättningens avslutande av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Skaraborgs län,dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Det öppna avloppet utvidgas enbart åt högra /södra/ sidan på sätt närmare framgår av sektionsritningarna.

5/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning. Utan ägarens medgivande får dylikt upplag ej göras på väg.

6/ För dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m anordnas i svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.

7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

8/ Innan arbetena påbörjas skola nya avvägningspålar utsättas och grävningslista upprättas av därtill kompetent person.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Rören till täckta ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och beträffande dylika av betong,uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.

11/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rörsträngarna täckas.

12/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för

delägarna mest gynnsamma och betryggande.

13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937.

14/ Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta,att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Justeringar,som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl, skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträngarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsemedlemmarna skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljes finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Jämförande kostnadsberäkningar hava givit till resultat,att utförandet av samtliga avloppssträckor uppströms punkt B såsom rörledningar, om hänsyn tages till vid öppen avdikning erforderliga trummor samt ersättningar för markupplåtelse och intrång genom uppläggning av schaktningsmassor,ej medför någon kostnadsökning. På grund härav har ytterligare andel i kostnaderna för företaget utöver i kostnadsfördelningslängden angiven ej påförts någon delägare.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall,så snart förrättningen vunnit laga kraft,såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Skaraborgs län erläggas 0.15 % av båtnadsvärdet eller Femton /15:-/ kronor 81 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bremsegårdens dikningsföretag år 1935".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens vattendomstol, adr. V ä n e r s b o r g , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Bremsegården den 11 juni 1935.

Thore Möller.

Gustaf Johansson. Karl Henrikson.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 82 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Ida Sköld.

Avskrift.

Till

Landsfiskalen i Skånings distrikt.

Kvänum.

Med anledning av en från Eder till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 dennes inkommen skrivelse angående Bremsegårdens dikningsföretag år 1935 inom Skaraborgs län får jag härigenom meddela, att vederbörande lantbruksingenjör i ett till Lantbruksstyrelsen den 3 oktober 1936 inkommet bevis över verkställd besiktning av vid företaget utfört arbete anfört, bl.a., att företagets verkliga kostnader komme att understiga det kostnadsbelopp som legat till grund för beräkningen av statsbidrag till företaget.

Vid sådant förhållande kommer Lantbruksstyrelsen att, när fråga blir om företagets godkännande och därav föranledd utbetalning av statsbidraget, föreskriva minskning av bidraget med så stort belopp, som motsvarar skillnaden mellan de beräknade och de verkliga kostnaderna.

./. Till Eder skrivelse fogade handlingar återgå.

Stockholm den 25 februari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

44
36

DIARIE N:r 3934
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1937

ändr.-i plan 3926/37

BEVIS

över verkställd avsyning av Bremsegårdens dik-ningsföretag av år 1935 i Fyrunga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 april 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 510.-

Lån från statens avdikningslånefond „ -

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 9 okt. 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Sven Johansson. Bremsegården. Fyrunga.

Vid genom undertecknad den 14 december 1936 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns det utfört i överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för sträckan A-B mellan 0+50 och 3+80, som i stället utförts med 15" rör under öppen ränna enligt bilagda av undertecknad den 14 sept. 1935 upprättat ändringsförslag, vilket motiveras av den omständigheten, att avloppets slänter visade benägenhet för ras, varigenom risk för en intill avloppet belägen utfartsvägs förstörande uppstått. Intressenternas ansökan om tillstånd till denna ändring bifogas. Bifall härtill samt till företagets godkännande i befintligt skick tillstyrkes.

Företagets kostnader uppgå enligt för mig företedda räkenskaper till kr. 8 128.77.

Skara den 16 december 1937.

I tjänsten

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Statens lantbruksingenjör Skaraborgs KRONA KRONA län STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

44/36

Godkänt 22 mars 1937

DIARIE Nr 18264
KLANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1936

BEVIS

över verkställd besiktning ~~av dikningsarbetet och vattenavledningsarbetet~~ vid Bremsegårdens dikningsföretag år 1935 ~~vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande~~ ~~hemman~~ Fyrunga och Tråvads sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 april 1936.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4 510.-

Lån från statens avdikningslånefond „ ----

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styrelsens ordförande: Hemmansägare Sven Johansson, Bremsegården, Fyrunga.

Vid genom underteckknad

den 7 juli 1936 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnader o.dyl. motsvarar ett belopp av 9300: kronor eller omkring 97 % av den till 9630.49 kr. beräknade totalkostnaden.

Verkliga kostnaderna för företaget torde komma att uppgå till c:a 7500: kronor.

Skara den 1 oktober 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL EN KRONA STAMPEL

0.78 · 4'510 = 3'510

0.55 · 3'510 = 3'071

Utbag: Kr. 3.000