Akt nr:

R-E1a-0634

AU$R-E1a-0634

80

R 1*0634

DIARIE N:r 22188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 december 1936 för "Nyruds dikningsföretag av år 1936" i Trästena socken av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrasjuttio (2.670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,~~ enear intressent i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

8. 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
129636

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

160
J6

DIARIE N:r 22188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 december 1936 för "Nyruds dikningsföretag av år 1936" i Trästena socken av SKARABORGS LÄN

2 handl. i rike.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrasjuttio (2.670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse- förtroendeman för företaget,~~ ensam intressent i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

8. 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
129636

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag till

Nyruds dikningsföretag av år 1936 i Trästena socken av Skaraborgs län.

Ägoslag och areal:

Åker	18,94	*hektar*
Ständig slåtter- och betesvall	-	„
Annan mark	-	„
Summa	18,94	*hektar.*

Båtnad 5.830 kronor 50 öre.

Kostnad 5.540 kronor 71 öre.

Medelkostnad per hektar omkring 295 *kronor.*

Relativ kostnad 0,95.

Statsbidrag beräknas till 48,25 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 2.670 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 19 november 1936.

Olof Fredholm
föredragande.

12. 35. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
211635

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

24812/36.

6.

Till

Statens e./ lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 18 december 1936 anvisat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 2.670 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Nyruds dikningsföretag av år 1936" i Trästena socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 1 häfte handlingar och 1 ritning , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse och rekvisition, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande och

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande,

sedan dessa handlingar blivit försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

8. 1936. 150.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
:29836

~~3:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,~~

4:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd ritning och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningen som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskriven rekvisition.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsbidraget, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsbidragets beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsbidraget bifogas.

Stockholm den 8 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Kungl. Lantbruksstyrelsen. Skara.

22188/37

Till

Hemmansägaren Enock Lundell,

Nyrud,

F ä g r e.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 december 1936 beviljat statsbidrag med 2.670 kronor från statens avdikningsanslag till "Nyruds diknings-företag av år 1936 i Trästena socken av Skaraborgs län, har Ni uti ett till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1937 inkommet kontrakt förbundit Eder, bland annat, att hava arbetet fullbordat till den 1 september 1939. Borgen för kontraktets fullgörande har icke lämnats.

I skrivelse till Lantbruksstyrelsen av den 11 december 1937 har statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm meddelat, att Ni icke gjorde anspråk på lyftande av någon del av det till företaget beviljade statsbidraget, förrän företaget i sin helhet blivit utfört och godkänt.

Lantbruksstyrelsen får härigenom förklara, att, därest företaget slutföres till sålunda bestämd tid, den omständigheten, att borgen icke ställts för kontraktets fullgörande, icke skall utgöra hinder för statsbidragets utbetalande, när företaget i sin helhet blivit utfört och godkänt.

Edert kontraktsexemplar kvarligger i Lantbruksstyrelsen i avvaktan på företagets godkännande.

Stockholm den 17 december 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen.

B. Lundgren

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Härmed översändes vördsamt ansökningar om (tomtlägen och betänkande, kontrakt i tre exemplar samt kopior på vår i Blad rörande Nyproduktionsförsäljningsområden år 1936 i Fränsta socken av Sundsvalls län.

Undertecknad har uppfattat, att det är omöjligt för honom att anskaffa bergsprängningsmedel för nämnda förbindelsen (att han) och därför (ansökt) på att få lyfta någon del av statsbidraget förrän företaget fullbordats.

Undertecknad anhåller om att få arbetstiden förlängd till den 1 sept. 1939

Skara den 11 december 1937

Härmed återsänder undertecknad handlingarna rörande försäljningsföretaget. Kontraktet och de andra handlingarna är undertecknade av köparna, som jag överlämnat till Kungl. Lantbruksstyrelsen med begäran om att få arbetstiden förlängd till den 1 sept. 1939. Då det passerade vederbörande att få ofullbordade arbeten färdigställda innan vintern inträder, skola gå med under den närmaste tiden är det angelägnaste att påbörja arbetena och fördela dessa med största möjliga hänsyn till vädrets rundran och den annalkande höstens svårigheter.

Skara den 11 december 1937

Nyrud Fägre den 9/12 1937.

Statens k. Lantbruksingenjör Herr Ernst Öfverholm
Skara.

Sänder härmed kontrakt samt handlingar för "Nyruds dikningsföretag av år 1936". Det har dröjt av lång tid med återsändandet av ifrågavarande handlingar, på grund av att jag inte lyckats få några borgensmän, det är visst så, att den som bäst är i behov av bidrag har svårt att kunna komma åt detsamma. Jag får väl likväl försöka att utföra hela arbetet först? och få bidraget sedan. Kan det lånas att få något längre tid på mig för dess utförande? material och arbetspriser är ju nu mycket högre än när kostnadsförslaget upprättades. Är mycket tacksam om Lantbruksingenjören ordnar detta för mig på bästa möjliga sätt.

Med Högaktning

Mach Lundell

Herr Enoch Lundell,

Nyrud, Fägre.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 december 1936 anvisat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 2.670 kronor från statens avdikningsanslag för "Nyruds dikningsföretag av år 1936" har jag till Eder översänt kontrakt, säkerhetsförbindelse och rekvisition, för att Ni skulle förse dem med styrkta namnunderskrifter och sedan återsända dem till mig tillsammans med tidigare bekomna handlingar och ritningar.

Då Ni ännu icke låtit höra av Eder, vill jag härmed påminna Eder om att, därest kontraktshandlingarna icke kommit Kungl. Lantbruksstyrelsen tillhanda före den 18 december 1937, risk föreligger, att det beviljade statsbidraget helt indrages.

Skara den 27 juli 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nyrud den 9/12 1937.

Emil Lundell

ägare av Nyrud

Att Emil Lundell

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Handl. Carl Larsson Lantbr. Gustav Johansson

Adress Sköpertad Mohola Adress Sjöhaga Fägre

Med stöd av Kungl. brevet den ..... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den ..... 19.....

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nynäs den 9/12 1937.

Enoch Lundell

ägare av Nynäs

Att Enoch Lundell

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Handl. Carl Larsson Lantbr. Gustav Johansson

Adress Söckertorget Stockholm Adress Sjönäs Fägre

Med stöd av Kungl. brevet den .....

..... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den ..... 19.....

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0634

DIARIE Nr 22188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC 1937

Avskrift.

Handlingar angående

Nyruds dikningsföretag av år 1936

i Trästena socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagens 10 kap. för torrläggning av mark tillhörande Nyrud i Trästena socken av Skaraborgs län.

Den 16 april 1936 å Nyrud.

Närvarande: Undertecknad, statens e. lantbruksingenjör och förrättningsman samt såsom sakägare, sökanden Enoch Lundell, Nyrud.

§ 1.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen yppades icke.

§ 2.

Sökanden till förrättningen yrkade på att de ifrågavarande nuvarande avloppen skulle ersättas med täckta ledningar på sådant djup och med sådana dimensioner, att därav beroende mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 3.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av Enoch Lundell, Nyrud, Fägre.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alandergatan 13, Skara, söndagen den 26 april 1936 och att avskrift av nämnda handlingar och kopia av ritningarna senast trettio dagar därefter komme att översändas till aktförvararen.

§ 5.

Härefter förklarades sammanträdet avslutat. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.

§ 6.

Den 26 april 1936 framlades synehandlingarna å förrättningsmannens kontor i enlighet med § 4. Sakägaren tillstädeskom icke. Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 26 april 1936.

Å tjänstens vägnar:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga A I.

D. & V.D. n:r 66 - 16
1935

FÖRORDNANDE.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fråträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - -

Bilaga A II.

D. & V.D. 44 - 131
1934

F Ö R O R D N A N D E .

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3 november 1934.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

- - - - -

Bilaga B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nyrud i Trästena Socken.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Säckestad.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Nyrud pr Fägre.

Nyrud den 30 okt. 1934.

Enoch Lundell.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

Inga andra fastigheter berörés av företaget.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga C.

Beskrivnings- och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Träslövs socken		
1	1'		Nyreed	Enoch Lundell	
				åker, beströdd på lera	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				" " "	13
				" " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				" " "	22
				" " "	23
				" " "	24
				" " "	25
				" " "	26
				" " "	27

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							720	345	60	900	432	-	180	86	40
	35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
	08							810	64	80	900	72	-	90	7	20
	14							630	88	20	900	126	-	270	37	80
	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
	16							570	91	20	900	144	-	330	52	80
	47							480	225	60	900	423	-	420	197	40
	36							480	172	80	900	324	-	420	151	20
	33							510	168	30	900	297	-	390	128	70
	48							630	302	40	900	432	-	270	129	60
	48							540	259	20	900	432	-	360	172	80
	55							510	280	50	900	495	-	390	214	50
	57							420	239	40	900	513	-	480	273	60
	27							390	105	30	900	243	-	510	137	70
	35							570	199	50	900	315	-	330	115	50
	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
	53							540	286	20	900	477	-	360	190	80
	50							480	240	-	900	450	-	420	210	-
	35							480	168	-	900	315	-	420	147	-
	21							660	138	60	900	189	-	240	50	40
1	08							540	583	20	900	972	-	360	388	80
	97							480	465	60	900	873	-	420	407	40
	62							450	279	-	900	558	-	450	279	-
1	01							480	484	80	900	909	-	420	424	20
1	15							630	724	50	900	1035	-	270	310	50
	96							660	633	60	900	864	-	240	230	40
13	14								7212	-		11826	-		4614	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, lermylla på lera	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" , mylla på stenb. lera	34
				" "	35
				" "	36
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	14								7212	-		11826	-		4614	-
	34							600	204	-	900	306	-	300	102	-
	33							570	188	10	900	297	-	330	108	90
	55							810	445	50	900	495	-	90	49	50
	57							810	461	70	900	513	-	90	51	30
	35							600	210	-	900	315	-	300	105	-
	65							600	390	-	900	585	-	300	195	-
1	58							600	948	-	800	1264	-	300	316	-
1	31							600	780	-	800	1040	-	200	260	-
	12							560	67	20	800	96	-	240	28	80
18	94								10906	50		16737	-		5830	50

Skara den 26. april 1936
Ernst Ljungkvist

Kostnadsförslag.

Bilaga D.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
0-1+83	183	Sträckan A-B-C.									
0-0+96	96	12" cementrör	m.	96	3.25	312	-				
0+96-1+83	87	5" tegelrör	m.	87	0.60	52	20	364	20		
0-0+96	96	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	96	0.25	24	-				
0+96-1+83	87	D:o, d:o.	m.	87	0.15	13	05	37	05		
0+72, 0+96, 1+83		Brunn	st.	3	35.-			105	--		
0		Rörutlopp	"	1	40.-			40	--	546	25
		Tilläges c:a 10 %								53	75
								Summa		600	--
11-16+38	538	Sträckan B-D.									
11-13+81	281	8" tegelrör	m.	281	1.40	393	40				
13^{+81}-15^{+65}	184	6" "	m.	184	0.90	165	60				
15^{+65}-16^{+38}	73	5" "	m.	73	0.60	43	80	602	80		
11-11+66	66	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	66	0.35	23	10				
11^{+66}-11^{+79}	13	D:o, d:o.	m.	13	2.--	26	--				
11^{+79}-13^{+81}	202	D:o, d:o.	m.	202	0.45	90	90				
13^{+81}-15^{+65}	184	D:o, d:o.	m.	184	0.35	64	40				
15^{+65}-16^{+38}	73	D:o, d:o.	m.	73	0.30	21	90	226	30		
15+65, 16+38, 11+79, 12+23, 13+81, 14+70.		Brunn	st.	6	35:-			210	--	1039	10
		Tilläges c:a 10 %								100	90
								Summa		1140	--
17^{+99}-22^{+44}	445	Sträckan E-F.									
17^{+99}-18^{+80}	81	6" tegelrör	m.	81	0.90	72	90				
18^{+80}-20^{+47}	167	8" "	m.	167	1.40	233	80				
20^{+47}-21^{+57}	110	10" cementrör	m.	110	2.40	264	--				
21^{+57}-22^{+44}	87	12" "	m.	87	3.25	282	75	853	45		
						Överföres		853	45		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					853	45		
17+99-18+80	81	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	81	0.35	28	35				
18+80-20+47	167	D:o, d:o. m.	167	0.40	66	80				
20+47-21+57	110	D:o, d:o. m.	110	0.55	60	50				
21+57-22+44	87	D:o, d:o. m.	87	0.60	52	20	207	85		
17+99, 18+80, 20+47, 21+57.		Brunn st.	4	35:-			140	--		
22+44		Rörutlopp "	1	40:-			40	--	1241	30
		Tillägges c:a 10 %							118	70
							Summa		1360	--
28+88-37+11	823	Sträckan G-H.								
28+88-31+32	244	10" cementrör m.	244	2.40	585	60				
31+32-34+78	346	8" tegelrör m.	346	1.40	484	40				
34+78-37+11	233	6" " m.	233	0.90	209	70	1279	70		
28+88-31+32	244	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	244	0.50	122	--				
31+32-33+80	248	D:o, d:o. m.	248	0.40	99	20				
33+80-34+78	98	D:o, d:o. m.	98	0.45	44	10				
34+78-35+40	62	D:o, d:o. m.	62	0.30	18	60				
35+40-37+11	171	D:o, d:o. m.	171	0.40	68	40	352	30		
29+76, 30+92, 31+32, 32+65, 33+80, 34+78, 36+44, 37+11.		Brunn st.	8	35:-			280	--		
28+88		Rörutlopp "	1	40:-			40	--	1952	--
		Tillägges c:a 10 %							198	--
							Summa		2150	--
		Sammandrag.								
	183	Sträckan A-B-C.							600	--
	538	" B-D.							1140	--
	445	" E-F.							1360	--
	823	" G-H.							2150	--
							Summa		5250	--

Skara den 26 april 1936.

Ernst Öfverholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Nyrud i Trästena socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2.5 km. nordväst om Trästena Kyrka inom Tidans nederbördsområde nr. 140.

Företaget, som avser att i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga ersätta nuvarande avloppsdiken genom och från vattenskadade marker med täckta ledningar, är av så ringa omfattning att detsamma enligt 7 kap. vattenlagen bör hänföras till dikning.

I enlighet med sökandens yrkande och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D, E-F och G-H.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Skaraborgs län förordnande den 30 november 1935 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemannen finner icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplan

plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

4. Dimensionering.

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten "k" satts till 60. Dimensionerna hava bestämts så, att ledningarna förmå avbörda en vattenmängd av 2.o sek.lit./har från åker och 1.o sek.lit./har från skogsmark, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika rörledningarnas nederbördsområden, lutningar, dimensioner och vattenmängder.

Dikessträcka	Nederb. område har	Vatten-mängd lit/sek.	Lutning	Dimension i tum	Avbördn. förmåga lit/sek.
D-15+65	3	4.5	5:1000	5"	6.0
15+65-14+70	5	7.5	5:1000	6"	10.0
14+70-13+81	8	12.0	6:1000	6"	12.5
13+81-12+23	12	18.0	4:1000	8"	20.0
12+23-11+79	14	21.0	6:1000	8"	24.0
11+79-B	15	22.5	6:1900	8"	24.0
C-B	6	6.0	12:1000	5"	10.0
B-A	22	30.0	1:1000	12"	30.0

Dikessträcka	Nederb. område har	Vatten-mängd lit/sek.	Lutning	Dimension i tum	Avbördn. förmåga lit/sek.
E-18+80	4.5	9.0	4:1000	6"	9.0
18+80-20+47	6.5	13.0	3:1000	8"	17.5
20+47-21+57	10.0	20.0	1.5:1000	10"	23.0
21+57-F	11.5	23.0	0.6:1000	12"	23.0
H-36+44	10.0	10.0	5:1000	6"	11.0
36+44-34+78	11.5	13.0	7:1000	6"	14.0
34+78-33+80	15.0	17.5	3:1000	8"	17.5
33+80- 32+65	17.0	20.5	5:1000	8"	22.0
32+65-31+32	19.0	23.5	6:1000	8"	24.0
31+32-30+92	20.0	25.5	2.5:1000	10"	29.5
30+92-29+76	20.5	26.5	2.5:1000	10"	29.5
29+76-G	22.0	29.5	2.5:1000	10"	29.5

8 tums ledningarna och mindre dimensioner utföras av tegelrör, 9 tums ledningarna och större dimensioner av cementrör.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.C/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

6. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5250:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningens avslutande.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

7. Företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall ifråga om företaget ytterligare iakttagas:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att rören till täckta ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och, beträffande cementrör, uppfylla i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser angivna fordringar,

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,

att rörläggningen bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

8. Framtida underhållet.

Brunnarna till de täckta ledningarna skola rensas från slam så

ofta, att avlagringarna stiga till högst 3 á 4 dm.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträng utan endast i befintliga brunnar.

9. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nyruds dikningsföretag av år 1936".

10. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skara den 26 april 1936.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters likhet med originalet bestyrkes
i tjänsten:

Ernst Öfverholm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nyeds delningsföretag år år 1936

i Fristads *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.		0,50				
		Ägomätning: *i skala 1. 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ..... *ar* ..... st.						
		..... har						
		äng och odlingsmark, medelareal ..... *ar* ..... st.						
		..... har						
		annan mark och impediment, medelareal ..... *ar* ..... st.						
		..... har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Upprättande av plankarta genom kopiering			14	04		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	—		
		övriga regalark / blad ..... st.					18	04
		..... *Överföres*					18	04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 04
		Avvägning.				
1936	16/4	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* 1 *dagar*		12,00	12 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	1.2	2,00	2 40	
		i annan mark ... „		5,00		14 40
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 53 *ar,* ... *st.*	36	0,07	2 52	
		... *har*	18.94	0,06	1 13	3 65
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ... *st.*	36	0,04		1 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			~~1~~ –	
		för övriga kilometer ... *st.*	~~72~~	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	72	0,06	4 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	36	0,12	4 32	8 64
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.15	3.50	7 52	7 52
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	8	0.22	1 76	
		... „				
		... „				1 76
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 –
		***Hydrografisk utredning,** § 23 och 48, grundbelopp* ...			~~2~~ –	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	1/3	12,00		4 –
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1.452	6,00	8 71	
		2) „ „ över 20 „ ... „	~1	10,00	10 –	18 71
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp* ...			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				83 66

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					83	66
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.989	4,00	7	95		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	25	13	20
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar ...		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01				
		Översiktskarta, *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*		0,30				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20				
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	5	3,00			15	—
1936	24/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1/3	12,00			4	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	1/4	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1/4	12,00	3	—		
		slamficka ... *„*		12,00				
		...					6	—
		Lösen för: *Summa kronor*					121	86
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 53 *ar ägofigurer* ... *st.*	36	0.10	3	60		
		... *har*	18.94	0.08	1	51		
		Överföres ...			15	61		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 28	
		3) insättning av höjdlägestal st.	170	0,02	3 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	24 54
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „	0.161	3.00	- 48	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1.989	6.00	11 93	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 76	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	27 17
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	½	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	15	0,55		8 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				65 96
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 25	4 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				12 -
		Summa kronor				16 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				121 86
		Lösen för kopior och avskrifter				65 96
		Övriga förrättningskostnader				16 25
		Summa kronor				204 07

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråt anställa genom stämning till Sala södra *häradsrätt.*

Skara *den* 26 april *19*34

Ernst Östenberg

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevisa:

Kronor *kvitteras:*

Mantalet i tjänsten:

Ernst Östenberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A

160/36

DIARIE N:r 22189
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1937

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed översändes vördsamt avskrifter av synehandlingar och betänkande, kontrakt i två exemplar samt kopior på väv i 1 blad rörande "Nyruds dikningsföretag av år 1936" i Trästena socken av Skaraborgs län.

Lundell har uppgivit, att det är omöjligt för honom att anskaffa borgen för säkerhetsförbindelsen och att han därför icke kan göra anspråk på att få lyfta någon del av statsbidraget förrän företaget godkänts.

Lundell anhåller om att få arbetstiden förlängd till den 1 september 1939.

Skara den 11 december 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

DIARIE N:r 22188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1937

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Nyruds dikningsföretag av år 1936

i Trästena socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Postskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 december 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 januari 1937.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Österholm

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

angående Nyruds dikningsföretag av år 1936 i Trästena socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av motstående översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 26 april 1936 hava besvär ej anförts, vilket framgår av närslutna diariebevis.

Hydrografiska förhållanden.

Nederbördsområdet har icke inritats på översiktskartan, emedan de vattenmängder, som komma från mark belägen utanför själva avdikningsområdet, äro ringa. För övrigt framgå förslagets tekniska detaljer av till förrättningen hörande handlingar och ritningar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till bättre torrläggning av en areal av 18.94 hektar åker.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 5250:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 204.07 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 86.64 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 5540.71 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 5830.50. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 95 % av båtnaden.

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Enligt ovan är denna relativa kostnad för ifrågavarande företag = 0.95. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 48.25 % av totala torrläggningskostnaden eller i avrundat tal 2670 kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökanden, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförandet av detsamma måtte från statens avdikningsanslag beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet av 2670 kronor.

Arbetstid.

I förrättningsmannens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1. Översiktskarta.

2. Kostnadssammandrag.

3. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

4. Arvodesräkning.

5. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

6. Plan- och profilritningar i ett blad.

Skara i juli 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Torrläggningsarbetet		5250:-- kr.
Syneförrättningen	204:07	
Betänkandet med bilagor	56:63	290:71 kr.
S u m m a		5540:71 kr.

Skara i juli 1936.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 5.540 kronor 71 öre.
Stockholm den 8 januari 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitz.
Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 26 april 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Nyrud i Trästena socken, Skaraborgs län /Nyruds dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 juni 1936.

Nils Viklund

Vattenrättssekreterare.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Nyruds dikningsföretag av år 1936 i Trästena socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 2 exemplar á 4:- kr.	8:-- kr.
Betämkande och kostnadssammandrag, 4 sid. á 3:- kr.	12:- kr.
Vävkopia av ritningar	48:14 kr.
Avskrift av synehandlingar och betänkande 20 sid. á 0.55 kr.	11:-- kr.
Anskaffande av diariebevis	2:50 kr.
Inhäftning av handlingar	2:-- kr.
Ansökningshandlingar och exp.	3:-- kr.
Summa	86:64 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo södra häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 juli 1936.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Ernst Öfverholm