



Akt nr:

R-E1a-0637

AU\$R-E1a-0637

gr.
ingen säkerh. frib.

83

142
36

R

1*0637

DIARIE Nr

18894

K LANTBRUKSSTYRELSEN

AKT. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1936

för

"Ulvängens dikningsföretag av år 1935" i Locketorps socken av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexio (2.060)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha ~~1~~ undertecknad, ~~ende intressent~~ som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget,

med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~

och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulvangen pr. Ulviken den 6 oktober 1936

Jean G. Åberg

Lantbrukare

ägare till Ulvangen säteri N:o 1.

Att

Lantbrukare Jean G. Åberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Österholm

Adress

Skan

Ruth Österholm

Adress

Skan

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 september 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

1-0637

DIARIE NR 18894
K. LANTBRUKSINGENJÖR
9 JUNI 1936

Avskrift.

Handlingar angående
Ulvängens dikningsföretag av år 1935
i Locketorps socken
av Skaraborgs län,
upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagens 10 kap. för torrläggning av
mark tillhörande Ulvängens säteri
i Locketorps socken av Skaraborgs
län.

Den 20 dec. 1935 å Ulvängens säteri.

Närvarande: Undertecknad, statens e. lantbruksingenjör och för-
rättningsman samt såsom sakägare, sökanden godsägare Jean G. Åberg,
Ulvängen.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,
som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen yppades icke.

§ 3.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps
upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att därav
beroende mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup. Sökanden
yrkade jämväl ombyggnad av tre ägobroar, ersättning för mark,
som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning samt för
intrång å åker, som komme att orsakas av jordbankar från ur av-
loppen uppschaktad massa.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade av honom upprättad karta över de

2
vattenskadade ägorna och profilritningar över avloppen samt lämnade redogörelse över verkställda beräkningar.

§ 5.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga G.

§ 6.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av godsägare Jean G. Åberg, Ulvängen; Ulvåker.

§ 7.

Ifråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen.

§ 8.

Som intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Jean G. Åberg.

.....

D. & V.D. n:r 61 - 15
1935

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Mannerfelt.

Simon Johnson.

D. & V.D. 73 - 109
1933.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 november 1933.

Axel Ekman.

G. Wennerholm.

D. & V.D. n:r 73 - 109.

1933.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulvängen i Locketorps socken av Skaraborgs län.

Inga andra fastigheter kunna väntas bli berörda.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ulvåker.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Ulvängen pr Ulvåker. Telefon Ulvåker 3.

Ulvängen den 2 nov. 1933.

Jean G. Åberg.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
78								720	561	60	900	702	-	180	140	40
72								720	518	40	900	648	-	180	129	60
91								630	573	30	900	819	-	270	245	70
76								560	425	60	800	608	-	240	182	40
36								540	194	40	900	324	-	360	129	60
36								630	226	80	900	324	-	270	97	20
64								540	345	60	900	576	-	360	230	40
70								540	378	-	900	630	-	360	252	-
19								630	119	70	900	171	-	270	51	30
24								720	172	80	900	216	-	180	43	20
							89									
							51									
							35									
							189									
84								810	680	40	900	726	-	90	75	60
285								810	2308	50	900	2565	-	90	256	50
128								770	985	60	900	1152	-	130	166	40
110								720	792	-	900	990	-	180	198	-
99								810	801	90	900	891	-	90	89	10
07								860	60	20	900	63	-	40	2	80
19								860	163	40	900	171	-	40	7	60
191								720	1375	20	900	1719	-	180	343	80
131								810	1061	10	900	1179	-	90	117	90
32								860	275	20	900	288	-	40	12	80
213								770	1640	10	900	1917	-	130	276	90
102								720	734	40	900	918	-	180	183	60
183								810	1482	30	900	1647	-	90	164	70
2150							364		15876	50		19274	-		3397	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfält äker, mylla på bea	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				Summa	
<u>Sammandrag</u>					
<u>Samfälligheten A-B.</u>					
			<u>Locketops socken</u>		
1	1'		Ulbrängen	Jean T. Åberg	1-10
<u>Samfälligheten C-H</u>					
			<u>Locketops socken</u>		
1	1'		Ulbrängen	Jean T. Åberg	11-34

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
21	50						3 64		15876	50		19274	-		3397	50	
2	44							860	2098	40	900	2196	-	40	97	60	
	78							630	491	40	900	702	-	270	210	60	
	62							630	390	60	900	558	-	270	167	40	
	63							720	453	60	900	567	-	180	113	40	
	78							630	491	40	900	702	-	270	210	60	
	04							810	32	40	900	36	-	90	3	60	
	45							810	364	50	900	405	-	90	40	50	
27	24						3 64		20198	80		24440	-		4241	20	

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - B.</u>						<u>Bilaga E.</u>		
30-35+97	597	<u>Diket A - B.</u>								
30-31+83	183	Schaktning av lera m ³	490	0.60			294	-		
30-30+4		Ägobro av sten /0.6 x 0.6/					200	-		
31+92-34	264	6" tegelrör m.	264	0.95	250	80				
34 ⁺⁵⁶ -35+97	141	5" " "	141	0.65	91.65		342	45		
31 ⁺⁹² -34 ⁺⁵⁶	264	Grävning, läggning av rören och återfylln. m.	264	0.40	105	60				
34 ⁺⁵⁶ -35+97	141	D:o, d:o m.	141	0.30	42.30		147	90		
33+16 34+56 35+97		Brunn av betong enligt ritning m.	3	35.-	105	-				
31+92		Dikesöga		15.-	15	-	120	-	1104 35	
		Tillägges c:a 10 %							117 95	
		Jordersättning för dikets breddning							29 70	
		Ersättning för jordupplag	490	0.20					98 60	
		Summa samf. A-B.							1350 --	
		<u>Samfälligheten C - H.</u>								
0+72-5+32	460	<u>Diket C - D - E.</u>								
0+72-5+32	460	Schaktning av lera m ³	460	0.60			276	-		
		Tillägges c:a 10 %					31	52		
		Jordersättning för dikets breddning					50	48		
		Ersättning för jordupplag	460	0.20			92	--	450 --	
10-15+56	556	<u>Diket D - F.</u>								
10-13+53	353	Schaktning av lera m ³	900	0.60	540	-				
12+27		Ägobro av sten /0.6 x 0.6/			200	-				
13 ⁺⁵³ -15 ⁺⁵⁶	203	5" tegelrör m.	203	0.65	131	95				
"	203	Grävning, läggning av rören och återfylln. m.	203	0.20	40	60				
		Överföres			912	55			450 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			912	55			450	--
15+56		Brunn, enl. ritning			35	--				
13+53		Dikesöga			15	--	962	55		
		Tillägges c:a 10 %					101	23		
		Jordersättning för dikets breddning					56	22		
		Ersättning för jordupplag	900	0.20			180	--	1300	--
20 ⁺³² -23 ⁺⁷²	340	Diket G-H.								
20 ⁺³² -23 ⁺⁷²	340	Schaktning av lera m ³	520	0.60	312	--				
23+60		Ågobro av sten /0.8 x 0.8/			250	--	562	-		
		Tillägges c:a 10 %					57	29		
		Jordersättning för dikets breddning					46	71		
		Ersättning för jordupplag	520	0.20			104	-	770	--
		Summa samf. C-H.							2520	--
		<u>Sammandrag.</u>								
	597	Samf. A - B							1350	--
	1356	Samf. C - H							2520	--
	1953				Summa				3870	--
Ulvängen den 20 december 1935.										
Ernst Öfverholm.										
Statens e. lantbruksingenjör.										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A - B</u>				
			<u>Locketorps socken.</u>				
1	1 ¹		Ulvängen	sök.	1-10	3516:20	5018:--
			<u>Samfälligheten C - H.</u>				
			<u>Locketorps socken.</u>				
1	1 ¹		Ulvängen.	sök.	11- 34	16682:60	19422:--

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ulvängen i Locketorps socken av Skaraborgs län.

1:o Ifrågavarande företag, som är en utvidgning av "Ulvängens dikningsföretag av år 1927", avser torrläggning av åker och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Detta företag skall benämnas "Ulvängens dikningsföretag av år 1935".

2:o Sökande till och ensam sakägare i företaget är godsägare Jean G. Åberg. Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A - B, C - D - E, D - F, och G - H. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

3:o Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och even-

tuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och är delvis direkt inmätt. Storleken har angivits å profilritningarna.

På sökandens begäran bestämmes att några dikessträckor göras täckta, övriga öppna. Vid bestämmandet av dimensionerna har största avrinnande vattenmängden antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr. sekund och hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av ägobroar vid 3042, 124 27 och 23460, till vilka förslagsritning finnes upprättad.

7:o. Ersättning för mark som åtgår till breddning av de öppna dikena har enligt den bilagda ersättningslängden beräknats till kronor 183.11.

Ersättning för intrång av jordupplag skall utgå med kronor 474.-., vilket belopp liksom det ovannämnda finnes inräknat i kostnadsförslaget.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda A - B och C - H, av vilka

samf. "A - B" omfattar dikessträckan A - B

" "C - H" " dikessträckorna C - D - E, D - F och G - H.

Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras resp. förbättringsvärden.

Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

9:o. Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

10:o. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemannen:

att företaget skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningar.

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-

bart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller släntförändringar vidtagas,

att arbetena må vara bragta till slut före utgången av år 1937, samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11:o. Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ulvängen den 20 december 1935.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Frilämnade arkivföret bestyrkas
i tjänsten:
Ernst Öfverholm

18894/36

Till

Lantbrukaren Jean G. Åberg,

Ulvängen,

U l v å k e r.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontrakts-
handlingar rörande "Ulvängens dikningsföretag av år 1935" i Locketorps
socken av Skaraborgs län har anmärkts, att säkerhetsförbindelse för kon-
traktets fullgörande icke lämnats.

Lantbruksstyrelsen anhåller i anledning härav om meddelande, huru-
vida sådan är att förvänta, eller om Ni har för avsikt att utföra före-
taget utan anspråk på lyftande av någon del av det till detsamma bevil-
jade statsbidraget, förrän företaget i dess helhet blivit utfört och god-
känt, i vilket fall säkerhetsförbindelse icke är erforderlig.

Stockholm den 14 oktober 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

19651

M. L. Lant

DIARIE N:
KLANTBRUKSSTYRELSEN

19 OKT. 1936

142/36

Sitt svar i ovanstående meddelas att
anspråk på lyftande av statsbidrag göres
ej förrän företaget är i sin helhet utfört
och godkänt.

Ulvängen den 16 okt. 1936.

Jean G. Åberg

an
tw

Godk. 1/9 1939

142
36

DIARIE Nr 16363
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1939

B E V I S

över verkställd avsyning av "Ulvängens dikningsföretag av år 1935"
i Locketorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 juni 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 2.060

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938

Ende intressent i företaget: Godsägaren Jean G. Åberg, Ulvängen,
Ulvåker.

Vid av undertecknad den 25 augusti 1939 verkställd avsyning
av ovan angivna företag befanns detsamma kunna förordas till god-
kännande.

Skara den 28 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.



R

1•0637

18894

DIARIE Nr

KLANTBRUKSSTYRELSEN

9 OKT. 1936

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Ulvängens dikningsföretag av år 1935
i Locketorps socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1936 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
.....*30 juni*.....19*36* fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den *4 september* 19*36*.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



B E T Ä N K A N D E

angående Ulvängens dikningsföretag av år 1935 i Locketorps socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av motstående översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 20 december 1935, hava besvär ej anförts, vilket framgår av närslutna diariebevis.

Hydrografiska förhållanden.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje. Förslagets tekniska detaljer framgå av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till bättre torrläggning av

a/ Samfälligheten A - B

Åker 5.66 hektar.

b/ Samfälligheten C - H

Åker 21.58 hektar.

Kostnad.

a/ Samfälligheten A - B.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid

syneförrättningen beräknats till kronor 1350:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 80:19

För utredning angående statsbidrag kronor 27:88

Summa kronor 1458:07

b/ Samfälligheten C - H.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid

syneförrättningen beräknats till kronor 2520:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 146:26

Kostnad för utredning angående statsbidrag kronor 50:85

Summa kronor 2717:11

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A - B uppskattats till kronor 1501:80, för samfälligheten C - H till 2739:40 kronor. Sålunda skulle kostnaden uppgå till c:a 97 procent av båtnaden för samfälligheten A - B och c:a 99 procent för samfälligheten C - H.

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevil-

jande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda jordförbättringen. Enligt ovan är denna relativa kostnad för samfälligheten A - B = 0.97 och som statsbidrag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 48.95 % av totala torrlägningskostnaden eller i avrundat tal 710 kronor. För samfälligheten C - H är relativa kostnaden = 0.99 och som statsbidrag skulle kunna erhållas ett belopp motsvarande 49.65 % av totala torrlägningskostnaden eller i avrundat tal 1340 kronor.

Arbetstid.

I förrättningsmannens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 31 december 1937.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1. Översiktskarta.
2. Kostnadssammandrag.
3. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.
4. Arvodesräkning.
5. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
6. Plan- och profilritningar i ett blad.

Skara 1 april 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

a/ Samfälligheten A - B.

Torrlägningsarbetet		1350:--
Syreförrättningen	80:19	
Betänkandet med bilagor	27:88	108:07
	<u>S u m m a</u>	<u>1458:07</u>

b/ Samfälligheten C - H.

Torrlägningsarbetet		2520:--
Syreförrättningen	146:26	
Betänkandet med bilagor	50:85	197:11
	<u>S u m m a</u>	<u>2717:11</u>

Skara 1 april 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

Totalkostnad

Torrlägningsarbetet	3870. -
Torrlägningskostnader	<u>305. 18</u>
<u>Summa kr.</u>	<u>4175. 18</u>

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 4175 kronor 18 öre.
Skaraborg den 4 september 1936.
Fö. Reng. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio:



Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den
20 december 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning
av mark, tillhörande Ulvängen i Locketorps socken, Skaraborgs
län /Ulvängens dikningsföretag av år 1935/; betygar Vänersborg
i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 april 1936.

Efter förordnande:

Curt Westhall.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Ulvängens dikningsföretag av år 1935 i Locketorps socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 2 exemplar á 4:- kr. 8:-- kr.

Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sid. á 3:- kr. 12:-- "

Vävkopia av ritningar 37:58 "

Avskrift av synehandlingar och betänkande

23 sidor á 0.55 kr. 12:65 "

Anskaffande av diariebevis 2:50 "

Inhäftning av handlingar och betänkanden 3:-- "

Ansökningshandlingar och exp. 3:-- "

Summa 78:73 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Södra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 april 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters likhet med originalet betygar

På tjänstens vägnar:

Ernst Öfverholm.