



Akt nr:

R-E1a-0642

AU$R-E1a-0642

402
37

DIARIE N:r 12529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1937

305

R 3*0642

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för "Fågelö dikningsföretag av år 1936" i Torsö socken av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusenfyrahundratjugo (3.420) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusentio (8.010) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borsö den 1 juli 1937.

Augustin Gustafsson. Fogderstorp i Fatrimo Borsö Aktiebolag.

Julius Andersson, ägare av Bromsäter 15, 1, 13, 30 tvåfjärdedel 1/4

Karl Johansson, arrendator av resterande tvåfjärdedel 1/4

Att August Gustafsson, Julius Andersson och Karl Johansson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

David Söderberg
Adress Lövgården Borsö

Joh Johansson
Adress Klippsbron Borsö

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 27 augusti ***19*** 37.

Erik Svalund.

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

O. M.

R 3*0642
DIARIE Nr 12529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1937
28 MAJ 1937
1 und. anm.
DIARIE Nr 4226
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MRS. 1937

Avskrift.

Handlingar angående

Fågelö dikningsföretag av år 1936

i Torsö socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Fågelö dikningsföretag av år 1936 i Torsö socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Skogvaktare August Gustafsson, Skogshyddan, Torsö.

Ägoslag och areal:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	*hektar*	51,29	15,01
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	4,18	0,91
	Summa hektar	55,47	15,92
Båtnad	*kronor*	17.589:40	6.923:50
Kostnad	„	16.649:65	6.649:96

Medelkostnad per hektar omkring 300 *kronor.*

Flertalet delägare söka lån

Statsbidrag och lån.

	a)	b)						Summa kronor
Båtnad	4733:-	12856:40						
Kostnad	4301:29	12348:36						
Minskad till.....	-	-						
Relativ kostnad	0,91	0,96						
Bidrag i % av kostnaden	46,85	48,60						
Beräkn. bidrag	2015:15	6001:30						
Bidrag utg. med	2013:53	5996:47						8.010:-
Lånesökandes andel i båtnaden ...	-	6923:50						
Lånesökandes andel i kostnaden...	-	6649:96						
Lånesökandes andel i bidraget ...	-	3229:28						
Beräknat lånebelopp.....	-	3420:68						
Lån utgår med	-	3420:-						3.420:-

2. 1935. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
31235

a) Samfälligheten Fårnästorp - Rud.

b) " Risa - Bromönesund.

I företaget ingår bland annat ecklesiastika lönebostället Backebolet 1^{1}.

En av vissa intressenter, däribland arrendatorn av sagda boställe, den 9 december 1936 undertecknad föreningsskrivelse angående bland annat sökande av lån från statens avdikningslånefond har enligt därå gjord påskrift godkänts av Skara stiftsnämnd den 21 januari 1937.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 22 april 1937.

Olof Fredholm

föredragande.

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 9 oktober 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Fågelö /Fårnästorp/ med flera hemman i Torsö socken av Skaraborgs län, /Fågelö dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 december 1936.

Olof Lindgren.
Vattenrättsamanuens.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Fågelö dikningsföretag av år 1936 inom Torsö socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Torsö den 9 december 1936.

Julius Andersson	Karl R. Johansson
Axel Petterson	W. Blom
M. Bengtson	O. Andersson
R. Blom	Axel Jansson

Bevittnas:

David Fridborn	J.G. Frisk
adr. Torsö	adr. Torsö

Förestående förening godkänd av Skara Stiftsnämnd den 21 januari 1937, betygar

Ex officio:

Nils Broström.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 1.

Vid den 14 maj 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som levererats till "Fågelö dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

att ett parti om 139 st. 12" rör levererade från Hova och avsedda för sträckan b-c i samfälligheten Fårnästorp-Rud kunde godkännas.

att ett parti om 138 st. 9" rör levererade från Hova och avsedda för ovannämnda sträcka kunde godkännas.

att ett parti om 136 st. 9" rör levererade från Hova och avsedda för ovannämnda sträcka på grund av otillräcklig hållfasthet icke kunde godkännas.

att de 24" cementrör från Böckersboda som lagts å sträckan 37+74 - 38+36 i samfälligheten "Risa-Bromönesund" kunde godkännas samt

att ett parti om cirka 175 st. 24" rör, som provats å cementgjuteriet i Böckersboda och som äro avsedda för sträckan e-g i "samfälligheten Risa-Bromönesund", kunde godkännas.

Skara den 15 maj 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 2.

Vid den 15 juli 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som levererats till "Fågelö dikningsföretag av år 1936" har befunnits att:ett parti 12" rör från Böckersboda och avsedda för sträckan f - 1 i "samfälligheten Risa-Bromönesund" kunde godkännas.

Skara den 16 juli 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

BEVIS

Nr 3.

över verkställd **besiktning** av

Fågelö **dik** ningsföretag av år 19 **36** i

Torsö sock **en** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **28 maj** 19**37**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **8.010**

Lån från statens avdikningslånefond „ **3.420**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19**39**

Arbetsstyrelsens ordf.: **Skogvaktare August Gustafsson,**
Skogshyddan, Torsö.

Vid av undertecknad den 15 juli 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a

"Samfälligheten Fårnästorp-Rud"

2900 kronor eller omkring 67 % av det till 4301:29 kronor fastställda kostnadsbeloppet,

"Samfälligheten Risa-Broměnesund"

4100 kronor eller omkring 33 % av det till 12348:36 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 16 juli 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

/Stämpel 1:- kr./

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 4.

Vid den 28 augusti 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som levererats till "Fågelö dikningsföretag av år 1936" har befunnits:
att erforderligt antal 24" cementrör till samfälligheten "Risa- Bromönesund" från cementgjuteriet i Böckersboda kunde godkännas samt att ett parti om 62 st. 12" rör och ett parti om 89 st. 9" rör till samfälligheten "Fårnästorp-Rud" från cementgjuteriet i Hova kunde godkännas.

Skara den 4 september 1937

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O LLB E V I S .

Nr 5.

Fågelö dikningsföretag av år 1936.

Vid den 14 oktober 1937 företagen kontrollavvägning av läggningen av cementrör i "samfälligheten Risa-Bromönesund" har befunnits, att förut icke kontrollavvägd del av 24"-rörledningen ävensom ledningen f - 1 kunde godkännas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av resterande antal 9" och 12" cementrör till "samfälligheten Färnästorp-Rud", befanns, att dessa kunde godkännas. Rörledningarna 8+96 - 10+54 och 6+98 - 8+50 kontrollavvägdes och befunnos ligga å det fastställda djupet. Det öppna avloppet, sträckan a - b, befanns hava föreskrivet djup och rätta dimensioner utom i allra översta änden, där slänterna hava anlag för ras. Ifrågasättas bör, huruvida icke här en sträcka om cirka 50 meter bör läggas igen med 15" rör i ett fall av 1.5: 1000. Med de förut utsatta pålarna som utgångspunkt skulle djupen för 15" ledningen lämpligen bliva

vid påle	6+50	1.58	Bottenhöjd = 5.67
	6+90	1.66	5.73
	6+98=40	1.18	5.75

d.v.s att rören skulle komma att ligga högre än den föreskrivna botten för öppna avloppet. Detta för att möjliggöra att fall mellan 15" rören och det öppna dikets botten vid rörutloppet uppstår.

15" rören måste läggas på en bädd av grus.

Skara den 14 oktober 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 6.

Vid den 17 november 1937 företagen kontroll av rörläggningen å förut ej kontrollerade sträckor i "Samfälligheten Fårnästorp-Rud" av Fågelö dikningsföretag av år 1936 befanns, att läggningen kunde godkännas. Sedan återstående påfyllningsarbete, diverse arbeten med brunnar och rörutlopp, ävensom upptagandet av ytterligare en eller annan erforderlig öppning i jordbank utförts, kan samfälligheten ifråga förordas till slutligt godkännande.

Skara den 19 november 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning

Fågelö dik 36

Torsö en Skaraborgs län

28 maj 37

8.010

3.420

27 augusti 1938

39

Skogvaktare August Gustafsson,

Skogshyddan, Torsö.

Vid av undertecknad den 24 augusti 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 oktober 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

8810/37

43

Till

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 28 maj 1937 anvisat dels ett *lån* av 3.420 kronor från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 8.010 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Fågelö dikningsföretag av år 1936" i Torsö socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* //. den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 3 ritning ar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

8. 35. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123635

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd a ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritning arna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 10 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

12529,30/37

Till Skogvaktaren August Gustafsson,
Skogshyddan,
T o r s ö.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Fågelö dikningsföretag av år 1936" i Torsö socken av Skara

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 28 maj 1937 anvisat dels lån med 3.420 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 8.010 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet ***första delen*** med 1.700 kronor, och av statsbidraget ***första delen*** med 4.000 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

./. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 27 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Lundgren

7. 1937. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
129937

Avskrift.

117/24 Eckl. d:m
1936.

Länsstyrelsen
31 aug. 1936.
Mariestad.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,

Mariestad.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § i vattenlagen översändes härmed vördsamt nedanstående underrättelse angående laga syneförrättning med tillkännagivande, att inägojord tillhörande eckl. lönebostället Backebolet i Torsö socken därav torde komma att beröras.

Skara den 29 augusti 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

För torrläggning av mark tillhörande Fågelö n:r 4 m. fl. hemman inom Torsö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendatot Sven Persson, Risa, Torsö, måndagen den 14 september 1936 klockan 1.

Förrättningsmannen.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Skaraborgs län.
Landskontoret.

Överlämnas till Torsö församlings pastorat för på pastoratet ankommande åtgärd. Mariestad i landskontoret den 1 september 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

R. Dahlström Leo Wohlstein "

Rätt avskrivet, betygar

I tjänsten:

Sven Hallman

I anledning av förestående torrläggning anmodas pastoratsombuden Herrar J. R. Olsson, Hässlestad, och A. R. Andersson, Nolby, att närvara å ifrågasatta syneförrättning vid sammanträde hos arrendator Sven Persson, Risa, måndagen den 14 september 1936 kl. 1 för att bevaka pastoratets rätt i vad som berör eckl. lönebostället Backebolet n:r 1 i Torsö socken.

Torsö i Pastorsexpeditionen den 7 sept. 1936.

Å pastoratskyrkorådets vägnar:

Sven Hallman

Ordf.

Bolagsordning

för

Katrinefors Aktiebolag.

§ 1.

Detta bolag, vars firma är Katrinefors Aktiebolag, är bildat enligt Kungl. Förordningen om aktiebolag den 6 oktober 1848 och har till ändamål att vid Katrinefors, i närheten av Mariestad, bedriva papperstillverkning och annan fabriksrörelse.

§ 2.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 3,000,000 och högst 9,000,000 kronor, fördelade i aktier å tretusen kronor. Aktierna skola ställas till viss man. Samtliga aktier medföra samma rätt.

§ 3.

Beslutas aktiekapitalets ökande inom den i § 2 angivna gräns och varvid förutvarande aktieägare äga företrädesrätt i mån av innehavande aktier i bolaget, skall tillika bestämmas viss dag, då aktieteckningen avslutas; och skola sålunda tecknade aktier vara till fullo inbetalda å den dag inom ett år från det beslutet om ökningen fattades, som styrelsen bestämmer. Beträffande ökning av aktiekapitalet lända för övrigt till efterrättelse föreskrifterna i §§ 35—47 i lagen om aktiebolag den 12 aug. 1910.

§ 4.

När äganderätten till aktie övergår på annan person, skall sådant hos bolagets styrelse anmälas, och åtkomsten lagligen styrkas. Har överlåtelse skett genom köp, och är nye innehavaren ej förut delägare i bolaget, skall aktien därjämte av honom hembjudas bolaget till inlösen för samma pris med 6 % årlig ränta från betalningsdagen, som av nye delägaren bevisligen blivit erlagt. Vid bolagsstämma näst efter den dag då anmälan om överlåtelse skett, och priset blivit styrkt, skall bolaget besluta, om densamma vill begagna sin inlösningsrätt.

För sådan överlåten och hembjuden aktie må talan av nya ägaren ej föras, förrän överlåtelsen blivit av bolaget godkänd.

Övergår äganderätten till aktie på annat sätt, vare nye ägaren efter ovansagda anmälan berättigad att i bolaget inträda.

§ 5.

Går aktiebrev förlorat, skall, då ägaren därom hos styrelsen gjort anmälan och styrkt, att efterlysning tre gånger i Post- och Inrikes Tidningar skett, styrelsen äga ett år sedan efterlysningen sista gången varit införd låta utfärda nytt aktiebrev under benämning duplett-aktiebrev, försett med samma nummer, som det förlorade, och ställt till den person, vilken i bolagets aktiebok är antecknad som siste innehavaren; börande härvid iakttagas sådana försiktighetsmått till betryggande av bolagets rätt, som styrelsen anser nödiga.

§ 6.

Bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter jämte två suppleanter för dem. Såväl ledamöter som suppleanter väljas vid ordinarie bolagsstämma för ett år i sänder.

Styrelsen, som har sitt säte i Mariestad, väljer inom sig ordförande och verkställande direktör. Den kan ej fatta beslut utan att tre ledamöter äro tillstädes.

Bolagets firma skall tecknas av den eller dem, inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 7.

Aktierna i bolaget må icke till större antal än högst en sjättedel av bolagets samtliga aktier vid varje tid vare sig genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, liksom ej heller av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning ej intagits förbehåll i enlighet med bestämmelsen i 2 § 2 mom. av lagen den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag. Förestående inskränkning uti rätten till förvärv genom teckning och överlåtelse av aktier i bolaget skall dock icke utgöra hinder för de i 18 § av nämnda lag avsedda svenska bolag och svenska föreningar att förvärva aktier i bolaget.

§ 8.

Över bolagets hela förvaltning och rörelse låter styrelsen föra offentliga räkenskaper, som avslutas den 31 december varje år; börande bokslutet vara färdigt till behörig granskning senast i början av april månad påföljande år, då det åligger styrelsen

att tillhandahålla de utsedda revisorerna berörda räkenskaper med alla därtill hörande handlingar, varjämte styrelsen bör tillhandagå revisorerna med alla behövliga upplysningar samt till dem avlämna till bolagsstämma ställd skriftlig redogörelse för sin förvaltning med noggrann uppgift om bolagets hela ställning, dess tillgångar och skulder, vinst och förlust med däråå grundat förslag huru stor utdelning bör äga rum.

Revisorerna böra senast två veckor före ordinarie bolagsstämma över granskningen avgiva skriftligt utlåtande.

§ 9.

Till ordinarie bolagsstämma sammanträder bolaget årligen i Mariestad eller annat ställe inom riket, som styrelsen finner lämpligt att bestämma, å helgfri dag före augusti månads utgång.

Meddelanden till aktieägarna ske genom rekommenderade brev, kallelse till bolagsstämma minst 14 dagar före ordinarie och minst 8 dagar före extra stämma.

§ 10.

Vid bolagsstämma öppnas sammanträdet av styrelrelsens ordförande eller, vid förfall för honom, av annan dess ledamot, varefter ordföranden för stämman väljes av närvarande delägare efter huvudtalet. Övriga val vid bolagsstämma verkställas, där någon sådant yrkar, med slutna sedlar. Eljest sker alltid omröstning öppet.

§ 11.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.

§ 12.

Vid ordinarie bolagsstämma förekomma följande ärenden:

1). Styrelsens redogörelse jämte revisionsberättelse med därtill hörande handlingar, och må enskild delägare vara berättigad att emot den reviderade förvaltningen göra de anmärkningar, vartill han anser sig befogad;

2.) Frågor, vilka styrelsen ansett nödigt att framställa, eller som uti revisorernas berättelse innefattas eller av enskild delägare blivit genom skriftlig anmälan hos styrelsen minst 10 dagar före stämman väckta, ävensom om bildande av reservfond och den utdelning, som på aktierna må äga rum, samt om ansvarsfrihet för styrelsen;

3.) Fastställelse av balansräkningen;

4.) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt av två revisorer och två revisorssuppleanter, sedan förut lämpliga arvoden för ett eller flera år blivit för nämnda befattningar bestämda. Till revisorer och deras suppleanter kunna även personer utom bolaget väljas.

§ 13.

Under loppet av de sista åtta dagarna före ordinarie bolagsstämma, före vilken tid styrelsen ej mindre skall hava besvarat av revisorerna möjligen gjorda anmärkningar samt överenskommit om de ärenden och förslag densamma vill till bolagsstämman framställa, än även till protokollet yttrat sig över enskild delägares till styrelsen lämnade framställning, må aktieägare på bolagets kontor å Katrinefors taga kännedom om alla de frågor, som vid stämman skola till prövning och avgörande förekomma.

§ 14.

Under tiden mellan bolagsstämmorna må enskild delägare icke taga del i förvaltningen, vare sig i beslut eller verkställighet.

§ 15.

Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller mellan bolaget och aktieägare uppkomma tvist med anledning av bolagsförhållandet, och kan den ej slitas å bolagsstämma, må den ej dragas inför domstol, utan skall avgöras av skiljemän på sätt föreskrives i gällande lag om skiljemän.

Denna bolagsordning är av Kungl. Maj:t i nåder stadfästad den 29 December 1871, varefter för företagna ändringar av Kungl. Patent- och Registreringsverket beviljats registrering dels den 17 Oktober 1907, dels den 5 Januari 1912, dels den 8 November 1917, dels den 21 Juni 1929, dels den 22 Juli 1931, dels den 18 September 1933, dels den 5 Juli 1934.

Mariestad 1934. A.-B. Tidn. f. Skarab. Län.

Katrinefors A.-B:s Skogskontor,

Alkvettern, Karlsskoga.

Beträffande: Fågelö dikningsföretag av år 1936 i Torsö socken.

Som svar å Eder förfrågan angående dikningsföretagets framtida underhåll får jag meddela, att bestämmelser härom återfinnas i synemännens utlåtande /synehandlingarna: Bil. K, mom. 11/, där bland annat föreskrives, att kostnaderna för underhållsarbetena skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande /synehandlingarna: Bil. I, kolumn 16/.

Det åligger företagets arbetsstyrelse att vidtaga alla åtgärder för arbetets vidmakthållande.

Skara den 14 september 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Skara den 14 september 1927.

I fullmakten:

Skara stifts expeditions- och redovisningsverk.

Kassaförvaltningsavdelningen.

Kassakontoret A.-B: s skogskontor,

Alkvetten, Kassaskoga.

Beträffande: Lägerlöt diknutsstörleken vs 1 Torsö socken.

Som vore å Eger tillfälle angående diknutsstörleken i Tornö socken, så får jag meddela, att besiktningsman förrättade nämnda dikningsföretag den 14 innevarande månad: Bil. K, mom. II\, och Bil. I, kolumn 16\ av nämnda förrättningshandlingar, så kostnaderna för nu förrättade arbeten, som äga att gäldas av dikningsföretagen, bliva följande:

Def gällaer förrättade arbeten erhållit sammanlagt: Bil. I, kolumn 16\ un tillgångsvärde uppgående \avundsmarkerna: Bil. I, kolumn 16\ och äga alla fastigheter förrättade arbeten avkastningsförmåga.

Skara den 14 september 1927.

I fullmakten:

Skara stifts expeditions- och redovisningsverk.

Kassaförvaltningsavdelningen.

Fågelö dikningsföretag av år 1936.

~~DEBITERINGSLÄNGD~~

Samfälligheten Risa-Bromönesund

	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Erlägger kontant
Fågelö 4:1 Fågelö Bromönesund 1:8, Katrinefors AB.	5238.37	2544.06		2694.31
Bromönesund 1:8, soldattorp till Axel Jansson	150.39	73.04	77.35	
" 1:7, soldattorp till Axel Jansson	139.40	67.70	71.70	
" 1:2, soldattorp till 7/64 mtl. av, Martin Bengtsson	196.93	95.64	101.29	
" 1:20, Martin Bengtsson	821.45	398.94	422.51	
" 1:5, Julius Andersson	991.84	481.69	510.15	
" 1:13, Julius Andersson	1875.03	910.62	964.41	
" av 1:4, Julius Andersson	~~1248.66~~ 148.66	72.20	76.46	
" av 1:4, Vilhelm Blom	~~97.30~~ 97.30	47.26	50.04	
" 1:8, Rudolf Blom	365.97	~~177.74~~ 177.74	188.23	
" 1:9, Katrinefors AB.	308.80	149.97		158.83
" 1:32, Johan Andersson	23.09	11.21		11.88
" 1:30, Julius Andersson	202.86	98.52	104.34	
" 1:11, Oskar Andersson	64.95	31.55	33.40	
" 1:23, Anders Jansson	84.33	40.95		43.38
" 1:28, Anders Jansson	13.46	6.54		6.92
" 1:33, Oskar Andersson	61.24	29.74	31.50	
" 1:39, Henrik Larsson	17.29	8.40		8.89
" 1:19, Axel Ramberg	12.47	6.06		6.41
Backebolet 1:1, exkl. löneboställe, arr. Karl Johansson	1459.30	708.72	750.58	
Sparrebolet 1:2, Axel Pettersson	73.96	35.92	38.04	
Summa kronor	12347.09	5996.47	3420.--	2930.62

Samfälligheten Fårnästorp-Rud.

Fågelö 4:1, Katrinefors A.B.	4453.90	2013.53		2440.37

Skara den 15 oktober 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Fågelöddikningsföretag av år 1938.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Samfälligheten Risa-Bromönesund

Enligt ordförandens sammanställning	10524:21
Arvode till lantbruksingenjören för arbetets ledning m.m. 74.14 % av 175:- kr.	129:74
Reservfond för företagets underhåll m.m. /fonden förvaltas i samfällighetens namn å sparkasseräkning/	1693:14
Summa kronor	12347:09

Samfälligheten Fårnästorp-Rud.

Enligt ordförandens sammanställning	4408:64
Arvode till lantbruksingenjören för arbetets ledning m.m. 25.86 % av 175:- kr.	45:26
Summa kronor	4453:90

Skara den 15 oktober 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

PROTOKOLL fört vid sammanträde med delägarna i "Fågelö dikningsföretag av år 1936" i Torsö socken av Skaraborgs län, tisdagen den 11 december 1979, kl 19.00 i Torsö bygdegård.

Närvarande: se bilaga 1

§ 1.
Till att leda kvällens förhandlingar valdes Bertil Franssohn.

§ 2.
Till sekreterare utsågs Bertil Franssohn.

§ 3.
Som ordförande för dikningsföretaget utsågs Olof Frisk, Pl 6285, 542 00 MARIESTAD, tel 0501/220 20.

§ 4.
Bengt Johansson, Backebolet och Ulf Blom, Brommösund valdes till styrelseledamöter.

§ 5.
Redogjordes för rörläggning: kostnader m m, ävenså nuvarande bestämmelser om underhåll.

§ 6.
Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Övriga närvarande:

Olof Frisk
Erik Larsson
Bengt Johansson
Ulf Blom
Jan Nilsson
Rudolf Berggren
Brynolf Jansson

Vid protokollet

Bertil Franssohn

Bilaga 1

DELTAGARLISTA

1979-12-11

N = närvarande

F = frånvarande

"Fågelö dikningsföretag av år 1936" N/F

Stiftsnämnden	Kungshusgatan 1, 532 00 Skara	F
Arthur Persson	Mellang 19 B, 543 00 Tibro	F
Ulf Blom	Brommösund, Torsö 542 00 Mariestad	N
Brynolf Jansson	Äspäng, Fredsberg, 545 00 Töreboda	N
Lennart Jansson	Älgaråsv 15 540 70 Hova	F
Gunilla Cederlöf	Brommösund, Torsö, 542 00 Mariestad	F
Erik Larsson	Annedalsvägen 36, 542 00 Mariestad	N
Tore Nilsson	Brommösund, Torsö, 542 00 Mariestad Odenslund	F
Rudolf Berggren	Tomtebo, Torsö -"-	N
Georg Andersson	Brommösund, Torsö -"-	F
Bengt Johansson	Backebolet, Torsö -"-	N
Jan Nilsson	Brommösund 1:45	N
Olof Frisk	arr Stora Risa	N
Bertil Franssohn	Lantbruksnämnden, Skara	N

KALLELSE

1979-12-02

Delägarna i "Fågelö dikningsföretag av år 1936" i Torsö socken av Skaraborgs län kallas härmed till sammanträde i Torsö Bygdegård

TISDAGEN DEN 11 DECEMBER 1979 KLOCKAN 19.00

Ärende:

1. Kompletterande styrelseval

2. Information om: Nuvarande bestämmelser om underhåll

Styrelsens skyldigheter och befogenheter

Möjligheter till rörläggning (tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar

Finansiering

Skattefrågor

Medverkande från lantbruksnämnden, Bertil Franssohn.

Välkommen !

Lantbruksnämnden

(13355) B.F. Kommer fredag
ev. 13350 för middag.
Lägg från kartor (10283)

Anmodan Olof Fisk
Fäviästorp
Torsö 54200 M-stad

0501 / 22020

önskar sammankomst.
med | Fågelö - Bachelorsällskapet
av år 1940

Arkiv nr 5x0817

Kyrkan är delägare i företaget
Ordf. är avliden (Gustav Karlsson †)

Blås nytt liv i företaget.
efter samråd med stiftsjägmästare Reidar Pettersson,
Stiftsnämnden tel. 13355

11/12 19⁰⁰

19⁰⁰ sammanträde
Torsö byggdegård 1979.10.09
Alla halvtimmen

mot Bromösund över bro
till höger första väg

Re

500

6

20000 - 35000

80

43

60

330

1000

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Fågelö m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Den 14 september 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil. A./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 1 hos arrendator Sven Persson, Risa, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. C[1]./

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslerör, och

Johan Gustafsson, Nolhassle, Hasslerör,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Katrinefors Aktiebolag, Mariestad, genom jägmästare Hans Dahlberg, enl. fullm. /Bil. E[1]./

Martin Bengtsson, Bromönesund, Torsö,

Julius Andersson, " "

såsom övriga sakägare:

Arrendator David Fridborn, Fågelö,

" Gunnar Frisk, Fårnästorp,

" Sven Persson, Risa,

" Anton Karlsson, Plankegap,

Skogvaktare Aug. Gustafsson, Torsö,

Rudolf Blom, Bromönesund,

Oskar Andersson, "

Axel Ramberg, "

Axel Pettersson, Sparrebolet,

Pastoratsombuden A.R. Andersson, Nolby och J.R. Olsson, Hässlestad, vilka av pastoratskyrkorådet anmodats att bevaka pastoratets rätt i vad som berör eckl. lönebostället Backebolet n:r 1,/Bilaga E^2/,

Arrendator Karl Johansson, Backebolet

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Julius Andersson och Martin Bengtsson hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift. /Bil.D./.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskaddde mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning för intrång av jordupplag skulle utgå, samt för att ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning, även skulle utgå.

§ 6.

Trummor av cementrör yrkades av Katrinefors Aktiebolag vid 0+43, 3+11, 4+25, 27+48, och cirka 29+20, av Julius Andersson vid 31+90 och av ombuden för Backebolet vid cirka 90+50 och 93+50.

§ 7.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 22 dagsverken och att dessa skulle gäldas med kronor 3:50 per dagsverke.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i Fågelö skola fredagen den 9 oktober klockan 3.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Erh. Gustafsson, Johan Gustafsson,
Biträdande gode män.

Den 9 oktober 1936 i Fågelö skola.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Katrinefors Aktiebolag genom skogvaktare Aug. Gustafsson, Torsö,

Martin Bengtsson, Bromösund,

Julius Andersson, "

Arrendator David Fridborn, Fågelö,

" Gunnar Frisk, Fårnästorp,

" Sven Persson, Risa,

Pastoratsombudet A.R. Andersson, Nolby,

" J.R. Olsson, Hässlestad,

Arrendator Karl Johansson, Backebolet,

Axel Jansson, Bromösund,

Vilhelm Blom, "

Rudolf Blom, "

Oskar Andersson, "

Anders Jansson, "

Axel Ramberg, "

Axel Petterssen, Sparrebolet.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 12.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Skogvaktare Aug. Gustafsson, Skogshyddan, Torsö, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Julius Andersson, Bromösund, Torsö, och Karl Johansson, Backebolet, Torsö. Till suppleanter i styrelsen valdes herrar David Fridborn, Fågelö, och Axel Pettersson, Sparrebolet.

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos A.R. Andersson, Nolby, och J.R. Olsson, Hässlestad.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av skogvaktare Aug. Gustafsson, Skogshyddan, Torsö.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. Gustafsson, Erh. Gustafsson,
Biträdande gode män.

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 19 - 4
1935

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm, Elias Brandel.

- - - - - -

D. & V.D. n:r 19 - 4
1935

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 maj 1935.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

Bilaga B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjörer att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Katrinefors Aktiebolag i Torsö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mariestad.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Skogvaktare Aug. Gustafsson, adress: Skogshyddan pr Torsö.

Telefon: Bromösund lo a.

Mariestad den 7. 5. 1936

Katrinefors Aktiebolag.
Claes Sandels.

- - - - -

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Rud	Katrinefors Aktiebolag Arrendator Viktor Olsson.

Bilaga C[1].

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos arrendator Sven Persson, Risa, Torsö, måndagen den 14 september 1936 klockan 1 för torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr 4 m.fl. i Torsö socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till

Skiftesgodemannen Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslerör,

Skiftesgodemannen Johan Gustafsson, Nolhassle, "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad,

Katrinefors A.B., adress: Skogskontoret, Alkvettern, Karlskoga,

Arrendator David Fridborn, Fågelö, Torsö

" Gunnar Frisk, Fårnästorp "

" Sven Persson, Risa "

" Anton Karlsson, Plankegap, "

" Oskar Blom, Bromösund, "

Martin Bengtsson, Bromösund, "

Julius Andersson, " "

Axel Jansson, " "

Vilhelm Blom, " "

Rudolf Blom, " "

Johan Andersson, " "

Oskar Andersson, " "

Anders Jansson, " "

Henrik Larsson, " "

Axel Ramberg, " "

Bertil Odén; " "

Axel Pettersson, Sparrebolet, Torsö

Arrendator Karl Johansson, Backebolet, "

Skara den 29 augusti 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - - - -

Bilaga C^2.

KALLELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fågelö nr 4, Bromönesund, Backebolet och Sparrebolet i Torsö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Fågelö skola fredagen den 9 oktober 1936 klockan 3, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastigheter bliva berörda:

Bromönesund		ägare: Axel Jansson,
"		" Vilhelm Blom,
"		" Johan Andersson,
"	1^{28}	" Anders Jansson,
"	1^{39}	" Henrik Larsson,
"	1^{40}	" Bertil Odén.

Skara den 16 september 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit mig delgiven erkännes:

Axel Jansson, W. Blom, Anders Jansson,

Otto Larsson, Johan Andersson,

Att förestående kungörelse blivit i för stämning stadgad ordning delgiven ovanstående personer betygas å tjänstens vägnar: Utom Bertil Odén, som ej kunnat anträffas, på grund av vistelse i sjöfart.

Torsö den 21 september 1936.

A.R. Andersson.

Stämningsman.

Delgivningskostnad 3:- kronor kvitteras. Torsö den 9.10 1936.

A.R. Andersson.

- - - - -

Bilaga D.

FÖRENING.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Fågelö nr 4 m.fl. fastigheter i Torsö socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker. Torsö den 20 aug. 1936.

Julius Andersson, Martin Bengtsson.

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs och vidhöllo vederbörande sina namnunderskrifter.

Risa den 14 september 1936.

Ernst Öfverholm.

Erh. Gustafsson, Joh. Gustafsson.

Bilaga E[1].

F u l l m a k t

för jägmästare Hans Dahlberg att vid sammanträde och syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr 4 m.fl. hemman inom Torsö socken, föra vår talan.

Mariestad den 14 september 1936.

Katrinefors Aktiebolag.
Claes Sandels.

Kapten Claes Sandels egenhändiga namnteckning bevittna:

Carl J. Bark, Arne Johansson.

Avskrift.

KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 31 maj 1897 beviljat registrering för Katrinefors aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Mariestad, enligt en den 13 januari 1932 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bolagets verkställande direktör kaptenen Claes Sandels i Mariestad samt direktören Frithiof Alexius Hörlin och civilingenjören Carl Abraham Gustafsson Bergman, båda i Stockholm, med disponenten John Erik Hedin i Mariestad och civilingenjören Stellan Carlberg i Stockholm till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören eller av Bergman, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm den 10 juni 1936.

Ex officio:

Sven Björkenstam.

/Stämpel/

Lösen..... Kr. 1:50
Stämpel .. " 2:--
Summa Kronor 3:50

Rätt avskrivet intyga:

Arne Johansson, Carl J. Bark.

- - - - -

Bilaga E^2.

Avskrift.

"

117/24 Eckl. d:m
1936

Länstyrelsen
31 aug. 1936
Mariestad.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,

Mariestad.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översändes härmed vördsamt nedanstående underrättelse angående laga syneförrättning, med tillkännagivande, att inägojord tillhörande eckl. lönebostället Backebolet i Torsö socken därav torde komma att beröras.

Skara den 29 augusti 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

För torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr 4 m.fl. hemman inom Torsö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Sven Persson, Risa Torsö, måndagen den 14 september 1936 klockan 1.

Förrättningsmannen.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Skaraborgs län.
Landskontoret.

Överlämnas till Torsö församlings pastorat för på pastoratet

ankommande åtgärd. Mariestad i landskontoret den 1 september 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

R. Dahlström, Leo Wohlstein. "

Rätt avskrivet, betygar i tjänsten:

Sven Hallman.

I anledning av förestående torrläggning anmodas pastoratsombuden Herrar A.R. Andersson, Nolby och J.R. Olsson, Hässlestad, att närvara å ifrågavarande syneförrättning vid sammanträde hos arrendator Sven Persson, Risa, måndagen den 14 september 1936 kl. 1, för att bevaka pastoratets rätt i vad som berör eckl. lönebostället Backebolet nr 1 i Torsö socken. Torsö Pastorsexp. d. 7 sept. 1936.

Å pastoratskyrkorådets vägnar:

Sven Hallman.

Ordf.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten Fårnästorpa – Rud.		
			Torsö socken		
85/8	4'		Fågelö "Fårnästorpa"	Katrinefors Aktiebolag arr. Gunnar Trick	
				åker, mylla på sand på lera	1
				" , sand på lera	2
				" , "	3
				" , "	4
				" , "	5
				" , mylla på sand på lera	6
				" , "	7
				" , "	8
				" , "	9
				" , "	10
				betesmark	11
				inmyr.	12
				Summa	
858	4'		Fågelö "Plukegapa"	Katrinefors Aktiebolag arr. Anton Karlsson	
				åker, mylla på sand på lera	13
				" , "	14
				" , "	15
				" , "	16
				" , "	17
				" , "	18
				" , "	19
				väg	20
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							430	98	90	800	184	-	370	85	10
	11							450	49	50	700	77	-	250	27	50
	17							510	86	70	700	119	-	190	32	30
	21							640	134	40	700	147	-	60	12	60
	44							300	132	-	700	308	-	400	176	-
	59							210	123	90	800	472	-	590	348	10
1	-							400	400	-	800	800	-	400	400	-
	65							400	260	-	800	520	-	400	260	-
	10							370	37	-	800	80	-	430	43	-
	30							400	120	-	800	240	-	400	120	-
			05					360	18	-	400	20	-	40	2	-
							03									
3	80		05				03		1460	40		2967	-		1506	60
	19							760	144	40	800	152	-	40	7	60
	15							730	109	50	800	120	-	70	10	50
	13							730	94	90	800	104	-	70	9	10
	30							700	210	-	800	240	-	100	30	-
	23							630	144	90	800	184	-	170	39	10
	15							400	60	-	800	120	-	400	60	-
	09							400	36	-	800	72	-	400	36	-
							03									
1	24						03		799	70		992	-		192	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
8 5/8	H'		Fågelö "Rud"	Katrinefors Aktiebolag arr:	
				åker, mylla på sand på lera	21
				" " "	22
				" " "	23
				" " "	24
				" " "	25
				" " "	26
				" " "	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				" " "	35
				" " "	36
				" " "	37
				" " "	38
				" " "	39
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				" " "	45
				" " "	46
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	07							780	834	60	800	856	-	20	21	40
	49							470	230	30	800	392	-	330	161	70
	52							590	306	80	800	416	-	210	109	20
	55							550	302	50	800	440	-	250	137	50
	12							430	51	60	800	96	-	370	44	40
	16							590	94	40	800	128	-	210	33	60
	16							760	121	60	800	128	-	40	6	40
	24							730	175	20	800	192	-	70	16	80
	43							630	270	90	800	344	-	170	73	10
	36							590	212	40	800	288	-	210	75	60
	26							510	132	60	800	208	-	290	75	40
	25							470	117	50	800	200	-	330	82	50
	15							430	64	50	800	120	-	370	55	50
	30							400	120	-	800	240	-	400	120	-
	05							730	36	50	800	40	-	70	3	50
	11							730	80	30	800	88	-	70	7	70
	18							730	131	40	800	144	-	70	12	60
	21							670	140	70	800	168	-	130	27	30
	24							590	141	60	800	192	-	210	50	40
	70							590	413	-	800	560	-	210	147	-
	72							590	424	80	800	576	-	210	151	20
	48							550	264	-	800	384	-	250	120	-
	49							550	269	50	800	392	-	250	122	50
	64							550	352	-	800	512	-	250	160	-
	62							550	341	-	800	496	-	250	155	-
	65							550	357	50	800	520	-	250	162	50
10	15								5987	20		8120	-		2132	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sand på lera	47
				" " "	48
				" " "	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				utfarsväg	53
				Summa	
85/8	4'		Fågelö	Katrinefors Aktiebolag	
			"Fågelö"	arr: David Fridborn	
				åker, sand på lera	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				Summa	
			Sammandrag för samf. Fårnästorpa-Rud.		
			Torsö socken		
85/8	4'		Fågelö	Katrinefors Aktiebolag	
			"Fårnästorpa"	arr: Thomas Frisk	
			"Plankegapa"	" : Anton Karlsson	
			"Rud"	" :	
			"Fågelö"	" : David Fridborn	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	15								5987	20		8120	-		2132	80
	46							550	253	-	800	368	-	250	115	-
	72							700	504	-	800	576	-	100	72	-
	89							670	596	30	800	712	-	130	115	70
	37							630	233	10	800	296	-	170	62	90
	65							700	455	-	800	520	-	100	65	-
	70							630	441	-	800	560	-	170	119	-
							14									
13	94						14		8469	60		11152	-		2682	40
	55							680	374	-	700	385	-	20	11	-
	45							680	306	-	700	315	-	20	9	-
	65							550	357	50	700	455	-	150	97	50
1	22							550	671	-	700	854	-	150	183	-
1	28							660	844	80	700	896	-	40	51	20
4	15								2553	30		2905	-		351	70
3	80	✓		05	✓		03		1460	40		2967	-		1506	60
1	24	✓					03		799	70		992	-		192	30
13	94	✓					14		8469	60		11152	-		2682	40
4	15	✓							2553	30		2905	-		351	70
23	13	✓		05	✓		20		13273	-		18016	-		4733	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten Risö-Bromönäsund. Torsö socken		
85/8	4'		Fågelö "Risö"	Katrinefors Aktiebolag arr: Sven Persson	
				åker, mullbl. sand på sand på lera	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				" mylla på sandlager på lera	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				" " "	13
				" " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				" " "	22
				" " "	23
				" " "	24
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							320	92	80	800	232	-	480	139	20
	28							480	134	40	800	224	-	320	89	60
	23							510	117	30	800	184	-	290	66	70
	46							210	96	60	800	368	-	590	271	40
	37							210	77	70	800	296	-	590	218	30
	32							210	67	20	800	256	-	590	188	80
	33							210	69	30	800	264	-	590	194	70
	63							210	132	30	800	504	-	590	371	70
	47							210	98	70	800	376	-	590	277	30
	34							370	125	80	800	272	-	430	146	20
	03							770	23	10	800	24	-	30	-	90
	10							750	75	-	800	80	-	50	5	-
	23							370	85	10	800	184	-	430	98	90
	71							430	305	30	800	568	-	370	262	70
	43							210	90	30	800	344	-	590	253	70
	36							320	115	20	800	288	-	480	172	80
	17							530	90	10	800	136	-	270	45	90
	15							560	84	-	800	120	-	240	36	-
	35							350	122	50	800	280	-	450	157	50
	31							430	133	30	800	248	-	370	114	70
	67							450	301	50	800	536	-	350	234	50
	42							320	134	40	800	336	-	480	201	60
	39							320	124	80	800	312	-	480	187	20
	09							350	31	50	800	72	-	450	40	50
8	13								2728	20		6504	-		3775	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sand på lera	25
				" " "	26
				" " "	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				Torvt	34
				betesmark	35
				"	36
				"	37
				"	38
				"	39
				"	40
				"	41
				"	42
				" , stenbunden	43
				väg	44
				"	45
				högl. mark	46
				väg	47
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	13								2728	20		6504	-		3775	80
	06							210	12	60	800	48	-	590	35	40
	71							430	305	30	800	568	-	370	262	70
	75							610	457	50	800	600	-	190	142	50
	32							210	67	20	800	256	-	590	188	80
	05							320	16	-	800	40	-	480	24	-
	30							320	96	-	800	240	-	480	144	-
	15							400	60	-	800	120	-	400	60	-
	23							400	92	-	800	184	-	400	92	-
	19							400	76	-	800	152	-	400	76	-
	50							690	345	-	800	400	-	110	55	-
			10					450	45	-	500	50	-	50	5	-
			20					170	34	-	500	100	-	330	66	-
			60					250	150	-	500	300	-	250	150	-
			22					200	44	-	500	110	-	300	66	-
			18					170	30	60	500	90		330	59	40
			78					330	257	40	500	390	-	170	132	60
			18					280	50	40	500	90	-	220	39	60
			13					270	35	10	500	65	-	230	29	90
			83					240	199	20	300	249	-	60	49	80
							05									
							14									
							14									
							06									
11	39	3	22				39		5101	50		10556	-		5454	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	18		Bromönesund Soldattorpslott	Axel Jansson	
				åker, mylla på sand på lera	48
				" "	49
				Summa	
1/32	17		Bromönesund Soldattorpslott	Axel Jansson	
				åker, mylla på sand på lera	50
				" "	51
				Summa	
7/64	a.o. 12		Bromönesund		
Soldattorpslott utlagd för 7/64 mtl. a.o. 12 1/2 har sedan stycka				Martin Bengtsson	
i 1/8 mtl. 113 och 1/32 mtl. 114					
				åker, mylla på sand på lera	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				Summa	
a.o.	120		Bromönesund	Martin Bengtsson	
				åker, mylla på sand på lera	58
				" "	59
				" "	60
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							240	21	60	800	72	-	560	50	40
	18							210	37	80	800	144	-	590	106	20
	27								59	40		216	-		156	60
	17							210	35	70	800	136	-	590	100	30
	08							240	19	20	800	64	-	560	44	80
	25								54	90		200			145	10
	09							590	53	10	800	72	-	210	18	90
	11							590	64	90	800	88	-	210	23	10
	04							590	23	60	800	32	-	210	8	40
	23							480	110	40	800	184	-	320	73	60
	09							400	36	-	800	72	-	400	36	-
	10							350	35	-	800	80		450	45	-
	66								323	-		528	-		205	-
	04							720	28	80	800	32	-	80	3	20
	08							670	53	60	800	64	-	130	10	40
	01							510	5	10	800	8	-	290	2	90
	13								87	50		104	-		16	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sand på lera	61
				" " "	62
				" " "	63
				" " "	64
				" " "	65
				" " "	66
				Summa	
1/8	1/5	15	Bromönessund	Julius Andersson arr. Karl Svensson	
				åker, mylla på sand på lera	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				" " "	72
				" " "	73
				Summa	
1/8	1/13		Bromönessund	Julius Andersson arr. Karl Svensson	
				odlingsmark, mylla på sand på lera	74
				" " "	75
				åker "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13								87	50		104	-		16	50
	04							450	18	-	800	32	-	350	14	-
	11							370	40	70	800	88	-	430	47	30
	38							480	182	40	800	304	-	320	121	60
	55							350	192	50	800	440	-	450	247	50
	43							350	150	50	800	344	-	450	193	50
	50							370	185	-	800	400	-	430	215	-
2	14								856	60		1712	-		855	40
	33							270	89	10	800	264	-	530	174	90
	25							270	67	50	800	200	-	530	132	50
	05							450	22	50	800	40	-	350	17	50
	16							450	72	-	800	128	-	350	56	-
	55							270	148	50	800	440	-	530	291	50
	59							290	171	10	800	472	-	510	300	90
	17							450	76	50	800	136	-	350	59	50
2	10								647	20		1680	-		1032	80
			40					400	160	-	600	240	-	200	80	-
			26					220	57	20	600	156	-	380	98	80
	50							400	200	-	800	400	-	400	200	-
	46							350	161	-	800	368	-	450	207	-
	17							370	62	90	800	136	-	430	73	10
	56							290	162	40	800	448	-	510	285	60
1	69		66						803	50		1748	-		944	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sand på lera	80
				" " "	81
				" " "	82
				" " "	83
				" " "	84
				väg	85
				Summa	
1/64	ad 14		Brunnsnäsmad	Julius Andersson	
				väg	86
				åker, mylla på sand på lera	87
				Summa	
1/64	ad 14		Brunnsnäsmad	Vilhelm Blom	
				åker, mylla på sand på lera	88
				" " "	89
				Summa	
1/32	18		Brunnsnäsmad	Rudolf Blom	
				åker, mylla på sand på lera	90
				" " "	91
				Summa	
1/32	19		Brunnsnäsmad	Katrinefors Aktiebolag	
				arr. Oskar Blom	
				åker, mylla på sand på lera	92
				" " "	93
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	69		66						803	50		1748	-		944	50
	32							290	92	80	800	256	-	510	163	20
	30							290	87	-	800	240	-	510	153	-
	59							210	123	90	800	472	-	590	348	10
	35							270	94	50	800	280	-	530	185	50
	31							290	89	90	800	248	-	510	158	10
							07									
3	56		66				07		1291	60		3244	-		1952	40
							08									
	36							370	133	20	800	288	-	430	154	80
	36						08		133	20		288	-		154	80
	19							450	85	50	800	152	-	350	66	50
	12							510	61	20	800	96	-	290	34	80
	31								146	70		248	-		101	30
	58							510	295	80	800	464	-	290	168	20
	38							240	91	20	800	304	-	560	212	80
	96								387	-		768	-		381	-
	35							290	101	50	800	280	-	510	178	50
	10							530	53	-	800	80	-	270	27	-
	45								154	50		360	-		205	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				tomt	94
				åker, mylla på sand på lera	95
				Summa	
aos.	132		Bromönesund	Johan Andersson	
				åker, mylla på sand på lera	96
				Summa	
aos.	130		Bromönesund	Julius Andersson	
				arr. Karl Svensson	
				åker, mylla på sand på lera	97
				Summa	
1/20	111		Bromönesund	Oskar Andersson	
				åker, mullbl. sandj. på grus ö. sten	98
				" " "	99
				" " "	100
				" " "	101
				" " "	102
				Summa	
aos.	123		Bromönesund	Anders Jansson	
				åker, sandbl. lera på grus ö. sten	103
				" " "	104
				" " "	105
				" " "	106
				" " "	107
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45								154	50		360	-		205	50
	24							530	127	20	800	192	-	270	64	80
	19							530	100	70	800	152	-	270	51	30
	88								382	40		704	-		321	60
	10							560	56	-	800	80	-	240	24	-
	10								56	-		80	-		24	-
	44							320	140	80	800	352	-	480	211	20
	44								140	80		352	-		211	20
	07							280	19	60	600	42	-	320	22	40
	05							320	16	-	600	30	-	280	14	-
	07							480	33	60	600	42	-	120	8	40
	08							480	38	40	600	48	-	120	9	60
	06							380	22	80	600	36	-	220	13	20
	33								130	40		198	-		67	60
	08							380	30	40	600	48	-	220	17	60
	08							360	28	80	600	48	-	240	19	20
	13							320	41	60	600	78	-	280	36	40
	06							520	31	20	600	36	-	80	4	80
	07							460	32	20	600	42	-	140	9	80
	42								164	20		252	-		87	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs	128		Bromönesund	Anders Jansson åker, sandbl. lera på grus-åsen	108
				Summa	
avs.	133		Bromönesund	Oskar Andersson åker, sandjord på lera	109
				" "	110
				" "	111
				Summa	
Avst	139		Bromönesund	Henrik Larsson åker, sandjord på lera	112
				Summa	
Avst	140		Bromönesund	Bertil Odén åker, sandjord på lera, förb. ej	113
				Summa	
avs.	119		Bromönesund	Axel Ramberg tomt, sandjord på lera, förb. ej	114
				åker, "	115
				Summa	
1	1'		Backebolet	Ecklesiastikt löneboställe arr. Karl Johansson	
				odlingsmark, sandjord på lera	116
				åker, "	117
				" "	118
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SVARD &

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							320	16	-	600	30	-	280	14	-
	05								16	-		30	-		14	-
	09							300	27	-	600	54	-	300	27	-
	10							360	36	-	600	60	-	240	24	-
	08							440	35	20	600	48	-	160	12	80
	27								98	20		162	-		63	80
	18							500	90	-	600	108	-	100	18	-
	18								90	-		108	-		18	-
							06									
							06									
							12									
	13							500	65	-	600	78	-	100	13	-
	13						12		65	-		78	-		13	-
			25					180	45	-	600	150	-	420	105	-
	30							210	63	-	800	240	-	590	177	-
	10							200	20	-	800	80	-	600	60	-
	40		25						128	-		470	-		342	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, sandjord på lera	119
				" "	120
				" , torvjord på sand på lera	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" , sandjord, förb. ej	126
				" , sandjord, förb. ej.	127
				Summa	
3/32	12		Sparrebolet	Axel Pettersson	
				åker, förb. ej	128
				" , sandjord	129
				Summa	
			Sammandrag för samf. Risa-Bromönesund.		
			Torsö socken		
85/8	4'		Fågelö	Kattisfors Aktiebolag	
			"Risa"	arr: Sven Persson	
1/32	18		Bromönesund		
Soldattorpstomt				Axel Jansson	
1/32	17		Bromönesund		
Soldattorpstomt				D:sne	
7/64	ao 12		Bromönesund		
Soldattorpstomt utbyd för 7/64 mtl. ao 12 12 har sedan stycksats i 1/8 mtl. 113 och 1/32 mtl. 114				Martin Bengtsson	
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40		25						128	-		470	-		342	-
	41							320	131	20	800	328	-	480	196	80
	21							400	84	-	800	168	-	400	84	-
	23							300	69	-	900	207	-	600	138	-
	56							330	184	80	900	504	-	570	319	20
	21							270	56	70	700	147	-	430	90	30
	38							300	114	-	700	266	-	400	152	-
	44							360	158	40	700	308	-	340	149	60
	17							420	71	40	700	119	-	280	47	60
							06									
3	01		25				06		997	50		2517	-		1519	50
							34									
	35							480	168	-	700	245	-	220	77	-
	35						34		168	-		245	-		77	-
11	39	3	22				39		5101	50		10556	-		5454	50
	27								59	40		216	-		156	60
	25								54	90		200	-		145	10
	66								323	-		528	-		205	-
12	57	3	22				39		5538	80		11500	-		5961	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
aos	1:20		Bromösesund	Martin Bengtsson	
1/8	1:5		D:o	Julius Andersson	
				arr. Karl Svensson	
1/8	1:13		D:o	Julius Andersson	
				arr. Karl Svensson	
1/64	aos 14		D:o	Julius Andersson	
1/64	aos 14		D:o	Vilhelm Blom	
1/32	1:8		D:o	Rudolf Blom	
1/32	1:9		D:o	Katrinefors Aktiebolag	
				arr. Oskar Blom	
aos.	1:32		D:o	Johan Andersson	
aos.	1:30		D:o	Julius Andersson	
				arr. Karl Svensson	
1/20	1:11		D:o	Oskar Andersson	
aos.	1:23		D:o	Anders Jansson	
aos.	1:28		D:o	Anders Jansson	
aos.	1:33		D:o	Oskar Andersson	
Arost.	1:39		D:o	Henrik Larsson	
Arost.	1:40		D:o	Bertil Odén	
aos.	1:19		D:o	Axel Ramberg	
1	1:1		Backebolet	Ecklesiastikt Löneboställe	
				arr. Karl Johansson	
3/32	1:2		Sparrebolet	Axel Pettersson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	57	3	22				39		5538	80		11500	-		5961	20
2	14								856	60		1712	-		855	40
2	10								647	20		1680	-		1032	80
3	56		66				07		1291	60		3244	-		1952	40
	36						08		133	20		288	-		154	80
	31								146	70		248	-		101	30
	96								387	-		768	-		381	-
	88								382	40		704	-		321	60
	10								56	-		80	-		24	-
	44								140	80		352	-		211	20
	33								130	40		198	-		67	60
	42								164	20		252	-		87	80
	05								16	-		30	-		14	-
	27								98	20		162	-		63	80
	18								90	-		108	-		18	-
							06									
	13						12		65	-		78	-		13	-
3	01		25				06		997	50		2517	-		1519	50
	35						34		168	-		245	-		77	-
28	16	4	13			1	12		11309	60		24166	-		12856	40

Tågelö den 9 oktober 1936

Ernst Öhrström

Statens o. lantbruksingenjör.

Erik Gustafsson. Joh. Gustafsson

Biträdande gode män

Bilaga G.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Samfälligheten Fårnästorp-Rud.						
8 5/8 mtl.Fågelö 4:1	Katrinefors A.B.					
"Fågelö"	arr. D. Fridborn	0 - 4+20	895	20		179 --
"Rud"	arr. vakant	4+28 - 6+98	700	20		140 --
					Summa	319 --
Samfälligheten Risa-Bromönesund.						
8 5/8 mtl.Fågelö 4:1	Katrinefors A.B.					
"Risa"	arr. Sven Persson	24a+35-30+18	2380	20		476 --
Bromönesund 1:5	Julius Andersson	30+18-31+87	375	20		75 --
" 1:20	Martin Bengtsson	30+18-31+87	375	20		75 --
" 1:13	Julius Andersson	31+92-33+13	260	20		52 --
" av 1:4	Julius Andersson	31+92-32+12	60	20		12 --
" av 1:4	Vilhelm Blom	32+12-32+38	40	20		8 --
" 1:8	Rudolf Blom	32+38-33+ 5	150	20		30 --
" 1:9	Katrinefors A.B.					
	arr. Oskar Blom	33+ 5-33+51	90	20		18 --
" 1:30	Julius Andersson	33+51-34	100	20		20 --
Backebolet 1:1	Eckl. löneboställe					
	arr. Karl Johansson	33+13-34	175	20	35 --	
		60+55-94	560	20	112 --	147 --
					Summa	913 --
	S A M M A N D R A G .					
Samfälligheten Fårnästorp-Rud						319 --
Samfälligheten Risa-Bromönesund						913 --
					Summa	1232 --

Fastighet	Ägares namn	~~Läge pål. n:r~~ Ägofigurer	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2		4	5	6	7
Ersättningar för mark som åtgår till avloppens breddning.						
Samfälligheten Fårnästorp-Rud.						
8 5/8 mtl.Fågelö 4^1	Katrinefors A.B.					
"Fågelö"	arr. D.Fridborn	56	60	5.5	3 30	
		57	410	5.5	22 55	
		58	200	6.6	13 20	39 05
"Rud"	arr. vakant	42 - 47	310	5.5	17 05	
		48	80	7.0	5 60	
		49	75	6.7	5 02	
		50	25	6.3	1.58	
		51	60	7.0	4 20	
		52	70	6.3	4 41	37 86
				Summa		76 91
Samfälligheten Risa-Bromönesund.						
8 5/8 mtl.Fågelö 4^1	Katrinefors A.B.					
"Risa"	arr. Sven Persson	8 - 9	270	2.1	5 67	
		15	120	2.1	2.52	
		16	60	3.6	2 16	
		19	60	3.5	2 10	
		20	70	4.3	3 01	
		21	170	4.5	7.65	
		22 - 23	190	3.2	6 08	
		25	40	2.1	84	
		26	300	4.3	12 90	
		37	60	2.5	1 50	
		38	120	2.0	2 40	
		39	100	1.7	1.70	
		40	310	3.3	10 23	
		41	150	2.8	4 20	
		42	90	2.7	2 43	65 39
				Överföres		65 39

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	Ägofigurer	4	5	6	7
			Överfört			65 39
Bromönesund 1⁵	Julius Andersson	67,68,71	240	2.7	6 48	
		72	70	2.9	2 03	8 51
" 1¹³	Julius Andersson	82	50	2.1	1 05	
		83	70	2.7	1 89	
		84	90	2.9	2 61	5 55
" av 1⁴	Julius Andersson	87	40	3.7		1 48
" 1²⁰	Martin Bengtsson	64-65	160	3.5	5 60	
		66	130	3.7	4 81	10 41
" av 1⁴	Vilhelm Blom	88	50	4.5	2 25	2 25
" 1⁸	Rudolf Blom	91	120	2.4	2 88	2 88
" 1⁹	Katrinefors A.B. arr. Oskar Blom	92	80	2.9		2 32
" 1³⁰	Julius Andersson	97	90	3.2		2 88
Backebolet 1¹	Eckl. löneboställe arr. Karl Johansson	117	80	2.1	1 68	
		118	70	2.0	1 40	
		120	240	4.0	9.60	
		121	150	3.0	4 50	
		123	30	2.7	81	
		124	100	3.0	3 --	
		125	70	3.6	2.52	23 51
					Summa	125 18

S A M M A N D R A G .

Samfälligheten Fårnästorp-Rud	76 91
Samfälligheten Risa-Bromönesund	125 18
Summa	202 09

Fågelö den 9 oktober 1936

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Erh. Gustafsson, Joh. Gustafsson.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bilaga H.
Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Fårnästorp - Rud.								
0-6+98	698	**Sträckan a-b** /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		sand m³.	625	0:65	406	25				
		sandbl. lera "	460	0:65	299	--				
		lera "	470	0:65	305	50				
		grus och sten "	40	1:25	50	--	1060	75		
0+40-46		Rörbro, b=3.6 m. d = 21"			140	--				
3+49-13		Rörbro, b = 3.6 m. d = 18"			115	--				
4+25		Rörbro, b = 4.5 m. d = 18"			120	--	375	--	1435	75
		Tillägges c:a 10 %							148	34
		Ersättning för intrång av jord-upplag, enl. ersättningslängd							319	--
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning, enl. ersättningslängd							76	91
							Summa		1980	--
6+98-12+15	517	**Sträckan b-c** /täckt ledning/								
6+98-8+96	198	12" cementrör m.	198	3:--	594	--				
8+96-10+54	158	9" " m.	158	1:80	284	40				
10+54-12+15	161	8" tegelrör m.	161	1:55	249	55	1127	95		
6+98-8+20	122	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning, m.	122	0:50	61	--				
8+20-8+96	76	D:o, d:o m.	76	0:65	49	40				
8+96-10+54	158	D:o, d:o m.	158	0:50	79	--				
10+54-11+88	134	D:o, d:o m.	134	0:60	80	40				
11+88-12+4	16	D:o, d:o m.	16	4:--	64	--				
12+4-12+15	11	D:o, d:o m.	11	0;75	8	25	342	05		
				Överföres			1470	--		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
			Överfört				1470	--		
6+98		Kringmurning av rörutlopp					40	--		
8+96, 10+54, 12+15		Brunn, d = 0.6 m. st.	3	40:-			120	--	1630	--
		Tillägges c:a 10 %							160	--
							Summa		1790	--
40-40+82		Sträckan b-d /täckt ledning/								
		9" cementrör m.	82	1:80			147	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	82	0:30			24	60		
40		Kringmurning av rörutlopp					35	--		
40+82		Brunn, d = 0.6 m.					40	--	247	20
		Tillägges c:a 10 %							22	80
							Summa		270	--
		SAMMANDRAG för samfälligheten Fårnästorp - Rud.								
	698	Sträckan a-b /öppet dike/							1980	--
	517	" b-c /täckt ledning/							1790	--
	82	" b-d /täckt ledning/							270	--
	1297						Summa		4040	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Risa - Bromönesund.								
34-38+50	450	Sträckan e-f-g /täckt ledning/								
38^{+20}-38^{+50}	30	Schaktning för öppet dike					15	--		
34-38+20	420	24" cementrör m.	420	9.10			3822	--		
34-36+20	220	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	220	2.50	550	--				
36^{+20}-37^{+20}	100	D:o, d:o m.	100	1.40	140	--				
37^{+20}-38^{+20}	100	D:o, d:o m.	100	1.00	100	--	790	--		
34 34+44, 35+14, 36+40, 37+74.		Intagningsbassäng					120	--		
		Brunn, d = 0.9 m. st.	4	60:-			240	--		
38+20		Kringmurning av rörutlopp					45	--	5032	--
		Tillägges c:a 10 %							498	--
							Summa		5530	--
30+18-34	382	Sträckan g-h /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		torvjord m^3.	195	0:50	97	50				
		sandjord "	670	0:65	435	50				
		lera "	760	0:65	494	--	1027	--		
31+90		Rörbro, b = 4.0 m. d = 24"					160	--	1187	--
		Tillägges c:a 10 %							118	64
		Ersättning för intrång av jordupplag, enl. ersättningslängd							325	--
		Ersättning för mark som åtgår till avloppets breddning, enl. ersättn.-längd							39	36
							Summa		1670	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
24a^{+35}-30^{+18}	583	**Sträckan h-i** /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		sandjord m^3.	1370	0:65	890	50				
		lera "	860	0:65	559	--				
		pinnmo "	140	2:-	280	--				
		berg "	10	10:-	100	--	1829	50		
27+48		Rörbro, b = 4.5 m. d = 18"			120	--				
c:a 29+20		Rörbro, b = 3.6 m. d = 18"			115	--	235	--	2064	50
		Tillägges c:a 10 %							204	11
		Ersättning för intrång av jordupplag							476	--
		Ersättning för mark som åtgår till avloppets breddning							65	39
							Summa		2810	--
30433- 52	195	**Sträckan 30433 - k** /täckt ledning/								
		8" tegelrör m.	195	1.55			302	25		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	195	0:60			117	--		
30+33		Kringmurning av rörutlopp					35	--		
52		Brunn, d = 0.6 m.					40	--	494	25
		Tillägges c:a 10 %							45	75
							Summa		540	--
60-60455	55	**Sträckan f-l** /täckt ledning/								
		12" cementrör m.	55	3:-			165	--		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	55	1:-			55	--		
		Intagningsbassäng					70	--	290	--
		Tillägges c:a 10 %							30	--
							Summa		320	--

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
60+55-77 90 - 94	422	Sträckan 1-m. /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		torvjord m^3.	330	0:50	165	--				
		mosand "	200	0:70	140	--				
		grusbl. lera "	30	0:70	21	--	326	--		
c:a 90+50		Rörbro, b = 3.6 m. d = 18"			100	--				
c:a 93+50		Rörbro, b = 3.6 m. d = 18"			100	--	200	--	526	--
		Tillägges c:a 10 %							51	57
		Ersättning för intrång av jordupplag							112	--
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning							20	43
							Summa		710	--
		SAMMANDRAG för samfälligheten Risa - Bromönesund.								
	450	Sträckan e-f-g /täckt ledning/							5530	--
	382	" g-h /öppet dike/							1670	--
	583	" h-i /öppet dike/							2810	--
	195	" 30+33-k /täckt ledning/							540	--
	55	" f-l /täckt ledning/							320	--
	422	" l-m /öppet ytvattendike/							710	--
	2087						Summa		11580	--

Fågelö den 9 oktober 1936.

Ernst Öfverholm.

Bilaga I.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Fårnästorp - Rud. Torsö socken.				
8 5/8	4^1		Fågelö, Katrinefors Aktiebolag	sök.			
			arrendatorer:				
			"Fårnästorp", Gunnar Frisk		1-12		
			"Plankegap", Anton Karlsson		13-20		
			"Rud",		21-53		
			"Fågelö", David Fridborn		54-58		
							Summa
			Samfälligheten Risa-Bromönesund.				
			Torsö socken.				
8 5/8	4^1		Fågelö, Katrinefors Aktiebolag	sök.			
			"Risa", arr. Sven Persson		1-47		
1/32	1^8		Bromönesund				
Soldattorpslott			Axel Jansson		48-49		
1/32	1^7		D:o				
Soldattorpslott			Axel Jansson		50-51		
7/64 av 1^2			D:o				
Soldattorpslott utlagd för 7/64 mtl. av 1^2.							
1^2 har sedan styckats i 1/8 mtl. 1^{13} och							
1/32 mtl. 1^{14}			ägare: Martin Bengtsson	sök.	52-57		
avs.	1^{20}		Bromönesund, Martin Bengtsson	sök.	58-66		
1/8	1^5		D:o Julius Andersson	sök.			
			arr: Karl Svensson		67-73		
1/8	1^{13}		D:o Julius Andersson	sök.			
			arr: Karl Svensson		74-85		
1/64	av 1^4		D:o Julius Andersson	sök.	86-87		
1/64	av 1^4		D:o Vilhelm Blom		88-89		
1/32	1^8		D:o Rudolf Blom		90-91		
							Överföres

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1506:60						1286:01	31,832	68:31		
192:30						164:15	4,063	8:72		
2682:40						2289:63	56,674	121:62		
351:70						300:21	7,431	15:94		
4733:--						4040:--	100,000	214:59		25,86
5454:50						4912:93	42,426	261:01		
156:60						141:04	1,218	7:49		
145:10						130:75	1,129	6:95		
205:--						184:70	1,595	9:81		
855:40						770:42	6,653	40:93		
1032:80						930:22	8,033	49,42		
1952:40						1758:54	15,186	93:43		
154:80						139:42	1,204	7:41		
101:30						91:25	0,788	4:85		
381:--						343:23	2,964	18:23		
10438:90						9402:50	81,196	499:53		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
							Överfört
1/32	1^{9}		Bromönesund, Katrinefors Aktiebol.	sök.			
			arr: Oskar Blom		92-95		
avs.	1^{32}		D:o Johan Andersson		96		
avs.	1^{30}		D:o Julius Andersson	sök.			
			arr: Karl Svensson		97		
1/20	1^{11}		D:o Oskar Andersson		98-102		
avs.	1^{23}		D:o Anders Jansson		103-107		
avs.	1^{28}		D:o Anders Jansson		108		
avs.	1^{33}		D:o Oskar Andersson		109-111		
Avst.	1^{39}		D:o Henrik Larsson		112		
avs.	1^{19}		D:o Axel Ramberg		114-115		
1	1^{1}		Backebolet, Eckl. löneboställe				
			arr: Karl Johansson		116-127		
3/32	1^{2}		Sparrebolet, Axel Pettersson		128-129		
							Summa
			SAMMANDRAG för hela företaget.				
			Samfälligheten Fårnästorp - Rud				
			Samfälligheten Risa-Bromönesund				
							Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
10438:90						9402:50	81,196	499:53		
321:60						289:62	2,501	15:39		
24:--						21:65	0,187	1:15		
211:20						190:26	1,643	10:11		
67:60						60:91	0,526	3:24		
87:80						79:09	0,683	4:20		
14:--						12:62	0,109	0:67		
63:80						57:44	0,496	3:05		
18:--						16:21	0,140	0:86		
13:--						11:70	0,101	0:62		
1519:50						1368:64	11,819	72:71		
77:--						69:36	0,599	3.68		
12856:40						11580:--	100,---	615:21		74,14
4733:--						4040:--		214:59		25,86
12856:40						11580:--		615:21		74,14
17589:40						15620:--		829:80		100,oo

Fågelö den 9 oktober 1936.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. Gustafsson, Erh. Gustafsson.

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000



Obs! Kartan är felaktig såtillvida, att namnen Fårnästorp och St.Risa skola byta plats.

Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Fågelö nr. 4, Bromönesund, Backebolet och Sparrebolet i Torsö socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 mars 1936 hava erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Förrättningen omfattar två av varandra helt oberoende avdikningsområden, båda belägna å norra delen av Fågelön. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena, vilka ligga inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108, sektion nr 1, äro utmärkta med gul färg och vattensamlingsområdena med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a-b-c,

b-d, e-f-g-h-i, h-k och f-l-m.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdena har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika dikessträckorna har i vissa fall direkt inmätts, i andra fall inlagts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	c	8 hektar		27+50	42 hektar
	10+54	13 "		32	75 "
	8+96	22 "		g	110 "
	d	14 "		f	160 "
	a	63 "		k	7 "
				l	50 "

De öppna dikenas dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som beröras av företaget. Bottenbredden har bestämts till 0.3 meter och släntlutningen till 1:1.5. Dimensioneringen av de täckta ledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för sträckorna b-c,b-d och h-k samt 1 liter per sekund och hektar för sträckorna e-f-g och f-l.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av åtta rörtrummor i enlighet med upprättad typritning och på de platser som angivits i kostnadsförslaget.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark som åtgår till avloppens breddning samt för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättad jordersättningslängd /Bil. G./ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 202:09 kronor och för intrång av jordupplag till 1232:- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare

vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 15620:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av dikenas läge uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten Fårnästorp-Rud" och "Samfällig-

heten Risa-Bromönesund". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. I./ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar "Samfälligheten Fårnästorp-Rud" för 25.86 % av företagets gemensamma kostnader och "Samfälligheten Risa-Bromönesund" för 74.14 % . Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall av "samfälligheten Risa-Bromönesund" innan arbetet inom denna samfällighet påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nitton /19/

kronor 28 öre, motsvarande en krona och 50 öre för varje tusen kronor av samfällighetens förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeter,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutnigar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller andra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn.

Underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila dem eller den, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel

skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas

sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Fågelö dikningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Fågelö den 9 oktober 1936.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. Gustafsson, Erh. Gustafsson.
Biträdande gode män.

Bilaga L.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Fågelö den 9 oktober 1936

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Förestående avskrift, sid. 1-68, likalydande med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Komb 1937

Fågelö df av år 1936, Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm

Får härmed meddela att följande dikningsföretag i Torsö socken, Skaraborgs län överlämnats till ny ordförande och styrelse, vilket angives i protokollsutdrag:

Spec.sid.

402/37 Fågelö dikningsföretag av år 1936 Diarienr 4226

250/42 " -Backebolets " " " år 1940 " 2/391

30/38 Björnäs " " " 1937 " 20368

Bergslags Lokalberg d 2-1 1958

Augustinus Gustafsson

Förutvarande adr. Kogsbyddan Torsö.

Vilket även är adr. till nye ordföranden

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Protokollsutdrag

Protokoll fört vid sammanträde i Bramösund d 13 dec 1957 med delägarna i Fäjels delningsförrättning av 1936. Samfällighetsdel Rya-Bramösund.

§ 1

Sammanträdet öppnades av ordföranden.

§ 2

Att justera detta Protokoll valdes Kurt Davidsson och J.R. Andersson.

§ 3

Till ordförande och förhandlingarna samt sammankallande valdes efter Skogvaktare Augustinussen valdes Skogvaktare Kurt Davidsson, Skogstorpet Torsö. Denne skulle även förrätta protokoll och handlingar.

§ 4

Förrättades val av styrelse vari Kvarnägare Karl Johansson, Protokollsf. samt suppleanterna Kurt Davidsson och Stig-Åke Forsell.
Till suppleanter i styrelsen valdes Ola Frick Fäboskog och Rudolf Blom, den förre såsom ersättare för David Fridbom och den senare för Axel Pettersson, Hjorvikstorp.

- - - - - - - - -

Bramösund Torsö datum som ovan

Augustinussen

402
17

DIARIE N:r 12530
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av

Fågelö dikningsföretag av år 19 36 i

Torsö socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 28 maj 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.010

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.420

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Skogvaktare August Gustafsson,
Skogshyddan, Torsö.

Vid av undertecknad den 15 juli 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a

"Samfälligheten Fårnästorp-Rud"

2900 kronor eller omkring 67 % av det till 4301:29 kronor fastställda kostnadsbeloppet,

"Samfälligheten Risa-Bromönesund"

4100 kronor eller omkring 33 % av det till 12348:36 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

STAMPEL KR. EN KRONA 16.7.1937 S-lm STAMPEL KR.

Skara den 16 juli 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

28/5 37

F Ö R T E C K N I N G

över de av Fågelö dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman		Delägare
		Skaraborgs län		
		Torsö socken		
Soldattorpslott utlagd för 7/64 mtl. av 1^{2}. 1^{2} har sedan styckats i 1/8 mtl. 1^{13} och 1/32 mtl. 1^{14}		Bromönesund		
		"	52-57	Martin Bengtsson
1/64	av 1^{4}	"	86,87	Julius Andersson
1/64	av 1^{4}	"	88.89	Wilhelm Blom
1/8	1^{5}	"	67-73	Julius Andersson
Soldattorpslott utlagd för				
1/32	1^{7}	"	50,51	Axel Jansson
Soldattorpslott utlagd för				
1/32	1^{8}	"	48,49	Axel Jansson
1/32	1^{8}	"	90.91	Rudolf Blom
1/20	1^{11}	"	98-102	Oskar Andersson
1/8	1^{13}	"	74-85	Julius Andersson
avs.	1^{20}	"	58-66	Martin Bengtsson
avs.	1^{30}	"	97	Julius Andersson
avs.	1^{33}	"	109-111	Oskar Andersson
1	1^{1}	Backebolet		Eckl. löneboställe arr. Karl Johansson
3/32	1^{2}	Sparrebolet		Axel Pettersson

Skara i februari 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Mod tvekan F.
14.8.37.

Godkänt den 21 okt 38

402/37

DIARIE N:r 17251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1938

BEVIS

över verkställd avsyning av

Fågelö dikningsföretag av år 1936 i

Torsö socken av Skaraborgs län län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 28 maj 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.010

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.420

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 27 augusti 1938

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Skogvaktare August Gustafsson,
Skogshyddan, Torsö.

Vid av undertecknad den 24 augusti 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 oktober 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
356781

1937 den 27 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Pågelö dikningsföretag av år 1936" i Torsö socken av Skaraborgs län.

Lån 3.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Torsö socken			
Bromönecund	Soldattorpslott utlagd för 7/64 mtl. av 1^{2}. 1^{2} har sedan stycka ts i 1/8 mtl. 1^{13} och 1/32 mtl. 1^{14}		Martin Bengtsson
"	1/64	av 1^{4}	Julius Andersson
"	1/64	av 1^{4}	Wilhelm Blom
"	1/8	1^{5}	Julius Andersson
"	Soldattorpslott utlagd för 1/32	1^{7}	Axel Jansson
"	Soldattorpslott utlagd för 1/32	1^{8}	D:me
"	1/32	1^{8}	Rudolf Blom
"	1/20	1^{11}	Oskar Andersson
"	1/8	1^{13}	Julius Andersson
"	avs.	1^{20}	Martin Bengtsson
"	avs.	1^{30}	Julius Andersson
"	avs.	1^{33}	Oskar Andersson
Backebolet	1	1^{1}	Eckl.löneboställe, arr. Karl Johansson
Sparrebolet	3/32	1^{2}	Axel Pettersson

Stockholm den 27 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

F.

DIARIE N:r 12529
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1937

R 3*0642

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Fågelö dikningsföretag av år 1936

i Torsö socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1937 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1. Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 maj 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Biträdes i tjänsten:
Ernst Öjmertz

B E T Ä N K A N D E

angående Fågelö dikningsföretag av år 1936 i Torsö socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdenas läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu förslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 9 oktober 1936, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

a./ Samfälligheten Fårnästorp-Rud.

Åker	23.13 hektar	
Annan mark	0.05 "	/ingen lånesökande/.

b./ Samfälligheten Risa-Bromönesund.

	Hela området	Lånesökandenas andel
Åker	28.16 hektar	15.01 hektar
Annan mark	4.13 "	0.91 "
Summa	32.29 hektar	15.92 hektar

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Av företaget beröres eckl. lönebostället 1 mtl. Backebolet 1^{1}. Arrendatorn av sagda löneboställe har undertecknat föreningsskrivelsen angående, bland annat, sökande av lån från statens avdikningslånefond. Skara Stiftsnämnd har genom påskrift å föreningshandlingen den 21 januari 1937 godkänt nämnda av arrendatorn vidtagna åtgärd.

Kostnad.

a./ Samfälligheten Fårnästorp-Rud.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 4340:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 354:04

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 88:01

Summa 4782:05

b./ Samfälligheten Risa-Bromönesund.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 11580:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 615:21

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 133:87

Vattendomstolsavgift 19:28

Summa 12348:36

Härav kommer på lånesökandenas del 53,853 % eller kronor 6649:96.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats sålunda:

a./ Samfälligheten Fårnästorp-Rud; kronor 4733:--,

b./ Samfälligheten Risa-Bromönesund: kronor 12856:40, varav på lånesökandenas del kronor 6923:50.

Anslags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för samfälligheten Fårnästorp-Rud = 0.91 och för samfälligheten Risa-Bromönesund = 0.96. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för samfälligheten Fårnästorp-Rud 46.85 % av kostnaden,

för samfälligheten Risa-Bromönesund 48.60 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 8010 kronor, vilken summa fördelar sig på samfälligheten Fårnästorp-Rud med kronor 2013:53 och på samfälligheten Risa-Bromönesund med kronor 5996:47.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för samfälligheten

Risa-Bromönesund kunna beräknas ett belopp av 3420 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts skogvaktare August Gustafsson, Skogshyddan, Torsö.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 3 blad.

Skara i februari 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

a./ Samfälligheten Fårnästorp-Rud.

De föreslagna arbetena		4040:--
Syneförrättningen	214:59	
Betänkandet med bilagor	46:70	261:29
Summa kronor		4301:29

b./ Samfälligheten Risa-Bromönesumd.

De föreslagna arbetena		11580:--
Syneförrättningen	615:21	
Betänkandet med bilagor	133:87	749:08
Vattendomstolsavgift		19:28
Summa kronor		12348:36

Samfälligheten Fårnästorp-Rud	4301:29
Samfälligheten Risa-Bromönesund	12348:36
Totalsumma kronor	16649:65

Skara i februari 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.649 kronor 65 öre, varav å lånetagarnes andel 6.649 kronor 96 öre.

Stockholm den 10 juni 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm.

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Fågelö dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Delägare
		Skaraborgs län	
		Torsö socken	
Soldattorpslott utlagd för 7/64 mtl. av 1^2. 1^2 har sedan styckats i 1/8 mtl. 1^{13} och 1/32 mtl. 1^{14}		Bromönesund	Martin Bengtsson
1/64	av 1^4	"	Julius Andersson
1/64	av 1^4	"	Wilhelm Blom
1/8	1^5	"	Julius Andersson
Soldattorpslott utlagd för 1/32	1^7	"	Axel Jansson
Soldattorpslott utlagd för 1/32	1^8	"	Axel Jansson
1/32	1^8	"	Rudolf Blom
1/20	1^{11}	"	Oskar Andersson
1/8	1^{13}	"	Julius Andersson
avs.	1^{20}	"	Martin Bengtsson
avs.	1^{30}	"	Julius Andersson
avs.	1^{33}	"	Oskar Andersson
1	1^1	Backebolet	Ekkl. löneboställe arr. Karl Johansson
3/32	1^2	Sparrebolet	Axel Pettersson

Skara i februari 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Fågelö dikningsföretag av år 1936 inom Torsö socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Torsö den 9 december 1936.

Julius Andersson	Karl R. Johansson
Axel Petterson	W. Blom
M. Bengtson	O. Andersson
R. Blom	Axel Jansson

Bevittnas:

David Fridborn	J.G. Frisk
adr. Torsö	adr. Torsö

Förestående förening godkänd av Skara Stiftsnämnd den 21 januari 1937, betygar

Ex officio:

Nils Broström.

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 9 oktober 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Fågelö /Fårnästorp/ med flera hemman i Torsö socken av Skaraborgs län, /Fågelö dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 december 1936.

Olof Lindgren.
Vattenrättsamanuens.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Fågelö dikningsföretag av år 1936 i Torsö socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av anslags- och lånebelopp	4:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes, 6 sid. á 3:- kr.	18:-- "
Vävkopia av ritningar	99:22 "
Avskrift av synehandlingar ochbbetänkande 67 sidor á 0:55 kr.	36:85 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	12:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, tre band	3:-- "
Summa	180:57 kr.

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Norra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 februari 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens s. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm