



Akt nr:

R-E1a-0643

AU$R-E1a-0643

306 2 kand 1 smiln 372/37

R 1*0643
DIARIE Nr 10330
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 maj 1937 för

"Gastorps dikningsföretag av år 1936" i Hova socken av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sjuhundrasextio (760) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundranittio (2.690) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Eastorp den 10-6 1937.

Henning Carlsson ägare av Eastorp 1:13

Oskar Larsson ägare av Eastorp 2:8 och 2:9

samt Eastorp 1:11, 1:12 och 1:13

Bernhard Carlsson ägare i Jo Carlssons

Åkerbruk som ägare Eastorp 1:3 och 1:4

Att Henning Carlsson, Oskar Larsson och Bernhard Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. Björkander — Ivar Johansson

Adress Resta Tånnersborg — Adress Gastorp Fagerlid

Med stöd av Kungl. brevet den 7 maj 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 13 juli ***19***37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

306/37

R 1*0643

DIARIE N:r 10330 665
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1937

7 MAJ 1937
i ond. anm.

Avskrift.

Handlingar angående

Gastorps dikningsföretag av år 1936

i Hova socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

1 x 0643

DEBITERINGSLÄNGD

över

underhållskostnader år 1968 vid Gastorps dikningsföretag av år 1936.

Fastighet och ägare			Procent av verklig kostnad	Att betala kr	Anm.
Otterslätten	1:2,	Nils Andersson	1,956	41:08	
"	1:4,	Bernt Jansson	14,400	302:40	
"	1:3,	Dens.	10,432	219:07	
"	1:5,	Dens.	12,714	266:99	
Gastorp	2:13,	Ingeborg Larm	2,321	48:74	
"	2:8,	Oskar Larsson	4,074	85:55	
"	2:9,	Dens.	3,521	73:94	
"	2:5,	Karl-Erik Ek	1,289	27:07	
"	av 1:15,	Nils Birath	0,106	2:23	
"	av 1:15,	Dens.	0,106	2:23	
"	1:16,	Dens.	0,219	4:60	
"	av 1:12,	Gunnar Fägerlind	3,616	75:93	
"	av 1:12,	Dens.	3,718	78:08	
"	1:19,	Dens.	2,428	50:99	
"	1:20,	Dens.	3,081	64:70	
"	1:17,	Karl-Erik Ek	2,988	62:75	
"	1:18,	Erland Andersson	3,081	64:70	
"	1:13,	Nils Birath	5,229	109:81	
"	1:14,	Dens.	5,696	119:62	
"	1:3,	Helmer Ivarsson	5,730	120:33	
"	2:11,	Dens.	0,702	14:74	
Brestorp	1:13,	Oskar Larsson	2,972	62:41	
"	1:7,	Lennart Karlsson	2,479	52:06	
"	1:12,	Oskar Larsson	3,509	73:69	
"	1:11,	Dens.	3,633	76:29	
		Summa	100,000	2 100:--	

Skara den 16 dec. 1968.

I tjänsten:

Stig Lundblad

Ingenjör.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7544/37

34

Till Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 7 maj 1937 anvisat dels ett *lån* av 760 kronor från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 2.690 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Gastorps dikningsföretag av år 1936" i Hova socken av SKARABORGS LÄN enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 1 ritning, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

8. 35. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123635

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd ritning och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritning en som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.


Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 18 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Avskrift

avsyning

Gastorps dik 36

Hova en Skaraborgs

7 maj 37

2.690

760

38

Henning Carlsson, Gastorp, Fagerlid.

Vid av undertecknad den 23 april 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader hava uppgått till 6606:74 kronor.

Anledningen till att företagets verkliga kostnader överstigit de av förslagsställaren beräknade är dels att arbetspriserna avsevärt stigit sedan kostnadsförslaget upprättats, dels att schaktningssvårigheterna varit större än vad som kunnat förutses.

Skara den 23 april 1938.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

/Stämpel 1:-/

Bestyrkes i tjänsten:

Avskrift.

BEVIS

över verkställd **besiktning** av

Gastorps **dik**ningsföretag av år 19**36** i

Hova sock**en** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **7 maj** 19**37**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **2.690**

Lån från statens avdikningslånefond " **760**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19**38**

Arbetsstyrelsens ordf.: **Henning Carlsson, Gastorp, Fagerlid.**

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 26 juli 1937.

Företaget befanns därvid vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 3300 kronor eller omkring 55 procent av det till 6023:39 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 juli 1937

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

/Stämpel 1:-/

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

Ullanbellan den 22 Aug. 1938

Herr Ernst Öhrvall

Efter Herr Carlsson Carlsbergs kraftiga anvisningar ofärer är ju alldeles klart, att han bör ha rätt att inverkla skulder med sina nämnda pramar här ja ju inte vetat om förrän när dom skulle betala sina insatser. Till detsamma ingår av den anledning att betala fått till allmänt, som det står skriven mig anmodande med Bälinge-Storbrodern, Vara den ännu ej betalt har fodringar av skilda slag många år gamla och gubben Carlsson glömt att betala. Ja var e rädd för vår Landsfiskal Davidsson i Hamra kan vi skulle försöka med dessa, ja fick det bestämdt att det är fullt lagligt att skicka med fallna fodringar, skilda pinsvaka valsar parsar Herr Carlsson bönt att sjäbu om, fallet vill att han

själv skall göra om dessa fåror
Landsfiskalen på allt han har
naturligtvis inte begära att han ska
få pengar av dessa fäkar han lyst,
säga skulder. Fattar Fängelsets fodrar
är ju sådan natur att Öfverbalen eller
Landshöjdt får jälpa Hanning Carlsson
så är, han Fängelset fick naturligen
ett räcksfält vartemot när bäcken
skulder i dessa jort förlust
som ovanstående tänkningsförslag
att konsta Landshöjdt han minne
ja han själv mycket undrat varför
Öfverbalen satt sig emot sitkarna
för dessa anvisade tänkningsskulder
det var den enskilda afär ja
kraft att vidkänna under mitt 40 åriga
tjenstetid — Vad beträffar fängelsets ödiga
skulder är allt utredt, ja det
av Öfverbalen tillrända Hanning
Carlsson närvarande förtroendemän
med kontant betalning, ja hvarför
mycket kunnat så fullt innan det
kommit så långt, ja är glad att det
nu är slut för min del,

med högaktning

Bernhard Carlsson

Herr J. Oskar Larsson,

Gastorp, Fagerlid.

Som svar å Edert brev av den 7 juni får jag meddela, att den av mig upprättade debiterings- och krediteringslängden ovillkorligen skall följas, såvida icke kassören kan påvisa, att jag gjort något fel vid uträkningen av densamma. Om kassören anser, att jag gjort något fel, bör han tillskriva mig i och för erhållande av rättelse. Därvid böra skälen till hans påståenden tydligt angivas och alla handlingar tillhörande företaget bifogas.

Jag har icke tillgång till företagets handlingar här och kan därför icke nu undersöka huru saken ligger till. Dock skulle jag tro, att mina uträkningar äro rätta.

Skara den 8 juni 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Enskeda Lidningsförening år 1936

Summa kostnader		Därav jordersättningar.	Att utdebitera	Statsbidrag 2		Statslån 3	
	117.82	92.62	25.20		52.62		
867.37				387.36			
628.366	1495.73	318.54	1177.19	280.62	667.98		
	765.81		765.81		342.01		
	139.80		139.80		62.43		
245.39				109.59		134.99	
212.08				94.72		116.66	
179.02				79.95		98.47	
211.36				94.39		116.26	
218.83	1066.68	377.53	689.15	97.73	476.38	120.37	586.75
	77.64		77.64		34.67		1063.13
	6.39		6.39		2.85		
6.39				2.85			
13.19	19.58		19.58	5.89	8.74		
217.81				97.27			
146.25	364.06	40.64	323.42	65.31	162.58		
223.95				100.01			
185.58	409.53	20.11	389.42	82.88	182.89		
	179.98	5.14	174.84		80.38		
	185.58	5.43	180.15		82.88		
	314.96	19.99	294.97		140.66		173.25
	343.09		343.09		153.22		313.91
	345.14		345.14		154.14		
	42.28		42.28		18.88		
	149.32	121.32	28.00		66.69		
	6023.39	1001.32	5022.07		2690.00		760.00

3450.—

Herr Henning Carlsson
Eastorp
Torpakid

Från Bernhard Carlsson,
Ottestillen, har jag mottagit
innehållande penningsumma
kronor 371:40 jämte redovisning
för de medel som influtit till
tröskning av Eskils fordran å
kronor 611:07. Vissa personer
hava icke velat betala sin
andel i underhållningsbostnaderna
av den anledningen att de säga
sig hava ~~fordringar~~ på fordringar
hos Eskil redan genomsatt.
Det har därför ansetts lämpligt
att Ni själva klarar upp ~~det~~
mellanhavandena med dem.
För övrigt lida alla fordringsägare
skulden som betalda ut allt i
sin ordning, enligt bevis från
Bernhard Carlsson.

Skara den 31 augusti 1938
I tjänsten
St. a. l.

Västberga

Protokoll	5 sidor
Bil. 1	1
2 a-b.	1
3	1
A	6
B	1
C	3
D	1
E	1
F	2
G	8
	30 sidor

Gasborp den 7 Juni. 1938

Herr Tuschingören!

Enligt av Tuschingören upprättad fördelningslängd som Bernhard Carlson vår kassör på Gasborps diskningsföretag har, står det ju tydligt vad var och en skall erlägga, såvensom vad Fredrik Larssons och jag skall erhålla, vad som skall erläggas är ju rätt, men vad som skall erhållas, det går inte

säger Bernhard Carlsson, han
vill så dra av några 90 kr.
för mig, jag skulle gärna
vilja veta om han har (rätt till) det,
jag kan ju inte tro utan
att alla mina avgifter
äro inräknade, såväl
som dom andras, och
då även min andel i
undersökningskostnaden
Jag är mycke tacksam
för svar och teckna.
Högaktningsfullt
J. Oskar Larsson.
Gastorp Fagerlid

Herr Ernst Öfverholm.

Tillsammans med åtskilliga kamrater vill undertecknad för Sveriges Idrottsförbunds räkning till Eder framföra vår tacksamhet för det intresse I visat vår förening genom att i Eder tidning ofta och utförligt omnämna dess verksamhet. Vi äro övertygade om att Eder tidning är den som bäst bevakar idrottsrörelsens intressen i vårt land och vi hoppas att detta förhållande kommer att bestå för all framtid. Vi hoppas att Ni skall fortsätta att med samma intresse följa vår förenings arbete, som det hittills varit det vanliga med föreningsarbeten.

Med vänlig hälsning

Reinhard Carlsson

(Sekreterare)

Gastorps dikningsföretag av år 1936.

Redovisning den 23 april 1938.

Inkomster:

Statsbidrag		1800:--	
Statslån		250:--	1./
Lån i bank		1000:--	
Förskott år 1937		1228:54	2./
Av Bernhard Carlsson tillskjutna medel:			
till annons och ränta	53:80		
belopp, som återtages	2:46	56:26	
Summa kronor		4334:80	

Utgifter:

Einar Eriksson	4281:--	
Annons	9:--	
Ränta	44:80	
Summa kronor	4334:80	

1./ Ett belopp av 250:- kronor, utgörande del av statslån, som utdelats till Oskar Larsson och Henning Carlsson, skall återinbetalas till kassören.

2./ Henning Carlssons 35:- kr. få icke betraktas såsom förskottsbetalning, då sagda summa utgör skillnaden mellan å ena sidan statsbidraget 900:- kr. och likviden för cementrören 165:- kr. jämte de återbetalade 700:- kr. å andra sidan, och alltså skulle återbetalas utan kreditering i räkenskaperna, såsom de uppställts.

Gastorps dikningsföretag av år 1936

KASSA KONTO.

INKOMSTER.

Statsbidrag		2690:--
Statslån		760:--
Lån i bank		1000:--
Förskott år 1937		1228:54
Utdebitering år 1938		1207:80
	Summa Kronor	6886:34

Utgifter.

Återbetalning av lån i bank		1000:--
till Einar Eriksson, entreprenadsumman		4782:--
Jordersättningar		
till Fredrik Larssons stbh.	16:01	
Oskar Larsson	270:68	
till Per Carlsson	24:23	310:92
Återbetalning av förskott		
till Per Carlsson		20:--
till Henning Carlsson:		
Arvode till förrättningsmannen	396:96	
" " gode män	46:40	
Hantlangning	48:--	
Betänkande med bilagor	110:71	
Länskungörelse	6:--	
Porto, telefon	3:--	611:07
till Bernard Carlsson:		
Annons	9:--	
Ränta å lån i bank	44:80	53:80
till Lantbruksingenjör Öfverholm:		
Arbetsledning, kontroll m.m.		108:55
	Summa Kronor	6886:34

Gastorps dikningsföretag av år 1936

Sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	396:96	
Gode män	46:40	
Hantlangning	48:--	491:36
Betänkande med bilagor		110:71
Länskungörelse ang. arbetsstyrelse		6:--
Annons ang. entreprenör		9:--
Arbets- och materialkostnad		4782:--
Ersättningar		
för intrång av jordupplag	829:--	
för bortgrävd mark	172:32	
för ombyggnad av spång	50:--	1051:32
Ränta å lån i bank		44:80
Porto och telefon		3:--
Arbetsledning, kontroll, avsyning m.m.		108:55
	Summa kronor	6606:74

Otterslätten den ..... 1938.

....

.....

Företagets styrelse.

Vid granskning av företagets räkenskaper den ..... 1938 förefanns ingen anledning till anmärkning. Räkenskaperna befunnos åtföljda av nödiga verifikationer.

..... den ..... 1938.

....

Företagets revisorer.

Gastorps dikningsföretag av år 1936

Sammandrag över företagets kostnader

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gastorp m. fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

Den 1 september 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. B./. av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil. A./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse /Bil. C^1-C^2./ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Henning Carlsson, Gastorp, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. D./.

För att som gode män biträda vid förrättningen hade tillställeskommit skiftesgodemännen

Carl Sundèn, Gubbegården, Hova och

Johan Andersson, Smedstorp, Hova,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Henning Carlsson, Gastorp,

såsom övriga sakägare:

Fredrik Larsson, Otterslätten, Fagerlid,

Bernhard Karlsson för Johan Karlssons sterbhus, Otterslätten,

Oskar Larsson, Brestorp,

Per Karlsson, "

Johan Johansson, Gastorp,

Erik Höglund, "

Karl Fägerlind, "

Emil Andersson, "

Folke Sahlkvist, "

Bernh. Andersson, "

Oskar Spångberg, "

Ivar Adamsson, "

Johan Eriksson, "

Fritz Gustèn för C.A. Gustèn samt

Johan Svensson genom skrivelse, bilagd protokollet.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets utförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökanden yrkade på avloppdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att ändamålsenlig torrläggning kunde beredas hans av ffrågavarande

företag beroende mark.

§ 4.

Bernhard Karlsson yrkade på att ett dike skulle upptagas i rågången mellan Gastorp och Otterslätten i stället för att fördjupa det dike, som nu går genom Otterslättens mark.

§ 5.

Häremot protesterade Karl Fägerlind på det bestämdaste.

§ 6.

Johan Johansson, ägare till Gastorp 1^{16}, ansåg sig icke få någon nytta av föfetaget och att han således icke borde bli deltagningsskyldig i detsamma.

§ 7.

Emil Andersson framhöll att diket skulle ha samma sträckning som det nu har, och att det vore olämpligt att draga fram diket genom en höjd.

§ 8.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning för intrång av jordupplag skulle utgå, ävensom för att ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avlopps breddning, skulle utgå.

§ 9.

Trummor yrkades av Bernhard Carlsson för Joh. Karlssons sterbhus räkning i det fall att dikningen skulle få samma sträckning som vid tiden för förrättningen, vid 20+27 och 21+45. Om diket däremot skulle förläggas i gränsen mellan Gastorp och Otterslätten, yrkade Johan Larsson på trumma vid punkt 32+40. Bernhard Carlsson begärde

även ersättning till ombyggnad av spång vid punkt 3+10.

§ 10.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 12 dagsverken och att dessa skulle gäldas med 4:- kr per dag.

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 14 september klockan 10.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Sundèn J. Andersson.
Biträdande gode män.

Den 14 september 1936.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Henning Carlsson,

Fredrik Larsson,

Bernhard Karlsson för Johan Karlssons sterbhus, enligt fullmakt. Bilaga E[1],

Oskar Karlsson,

Oskar Larsson,

Per Karlsson,

Erik Höglund,

Karl Fägerlind,

Emil Andersson,

Folke Sahlkvist,

Bernh. Andersson,

Oskar Spångberg,

Ivar Adamsson,

Johan Eriksson,

Fritz Gustèn för C.A. Gustèn, enligt fullmakt, bilaga E 2.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen och utgående ersättningar samt för kostnadernas fördelning.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 15.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Henning Carlsson, Gastorp, Fagerlid, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Bernhard Carlsson, Otterslätten, Fagerlid och Oskar Larsson, Gastorp, Fagerlid. Till suppleanter i styrelsen valdes Ivar Adamsson, Gastorp och Folke Sahlkvist, Gastorp.

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos Emil Andersson, Gastorp och Bernhard Andersson, Gastorp.

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Henning Carlsson, Gastorp, Fagerlid.

§ 18.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 19.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Sundèn J, Andersson.
Biträdande gode män.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Högbron den 1 september 1936.

Herr Förrättningsman!

Då jag ej har den ringaste nytta av torrläggningen utan i stället torde få dalen nedtrampad och söndergrävd samt en massa jord och stenar upphävd på gräsvallen, förbehåller jag mig rätt till ersättning för den skada, som härigenom åsamkas mig. Som jag ej har tid att närvara vid sammanträdet, har jag med dessa rader velat säga min mening.

Högaktningsfullt

Johan Svensson,
ägare till 1/8 mtl. Högbron.

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 57-14
1935

Förordnande.

Extra lantbruksingeniören E. Öfverholm, Skara varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - - - - - - - - -

D. & V.D. n:r 49 - 132
1934

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 november 1934.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

Bilaga B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gastorp och Otterslätten i Hova socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Fagerlid.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Henning Carlsson, adress Gastorp pr Fagerlid, telefon,bud, Hova 47 B.

Gastorp den 17 november 1934.

Henning Carlsson.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Brestorp	Oskar Larsson.

Bilaga C[1].

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gastorp, Brestorp och Otterslätten i Hova socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Henning Carlsson, Gastorp, Fagerlid, tisdagen den 1 september 1936 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 10 augusti 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hova sockens kyrka den 16/8 1936 betygas:

Gunnar Lavèn.

Bilaga C[2].

A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN.
Mariestad.

Mariestad 11/8 1936.

Statens e. lantbruksingeniör Herr Ernst Öfverholm, Skara.

1936 Annons i Tidning för Skaraborgs län:
För torrläggning 14:25

Kr. 14:25

Bilaga D.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Henning Carlsson, Gastorp, Fagerlid, tisdagen den 1 september 1936 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Gastorp m.fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till

Skiftesgodemannen C. Thernell, Hova

Skiftesgodemannen Johan Andersson, Smedstorp, Hova

Henning Carlsson,	Gastorp,	Fagerlid
Arnold Strand,	Otterslätten	"
Fredrik Larsson,	"	"
Johan Karlssons sterbhus,	"	"
Oskar Karlsson,	"	"
Oskar Larsson,	Brestorp,	"
Per Karlsson,	"	"
Johan Johansson,	Gastorp,	"
Erik Höglund,	"	"
Ivar Johansson,	"	"
Karl Fägerlind,	"	"
Emil Andersson,	"	"
Folke Sahlkvist,	"	"
Bernh. Andersson,	"	"
Oskar Spångberg,	"	"
Ivar Adamsson,	"	"
Johan Eriksson,	"	"

C.A. Gustén, Gastorp, Fagerlid

Johan Svensson, Högbron, "

Skara den 14 augusti 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Bilaga E[1].

FULLMAKT

för Bernhard Carlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gastorp och Otterslätten m.fl. hemman i Hova socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Otterslätten den 14/9 1936.

Anna Karlsson, Hilma Karlsson, Sigfrid Karlsson, Oskar Karlsson.

Bevittnas:

Arnold Strand Ernst Larsson.

Bilaga E^2.

FULLMAKT

för min son Frits Gustèn att vid sammanträde i Gastorp den 14 sept. 1936 med delägarna i Gastorps m.fl. hemman dikningsföretag utföra min talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gastorp den 14 sept. 1936.

E.A. Gustèn.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

Maria Olsson Karl Fägerlind.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderings längd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hova socken		
1/12	12	AD	Ollerslätten	Fredrik Larsson	
				åker, mylla på lera	1
				" , "	2
				betesmark, skrgbev. mylla på grus	3
				" , mylla på grus och sten	4
				åker, "	5
				" , "	6
				betesmark, "	7
				odlingsmark, mylla på lera	8
				" , "	9
				Summa:	
1/12	14	AC	Do	Johan Karlssons stenbhus	
				odlingsmark, mylla på lera	19
				" , "	20
				" , "	21
				åker, "	22
				trnl, "	23
				åker, "	24
				" , "	25
				väg	26
				Summa:	
1/12	13	AB	Do	Johan Karlssons stenbhus	
				åker, mylla på lera	27
				" , "	28
				" , "	29
				väg	30
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
	22							510	112	20	~~900~~ 750	165	-	240	52	80
			11					175	19	25	200	22	-	25	2	75
			17					150	25	50	230	39	10	80	13	60
	01							560	5	60	~~700~~ 630	6	30	70	-	70
	11							590	64	90	~~700~~ 680	74	80	90	9	90
			13					190	24	70	~~300~~ 280	36	40	90	11	70
			02					210	4	20	~~800~~ 510	10	20	300	6	-
			01					210	2	10	~~800~~ 510	5	10	300	3	-
	52		44						382	65		520	90		138	25
			07					320	22	40	~~800~~ 720	50	40	400	28	-
			05					370	18	50	~~800~~ 750	37	50	380	19	-
			05					370	18	50	~~800~~ 690	34	50	320	16	-
	57							630	359	10	900	513	-	270	153	90
	09							540	48	60	900	81	-	360	32	40
	24							660	158	40	900	216	-	240	57	60
2	37							600	1422	-	900	2133	-	300	711	-
							07									
3	27		17				07		2047	50		3065	40		1017	90
	97							450	436	50	900	873	-	450	436	50
	01							840	8	40	900	9	-	60	-	60
	77						05	510	392	70	900	693	-	390	300	30
1	75						05		837	60		1575	-		737	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1 5	Aa	Ollesslätten	Oskar Karlsson	
				åker, mylla på lera	63
				" , "	64
				Summa:	
ovs	2 13	Ba	Gastorp	Johan Johansson	
				åker, mylla på lera	10
				" , "	11
				tomt, "	12
				äng, "	13
				Summa:	
1/32	2 8	Bb	Do	Oskar Larsson	
				åker, mylla på lera	39
				" , "	40
				Summa:	
1/32	2 9	Bc	Do	Oskar Larsson	
				åker, mylla på lera	41
				" , "	42
				väg	43
				Summa:	
1/16	2 5	Bd	Do	Erik Höglund	
				åker, mylla på lera	44
				" , " , förb. ej	45
				" , "	46
				väg	47
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	35							750	1762	50	~~900~~ 800	1880	–	50	117	50
2	17							510	1106	70	~~900~~ 870	1887	90	360	781	20
4	52								2869	20		3767	90		898	70
	16							660	105	60	900	144	–	240	38	40
	34							510	173	40	~~900~~ 840	285	60	330	112	20
	02							660	13	20	900	18	–	240	4	80
			03					510	15	30	800	24	–	290	8	70
	52		03						307	50		471	60		164	10
	84							720	604	80	900	756	–	180	151	20
	76							720	547	20	900	684	–	180	136	80
1	60								1152	–		1440	–		288	–
1	28							690	883	20	~~900~~ 850	1088	–	160	204	80
	63							780	491	40	~~900~~ 850	535	50	70	44	10
							06									
1	91						06		1374	60		1623	50		248	90
	38							710	269	80	~~900~~ 750	285	–	40	15	20
							09									
2	53							720	1821	60	~~900~~ 750	1897	50	30	75	90
							01									
2	91						10		2091	40		2182	50		91	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	avl 15	Be	Gastrup	Ivar Johansson åker, mylla på lera	48
				Summa:	
1/32	avl 15	Bf	Do	Johan Johansson åker, mylla på lera	49
				Summa:	
1/16	1 16	Bg	Do	Johan Johansson åker, mylla på lera	50
				Summa:	
avs.	1/2 avl 12	Bh	Do	Karl Fägerlind åker, mylla på lera	51
				väg	av 52
				Summa:	
avs.	1/2 avl 12	Bi	Do	Emil Anderssn väg	av 52
				åker, mylla på lera	53
				Summa:	
1/32	1 19	Bk	Do	Karl Fägerlind åker, mylla på lera	54
				Summa:	
1/32	1 20	Bl	Do	Emil Anderssn åker, mylla på lera	55
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							750	112	50	~~900~~ 800	120	-	50	7	50
	15								112	50		120	-		7	50
	15							750	112	50	~~900~~ 800	120	-	50	7	50
	15								112	50		120	-		7	50
	31							750	232	50	~~900~~ 800	248	-	50	15	50
	31								232	50		248	-		15	50
	71						03	540	383	40	900	639	-	360	255	60
	71						03		383	40		639	-		255	60
	73						02	540	394	20	900	657	-	360	262	80
	73						02		394	20		657	-		262	80
	52							570	296	40	900	468	-	330	171	60
	52								296	40		468	-		171	60
	66							570	376	20	900	594	-	330	217	80
	66								376	20		594	-		217	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	1 17	Bm	Gustryp	Folke Sahlkvist åker, mylla på lera	56
				Summa:	
1/32	1 18	Bn	Do	Bernh. Hudersson åker, mylla på lera	57
				Summa:	
1/16	1 19	Bo	Do	Henning Carlsson åker, mylla på lera	58
				Summa:	
1/16	1 14	Bp	Do	Oskar Spångberg åker, mylla på lera	59
				Summa:	
1/8	1 3	Br	Do	Ivar Adamsson åker, mylla på lera	60
				Summa:	
1/16	2 11	Bs	Do	Johan Eriksson åker, mylla på lera	61
				Summa	
1/16	2 10	Bt	Do	C.A. Gustén åker, mylla på lera, förb. ej.	62
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64							570	364	80	900	576	–	330	211	20
	64								364	80		576	–		211	20
	66							570	376	20	900	594	–	330	217	80
	66								376	20		594	–		217	80
1	12							570	638	40	900	1008	–	330	369	60
1	12								638	40		1008	–		369	60
1	22							570	695	40	900	1098	–	330	402	60
1	22								695	40		1098	–		402	60
2	70							720	1944	–	870	2349	–	150	405	–
2	70								1944	–		2349	–		405	–
2	48							780	1934	40	800 ~~900~~	1984	–	20	49	60
2	48								1934	40		1984	–		49	60
							2H									
							2H									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Arst.	1/13	Ca	Breslorp	Oskar Larsson	
				åker, mylla på lera	14
				" , "	15
				betesmark, skogbev.	16
				odlingsmark, "	17
				skog, förb. ej	18
				Summa:	
1/12	1/7	Cb	Do	Per Karlsson	
				skog, förb. ej	31
				odlingsmark	32
				" , förb. ej	33
				åker, mylla på lera	34
				Summa:	
Arst.	1/12	Cc	Do	Oskar Larsson	
				åker, mylla på lera	35
				odlingsmark, "	36
				Summa:	
Arst.	1/11	Cd	Do	Oskar Larsson	
				åker, mylla på lera	37
				odlingsmark, "	38
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39							570	222	30	900	351	-	330	128	70
	31							690	213	90	900	279	-	210	65	10
			05					125	6	25	150	7	50	25	1	25
			10					250	25	-	400	40	-	150	15	-
							03									
	70		15				03		467	45		677	50		210	05
							05									
			12					320	38	40	800	96	-	480	57	60
							06									
	49							660	323	40	900	441	-	240	117	60
	49		12				11		361	80		537	-		175	20
	60							660	396	-	900	540	-	240	144	-
			26					400	104	-	800	208	-	400	104	-
	66		26						500	-		748	-		248	-
	78							660	514	80	900	702	-	240	187	20
			24					510	122	40	800	192	-	290	69	60
	78		24						637	20		894	-		256	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag Hova socken		
1/12	1:2	Ad	Otterslätten	Fredrik Larsson	
1/12	1:4	Ac	Do	Johan Karlssons sterbhus	
1/12	1:3	Ab	Do	D:sma	
1/4	1:5	Aa	Do	Oskar Karlsson	
avs	2:13	Ba	Gastorp	Johan Johansson	
1/32	2:8	Bb	Do	Oskar Larsson	
1/32	2:9	Bc	Do	D:sme	
1/16	2:5	Bd	Do	Erik Höglund	
1/32	avr/1:15	Be	Do	Tvar Johansson	
1/32	avr/1:15	Bf	Do	Johan Johansson	
1/16	1:16	Bg	Do	D:sme	
avs	1/2 avr/1:12	Bh	Do	Karl Tägerlind	
avs	1/2 avr/1:12	Bi	Do	Emil Andersson	
1/32	1:19	Bk	Do	Karl Tägerlind	
1/32	1:20	Bl	Do	Emil Andersson	
1/32	1:17	Bm	Do	Tolke Sahlkvist	
1/32	1:18	Bn	Do	Bernh. Andersson	
1/16	1:13	Bo	Do	Henning Carlsson	
1/16	1:14	Bp	Do	Oskar Spångberg	
1/8	1:3	Br	Do	Tvar Adamsson	
1/16	2:11	Bs	Do	Johan Eriksson	
1/16	2:10	Bt	Do	C.A. Gustén	
Avst.	1:13	Ca	Brestorp	Oskar Larsson	
1/12	1:7	Cb	Do	Per Karlsson	
Avst.	1:12	Cc	Do	Oskar Larsson	
Avst	1:11	Cd	Do	D:sme	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52		44						382	65		520	90		138	25
3	27		17				07		2047	50		3065	40		1017	90
1	75						05		837	60		1575	–		737	40
4	52								2869	20		3767	90		898	70
	52		03						307	50		471	60		164	10
1	60								1152	–		1440	–	L	288	–
1	91						06		1374	60		1623	50	L	248	90
2	91						10		2091	40		2182	50		91	10
	15								112	50		120	–		7	50
	15								112	50		120	–		7	50
	31								232	50		248	–		15	50
	71						03		383	40		639	–		255	60
	73						02		394	20		657	–		262	80
	52								296	40		468	–		171	60
	66								376	20		594	–		217	80
	64								364	80		576	–		211	20
	66								376	20		594	–		217	80
1	12								638	40		1008	–	L	369	60
1	22								695	40		1098	–		402	60
2	70								1944	–		2349	–		405	–
2	48								1934	40		1984	–		49	60
							24									
	70		15				03		467	45		677	50	L	210	05
	49		12				11		361	80		537	–		175	20
	60		26						570	–		748	–	L	248	–
	78		24						637	20		894	–	L	256	80
31	62	1	41						20889	80		27958	30		7068	50

Gastrop, den

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				---14 september 1936.	
				Ernst Öfverholm.	
				Statens e. lantbruksingenjör	
			Carl Sundén	J. Andersson.	
			Biträdande gode män.		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bilaga G.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Ad Otterslätten 1:2	Fredrik Larsson	I439-1495	400	0.20		80 -
Ac " 1:4	Joh. Karlssons stbh.	1495-3461 31420-32420	855	"	171 -	
Ab " 1:3	D:sma	30-31420 2344-2446	450	"	90 -	261 -
Cb Brestorp 1:7	Per Karlsson	3461-4477	545	"		109 -
Cc " 1:12	Oskar Larsson	4477-32420	890	"	178 -	
Cd " 1:11						
Bb Gastorp 2:8	D:sme	32452-30491	640	"	128 -	306 -
Bh " ½av 1:12	Karl Fägerlind	30491-30438	145	"	29 -	
Bk " 1:19	D:sme	3048-23411	20	"	4 -	33 -
Bi " ½av 1:12	Emil Andersson	30438-3048	60	"	12 -	
Bl " 1:20	D:sme	23411-23427	20	"	4 -	16 -
Bm " 1:17	Folke Sahlkvist	23427-23441	20	"		4 -
Bn " 1:18	Bernh. Andersson	23441-23456	20	"		4 -
Bo " 1:13	Henning Carlsson	23456-2446	80	"		16 -
				Summa		829 -

Gastorp den 14 september 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Sundèn J. Andersson.

Biträdande gode män.

Bilaga H.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för mark som åtgår för dikenas breddning.						
Ad Otterslätten 1:2	Fredrik Larsson	4	120	2.0	2 40	
		2	30	5.1	1 53	
		6	30	5.9	1 77	
		7	105	2.0	2 10	
		1	35	6.9	2 42	
		9	40	3.0	1 20	
		8	40	3.0	1 20	12 62
Ac " 1:4	Joh. Karlssons stbh.	19	100	3.2	3 20	
		20	130	3.7	4 81	
		19 o. 21	190	3.5	6 65	
		22	15	6.3	- 95	
		23	50	5.4	2 70	
		25	320	6.0	19 20	
Ab " 1:3	D:sma	27	275	4.5	12 38	
		29	150	5.1	7 65	57 54
Cb Brestorp 1:7	Per Karlsson	32	70	3.2	2 24	
		33	315	3.2	10 08	12 32
Cc " 1:12	Oskar Larsson	35	150	6.6	9 90	
		36	175	4.0	7 -	
Cd " 1:11	D:sme	37	125	6.6	8 25	
		38	260	5.1	13 26	
Bb Gastorp 2:8	D:sme	40	460	7.2	33 12	71 53
Bh " ½av 1:12	Karl Fägerlind	51	115	5.4	6 21	
Bk " 1:19	D:sme	54	25	5.7	1 43	7 64
Bi " ½av 1:12	Emil Andersson	53	55	5.4	2 97	
Bl " 1:20	D:sme	55	20	5.7	1 14	4 11
Bm " 1:17	Folke Sahlkvist	56	20	5.7		1 14
Bn " 1:18	Bernh. Andersson	57	25	5.7		1 43
Bo " 1:13	Henning Carlsson	58	70	5.7		3 99
				Summa		172 32

Gastorp den 14 september 1936.

Ernst Öfverholm, Carl Sundèn, J. Andersson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Bilaga I.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppsdiket A-B-C-D-E-G-H								
A-B	231	Schaktning av:								
		grus och sten m³	155	1.75	271	25				
		stenb. lera med block "	35	1.10	38	50				
		lera med enst. sten "	110	0.80	88	-	397	75		
I440		Träbro med stenlandfästen, enligt ritning					400	-		
		Tillägges c:a 10 %					82	25	880	
B-C	120	Schaktning av:								
		lera med enst. sten m³	20	0.80	16	-				
		mobl. lera "	230	0.70	161	-				
		pinnmo "	10	2.25	22	50	199	50		
		Tillägges c:a 10 %					20	50		
3410		Ersättning för nybyggnad av spång utgår till ägaren av Ottersläten 1/4 med					50	-	270	-
C-D	95	Schaktning av:								
		moblandad lera m³	110	0.70	77	-				
		pinnmo "	85	2.25	191	25				
		lera med enst. sten "	60	0.80	48	-				
		lera med mkt sten och block m³	55	1.25	68	75	385	-		
		Tillägges c:a 10 %					35	-	420	-
D-E	311	Schaktning av:								
		lera m³	1390	0.60	834	-				
		pinnmo "	40	2.25	90	-	924	-		
		Tillägges c:a 10 %					96	-	1020	-
	757				Överföres				2590	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	757	Överfört							2590	-
E-G	252	Schaktning av lera m^3	1700	0.60			1020	-		
		Rörtrumma, enl. ritning					280	-		
		Tillägges c:a 10 %					130	-	1430	-
G-H	102	Schaktning av lera m^3	310	0.60			186	-		
		Tillägges c:a 10 %					19	-	205	-
									4225	-
		Ersättning för intrång av jordupplag enligt bil. G.					829	-		
		Ersättning för mark som åtgår till dikenas breddning, enl. bil. H.					172	32	1001	32
	1111						Summa		5226	32
		Specialkostnadsförslag till bro för utfartsväg vid I+40. Öppningen = 3.0 m. Fri körbana = 3.7 m.								
Grundgrävning					50	-				
Undergrund			3	8:-	24	-				
Front och sidomurar			12	10:-	120	-				
Underslag		4.2×0.15×0.15×2 st.	0.19	40:-	7	60				
Bärbjälkar		3.9×0.2×0.175×5 st.	0.68	50:-	34	-				
Bärplank		4×4×0.075	1.2	50:-	60	-				
Slitplank		3×4×0.025	0.3	50:-	15	-				
Följarebjälkar		4×0.15×0.15×2 st.	0.18	40:-	7	20				
Stenstolpar		st.	4	5:-	20	-				
Träräcken					10	-				
Stensättning av slänterna					40	-	387	80		
För spik, smide, m.m. tillägges							12	20	400	-
							Summa		400	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Specialkostnadsförslag för rörtrumma vid 32+40.								
		Rörens inre diameter = 1.25 m., vägbanans bredd = 3.6 m.								
Cementrör inkl. frakt			m.	4.8	30:-			144	-	
Skyddsmurar av betong 1:4:6			m^3	3.0	30:-			90	-	
Schaktning utöver konalsektionen, läggning av rören, brons färdigställande								46	-	
							Summa	280	-	
50-50+65	65	Sträckan B-L /täckt ledning/.								
		5" tegelrör	m.	65 ✓	0.65			42	25 ✓	
50-50+24	24	Grävning, läggning och återfyllning	m.	24 ✓	0.20	4	80 ✓			
50+24-65	41	D:o , d:o	"	41 ✓	0.50	20	50 ✓	25	30 ✓	
50+24, 50+65		Brunn, inre diam.=0.45 m. st. 2 ✓			25:-			50	- ✓	
B.		Täckdikesöga						10	- ✓	127 55 ✓
		Tillägges c:a 10 %								12 45 ✓
							Summa			140 - ✓
40-40+15	15	Sträckan C-K /täckt ledning/.								
		5" tegelrör	m.	15 ✓	0.65			9	75 ✓	
		Grävning, läggning och återfyllning	m.	15 ✓	0.45			6	75 ✓	
40+15		Brunn, inre diam. = 0.45 m.						25	- ✓	
C.		Täckdikesöga						10	- ✓	51 50 ✓
		Tillägges c:a 10 %								3 50 ✓
							Summa			55 - ✓
		Sammandrag								
	1111	Sträckan A-B-C-D-E-G-H								5226 32 ✓
	65	" B-L								140 - ✓
	15	" C-K								55 - ✓
	1191						Summa			5421 32 ✓

Gastorp den 14 september 1936.

Ernst Öfverholm.

Bilaga K.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hova socken				
1/12	1[2]	Ad	Otterslätten, Fredrik Larsson		1-9		
1/12	1[4]	Ac	D:o , Joh. Karlssons stbh.		19-26		
1/12	1[3]	Ab	D:o , D:sma		27-30		
1/4	1[5]	Aa	D:o , Oskar Karlsson		63-64		
avs.	2[13]	Ba	Gastorp , Johan Johansson		10-13		
1/32	2[8]	Bb	D:o , Oskar Larsson		39-40		
1/32	2[9]	Bc	D:o , D:sme		41-43		
1/16	2[5]	Bd	D:o , Erik Höglund		44-47		
1/32	av 1[15]	Be	D:o , Ivar Johansson		48		
1/32	av 1[15]	Bf	D:o , Johan Johansson		49		
1/16	1[16]	Bg	D:o , D:sme		50		
avs.	½ av 1[12]	Bh	D:o , Karl Fägerlind		51		
avs.	½ av 1[12]	Bi	D:o , Emil Andersson		53		
1/32	1[19]	Bk	D:o , Karl Fägerlind		54		
1/32	1[20]	Bl	D:o , Emil Andersson		55		
1/32	1[17]	Bm	D:o , Folke Sahlkvist		56		
1/32	1[18]	Bn	D:o , Bernh. Andersson		57		
1/16	1[13]	Bo	D:o , Henning Carlsson	sök.	58		
1/16	1[14]	Bp	D:o , Oskar Spångberg		59		
1/8	1[3]	Br	D:o , Ivar Adamsson		60		
1/16	2[11]	Bs	D:o , Johan Eriksson		61		
Avst.	1[13]	Ca	Brestorp , Oskar Larsson		14-18		
1/12	1[7]	Cb	D:o , Per Karlsson		31-34		
Avst.	1[12]	Cc	D:o , Oskar Larsson		35-36		
Avst.	1[11]	Cd	D:o , D:sme		37-38		

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
138.25						106.04	1.956	9.61		
1017.90						780.67	14.400	70.76		
737.40						565.55	10.432	51.26		
898.70						689.27	12.714	62.47		
164.10						125.83	2.321	11.40		
286.-						220.86	4.074	20.02		
248.90						190.88	3.521	17.30		
91.10						69.88	1.289	6.33		
7.50						5.75	-.106	- 52		
7.50						5.75	- 106	- 52		
15.50						11.87	- 219	1.08		
255.60						196.04	3.616	17.77		
262.80						201.57	3.718	18.27		
171.60						131.63	2.428	11.93		
217.80						167.03	3.081	15.14		
211.20						161.99	2.988	14.68		
217.80						167.03	3.081	15.14		
369.60						283.48	5.229	25.69		
402.60						308.80	5.696	27.99		
405.-						310.64	5.730	28.16		
49.60						38.06	- 702	3.45		
210.05						161.12	2.972	14.60		
175.20						134.39	2.479	12.18		
248.-						190.23	3.509	17.24		
256.80						196.96	3.633	17.85		
7068.50						5421.32	100.000	491.36		


Gastorp den 14 september 1936.

Ernst Öfverholm.

Carl Sundèn J. Andersson.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Gastorp m.fl. hemman i Hova socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 7 km. sydväst om Hova kyrka inom Börstorpsåns nederbördsområde nr 139. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser att uppgräva avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, är enligt bestämmelserna i vattenlagen att anse som dikning.

På grund av sökandens yrkande på avlopp till sådant djup och sådana dimensioner att hans här ifrågavarande mark därigenom kunde torrläggas till lagenligt djup, skulle förrättningen hava omfattat dikessträckan A-B-C-D-G-H. Sträckan D-G är en gammal vattengång. Ombudet för det sterbhus, som äger marken, varigenom diket D-G går, har emellertid under syneförrättningens gång framställt yrkandet, att ett dike i stället borde upptagas i gränsen mellan Otterslätten och Gastorp. Då denna sträckning av avloppsdiket är väl ägnad att tillgodose övriga delägares i företaget behov av dikning, pröva synemännen i enlighet med 7 kap. 4 § vattenlagen och på grund av förefintliga fallförhållanden lämpligt bestämma, att syneförrättningen skall

omfatta den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-G-H samt, för att kunna jämställa ägarna av Brestorp 1^{13} och Gastorp 2^{13} med övriga i dikningen deltagningsskyldiga, även de täckta ledningarna B-L och C-K.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Skaraborgs län förordnande den 30 november 1935 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sek-

tionsritningar, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de öppna dikena har uttagits å generalstabens karta. Storleken utgör för diket E-G-H 560 hektar och för diket A-B-C-D-E 2000 hektar. För de öppna dikena har antagits en högvattenavrinning av 1.0 liter per sekund och hektar samt en medelvattenavrinning av 0.07 liter per sekund och hektar. De täckta ledningarna hava dimensionerats för en avrinning av 2 liter per sekund och hektar. Vattensamlingsområdet utgör för ledningen B-L i punkt L 2.0 hektar, i punkt 50+24 2.3 hektar och för ledningen C-K 2.0 hektar.

5. Broar och trummor.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av bro för utfartsvägen vid I+40 samt att anlägga en trumma av cementrör vid 32+40. Förslagsritningar till dessa arbeten hava upprättats.

6. Ersättningar.

Ersättning skall utgå till ägaren av Otterslätten 1:4 för nybyggnad av träbro vid 3+10 med 50:- kronor.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark som åtgår till avloppens breddning samt för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Ersättning för intrång av jordupplag utgår efter 20 öre per m^3 uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder /Bil. G och H/ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för intrång av jordupplag till 829:- kronor och för avloppens breddning till 172:32 kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5421:32 kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde samt värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. K/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande,

att innan arbetet påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att rörledningar, rörtrummor och brunnar skola vara av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållningsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av brobyggnader skall emellertid även i förstättningen åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel

skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skyndsammast (skadan) botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång om året kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålun-

da icke någon att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Gastorps dikningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gastorp den 14 september 1936.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Sundén, J. Andersson.
Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 46, likhet med originalen bestyrkes

i tjänsten:

Ernst Öfverholm

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A

372/37

DIARIE N:r 10331
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1937

Intyg.

Vid besök å Gastorp den 20 maj 1937 befanns att Gastorps diknings-företag av år 1936 var utlämnat på entreprenad och att arbetet var påbörjat.

Skara den 12 juni 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

7/5 37

DIARIE N:r 665
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1937

FÖRTECKNING

över de av Gastorps dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

	Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Län, socken och hemman	Delägare
				Skaraborgs län	
				Hova socken	
	Avst.	1 11	Cd	Brestorp	Oskar Larsson
	Avst.	1 12	Cc	"	D:sme
	Avst.	1 13	Ca	"	D:sme
	1/16	1 13	Bo	Gastorp	Henning Carlsson
	1/32	2 8	Bb	"	Oskar Larsson
	1/32	2 9	Bc	"	D:sme

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1937 den 13 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nrr164).

Företagets namn:"Gastorps dikningsföretag av år 1936" i Hova socken av Skaraborgs län.

Lån 760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Litt.	Ägare
Hova socken				
Brestorp	avst.	1 11	Cd	Oskar Larsson
"	avst.	1 12	Cc	Densamme
"	avst.	1 13	Ca	Densamme
Gastorp	1/16	1 13	Bc	Henning Carlsson
"	1/32	2 8	Bb	Oskar Larsson
"	1/32	2 9	Bc	Densamme

Stockholm den 13 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

314/37

DIARIE N:r 15889
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1937

R A P P O R T

angående verkställd besiktning av Ask-Malsjös och Ask-Åshammars invallningsföretag av år 1936 i Grums socken av Värmlands län.

Arbetsplanen fastställd den 15 januari 1937.

Statsunderstöd: lån från statens avdikningslånefond med 22.090 kronor och bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 22.010 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande antaget den

Arbetetstid till den 1 september 1943.

Aktförvarare lantbrukaren Gustaf Andersson, Norra Ask pr GRUMS.

Vid av undertecknad denna dag företagen besiktning av ovannämnda företag befanns vid detsamma arbeten utförda för en kostnad av omkring 20.000.- kronor, räknat efter det fastställda kostnadsförslagets á-priser. Härtill komma förrättningskostnader omkring 1.150.- kronor, tillsammans alltså 21.150.- kronor motsvarande 47 procent av den fastställda kostnadssumman.

Karlstad den 11 september 1937.

Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
15889/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Ask-Malsjös och Ask-Åshammars invallningsföretag år 1936" i Grums socken av

Värmlands län

Arb. plan: 15/1 1937

Kontrakt: 9/3 1937

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 22.090 kronor

Statsbidrag: 22.010 kronor

Beräkn. kostnad: 53.192:20 kronor

av lån: 7.000 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 9/3 1937

av statsbidrag: 7.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing K.Westling den 11 / 9 1937

21.150 kr. = c:a 47 %.

0.53.22'090. 11'700
7'000
4'700

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Lantbr. Gustaf Andersson,
Norra Ask, Grums.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 4'700 kr.

av statsbidrag 4'700 kr.

Stockholm den 23 / 9 1937

/

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

372/37

DIARIE N:r 12885
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av

Gastorps dikningsföretag av år 1936 i

Hova socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 maj 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.690

Lån från statens avdikningslånefond „ 760

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938

Arbetsstyrelsens ordf.: Henning Carlsson, Gastorp, Fagerlid.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 26 juli 1937.

Företaget befanns därvid vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 3300 kronor eller omkring 55 procent av det till 6023:39 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 27 juli 1937

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

P. M.

D. N:r
12885/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Gastorps dikningsföretag av år 1936" i Hova socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 7/5 1937

Kontrakt: 13/7 1937

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 760 kronor

Statsbidrag: 2.690 kronor

Beräkn. kostnad: 6.023:39 kronor

av lån: 250 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 13/7 1937

av statsbidrag: 900 kr.

Utfört arbete enligt st.e.lantbr.ing. E.Öfverholm den 26/7 1937

3.300 kr. = c:a 55 %.

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Lantbrukaren Henning Carlsson,
Otterslätten,
~~Gastorp~~, Fagerlid.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 250 kr.

av statsbidrag 900 kr.

Stockholm den 12/8 1937.

F.

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

Sodk. 4/5 1938 372/37

DIARIE N:r 6960
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1938

BEVIS

över verkställd avsyning av

Gastorps dik ningsföretag av år 19 36 i

Hova sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 maj 19 37

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.690

Lån från statens avdikningslånefond " 760

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 38

Arbetsstyrelsens ordf.: Henning Carlsson, Gastorp, Fagerlid.

Vid av undertecknad den 23 april 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader hava uppgått till 6606:74 kronor.

Anledningen till att företagets verkliga kostnader överstigit de av förslagsställaren beräknade är dels att arbetspriserna avsevärt stigit sedan kostnadsförslaget upprättats, dels att schaktningssvårigheterna varit större än vad som kunnat förutses.

bu. k. 6023.37

Skara den 23 april 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. TEGNING

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

DIARIE Nr 10330
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1937

R 1*0643

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Gastorps dikningsföretag av år 1936

i Hova socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

1 Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 maj 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 maj 1937.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förstyrkan i tjänsten:
Ernst Ekenberg

BETÄNKANDE

angående Gastorps dikningsföretag av år 1936 i Hova socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 14 september 1936, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

31.62 hektar åker

1.41 " annan mark.

Lånesökande.

Två av delägarna i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetets utförande beräknats till 5421:32 kronor. Kostnaden för syneförrättningen belöper sig till 491:36 kronor och kostnaden för utredning angående statsunderstöd till 110:71 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 6023:39 kronor. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 1381.65.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har för hela företaget uppskattats till kronor 7068:50. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 1621:35.

Anslags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevilljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.85. Som bidrag från statens avdikningsanslag

skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 44.75 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 2690 kronor och som lån från statens avdikningslånefond ett belopp motsvarande 55.25 % av lånesökandenas andel i samma kostnad eller i avrundat tal 760 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts hemmansägaren Henning Carlsson, Gåtorp, Fagerlid.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i ett blad

Skara i december 1936

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningsarbetet		5421:32
Syneförrättningen	491:36	
Betänkande med bilagor	110:71	602:07
Summa kronor		6023:39

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6023 kronor 39 öre, varav å lånetagarnas andel 1381 kronor 65 öre.

Stockholm den 18 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Gastorps dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Län, socken och hemman	Delägare
			Skaraborgs län	
			Hova socken	
Avst.	1^{11}	Cd	Brestorp	Oskar Larsson
Avst.	1^{12}	Cc	"	D:sme
Avst.	1^{13}	Ca	"	D:sme
1/16	1^{13}	Bc	Gastorp	Henning Carlsson
1/32	2^{8}	Bb	"	Oskar Larsson
1/32	2^{9}	Bc	"	D:sme

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Gastorps dikningsföretag av år 1936 inom Hova socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Fagerlid den 15. 11. 1936.

Henning Carlsson, Gastorp,

Oskar Larsson, Gastorp,

Bevittnas:

Ernst Öfverholm. Rolf Lindqvist.

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 14 september 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Gastorp med flera hemman i Hova socken, Skaraborgs län, /Gastorps dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 november 1936.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Gastorps dikningsföretag av år 1936 i Hova socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av anslags- och lånebelopp	2:- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån sökes, 5 sid. á 3:- kr.	15:- "
Vävkopia av ritningar	52:96 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 45 sidor á 0,55 kr.	24:75 "
Översiktskarta	4:- "
Diariebevis med kom. arvode	3:- "
Ansökningshandlingar och exp.	6:- "
Inhäftning, tre band	3:- "
Summa	110:71 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 21 december 1936.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen, bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm