



Akt nr:

R-E1a-0645

AU$R-E1a-0645

482

308

R 9*0645

DIARIE N:r 1018
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för "Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1935" i Hassle socken av SKARABORGS LÄN

9 pkt. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tjugotretusenniohundrasextio (23.960) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av adertontusensexhundratjugo (18.620) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, haven undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 40,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

R 9★0645

Arkiv-exemplaret

DIARIE Nr 1018
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JAN. 1938

Avskrift.

Handlingar angående
Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935
i Hassle socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
Rolf Larsson

Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935

Samfälligheten A-X, "Ängarnas invallningsföretag"

Fördelning av andelstalen mellan åker och skog för Stiftets fastigheter.

Fastighet	Åker/Skog	Ägofigur nr.	Andelstal %
Nolhassle 3:3	Skog	157-159 216-250	35,371
	Åker	160-167	9,783
Hassle Klockarbol 3:1	Skog	175-176	0,295
	Åker	168-174	4,826
Fåleberg 1:3	Skog	192-211	5,658
Summa			**55,933**
Varav skog			**41,324**
Varav åker			**14,609**

Skara 1995-04-24

Rolf Larsson

Postadress
Jordbruksverket
Box 224
532 23 SKARA

Besöksadress
Skaraborgsgatan 30

Telefon
0511-26589
010-99 46 89

Telefax
0511-26520

482/37

Godk. 16/1 1948

DIARIE Nr 29377
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1947

Rapport

rörande "Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 1935" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 nov. 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 18,620:--

Lån från statens avdikningslånefond " 23,960:--

Arbetsstyrelsens ordf.: Oscar Larsson,
Ekelund, Ängarna, Hasslerör.

Företaget avsynades den 18-20 nov. 1941 och befanns då utfört enligt fastställd plan med vissa avvikelser från den fastställda planen, vilka, med undantag för slopandet av vallen och diket A - B , medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 maj 1942. Vallen och diket A - B , vallen C - D och sträckan 6 - 6 + 32 å vallen E - F äro numera överflödiga, sedan det angränsande företaget "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" blivit i erforderlig omfattning utfört.

Rapport rörande det sistnämnda företaget bifogas i avskrift.

Skara den 19 nov. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

482
37

Nr 509 i 1946 års resplan.

631
30

RAPPORT
~~EXXXXS~~

Nr 8426
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS 1947

över verkställd avsyning av "Hassle och Börstorps invall-ningsföretag av år 19 35" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 12 nov. 19 37.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 18,620:--

Lån från statens avdikningslånefond " 23,960:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Venzel Fredriksson.

Adress: Börstorp pr Hasslerör.

Företaget avsynades den 18-20 npv. 1941 och befanns då utfört enligt fastställd plan med undantag för vissa ändringar, om vars godkännande ansökan ingavs samtidigt med avsyningsbeviset av den 20/11 1941. En av dessa ändringar innebar slopandet av vallen och diket A - B , vallen C - D och sträckan 6 - 6 + 32 å vallen E - F , som bli överflödiga så snart det angränsande "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" kommit till utförande /plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1943/. Detta sistnämnda företag är nu till stor del utfört, men har ännu icke kunnat avsynas, varför slutligt godkännande av "Hassle-Börstorps invallnångsföretag av år 1935" synes böra anstå tills* sådan avsyning verkställts.

* bör dröja ännu 30/12 47 Th.

Skara den 30 dec. 1946.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

Nr 244 i 1944 års resplan. 482/37

Godk.

4310

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1945

RAPPORT
BEVIS

över verkställd avsyning av "Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 19 35" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 12 nov. 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 18,620:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 23,960:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Venzel Fredriksson.

Adress: Börstorp pr Hasslerör.

Företaget avsynades den 18-20 nov. 1941 och befanns då utfört enligt fastställd plan med undantag för vissa ändringar, om vars godkännande ansökan ingavs samtidigt med avsyningsbeviset av den 20/11 1941. En av dessa ändringar innebar slopandet av vallen och diket A - B, vallen C - D och sträckan 6 - 6 + 32 å vallen E - F, som bli överflödiga så snart det angränsande "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" kommit till utförande /plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1943/. Detta sistnämnda företag är nu till stor del utfört, men har ännu icke kunnat avsynas, varför slutligt godkännande av "Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935" synes böra anstå tills sådan avsyning verkställts.

298/43

373/45 20/8 45 29

Ska-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

ra den 31 dec. 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

482/37

DIARIE Nr 29378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1947

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med styrelsen för "Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935" å Börstorp den 4 maj 1942 Närvarande: Oskar Larsson, Gustav Svensson, Sven Svensson och Erhard Gustavsson, samt vid protokollet underteknad, statens lantbruksingenjör.

§1

Till ordförande efter Verner Fredriksson utsågs Oskar Larsson och till vise ordförande Erhard Gustavsson. Till kassör utsåg styrelsen Venzel Fredriksson.

ort och tid som ovan

Sven Hallin

Justerat: Oskar Larsson

Rätt utdraget betygar

Karl Lindkvist

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handlägges av:

U T L Å T A N D E

Företaget avser igenläggning med rör av ett öppet avlopp ingående i samfällighet Y - Ä av "Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935". Den berörda avloppssträckan, som å täckdikningsplan A2:1453 betecknats med A - B , har föreslagits igenläggas med 250 mm rör och har kostnadsberäknats till 8 000:- kr.

En förutsättning för en igenläggning av avloppet med 250 mm rör är att allt flödesvattnet från ett c:a 95 ha stort skogsområde ledes norr ut. Detta flödesvatten delar sig för närvarande vid en punkt c:a 400 meter norr om punkten B, varvid c:a hälften av vattnet rinner söderut till punkt B och hälften norrut. Å bifogade översiktskarta har vattnets delningspunkt betecknats med C. Å samma karta har en befintlig 200 mm:s brotrumma betecknats med D. Denna trumma behöver, vid allt vattnets avledande norrut, omläggas med minst 400 mm rör och samtidigt något fördjupas.

Den av åtgärden berörda markägaren till Stavsäng 2:1, Filip Larm, har vid ett sammanträffande förklarat sig ej ha något att erinra mot åtgärden att leda vattnet norrut.

J1030
Filip Larm o k
kc 26.02.73

Efter nuvarande avrinningsförhållanden hade för igenläggning av sträckan A - D , erfordrats 400 mm rör med en beräknad kostnad av 12 500:- kr.

Innan arbetet påbörjas skall tillstånd erhållas av de två övriga delägarna inom samfällighet Y - Ä av berörda invallningsföretag, nämligen ägaren till Börstorps Egendom samt ägaren till Stavsäng 2:1, Filip Larm.

Skara den 16 februari 1973
I tjänsten:

Lennart Olsson

- Jotalet

Postadress
Box 224, Skara

Gatuadress
Skaraborgsgatan 10

Telefon
0511/131 40

Postgiro
6 88 15

Protokoll vid syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nolhassle Sörgården m.fl. hemman i Hassle socken, Skaraborgs län.

Den 23 november 1934 i Sörgården

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Johan Thorselius, Bölstad, och Johan Gustafsson, Nolhassle Sörgården, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Hassle pastorat genom Erhard Gustafsson för Prästbolet 1^{1} och komministerbostället Nolhassle Nolg:n 1^{1} enl protokollsutdrag bil. B^{I}

Gustaf Svensson äg. Nolhassle Sörg:n 2^{10}

Emil Johansson äg. 1/8 mtl. av Nolhassle Sörg:n 2^{2} och 2^{3} samt Rör Backg:n 3^{10-12} och Rör Bredeg:n 4^{3}

Av övriga sakägare:

Aug. Johansson arr. Ängsskiftet till Nolhassle Nolg:n 1^{1}

Sigfrid Gustafsson disponerar betesrätt å ängsskifte till Prästbolet

Klara Emanuelsson arr. ängsskifte till Prästbolet genom sonen Karl Emanuelsson

Ida Larsson äg. Torp Nolg:n 1^{12} genom sonen Olof Larsson

Karl Nilsson äg. Torp Nolg:n 1^{17} och 1^{18}

Karl Johansson äg. " " 1^{15}

Anders Johansson äg. Torp Nolg:n 1^{7}

Emil Vickgren " " " 1^{8}

Rickard Eriksson " " " 1^{13}

Pastor Bertil Edvardsson såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. C.

§ 1a

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A^{I}

§ 2a

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3a

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån samt ifrågasatta lägen för skyddsvallar mot sjön Vänern.

§ 4a

Sökandena till förrättningen yrkade på uppförande av nödiga skyddsvallar mot sjön Vänern samt upptagande av avloppsdiken och byggande av pumpstation, så att deras därav beroende odlade mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5a

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till invallningen

upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas hos Oskar Larsson, Ekelund, tisdagen den 15 jan. 1935 klockan 11, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Joh. Thorselius Johan Gustafsson

Protokoll vid syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Börstorp m.fl. hemman i Enåsa socken, Skaraborgs län.

Den 4 december 1934 å Börstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen G. Björkman, Hökatorp, Holmestad, och S. Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, ävensom följande sakägare:

Sökanden Werner Fredriksson såsom ägare till Börstorp $1^{3}, 2^{8}, 2^{9}$ och 2^{10} samt Enåsa Skattegården 1

Av övriga sakägare:

Sven Svensson äg. Skede Björsgården 2^{2}

Oskar Larm äg. " " 2^{4} genom Valfrid Carlsson enl. fullmakt bil. D

§ 1 b

Upplästes det för rörrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bil. A^{II}

§ 2 b

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3 b

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4 b

Sökanden till förrättningen yrkade på uppförande av skyddsvallar mot Börstorpsån och sjön Vänern samt utvidgning och fördjupning av nödiga avlopp och vattnets bortförande genom pumpning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5 b

Sven Svensson förenade sig med sökanden och yrkade på dikningens utsträckning, så att jämväl hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. bil. F.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till invallningen

upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens, tisdagen den 15 januari 1935 klockan 11, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

S. Wennerstedt G. Björkman

Den 15 januari 1935 å Börstorp

Närvarande: Förestående förrättningsman samt gode männen J. Thorselius och J. Gustafsson ävensom följande sakägare:

Werner Fredriksson, Börstorp

Sven Svensson, Lindesberg

Oscar Larm, Stavsängen, genom Valfrid Carlsson

Pastor Bertil Edvardsson såsom konsistorieombud

Aug. Johansson, Ängarna

Emil Johansson, "

Gust. Svensson, Nolhassle Sörg:n

Sigfrid Gustafsson, Nolhassle Sörg:n

Klara Emanuelsson, Holmarna, genom Karl Emanuelsson

Ida Larsson, Sandlyckan, genom Olof Larsson

Karl Nilsson, Örkällan

Karl Johansson, Björnesten

Anders Johansson, Nordäng

Emil Vickgren, Hassletorp

Rickard Eriksson, Mossen

Hassle pastorat genom Erhard Gustafsson och Verner Fredriksson

enl. protokollsutdrag, bil. B^{I} och B^{II}

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att de ursprungligen som tvänne förrättningar handlagda laga synerna för torrläggning av mark tillhörande dels Nolhassle Sörgården m.fl. och dels Börstorp m.fl. härefter komme att handläggas som en förrättning, då visst för ifrågavarande torrläggning erforderligt arbete kan väntas bliva gemensamt.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdena upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. L

§ 10

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Verner Fredriksson, Börstorp.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Joh. Thorselius Joh. Gustafsson

Bilaga A I

D. & V.D. 40-96
1933.

F Ö R O R D N A N D E

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 juni 1933

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson Elis Brandel.

D. & V.D. 40-96
1933

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhassle Sörgården m.fl. i Hassle socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hasslerör.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Oskar Larsson

adress Nordhassle Sörgården pr Hasslerör

Hasslerör den 1 juni 1933

Å Hassle pastorats vägnar:

S. J. Reinhold Lannéd, ordf. i kyrkostämman.

Gustav Svensson

Emil Johansson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nordhassle Sörgården	Emil Johansson
" "	Gustaf Svensson
Hassle komministerboställe	Kyrkofonden arr. Aug. Johansson

Utdrag ur protokoll, hållet vid
ord. kyrkostämma med Hassle pastorat i
sockenstugan den 29 maj år 1933.

§ 2.

Från arbetslöshetskommittén i Hassle - Berga - Enåsa kommun hade till stämman ingått en förfrågan, huruvida icke arbeten med dikning och invallning med det snaraste kunde igångsättas å pastoratets prästgårdar med skogsskiften.

I anledning härav upplystes vid stämman, att dikning vore behövlig å ett skogsskifte, som gränsar intill Nolhassle Sörgårdens ägor, samt att invallning till skydd mot Vänerns översvämningar vore högst nödig och nyttig å det s.k. Ängsskiftet till Nolhassle Nolgården /komministergården/.

Stämman beslutade att låta verkställa utredning rörande båda dessa arbeten. ----------

Beträffande det andra arbetet, invallningen å Ängsskiftet, upplystes, att tvenne jordägare, som ha jord intill, ämna vända sig till vederbörande myndigheter för begäran om utredning och statshjälp till arbetet ifråga. Stämman uttalade sig i princip för deltagande i denna utredning samt beslutade, att kostnaden för ifrågavarande utredningar skulle bestridas ur prästlönekassan.

Justerat: Som ovan

Alfr. Gustafsson S. J. Reinhold Lannéd

H. Claughton-Wallin ordförande

Justeringen kungjord från predikstolen i Hassle kyrka den 4 juni 1933 av S. J. Reinhold Lannéd

Rätt utdraget, betygar

S. J. Reinhold Lannéd

ordförande.

Bilaga A II

D. & V.D. 6-87
1933.

F Ö R O R D N A N D E

Lantbruksingeniören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 februari 1933.

Axel Ekman

Carl Fröberg

D. & V.D. 6-87
1933.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Börstorp Egendom i Enåsa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hasslerör

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Verner Fredriksson

adress Börstorp pr Hasslerör

Telefon: 77 a Mariestad

Börstorp den 2 Februari 1933

Verner Fredriksson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Börstorp	Verner Fredriksson
Lindesberg	Sven Svensson

Bilaga B I

Utdrag av protokoll vid ord. kyrkostämma med Hassle pastorat i sockenstugan den 27 dec. 1934.

---

§ 4.

Stämman beslutade att för de ecklesiastika boställenas i Hassle pastorat räkning deltaga i det planerade invallningsföretag, som särskilt kommer att beröra Ängsskiftet till Nolhassle Nolgården /komministergården/. Till ombud för pastoratet vid förrättningar berörande detta företag valdes Hrr Erh. Gustafsson, Vallby, och Verner Fredriksson, Börstorp.

Justerat: Som ovan

Eskil Engvall S. J. Reinhold Lanneéd

Gunnar Lavén Ordförande

Justeringen kungjord i Hassle kyrka den 30 dec. 1934 av S. J. Reinhold Lanneéd

Utdragets riktighet bestyrker

S. J. Reinhold Lanneéd

Ordförande.

Bilaga B II

Utdrag ur protokoll, hållet vid

e. o. kyrkostämma med Hassle pastorat

i sockenstugan den 12 nov. år 1934.

§ 2.

Stämman uppdrog åt kyrkovärden Erhard Gustafsson, Vallby, att för pastoratets räkning närvara vid sammanträde inför lantbruksingeniören d. 23 dennes i "Ängarna" i och för den ifrågasatta invallningen av jord å Nolhassle Nolgårdens ägor.

Justerat: Som ovan

Joh. Gustafsson S. J. Reinhold Lannéd

Erh. Gustafsson Ordförande

Justeringen kungjord från predikstolen i Hassle kyrka den 18 nov. 1934 av S. J. Reinhold Lannéd

Rätt utdraget, betygar

S. J. Reinhold Lannéd

Ordförande.

Bilaga C

Kontraktsprosten m.m. K. J. Svarén

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning av mark, tillhörande komministersbostället Nolhassle Nolgården, kyrkoherdebostället Prästbolet och klockarebostället

Klockaregården i Hassle socken, utsatts att hållas hos Oskar Larsson i Nolhassle Sörgården fredagen den 23 november 1934 kl. 3 em., förordnar domkapitlet härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att vid förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka nämnda ecklesiastika fastigheters rätt och bästa.

Skara domkapitel den 14 november 1934.

Å domkapitlets vägnar:

P. T. Arbman

Nils Broström

Ovanstående förordnande överlåtes härmed på pastorsadjunkten i Leksberg, Bertil Edvardsson, som alltså har att vid ovanstående förrättning iakttaga och bevaka boställenas rätt och bästa.

Leksberg den 23 nov. 1934

K. J. Svarén

Bilaga D

Fullmakt.

Fullmakt för Valfrid Carlsson att vid sammanträde på Börstorp denna dag föra min talan.

Stavsäng den 4 dec. 1934.

Oscar Larm

Bevittnas:

Hildur Andersson Margit Andersson

Bilaga E I

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Oskar Larsson, Nolhassle Sörg:n fredagen den 23 nov. 1934 kl. 15 för torrläggning av mark tillhörande Nolhassle Sörg:n m.fl. i Hassle socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. arr. Aug. Johansson	Ängarna	Hasslerör
2. Emil Johansson	"	"
3. Gustaf Svensson	Nolhassle Sörg:n	"
4. arr. Sigfrid Gustafsson	" "	"
5. Klara Emanuelsson	Holmana	"
6. Ivan Lindblom	Klockareg:n	"
7. Ida Larsson	Sandlyckan	"
8. Karl Nilsson	Örkällaren	"
9. Karl Johansson	Björnesten	"
10. Anders Johansson	Nordäng	"
11. Emil Wittgren	Hassletorp	"
12. Rickard Eriksson	Mossen	"
13. Kungl. Maj:ts Befallningshavande		Mariestad

Skara den 10 nov. 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

Angående ändrad plats för fortsatt sammanträde den 15 januari 1935, klockan 11, å Börstorp i stället för Ekelund har meddelande denna dag översänts till förestående sakägare, dock att ifråga om berörda ecklesiastika fastigheter meddelandet tillställts de utsedda konsistorie - och pastoratsombuden i stället för Kungl. Maj:ts Befallningshavande.

Skara den 29 dec. 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga E II

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Werner Fredriksson, Börstorp, tisdagen den 4 dec. 1934, kl. 14 för torrläggning av mark tillhörande Börstorp m.fl. i Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Werner Fredriksson	Börstorp	Hasslerör
2. Sven Svensson	Lindesberg	"
3. Oskar Larm	Stavsängen	"

Skara den 10 nov. 1934

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga F.

Förening.

Undertecknad förenar mig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Börstorp m.fl. i Enåsa socken, och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Börstorp den 4 dec. 1934

Sven Svensson

Bestyrkes:

Sven Hallin

G. Björkman

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Enåsa socken					
Börstorp	1 3		7/8		Verner Fredriksson
				1	äng, mylla på styv lera
				2	" - " -
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	åker - " -
				7	" - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
				23	" - " -
				24	" - " -
				25	" - " -
				26	" - " -
				27	" - " -

överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	35					540	729	-	900	1215	-	360	486	-
			07					480	33	60	"	63	-	420	29	40
			03					"	14	40	"	27	-	"	12	60
			45					390	175	50	"	405	-	510	229	50
			12					300	36	-	"	108	-	600	72	-
	95							180	171	-	"	855	-	720	684	-
1	38							"	248	40	"	1242	-	"	993	60
1	98							420	831	60	"	1782	-	480	950	40
1	50							360	540	-	"	1350	-	540	810	-
	20							300	60	-	"	180	-	600	120	-
	21							"	63	-	"	189	-	"	126	-
	26							240	62	40	"	234	-	660	171	60
	15							270	40	50	"	135	-	630	94	50
	39							300	117	-	"	351	-	600	234	-
	59							180	106	20	"	531	-	720	424	80
2	-							420	840	-	"	1800	-	480	960	-
	03							150	4	50	"	27	-	750	22	50
	02							360	7	20	"	18	-	540	10	80
	94							570	535	80	"	846	-	330	310	20
	13							150	19	50	"	117	-	750	97	50
1	63							360	586	80	"	1467	-	540	880	20
	38							570	216	60	"	342	-	330	125	40
	05							"	28	50	"	45	-	"	16	50
	10							180	18	-	"	90	-	720	72	-
	68							360	244	80	"	612	-	540	367	20
	30							420	126	-	"	270	-	480	144	-
	58							390	226	20	"	522	-	510	295	80
14	45	2	02						5326	50		14823	-		8740	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	åker, mylla på styv lera
				29	" - " -
				30	" - " -
				31	" - " -
				32	" - " -
				33	" - " -
				34	" - " -
				35	" - " -
				36	" - " -
				37	" - " -
					Summa
Börstorp	28		19/48		Verner Fredriksson
				38a	åker, mylla på styv lera
				38	" - " -
				39	" - " -
				40	" - " -
				41	" - " -
				42	" mylla på sand & lera
				43	" mylla på styv lera
				44	" - " -
				45	" - " -
				46	" - " -
				47	" - " -
				48	" - " -
				49	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	45	2	02						6082	50		14823	-		8740	50
	18							210	37	80	900	162	-	690	124	20
	33							120	39	60	"	297	-	780	257	40
	44							300	132	-	"	396	-	600	264	-
2	17							180	390	60	"	1953	-	720	1562	40
	68							120	81	60	"	612	-	780	530	40
1	94							"	232	80	"	1746	-	"	1513	20
2	62							360	943	20	"	2358	-	540	1414	80
	07							"	25	20	"	63	-	"	37	80
	23							540	124	20	"	207	-	360	82	80
	29							660	191	40	"	261	-	240	69	60
23	40	2	02					"	8280	90		22878	-		14597	10
	65							420	273	-	900	585	-	480	312	-
	65							480	312	-	"	585	-	420	273	-
	84							300	252	-	"	756	-	600	504	-
1	34							530	710	20	800	1072	-	270	361	80
	39							"	206	70	"	312	-	"	105	30
	67							420	281	40	"	536	-	380	254	60
	24							660	158	40	900	216	-	240	57	60
	27							"	178	20	"	243	-	"	64	80
	70							540	378	-	"	630	-	360	252	-
	13							660	85	80	"	117	-	240	31	20
	44							540	237	60	"	396	-	360	158	40
	37							660	244	20	"	333	-	240	88	80
	18							"	118	80	"	162	-	"	43	20
6	87								3436	30		5943	-		2506	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Börstorp	2^{9}		1/24		Verner Fredriksson
				50	åker, mylla på sand & lera
"	2^{10}		1/24		Verner Fredriksson
				51	åker, mylla på sand & lera
				52	" - " -
					Summa
Enåsa Skatteg:n					Verner Fredriksson
				53	åker, mylla på sand & lera
				54	" - " -
				55	" - " -
				56	" - " -
					Summa
Skede Björsg:n	2^{2}		2/5		Sven Svensson
				57	åker, mylla på styv lera
				58	" - " -
				59	" - " -
				60	" - " -
				61	" - " -
				62	" - " -
					Summa
" "	2^{4}		1/5		Oskar Larm
				63	åker, mylla på styv lera
				64	" - " -
				65	" - " -
				66	" - " -
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. UPTH. & STARKS.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	50							400	600	-	800	1200	-	400	600	-
	73							370	270	10	800	584	-	430	313	90
	19							320	60	80	"	152	-	480	91	20
	92								330	90		736	-		405	10
1	89							480	907	20	800	1512	-	320	604	80
	80							350	280	-	"	640	-	450	360	-
	71							370	262	70	"	568	-	430	305	30
	66							320	211	20	"	528	-	480	316	80
4	06								1661	10		3248	-		1586	90
	98							330	323	40	900	882	-	570	558	60
1	94							400	776	-	800	1552	-	400	776	-
	39							330	128	70	900	351	-	570	222	30
1	23							480	590	40	"	1107	-	420	516	60
1	02							350	357	-	800	816	-	450	459	-
1	95							"	682	50	"	1560	-	"	877	50
7	51								2858	-		6268	-		3410	-
	0.9 15							590	53 10 88 50		800	72 - 120 -		210	18 90 31 50	
1	55							500	775	-	"	1240	-	300	465	-
1	07							420	449	40	"	856	-	380	406	60
	22							640	140	80	"	176	-	160	35	20
2 2	23 99								1418 30 1453 70			2344 - 2392 -			925 70 938 30	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				67	åker, mylla på styv lera
				68	" - " -
					Summa
Hassle socken					
Nolhassled Sörg:n	av 2^2		3/40		Emil Johansson
				69	åker, mylla på sand & lera
				70	" - " -
				71	" - " -
				72	" - " -
				73	" - " -
				74	" - " -
				75	" - " -
				76	" - " -
				77	" - " -
				78	" - " -
				79	" - " -
				80	" - " -
				81	" - " -
				82	" - " -
				83	" - " -
				84	" - " -
				85	" - " -
				86	" - " -
				87	" - " -
				88	" - " -
				89	" - " -
				90	" - " -
				91	" - " -
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	93								1418	30		2344	-		925	70
~~2~~	~~99~~								~~1453~~	~~70~~		~~2392~~	-		938	30
	26							690	179	40	800	208	-	110	28	60
	39							"	269	10	"	312	-	"	42	90
3	58								1866	80		2864	-		997	20
~~3~~	~~64~~								~~1902~~	~~20~~		~~2912~~	-		~~1009~~	~~80~~
	72							315	226	80	800	576	-	485	349	20
	94							"	296	10	"	752	-	"	455	90
	26							425	110	50	"	208	-	375	97	50
	34							530	180	20	"	272	-	270	91	80
	22							425	93	50	"	176	-	375	82	50
	39							"	165	75	"	312	-	"	146	25
	28							120	33	60	"	224	-	680	190	40
	28							"	33	60	"	224	-	"	190	40
	28							160	44	80	"	224	-	640	179	20
	67							370	247	90	"	536	-	430	288	10
	02							315	6	30	"	16	-	485	9	70
	02							120	2	40	"	16	-	680	13	60
	32							240	76	80	"	256	-	560	179	20
	40							210	84	-	"	320	-	590	236	-
	18							120	21	60	"	144	-	680	122	40
	13							210	27	30	"	104	-	590	76	70
	04							315	12	60	"	32	-	485	19	40
	02							370	7	40	"	16	-	430	8	60
	16							120	19	20	"	128	-	680	108	80
	15							210	31	50	"	120	-	590	88	50
	05							315	15	75	"	40	-	485	24	25
	02							370	7	40	"	16	-	430	8	60
	07							"	25	90	"	56	-	"	30	10
5	96								1770	90		4768	-		2997	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				92	åker, mylla på sand & lera
				93	" - " -
				94	" - " -
				95	" - " -
				96	" - " -
				97	" - " -
				98	" - " -
				99	" - " -
				100	" - " -
				101	" - " -
				102	" - " -
				103	" - " -
				104	" - " -
					Summa
Nolhassled Sörg:n	2 3		1/20		Emil Johansson
				105	åker, mylla på sand & lera
				106	" - " -
				107	" - " -
				108	" - " -
				109	" - " -
				110	" - " -
				111	" - " -
				112	" - " -
				113	" - " -
				114	" - " -
				115	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	96								1770	90		4768	-		2997	10
	30							480	144	-	800	240	-	320	96	-
	40							530	212	-	"	320	-	270	108	-
	21							585	122	85	"	168	-	215	45	15
	28							315	88	20	"	224	-	485	135	80
	22							210	46	20	"	176	-	590	129	80
	10							530	53	-	"	80	-	270	27	-
	14							400	56	-	"	112	-	400	56	-
	11							315	34	65	"	88	-	485	53	35
1	06							160	169	60	"	848	-	640	678	40
	34							"	54	40	"	272	-	"	217	60
	18							290	52	20	"	144	-	510	91	80
	03							400	12	-	"	24	-	400	12	-
	03							500	15	-	"	24	-	300	9	-
9	36								2831	-		7488	-		4657	-
	40							690	276	-	800	320	-	110	44	-
	04							375	15	-	"	32	-	425	17	-
	06							265	15	90	"	48	-	535	32	10
	34							210	71	40	"	272	-	590	200	60
	07							265	18	55	"	56	-	535	37	45
	07							480	33	60	"	56	-	320	22	40
	03							375	11	25	"	24	-	425	12	75
	07							290	20	30	"	56	-	510	35	70
	05							210	10	50	"	40	-	590	29	50
	31							185	57	35	"	248	-	615	190	65
	05							210	10	50	"	40	-	590	29	50
1	49								540	35		1192	-		651	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rör Bredeg:n	4 3		avs.		Emil Johansson
				116	åker, mylla på sand & lera
				117	" - " -
				118	" - " -
				119	" - " -
				120	" - " -
				121	" - " -
				122	" - " -
				123	" - " -
				124	äng. - " -
				125	" - " -
					Summa
" Backg:n	3 10-12		avs.		Emil Johansson
				126	äng, mylla på sand & lera
				127	" - " -
				128	" - " -
				129	åker - " -
				130	" - " -
				131	" - " -
				132	" - " -
				133	" - " -
				134	" - " -
					Summa
Nolhassled Sörg:n	2 10		1/8		Gustaf Svensson
				135	åker, mylla på sand & lera
				136	" - " -
				137	" - " -
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							690	69	-	800	80	-	110	11	-
	06							"	41	40	"	48	-	"	6	60
	18							475	85	50	"	144	-	325	58	50
	19							265	50	35	"	152	-	535	101	65
	41							210	86	10	"	328	-	590	241	90
	03							110	3	30	"	24	-	690	20	70
	61							160	97	60	"	488	-	640	390	40
	09							265	23	85	"	72	-	535	48	15
			04					230	9	20	700	28	-	470	18	80
			04					"	9	20	"	28	-	"	18	80
1	67		08						475	50		1392	-		916	50
			05					350	17	50	700	35	-	350	17	50
			03					280	8	40	"	21	-	420	12	60
			05					"	14	-	"	35	-	"	21	-
	04							265	10	60	800	32	-	535	21	40
	42							110	46	20	"	336	-	690	289	80
	24							160	38	40	"	192	-	640	153	60
	05							265	13	25	"	40	-	535	26	75
	08							400	32	-	"	64	-	400	32	-
	10							690	69	-	"	80	-	110	11	-
	93		13						249	35		835	-		585	65
	64							640	409	60	800	512	-	160	102	40
	41							600	246	-	"	328	-	200	82	-
	32							"	192	-	"	256	-	"	64	-
1	37								847	60		1096	-		248	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				138	åker, mylla på sand & lera
				139	" - " -
				140	" - " -
				141	" - " -
				142	" - " -
				143	" - " -
				144	" - " -
				145	" - " -
				146	" - " -
				147	" - " -
				148	" - " -
				149	" - " -
				150	" - " -
				151	" - " -
				152	" - " -
				153	" - " -
				154	äng - " -
				155	" - " -
				156	" - " -
					Summa
Nolhassled Mellomg:n	3^{1}		1		Hassle pastorat, arr.S.Gustafsson
				157	äng, mylla på sand & lera
				158	" - " -
				159	" - " -
				160	" - " -
				161	" - " -
				162	" - " -
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	37								847	60		1096	-		248	40
	20							400	80	-	800	160	-	400	80	-
	14							240	33	60	"	112	-	560	78	40
	41							400	164	-	"	328	-	400	164	-
	16							240	38	40	"	128	-	560	89	60
	48							110	52	80	"	384	-	690	331	20
	56							"	61	60	"	448	-	"	386	40
	05							240	12	-	"	40	-	560	28	-
	04							400	16	-	"	32	-	400	16	-
	01							240	2	40	"	8	-	560	5	60
	40							160	64	-	"	320	-	640	256	-
	75							110	82	50	"	600	-	690	517	50
1	18							210	247	80	"	944	-	590	696	20
	12							240	28	80	"	96	-	560	67	20
	04							400	16	-	"	32	-	400	16	-
	04							"	16	-	"	32	-	"	16	-
	01							240	2	40	"	8	-	560	5	60
		1	48					185	273	80	700	1036	-	515	762	20
			06					"	11	10	"	42	-	"	30	90
			88					140	123	20	"	616	-	560	492	80
5	96	2	42						2174	-		6462	-		4288	-
		1	15					185	212	75	700	805	-	515	592	25
			75					"	138	75	"	525	-	"	386	25
			46					"	85	10	"	322	-	"	236	90
			86					210	180	60	800	688	-	590	507	40
			37					"	77	70	"	296	-	"	218	30
			20					315	63	-	"	160	-	485	97	-
		3	79						757	90		2796	-		2038	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				163	äng, mylla på sand & lera
				164	" - " -
				165	" - " -
				166	" - " -
				167	" - " -
					Summa
Klockarebolet	3 1		1/8		innehav. kantor Lindkvist arr. Ivan Lindblom. Hassle pastorat
				168	åker, mylla på sand & lera
				169	" - " -
				170	" - " -
				171	" - " -
				172	" - " -
				173	" - " -
				174	" - " -
				175	" - " -
				176	äng - " -
					Summa
Nolhassled Nolg:n	1 1		1/2		Hassle pastorat arr. Aug. Johanson
				177	åker, mylla på sand & lera
				178	" - " -
				179	" - " -
				180	" - " -
				181	" - " -
				182	" - " -
				183	" - " -
				184	" - " -
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3	79						757	90		2796	-		2038	10
			28					400	112	-	800	224	-	400	112	-
		1	60					210	336	-	"	1280	-	590	944	-
		1	06					"	222	60	"	848	-	"	625	40
			66					265	174	90	"	528	-	535	553	10
			66					400	264	-	"	528	-	400	264	-
		8	05						1867	40		6204	-		4336	60
	03							690	20	70	800	24	-	110	3	30
	10							"	69	-	"	80	-	"	11	-
	31							400	124	-	"	248	-	400	124	-
	48							265	127	20	"	384	-	535	256	80
	64							210	134	40	"	512	-	590	377	60
	04							"	8	40	"	32	-	"	23	60
1	26							"	264	60	"	1008	-	"	743	40
	15							265	39	75	"	120	-	535	80	25
			04					350	14	-	700	28	-	350	14	-
3	01		04						802	05		2436	-		1633	95
2	04							480	979	20	800	1632	-	320	652	80
	25							580	145	-	"	200	-	220	55	-
1	72							210	361	20	"	1376	-	590	1014	80
	03							160	4	80	"	24	-	640	19	20
	66							210	138	60	"	528	-	590	389	40
	06							265	15	90	"	48	-	535	32	10
	02							345	6	90	"	16	-	455	9	10
	04							400	16	-	"	32	-	400	16	-
4	82								1667	60		3856	-		2188	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				185	åker, mylla på sand & lera
				186	" - " -
				187	" - " -
				188	" - " -
					Summa
Torp Nolg:n	1^{12}		avs.		Ida Larsson
				189	äng, mylla på sand & lera
				190	" - " -
				191	" - " -
					Summa
" "	1^{18}		avs.		Karl Nilsson
				192	äng, mylla på sand & lera
				193	" - " -
				194	" - " -
				195	" - " -
					Summa
" "	1^{17}		avs.		Karl Nilsson
				196	äng, mylla på sand & lera
				197	" - " -
				198	" - " -
				199	" - " -
					Summa
" "	1^{15}		avs.		Karl Johansson
				200	äng, mylla på sand & lera
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. (UPTH.) STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	82								1667	60		3856	-		2188	40
	08							480	38	40	800	64	-	320	25	60
	43							"	206	40	"	344	-	"	137	60
	08							500	40	-	"	64	-	300	24	-
	02							585	11	70	"	16	-	215	4	30
5	43								1964	10		4344	-		2379	90
			08					210	16	80	800	64	-	590	47	20
			30					130	39	-	"	240	-	670	201	-
			03					210	6	30	"	24	-	590	17	70
			41						62	10		328	-		265	90
			09					210	18	90	800	72	-	590	53	10
			45					130	58	50	"	360	-	670	301	50
			21					160	33	60	"	168	-	640	134	40
			10					270	27	-	"	80	-	530	53	-
			85						138	-		680	-		542	-
			05					270	13	50	800	40	-	530	26	50
			15					160	24	-	"	120	-	640	96	-
			10					130	13	-	"	80	-	670	67	-
			05					210	10	50	"	40	-	590	29	50
			35						61	-		280	-		219	-
			07					210	14	70	800	56	-	590	41	30
			07						14	70		56	-		41	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				201	äng, mylla på sand & lera
				202	" - " -
				203	" - " -
					Summa
Torp Nolg:n	1^{7}		1/6		Anders Johansson
				204	äng, mylla på sand & lera
				205	" - " -
				206	" - " -
				207	" - " -
					Summa
" "	1^{8}		1/8		Emil Wickgren
				208	äng, mylla på sand & lera
				209	" - " -
				210	" - " -
				211	" - " -
					Summa
" "	1^{13}		avs.		Rick. Eriksson
				212	äng, mylla på sand & lera
				213	" - " -
				214	" - " -
				215	" - " -
					Summa
Prästbolet	1^{1}		1		Hassle pastorat, arr.Sigfrid Gustafso
				216	äng
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			07						14	70		56	-		41	30
			16					130	20	80	800	128	-	670	107	20
			19					160	30	40	"	152	-	640	121	60
			07					270	18	90	"	56	-	530	37	10
			49						84	80		392	-		307	20
			07					270	18	90	800	56	-	530	37	10
			27					160	43	20	"	216	-	640	172	80
			15					130	19	50	"	120	-	670	100	50
			14					160	22	40	"	112	-	640	89	60
			63						104	-		504	-		400	-
			11					160	17	60	800	88	-	640	70	40
			11					130	14	30	"	88	-	670	73	70
			26					160	41	60	"	208	-	640	166	40
			05					270	13	50	"	40	-	530	26	50
			53						87	-		424	-		337	-
			02					270	5	40	800	16	-	530	10	60
			24					160	38	40	"	192	-	640	153	60
			14					130	18	20	"	112	-	670	93	80
			09					160	14	40	"	72	-	640	57	60
			49						76	40		392	-		315	60
			14					230	32	20	700	98	-	470	65	80
			14						32	20		98	-		65	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				217	äng, mylla på sand & lera
				218	" - " -
				219	" - " -
				220	" - " -
				221	" - " -
				222	" - " -
				223	" - " -
				224	" - " -
				225	" - " -
				226	" - " -
				227	" - " -
				228	" - " -
				229	" - " -
				230	" - " -
				231	" - " -
				232	" - " -
				233	" - " -
				234	" - " -
				235	" - " -
				236	" - " -
				237	" - " -
				238	" - " -
				239	" - " -
				240	" - " -
				241	" - " -
				242	" - " -
				243	" - " -
				244	" - " -
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14					-	32	20		98	-		65	80
			60					160	96	-	800	480	-	640	384	-
		1	35					130	175	50	"	1080	-	670	904	50
		1	11					160	177	60	"	888	-	640	710	40
			10					130	13	-	"	80	-	670	67	-
			07					160	11	20	"	56	-	640	44	80
			12					200	24	-	600	72	-	400	48	-
			40					"	80	-	"	240	-	"	160	-
		4	02					140	562	80	700	2814	-	560	2251	20
			32					160	51	20	800	256	-	640	204	80
		3	43					140	480	20	700	2401	-	560	1920	80
			49					160	78	40	600	294	-	440	215	60
			95					140	133	-	700	665	-	560	532	-
			20					120	24	-	600	120	-	480	96	-
			54					140	75	60	700	378	-	560	302	40
			19					100	19	-	300	57	-	200	38	-
			05					150	7	50	"	15	-	150	7	50
			03					"	4	50	"	9	-	"	4	50
			32					160	51	20	"	96	-	140	44	80
			12					100	12	-	"	36	-	200	24	-
			16					"	16	-	"	48	-	"	32	-
			40					120	48	-	"	120	-	180	72	-
			34					150	51	-	"	102	-	150	51	-
			11					60	6	60	"	33	-	240	26	40
		2	05					120	246	-	"	615	-	180	369	-
		2	44					150	366	-	"	732	-	150	366	-
			05					120	6	-	"	15	-	180	9	-
			23					150	34	50	"	69	-	150	34	50
			45					"	67	50	"	135	-	"	67	50
		20	78						2950	50		12004	-		9053	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				245	äng, mylla på sand & lera
					Summa
Prästbolet	1[1]		1		Hassle pastorat arr. Klara Emanuelson
				246	åker, mylla på sand & lera
				247	" - " -
				248	" - " -
				249	" - " -
				250	" - " -
				251	" - " -
				252	" - " -
				253	" - " -
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		20	78						2950	50		12004	-		9053	50
			08					160	12	80	300	24	-	140	11	20
		20	86						2963	30		12028	-		9064	70
	42							320	134	40	800	336	-	480	201	60
	73							530	386	90	"	584	-	270	197	10
	20							600	120	-	700	140	-	100	20	-
1	42							530	752	60	800	1136	-	270	383	40
	15							600	90	-	700	105	-	100	15	-
	05							"	30	-	"	35	-	"	5	-
	63							530	333	90	800	504	-	270	170	10
	07							510	35	70	700	49	-	190	13	30
3	67								1883	50		2889	-		1005	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Sammandrag				
	Enåsa socken				
Börstorp	1^{3}		7/8	1-37	Verner Fredriksson
"	2^{8}		19/48	38a-49	Dens.
"	2^{9}		1/24	50	Dens.
"	2^{10}		1/24	51-52	Dens.
Enåsa Skatteg:n				53-56	Dens.
Skede Björsg:n	2^{2}		2/5	57-62	Sven Svensson
" "	2^{4}		1/5	63-68	Oskar Larm
	Hassle socken				
Nolhassled Sörg:n	av2^{2}		3/40	69-104	Emil Johansson
" "	2^{3}		1/20	105-115	Dens.
Rör Bredeg:n	4^{3}		avs.	116-125	Dens.
" Backg:n	3^{10-12}		avs.	126-134	Dens.
Nolhassled Sörg:n	2^{10}		1/8	135-156	Gustaf Svensson
" Mellomg:n	3^{1}		1	157-167	Hassle pastorat arr. S. Gustafsson
Klockarebolet	3^{1}		1/8	168-176	Hassle pastorat innehav.kantor Lindkvist arr. Ivan Lindblom
Nolhassled Nolg:n	1^{1}		1/2	177-188	Hassle pastorat arr. Aug. Johansson
Torp Nolg:n	1^{12}		avs.	189-191	Ida Larsson
" "	1^{18}		"	192-195	Karl Nilsson
" "	1^{17}		"	196-199	Dens.
" "	1^{15}		"	200-203	Karl Johansson
" "	1^{7}		1/6	204-207	Anders Johansson
" "	1^{8}		1/8	208-211	Emil Wickgren
" "	1^{13}		avs.	212-215	Rick. Eriksson
Prästbolet	1^{1}		1	216-245	Hassle pastorat arr. Sigfr.Gustafson
"	1^{1}		1	246-253	" " arr.Klara Emanuelsson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	40	2	02						8280	90		22878	-		14597	10
6	87								3436	30		5943	-		2506	70
1	50								600	-		1200	-		600	-
	92								330	90		736	-		405	10
4	06								1661	10		3248	-		1586	90
7	51								2858	-		6268	-		3410	-
3	58								1866	80		2864	-		997	20
~~3~~	~~64~~								~~1902~~	~~20~~		~~2912~~	-		~~1009~~	~~80~~
9	36								2831	-		7488	-		4657	-
1	49								540	35		1192	-		651	65
1	67		08						475	50		1392	-		916	50
	93		13						249	35		835	-		585	65
5	96	2	42						2174	-		6462	-		4288	-
		8	05						1867	40		6204	-		4336	60
3	01		04						802	05		2436	-		1633	95
5	43								1964	10		4344	-		2379	90
			41						62	10		328	-		265	90
			85						138	-		680	-		542	-
			35						61	-		280	-		219	-
			49						84	80		392	-		307	20
			63						104	-		504	-		400	-
			53						87	-		424	-		337	-
			49						76	40		392	-		315	60
		20	86						2963	30		12028	-		9064	70
3	67								1883	50		2889	-		1005	50
79	36								35397	85		91407	-		56009	15
~~79~~	~~42~~	37	35						~~35433~~	~~25~~		~~91455~~	-		~~56021~~	~~75~~
		79	36													
		116	71													

Börstorp den 15 jan. 1935

Sven Hallin

Joh. Thorselius Joh. Gustafsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

I beskrivnings- och värderingsplangens
mot grund vidtagna ändringar
hava fastställts av Västerbygdens
Vattendomstols dom den 4 juli 1935.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
I SKARA

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Börstorp den 15 jan. 1935

Sven Hallin

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga I	
	Jordersättningslängd					
	Samfälligheten A - X					
	Vallen A - B					
Nolhassled Nolg:n	Aug. Johansson	0+40-2	1200	4.8	57 60	
		2-4+15	1750	2.1	36 75	94 35
		Summa				94 35
	Vallen C - D					
" "	Aug. Johansson	5-5+60	350	5.8		20 30
	Vallen E - F					
" "		6-6+32	200	3.0		6 -
" Sörg:n	Emil Johansson	6+32-6+81	350	5.5		19 25
						25 25
	Vallen G - H - I					
" "	Gustaf Svensson	7-7+80	680	1.4	9 52	
		7+80-8+48	620	1.4	8 68	18 20
" Mellomg:n 3[1]	Ivan Lindblom	8+50-9	400	1.4	5 60	
		9-10+50	750	1.4	10 50	16 10
		Summa				34 30
	Vallen M - N					
Torp Nolg:n	Karl Nilsson	91+4-91+38	360	2.1		7 56
	Vallen O - P					
" "	Rick. Eriksson	90+5-90+20	100	2.1		2 10
	Vallen R - S					
Prästbolet		69+90-71+23	740	1.3		9 62

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket T - U. V - X					
Nolhassled Mellang:n	arr.Ivan Lindblom	20+20-22+5	300	1.8		5 40
" Sörg:n	Gustaf Svensson	- " -	300	1.6	4 80	
		22+5-23+60	460	2.0	9 20	14 -
" "	Emil Johansson	23+60-25	420	1.8	7 56	
		25-26+13	340	1.2	4 08	11 64
" Nolg:n		26+13-27+20	300	2.1		6 30
	Summa					37 34
	Diket U - U^{I} - U^{II} - U^{III}					
Nolhassled Sörg:n	Gust. Svensson	40-42+25	480	1.6		7 68
" Mellang:n	inneh.Ivan Lindblom	- " -	480	2.0	9 60	
		50-52+80	1260	2.1	26 46	36 06
Klockarebolet	Dens.	52+80-54+10	550	2.1		11 55
Rör Brede-& Backg:n	Emil Johansson	54+10-55+25	460	1.4		6 44
Prästbolet		55+25-56+62	530	1.3	6 89	
		57+92-61+40	1320	1.4	18 48	
		61+40-63+15	510	1.4	7 14	32 51
Torp Nolg:n	Ida Larsson	56+62-56+79	30	1.3		39
" "	Karl Nilsson	56+79-57+09	110	1.3	1 43	
		57+21-57+37	30	1.6	48	1 91
" "	Karl Johansson	57+09-57+21	60	1.6		96
" "	Anders Johansson	57+37-57+58	70	1.6		1 12
" "	Emil Wickgren	57+58-57+75	30	1.6		48
" "	Rick. Eriksson	57+75-57+92	30	1.6		48
	Summa					99 58
	Diket V - V^{I}					
Nolhassled Nolg:n	arr. Aug. Johansson	30-31+75	250	2.1		5 25
" Sörg:n	Emil Johansson	- " -	250	2.1	5 25	
		31+75-32+50	230	2.8	6 44	11 69
	Summa					16 94

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

1	2	3	4	5	6	7
	Diket U^{II} - U^{IV}					
Prästbolet		80-83+21	960	1.5		14 40
	Sammandrag av Samfällgiheten A - X					
	Vallar					193 48
	Öppna diken					162 92
		Summa				356 40
	Enåsa socken					
	Samfälligheten Y - Ä					
	Vallen och diket Y-Y^{I}-Y^{II}					
Börstorp	Verner Fredriksson	0+14-7+8	4200	3.0		126 -
	Diket Y^{I} - Z - Å - Ä					
Björstorp	Verner Fredriksson	30-33+50	980	3.8	37 24	
		33+50-36+50	660	3.0	19 80	
		36+50-39+86	680	4.7	31 96	89 -
Skede Björsg:n	Sven Svensson	39+86-42+50	530	3.8	20 14	
		42+50-44+28	450	3.5	15 75	35 89
		Summa				124 89
	Diket Y^{II} - Y^{III}					
Björstorp	Verner Fredriksson	22-23+84	540	4.6		24 84
	Diket Z - Z^{I}					
Björstorp	Verner Fredriksson	50-52+80	140	3.6		5 04
	Diket Å - $Å^{I}$					
Björstorp	Verner Fredriksson	40-41+80	360	4.6	16 56	
		41+84-43+90	400	3.8	15 20	
		43+90-46	410	4.2	17 22	48 98
	Sammandrag av samfälligheten Y - Ä					
	Vallar					126 -
	Öppna diken					203 75
		Summa				329 75

Börstorp den 15 jan. 1935

Sven Hallin

Joh. Thorselius Joh. Gustafsson

Kostnadsförslag

Bilaga K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - X								
		Diket och Vallen A - B								
0+40-4+15	375	lera m³	580	0.80	464	-				
		torvklädes å utsidan m²	520	0.20	104	-	568	-		
		jordersättning					94	35		
		tillägges c:a 10 %					57	65	720	-
		Vallen C - D								
5-5+60	60	lera m³	90	0.80	72	-				
		torvklädes å utsidan m²	60	0.20	12	-	84	-		
		jordersättning					20	30		
		tillägges c:a 10 %					10	70	115	-
		Vallen E - F								
6-6+81	81	lera m³	50 100	0.80	40 80	-				
		torvklädes å utsidan m²	50 100	0.20	10 20	-	100	-		
		jordersättning					25	25		
		tillägges c:a 10 %					14	75	140	-
		Vallen G - H - I								
7-7+80	80	lera m³	160	0.80	128	-				
7+80-8-10+50	270	" "	1400	0.80	1120	-				
		torvklädes å utsidan m²	1180	0.20	236	-	1484	-		
		jordersättning					34	30		
		tillägges c:a 10 %					151	70	1670	-
		Vallen K - L								
		Igenfyllning av gammalt dike							10	-
		överföres							2655	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							2655	-
		Vallen M - N								
91-91+60	60	lera m³	70	0.80	56	-				
		torvklädes å utsidan m²	120	0.20	24	-	80	-		
		jordersättning					7	56		
		tillägges c:a 10 %					12	44	100	-
		Vallen O - P								
90+5-90+20	15	lera m³	50	0.80	40	-				
		torvklädes å utsidan m²	30	0.20	6	-	46	-		
		jordersättning					2	10		
		tillägges c:a 10 %					6	90	55	-
		Vallen R - S								
69+90-71+23	133	lera m³	610	0.80	488	-				
		torvklädes å utsidan m²	270	0.20	54	-	542	-		
		jordersättning					9	62		
		tillägges c:a 10 %					58	38	610	-
		Summa vallar							3420	-
		Diket T - U - V - X								
19-20+20	120	lera m³	60	0.60	36	-				
		torvjord "	120	0.40	48	-				
		sten och grus "	50	1.25	62	50				
20+20-23+50	330	lera "	480	0.60	288	-				
		torvjord "	750	0.40	300	-				
22+85		ägobro enl. ritning typ a								
		a=3.60m b=21" cementrör st	1	120.-	120	-				
		sten och grus m³	30	1.25	37	50				
23+50-27+20	370	lera "	550	0.60	330	-				
		torvjord "	620	0.40	248	-				
24+90-24+95		ägobro enl. ritning typ a								
26+54		a=3.6m b=21" cementrör st	3	120.-	360	-				
		överföres			1830	-				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					1830	-		
		jordersättning					37	34		
		tillägges c:a 10 %					182	66	2050	-
		Diket U - U^{I} - U^{II} - U^{III}								
40-42+25	225	sten och grus m^3	860	1.25	1075	-				
		lera "	600	0.60	360	-				
		torvjord "	100	0.40	40	-				
50-53	300	lera "	1050	0.60	630	-				
		torvjord "	400	0.40	160	-				
51+50		ägobro enl. ritning typ a=								
		a=3.6m b=21" cementrör st	1	120.-	120	-				
53-56	300	lera m^3	680	0.60	408	-				
		torvjord "	480	0.40	192	-				
54+20		ägobro enl. ritning typ a								
		a=6,m b=21" cementrör st.	1	200.-	200	-				
56-59	300	lera m^3	350	0.60	210	-				
		torvjord "	730	0.40	292	-				
~~56, 56+79 57+21, 57+58~~		ägobro enl.ritning typ a								
~~57+92~~ 56, 56+79, 57+21, 57+58, 57+92		a=3.6m b=21" cementrör st.	1	120.-	120	-				
		a=6.0m b=21" " "	4	200.-	800	-				
59-63+15	415	lera m^3	250	0.60	150	-				
		torvjord "	1040	0.40	~~408~~ 416	-	~~5165~~ 5173	-		
		jordersättning					99	58		
		tillägges c:a 10 %					~~515~~ 507	~~42~~ 72	5780	-
		Diket V - V^{I}								
30-32+50	250	sten och grus m^3	30	1.25	37	50				
		lera "	450	0.60	270	-				
		torvjord "	320	0.40	128	-	435	50		
		jordersättning					16	94		
		tillägges c:a 10 %					47	56	500	-
		överföres							8330	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							8330	-
		Diket U^{II} - U^{IV}								
80-83+21	321	sten och grus m^3	30	1.25	37	50				
		lera "	520	0.60	312	-				
		torvjord "	580	0.40	232	-				
81+59		ägobro enl.ritning typ a								
		a=3.6m b=18" rör st.	1	105.-	105	-	686	50		
		jordersättning					14	40		
		tillägges c:a 10 %					69	10	770	-
		Summa diken							9100	-
		Sammandrag								
		Vallar							3420	-
		Öppna diken							9100	-
		Pumpar & pumpstation							7600	-
		Transformator							600	-
		Ledningar							2004	75
		Kapitaliserad pumpnings-								
		kostnad och tillsyn							2000	-
		Summa							24724	75

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Y - Ä								
		Vallen och diket $Y-Y^{I}-Y^{II}$								
0+14-3+50	336	lera m^3	1330	0.80	1064	-				
		torvklädes å utsidan m^2	750	0.20	150	-				
3+50-7+8	358	lera m^3	1870	0.80	1496	-				
		torvklädes å utsidan m^2	1040	0.20	208	-	2918	-		
		jordersättning					126	-		
		tillägges c:a 10 %					286	-	3330	-
		Vallen Y^{IV} - Y^{V}								
		igenfyllning av gammalt dike							15	-
		Summa vallar							3345	-
		Diket Y^{I} - Z - Å - Ä								
30-33+50	350	lera m^3	1250	0.60	750	-				
33+50-36+50	300	berg "	10	10.-	100	-				
		sten och grus "	80	1.25	100	-				
		lera "	920	0.60	552	-				
35+94		ägobro enl. ritning typ a								
		a=3,6m. b=0.80 m rör st.	1	150.-	150	-				
36+50-39+21	271	lera m^3	750	0.60	450	-				
39+21-44+28	507	" "	1500	0.60	900	-				
39+90		ägobro enl. ritning typ a								
		a=3.6m b=0.80m rör st.	1	150.-	150	-	3152	-		
		jordersättning					124	89		
		tillägges c:a 10 %					313	11	3590	-
		Diket Y^{II} - Y^{III}								
22-23+84	184	lera m^3	560	0.60	336	-	336	-		
		jordersättning					24	84		
		tillägges c:a 10 %					29	16	390	-
		överföres							3980	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							3980	-
		Diket z - z^{I}								
50-52+80	280	berg m^3	10	10.-	100	-				
		sten och grus "	30	1.25	37	50				
		lera "	320	0.60	192	-				
52+22	-	omläggning av stentrumma,								
	-	arbetskostnad			50	-	379	50		
-	-	jordersättning					5	04		
		tillägges c:a 10 %					35	46	420	-
		Diket Å - Å^{I}								
40-43	300	lera m^3	760	0.60	456	-				
41+81		ägobro, omläggning av sten-								
		trumma, arbetskostnad			50	-				
43-46	300	sten och grus m^3	40	1.25	50	-				
		lera "	850	0.60	510	-	1066	-		
		jordersättning					48	98		
		tillägges c:a 10 %					105	02	1220	-
		Summa diken							5620	-
		Sammandrag								
		Vallar							3345	-
		Öppna diken							5620	-
		Pumpar							5350	-
		Pumpstation							2450	-
		Transformator							600	-
-		Ledningar							1515	25
		Kapitaliserad pump-								
		ningskostnad							2200	-
		Summa							21080	25

Börstorp den 15 jan. 1935


Sven Hallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

333563

42.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bil. L I

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Börstorp och Nolhassle m. fl. hemman i Enåsa och Hassle socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag avser invallning mot sjön Vänern och Börstorpsån samt torrläggning genom dikning och pumpning av tvenne olika markområden, det ena beläget omkring 1 km. norr om och det andra omkring 2 km. västnordväst om Enåsa kyrka, inom nederbördsområde n:r 139 och 139/140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga. Båda invallningsområdena äro för sin torrläggning beroende av Vänerns vattenstånd. Företaget är alltså enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot sjö, varför detta utlåtande på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § Vattenlagen skall underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till

uppförande avsedda skyddsvallarna utmärkta med dubbla gröna linjer och de röda bokstäverna A-B,C-D, E-F, G-H-I, L-K, M-N, O-P och R-S /tillhörande Västra invallningsområdet/ samt Y-Y^{I} -Y^{II} och Y^{IV} -Y^{V} /tillhörande östra invallningsområdet/. Till uppgrävning avsedda avloppssträckor äro utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna T-U-U^{I} -U^{II} -U^{III} , U-V-X, U^{II} -U^{IV} , V-V^{I} och A-B /inom västra området/ samt Y^{I} -Z-Å-Ä, Y-Y^{I} -Y^{II} -Y^{III} , Z-Z^{I} och Å-Å^{I} / inom östra området/ Å profil- och sektionsritningarna hava vallarnas blivande dimensioner utmärkts med grönt och avloppens med rött. Som jämförelseplan för höjdangivelsen har valts havets medelvattenyta.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Deras storlek och de vattenmängder, som härifrån beräknas avrinna, framgår av bilaga M , som även ger upplysning om pumpningskostnader m.m.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tvänne av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-X" /västra delen/ och "Y-Ä" /östra delen/. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten A-X i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten Y-Ä har särskild utredning verkställts bil. N. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två av avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Då det otvivelaktigt ställer sig förmånligast att driva pumpstationerna med elektrisk energi, har förslaget uppgjorts med hänsyn härtill. För framförande av elektrisk energi till pumpstationerna, måste en omkring 4.4 km. lång gemensam högspänningsledning byggas. Kostnaderna härför skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som nedan för färdigställandet ~~xxxxxxx~~ föreskrives.

Då inom båda samfälligheterna sökandenas andel i respektive förbättringsvärden överstiger hälften skola kostnaderna för företagets utförande inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten Y-Ä, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll och för pumpning skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ny-eller ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då

utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 84 kronor 4 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att jord till skyddsvall må tagas på närmast belägna lämpliga plats och i övrigt så, att kostnaden för företaget, inklusive eventuell skadeersättning, blir lägsta möjliga;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet, som skola uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar, häfte 5 år 1931, angivna hållfasthets- och täthetsfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att vallbrott eller läckage, ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under tiden 1 april - 1 oktober vattenståndet vid pumpstationernas tilloppssida bör, utom vid långvarig torka eller häftiga flöden, åtminstone en gång om dygnet sänkas till höjden + 43.30 m. över jämförelseplanet och att samma vattenstånd i övrigt icke må överstiga höjden + 44.30;

att för kontroll dessa höjder skola på utifrån synligt sätt utmärkas vid pumpstationernas intagsöppningar;

att pumpanordningarna skola hava minst de i bil. L II angivna kapaciteterna:

att före pumpstationernas uppförande detaljerat förslag skall genom inom länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg upprättas;

att genomlopp för flödesvattens direkta utsläppande utan pumpning skall vid varje pumpstation anordnas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1935".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Börstorp den 15 januari 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Joh. Thorselius. Joh. Gustafsson.

Bilaga L II.

Hydrografisk utredning, pumpningskostnader m.m.

Nederbörden har antagits uppgå till i medeltal 600 mm. per år, varav 360 mm. kan förväntas avdunsta eller upptagas av växtligheten. Av återstående 240 mm. hava 60 mm. antagits komma att direkt avrinna utan pumpning och alltså skulle 180 mm. behöva pumpas. Om man utgår från en medelpumphöjd av 1.2 m. för 36 mm. och 0.5 m. för 144 mm. och 60 % verkningsgrad å pumpmaskineriet fås följande pumpningskostnader:

Samfälligheten A-X

Energiåtgången blir

$$\frac{1000 \times 1.52\ /36000 \times 1.2 + 144000 \times 0.5/=}{102 \times 3600 \times 0.60} \quad 0.0453 \times 1.52/43200 + + 72000/= 800 \text{ kwtt.}$$

Efter 8 öre per kwtt blir då kostnaden 64 kr per år. Härtill torde för startning av flödespumpen böra läggas någon kostnad förslagsvis 36.- kr. per år. Årskostnaden blir då i medeltal 100.- kr., motsvarande ett kapitalvärde av omkring 2000.- kr.

Samfälligheten Y-Ä.

Energiåtgången blir:

$\frac{260}{152} \times 800 = 1400$ kwtt och pumpningskostnaderna 0.08 x 1400 1100 kr. per år. Då pumpstationen kommer att ligga omedelbart intill huvudintressenternas bostad, torde någon särskild kostnad för pådrag av flödespumpen icke behöva medräknas. Kapitalvärdet av pumpningskostnaderna blir då c:a 2 200 kr.

För bestämning av erforderliga pumpkapaciteter har antagits att vattenståndet utanför invallningen kan stiga till höjden + 45.70 m. över jämförelseplanet, samt att största avrinningen uppgår till 1.5 liter pr sekund och hektar och medelvattenavrinningen till 0.1 liter pr sekund och hektar. Vid vardera pumpstationen bör maskineriet uppdelas på två aggregat, ett för vanlig vattenföring och ett för flöden.

För Samfälligheten A-X fås då:

2./ Stora pumpen skall vid en största skillnad mellan inre och yttre vattenstånden av 45.70 - 44.30 = 1.40 m. kunna avbörda minst 230-15=215 liter per sekund.

1./ Lilla pumpen skall vid en största skillnad mellan inre och yttre vattenstånden av 45.70-43.30=2.40 m. kunna avbörda minst 15 liter pr sekund.

För Samfälligheten Y-Ä fås:

Lilla pumpen skall vid 2.40 m:s skillnad mellan vattenstånden kunna avbörda minst 26 liter per sekund och stora pumpen vid 1.40 m:s vattenståndsskillnad minst 310-26=284 liter per sekund.

Börstorp den 15 januari 1935.

Sven Hallin.

Bilaga **N.**

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för Å-41+81		41+81-Å		Z-Ä		övriga kostnader				S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-49: 51 57-62	20827	70	360	-			2790	-	17070	25			20220	25	0.970834
II	50: 52-56	2278	10	260	-	860	-							1120	-	0.491377
III	63-68	~~1009~~ 997	~~80~~ 20					~~1320~~ 1100	-					~~1320~~ 1100	-	~~1.307189~~ 1.103088
I+III hela		~~21837~~ 21824	~~50~~ 90	360	-			2790	-	~~17070~~ 17240	~~25~~ 25 x)			~~20220~~ 20390	~~25~~ 25	~~0.9259~~ 0.934265
	1-68	~~24115~~ 24103	~~60~~ -											~~21080~~ 21250	~~25~~ 25 xx)	~~0.8741~~ 0.881643

Härav framgår att avd. I och III skola sammanslås till en avdelning och avd. II utgöra särskild avdelning

För I + III fås då:

I+III		~~21837~~ 21824	~~50~~ 90	100	-			2790	-	~~17070~~ 17240	~~25~~ 25			~~19960~~ 20130	~~25~~ 25	~~0.9140350~~ 0.922352

Börstorp den 15 jan. 1935

Sven Hallin

x) 17070.25 + 170 = 17240.25 kr.

xx) 21080.25 + 170 = 21250.25 kr.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hassle socken				
			Samfälligheten A - X				
3/40	av2[2]		Nolhassled Sörg:n, Emil Johansson	sök.	69-104	2831.-	7488.-
1/20	2[3]		" " Dens.	"	105-115	540.35	1192.-
avs.	4[3]		Rör Bredeg:n Dens.	"	116-125	475.50	1392.-
"	3[10-12]		" Backg:n Dens.	"	126-134	249.35	835.-
1/8	2[10]		Nolhassled Sörg:n Gustaf Svensson	sök.	135-156	2174.-	6462.-
1	3[1]		" Mellang:n {äg. Hassle pastorat arr. S.Gustafsson		157-167	1867.40	6204.-
1/8	3[1]		Klockarebolet {Hassle pastorat inneh.Kantor Lindkvist arr.Ivan Lindblom		168-176	802.05	2436.-
1/2	1[1]		Nolhassled Nolg:n {Hassle pastorat arr.Aug. Johansson		177-188	1964.10	4344.-
avs.	1[12]		Torp Nolg:n, Ida Larsson		189-191	62.10	328.-
"	1[18]		" " Karl Nilsson		192-195	138.-	680.-
"	1[17]		" " Dens.		196-199	61.-	280.-
"	1[15]		" " Karl Johansson		200-203	84.80	392.-
1/6	1[7]		" " Anders Johansson		204-207	104.-	504.-
1/8	1[8]		" " Emil Vickgren		208-211	87.-	424.-
avs.	1[13]		" " Rick. Eriksson		212-215	76.40	392.-
1	1[1]		Prästbolet {Hassle pastorat arr. Sigfr. Gustafsson		216-245	2963.30	12028.-
1	1[1]		" {Hassle pastorat arr.Klara Emanuelsson		246-253	1883.50	2889.-
			Summa			16363.85	48270.-
			Enåsa socken				
			Samfälligheten Y - Ä				
7/8	1[3]		Börstorp, Verner Fredriksson	sök.	1-37	8280.90	22878.-
19/48	2[8]		" Dens.	"	38a-49	3436.30	5943.-
1/24	2[9]		" Dens.	"	50	600.-	1200.-
1/24	2[10]		" Dens.	"	51-52	330.90	736.-
			Enåsa Skatteg:n Dens.	"	53-56	1661.10	3248.-
2/5	2[2]		Skede Björsg:n, Sven Svensson	sök.	57-62	2858.-	6268.-
1/5	2[4]		" " Oskar Larm		63-68	1866.80 ~~1902.20~~	2864.- ~~2912.-~~
			Summa			19034.- 19069.40	43137.- 43185.-

Bilaga **N.**

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% -tal för gemens. kostn.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	I+III	II					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4657.-							3608.81	14.596	97	67
651.65							504.98	2.042	13	66
916.50							710.21	2.873	19	22
585.65							453.83	1.836	12	29
4288.-							3322.86	13.439	89	92
4336.60							3360.52	13.592	90	95
1633.95							1266.18	5.121	34	27
2379.90							1844.23	7.459	49	91
265.90							206.05	0.833	5	57
542.-							420.01	1.699	11	37
219.-							169.71	0.686	4	59
307.20							238.06	0.963	6	44
400.-							309.97	1.254	8	39
337.-							261.15	1.056	7	07
315.60							244.57	0.989	6	62
9064.70							7024.43	28.411	190	11
1005.50							779.18	3.151	21	08
31906.15						56.966 ~~56.953~~	24724.75	100.000	669	13
	Rel. kostn. 0.922302	Rel. kostn. 0.991637	Avdrag för egen diktn.							
14597.10	13463.67 ~~13342.27~~						13463.67 ~~13342.27~~	63.869 ~~63.293~~	323 01 ~~320 10~~	
2506.70	2312.06 ~~2291.21~~						2312.06 ~~2291.21~~	10.968 ~~10.869~~	55 47 ~~54 97~~	
600.-		294.98					294.98	1.399	7	08
405.10	289.53 ~~286.92~~	44.84					334.37 ~~331.76~~	1.586 ~~1.574~~	8 02 ~~7 96~~	
1586.90		780.18					780.18	3.701	18	72
3410.-	3145.22 ~~3116.86~~						3145.22 ~~3116.86~~	14.920 ~~14.786~~	75 76 ~~74 78~~	
997.20 ~~1009.80~~	919.77 ~~922.99~~		170.-				749.77 ~~922.99~~	3.557 ~~4.378~~	17 99 ~~22 14~~	
24103.- ~~24115.60~~	20130.25 ~~19960.25~~	1120.-	170.-			43.034 ~~43.047~~	21080.25	100.000	505	75

Börstorp den 15 jan. 1935

Sven Hallin

Joh. Thorselius

Joh. Gustafsson

Vidimeras å offic:

Vänd

I bilaga N här ovan mot. gjorda vidtagna ändringar hava framletts av Västerbygdens vattendomstols dom den 4 juli 1935.

1938 den 2 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: " Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1936" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Lån 25.960 kronor från statens avdikningslånefond den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hassle socken.			
Nolhassled Nolgården	1/2	1:1	Hassle pastorat, arr. Aug. Johansson
" Sörgården	3/40	av 2:2	Emil Johansson
" "	1/20	2:3	Densamme
" "	1/8	2:10	Gust. Svensson
" Mellangården	1	3:1	Hassle pastorat, arr. S. Gustafsson
Rör Backgården	avs.	3:10-3:12	Emil Johansson
" Bredegården	"	4:3	Densamme
Klockarebolet	1/8	3:1	Hassle pastorat, inneh. kantor J. Lindqvist
Torp Nolgården	1/6	1:7	Anders Johansson
" "	1/8	1:8	Emil Wickgren
" "	avs.	1:12	Ida Larsson
" "	"	1:13	Rick. Eriksson
" "	"	1:15	Karl Johansson
" "	"	1:17	Karl Nilsson
" "	"	1:18	Densamme
Prästbolet	1	1:1	Hassle pastorat, arr. Sigfrid Gustafsson och Klara Emanuelsson
Enåsa socken.			
Börstorp	7/8	1:3	Verner Fredriksson
"	19/48	2:8	Densamme
"	1/24	2:9	Densamme
"	1/24	2:10	Densamme

Enåsa Skattegård	7/100+7/50	1 10 +1 11 2	Verner Fredrikson
Skede Björsgården	2/5	2	Sven Svensson

Stockholm den 2 februari 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

12/11 32

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1935 i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Socken o.fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Hassle socken.			
Nolhassled Sörg:n	3/40	ov 22 3	Emil Johansson
" "	1/20	2 10	Dens.
" "	1/8	2 1	Gust.Svensson
" Nolg:n	1/2	1 1	Hassle pastorat arr.Aug. Johansson
" Mellang:n	1	3 3	Hassle pastorat arr.S.Gustafsson
Rör Bredeg:n	avs.	4 10 12	Emil Johansson
" Backg:n	"	3 -3 1	Dens.
Klockarebolet	1/8	3 7	Hassle pastorat inneh.kantor Lindkvist
Torp Nolg:n	1/6	1 8	Anders Johansson
" "	1/8	1 12	Emil Wickgren
" "	avs.	1 13	Ida Larsson
" "	"	1 15	Rick.Eriksson
" "	"	1 17	Karl Johansson
" "	"	1 18	Karl Nilsson
" "	"	1 1	Dens.
Prästbolet	1	1	Hassle pastorat arr.Sigfrid Gustafsson och Klara Emanuelsson
Enåsa socken.			
Börstorp	7/8	1 8	Verner Fredriksson
"	19/48	2 9	Dens.
"	1/24	2 10	Dens.
"	1/24	2 10 11	Dens.
Enåsa Skatteg.	7/100+7/50	1 +1 2	Dens.
Skede Björsg:n	2/5	2	Sven Svensson

Skara i juni 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Protokollsutdrag

DIARIE Nr 1018
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1938

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i Hasle Börtorp och Inga Invaening, företag å Börtorps Fiedrgen den 17 Dec 1937.

(2) Sammanträdet uppdrog och lämnade. Godtag Verner Fredrikson. Kommunåg Sven Svensson o Kommunåg Gustav Svensson. fullmakt att å företagets vägnar, underskriva kontrakt och säkerhetsförbindelse för utfående av Statsbidrag o Statslån. samt att utkvitera detsamma

(4) Till att justera dagens protokoll valdes Sven Svenson Lindesberg o Sigfrid Gustavson Börtorp

som ovan

Verner Fredrikson

Justerat
Sven Svenson Sigfrid Gustavson

Rätt utdraget bestyrkes av
Verner Fredrikson

482/37

DIARIE N:r 1019
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Hassle och Börstorps invall - ningsföretag av år 1935 i Hassle sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 november 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 18 620.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 23 960.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Verner Fredriksson. Börstorp. Hasslerör.

Vid genom tekn. bitr. E. Olsson den 11 nov. 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 29 360.- kronor eller omkring 65 % av det till 45 164.86 kr. fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 12 jan. 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

D. N:r
14830/38

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1935" i Hassle socken av

Skaraborgs län län

Arb. plan: 12/11 1937

Kontrakt: 2/2 1938

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 23.960 kronor

Statsbidrag: 18.620 kronor

Beräkn. kostnad: 45.164:86 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 2/2 1938 av lån: 15.600 kr.

av statsbidrag: 12.100 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 28/5 1938

34.938:09 kr. = c:a 81 %.

0,75 · 23'960 = 18'000
15'600
2'400

0,75 · 18'620 = 14'000
12'100
1'900

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Verner Fredriksson,
~~Ende intressent~~ } Börstorp, Hasslerör.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 2'400 kr.

av statsbidrag 1'900 kr.

Stockholm den 10/9 1938

7. 1938. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144738

482/37

DIARIE N:r 14830
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Hassle - Börs-
torps invall - ningsföretag av år 1935 i
Hassle sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 nov. 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 18.620:-

Lån från statens avdikningslånefond " 23.960:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsäg. Verner Fredriksson

Börstorp, Hasslerör.

Vid genom assistent S. Lundblad den 28 maj 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 34.938,09 kronor eller omkring 81 procent av det till 42.964,86 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 18 augusti 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län
18/8-38

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hasselö den 17 Dec 1937.

Verner Fredriksson Börtorp Hasselö

Sven Svensson Lindesberg Hasselö

Gustav Svensson Nybble Sörg: Hasselö

~~Oscar Larsson Nybble Sörg. Hasselö~~

~~Edvard Carlsson Lerberg Hasselö~~

Att Verner Fredriksson, Sven Svensson och Gustav Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Hoffman Paul Hiik

Adress Prästg. Hasselö Adress Bergsborg Hasselö

Med stöd av Kungl. brevet den 12 november 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 2 februari 1938.

Erik Svensk.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

U. S.

a. a. 782/37

Nr 236 i 1943 års resplan.

4100

DIARIE...
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1944

RAPPORT

över verkställd avsyning av "Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 19 35" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 12 nov. 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 18,620:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 23,960:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Venzel Fredriksson.

Adress: Börstorp pr Hasslerör.


Företaget avsynades den 18 - 20 nov. 1941 och befanns då utfört enligt fastställd plan med undantag för vissa ändringar, om vars godkännande ansökan ingavs samtidigt med avsyningsbeviset av den 20 nov. 1941. En av dessa ändringar innebar slopandet av vallen och diket A - B , vallen C - D och sträckan 6 - 6 + 32 å vallen E - F , som bli överflödiga så snart det angränsande "Fåleberg-Börstorps invallningsföretag av år 1941" kommit till utförande /plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1943/. Detta sistnämnda företag är nu till stor del utfört, men har ännu icke kunnat avsynas, varför slutligt godkännande av Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935 synes böra anstå, tills sådan avsyning

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

verkställts.

Skara den 31 dec. 1943.

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

D. N:r 4943

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1935 i Hassle socken av ~~Skaraborgs-län~~

Skaraborgs län

Arb. plan: 12/11 37

Kontrakt: 2/2 38

Fullbordas: 1/9 41

Statsbidrag: 18.620

Lån: 23.960

Beräkn. kostnad: 42.964.86

Verkst. utbet. d. 29/9 37 m.fl. av statsbidrag: 14.000 kr.

av lån: 18.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin den 20 / 11 19 41

föret. förordas till godkännande c:a %.

0.95 · 18'150 = 17'300 — 14'000 = 3'300

0,95 · 23'270 = 22'100 — 18'000 = 4'100

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägare Werner Fredriksson, Börstorp, Hasslerör.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'300 kr.

av lån 4'100 kr.

Stockholm den 18 / 5 19 42

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

DIARIE N:r 4943
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MRS. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av "Hassle och Börstorps invall-ningsföretag av år 19 35" i Hassle sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 12 nov. 19 37.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 18.620:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 23.960:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Werner Fredriksson, Börstorp, Hasslerör.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 18,19 och 20 nov. 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande avvikelser:

Samfälligheten A - X.

Diket V - V I.

Sträckan 31+71-32+50 har utförts som rördike på sätt med grönt å plan- och profilritningen angivits. Någon merkostnad härför har ej åsamkats samfälligheten.

Diket U II - U I.

Körbanans bredd å rörbroarna vid 54+20, 56+79, 57+21, 57+58 och 57+92 var 3.6 m. istället för 6.0 m., som kostnadsförslaget an-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

giver.

En extra rörbro har utförts vid sektion 61.

Vallen och diket A - B.

720 lm. Vallen och diket A - B har ej utförts.

Förestående vall och dike, vallen C - D och sträckan 6-6+32 å vallen E - F bliva överflödiga, när det angränsande "Fålebergs invallningsföretag av år 1941" blivit utfört. 31/7 41 nyttan avslutad

Företaget förordas i sin helhet till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 66.170:65 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 4.727:97 och i styrelsearvoden kronor 1.475:--.

Skara den 20 nov. 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

440
720
1160. 41,25 = 478,50 i runt tal 470 kr = lösenpeng
690 m = lånat.

9 x 0645

Avskrift.

Ingenjör Sigurd Lidén

Bilaga B.

Till

Statens lantbruksingenjör,

S k a r a .

Betr. Hassle-Börstorp-Änga invallningsföretag.

På Edert uppdrag har jag kostnadsberäknat de i Aseas anbud oFg 10352 av 3 september 1936 upptagna delar, som icke tillhör invallningsföretaget utan skola påföras ägaren till Börstorp.

I för gården.

1 st.	knivströmbrytare Akb 80		12:50	
3 st.	1-pol. säkerhetsapparater	à 3:40	10:20	
6 st.	" "	à 1:80	10:80	
1 st.	" "	à 0:95	0:95	
18 st.	säkerhetspatroner 50 amp.	à 0:42	7:56	
9 st.	" 35 "	à 0:42	3:78	
3 st.	" 4 "	à 0:16	0:48	46:27
	Avgår 25 %			11:57
				34:70
	Montage			45:--
			Summa kronor	79:70

II för utgående ledning till logen.

65 m.	MVI $16mm^2$	à 1:10	71:50

		Transport	71:50	
15 m.	pansarrör	à 0:64	7:50	
8 st.	införingsrör	à 0:59	4:70	
8 st.	isolatorer	à 0:61	4:88	
8 st.	krok	à 0:55	4:40	92:98
	Avgår 25 %			23:48
				69:50
	Montage			30:--
		Summa kronor		99:50

III lågspänningsledningar till Börstorps pumpstation från Björstorps transf.station.

7 st.	stolptak	à 0:43	3:--	
25 st.	isolatorer	à 0:61	15:25	
25 st.	krok	à 0:55	13:75	
35 m.	staglina	à 0:32	11:20	
4 st.	stagkrampor	à 0:22	0:88	
4 st.	stagklämmor	à 0:60	2:40	
4 st.	stagskruv	à 1:45	5:80	
4 st.	kaus	à 0:18	0:72	
4 st.	staglänk	à 2:75	11:--	
4 st.	bergöglor	à 1:17	4:68	68:68
	Avgår 25 %			17:18
				51:50
150 kg.	16 mm^2 koppartråd	à 1:70		255:50
	Montagekostnader			43:--
		Summa kronor		350:--

IV för utgående ledningar till gårdarna Ånga.

20	m.	MVI 1 x 10	à 0:67	13:40	
5	m.	pansarrör	à 0:42	2:10	
4	st.	införingsrör	à 0:59	2:36	17:86
		Avgår 25 %			4:46
					13:40
		Montage			8:60
				Summa kronor	22:--

Skara den 11 februari 1942.

Sigurd Lidén.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handlägges av:

U T L Å T A N D E

Företaget avser igenläggning med rör av ett öppet avlopp ingående i samfällighet Y - Ä av "Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935". Den berörda avloppssträckan, som å täckdikningsplan A2:1453 betecknats med A - B , har föreslagits igenläggas med 250 mm rör och har kostnadsberäknats till 8 000:- kr.

En förutsättning för en igenläggning av avloppet med 250 mm rör är att allt flödesvattnet från ett c:a 95 ha stort skogsområde ledes norr ut. Detta flödesvatten delar sig för närvarande vid en punkt c:a 400 meter norr om punkten B, varvid c:a hälften av vattnet rinner söderut till punkt B och hälften norrut. Å bifogade översiktskarta har vattnets delningspunkt betecknats med C. Å samma karta har en befintlig 200 mm:s brotrumma betecknats med D. Denna trumma behöver, vid allt vattnets avledande norrut, omläggas med minst 400 mm rör och samtidigt något fördjupas.

Den av åtgärden berörda markägaren till Stavsäng 2:1, Filip Larm, har vid ett sammanträffande förklarat sig ej ha något att erinra mot åtgärden att leda vattnet norrut.

J1030
Filip Larm ok
hr m 26.02.73

Efter nuvarande avrinningsförhållanden hade för igenläggning av sträckan A - D , erfordrats 400 mm rör med en beräknad kostnad av 12 500:- kr.

Innan arbetet påbörjas skall tillstånd erhållas av de två övriga delägarna inom samfällighet Y - Ä av berörda invallningsföretag, nämligen ägaren till Börstorps Egendom samt ägaren till Stavsäng 2:1, Filip Larm.

Skara den 16 februari 1973
I tjänsten:

Lennart Olsson

Bokalet

Postadress
Box 224, Skara

Gatuadress
Skaraborgsgatan 10

Telefon
0511/131 40

Postgiro
6 88 15

R 9*0645

DIARIE N:r 1018
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1938

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Hassle-Börstorps invallningsföretag av år 1935

i Hassle socken av Skaraborgs län;

Upprättat år 1936 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

4/ På sätt å de fastställda ritningarna, bladen 4 och 5, angivits med grön beteckning samt att förbaumas bredd å förbroarna vid 54+20, 56+79, 57+58 och 57+92 å diken Ö-Ö" må minskas till 3,6 meter.

Stockholm den 19 maj 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Detta avskrivet riktigt:

B. Lundgren

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att vallen och valldiket A-B må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock förordnat, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas statsbidraget från 18.620 kronor till 18.330 kronor och lånet från 23.960 kronor till 23.530 kronor.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Avskrift.

Kungl. Lantbruks-styrelsen har denna dag medgivit, att sträckan 31+71 – 32+50 av diket V – V' må utföras såsom fördikning

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 november 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

angående Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1935 i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län, avgivet till fråga om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 15 januari 1935 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär anförts, vilka slutgiltigt avgjorts genom vattenöverdomstolens dom den 24 januari 1936, vilken jämte Västerbygdens vattendomstols dom medföljer detta betänkande som bil. I a och b.

Areal:

a/ Samfälligheten A-X.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	31.52 hektar.	Åker	31.52 hektar.
Annan mark	35.33 "	Annan mark	35.33 "
Summa	66.85 "	Summa	66.85 "

b/ Samfälligheten Y - Ä.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	47.84 hektar.	Åker	44.26 hektar.
Annan mark	2.02 "	Annan mark	2.02 "
Summa	49.86 "	Summa	46.28 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

I företaget deltaga ecklesiastika hemmanen Nolhassled Mellangården 2 10, Nolhassled Nolgården 1 1 och Klockarebolet 3 1, vars arrendatorer undertecknat förening för sökande av avdikningslån, Tillstånd härtill har, efter vad som framgår av bil. V erhållits av Skara stiftsnämnd. Lån sökes även av Emil Johansson, som äger dels hela Nolhassled Sörgården 2 3 och dels 3/40 mtl av Nolhassled Sörgården 2 2, vilken senare fastighet är sämjedelad. Då Johansson har särskild lagfart å sin del, torde hinder för beviljande av lån till sistnämnda fastighet ej föreligga.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A - X.

Kostnaden för vattenavlednings- och invallningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 22 724.75. Emellertid äro taxeförhållandena för elektrisk ström här sådana att pumpning på dagen, särskilt under vinterhalvåret blir avsevärt dyrare än pumpning under spärrfri tid. Det ställer sig sålunda ekonomiskt fördelaktigt att dimensionera pumparna så, att pumpning under spärrad tid endast undantagsvis behöver tillgripas, varvid samtliga pumpar böra göras helautomatiska. Kostnaderna för pumpar och pumpstation beräknas då stiga från i synehandlingarna upptagna kronor 7 600 till kronor 8 200. Medelpriset för elektrisk energi kan då beräknas bliva 5 öre/kwtt mot i synehandlingarna angivna 8 öre/kwtt, varjämte kostnaderna för tillsyn praktiskt taget bortfalla, varvid kapitaliserade värdet av pumpningskostnaderna minskas från 2000 kr. till 800 kr. Man får då för samfälligheten följande kostnader:

Vattenavledningsarbetena kronor	23 324.75
För laga syneförrättningen kronor	669.13
Vattendomstolsavgift kronor	47.86
Kostnader i besvärsmål kronor	21.02
För utredning angående statsbidrag kronor	148.85
Summa	24 211.61
Kapitaliserade värdet å pumpningskostnader	800.-
Summa kr.	25 011.61

Samtliga delägare söka lån.

b/ Samfälligheten Y - Ä.

Omräknas pump- och pumpningskostnader efter samma principer, som för samfälligheten A - X angivits, ökas de förra med 1000 kr. under det kapitaliserade värdet av pumpningskostnaderna minskas från beräknade 2 200 till 1 400 kronor. Kostnaderna för denna samfällighet bli då:

För vattenavledningsarbetena kronor	19 880.-
För laga syneförrättningen kronor	505.75
Vattendomstolsavgift kronor	36.15
Kostnader i besvärsmål kronor	83.66
För utredning angående statsbidrag kronor	112.44
Summa	20 618.00
Kapitaliserade värdet å pumpningskostnaderna	1 400.-
Summa kronor	22 018.-

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 21 234.82.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A-X uppskattats till kronor 31 906.15 och för samfälligheten Y-Ä till kronor 24 103.- Av sistnämnda belopp kommer på lånesökandenas del kr. 23 105.80.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 78 procent av båtnaden för samfälligheten A-X och c:a 91 procent för samfälligheten Y-Ä.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1938.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A - X kunna beviljas i jämnt tal 10 240.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 13 970.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, och till samfälligheten Y-Ä 9 650.- kronor i bidrag och 10 570.- kronor i lån, och alltså sammanlagt för hela företaget 19 890.- kronor i bidrag och 24 540.- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Vattendomstolens dom i besvärsmål	Bilaga	I a.
Vattenöverdomstolens dom	"	I b.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Tillstånd för eckl. arrendatorer att söka lån	"	V
Fullmakter	"	VI a,b.
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VII
Arvodesräkningar	"	VIII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 7 blad.

Skara i juni 1936.

I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I a.

Utdrag ur: Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående utlåtande, som den 15 januari 1935 meddelats vid en av statens lantbruksingenjör Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning rörande invallning mot sjön Vänern för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Börstorp, Enåsa, Skattegården och Skede Björsgården i Enåsa församling samt Nolhassle Sörgården, Mellangården och Nolgården, Rör Bredegården och Backgården, Klockarebolet, Torp Nolgården och Prästbolet i Hassle församling, allt i Skaraborgs län, vilket utlåtande understälts vattendomstolens prövning, varjämte besvär över detsamma anförts av Oscar Larm i Stavsäng, postadress Hasslerör; hållet vid nedan angivna sammanträden år 1935.

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 4 juli 1935 kl.12.0

I anledning av vad Larm anfört därom, att vissa av sökandena till Hassle-Börstorps invallningsföretag genom det därav föranledda framdragandet av elektrisk högspänningsledning till pumpstationerna komme att beredas så stora fördelar, att dessa bort medräknas såsom tillskott i båtnaden, vill vattendomstolen framhålla, att åsyftade förhållande icke kan anses innefatta båtnad av beskaffenhet att inverka på fördelningen av kostnaderna för genomförandet av företaget.

Vattendomstolen har vid granskning av handlingarna ej funnit anledning till anmärkning mot synemännens beräkning av de jordförbättringsvärden, som kunde vinnas genom företaget, i annan mån änförbättringsvärdet för ägofigur 63, som enligt förrättningshandlingarna omfattar 0.15 ha, men bör minskas med 0.06 ha, skall sänkas med 12 kronor 60 öre, varför förbättringsvärdet för Larms fastighet faller från 1.009 kronor 80 öre till 997 kronor 20 öre och för företaget i dess helhet från 56.021 kronor 75 öre till 56 009 kronor 15 öre.

Larm har i sina besvär gjort gällande, att hans nu ifrågavarande marker efter genomförandet av den planerade regleringen av Vänern icke skulle beredas någon nytta av invallningsföretaget. I anledning härav vill vattendomstolen framhålla, att den tillämnade regleringen av Vänern icke kommer att medföra några väsentligt ändrade förutsättningar för nyssnämnda markers torrläggning, vilken huvudsakligen är beroende av beskaffenheten av avloppet från desamma.

Enär vidkommande först det östra invallningsområdet, Larms fas-

tighet Skede Björsgården 2 4 beredes båtnad genom företaget samt hela den beräknade båtnaden av företaget med mer än hälften faller å egendom, tillhörig Fredriksson, som sökt företaget, och Sven Svensson, som förenat sig med honom, finner vattendomstolen jämlikt 7 kap. 51 § vattenlagen, jämförd med 44 § i samma kapitel, ej skäl göra ändring i synemännens utlåtande i vad Larm såsom ägare av fastigheten Skede Björsgården 2 4 därigenom förklarats pliktig att taga del i företaget.

Vad angår kostnaderna för företaget har Larn gjort gällande, att genom partiell vidgning av det dike, beträffande vilket Larm ingivit en profilritning i målet, vattnet skulle kunna avledas mot norr från en stor del av nederbördsområdet, varigenom pumpningskostnaden kunde nedbringas. Vid verkställd undersökning har vattendomstolen funnit, att vattnet till detta dike vid sektion 760 m. å nyssnämnda profilritning delvis kommer från ett område om 25 ha utanför det i förrättningshandlingarna angivna. Larm har emellertid uppgivit, att omkring 1/3 av vattnet vid nämnda sektion 760 m, där nederbördsområdet enligt vattendomstolens beräkning utgör omkring 60 ha, avrunne åt norr, vilken uppgift stödjes av torparen Anderssons uttalande, att en mindre del av vattnet avbördades norrut. Vidare har förrättningsmannen Hallin meddelat, att vattensamlingsområdet vid punkten Ä å den av honom uppgjorda plankartan över invallningsområdet beräknats till 45 ha eller något över 2/3 av omnämnda 60 ha. Med hänsyn härtill och efter uppskattning av storleken av nederbördsområdet i övrigt för det vatten, som kommer att behöva pumpas

finner vattendomstolen icke anledning till erinran mot synemännens beräkning av pumpvattenmängden. Vad beträffar möjligheten att avleda ytterligare vatten mot norr finner vattendomstolen efter verkställda beräkningar uppenbart, att - även om man bortser från annan markägares intresse av att till hans marker ej ledes mera vatten än som avbördas genom dem under naturliga förhållanden - kostnaderna för avledande av ökad vattenmängd mot norr på grund av för sådant ändamål erforderliga rensnings- och underhållsarbeten å avloppsdiket skulle i förhållande till den därigenom vunna besparingen i pumpningskostnaderna bliva så stora, att åtgärden ej kan anses ekonomiskt berättigad.

Vattendomstolen har vid beräkning av den kostnad, som skulle uppstå för Larm, därest han ensam skulle utföra avdikning av sin mark för ernående av å denna mark enligt vad ovan sagts uppskattade båtnaden, kommit till ett belopp av 1100 kronor i stället för i förrättningshandlingarna angivna 1320 kronor, men denna kostnadsminskning inverkar icke på den uppdelning av företaget i avdelningar, som verkställts vid syneförrättningen.

Vid fastställandet av storleken av Larms deltagningsskyldighet i kostnaderna för företaget finner vattendomstolen hänsyn böra taga s jämväl till kostnader för arbeten, vilka bliva erforderliga för att Larm skall kunna tillgodogöra sig den för hans jord beräknade båtnaden men icke äro avsedda att utföras i samband med de gemensamma arbetena för företaget. I sådant hänseende finner vattendomstolen, att det er-

fordras dels fördjupning av diket omedelbart söder om punkten Ä å ovannämnda plankarta mellan pålarna 44 och 44+28 till ett bottenläge vid sist nämnda påle av + 44.90 m i det av förrättningsmännen använda höjdsystemetoch med i förrättningshandlingarna för dikessträckan Y I -Z-Å-Ä föreskrivna dimensioner i övrigt, vilket arbete uppskattas till 20 kronor, dels en ny trumma av cementrör med 80 cm diameter genom utfartsvägen vid punkten Ä, vartill beräknas en kostnad av 150 kronor. Kostnaderna för sistnämnda arbeten tillsammans 170 kronor skola vid uträkning av de relativa kostnadstal, vilka jämte båtnadsvärdet skola ligga till grund för kostnaderna fördelning de olika fastigheterna emellan, medräknas i kostnaderna för samfällighetens torrläggning. Vid beräkning av delaktigheten i företaget för Larms fastighet 1/5 mantal Skede Björsgården 2 4 skall emellertid denna fastighets efter båtnadsvärde beräknade andel i kostnaderna minskas med omnämnda belopp 170 kronor.

De ändringar av någon praktisk betydelse i längderna till synemännens utlåtande, vilka föranledas av denna dom, hava införts med grönt i det hos vattendomstolen förvarade exemplaret av förrättningshandlingarna.

Vad Larm anfört om inlösen av hans mark föranleder för närvarande ej annat vattendomstolens yttrande, än att det är Larm obetaget att enligt 7 kap. 54 § vattenlagen i laga ordning föra talan därom.

Vad angår i synemännens utlåtande jämlikt 11 kap. 85 § vattenlagen

föreskriven avgift, så enär de båda invallningssamfälligheterna väsentligen äro att anse såsom särskilda företag, prövar vattendomstolen, som härvid jämväl har att taga hänsyn till ovan angiven minskning av det beräknade förbättringsvärdet för det östra invallningsföretaget, lagligt att med ändring av utlåtandet i fråga om nämnda avgift föreskriva, att, så snart beslutet om medgivande till respektive företag vunnit laga kraft, till Länsstyrelsen i Skaraborgs län skall i förevarande hänseende inbetalas, av sökandena till det västra invallningsföretaget en för alla och alla för en 47 kronor 86 öre och av sökandena till det östra invallningsföretaget en för båda och båda för en 36 kronor 15 öre. Sedan ett företag kommit till stånd, skall den av sökandena till detta företag erlagda avgiften fördelas på delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

I förut i denna dom ej nämnda avseenden fastställer vattendomstolen synemännens utlåtande.

Kostnaderna för kungörelser i målet, 42 kronor 3 öre, och för syn i den mån dessa skola gäldas av part, efter fördelning med annat mål 62 kronor 65 öre, finner vattendomstolen böra fördelas sålunda, att av kungörelsekostnaderna 21 kronor 2 öre gäldas av det västra invallningsföretaget och 21 kronor 1 öre av det östra invallningsföretaget samt att synekostnaderna helt anses belöpa på det östra invallningsföretaget. Sökandena till det västra invallningsföretaget hava att en

för alla och alla för en genast till vattendomstolens kansli förskjuta nämnda belopp 21 kronor 2 öre. Larm har såsom klagande till vattendomstolens kansli förskjutit 100 kronor. Då kostnaderna i målet för det östra företaget enligt vad ovan sagts utgöra 83 kronor 66 öre, äger Larm av sagda förskott återfå 16 kronor 34 öre. Med hänsyn till målets utgång förpliktas sökandena till det östra företaget en för båda och båda för en att genast mot kvitto gottgöra Larm hans återstående förskott med 83 kronor 66 öre jämte vad han kan visa sig hava utgivit för ett exemplar av vattendomstolens protokoll och dom i målet. Sedan ett företag kommit till stånd, skola av sökandena enligt det nyss sagda utbetalade belopp fördelas å delägarna i detta företag efter samma grunder som kostnaderna för dess utförande.

Talan mot denna dom må fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist torsdagen den 18 juli 1935.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Erik Säll.

Rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

Nils Lidberg.

Bilaga I b.

Utdrag ur:

Vattenöverdomstolens dom i anledning av den talan, Oscar Larm i Stavsäng efter vad fullföljt mot en av Västerbygdens Vattendomstol den 4 juli 1935 meddelad dom i mål angående "Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 1935"; given och utfärdad i Stockholm den 24 januari 1936.

-.

Vattenöverdomstolen har tagit i övervägande vad handlingarna sålunda samt i övrigt innehålla och finner ej skäl att göra ändring i motvädjade domen.

-.-

Rätt avskrivet betygar, Stockholm och Kungl. Hovrättens kansli som ovan.

Ex officio:

Fredrik Drake.

Emot denna dom har missnöje icke blivit inom föreskriven tid hos Vattenöverdomstolen anmält; betygas. Stockholm och Kungl. Hovrättens Aktuariekontor den 16 april 1936.

Ex officio:
I. Martin.

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Hassle - Börstorps invallningsföretag av år 1935 i Hassle och Enåsa socknar av Skaraborgs län.

Socken o.fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Hassle socken.			
Nolhassled Sörg:n	3/40	av 2 2	4. Emil Johansson
" "	1/20	3 2	4. Dens.
" "	1/8	10 2	5. Gust.Svensson
" Nolg:n	1/2	1 1	3. Hassle pastorat arr.Aug. Johansson
" Mellang:n	1	1 3	6. Hassle pastorat arr.S.Gustafsson
Rör Bredeg:n	avs.	3 4	4. Emil Johansson
" Backg:n	"	10 12 3 -3	4. Dens.
Klockarebolet	1/8	1 3	14. Hassle pastorat inneh.kantor Lindkvist
Torp Nolg:n	1/6	7 1	12. Anders Johansson
" "	1/8	8 1	13. Emil Wickgren
" "	avs.	12 1	8. Ida Larsson
" "	"	13 1	11. Rick.Eriksson
" "	"	15 1	9. Karl Johansson
" "	"	17 1	10. Karl Nilsson
" "	"	18 1	10. Dens.
Prästbolet	1	1 1	67. Hassle pastorat arr.Sigfrid Gustafsson och Klara Emanuelsson
Enåsa socken.			
Börstorp	7/8	3 1	1. Verner Fredriksson
"	19/48	8 2	1. Dens.
"	1/24	9 2	1. Dens.
"	1/24	10 2	1. Dens.
Enåsa Skatteg.	7/100+7/50	10 11 1 +1	1. Dens.
Skede Björeg:n	2/5	2 2	2. Sven Svensson

Skara i juni 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bilaga III	
		Samfälligheten A–X								
		Grävnings- och invall-					21.450 75	X		
		ningskostnader					~~22.170 75~~			
							~~23324 75~~			
		Lagu synefförrättning			669 13					
		Vattendomstolsavgift			47 86					
		Kostnader i besvärsmål			21 02				23.337 61	
									~~23.057 61~~	
		Beräknade			148 85		886 86		~~24211 61~~	
		Kapitaliserade värdet								
		av pumpnings-								
		kostnader							800 –	
									~~23.857 61~~	
		Summa kr.							~~25011 61~~	
									23.137 61	
		Samfälligheten Y–Ä								
		Grävnings- och invall-								
		ningskostnader					19169 25	X)		
							~~19880 –~~			
		Lagu synefförrättning			505 75					
		Vattendomstolsavgift			36 15					
		Kostnader i besvärsmål			83 66					
		Beräknade			112 44		738 00		19.907 25	
									~~20678 –~~	
		Kapitaliserade värdet								
		av pumpningskost.								
		nader							1400 –	
									21.307 25	
		Summa kr.							~~22078 –~~	
		Sammandrag								
		Samfälligheten A–X							~~23137 61~~	
		–"– Y–Ä							~~23857 61~~	
									~~25011 61~~	
									21307 25	
									~~22078 –~~	
									~~45164 86~~	
		Summa kr.							~~47029 61~~	
									44.444 86	

Skara i juni 1936.

I tjänsten:

Sven Halling.

Minskningen vid –

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Lagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen
med stöd av från förslagsställaren
erhållen uppgift angående vissa
av företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till:

anläggningskostnad	42.964 kronor	86 öre
kapitaliserad driftskostnad	2.200 "	
Summa	45.164 kronor	86 öre

varav låntagarnas andel i anläggningskost-
naden utgör 42.256 kronor 76 öre.

Stockholm den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

I samband med av Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen
har kostnaden för företaget beräknats till

anläggningskostnad	42.244 kronor	86 öre
kapitaliserad driftskostnad	2.200 "	
summa	44.444 kronor	86 öre

varav låntagarnas andel i anläggningskostnaden
utgör 41.536 kronor 76 öre.

Stockholm den 16 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 4

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 1935 inom Hassle och Enåsa sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Börstorp den 15 jan. 1935.

1. Verner Fredriksson.
2. Sven Svensson.
3. August Johansson.
4. Emil Johansson. m.h.p.p.
5. Gustaf Svensson.
6. Sigfrid Gustafsson.
7. Klara Emanuelsson gen.Karl Emanuelsson enl.fullm.bil.Va.
8. Ida Larsson gen. Olof Larsson enl.fullm.bil.V b.
9. Karl Johansson.
10. Karl Nilsson.
11. J.R. Eriksson.
13. K.E. Wickgren.
12. Anders E. Johansson.

Bevittnas:

Sven Hallin. Joh. Thorselius.

Omstående förening biträdes.

till alla delar:

14. Josef Lindquist.

kantor.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Märta Lannér. S.J. Reinhold Lannér.

Bilaga V.

Utdrag ur protokoll vid e.o. kyrkostämma med Hassle pastorat i sockenstugan den 28. jan. 1935.

§ 1.

Till stämman hade ingått följande skrivelse:

"Till Hassle pastorats kyrkostämma.

Undertecknade arrendatorer av ecklesiastik jord under kyrkostämmans förvaltning som beröres av Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 1935, få härmed vördsamt anhålla om tillstånd att till den av oss arrenderade jordens andel i kostnaderna för invallningsföretaget få söka lån från statens avdikningslånefond.

Börstorp den 15. jan. 1935.

Sigfrid Gustafsson. August Johansson. Klara Emanuelsson.

Stämman beslutade lämna sitt bifall till ifrågavarande anhållan. Tillika beslutade stämman likaledes bifalla en muntlig framställning från kantor J. Lindqvist, innehavare av klockarebostället, att han själv eller hans arrendator finge söka lån för samma ändamål, därest så befunnes behövligt.

- -

Justerat: Som ovan.

Sigfrid Gustafsson. S.J. Reinhold Lannér.

J. Lindqvist. Ordförande.

Justeringen kungjord i Hassle kyrka den 3 februari 1935 av

S.J. Reinhold Lannér.

ordförande.

Utdragets riktighet bestyrkes

S.J. Reinhold Lannér.

Ordförande.

Förestående beslut godkänt av Skara stiftsnämnd den 5 mars 1935,

betygar Ex officio:

Nils R. Hermansson.

Bilaga VI a.

Fullmakt för Karl Emanuelsson att för min räkning underteckna ansökan om lån från statens avdikningslånefond till Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 1935.

Holmarna den 15 jan. 1935.

Klara Emanuelsson.

Bevittnas:

Edvin Karlsson. Gustaf Svensson.

Bilaga VI b.

Fullmakt för Olof Larsson att för min räkning underteckna ansökan om lån från statens avdikningslånefond till Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 1935.

Sandlyckan den 15 jan. 1935.

Ida Larsson.

Bevittnas:

Johan Johansson. Hedvig Johansson.

Bilaga VII.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Hassle och Börstorps invallningsföretag av år 1935 för val av arbetsstyrelse.

Den 15 januari 1935 å Börstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare: W. Fredriksson, Sven Svensson, Oscar Larm gen. Valfrid Carlsson, pastor Bertil Edvardsson såsom konsistorieombud, Aug. Johansson, Gust. Svensson, Sigfrid Gustafsson, Klara Emanuelsson gen. Karl Emanuelsson, Ida Larsson gen. Olof Larsson, Karl Nilsson, Karl Johansson, Anders Johansson, Emil Vickgren, Rickard Eriksson och Hassle pastorat genom Erhard Gustafsson och Verner Fredriksson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos:

Verner Fredriksson, Börstorp.

Sven Svensson, Lindesberg,

Gustaf Svensson, Ängarna

Oscar Larsson, Ekelund och

Erhard Gustafsson, Vallby.

Till suppleanter utsågos:

Sigfrid Gustafsson, Prästbolet

Aug. Johansson, Hobergsledet samt

Karl Nilsson, Ölkällan.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga VIII 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hasle-Bärtorps invallningsföretag år 1935
inom Hasle och Enåsa sockn
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	à 4.50	4	50
§ 43.	Betänkande, sid. 4.	„ 3:-	12	—
§ 44.	~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Kostnadsförslag i sammandrag. Uträkning av anslags- och lånebelopp	dag 1/3 „ 12:-	3 4	— —
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar, förrättning över fastigheter, som vilka lån sökes m. m.	dagar „ 12:-	12	—
	Biträde i besvärs- och understöllningsmål		24	—
§ 49.	Kopia av plankartan å väv		68	09
§ 52.	„ „ profiler och sektioner		77	75
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 89	„ ~~0:75~~ 0.55	48	95
	Inhäftning av handlingar		1	—
	Diariebevis, utlägg		3	—
	Kommissionärsarvode		3	—
	Summa Kronor:		261	29

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29. 6. 1936

Sven Kaeding.
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio: