Akt nr:

R-E1a-0656

AU$R-E1a-0656

819

314/37

R 4*0656

DIARIE N:r 5224
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MRS. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 för "Stommens dikningsföretag av år 1936" i Värsås socken av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusenetthundrasjuttio (6.170) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond och dels*** ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfemhundratjugo (4.520) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~vi~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
129736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Värsås den 15 febr. 1937.

Lantbr. Henrik Carlsson Strommen Värsås.
" Helmer Karlsson Ekbjörntorp Värsås
A. H. Johansson Lövjärden Värsås

Att Henrik Carlsson, Helmer Karlsson och A. H. Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Leuchovius — Adress Djursåtra Skövde

Anna Svensson — Adress Värsås

Med stöd av Kungl. brevet den 15 januari 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 2 april ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 4*0656

DIARIE N:r 5224
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MRS 1937

Avskrift.

Handlingar angående
Stommens dikningsföretag av år 1936
i Värsås socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1936 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

4 x 0656

P R O T O K O L L

fört vid sammanträde med

delägarna i Stommens df

av år 1936 i Värsås socken,

1989-07-12

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
0511-131 40

KALLELSE

1989-06-28

Till delägarna i
"Stommens dikningsföretag
av år 1936"

Härmed kallas Ni till sammanträde med "Stommens dikningsföretag av år 1936" i Värsås socken.

Plats: Kommunalhuset (Gamla Tingshuset), Värsås

Tid: Onsdag den 12 juli 1989, kl 14.00

Ärende: Val av styrelse

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Enligt uppdrag

Arne Persson
Konsulent

F U L L M A K T
(får ej avskiljas från kallelsen)

för .....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som förekommer vid sammanträdet. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

..... den 1989

....

....

Bevittnas:

....

Stommens dikningsföretag
av år 1936 i Värsås s:n.

Dagordning vid sammanträde den 12 juli 1989.

Närvarande upprop

1. Val av ordförande för dagens sammanträde
2. Val av sekreterare __ " __
3. Val av två justeringsmän
4. Kallelsens godkännande
5. Dagordnings __ " __
6. Val av styrelse för företaget
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

1989-07-17

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Stommens dikningsföretag av år 1936" i Värsås socken.

Onsdagen den 12 juli 1989 i Gamla Tingshuset, Värsås.

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare. Efter välkomsthälsning av företagets ordförande Henrik Carlsson företogs närvaroupprop av konsulent Arne Persson, lant-
./. bruksnämnden Skara. Enligt förteckning, bil A.

§ 1
Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Persson.

§ 2
Till att även föra protokollet valdes Arne Persson.

§ 3
Att justera dagens protokoll valdes Karl Gustav Jonsson och Ingemar Jansson.

§ 4
Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 5
Dagordningen godkändes.

§ 6
Företogs val av styrelse.

Företagets ordförande Henrik Carlsson hade i sitt anförande, på grund av ålderskäl, avsagt sig ordförandeposten. Övriga styrelseledamöter hade gått ut tiden. Delägarna beslutade att företagets styrelse skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Till företagets ordförande valdes Bengt Carlsson, Stommen och till övriga styrelseledamöter Karl Gustav Jonsson och Karl Erik Essbjörner. Till styrelsesuppleant valdes Ingemar Jansson.

§ 7
Under övriga frågor diskuterades företagets skick och den allt snabbare vattentillrinningen ifrån allt mer hårdbelagda ytor inom Värsås tätbebyggelse. Frågan om kontroll av företagets halvtäckta sträcka vid D-E och rörledningen sträckan D-D[1] inom samfälligheten A-E togs även upp.

§ 7
Då inget vidare förekom förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Ordf/sekr

Arne Persson

Justerat

Karl Gustav Jonsson

Ingemar Jansson

Bil. A

Sammanträde 1989-07-12
Stommens dikningsföretag av år 1936 i Värsås socken.

Delägarförteckning

Samfällighet A-E

N = Närvarande
E = Ej "

Värsås 14:1 (tidigare 5:5, 3:2, 5:6)	Ingemar Jansson	N
Värsås Stommen 1:1	Värsås Pastorat	N genom pastorat-ombudet Karl-Gustav Jonsson och arrendator Bengt Carlsson
Värsås 1:11 (tidigare 1:10)	Värsås maskiner, Arne Johansson	N
Värsås 5:4	Gunnar Magnusson	E
Värsås 8:1 (tidigare 4:2, 3:1)	Skövde Kommun	E
Värsås 1:38	Idrottsföreningen Kamraterna	E

Samfällighet F-M

Värsås 14:1	Ingemar Jansson	N
Värsås Stommen 1:1		N se samf. A-E
Värsås 1:52 (tidigare av Stommen 1:1)	Billy Lennart Andersson m fl.	E
Värsås 5:14	Stig Arne Karlsson och Göta Pettersson	E
Värsås 5:26	Idrottsföreningen Kamraterna	E
Klockaretorp 1:1, 3:1	Värsås Pastorat	N se samf. A-E
Essbjörntorp 4:1	Karl Erik och Berit Essbjörner	E
Tostaryd 1:7 (tidigare 1:5)	Henny Svensson	E
Tostaryd 1:15	Erik Olander	E

LANT BRUKS NÄMNDEN

BESTÄLLNING
Datum
1989 07 12

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
89. 07 12
Dnr 64 - 1201/89

Skara borgs län
Handläggare
Arne Persson

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

Beställarens namn
Henrik Carlson Stommen d 1936
Utdelningsadress
Stommen 17600 Värsås
Ortsadress (postnummer och ortnamn)
54194 Skövde
Rikt- och telefonnummer
0500/20334

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Cregnr
Registerområde (socken)
Kommun
Areal, anges i hektar
Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)
Värsås ~~Stommen~~ 1:1
Cregnr
(159-141)
LS 4 x 0656
Registerområde (socken)
Värsås
Kommun
Skövde
Areal, anges i hektar
Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Uppdraget avser
Dikning

- [x] Vattenhushållning
- [ ] Byggnader
- [ ] Projekt
- [ ] Växtodling
- [ ] Mekanisering
- [ ] Övrigt
- [ ] Växtskydd
- [ ] Energi
- [ ]
- [ ] Trädgård
- [ ] Struktur
- [ ]
- [ ] Husdjur
- [ ] Ekonomi
- [ ]

Uppdragets art

- [ ] Rådgivning
- [ ] Besiktning o d
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Utsättning
- [x] Sammanträde
- [x] Beräkning

Övriga upplysningar (omfattning m m)

Räkningen ställs till nya ordförande Bengt Carlson

Uppdraget slutfört
datum 1989-07-12

Faktura
nr DF 1536, 89-08-29

Beställarens namnunderskrift
Henrik Carlsson

[ ] Tidkort

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

Lantbruksstyrelsen B 5. 1988 03 5 000. Lbs offset, Jönköping.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/645 40
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/876 00
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 28 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 12 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/19 38 00
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 1165, 801 35 Gävle	026/17 18 00
Västernorrlands	Box 1025, 871 29 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Stationsgatan 5, 951 86 Luleå	0920/680 20

LANT BRUKS NÄMNDEN

Skaraborgs län
Handläggare
Arne Persson 255

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande
1989-08-17

DF 1536, 1989-08-29

Diariebeteckning
64-1201/89

Cregdossiebeteckning
LS 4 × 0656

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

011 Stommens s.f. av år 1936
genom ordf. Bengt Carlsson
Stommen, Pl. 17600, Värsås
541 94 Skövde

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

107

UPPDRAG	Specificeras: Medverkan vid sammanträde				
	Tidsperiod då uppdraget utförts: Juli 1989				
TIDERSÄTTNING 3 §	Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
					—
SAKERSÄTTNING 4 §	**Dikning, vattenavledning, invallning**				
	☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen				
	☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen				
	Grundbelopp				
	Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare				
	Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.				
	Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §) Enligt överenskommelse			300:-	
	Täckdikning				
	☐ Plan för täckdikning				
	☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation				
	Grundbelopp				
	Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....				
	Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §)				
	Transport			300:-	—

Lantbrukstyrelsen A 78. 1986-12 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	300	
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa		
	Grundbelopp		
	Tilläggsbelopp. Antal.....à kr.....		
	Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
Till helt krontal avrundat belopp		300	
Momsprocent —	på kronor —	Kronor	
Att insättas på postgirokonto	nummer	SUMMA KRONOR 300,-	

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

Ove Persson

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Stommen m.fl. hemman inom Värsås socken, Skaraborgs län.

Den 19 november 1935 i Värsås Stommen.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Karl Thorsén, Lövåsen, och Erland Larsson, Gallegården, Varola, ävensom följande sakägare:

Sökanden:

A. Karlssons Sterbhus såsom arrendator å Värsås Stommen 1^1 genom delägaren Henrik Karlsson.

Av övriga sakägare:

Ordföranden i Varola pastorats boställsstyrelse Carl Wennborg.

Aug. Eriksson äg. Tåstaryd 1^6

Karl Gustafsson äg. -"- 1^5

A. Karlssons Sterbhus äg. Essbjörntorp 1^3 & 1^6 genom Helmer Karlson.

Erik Boman arr. Gudmundstorp 1^1 (eckl.)

A. V. Norén äg. Värsås Skattegården 5^5

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid för undersökningen upprättad nivåkarta över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att den av dem arrenderade marken må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, samt att avloppen i möjligaste mån göras täckta.

§ 5.

Varola pastorat för prästgården samt A. Karlssons Sterbhus, Essbjörntorp, Karl Gustafsson, Tåstaryd, och Aug. Eriksson, Tåstaryd, förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras härav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bilaga F.

§ 6.

Beträffande utfartsvägbron vid 4 plus 26 upplystes att denna kommer att bliva överflödig, sedan ny allmän väg, som redan beslutats, bliver byggd i omedelbar närhet. Vägen väntas bliva byggd under första delen av nästa år.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet uppläst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprätta-ts, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 21 januari 1936 klockan 13, och komma inga ytterliga re underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Karl Thorssén Erland Larsson.

Den 21 januari 1936 i Stommen.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

A. Karlssons Sterbhus genom delägaren Henrik Karlsson.

Varola pastorats boställsstyrelse genom ledamoten

Karl Johansson.

Karl Gustafsson, Tåstaryd.

A.V. Norén, Skattegården.

David Ekstedt, Björkängen.

Helmer Karlsson, som sedan förra sammanträdet köpt Ess-

björntorp 1^3 och 1^6 av A. Karlssons sterbhus.

Albert Ahl äg. läg. Aspelund från 1/4 mantal Värsås Skattegården.

Karl Jansson äg. 1/4 mantal Värsås Skattegården.

Per Johan Andersson äg. läg. Eneborg från Värsås Lillegården.

Oscar Wahlstrand äg. 11/2o mantal Värsås Skattegården.

Rickard Johansson äg. läg. Vänhem från Värsås Sörgården.

A.H. Johansson äg. 1/8 mantal Värsås Sörgården.

§ 8.

Albert Ahl, Karl Jansson, A.H. Johansson och D. Ekstedt förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. F.

§ 9.

Det upplystes, att tidpunkten för byggandet av landsvägstrummorna vid 26plus 93 och 7o plus 89 ej var känd. Den förstnämnda trumman befunne sig i synnerligen dåligt skick och nästan helt igenrasad.

§ 1o.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 28 februari 1936 klockan 13 och komma inga

ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten.

Sven Hallin.

Biträdande gode män.

Karl Thorssén. Erland Larsson.

Den 9 april 1936 i Värsås Stommen.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare.

A. Karlssons Sterbhus, Stommen, genom Henrik Karlsson.

Varola pastorats boställsstyrelse genom dess ordförande

Carl Wennborg.

Karl Gustafsson, Tåstaryd.

A.V. Norén, Runnebäcken.

David Ekstedt, Björkängen.

Albert Ahl, Aspelund.

Karl Jansson, Skattegården.

Rickard Johansson, Vänhem.

A.H. Johansson, Sörgården.

Per Johan Andersson, Eneborg

Oscar Wahlstrand, Skattegården.

Helmer Karlsson, Esshjörntorp.

§ 11.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. L.

§ 13.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Henrik Karlsson, Stommen.

§ 14.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna färklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Karl Thorssén. Erland Larsson.

Bilaga A.

D. & V. D.Nr. 12-118.
1934.

F Ö R O R D N A N D E

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 maj 1934.

Axel Ekman.

J. Sunnerholm.

D.&.V.D. Nr. 12-118.
1934.

Till Stiftsnämnden i Skara Stift.

S k a r a.

N:r 91/25.
1934.

Anmodad att avgiva yttrande ang. arrendatorns å lönebostället 1 mtl. Versås N:r 1 Stommen i Versås socken be-

gäran om torrläggningsförslags upprättande: får jag härmed meddela:

att sedan pastoratets kyrkostämma den 28 december 1933 medgivit arrendatorn å bostället att ställa sig som sökande till torrläggningsföretag över fastigheten, och jag hos kyrkorådet ytterligare gjort förfrågan om nyttan av företaget, samt att företaget jämväl berör andra fastigheter, som vilja utföra torrläggningen, finnes från min sida intet skäl för att motsätta mig detsamma.

att dock boställsnämndens ordförande måtte förordnas att vid den av lantbruksingeniören föreslagna undersökningen närvara som koncistorieombud.

Remissakten återsändes härmed.

Strakaskogen Tidaholm den 12 april 1934.

Karl Öberg

Ordföranden

i

Eckl. Boställsnämnden

IV dist. Skara stift.

D. & V.D. 12 - 118.
1934.

RESOLUTION.

Remitteras till Stiftsnämnden i Skara, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 9 mars 1934.

På tjänstens vägnar.

Leo Wohlstein.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Stiftsnämnden har intet att erinra mot bifall till bilagda ansökan.

Skara stiftsnämnd den 1 maj 1934.

Å Stiftsnämndens vägnar:

Hj. Danell.

Gustaf Eksell

D.& V.D. Nr. 12 - 118.
1934

Utdrag av protokoll
fört vid årets tredje ordinarie
kyrkostämma med Varola pastorats
församlingar i Varola folkskola
den 28 december 1933.

§ 4.

Pastoratsstämman har, i likhet med boställstyrelsen, intet att erinra emot att arrendatorn A. Karlssons Sterbhus för torrläggning av norra delen av åkerjorden till ecklesiastika lönebostället 1 mantal Värsås Stommen n:r 1 i Värsås socken, kallar statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län för laga syneförrättning.

Justerat genast:
Carl Johansson
Henrik Karlsson.

Som ovan:
Paul Nagel ordf.

Protokolljusteringen tillkännagiven i Varola kyrka den 31/12 1933
av K.A. Hellgren.

Protokolljusteringen tillkännagiven i Värsås kyrka den 31/12 1933
av Paul Nagel

Protokolljusteringen tillkännagiven i Edhems kyrka den 31/12 1933
av Paul Nagel.

Rätt utdraget betygar:

Paul Nagel.

Ordf.

D. & V.D. 12 - 118
1934.

RESOLUTION.

Då sökanden i egenskap av arrendator av ifrågavarande boställe icke är behörig att utan medgivande av vederbörande myndighet, under vars inseende bostället lyder, i förevarande ordning väcka fråga om boställets deltagande i vattenavledningsföretag, samt sökanden ej visat, att sådant medgivande lämnats, finner Kungl. Maj:ts befallningshavande denna ansökning icke kunna upptagas till prövning.

Mariestad å landskansliet den 3 mars 1934.

Axel Ekman

Einar Johnsson

D.& V. D. Nr. 12 - 118.
1934.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i

Skaraborgs län

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ecklesiast. lönebostället 1 mant. Versås N:o 1 Stommen i Versås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Igelstorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress Versås.

Telefon Versås 5.

Stommen Versås den 26 Februari 1934.

A. Karlssons Sterbhus.

Erhardina Karlsson.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:			Ägarens namn:
1/48	mant.	Tåstaryd	Aug. Eriksson
1/24	"	"	Karl Gustafsson.
1/16	"	"	Linus Karlsson.
1-	"	Essbjörntorp	A. Karlsson.
5/2o	"	Versås Skatteg.	A.V. Norén.

Bilaga B.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Versås Stommen m.fl. i Värsås socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt

vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Versås Stommen fredagen den 28 februari 1936 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastigheter bliva berörda:

Hagalund äg. Josef Johansson, Brittnäs.

Stommen den 21.1. 1936

I tjänsten

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit mig delgiven erkännes:

Hagalund Värsås den 6/2 1936

Josef Johansson.

Att delgivningen verkställts i för stämning stadgad ordning intygas å tjänstens vägnar:

Axel Karlsson

Fjärdingsman.

Rese- och delgivningskostnader tillsammans kronor 1:1o kvitteras.

Värsås den 6 febr. 1936

Axel Karlsson

Fjärdingsman.

Bilaga C.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelse angående sammanträde hos Erhardina Karlsson, tisdagen den 19 november 1935 klockan 1o fm. för torrläggning av mark tillhörande Versås Stommen m.fl. inom Värsås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 1o kap. 4o § vattenlagen denna dag avsänts till

1. Erhardina Karlsson, Versås Stommen		Versås
2. Ordf. i Varola pastorats kyrkoråd		Varola
3. Aug. Eriksson	Tåstaryd	Versås
4. Karl Gustafsson	"	"
5. A. Karlsson	Essbjörntorp	"
6. arr. Erik Boman	Klockaretorp	"
7. A.V. Norén	Runnebäcken	"
8. Ordf. i Kåkinds härads vägstyrelse		
O Åkerberg,	Knistad	Igelstorp.

Skara den 2 november 1935.

I tjänsten.

Sven Hallin.

Angående fortsatt sammanträde den 21 januari 1936 ha kallelser avsänts till

9. David Ekstedt	Björkängen	Versås
1o Montör Jung	El.verket	Skövde
11 Albert Ahl	Aspelund	Versås
12 Karl Jansson	Skattegården	"
13 Per Johan Andersson	Eneborg	"
14 Oscar Wahlstrand	Skattegården	"
15 Rickard Johansson	Vänhem	"
16 A.H. Johansson	Sörgården	"
17 Josef Johansson	Brittnäs	"

Skara den 13 januari 1936

I tjänsten

Sven Hallin.

Meddelande att det till den 28 februari 1936 utsatta sammanträdet uppskjutits till torsdagen den 9 april 1936 klockan 1o, har denna dag avsänts till förestående sakägare.

Skara den 24 februari 1936.

I tjänsten

Sven Hallin.

Bilaga D.

F U L L M A K T

för Henrik Karlsson att vid syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Värsås Stommen, föra vår talan ävensom att till

vår andel i företaget söka lån och bidrag av statsmedel.

Stommen Värsås den 19 november 1935.

Erhardina Karlsson. Maja Carlsson. Richard Johansson.

Bevittnas:

A.W. Norén. A. Ahl.

Bilaga E.

Utdrag av protokollet, fört vid årets första ordinarie kyrkostämma med Varola pastorats församlingar i Varola folkskola den 3 april 1936.

§ 5.

På förslag av boställsstyrelsen beslöt stämman att för torrläggningen av komministergården i Värsås bostadstomt, ansluta sig till Stommens med flera gårdars avdikningsföretag. Denna avdikning av bostadstomten har åvilat pastoratet allt sedan den 8 oktober 1919, då den blivit påbjuden vid den då av domaren i orten och övriga synenämnden hållna husesynen å tomten i fråga.

Justerat genast: Som ovan.

Rick Källqvist Paul Nagel.

Samuel Larsson Ordf.

Protokolljusteringen kungjord i Värsås kyrka den 5/4 1936

av Paul Nagel.

Protokolljusteringen kungjord i Edhems kyrka den 5/4 1936

K.A. Hellgren.

Rätt utdraget betygar:

Paul Nagel

Ordf. i pastoratsstämman.

Bilaga F.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Värsås Stommen m.fl. hemman, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Stommen den 19 november 1935.

För Varola pastorats boställsstyrelse

Carl Wennborg.

A. Karlssons Sterbhus Karl Gustafsson

gm Helmer Karlsson

A. Eriksson.

Bestyrkes:

Sven Hallin.

Erland Larsson Karl Thorssén

Förestående förening biträdes till alla delar:

Stommen den 21 januari 1936.

A. Ahl. Karl Jansson.

A.H. Johansson D. Ekstedt.

Bestyrkes:

Sven Hallin.

Karl Thorssén Erland Larsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Värsås socken	Samfälligheten A - E.	
1/5	5[5]		Versås Skattegården	A.V. Norén	
				åker, mylla på lättlera	1
				äng -"-	2
				" -"-	3
				åker, lågmosse	4
				Summa	
1	1[1]		Versås Stommen	Varola pastorat arr.A.Karlssons stbh.	
				åker, mylla på lättlera	5
				äng -"-	6
				" -"-	7
				åker -"-	8
				äng -"-	9
				" -"-	1o
				åker -"-	11
				" -"-	12
				" -"-	13
				" -"-	14
				" -"-	15
				" -"-	2o
				" -"-	21
				" -"-	22
				" -"-	23
				" -"-	24
				" -"-	25
				" -"-	26
				" -"-	27
				äng -"-	28
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07	--			--			--		
							05	--			--			--		
							11	--			--			--		
	10							220	22	-	600	6o	-	380	38	-
	10						23		22	-		60	-		38	-
	18							560	100	80	800	144	-	240	43	20
			02					230	4	60	600	12	-	370	7	40
			2o					340	68		600	120	-	260	52	
	21							640	134	40	800	168	-	160	33	60
							09	--			--			--		
			08					320	25	60	600	48	-	280	22	40
	23							750	172	50	800	184	-	50	11	50
2	40							640	1536	-	"	192o	-	160	384	-
	38							"	243	2o	"	3o4	-	"	6o	8o
	40							560	224	-	"	32o	-	24o	96	-
	30							530	159	-	"	240	-	27o	81	-
1	90							610	1159	-	"	1520	-	190	361	-
1	50							560	840	-	"	1200	-	240	360	-
2	60							530	1378	-	"	2080	-	270	702	-
2	20							450	990	-	"	1760	-	350	770	-
1	50							420	630	-	"	1200	-	380	57o	-
	16							660	1o5	60	"	128	-	140	22	40
	03							750	22	50	"	24	-	50	1	50
1	07							580	620	60	700	749	-	120	128	40
		1	55					26o	403	-	300	465	-	40	62	-
15	06	1	85				09		8816	8o		12586	-		3769	2o

1904,40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överföres	
				åker, mylla på lättlera,	29
				" -"-	3o
				Summa	
1	1^{1}		Versås Stommen	Varola pastorat inneh,kyrkoherden	
				tomt	16
				"	17
				"	18
				"	19
				Summa	
avst.	1^{1o}		Versås Stommen	Josef Johansson	
				åker, mylla på lättlera	31
				" -"-	32
				Summa	
avs.	3^{2}		Versås Lilleg.	Per Johan Andersson	
				åker, mylla på lättlera	33
11/2o	5^{4}		Versås Skatteg.	Oskar Wahlstrand	
				åker,lågmosse	34
avs.	5^{6}		Versås Skatteg.	Karl Jansson	
				åker, lågmosse	35
1/8	4^{2}		Versås Sörgården	Richard Johansson	
				åker, lågmosse	36
1/8	4^{2}		Versås Sörgården	A.H. Johansson	
				åker, mylla på lättlera	37

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	06	1	85				09		8816	80		12586	-		3769	20
1	80							42o	756	-	800	1440	-	380	684	-
3	15							530	1669	50	"	2520	-	270	850	50
20	01	1	85				09		11242	30		16546	-		5303	70
	03							320	9	60	800	24	-	480	14	40
	04							"	12	80	"	32	-	"	19	20
	22							800	176	-	1200	264	-	400	88	-
	19							880	167	20	"	228	-	320	60	80
	48								365	60		548			182	40
	04							750	30	-	800	32	-	50	2	-
	10							"	75	-	"	80	-	"	5	
	14								105	-		112	-		7	-
	22							460	101	2o	600	132	-	140	30	80
	14							220	30	80	600	84	-	380	53	20
	11							240	26	40	600	66	-	360	39	6o
	07							260	18	20	600	42	-	340	23	80
1	90							560	1064	-	800	1520	-	240	456	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	3[1]		Versås Lillegården	A.H. Johansson	
				åker, lågmosse	38
				" "	39
				Summa	
			Samfälligheten F - M.		
1/5	5[5]		Versås Skattegården	A.V. Norén	
				äng, mylla på lättlera	4o
				" -"-	41
				åker -"-	42
				" -"-	43
				" -"-	44
				Summa	
1	1[1]		Versås Stommen	Varola past. arr. A.Karlssons sterbh.	
				åker, mylla på lättlera	45
				" -"-	46
				" -"-	47
				" -"-	48
				" -"-	49
				" -"-	5o
				" -"-	51
				" -"-	52
				" -"-	53
				" -"-	54
				" -"-	55
				" -"-	56
				" -"-	57
				" -"-	58
				" -"-	59
				" -"-	6o
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. i SKARA
356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							280	196	-	600	42o	-	320	224	-
	47							260	122	2o	"	282	-	340	159	80
1	17								318	20		702			383	80
							10	-			-			-		
							06	-			-			-		
	40							640	256	-	800	32o	-	160	64	-
	25							610	152	50	"	200	-	190	47	50
	03							690	20	70	"	24	-	110	3	30
	68						16		429	20		544	-		114	80
1	70							530	901	-	800	1360	-	270	459	-
1	60							500	800	-	"	1280	-	300	480	-
	80							530	424	-	"	640	-	270	216	-
1	49							500	745	-	"	1192	-	300	447	-
1	43							560	800	80	"	1144	-	240	343	20
2	27							610	1384	70	"	1816	-	190	431	30
1	06							560	593	60	"	848	-	240	254	40
	55							580	319	-	"	440	-	220	121	-
	47							560	263	20	"	376	-	240	112	80
1	30							580	754	-	"	1040	-	220	286	-
	42							480	201	60	"	336	-	320	134	40
1	20							560	672	-	"	960	-	240	288	
	85							260	221	-	"	680	-	540	459	
1	57							320	502	40	"	1256	-	480	753	60
1	35							560	756	-	"	1080	-	240	324	-
	53							350	185	50	"	424	-	450	238	50
18	59								9523	80		14872	-		5348	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lättlera	61
				" -"-	62
				" --"-	63
				" -"-	64
				" -"-	65
				" -"-	66
				" -"-	67
				" -"-	68
				SUMMA	
av 1	av 1^1		Versås Stommen	Varola pastorat arr.Ernst Ljung	
			(Aspelund)	tomt	69
				"	7o
				SUMMA	
avs.	5^{14}		Versås Stommen		
			(Aspelund n:r 1)	Albert Ahl	
				tomt	71
1/4	5^3		Versås Skattegården	Karl Jansson	
				åker, mylla på lättlera	72
1/4	1^1		Gudmundstorp	Varola pastorat arr.Erik Boman	
				åker, mylla på lättlera	73
7/96	1^2		Björkåsen	David Ekstedt	
			(Björkängen)	åker, mylla på lättlera	74
				" -"-	75
				SUMMA	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	59								9523	80		14872	-		5348	20
	25							370	92	50	800	200	-	430	107	50
	22							420	92	40	"	176	-	380	83	60
	21							560	117	60	"	168	-	240	50	40
	15							500	75	-	"	120	-	300	45	-
	10							640	64	-	"	80	-	160	16	-
	15							530	79	50	"	120	-	270	40	50
	05							660	33	-	"	40	-	140	7	-
	02							500	10	-	"	16	-	300	6	-
19	74								1087	80		15792	-		5704	20
	09							660	59	40	800	72	-	140	12	60
	09							560	50	40	"	72	-	240	21	60
	18								109	80		144	-		34	20
	10							530	53	-	800	80	-	270	27	-
1	80							400	720	-	800	1440	-	400	720	-
	45							690	310	50	800	360	-	110	49	50
	50							580	290	-	800	400	-	220	110	-
	50							"	290	-	"	400	-	"	110	-
1	00								580	-		800	-		220	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/96	1^3		Björkåsen	Hilmer Karlsson	
			(Lövbacken)	åker, mylla på lättlera	76
				" -"-	77
				äng -"-	78
				Summa	
67/512	1^3		Essbjörntorp		
			(lövbacken)	Helmer Karlsson	
				åker, mylla på lättlera	79
				" -"-	80
				" -"-	81
				" -"-	82
				" -"-	83
				"	84
				"	85
				Summa	
173/256	1^6		Essbjörntorp	Helmer Karlsson	
				åker, mylla på lättlera	86
				" -"-	87
				"	88
				"	89
				"	90
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68							420	285	60	800	544	-	380	258	40
1	00							500	500	-	"	800	-	300	300	-
			05					280	14	-	300	15	-	20	1	-
1	68		05						799	60		1359	-		559	40
	05							750	37	50	800	40	-	50	2	50
	13							"	97	50	"	104	-	"	6	50
	03							"	22	50	"	24	-	"	1	50
1	50							640	960	-	"	1200	-	160	240	-
	69							660	455	40	"	552	-	140	96	60
						1	41	-			-			-		
							73	-			-			-		
2	40					2	14		1572	90		1920	-		347	10
	10							750	75	-	800	80	-	50	5	-
	15							"	112	50	"	120	-	"	7	50
						2	15	-			-			-		
						3	76	-			-			-		
							80	-			-			-		
	25					6	71		187	50		200			12	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	1^5		Tåstaryd	Karl Gustafsson	
				åker, mylla på lättlera	91
				" -"-	92
				" -"-	93
				" -"-	94
				" -"-	95
				" -"-	96
				Summa	
1/48	1^6		Tåstaryd	Aug. Eriksson	
				åker, mylla på lättlera	97
				" -"-	98
				" -"-	99
				Summa	
			Sammandrag.		
			Samfälligheten A - E.		
1/5	5^5		Versås Skatteg.	A.V. Norén	1-4
1	1^1		" Stommen	Varola past. arr. A.Karlssons stbh.	5-15, 2o-3o
1	1^1		" "	" " innehavare: Kyrkoherden	16-19
avst.	1^{1o}		" "	Josef Johansson	31-32
avs.	3^2		" Lilleg.	Per Johan Andersson	33
11/2o	5^4		" Skåtteg.	Oskar Wahlstrand	34
avs.	5^6		" "	Karl Jansson	35
1/8	4^2		" Sörgården	Rickard Johansson	36
1/8	4^2		" "	A.H. Johansson	37
1/2	3^1		" Lilleg.	A.H. Johansson	38-39
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							660	92	40	800	112	-	140	19	60
	71							500	355	-	"	568	-	300	213	-
	40							560	224	-	"	320	-	240	96	-
	80							290	232	-	"	640	-	510	408	-
	70							580	406	-	"	560	-	220	154	-
	18							210	37	80	"	144	-	590	106	20
2	93								1347	20		2344	-		996	80
	10							240	24	-	800	80	-	560	56	-
	23							290	66	70	"	184	-	510	117	30
1	80							610	1098	-	"	1440	-	190	342	-
2	13								1188	70		1704	-		515	30
	1o						23		22	-		60	-		38	-
20	01	1	85				09		11242	30		16546	-		5303	70
	48								365	60		548	-		182	40
	14								105			112	-		7	-
	22								101	20		132	-		30	80
	14								30	80		84	-		53	20
	11								26	40		66	-		39	60
	07								18	20		42	-		23	80
1	90								1064	-		1520	-		456	-
1	17								318	20		702	-		383	80
24	34	1	85				32		13293	70		19812	-		6518	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten F - M		
1/5	5^5		Versås Skatteg.	A.V. Norén	40-44
1	1^1		" Stommen	Varola past. arr.A.Karlssons stbh.	45-68
av 1	av 1^1		" " (Aspelund)	" " " Ernst Ljung	69-70
avs	5^{14}		" " (Aspelund 1)	Albert Ahl	71
1/4	5^3		" Skatteg.	Karl Jonsson	72
1/4	1^1		Gudmundstorp	Varola past. arr.Erik Boman	73
7/96	1^2		Björkåsen (Björkängen)	David Ekstedt	74-75
5/96	1^3		" (Lövbacken)	Helmer Karlsson	76-78
67/512	1^3		Essbjörntorp (")	Dens.	79-85
173/256	1^6		"	Dens.	86-90
1/24	1^5		Tåstaryd	Karl Gustafsson	91-96
1/48	1^6		"	Aug. Eriksson	97-99
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68						16		429	20		544	-		114	80
19	74								10087	80		15792	-		5704	20
	18								109	80		144	-		34	20
	10								53	-		80	-		27	-
1	80								720	-		1440	-		720	-
	45								310	50		360	-		49	50
1	00								580	-		800	-		220	-
1	68		05						799	60		1359	-		559	40
2	40					2	14		1572	90		1920	-		347	10
	25					6	71		187	50		200	-		12	50
2	93								1347	20		2344	-		996	80
2	13								1188	70		1704	-		515	30
33	34		05			9	01		17386	20		26687	-		9300	80

Värsås den 9 april 1936.

Sven Hallin

Karl Thorssén Erland Larsson.

Bilaga H.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Värsås den 9 april 1936.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd

Bil. I

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Samfälligheten A - E.							
	Diket A - B - C - D - E.							
Versås Stommen 1^1	Varola pastorat. arr.A.Karlssons stbh.	67+5o-66+16	179	2,8	5	01		
"	d:o	67+5o-66+16	179	3,4	6	09		
"	d:o	65-63	200	6,4	12	80		
"	d:o	65-63	200	5,8	11	60		
"	d:o	71+5o-73+5o	78	5,2	4	06		
"	d:o	71+5o-73+5o	78	3,2	2	50	42	06
		Samfälligheten A-E, Summa Kronor					42	06
	Samfälligheten F - M.							
	Diket F - G - H - H^1							
Versås Skatteg.5^5	A.V. Norén.	9+6o-9	75	6,4	4	80		
"	d:o	9+6o-9	75	6,1	4	58		
Versås Stommen 1^1	Varola pastorat arr.A.Karlssons stbh.	9-4+28	613	5,2	31	88		
"	d:o	9-4+28	613	5,3	32	49		
"	d:o	4+24-0	649	6,1	39	59		
"	d:o	4+24-0	649	5,5	35	70	149	04
	Diket J - K - L.							
Versås Stommen 1^1	Varola pastorat arr.A.Karlssons stbh.	21+4-21+64	15	5,8		87		
Tåstaryd 1^5	Karl Gustafsson	21+4-21+64	27	2,9		78		
Versås Stommen 1^1	Varola pastorat arr.A.Karlssons stbh.	5o-51+6o	38	5,4	2	05		
Tåstaryd 1^5	Karl Gustafsson	5o-5o+56	15	2,1		32		
" 1^6	Aug. Eriksson	5o+56-51+6o	5	2,9		15	4	17
	Diket G - G^1							
Versås Stommen 1^1	Varola pastorat arr.A.Karlssons stbh.	3o-31+83	44	5,3	2	33		
"	d:o	3o-31+83	44	5,o	2	20		
Björkåsen 1^3	Helmer Karlsson	31+83-33+47	49	4,2	2	06		
"	d:o	31+83-33+47	49	5.o	2	45	9	04
		Samfälligheten F-M, Summa Kronor					162	25

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Värsås den 9 april 1936.

Sven Hallin.

Karl Thorssén Erland Larsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Kostnadsförslag

Bilaga K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - E.								
		Diket A - B - C - D - E.								
68+2o-67+40,8o		Lera och sten m^3	65	0,90	58	50				
		Grus och sten "	55	1,30	71	50				
67+52		a=4,o mtr. Rörtrumma b-21" rör st.	1		155	-				
67+4o-66	140	Lera m^3	170	o,7o	119	-				
		Lera,sten och trädrötter "	40	1,05	42	-				
		Grus och sten "	90	1,30	117	-				
66+14		a=4.o mtr. Rörtrumma b-21" rör st.	1		155	-				
66-63	300	Lera m^3	520	o,70	364	-				
		Lera,sten och trädrötter "	190	1,05	199	50				
		Grus och sten "	60	1,30	78	-				
		Grus "	20	1,00	2o	-				
63-61+3o	170	Påfyllning & stampning av jord i befintl. dike "	25	0,80	2o	-				
61+30-71+50	280	Rensning av bef.dike m^1	280	0,15	42	-				
71+50-73+80	230	Lera m^3	85	0,70	59	50				
73+80-75	120	Rensning av bef.dike m^1	120	0,15	18	-				
75-77+11	211	Lera m^3	55	0,70	38	50				
63		Kringmurning av rörutlopp st.1			35	-				
63-6o+94	206	9" cementrör m.frakt m^1	206	2,00	412	-				
63-62+94 62+90-60+94	202	Grävn.läggn & återfylln."	202	o,30	60	60				
62+94-62+90	4	Genom vägen m^3	4	0,80	3	20				
60+94-70+94	188	8" tegelrör m.frakt m^1	188	1,50	282	-				
60+94-70+85 70+93-70+94		Grävning,läggn & återfylln.	180	o,30	54	-				
70+85-70+93		Genom vägen m^3	6	1,15	6	90				
70+94-74+11	317	9" cementrör m.frakt m^1	317	2.00	634	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	317	0,35	110	95				
74+11-75+88	177	8" tegelrör m.frakt "	177	1,50	265	50				
		Grävn.,läggn.& återfylln."	177	0,30	53	10				
75+88-77+11	123	6" tegelrör m.frakt "	123	0,95	116	85				
		Grävn.,läggn.& återfylln."	123	0,25	30	75				
		överföres			3622	35				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
62+90 60+94 70+94 74+11, 77+11		Överfört			3622	35				
		Brunn typ C^{11}, d=o,6 m.st.	5	40:-	200	-				
75+88		Brunn " C^{1} , d=o,6 " "	1		40	-	3862	35		
		Jordersättning					42	06		
		Tillägges c:a 10%					385	59	4290	-
		Diket B - B^{1}								
80		Kringmurn.av rörutlopp st.	1		35	-				
80-80+45	45	8" tegelrör m.frakt m^{1}	45	1,50	67	50				
		Grävn.läggn.& återfylln."	45	0,30	13	50				
80+45		Brunn typ A, d=o,6 m. st.	1		35	-	151	-		
		Tillägges c:a 10%					19	-	170	-
		Diket D - D^{1}								
90-90+77	77	9" cementrör m.frakt m^{1}	77	2,00	154	-				
		Grävn. läggn.& återfylln."	77	0,60	46	20				
90+77		Brunn typ A, d=o,6 m. st.	1		35	-	235	20		
		Tillägges c:a 10%					24	80	260	-
			Samfälligheten A-E. Summa						4720	-
		Samfälligheten F - M.								
		Diket F - G - H - H^{1}								
10+34-9+50	84	Lera m^{3}	65	0,70	45	50				
		Sten och grus "	50	1,45	72	50				
9+50-6+50	300	Lera "	885	0,70	619	,50				
6+50-3+50	300	Lera "	910	0,70	637	-				
4+26		Tillfällig bro av trä st.	1		50	-				
3+50-0	350	Lera m^{3}	1095	0,70	766	50	2191	-		
		Jordersättning					149	04		
		Tillägges c:a 10%					219	96	2560	-
							överföres		2560	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

333563

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							2560	-
		Diket G-G1								
30-33+47	347	Lera m^3	90	0,70	63	-				
30		Kringmurn.av rörutlopp st.	1		40	-				
30-33+47	347	8" tegelrör m.frakt m^1	347	1,50	520	50				
		grävn.läggn.& återfylln."	347	0;30	104	10				
31+83 33+47		Brunn typ C^{11}, d=0,6 m.st.	2	40,-	80	-	807	60		
		Jordersättning					9	04		
		Tillägges c:a 10%					83	36	900	-
		Diket H - J - K - L - M.								
20		Kringmurn.av rörutlopp	1		45	-				
20-21+4	104	12" cementrör m.frakt m^1	104	3,50	364	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	104	0,70	72	80				
21+4-21+64	60	Lera m^3	30	0,70	21	-				
21+4-21+64	60	8" tegelrör m.frakt m^1	60	1,50	90	-				
		Grävn.läggn. & återfylln."	60	0,35	21	-				
50-51+60	160	Lera m^3	75	0,70	52	50				
50-51+60	160	8" tegelrör m.frakt m^1	160	1,50	240	-				
		Grävn. läggn. & återfylln"	160	0,35	56	-				
23+58-25+70,212		8" tegelrör m.frakt m^1	212	1,50	318	-				
		Grävn.läggn. & återfylln."	212	0;35	74	20				
25+70-26+50,58		6" tegelrör m.frakt "	58	0,95	55	10				
		Grävn.läggn.& återfylln."	58	0,40	23	20				
26+50-26+89,49		6" tegelrör m.frakt "	49	0,95	46	55				
		Grävn.läggn.& återfylln."	49	0,25	12	25				
26+89-27	9	6" tegelrör m.frakt "	9	0,95	8	55				
		Grävn.läggn.& återfylln. genom vägen m^3	6	1,15	6	90				
21+4,21+64		Brunn typ C1 ,d-0,6 m st.	2	40,-	80	-				
51+60		Brunn typ C^{11},d-0,6 " st.	1		40	-				
25+70,27		Brunn typ A ,d-0,6 " st.	2	35.-	70		1697	05		
		Jordersättning					4	17		
		Tillägges c:a 10%					168	78	1870	-
					överföres				5330	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							5330	-
		Diket K - K1								
21+64-22+44	80	6" tegelrör m.frakt m1	80	0,95	76	-				
		Grävn.läggn & återfylln."	80	0,30	24	-				
22+44		Brunn typ B, d-0,6 m st.	1		35	-	135	-		
		Tillägges c:a 10%					15	-	150	-
			Samfälligheten F - M. Summa						5480	-

Värsås den 9 april 1936

Sven Hallin.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356388

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. hemman i Värsås socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvänne i nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart norr och väster om Värsås kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E för södra huvudavloppet samt B-B^{I} och D-D^{I} för sidodiken härtill, F-G-H-I-K-L-M för norra huvudavloppet samt G-G^{I} o ch H-H^{I} samt K-K^{I} för sidodiken härtill. Dubbla heldragna röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike,

enkel heldragen röd linje, att det skall göras täckt, och streckad röd linje mellan två heldragna, att det skall som täckt ledning för vanlig vattenföring i kombination med grundare öppet dike för flödesvatten. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppet avlopp antagits komma att uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar, i fråga om täckt ledning i kombination med öppet dike till 0.2 liter pr sekund och hektar och för övriga täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-E" och "F-M". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av F-M i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om A-E har särskild utredning verkställts, bil. Härav framgår, att icke heller denna samfällighet skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppen-s underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att dels avloppssträckan C-D och dels avloppssträckan L-M korsar sådan väg. De nu förefintliga trummorna äro båda för grunda för ovanför liggande marks torrläggning till 1.2 meters djup, varför nya genomlopp måste byggas. Dessa skola genom företagets försorg utföras som rörledningar vid sidan om de förefintliga trummorna. Härigenom blir trumman vid M överflödig, men trumman för C-D måste bibehållas som reserv för flöden. Då den befinner sig i dåligt skick med nedrasad sten vid ändarna, behöver den iordningställas. Detta arbete skall verkställa av Kåkinds härads vägstyrelse och på dess bekostnad. Då de befintliga genomloppen torde hava tillkommit före år 1880, skola förenämnda rörledningar vid sidan om trummorna bekostas av företaget.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Beträffande trumman vid 4+30, som inom kort kan väntas bliva överflödig, skall denna, om föraataget kommer till stånd innan så blir fallet, ersättas med en provisorisk bro av trä. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till 15 kronor, och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgos kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar, n:r 5 1931 angivna fordringarna på hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1941;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Stommens dikningsföretag av år 1936".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Versås den 9 april 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Karl Rhorsén. Erland Larsson.

Bilaga M.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (utredning jäml. 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägo-figurer.	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kvm jordförbättr.)
				B-B1 A-60+94		60+94-70+85		D-D1 70+85-77+11,						Summa		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-26,31,32	3806	20	2400	-	380	-							2780	-	0,730
II	27-30,33+39	2712	10	-		380	-	1940	-					2320	-	0,855
I+II	1 -39	6518	30	2400	-	380	-	1940	-					4720	-	0,724

Värsås den 9 april 1936.

Sven Hallin.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga N.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - E.				
1/5	5^5		Versås Skatteg. A.V. Norén Ingemar Jansson Skatteg. Karl		1 - 4	22:-	6o:-
1	1^1		" Stommen. {Varola pastorat arr.A.Karlssons stbh.sök.		5-15 2o-3o	11242:3o	15546:-
1	1^1		" " Varola past.inneh.Kyrkoh.		16-19	365:6o	548:-
avst.	1^{1o}		" " Josef Johansson AB Värsås maskiner Hans Johan		31-32	1o5:-	112:-
avs.	3^2		" Lilleg. ~~Per Joh.~~ Andersson Ingemar Jansson		33	1o1:2o	132:-
11/2o	54		" Skatteg. Oskar Wahlstrand Konnn		34	3o:8o	84:--
avs.	5^6		" " Karl Jansson Ingemar Jan	sök.	35	26:4o	66:-
1/8	4^2		" Sörg. Rick.Johansson Ingemar Jan ?		36	18:2o	42:-
1/8	4^2		" " A.H. Johansson Konnn	sök.	37	1o64:-	152o:-
1/2	3^1		" Lilleg. Dens. Konnn	"	38-39	318:2o	7o2:-
			Summa			13293:7o	19812:-
			Samfälligheten F - M.				
1/5	5^5		Versås Skatteg. A.V. Norén. Ingemar Jansson		4o-44	429:2o	544:-
1	1^1		" Stommen {Varola past. arr.A.Karlssons stbh.sök.		45-68	1oo87:8o	15792:-
av.l.	av 1^1		" "(Aspelund {Varola paåt. arr.Ernst Ljung		69-7o	1o9:8o	144:-
avs.	5^{14}		" "("nr.1)Albert Ahl ?	sök.	71	53:-	8o:-
1/4	5^3		" Skatteg. Karl Jansson Ingemar J	sök.	72	72o:-	144o:-
1/4	1^1		Gudmundstorp {Varola past. arr. Erik Boman.		73	31o:5o	36o:-
7/96	1^2		Björkåsen (Björkängen) Dav.Ekstedt Karl Erik Essbjörner	sök.	74-75	58o:-	8oo:-
5/96	1^3		" (Lövbacken) Helmer Karlsson		76-78	799:6o	1359:-
67/512	1^3		Essbjörntorp (") Dens.		79-85	1572:9o	192o:-
173/256	1^6		" Dens.		86-9o	187:5o	2oo:-
1/24	1^5		Tåstaryd Karl Gustafsson Henry Svensson		91-96	1347:2o	2344:-
1/48	1^6		" Aug. Eriksson Tåstaryd Erik Ohlander		97-99	1188:7o	17o4:-
			Summa			17386:2o	26687:-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemens. beskn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
38:-						27:51	0.583	2:13		
5303:70						3840:52	81.367	296:73		
182:40						132:07	2.798	10:20		
7:--						5:05	0.107	0:39		
30:80						22:33	0.473	1:72		
53:20						38:52	0.816	2:98		
39:60						28:70	0.608	2:22		
23:80						17:23	0.365	1:33		
456:--						330:16	6.995	25:51		
383:80						277:91	5.888	21:47		
6518:30						4720:--	100.000	364:68		41.205
114.80						67.62	1.234	6.42		
5704.20						3360.89	61.330	319.14		
34.20						20.17	0.368	1.91		
27.-						15.89	0.290	1.51		
720.-						424.21	7.741	40.28		
49.50						29.15	0.532	2.77		
220.-						129.60	2.365	12.31		
559.40						329.62	6.015	31.30		
347.10						204.51	3.732	19.42		
12.50						7.34	0.134	0.70		
996.80						587.35	10.718	55.77		
515.30						303.65	5.541	28.84		
9300.80						5480.-	100.000	520.37		58.795

Värsås den 9 april 1936.

Sven Hallin.

Karl Thorssén Erland Larsson.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

314/37

5225

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MRS. 1937

B E V I S

Härmed intygas, att dikningsarbetet är påbörjat vid "Stommens dikningsföretag av år 1936" i Värsås socken av Skaraborgs län.

Skara den 24 mars 1937.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

15/137

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Stommens dikningsföretag av år 1936 i Värsås socken av Skaraborgs län.

Socken o.fastighet.	Mantal.	Reg.nr	Ägare.
Värsås socken.			
Värsås Stommen	1	1 1	Varola pastorat arr. A.Karlssons sterbh.
" Skattegården	1/4	5 3	Karl Jansson
~~" "~~	~~avs.~~	~~5 6~~	~~Dens.~~
" Sörgården	1/8	4 2	A.H. Johansson
" Lillegården	1/2	3 1	Dens.
Björkåsen	5/96	1 3	Helmer Karlsson
Essbjörntorp	67/512	1 3	Dens.
~~"~~	~~173/256~~	~~1 6~~	~~Dens.~~
Tåstaryd	1/24	1 5	Karl Gustafsson

Skara i oktober 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Ändringar med blå bläckfärg vidtagna av Kgl Lantbruksstyrelsen

1937 den 2 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Stommens dikningsföretag av år 1936" i Värsås socken av Skaraborgs län.

Lån 6.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 15 januari 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Värsås socken.			
Värsås Stommen	1	1 1	Varola pastorat, arr.A.Karlssons sterbhus
" Lillegården	1/2	1 3	A.R.Johansson
" Sörgården	1/8	2 4	Densamme
" Skattegården	1/4	3 5	Karl Jansson
Björkåsen	5/96	3 1	Helmer Karlsson
Essbjörntorp	67/512	3 1	Densamme
Tåstaryd	1/24	5 1	Karl Gustafsson

Stockholm den 2 april 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

314/37

DIARIE N:r 17763
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av Stommens dik - ningsföretag av år 19 36 i Värsås sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 jan. 19 37.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4520.-

Lån från statens avdikningslånefond " 6170.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 2 april 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Henrik Karlsson. Stommen. Värsås.

Vid genom undertecknad den 27 september 1937 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnader motsvarar c:a 8000 kronor eller omkring 71 procent av den till 11 257 kr. 99 öre beräknade totalkostnaden.

Skara den 9 okt. 1937.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL 1 KR. EN KRONA 1937 STAMPEL 1 KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

P. M.

D. N:r
17763/37.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Stommens dikningsföretag av år 1936" i Värsås socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 15/1 1937

Kontrakt: 2/4 1937

Fullbordas: 1/9 1941

Lån: 6.170 kronor

Statsbidrag: 4.520 kronor

Beräkn. kostnad: 11.257:99 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 2/4 1937

av lån: 2.000 kr.

av statsbidrag: 1.500 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. S.Hallin den 27 / 9 1937

8.000 kr. = c:a 71 %.

0.71 · 6'170 = 4'400 0.71 · 4'520 = 3'200
2'000 1'500
2'400 1'700

Kostnadssammandrag.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Henrik Carlsson, Esbjörntorp, ~~Skamnen~~, Värsås.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2'200 kr.

av statsbidrag 1'700 kr.

Stockholm den 22/10 1937

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

Ändring av plan
D. Nr 2.038/39. 314/37

DIARIE Nr 2043
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1939

B E V I S

över verkställd avsyning av Stommens dikningsföretag av år 1936 i Värsås socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 15 jan. 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.520:--

Lån från statens avdikningslånefond " 6.170:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 2 april 1937.

Arbetsstyrelsens ordf.: Henrik Karlsson,

Värsås Stommen,

Värsås.

Gill 14/2 39

Vid genom assistent Stig Lundblad den 14 dec. 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med följande avvikelser:

Avloppet A - E

Sträckan C - 63 + 23 har utförts som rörledning och flödesränna på sätt med grönt å profilritningen angivits, beroende på att det öppna dikets slänter här visade stor benägenhet för ras.

9" ledningen till fyllet för medelvattnet. Mindre öppet dike är ansett att avlöta flodvattnet.

Rörledningen ovanför C har i allmänhet lagts djupare än planen föreskriver. Verkliga bottenhöjderna ha angivits med gröna siffror.

Avloppet B - B^{I}

Utgående röret vid B^{I} ligger 0.09 m. högre än planen föreskriver. Fullt torrläggningsdjup erhålles dock.

Ingen erinran.

Avloppet D - D^{I}

Utgående röret vid D^{I} har höjts 0.02 m. Ändringen saknar ur torrläggningssynpunkt betydelse.

Ingen erinran ✓

Avloppet G - G^{I}

Sträckan G^{I} - 31 + 83 har helt igenlagts med grövre rör på sätt med grönt å profilritningen angivits. Mindre avvikelser i fråga om bottenhöjderna ha även gjorts men torde sakna betydelse ur torrläggningssynpunkt.

Ingen erinran ✓

Avloppet H - M H-I-K-K' och L-M.

Vissa avvikelser i fråga om bottenhöjderna ha gjorts och angivas med grönt å profilritningen. De sakna all betydelse ur torrläggningssynpunkt utom möjligen höjningen vid M på 0.11 m., där minsta

Ingen erinran

torrläggningsdjupet minskas från 1.30 m. till 1.19 m. Den för grunda delen av rörledningen ligger under livligt trafikerad allmän väg, varför en omläggning är relativt dyrbar. Ett godkännande av ledningen i befintligt skick torde med hänsyn härtill vara motiverad.

Avloppet K - K^{I}

Utgående röret vid K^{I} har höjts 0.07 m. Minsta torrläggningsdjupet minskas härigenom från 1.25 m. till 1.18 m. Det låga markområdet är emellertid av mycket liten utsträckning, varför en omläggning ej synes ekonomiskt motiverad.

Ingen ersättning

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 18 januari 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

STATEL KR. EN KRONA STATEL KR.

_R___4*0656

DIARIE N:r 5224
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MRS. 1937

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Stommens dikningsföretag av år 1936

i Värsås socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1936 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

denna dag medgivit, att utan hinder för företagets godkännande sträckan 31+83 - G' av diket G-G' må utföras av gräve för att utan flödesrämna sträckan C-63+23 av diket A-C utföras såsom tätt ledning med flödesrämna samt övriga tätta ledningar utföras med vissa ändringar beträffande föreskrivna höjdlägen allt på sätt å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning. Stockholm den 14 februari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smitt

Rätt avskrivet bevittnar:

Åkerdahl.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 januari 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 januari 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
~~underskr.~~ Hjalmar Forsman.
Kungl. Lantbruksstyrelsen har
se föregående sida.

BETÄNKANDE

angående Stommens dikningsföretag av år 1936 i Värsås socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 9 april 1936 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten A-E.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	24.34 hektar.	Åker	23.19 hektar.
Annan mark	1.85 "	Annan mark	1.85 "
Summa	26.19 "	Summa	25.04 "

b/ Samfälligheten F-M.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	33.34 hektar.	Åker	28.80 hektar.
Annan mark	0.05 "	Annan mark	0.05 "
Summa	33.39 "	Summa	28.85 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Av företaget beröres bl. a. ecklesiastika hemmanet Värsås Stommen. Till den del av fastighetens kostnadsandel, som svarar mot den utarrenderade markens båtnad, söker arrendatorn lån från statens avdikningslånefond. Som av bilaga V framgår har befintligt tillstånd härtill erhållits. Till den del, som svarar mot båtnaden å den av boställsinnehavaren disponerade mar en, sökes ej lån.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A-E.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 4 720.-

För laga syneförrättningen kronor 364.68

För utredning angående statsbidrag kronor 71.26

Summa kronor 5 155.94

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 4 890.82.

b/ Samfälligheten F-M.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 5 480.-

För laga syneförrättningen kronor 520.37

För utredning angående statsbidrag kronor 101.68

Summa kronor 6 102.05

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 5 471.71.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A-E uppskattats till kronor 6 518.30. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 6 183.10 och för samfälligheten F-M till kronor 9 300.80. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 8 340.-

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 79 procent av båtnaden för samfälligheten A-E och c:a 66 procent för samfälligheten F-M.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1938.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A-E kunna beviljas kronor 2 199.01 såsom bidrag från statens avdikningsanslag och kronor 2 804.89 såsom lån från statens avdikningslånefond, och till samfälligheten F-M kronor 2 324.88 i bidrag och kronor

3 386.98 i lån och alltså sammanlagt för hela företaget i jämnt tal 4 520.- kronor i bidrag och 6 190.- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Pastoratstämmans protokoll ang. tillstånd för arrendator att söka lån	"	V
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Skara i oktober 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 9 april 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Stommen n:r 1 i Versås socken, Skaraborgs län /Stommens dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 juni 1936.

Nils Viklund.

vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bilaga II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Stommens dikningsföretag av år 1936 i Värsås socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.nr	Ägare.
Värsås socken.			
Värsås Stommen	1	1 1	Varola pastorat arr. A. Karlssons sterbh.
" Skattegården	1/4	5 3	Karl Jansson
~~" "~~	~~avs.~~	~~5 6~~	~~Dens.~~
" Sörgården	1/8	4 2	A.H. Johansson
" Lillegården	1/2	3 1	Dens.
Björkåsen	5/96	1 3	Helmer Karlsson
Essbjörntorp	67/512	1 3	Dens.
~~"~~	~~173/256~~	~~1 6~~	~~Dens.~~
Tåstaryd	1/24	1 5	Karl Gustafsson

Skara i oktober 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Stykningar med blå betecknings vidtagna av Kgl Lantbruksstyrelsen
/Bun.

Kostnadsförslag.

Bilaga III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-E.								
		Grävningskostnader					4720	-		
		Laga synefördelning			364	68				
		Betänkande			71	26	435	94	5155	94
		Summa kr.							5155	94
		Samfälligheten F-M.								
		Grävningskostnader					5480	-		
		Laga synefördelning			520	37				
		Betänkande			101	68	622	05	6102	05
		Summa kr.							6102	05
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A-E					5155	94		
		-"- F-M					6102	05		
		Summa kr.					11257	99		

Skara i oktober 1936.
I tjänstens:
Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11257 kronor 99 öre, varav å lantagarnas andel 10323 kronor, sedan från delaktighet i fånet utesluits fastigheterna Vårsäs Kettegården 56 och Espsbjörntorp 46.

Stockholm den 29 januari 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Tjänstgörande Forsman.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Stommens dikningsföretag av år 1936 inom Värsås sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Stommen den 9 april 1936.

1. A. Karlssons sterbhus gen. Henrik Karlsson enl. fullm. bil. D. i laga synehandlingarna.

2. Karl Gustafsson.

3. Karl Jansson.

4. A.H. Johansson.

5. Helmer Karlsson.

Bevittnas:

Sven Hallin. Karl Thorsén.

Bilaga V.

Utdrag ur protokollet, fört vid extra ordinarie pastoratstämma med Varola pastorats f församlingar i Varola folkskola den 25 maj 1936.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes herrarna O.W. Andersson och Carl Wennborg.

§ 2.

Beslöt stämman att lämna arrendatorn å Värsås Stommen, "Henrik Karlsson för A, Karlssons dödsbo," tillstånd att till fastighetens andel i kostnaderna för "Stommens dikningsföretag av år 1936" söka lån från statens avdikningslånefond.

- -

Justerat genast: Som ovan.

Carl Wennborg. Paul Nagel.
ordf.

O.W. Andersson.

Protokolljusteringen tillkännagiven den 31/5 1936 i Varola och Värsås kyrkor av Paul Nagel, i Edhems kyrka av K.A. Hellgren.

Rätt utdraget betygar:

Värsås i pastoratsexpeditionen den 3/6 1936.

Paul Nagel.

Pastoratstämmans ordförande.

Förestående beslut godkänt av Skara Stiftsnämnd den 20 oktober 1936, betygar Ex officio.

Nils Broström.

Bilaga VI.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Stommens dikningsföretag av år 1936 i Värsås socken för val av styrelse.

Den 9 april 1936 i Stommen.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare: A. Karlssons sterbhus gen. Henrik Karlsson, Varola pastorats boställstyrelse gen. ordf. Carl Wennborg, Karl Gustafsson, A.V. Norén, David Ekstedt, Albert Ahl, Karl Jansson, Rickard Johansson, A.H. Johansson, Per Johan Andersson, Oscar Wahlstrand, Helmer Karlsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos

Henrik Karlsson, Stommen.

Helmer Karlsson, Essbjörntorp och

A.H. Johansson, Sörgården.

Till suppleanter utsågos:

Oskar Wahlstrand, Skattegården och

David Ekstedt, Björkängen.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.
I tjänsten:

Sven Hallin.

 Bilaga

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Stommens dikningsföretag av år 1936

inom Friels socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 4	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Kostnadsförslag i sammandrag		3	-
Uträkning av anslags- och lånebelopp	dag. 1/2 „ 12:-	6	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes m. m.	dagar 1/2 „ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		45	11
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		56	73
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 62	„ ~~0:75~~ 0.55	34	10
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		172	94

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kåkinds häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 9-11 1936

Sven Haeris

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

G. Petersson