Akt nr:

R-E1a-0659

AU$R-E1a-0659

822

454/37

R 3*0659

DIARIE N:r 22500
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för "Tålanna dikningsföretag av år 1937" i Väster Bitterna socken av SKARABORGS LÄN

3 inkl. 2 h. skadl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusensextio (2.060) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundraåttio (2.780) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/va undertecknad/e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi/~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/a och förbind/a oss/~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tålanna den 2 oktober 1937.

Herman Johansson
Arvid Svensson
Karl Andersson

Att Herman Johansson o Arvid Svensson o Karl Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Evert Fredriksson — Einar Dahl

Adress Tolanda Vedum — Adress Tolanda Vedum

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 december ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lindström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0659

DIARIE Nr 22500
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC 1937

Avskrift.

Handlingar angående

Tålanna dikningsföretag av år 1937

i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1937 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Tålanna Asmund Ingelsgården i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län.

Den 19 oktober 1936 i Asmund Ingelsgården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Johan Alfred Svensson, Pukatorp och Karl Andersson, Botberga, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Arvid Svensson, äg. Tålanna Asmund Ingelsgården

Herman Johansson, äg. 1/8 mtl. Tålanna Lars Anders-el. Frälsegården

Av övriga sakägare:

Johan Johansson äg. 3/16 mtl. " " " "

Karl Boring " 1/32 " " " " "

Ernst Dahl " 1/32 " " " " "

Karl Svensson " 1/8 " " Hökagården /tillsammans med brodern Sven Svensson/ enl. fullmakt bil. D[I].

Fredrik Johansson äg. 1/12 mtl. Hökagården

Viktor Lundqvist " Tålanna Mejeri

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning, så att deras därav beroende marker må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att avloppen i möjligaste mån igenlägges med rör.

§ 5.

Sven och Karl Svensson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att deras därav beroende mark, som redan vore täckdikad, får fullgott avlopp för denna täckdikning, bilaga C.

§ 6.

Viktor Lundqvist meddelade, att från hans mejeri dagligen utsläpptes omkring 2000 liter spillvatten till ifrågavarande dike. Han yrkade att om diket gjordes täckt, så skulle

rördimensionerna bestämmas så, att avloppet bleve tillräckligt jämväl för hans vatten.

§ 7.

Johan Johansson yrkade att spillvattnet från Viktor Lundqvists mejeri skulle på mejeriägarens bekostnad framdragas i rör till huvudavloppet då det för närvarande orsakade olägenhet för honom genom sin lukt.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,.förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,,att sedan undersökningen kompleterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens onsdagen den 25 november 1936 klockan 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Johan Svensson Karl Andersson

<u>Den 25 november 1936 i Asmund Ingelsgården.</u>

<u>Närvarande:</u> Förestående synemän och följande sakägare:

Arvid Svensson, Assmund Ingelsgården

Karl Andersson, Anders Svensgården

Johan Johansson, Frälsegården

Herman Johansson "

Karl Boring "

Ernst Dahl "

Fredrik Johansson, Hökagården genom sonen Evert Fredriksson enl. fullmakt bil. D II.

Sven Anderssons sterbh. äg. Tålanna Lars Andersgården genom delägaren Jan Svensson / övriga delägare : Karl,Otto,Oskar och Herman Svensson /

Karl Hall äg. 5/32 mtl. Tålanna Västergården

Arvid Gustafsson äg. St.Lockatorp

Aug.Eriksson " Tålanna Östergården

Adolf Thor " " Frälsegården

Bitterna pastorats boställsstyrelse genom ledamoten Axel Johansson

Viktor Lundqvist, Tålanna Mejeri

Nils Svensson, arr. eckl. hemman-et Tålanna Stenarsgården 3 1

Janne Andersson, Anders Svensgården

Karl Svensson, Hökagården

§ 9.

Karl Boring, Fredrik Johansson, Johan Johansson, Adolf Thor, Karl Svensson, Nils Svensson, Sven Anderssons sterbhus och Janne Andersson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets

utsträckning, så att jämväl deras mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att avloppen i möjligaste mån utföras som täckta ledningar, bilaga C.

§ 10.

Viktor Lundqvist påpekade, att han hade en brunn i närheten av ett ifrågasatt rördike. Han yrkade att dikningen skulle göras så, att vattentillgången i brunnen icke försämrades.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att nytt sammanträde kommer att hållas hos Herman Johansson, Frälsegården, tisdagen den 19 januari 1937 klockan 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Andersson Johan Svensson

Den 19 januari 1937 i Frälsegården.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Karl Andersson, Tålanna Anders Svensgården

Arvid Svensson " " "

Johan Johansson " Lars Andersgården

Ernst Dahl Tålanna Lars Andersgården

Herman Johansson " " "

Karl Svensson " Hökagården

Fredrik Johansson " " genom sonen Evert Fredriksson

Adolf Thor " Lars Andersgården

§ 12.

Delgavs det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga H.

§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse, utsågo synemännen Herman Johansson, Frälsegården.

§ 15.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Andersson Johan Svensson

Bilaga A.

D.& V.D.n:r 38-10
1935

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 aug. 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

J.Sunnerholm Simon Gustafsson

D.& V.D.n:r 38-10
1935

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tålanna Asmund Ingelsgården i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vedum.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Arvid Svensson.

adress Tålanna Asmund Ingelsgården pr Vedum

Telefon: / Tålanna mejeri, Lekåsa 10 c /

Tålanna Asmund Ingelsgården den 5 aug. 1935.

Arvid Svensson

Anders Svensge Karl Andersson

Frälsegården Herman Johansson

FÖRTECKNING.

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Frälsegården	Johan Johansson

Bilaga B.

FÖRTECKNING.

över underrättelser angående sammanträde hos Arvid Svensson, Tålanna onsdagen den 16 september 1936 klockan 16 för torrläggning av mark tillhörande Tålanna Asmund Ingelsgården m.fl. i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Arvid Svensson, Tålanna Asmund Ingelsgården Vedum

2. Karl Andersson, Bajaregården Vedum.

3. Johan Johansson, Tålanna Frälsegården "

4. Herman Johansson " " "

5. Karl Boring " " "

6. Ernst Dahl " " "

7. Sven och Karl Svensson Hökagården "

8. Fredrik Johansson " " "

Skara den 31 augusti 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin

Angående fortsatt sammanträde onsdagen den 25 november 1936 klockan 13 ha kallelser denna dag avsänts till:

9. Aug.Eriksson, Tålanna Östergården Vedum.

10.Adolf Thor, " Frälsegården "

Skara den 22 november 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Undertecknad förenarmig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Tålanna Asmund Ingelsgården m.fl. och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl den mig och min broder tillhöriga marken, som därav är beroende, må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Tålanna den 19 oktober 1936.

Karl Svensson

Förestående förening biträdes till alla delar, varjämte vi yrka att avloppen över våra marker i möjligaste mån göras täckta.

Tålanna den 25 november 1936.

Carl Boring — Fredrik Johansson

Johan Johansson — gm.Evert Fredriksson

Adolf Thor — Karl Svensson

Nils Svensson — Janne Andersson

Sven Anderssons sterbhus John Svensson

Egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

Bilaga D I.

FULLMAKT

för Karl Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tålanna Asmund Ingelsgården m.fl. hemman i V.Bitterna socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hökagården den 19 oktober 1936.

Sven Svensson

Bevittnas:

Viktor Lundkvist

Bilaga D II.

Fullmakt för innehavaren att å sammanträde hos Arvid Svensson i Tolanda Assmund Ingelsgården för torrläggning av mark till nämnda med fl. hemman i V.Bitterna socken onsdagen den 25 november 1936 att föra min talan.

Hökagården den 25 november 1936.

Fredr.Johansson

Bevittnas:

Ernst Dahl Adolf Thor

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E I.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Väster Bitterna		
1/8	5[2]		Tålanna And.Svensg:n.	Karl Andersson	
			/Bajaregården/	äng,mylla på stenb. grus	146
				" -"-	147
				åker -"-	148
				" -"-	149
				" -"-	150
				" -"-	151
				" -"-	152
				" -"-	153
				Summa	
1/8	5[3]		Tålanna And.Svensg:n.	Arvid Svensson	
			/Bajaregården/	åker,mylla på lera	154
				" -"-	155
				" -"-	156
				" -"-	157
				" -"-	158
				Summa	
1/10	7[4]		Tålanna Östergården	Aug.Eriksson	
				åker,mylla på lera	159
1/8	8[4]		Tålanna Lars Andersg.	Johan Johansson	
				åker,mylla på lera	160
				" -"-	161
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			06					340	20	40	600	36	-	260	15	60
			38					100	38	-	"	228	-	500	190	-
	08							480	38	40	800	64	-	320	25	60
	55							110	60	50	"	440	-	690	379	50
	19							30	5	70	"	152	-	770	146	30
	17							110	18	70	"	136	-	690	117	30
	06							450	27	-	"	48	-	350	21	-
	08							450	36	-	900	72	-	450	36	-
1	13		44						244	70		1176	-		931	30
	20							450	90	-	900	180	-	450	90	-
	49							170	83	30	1000	490	-	830	406	70
	45							140	63	-	"	450	-	860	387	-
	15							300	45	-	"	150	-	700	105	-
	28							170	47	60	"	280	-	830	232	40
1	77								328	90		1550	-		1221	10
	03							450	13	50	900	27	-	450	13	50
	17							400	68	-	1000	170	-	600	102	-
	31							"	124	-	"	310	-	"	186	-
	48								192	-		480	-		288	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	8^{3}		Tålanna Lars Andersg.	Herman Johansson	
			/Frälsegården/	åker,mylla på lera	162
				" -"-	163
				" -"-	164
				Summa	
1/16	8^{9}		Tålanna Lars Andersg.	Johan Johansson	
			/Frälsegården/	åker,mylla på lera	165
				" -"-	166
				Summa	
1/32	8^{10}		Tålanna Lars Andersg.	Ernst Dahl	
			/Frälsegården/	åker,mylla på lera	167
				" -"-	168
				Summa	
1/16	8^{5}		Tålanna Lars Andersg.	Karl Boring	
				åker,mylla på lera	169
1/8	6^{4}		Tålanna Hökagården	Sven och Karl Svensson	
				åker,mylla på lera	170
				" -"-	171
				Summa	
1/16+1/48	$6^{2}+6^{6}$		Tålanna Hökagården	Fredrik Johansson	
				åker,mylla på lera	172
				" -"-	173
				Summa	
1/16	8^{5}		Tålanna Lars Andersg.	Adolf Thor	
			/Frälsegården/	åker,mylla på lera	174
				" -"-	175
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							260	72	80	1000	280	-	740	207	20
	26							400	104	-	"	260	-	600	156	-
	11							510	56	10	900	99	-	390	42	90
	65								232	90		639	-		406	10
	23							460	105	80	1000	230	-	540	124	20
	23							360	82	80	"	230	-	640	147	20
	46								188	60		460	-		271	40
	14							360	50	40	1000	140	-	640	89	60
	27							360	97	20	"	270	-	640	172	80
	41								147	60		410	-		262	40
	62							360	223	20	1000	620	-	640	396	80
	18							500	90	-	1000	180	-	500	90	-
	27							260	70	20	"	270	-	740	199	80
	45								160	20		450	-		289	80
	25							460	115	-	1000	250	-	540	135	-
	11							430	47	30	"	110	-	570	62	70
	36								162	30		360	-		197	70
	09							360	32	40	1000	90	-	640	57	60
	10							360	36	-	"	100	-	"	64	-
	19								68	40		190	-		121	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	8^{5}		Tålanna Lars Andersg. /Frälsegården/	Karl Boring	
				åker,mylla på lera	176
				" -"-	177
				Summa	
1/8	8^{4}		Tålanna Lars Andersg. /Frälsegården/	Johan Johansson	
				åker,mylla på lera	178
				" -"-	179
				" -"-	180
				" -"-	181
				" -"-	182
				Summa	
1/8	8^{3}		Tålanna Lars Andersg.	Herman Johansson	
				åker,mylla på lera	183
				" -"-	184
				" -"-	185
				" -"-	186
				" -"-	187
				" -"-	188
				Summa	
1/16	8^{9}		Tålanna Lars Andersg. /Frälsegården/	Johan Johansson	
				åker,mylla på lera	189

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							300	21	-	1000	70	-	700	49	-
	17							400	68	-	"	170	-	600	102	-
	24								89	-		240	-		151	-
	06							400	24	-	1000	60	-	600	36	-
	19							460	87	40	"	190	-	540	102	60
	28							"	128	80	"	280	-	"	151	20
	30							500	150	-	"	300	-	500	150	-
	27							600	162	-	"	270	-	400	108	-
1	10								552	20		1100	-		547	80
	08							460	36	80	1000	80	-	540	43	20
	35							"	161	-	"	350	-	540	189	-
	05							500	25	-	"	50	-	500	25	-
	12							530	63	60	"	120	-	470	56	40
	13							600	78	-	"	130	-	400	52	-
	16							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	89								460	40		890	-		429	60
	11							630	69	30	1000	110	-	370	40	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Väster Bitterna socken		
			Västra samfälligheten		
1/8	5^{2}		Tålanna Anders Svensg.	Karl Andersson	146-153
1/8	5^{3}		" " "	Arvid Svensson	154-158
1/10	7^{4}		" Östergården	Aug.Eriksson	159
1/8	8^{4}		" Lars Andersg.	Johan Johansson	160-161
1/8	8^{3}		" " "	Herman Johansson	162-164
1/16	8^{9}		" " "	Johan Johansson	165-166
1/32	8^{10}		" " "	Ernst Dahl	167-168
1/16	8^{5}		" " "	Karl Boring	169
1/8	6^{4}		" Hökagården	Sven och Karl Svensson	170-171
	$6^{2}+6^{6}$		" "	Fredrik Johansson	172-173
				Summa	
			Östra samfälligheten		
1/16	8^{5}		Tålanna Lars Andersg.	Adolf Thor	174-175
1/16	8^{5}		" " "	Karl Boring	176-177
1/8	8^{4}		" " "	Johan Johansson	178-182
1/8	8^{3}		" " "	Herman Johansson	183-188
1/16	8^{9}		" " "	Johan Johansson	189
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13		44						244	70		1176	-		931	30
1	77								328	90		1550	-		1221	10
	03								13	50		27	-		13	50
	48								192	-		480	-		288	-
	65								232	90		639	-		406	10
	46								188	60		460	-		271	40
	41								147	60		410	-		262	40
	62								223	20		620	-		396	80
	45								160	20		450	-		289	80
	36								162	30		360	-		197	70
6	36		44						1893	90		6172	-		4278	10
	19								68	40		190	-		121	60
	24								89	-		240	-		151	-
1	10								552	20		1100	-		547	80
	89								460	40		890	-		429	60
	11								69	30		110	-		40	70
2	53								1239	30		2530	-		1290	70

6 36
8 89

Tålamna den 19 januari 1937.

Sven Hallin

Johan Svensson Karl Andersson

II

Bilaga E

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Tålanna den 19 januari 1937.

Sven Hallin.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
368283

Jordersättningslängd

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I.För avloppets breddning					
	Östra Samfälligheten					
	Diket K-L.					
Tålanna Lars Andersg.	Adolf Thor	93+60-94	36	10.0	3 60	3 60
	II.För jordupplag.					
	Östra Samfälligheten					
	Diket K-L.		Antal m³	Pris pr.m³ öre		
Tålanna Lars Andersg.	Adolf Thor	93+60-94	30	20.0	6 -	6 -
				Summa kronor		9 60

Tålanna den 19 januari 1937.

Sven Hallin

Johan Svensson Karl Andersson

Kostnadsförslag

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten.								
		Rördiket A-B-C								
11+10-10+69	41	4" tegelrör med frakt m^1	41	0.55	22	55				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	41	0.30	12	30				
10+69-10	69	9" cementrör med frakt m^1	69	1.95	134	55				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	69	0.50	34	50				
		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	2	30:-	60	-	263	90		
		Arbetsledning och oförutsett					26	10	290	-
		Rördiket B-B^I.								
20-20+43	43	8" tegelrör med frakt m^1	43	1.60	68	80				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	43	0.45	19	35				
		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	1	30:-	30	-	118	15		
		Arbetsledning o.oförutsett					11	85	130	-
		Rördiket C-C^I.								
30-30+71	71	8" tegelrör med frakt m^1	71	1.60	113	60				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	71	0.50	35	50				
		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	1	30:-	30	-	179	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					20	90	200	-
		Rördiket D-D^I.								
40-41+2	102	4" tegelrör med frakt m^1	102	0.55	56	10				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	102	0.30	30	60				
		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	1	30:-	30	-	116	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					13	30	130	-
		överföres							750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							750	-
		Rördiket E-E^{I}.								
50+85-51+27	42	3" tegelrör med frakt m^{1}	42	0.35	14	70				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	42	0.35	14	70				
70+25-70	25	3" tegelrör med frakt m^{1}	25	0.35	8	75				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	25	0.35	8	75				
		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	2	30:-	60	-	106	90		
		Arbetsledning o.oförutsett					13	10	120	-
		Rördiket F-F^{I}.								
80-81+11	111	4" tegelrör med frakt m^{1}	111	0.55	61	05				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	111	0.30	33	30				
		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	1	30:-	30	-	124	35		
		Arbetsledning o.oförutsett					15	65	140	-
		Rördiket C-D-E-F-G.								
0-0+93	93	10" cementrör med frakt m^{1}	93	2.25	209	25				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	93	0.50	46	50				
0+93-6+72	579	12" cementrör med frakt m^{1}	579	3.05	1765	95				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	579	0.45	260	55				
		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	8	30:-	240	-				
		Rivning av broar			90	-				
6+29-6+32		Sprängning av berg m^{3}	1	10:-	10	-				
6+72		Kringmurning av rörutlopp	1	45:-	45	-	2667	25		
		Arbetsledning o.oförutsett					262	75	2930	-
		Västra samfälligheten summa kr.							3940	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Östra samfälligheten.								
		Öppna diket K-L.								
94-93+60	40	Lera m^3	30	0.70	21	-				
		I.För avl.breddning								
		Jordersättn.II.För jordupplag			9	60	30	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					4	40	35	-
		Rördiket L-M-N.								
93+60		Kringmurning av rörutlopp	1	25:-	25	-				
93+60-93+19	41	9" cementrör med frakt m^1	41	1.95	79	95				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	41	0.60	24	60				
93+19-92+53	66	9" cementrör med frakt m^1	66	1.95	128	70				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	66	0.40	26	40				
92+43-90.86	157	9" cementrör med frakt m^1	157	1.95	306	15				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	157	0.35	54	95				
90+86-90	86	8" tegelrör med frakt m^1	86	1.60	137	60				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	86	0.35	30	10				
93+19, 92+71 91+26, 90		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	4	30:-	120	-				
90+86		Brunn typ B.d=0.6 m. "	1	25:-	25	-	958	45		
		Arbetsledning o.oförutsett					96	55	1055	-
		Rördiket M-M^I.								
100-100+58	58	3" tegelrör med frakt m^1	58	0.35	20	30				
		Grävn.läggn.o.återfyllning	58	0.35	20	30				
		Brunn typ A.d=0.6 m. st.	1	30:-	30	-	70	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					9	40	80	-
		Östra samfälligheten summa kr.							1170	-
		Sammandrag.								
		Västra samfälligheten							3940	-
		Östra "							1170	-
		Summa kronor							5110	-

Tålanna den 19 januari 1937.

Sven Hallin.

Översiktskarta



Skala 1:50 000

Bilaga H .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tålanna i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i sydvästlig och ett i sydostlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydväst om Bitterna kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-B^{I}, C-C^{I}, D-D^{I}, E-E^{I} och F-F^{I} för västra avloppet med sidogrenar samt K-L-M-N och M-M^{I} för östra avloppet och dess sidogren. Dessutom ha avloppssträc-

korna G-H-I och E^{I}-E^{II}, som på nivåkartan utmärkts med grönt, på yrkande av ägaren till Tålanna mejeri blivit föremål för undersökning och förslag. Dessa sträckors upptagande skola dock, såsom avseende framledande av spillvatten, ej ingå i detta företag. Dubbla röda linjer å nivåkartan beteckna att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verk-

ställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "Västra samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där denär uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så tillvida att östra huvudavloppet korsar allmänna vägen Bitterna -Lekåsa vid 92+48. Då den här befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup skall det åligga ~~syd~~västra (väg-) distriktets vägstyrelse

att bekosta framdragandet av den föreslagna rörledningen vid sidan om den befintliga trumman ävensom slambrunnen vid 92+43, vägstyrelsen obetaget att själv ombestyra arbetet eller överlåta detsamma till företaget. I förra fallet bör arbetet så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt enligt detta utlåtande och skriftligt meddelande härom kommit vägstyrelsen till handa.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företa-

get gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska föreningens standardfordringar beträffande hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1942;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Tålanna dikningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tålanna den 19 januari 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Johan Svensson. Karl Andersson.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Väster Bitterna socken.				
			Västra samfälligheten				
1 1/8	5 2		Tålanna ~~Lars Andersg~~ Anders Svensg. Karl Andersson		146-153	244.70	1176.-
2 1/8	5 3		" " " Arv.Svensson	sök	154-158	328.90	1550.-
- 1/10	7 4		" Östergården Aug.Eriksson		159	13.50	27.-
3 1/8	8 4		" Lars Andersg. Joh.Johansson		160-161	192.-	480.-
4 1/8	8 3		" " " H.Johansson	sök	162-164	232.90	639.-
3 1/16	8 9		" " " Joh.Johansson		165-166	188.60	460.-
- 1/32	8 10		" " " Ernst Dahl		167-168	147.60	410.-
- 1/16	8 5		" " " Karl Boring		169	223.20	620.-
- 1/8	6 4		" Hökag:n. S.o.K.Svensson	sök	170-171	160.20	450.-
- 1/16+1/48	6 2+6 6		" " Fredr.Johansson		172-173	162.30	360.-
			Summa			1893.90	6172.-
			Östra samfälligheten				
- 1/16	8 5		Tålanna Lars Andersg. Adolf Thor		174-175	68.40	190.-
- 1/16	8 5		" " " Karl Boring		176-177	89.-	240.-
3 1/8	8 4		" " " Joh.Johansson		178-182	552.20	1100.-
4 1/8	8 3		" " " Herm.Johansson	sök	183-188	460.40	890.-
3 1/16	8 9		" " " Joh.Johansson		189	69.30	110.-
			Summa			1239.30	2530.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
931.30						857.69	21.769	74.75		
1221.10						1124.60	28.543	97.99		
13.50						12.45	0.316	1.08		
288.-						265.24	6.732	23.11		
406.10						373.98	9.492	32.59		
271.40						249.95	6.344	21.78		
262.40						241.68	6.134	21.06		
396.80						365.44	9.275	31.84		
289.80						266.90	6.774	23.26		
197.70						182.07	4.621	15.86		V
4278.10						3940.-	100.000	343.32		76.823
121.60						110.23	9.421	9.76		
151.-						136.88	11.699	12.13		
547.80						496.57	42.442	43.95		
429.60						389.42	33.284	34.48		
40.70						36.90	3.154	3.26		0
1290.70						1170.-	100.000	103.58		23.177

Tålanna den 14 januari 1937

Sven Hallin

Johan Svensson Karl Andersson



30/6 37

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, till vilka lån sökes och som ingå i Tålanna diknings-företag av år 1937 i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län.

Socken och fastighet.	Mantal	Reg.n:r.	Ägare:
Tålanna Anders Svensg:n v	1/8	5^{2}	Karl Andersson.
-"- v	1/8	5^{3}	Arvid Svensson.
" Lars Andersg:n v	1/8	8^{3}	Herman Johansson.
-"- v	1/8	8^{4}	Johan Johansson.
-"- v	1/16	8^{9}	Dens.

Skara i mars 1937.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

v

1937 d. 22 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i l §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tålanna dikningsföretag av år 1937" i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län

Lån 2.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Väster Bitterna socken			
Tålanna Anders Svensgården	1/8	2 5	Karl Andersson
" " "	1/8	3 5	Arvid Svensson
" Lars Andersgården	1/8	3 6	Herman Johansson
" " "	1/8	4 6	Johan Johansson
" " "	1/16	9 6	Densamme

Stockholm den 22 december 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

454/37

Godk. 22/12 1937

DIARIE N:r 22501
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1937

BEVIS

över verkställd avsyning av Tålanna dik- ningsföretag av år 1937 i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 juni 19 37.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2 780.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2 060.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

Arbetsstyrelsens ordf.: Arvid Svensson. Tålanna Assmund Ingenlsg:n.
Vedum.

Vid genom ass. S. Lundblad den 26 okt. och den 4 nov. 1937 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 10 dec. 1937.

På tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

R 3★0659

DIARIE-Nr 22500
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1937

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Tålanna dikningsföretag av år 1937

i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län;

upprättat av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1. Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 aug. 1937.
På Kungl. Landbruksskyrelsens vägnar:
Albert Smith.

BETÄNKANDE

angående Tålanna dikningsföretag av år 1937 i Väster-Bitterna socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 19 januari 1937 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Västra samfälligheten

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	6.36 hektar	Åker	4.49 hektar
Annan mark	0.44 "	Annan mark	0.44 "
Summa	6.80 "	Summa	4.93 "

b/ Östra samfälligheten

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	2.53 hektar	Åker	2.10 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse

lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

a/ Västra samfälligheten

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 3940.-

För laga syneförrättningen kronor 343.32

För utredning angående statsbidrag kronor 92.62

Summa kronor 4375.94

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 3189.19.

b/ Östra samfälligheten

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1170.-

För laga syneförrättningen kronor 103.58

För utredning angående statsbidrag kronor 27.94

Summa kronor 1301.52

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 1026,64.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för Västra samfälligheten uppskattats till kronor 4278.10. Härav kommer på

lånesökandenas del kronor 3117.90 och för Östra samfälligheten till kronor 1290.70. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 1018.10.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 102 % av båtnaden för Västra samfälligheten och c:a 101 % för Östra samfällig heten. I dessa kostnader ingå redan utgivna förrättnings- och utredningskostnader. Räknar man endast med ytterligare kostnader, kunna dessa förväntas bliva väl täckta av båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1939.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till Västra samfälligheten kunna beviljas kronor 2139.05, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och kronor 1594.59 såsom lån från statens avdikningslånefond, och till Östra samfälligheten kronor 645.35 i bidrag och kronor 513.32 i lån, och alltså sammanlagt för hela företaget i jämn tal kronor 2780.- i bidrag och kronor 2110.- i lån.Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III

Förening angående sökande av statsbidrag Bilaga IV

Protokoll rörande val av arbetsstyrelse " V

Arvodesräkningar " IV a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i mars 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksing.

Bilaga I.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 19 januari 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Tålanna Assmund Ingelsgården i Väster Bitterna socken, Skaraborgs län /Tålanna dikningsföretag av år 1937/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 mars 1937.

I tjänsten:

Olof Lindgren

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, p.b.

Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, till vilka lån sökes och som ingå i Tålanna dikningsföretag av år 1937 i Väster Bitterna socken av Skaraborgs län.

Socken och fastighet.	Mantal	Reg.n:r.	Ägare:
Tålanna Anders Svensg:n	1/8	5^{2}	Karl Andersson
-"-	1/8	5^{3}	Arvid Svensson
" Lars Andersg:n	1/8	8^{3}	Herman Johansson
-"-	1/8	8^{4}	Johan Johansson
-"-	1/16	8^{9}	Dens.

Skara i mars 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten.								
		Grävningskostnader					3840 ~~3940~~	× ~~–~~		
		Laga synförrättning			343	32 ✓				
		Betänkande			92	62 ✓	435	94	4275 ~~4375~~	94 ~~94~~
		Summa kr.							4275 ~~4375~~	94 ~~94~~
		Östra samfälligheten.								
		Grävningskostnader					1159 ~~1170~~	– ~~–~~		
		Laga synförrättning			103	58 ✓				
		Betänkande			27	94 ✓	131	52	1290 ~~1301~~	52 ~~52~~
		Summa kr.							1290 ~~1301~~	52 ~~52~~
		Sammandrag.								
		Västra samfälligheten							4275 ~~4375~~	94 ~~94~~
		Östra –"–							1290 ~~1301~~	52 ~~52~~
		Summa kr.							5566 ~~5677~~	46 ~~46~~

Skara i mars 1937.
I tjänsten:
Sven Hallin

× Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5566 kronor 46 öre, varav å låntagarnas andel 4134 kronor 27 öre.

Stockholm den 2 augusti 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Tålanna dikningsföretag av år 1937 inom Bitterna sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Tålanna den 19 januari 1937

1 Karl Andersson

2 Arvid Svensson

3 Johan Johansson

4 Herman Johansson

Bevittnas:

Sven Hallin

Johan Svensson

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Tålanna dikningsföretag av år 1937 för val av styrelse.

Den 19 januari 1937 i Frälsegården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Karl Andersson, Arvid Svensson, Johan Johansson, Ernst Dahl, Herman Johansson, Karl Svensson, Fredrik Johansson genom Evert Fredriksson och Adolf Thor.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Herman Johansson, Frälsegården, Arvid Svensson, Assmund Ingelsgården, och Karl Andersson, Anders Svensgården.

Till suppleant utsågs Karl Svensson, Hökagården.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Bil. VI 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Tålanna dikningsförslag av år 1937

inom Vaster-Bitterna sock en

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 4.50	4	50
§ 43. Betänkande, sid, 4	„ 3:-	12	–
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag,~~ Kostnadsförslag i sammandrag. dagar 1/2	„ 12:-	3	–
		6	–
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till villkå lån sökes m. ~~m.~~ dagar 1/2	„ 12:-	6	–
§ 49. Kopia av plankartan å väv		24	76
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		31	10
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 44	„ ~~0:75~~ 0.55	24	20
Inhäftning av handlingar		3	–
Diariebevis, utlägg		3	–
Kommissionärsarvode		3	–
Summa Kronor:		120	56

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Laske häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 9.4. 1937

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den 19

Vidimeras ex officio:

[signature]