



Akt nr:

R-E1a-0662

AU$R-E1a-0662

gpnr 325

370/37

R 3*0662

DIARIE Nr 18629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 maj 1937 för "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" i Lekåsa socken av SKARABORGS LÄN

3 nitw. 2 h. hvardd.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusentrehundratio (3.310) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusensexhundratrettio (3.630) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2a undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga sig och förbinda ~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lelsåsa den 15 okt. 1937

C. A. Pettersson ägare av 1/8 mtl. Bragn. Skattegården 1:20 c/ 1:23 samt 1/16 mtl. Hövdsbygd.

Frans Berg vilkens maka Ellen Kristina Berg äger 1/40 Bragn. Ödegården 6:15 och 1/36 Skattegården 1:15

Erik Jonsson arrendator av ecklb. lägenhetsmtl. Lelsåsa Prästbolet 2.

Att C. A. Pettersson, Frans Berg och Erik Jonsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hilda Svantesson — Adress Lelsåsa

A. Nahlquist — Adress Lelsåsa

Med stöd av Kungl. brevet den 7 maj 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 8 november ***19*** 37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Ekstrand

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7544/37

31

Till Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 7 maj 1937 anvisat dels ett *lån* av 3.310 kronor från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 3.630 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" i Lekåsa socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 3 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

8. 35. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123635

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 18 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 30 juli 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör avsedda för "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" provades 2 st. av ett parti om 38 st. 21" rör från Arentorp. Då det ena av proven tålde endast 1000 kg. tryck och det andra 1300 kg. och fordringarna för dimensionen ifråga är en hållfasthet av 1560 kg. vid en längd å rören av 78 cm. /oarmerade rör/ kunde rören icke godkännas.

Vid samma dag företagen kontroll av rörens läge å sträckan 17+95 - 20+62 av e - f, sträckan c - h och sträckan c^1- i befanns att läggningen var utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

För eventuella ägovägsbroar å sträckan e^1- e - f erfordras minst 21" rör.

Skara den 30 juli 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

18" 68 cm 1224 = fordringen

4 vecka
3 vecka
1 rör hårt
1 rör ~~tryckte~~ hårt 1224 ~~vecka~~

1550 kg

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 20 september 1937 företagen hållfasthetsprovning av ett parti 21" cementrör från cementgjuteriet i Vara, avsett för sträckan d - e^1 av "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936", har befunnits att rören ifråga kunde godkännas. Två rör provades vid cementgjuteriet och dessa rör befunnos vara starkare än vad enligt bestämmelserna fordras. Ett rör provades å arbetsplatsen. Detta brast för ett tryck av cirka 1300 kg /fordringarna äro 1600 kg./. På cementfabriken upplystes att röret ifråga endast vore något över en vecka gammalt.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av rörläggningen å sträckorna e^1 - e - 17+95, e - g och c - c^1 - d befanns, att läggningen var utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Skara den 20 september 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Ödegårdens

dik 36 Lekåsa

en Skaraborgs

7 maj 37

3.630

3.310

38

Kommunalnämndsordf. C.A. Pettersson,

Skattegården, Lekåsa.

Vid av undertecknad den 27 oktober 1937 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Norra samfällighetens kostnader hava blivit obetydligt lägre än de beräknade.

Södra samfällighetens kostnader hava överstigit de beräknade.

Skara den 28 oktober 1937

Statens e. lantbruksingenjör.

Ödegårdens dikningsföretag av år 1936.

Norra Samfälligheten.

Inkomster:		Utgifter:	
Statsbidrag	2194:83	Arbets- och materialkostn.	3580:--
Statslån	2169:--	Kostnad för syneförrättn. och betänkande med bilagor	442:05
Kontant av C.A. Pettersson för 1/32 mtl. Skattegården 1:20, vartill lån icke beviljats på grund av fastighetens hetens ringa deltagningsskyldighet	26.41	Ersättn. för 2 ägobroar	50:--
		Andel i företagets kostnader för arbetets tillsyn m.m.	235:--
		Behållning /som reserveras för kommande ev. utgifter/	83:19
Summa kronor	4390:24	Summa kronor	4390:24

Södra samfälligheten.

Inkomster:		Utgifter:	
Statsbidrag	1435:17	Arbets- och materialkostn.	3540:--
Statslån	1141:--	Kostnad för syneförrättning och betänkande med bilagor	274:97
Kontant av delägarna	1356:82	Ersättn. för en ägobro	25:00
		Andel i företagets kostnader för arbetets tillsyn m.m.	93:02
Summa kronor	3932:99	Summa kronor	3932:99

Lekåsa socken.

9/200	mtl.	Bragnum Källegården	6^{14}	Signe Carlsson	10.022
1/40	"	"	6^{15}	Ellen Kristina Berg	88.181
1/36	"	Bragnum Lars Fris- el. Skattegården	1^{25}	Ellen Kristina Berg	11.289
1/8	"	"	1^{6}	Gustaf Augustsson	13.439
1/24	"	"	1^{3}	Arvid Carlsson	2.049
1/12	"	"	1^{2}	Arvid Carlsson	1.273
3/32	"	"	1^{22}	Axel Olsson	19.392
3/32	"	"	1^{23}	C.A. Pettersson	9.566
1/32	"	"	1^{20}	C.A. Pettersson	1.203
1/32	"	"	1^{12}	Anna Skatt	1.531
1/32	"	"	1^{13}	Anna Skatt	1.968
1/16	"	"	1^{9}	Johan Edvin Karlsson	7.175
1/24	½	Lekåsa Kvistegården	3^{12}	Adolf Svantessons stbh. och Hilda Svantesson	11.958
1/24	"	Otto Löfgren	3^{13}	Otto Löfgren	0.954
					100.000

Lekåsa socken.

9/200	mtl.	Bragnum Källegården	6^{14}	Signe Carlsson	1.370
9/200	"	"	6^{14}	Signe Carlsson	3.559
1/24	"	Bragnum Lars Fris- el. Skattegården	1^{3}	Arvid Carlsson	4.749
1/12	"	"	1^{2}	Arvid Carlsson	13.141
1/24	"	Lekåsa Kvistegården	3^{12}	Hilda Svantesson och Adolf Svantessons stbh.	14.697
avs.		"	3^{11}	Otto Löfgren	14.571
1/24	"	"	3^{13}	Otto Löfgren	10.500
1	"	Lekåsa Prästebolet	2^{1}	Eckl. löneboställe arr. Erik Jonsson arr. August Terner	11.520 24.592
Samf.		Lekåsa sockens kyrkojord			
Samf.		Lekåsa sockens skolhustomt		arr. August Terner	1.301
					100.000

Norra samfälligheten.

Summa kostnader kronor	Statsbidrag kronor	Deltager i kostnaderna med kronor	Statslån kronor	Erlägger kontant kronor	Ersättningar kronor
439.99	219.97	220.02	220.02		
359.17	179.56	179.61	179.61		
495.61	247.77	247.84	247.84		
590.00	294.96	295.04	295.04		
89.96	44.98	44.98	44.98		
55.89	27.94	27.95	27.95		
851.36	425.62	425.74	425.74		25.00
419.97	209.96	210.01	210.01		
52.81	26.40	26.41		26.41	
67.21	33.60	33.61	33.61		
86.40	43.19	43.21	43.21		
315.00	157.48	157.52	157.52		
524.99	262.46	262.53	262.53		25.00
41.88	20.94	20.94	20.94		
4390.24	2194.83	2195.41	2169.--	26.41	50.00

Södra samfälligheten.

53.88	19.66	34.22	21.09	13.13	
139.98	51.08	88.90	54.80	34.10	
186.78	68.16	118.62	73.12	45.50	
516.83	188.59	328.24	202.33	125.91	
578.03	210.93	367.10	226.28	115.82 x/	25.00
573.08	209.12	363.96	224.34	139.62	
412.96	150.69	262.27	161.67	100.60	
453.08	165.33	287.75	177.37	110.38	
967.20	352.94	614.26		614.26	
51.17	18.67	32.50		32.50	
3932.99	1435.17	2497.82	1141.--	1331.82 x)	25.00

Anm. x/ Ersättningsbeloppet frändraget.

d/
Kommunalnämnsordföranden Herr C.A. Pettersson,

Skattegården, Lekåsa.

Med ledning av Edra uppgifter angående företagets kostnader har jag nu upprättat en fördelningslängd, vilken jag hoppas är uppställd på ett tillräckligt överskådligt sätt.

Statsmedlen torde kunna förväntas inom en ej särdeles avlägsen framtid.

I förhoppning om att dikningen skall fungera på ett tillfredsställande sätt tackar jag Eder för ett angenämt samarbete.

Skara den 8 november 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

C. A. Pettersson
Skattegatan, Lekåsa

Lekåsa den 31/11 1937

Herr ingenjör E. Åhrberg!
Lösen.

Härmed K. M:t återsänt sammandrag av våra räkenskaper av revisorerna vederbörligen granskade. Utgifter som vi ej kunnat beräkna är angift för olyckfallsförsäkring samt räntor å upplånade medel men vi har ju behållning därtill på nära håll.

Med tack för all hjälp
Högaktningsfullt
[illegible]

K O N T R O L L B E V I S .

nr 1.

Vid den 22 juli 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör som levererats till "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" har befunnits, att såväl 9", 10" som 12" rör, avsedda för "södra samfälligheten" av företaget, kunde godkännas.

Skara den 27 juli 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ödegårdens dikningsföretag av år 1936 i Lekåsa socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av anslags- och lånebelopp	4:- kr.	4:-
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes, 7 sid. à 3:-kr.	21:- "	18:-
Vävkopia av ritningar	66:90 "	99.22
Avskrift av synehandlingar och betänkande 57 sidor à 0.55 kr.	31:35 "	36.85
Översiktskarta	4:50 "	4.50
Ansökningshandlingar och exp.	9:- "	12.-
Diariebevis med kom. arvode	3:- "	3.-
Inhäftning, tre band	3:- "	3.-
		180,57
Summa	142:75 kr.	

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Barne Häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 12 december 1936.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G :

a./ Norra samfälligheten.

Torrläggningsarbetet		4340:-
Syneförrättningen	354:04	
Betänkandet med bilagor	88:01	442:05
	Summa kronor	4782:05

b./ Södra samfälligheten.

Torrläggningsarbetet		2700:-
Syneförrättningen	220:23	
Betänkande med bilagor	54:74	274:97
	Summa kronor	2974:97

Norra samfälligheten	4782:05
Södra samfälligheten	2974:97
Totalsumma kronor	7757:02

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.

2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.

3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III,IIIa och IIIb.

4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.

5. Arvodesräkning. Bilaga V.

6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 3 blad.

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

betygar

Ex officio:

Nils Broström.

Bilaga IIIa.

FULLMAKT

för min man Frans Berg att för undertecknads räkning bemyndiga styrelsen för "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" i Lekåsa socken av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget.

Skattegården, Lekåsa den 2 oktober 1936.

Ellen Berg

Bevittnas:

C.A. Pettersson Oskar Bredberg

Bilaga IIIb.

FULLMAKT

för min dotter Hilda Olivia Svantesson att för undertecknads räkning bemyndiga styrelsen för "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" i Lekåsa socken av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget.

Kvistagården, Lekåsa den 26 sept. 1936.

Maja Stina Andersson.

Bevittnas:

C.A. Pettersson. J.P. Kjellgren

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 31 juli 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Ödegården m.fl. hemman i Lekåsa socken, Skaraborgs län /Ödegårdens dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 oktober 1936.

Einar Weiss

t.f. vattenrättssekreterare.

Lekåsa den 29 sept. 1936.

Statens e. lantbruksingenjör,

Herr Ernst Öfverholm,

Skara.

Härmed översändes föreningshandling, underskriven av samtliga fastighetsägare samt för Prästbolet av arrendatorn och av A. Nohlkvist för kyrko-och skoljorden i egenskap av ordf. i bysamfällighetsstyrelsen.

Ville fråga om det är lämpligt att redan i höst utbjuda arbetet på entreprenad och om man säkert kan påräkna att erhålla stats bidrag och lån.

Tacksam för svar tr.

Högaktningsfullt.

A. Ullenboy

Skara den 1 oktober 1936.

Herr C.A. Pettersson,

Skattegården, Lekåsa.

Föreningshandlingen för sökande av lån till utförande av ödegårdens dikningsföretag av 1936 har jag mottagit. Fullmakt för Frans Berg att söka lån till Ellen Kristina Bergs andel i företagets kostnader erfordras. Sådan fullmaktsblankett medsändes.

Som svar på Eder skrivelse av den 29 sept. får jag anföra följande:

Då det ser ut som om såväl arbets- som materialpriser vore i stigande, vore det nog lämpligt att så snart som möjligt lämna bort arbetet på entreprenad. Efterfrågan på cementrör är mycket stor, varför det för entreprenörens del är bra, om han i god tid kan försäkra sig om rör i tillräcklig mängd. Innan arbetet påbörjas, måste Ni anlita mig till upprätta grävningslista för så stor del av företaget, som kan tänkas hinna bliva utfört under innevarande säsong.

Med till visshet gränsande sannolikhet kan man påräkna statsbidrag och lån till företagets utförande.

I tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

Lekåsa den 28/7 1936

Statens Lantbruksingenjör
Herr Ernst Åhrenholm,
Örebro.

Vid i dag pågående avvägningar m. m. har en ny F.p. i form av ett nedslaget järnrör utsatts i dyd. östra kanten av den Bergmanska Skomakaregårdens tillhörighet, mot Bergs ägor gränsande nedbrinken intill landsvägen strax norr eller nordost om trummen. Syftet härmed är ej uppgift om fixpunkternas höjd, vilken jag får överlämna uträkningen åt Eder.

Avvägningen ger resultat enl. följande skiss.



Skyppas det blir möjligt att räkna om siffrorna, så att de stämma

I tjänsten
Rolf Lindgren

Avskrift.

Översändes från domänintendenten för kännedom.

D.i: 583/1936.

Fullmakt

för kronoarrendatorn Hugo Jonsson, Bragnum Skomakaregården, Lekåsa, att vid det sammanträde för handläggning av synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bragnum Skomakaregården, Källegården, Lars Fris- eller Skattegården. Lekåsa Prästebolet och Kvistegården m.fl. i Lekåsa socken, som är utsatt att hållas hos fru Signe Karlsson, Bragnum Källegården, fredagen den 24. juli 1936 klockan 10, bevaka kronoegendomen 3/6 mantal Bragnum nr 2 Skomakaregårdens rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 14. juli 1936.

Bertil Ekberg.
Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg

Signe Rylander

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Bertil Ekberg.

DOMÄNVERKET

Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Bragnum Källegården (Ödegården) m.fl. hemman i Hekåsa socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget nordväst om Hekåsa kyrkby inom Nossans nedbördsområde nr 143. Belägenheten --- blå linjer.

Företaget ---- uppgrävning av öppna avloppsdiken genom och från vattensjuka mark ---- vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och --- bokstäverna a-b-c'-e-f, e-g, b'-c-c'-d, c-h och c'-i.

2. Laga hinder.

För --- den 30 november 1935 har ------ ---hinder.

~~Några allmänna~~ (skadras ej!)

3. Karta, profilteckning m.m.

Över ---- skola utföras. Tänkta ledningar beteckna med en enkel röd linje utom i fråga om kombination med öppen dikning, då de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas med röda ringar. Över avloppen --- åskådliggjorda.

4. Dikenas dimensioner.

Det öppna avloppet, a-b, nedbördsområde är vid utloppet i Spångabäcken 175 hektar. Storleken --- tillhörande sökandenas. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m. och sidolutningen till 1:1.5.


Rörledningarnas bora --- till 60. Dimensionerna bora, då de tänkta ledningarna anläggas i kombination med öppen dikning, bestämts så, att ledningarna förmå avbörda en vattenmängd av 0.2 sekl:t./har, vilket under normala förhållanden torde vara

tillfyllest under vegetationsperioden. Övriga täckta ledningar bora dock dimensioneras för en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar.


Vattenavrinningsområdet för de olika dikestäckarna har delvis direkt bestämts och delvis uttagits på generalstabens karta. Storleken utgör:


vid punkt	e'	73 hektar		c	77 hektar
	16+85	72 "		9+85	73 "
	e	68 "		c'	74 "
	17+95	63 "		12+33	21 "
	19+25	62 "		13+36	15 "
	f	60 "		d	10.5 "
	g	3 "		h	3.8 "
	b	152 "		i'	50 "

5. Broar och trummor.



Anymum-Diagram


Bergumm Lars Friis-eller Skattegården
3/32
1/32
1/16
1/8
1/40
1/24 mtl. 3'12
1/24 mtl. 3'13
1/24 mtl. 3'11
1/12 mtl. 2'
9/200
6'4
Bergumm Källegården
Lekåsa Kvisterägården
Lekåsa Kvisterägården
Lekåsa Kvisterägården
Lekåsa Prästgårds
Lekåsa
Kyrkogård
Lekåsa socknens skolhus-tomt
Bergumm - Skattegården i Lekåsa socken
Kvarne backe


Bragunne - Ödegården
152
76
228
173 hektar
152
73 hektar
1.5
72
4.5
4 hektar
68
4.5
100 m
1.0
63
2 hektar
62
1.5
60
77
73
72
3.8 hektar
21
54 hektar
E
N
152
73
79
54
25
21
51
72

R 3*0662

DIARIE N:r 18629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1937

DIARIE N:r 25259
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1936

7 MAJ 1937

i und. anm.

Avskrift.

Handlingar angående

Ödegårdens dikningsföretag av år 1936

i Lekåsa socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Bragnum Kållegården m.fl. hemman i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Den 24 juli 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil.B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil.A./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrka uppläst och i ortstidning införd kungörelse /Bil.C^{1}-C^{2}./ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos fru Signe Carlsson, Bragnum Kållegården, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.D./.

För att säsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Per Oskar Andreasson, St. Svenstorp, Essunga och

Karl L. Thidéén, Jonslund, Essunga,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

säsom sökande:

Fru Signe Carlsson, Kållegården, genom sonen Sven Carlsson,

Fru Ellen Kristina Berg, Kållegården, genom Frans Berg, enl. fullmakt, Bil. F^{4}.

Otto Löfgren, Kvistegården,

Axel Olsson, Skattegården,

C.A. Pettersson, Skattegården,

Arvid Carlsson, Skattegården,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Nämndeman C.R. Larsson, Ödegården. för Lekåsa Prästebolet,
enl. protokollsutdrag, Bil. F^1.

Arrendator Erik Jonsson, Prästgården,

Kronoarrendator Hugo Jonsson för Bragnum Skomakaregården,
enl. fullmakt, Bil. F^2,

Albin Nohlqvist, Häradsberget, för Lekåsa bys samfällda mark,
enl. protokollsutdrag, Bil. F^3.

Ordföranden i Barne Härads Vägstyrelse, Josef Andersson, Backebo, Helås,

Arrendator August Terner, Bragnum,

Johan Karlsson, Skattegården, och

Gustaf Augustsson, Skattegården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen förefanns ej och icke heller något laga hinder mot förrättningens företagande.

§ 3.

Axel Olsson, C.A. Pettersson och Arvid Carlsson hade, samtliga för mark tillhörande Bragnum Lars Fris- eller Skattegården, ingått förening med de ursprungliga sökandena genom särskild skrivelse som vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil.E./.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen, Sökandena yr-

kade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark där så beräknades bliva ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning för intrång av jordupplag icke skulle utgå, ävensom för att ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avlopps breddning, icke skulle utgå.

§ 6.

Kronoarrendator Hugo Jonsson upplyste om att den till Skomakaregården hörande marken, som inmätts på plankartan, deltagit i kostnaderna för uppgrävning av Spångabäcken och att härigenom möjlighet redan funnes för ändamålsenlig täckdikning, varför enligt hans mening denna mark icke skulle bliva deltagningsskyldig i nu ifrågavarande dikningsföretag.

§ 7.

Vägstyrelsens ordförande, herr Josef Andersson, lämnade ostridigt, att trumman genom landsvägen skulle bekostas av Barne Härads vägdistrikt.

§ 8.

Vägstyrelsens ordförande ansåg att vägdistriktet skulle deltaga med skälig andel i kostnaderna för täckt ledning utefter landsvägen på en sträcka av cirka 108 meter.

§ 9.

Trummor yrkades

av Hugo Jonsson för Skomakaregården 2^{1}.

av Axel Olsson för Skattegården 1^{22}, varjämte han upplyste om att trumma behövdes för Kvistegården 3^{12} vid punkt 2045.

§ 10.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 12 dagsverken och att dessa skulle gäldas med 4:-kr per dag.

§11.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 31 juli 1936 klockan 2.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

P.O. Andreasson. Carl L. Thidéén.

Biträdande gode män.

Den 31 juli 1936.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Arrendator Erik Jonsson, Prästgården

Sven Carlsson för fru Signe Carlsson, utan fullmakt

Frans Berg för fru Ellen Kristina Berg, enl. fullmakt.

Otto Löfgren,

Axel Olsson,

Arrendator August Terner,

Albin Nohlquist, Häradsberget, för Lekåsa bys samf.
enl. protokollsutdrag.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 15.

Beslöts att välja arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes C.A. Pettersson, Skattegården, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Frans Berg, Ödegården och Erik Jonsson, Prästgården. Till suppleanter i styrelsen valdes Albin Nohlqvist, Häradsberget och Otto Löfgren, Kvistegården.

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos Axel Olsson, Skattegården och Sven Carlsson, Lekåsa

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av C.A. Pettersson, Skattegården, Lekåsa.

§ 18.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 19.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

P.O. Andreasson, Carl L. Thidéén.
Biträdande gode män.

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 60-15
1935

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - - - - - -

D. o. V.D. 1 - 1.
1935.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 januari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm /Namn oläsligt/

Bilaga B.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ödegården m.fl. fastigheter i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterliggare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Essunga.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad F. Berg, adress Ödegården pr Lekåsa.

Lekåsa den 9/1 1935

F. Berg

Otto Löfgren

Signe Carlsson.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Ödegården	F. Berg
Kvistegården	Otto Löfgren
"	Alfr. Svantesson.

Bilaga C.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bragnum Skomakaregården, Kållegården, Lars Fris- eller Skattegården, Lekåsa Prästebolet och Kvistegården m.fl. i Lekåsa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos fru Signe Carlsson, Bragnum Kållegården, fredagen den 24 juli 1936 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 3 juli 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst vid för Lekåsa och B. Åsaka förs. gemensam gudstjänst i B. Åsaka sockens kyrka den 5 juli 1936 betygas:

P. Alfr. Andreæ

Kyrkoherde.

Bilaga C.

SKARABORGS LÄNS TIDNING.

Lantbruksingenjören Herr Ernst Öfverholm

S k a r a.

1936

juli 7 Kung. ang. syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Bragnum Skomakareg. m.fl.

12:60

Kronor 12:60

Bilaga D.

Underrättelser.

beträffande sammanträde den 24 juli 1936 avsända den 3 juli 1936

till följande sakägare:

Kungl. Maj:ts Befallningshavande angående Lekåsa Prästebolet 2^1 och

Bragnum Skomakaregården 2^1

Arrendator Erik Jonsson, Prästgården, Lekåsa

Kronoarrendator Hugo Jonsson, Bragnum, "

Skiftesgodemannen Per Oskar Andreasson, St. Svenstorp, Essunga

" Karl L. Thidéén, Jonslund, "

Fru Signe Carlsson, Kållegården, Lekåsa

Ellen Kristina Berg, " , "

Otto Löfgren, Kvistegården, "

Axel Olsson, Skattegården, "

C.A. Pettersson, " , "

Arvid Carlsson, " , "

Johan Karlsson, " , "

Anna Skatt, " , "

Gustaf Augustsson, " , "

Adolf Svantesson, Kvistegården, "

Hilda Svantesson, " "

Arrendator Terner, Bragnums by, "

Barne Härads vägstyrelse.

Skara den 3 juli 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Ödegården, Kvistegården m.fl. fastigheter i Lekåsa socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Lekåsa den 15 maj 1936.

Axel Olsson,	Skattegården
Arvid Carlsson,	D:o
C.A. Pettersson,	D:o.

Att förestående föreningshandling blivit uppläst vid sammanträde den 24 juli 1936 och att ifrågavarande personer därvid vidhöllo sina namnunderskrifter intygas

i tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

P.O. Andreasson, Carl L. Thidéén.
Biträdande gode män.

Bilaga F[1].

Protokoll fört vid extra pastoratsstämma med Essunga pastorats alla församlingar i kommunalrummet måndagen den 20 juli 1936.

§ 1.

Till ombud för Essunga pastorat att närvara vid sammanträde hos fru Signe Karlsson, Bragnum Kållegården, fredagen d. 24 juli kl. 10 f.m. då syneförrättning hålles angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande bl.a. Lekåsa Prästebolet, Lekåsa socken, valdes kyrkovärden, nämndemannen E.R. Larsson, Ödeg., Essunga församling.

Att så förekommit betygas

P.Alfr. Andreæ.

Justerat:

Eric Vettergren, Nils Berg.

Rätt avskrivet styrkes

å tjänstens vägnar:

P. Alfr. Andreæ.

Bilaga F 2.

Fullmakt

för kronoarrendator Hugo Jonsson, Bragnum Skomakaregården, Lekåsa, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bragnum Skomakaregården, Kållegården, Lars Fris- eller Skattegården, Lekåsa Prästebolet och Kvistegården m.fl. i Lekåsa socken, som är utsatt att hållas hos fru Signe Karlsson, Bragnum Kållegården, fredagen den 24 juli 1936 klockan 10, bevaka kronoegendomen 3/6 mantal Bragnum nr 2 Skomakaregårdens rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 14/7 1936

Bertil Ekberg.
Domänintendent .

Bevittnas:
Carl Dahlberg Signe Rylander

Bilaga F 3.

Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med delägarna i det skiftesområde som omfattar hela Lekåsa socken samt Hedens by i Barne Åsaka socken, i Lekåsa folkskola den 27 mars 1934.

§ 9.

Till ordförande i styrelsen, som jämväl fungerar som sysslo-man, utsågs Albin Nohlquist, Häradsberget samt till ledamöter, C.A. Pettersson, Skattegården och Hugo Jonsson, Skomakaregården.

Till deras suppleanter valdes Alfred Wig, Bajaregården och

Linus Gustafsson, Häradsberget.

Som ovan.

Herman Svantesson.
Tillförord. ordf.

Justerat:

Joel Andersson. Axel Landkvist.

Rätt avskrivet betygar

A. Nohlquist.

Bilaga F 4.

FULLMAKT

för min man, Frans Berg, att vid sammanträde den 24 dennes angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källegården m.fl. hemman i Lekåsa socken, föra min talan och bevaka min rätt, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Källegården Lekåsa den 23 juli 1936.

Ellen Berg.

Bevittnas:

Signe Carlsson

Sven Carlsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Lekåsa socken		
3/8	2¹		Bragnum Skomakareg.	Kvarn	
				arr. Hugo Jonsson	
				åker, förbättras ej	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				imp.	7
				"	8
				väg	9
				Summa	
9/200	6¹⁴		Bragnum Källegården	Fru Signe Carlsson	
				åker, mylla på lerbl. mo	10
				" "	11
				" "	12
				" ", förb. delvis ej	13
				" ", förb. ej	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				Summa	
1/40	6¹⁵		Bragnum Källegården	Ellen Kristina Berg	
				åker, mylla på lerbl. mo	18
				" "	19
				väg	20
				åker, ", förb. delvis ej	21
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							14									
							23									
							42									
							11									
							22									
							14									
							05									
							02									
							02									
						1	35									
	34							440	149	60	800	272	-	360	122	40
	36							370	133	20	800	288	-	430	154	80
	41							520	213	20	800	328	-	280	114	80
	15						10	480	72	-	800	120	-	320	48	-
							10									
	14							560	78	40	800	112	-	240	33	60
	21							640	134	40	800	168	-	160	33	60
	30							480	144	-	800	240	-	320	96	-
1	91						20		924	80		1528	-		603	20
	37							400	148	-	800	296	-	400	148	-
	44							400	176	-	800	352	-	400	176	-
							01									
	11						13	480	52	80	806	88		320	35	20
	92						14		376	80		736			359	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/36	125		Bragnum Lars Fris - eller Skattegården	Ellen Kristina Berg	
				åker, mylla på lerbl. mo	22
				" "	23
				Summa	
1/8	16		Do	Gustaf Augustsson	
				åker, mylla på lerbl. mo	24
				Summa	
1/24	13		Do	Arvid Carlsson	
				åker, mylla på lerbl. mo	25b
				" "	27b
				" "	29b
				Summa	
1/12	12		Do	Arvid Carlsson	
				åker, mylla på lerbl. mo	25a
				" "	26
				" "	27a
				äng	28
				åker, mylla på lerbl. mo	29a
				Summa	
3/32	122		Do	Axel Olsson	
				åker, mylla på lerbl. mo	30
				" "	31
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52							270	192	40	800	416	–	430	223	60
	85							480	408	–	800	680	–	320	272	–
1	37								600	40		1096	–		495	60
1	18							300	354	–	800	944	–	500	590	–
1	18								354	–		944	–		590	–
	50							370	185	–	800	400	–	430	215	–
	09							600	54	–	800	72	–	200	18	–
	18							300	54	–	800	144	–	500	90	–
	77								293	–		616	–		323	–
	32							190	60	80	~~800~~ 670	214	40	480	153	60
	42							190	79	80	~~800~~ 670	281	40	480	201	60
	59							250	147	50	~~800~~ 730	430	70	480	283	20
			63					10		30	~~600~~ 220	6	60	210	6	30
	13							370	48	10	800	104	–	430	55	90
1	46		03						336	50		1037	10		700	60
	14							370	51	80	800	112	–	430	60	20
1	72							340	584	80	800	1376	–	460	791	20
1	86								636	60		1488	–		851	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	123		Bragnum Lars Iris - eller Skallegården	Carl David Pettersson	
				åker, mylla på lerbl. mr	32
				väg	33
				Summa	
1/32	120		Do	Carl David Pettersson	
				åker, mylla på lerbl. mr	34
				Summa	
1/32	112		Do	Anna Skytt	
				åker, mylla på lerbl. mr	35a
				Summa	
1/32	113		Do	Anna Skytt	
				åker, mylla på lerbl. mr	35b
				Summa	
1/16	19		Do	Johan Edvin Karlsson	
				åker mylla på lerbl. mr	36
				Summa	
1/24	312		Lekåsa Kvistegården	Adolf Svanlessons sterbhus nh Hilda Svanlesson	
				åker, mylla på lerbl. mr	37
				"	38
				"	39
				väg	40
				åker, mylla på lerbl. mr	41
				" "	42
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05						03	400	420	–	800	840	–	400	420	–
1	05						03		420	–		840	–		420	–
	22							560	123	20	800	176	–	240	52	80
	22								123	20		176	–		52	80
	24							520	124	80	800	192	–	280	67	20
	24								124	80		192	–		67	20
	27							480	129	60	800	216	–	320	86	40
	27								129	60		216	–		86	40
	63							300	189	–	800	504	–	500	315	–
	63								189	–		504	–		315	–
	34							300	102	–	800	272	–	500	170	–
	45							340	153	–	800	360	–	460	207	–
	37							400	148	–	800	296	–	400	148	–
							04									
	05							600	30	–	800	40	–	200	10	–
	10							560	56	–	800	80	–	240	24	–
1	31						04		489	–		1048	–		559	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				åker, mylla på lerbl. mo	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				Summa	
ars	3"		Lekåsa Kvistegården	Otto Löfgren	
				åker, mylla på lerbl. mo	48
				löml, "	49
				Summa	
1/24	313		Do	Otto Löfgren	
				åker, mylla på lerbl. mo	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				Summa	
1	2'		Lekåsa Räslebolet	Eckl. löneboställe	
				arr. Erik Jonsson	
				åker, mylla på lerbl. mo	56
				" "	57
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	31						04		489	–		1048	–		559	–
	17							560	95	20	800	136	–	240	40	80
	08							560	44	80	800	64	–	240	19	20
	06							560	33	60	800	48	–	240	14	40
	13							560	72	80	800	104	–	240	31	20
1	07							560	599	20	800	856	–	240	256	80
2	82						04		1334	60		2256	–		921	40
	97							400	388	–	800	776	–	400	388	–
	05							700	35	–	800	40	–	100	5	–
1	02								423	–		816	–		393	–
	82							560	459	20	800	656	–	240	196	80
	48							670	321	60	800	384	–	130	62	40
	24							700	168	–	800	192	–	100	24	–
	05							730	36	50	800	40	–	70	3	50
	09							640	57	60	800	72	–	160	14	40
	15							640	96	–	800	120	–	160	24	–
1	83								1138	90		1464	–		325	10
	07							750	52	50	800	56	–	50	3	50
	96							480	460	80	800	768	–	320	307	20
1	03								573	30		824	–		310	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Samf			Lekåsa sockens kyrkojord		
				arr. August Terner	
				åker, mylla på lerbl. mo	58
				" "	59
				Summa	
Samf			Lekåsa sockens skolhustomt		
				arr. August Terner	
				åker, mylla på lerbl. mo	60
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49							280	137	20	800	392	–	520	254	80
	95							370	351	50	800	760	–	430	408	50
1	44								488	70		1152	–		663	30
	27							670	180	90	800	216	–	130	35	10
	27								180	90		216	–		35	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för norra samfälligheten		
			Lekåsa socken		
			Bragnum Skomakaregården		
3/8	2¹			Kronan, arr. Hugo Jonsson	1-9
			Bragnum Källegården:		
9/200	6¹⁴			Signe Carlsson	10-14
1/40	6¹⁵			Ellen Kristina Berg	18-21
			Bragnum Lars Fris- eller Skallegården:		
1/36	1²⁵			Ellen Kristina Berg	22-23
1/8	1⁶			Gustaf Augustsson	24
1/24	1³			Arvid Carlsson	29b
1/12	1²			D:sme	29a
3/32	1²²			Axel Olsson	30-31
3/32	1²³			Carl Arvid Pettersson	32-33
1/32	1²⁰			D:sme	34
1/32	1¹²			Anna Skall	35a
1/32	1¹³			D:sma	35b
1/16	1⁹			Johan Edvin Karlsson	36
			Lekåsa Kvistgården:		
	3¹²			Adolf Svanlessons sterbhus och Hilda Svanlesson	37-40
	3¹³			Otto Löfgren	53-55
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	35									
1	26	v					20		568	–		1008	–		440	–
	92	v					14		376	80		736	–		359	20
1	37	v							600	40		1096	–		495	60
1	18	v							354	–		944	–		590	–
	18	v							54	–		144	–		90	–
	13	v							48	10		104	–		55	90
1	86	v							636	60		1488	–		851	40
1	05	v					03		420	–		840	–		420	–
	22	v							123	20		176	–	(9)	52	80
	24	v							124	80		192	–		67	20
	27	v							129	60		216	–		86	40
	63	v							189	–		504	–		315	–
1	16						04		403	–		928	–		525	–
	29								190	10		232	–		41	90
10	76					1	76		4217	60		8608	–		4390	40
10	54														4337	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för södra samfälligheten		
			Lekåsa socken		
			Bragnum Källegården:		
9/200	6 14			v Signe Carlsson	15-17
			Bragnum Lars Eris - eller Skattegården:		
1/24	13			v Arvid Carlsson	25b,27b
1/12	12			v D:sme	25a-28
			Lekåsa Kristegården:		
1/24	312			v Adolf Svantessons sterbhus och	
				v Hilda Svantesson	41-47
avs.	3 11			v Otto Löfgren	48-49
1/24	3 13			v D:sme	50-52
1	2 1		Lekåsa Prästbolet	v Eckl. Löneboställe	
				arr. Erik Jonsson	56-57
Samf.			Lekåsa sockens kyrkojord		
				arr. August Terner	58-59
Samf.			Lekåsa sockens skolhustomt		
				arr. August Terner	60
				Summa	
			Sammandrag för hela föreläget		
			Norra samfälligheten		
			Södra samfälligheten		
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65	✓							356	80		520	–		163	20 ✓
	59	✓							239	–		472	–		233	– ✓
1	33	✓	03	✓					288	40		933	10		644	70 ✓
1	66	✓							931	60		1328	–		396	40 ✓
1	02	✓							423	–		816	–		393	– ✓
1	54								948	80		1232	–		283	20 ✓
1	03	✓							513	30		824	–		310	70 ✓
1	44	✓							488	70		1152	–	j	663	30 ✓
	27	✓							180	90		216	–	0	35	10 ✓
9	53	✓	03						4370	50		7493	10		3122	60
7	82		✓												2424	20
10	76	✓				1	76		4217	60		8608	–		4390	40 ✓
9	53	✓	03						4370	50		7493	10		3122	60 ✓
20	29		03			1	76		8588	10		16101	10		7513	– ✓
		✓	✓												6761	80

Sekåsa, den 31 juli 1936

Ernst Åverholm
Statens c. lantbruksingenjör.

P. O. Andreasson
Carl L. Thidéen
Biträdande gröde män.

Bilaga H.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten								
0-7+15	715	**Sträckan a-b** /öppet dike/								
0-7+7	707	Schaktning av lera och mo med enst. sten a=4.0 m.	1560 m³	0.65			1014 --			
2+36	-	Rörtrumma b=0.8 m.					170 -			
7+7-14		Trumma för landsväg under ombyggnad, bekostas helt av Barne härads vägdistrikt.								
7+15		Bassäng vid inloppet till landsvägstrumman, dels för vatten från täckta ledningen b-e¹, dels för vatten från öppna diket b-b¹, i enl. med ritning.					130 -		1314 -	
		Tillägges c:a 10 %							136 -	
							Summa		1450 -	
14-15+8	108	**Sträckan b-e¹** /täckt ledning/								
		21" cementrör	m. 108	6.50			702 -			
		Grävning, läggning och återfyllning	m. 108	3.-			324 -			
15+8		Bassäng i enlighet med ritning					180 -		1206 -	
		Tillägges c:a 10 %							124 -	
									1330 -	
		Härav ålägges Barne härads vägdistrikt att erlägga							420 -	
							Summa		910 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
15^{+8}-20^{+62}	554	Sträckan e^{1}-e-f /komb. öppet och täckt/								
15^{+8}-16^{+85}	177	10" cementrör m.	177	2.10	371	70				
16^{+85}-20^{+62}	377	8" tegelrör m.	377	1.50	565	50	937	20		
15^{+8}-16^{+85}	177	Grävning, läggning och								
		återfyllning m m.	177	0.35	61	95				
16^{+85}-18^{+18}	133	D:o , d:o m.	133	0.55	73	15				
18^{+18}-31	13	D:o , D:o m.	13	1.00	13	-				
18^{+31}-20^{+62}	231	D:o , d:o m.	231	0.55	127	05	275	15		
16+85, 17+37, 17+95, 19+25, 20+62		Brunn, typ C. st.	5	35:-			175	-		
		Öppna diket:								
16^{+85}-20^{+62}	377	Schaktning av lerbl. mo								
		med enst. sten m^3.	170	0.70			119	-		
15^{+8}-20^{+62}	554	Tillstampning och juste-								
		ring av botten m.	554	0.15			83	10		
19+21-24, 20+4-7		Ersättning för ombyggnad								
		av ägobroar st.	2	25:-			50	-	1639	45
		Tillägges c:a 10 %							160	55
							Summa		1800	-
21-22^{+4}	104	Sträckan e-g /täckt ledning/								
		6" tegelrör m.	104	0.95			98	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	104	0.30			31	20		
22^{+4}		Brunn, typ A st.	1	35:-			35	-	165	-
		Tillägges c:a 10 %							15	-
							Summa		180	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för norra samfälligheten.								
	715	Sträckan a-b							1450	-
	108	" b-e^1							910	-
	554	" e^1-e-f							1800	-
	104	" e-g							180	-
	1481						Summa		4340	-
		Södra samfälligheten								
$8^{+24}_{-9^{+27}}$	103	Sträckan b^1-c /komb. öppet och täckt/								
$8^{+65}_{-9^{+27}}$	62	12" cementrör m.	62	2.60			161	20		
$8^{+65}_{-9^{+27}}$	62	Grävning, läggning och återfyllning m.	62	0.75			46	50		
8^{+65}		Kringmurning av rörutlopp st.	1				40	-		
9^{+27}		Brunn, typ C. st.	1				35	-		
$8^{+24}_{-8^{+65}}$	41	Schaktning för öppet dike m^3.	80	1.-			80	-		
$8^{+65}_{-9^{+27}}$	62	Tillstampning och justering av flodvattendikets botten samt schaktning för dess slänter m.	62	0.40			24	80	387	50
		Tillägges c:a 10 %							32	50
							Summa		420	-
$23-23^{+45}$	45	Sträckan c-h /täckt ledning/								
		6" tegelrör m.	42	0.95			39	90		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	42	0.30			12	60		
23^{+45}		Brunn, typ A. st.	1				35	-	87	50
		Tillägges 6:a 10 %							12	50
							Summa		100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
9^{+27}-10^{+24}	97	Sträckan c-c^1 /komb täckt och öppet/								
		12" cementrör m.	97	2.60			252	20		
9^{+27}-10^{+6}	79	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	79	0.75	59	25				
10^{+6}-13	7	D:o , d:o "	7	5.-	35	-				
10^{+13}-24	11	D:o , d:o "	11	1.-	11	-	105	25		
9^{+85}, 10^{+24}		Brunn, typ C. st.	2	35:-			70	-		
10^{+22}		Ersättning för ombyggnad								
		av ägobro					25	-		
9^{+27}-10^{+24}	97	Tillstampning och juste-								
		ring av flodvattendikets								
		botten samt schaktning								
		för dess släntер m.	97	0.40			38	80	491	25
		Tillägges c:a 10 %							48	75
							Summa		540	-
10^{+24}-13^{+76}	352	Sträckan c^1-d /täckt ledning/								
10^{+24}-12^{+33}	209	12" cementrör m.	209	2.60	543	40				
12^{+33}-13^{+36}	103	10" " "	103	2.10	216	30				
13^{+36}-13^{+76}	40	9" " "	40	1.65	66	-	825	70		
10^{+24}-11	76	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	76	1.00	76	-				
11-11^{+10}	10	D:o , d:o "	10	1.25	12	50				
11^{+10}-25	15	D:o , d:o "	15	2:-	30	-				
11^{+25}-64	39	D:o , d:o "	39	5:-	195	-				
11^{+64}-12^{+33}	69	D:o , d:o "	69	0.50	34	50				
12^{+33}-72	39	D:o , d:o "	39	0.95	37	05				
12^{+72}-13^{+36}	64	D:o , d:o "	64	0.35	22	40				
13^{+36}-76	40	D:o ,dd:o "	40	0.70	28	-	435	45		
12^{+33} / 13^{+36} / 13^{+76}		Brunn, typ A. st.	3	35:-			105	-	1366	15
		Tillägges c:a 10 %							133	85
							Summa		1500	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
25-25+72	72	Sträckan c^1-i /komb. täckt och öppet/								
		6" tegelrör m.	72	0.95			68	40		
		Grävning., läggning och								
		återfyllning m.	72	0.20			14	40		
		Tillstampning och juste-								
		ring av flodvattendikets								
		botten samt grävning för								
		dess slänter m.	72	0.20			14	40		
25+72		Brunn, typ C. st.	1	35:-			35	-	132	20
		Tillägges c:a 10 %							7	80
							Summa		140	-
		Sammandrag för södra samfälligheten.								
	103	Sträckan b^1-c							420	-
	45	" c-h							100	-
	97	" c-c^1							540	-
	352	" c^1-d							1500	-
	72	" c^1-i							140	-
	669						Summa		2700	-
		Sammandrag för hela företaget								
	1481	Norra samfällighete n							4340	-
	669	Södra samfälligheten							2700	-
	2150						Totalsumma		7040	-

Lekåsa den 31 juli 1936.

Ernst Öfverholm.

Bilaga I.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfällighetens				
			Lekåsa socken				
			Bragnum Kållegården:				
9/200	6 14		Signe Carlsson	sök.	10-14		
1/40	6 15		Ellen Kristina Berg	sök.	18-21		
			Bragnum Lars Fris- eller Skattegården:				
1/36	1 25		Ellen Kristina Berg	sök.	22-23		
1/8	1 6		Gustaf Augustsson		24		
1/24	1 3		Arvid Carlsson	sök.	29b		
1/12	1 2		D:sme	sök.	29a		
3/32	1 22		Axel Olsson	sök.	30-31		
3/32	1 23		Carl Arvid Pettersson	sök.	32-33		
1/32	1 20		D:sme	sök.	34		
1/32	1 12		Anna Skatt		35a		
1/32	1 13		D:sma		35b		
1/16	1 9		Johan Edvin Karlsson		36		
			Lekåsa Kvistegården:				
1/24	3 12		Adolf Svantessons stbhs o. Hilda Svamtesson		37-40		
1/24	3 13		Otto Löfgren	sök.	53-55		
							Summa

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
440.-						434.95	10.022	35.48		l
359.20						355.06	8.181	28.96		l
495.60						489.94	11.289	39.97		l
590.-						583.25	13.439	47.58		l
90.-						88.93	2.049	7.25		l
55.90						55.25	1.273	4.51		l
851.40						841.61	19.392	68.65		l
420.-						415.16	9.566	33.87		l
52.80						52.21	1.203	4.26		l
67.20						66.45	1.531	5.42		l
86.40						85.41	1.968	6.97		l
315.-						311.40	7.175	25.40		l
525.-						518.98	11.958	42.34		l
41.90						41.40	0.954	3.38		l
4390.40						4340.-	100.000	354.04		61.65
							98,797			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra samfälligheten				
			Lekåsa socken.				
			Bragnum Kållegården:				
9/200	6 14		Signe Carlsson	sök.	15,16		
9/200	6 14		D:sma	sök.	17		
			Bragnum Lars Fris- eller Skatteg:n:				
1/24	1 3		Arvid Carlsson	sök.	25b-27b		
1/12	1 2		D:sme	sök.	25a,26,27a,28		
			Lekåsa Kvistegården:				
1/24	3 12		Adolf Svantessons stbhs				
			och Hilda Svantesson		41-47		
avs.	3 11		Otto Löfgren	sök.	48-49		
1/24	3 13		D:sme	sök.	50-52		
1	2 1		Lekåsa Prästebolet, Eckl. löne-				
			boställe, arr. Erik Jonsson		56-57		
Samf.			Lekåsa sockens kyrkojord				
			arr. August Terner		58-59		
Samf.			Lekåsa sockens skolhustomt				
			arr. August Terner		60		
							Summa
			Sammandrag för hela företaget				
			Norra samfälligheten				
			Södra samfälligheten				
							Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% av fördagats gemen-samma kostnader
	Avd. 1	Avd. 2				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	b^1-c-h	c-c^1-d och c^1-i								
67.20	36.98					36.98	1.370	3.02		1
96.-		96.29				96.29	3.559	7.84		1
233.-	128.22					128.22	4.749	10.46		1
644.70	354.80					354.80	13.141	28.94		1
396.40		396.40				396.40	14.697	32.37		1
393.-		394.17				394.17	14.571	32.09		1
283.20		284.04				284.04	10.500	23.12		1
310.70		310.70				310.70	11.520	25.37		1
663.30		663.30				663.30	24.592	54.16		1
- 35.10		35.10				35.10	1.301	2.86		1
3122.60	520.-	2180.-				2700.-	100.000	220.23		38.35
							74,107 ✓			
4390.40						4340.-		354.04		61.65
3122.60						2700.-		220.23		38.35
7513.-						7040.-		574.27		100.00

Lekåda den 31 juli 1936.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

P.O. Andreasson Carl L. Thidéén

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000.



Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Bragnum Kållegården /Ödegården/ m.fl. hemman i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget nordväst om Lekåsa kyrka inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet är utmärkt med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser läggning av täckta ledningar genom och uppgrävning av öppna avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, bör enligt synemännens mening hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfatter syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a-b-e^1-e-f, e-g, b^1-c-c^1-d, c-h och c^1-i.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Skaraborgs län förordnande den 30 november 1935 har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje utom i fråga om kombination med öppen dikning, då de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

4. Dikenas dimensioner.

Det öppna avloppets, a-b, nederbördsområde är vid utloppet i Spångabäcken 175 hektar. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av de marker, som tillhöra sökandena. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m. och sidolutningen till 1:1.5.

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omar-

betade formel, varvid konstanten "k" satts till 60. Dimensionerna hava, då de täckta ledningarna anläggas i kombination med öppen dikning, bestämts så, att ledningarna förmå avbörda en vattenmängd av 0.2 seklit./har, vilket under normala förhållanden torde vara tillfyllest under vegetationsperioden. Övriga täckta ledningar hava ansetts böra dimensioneras för en avrinning av 1,5 liter per sekund och hektar.

Vattensamlingsområdet för de olika dikessträckorna har direkt inmätts och delvis uttagits å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	e^1	73 hektar	vid punkt	c	77 hektar
	16+85	72 "		9+85	73 "
	e	68 "		c^1	72 "
	17+95	63 "		12+33	21 "
	19+25	62 "		13+36	15 "
	f	60 "		d	10.5 "
	g	3 "		h	3.8 "
	b	152 "		i	50 "

5. Broar och trummor.

Företaget berör vid punkt b allmän väg, som nu är under ombyggnad. I samband härmed skall den befintliga vägtrumman ändras. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 8 och 13 åligger det vägstyrelsen att utföra och bekosta trummans omläggning. Trummans genomloppsöppning skall i fråga om rörledning vara 1 meter i diameter. Trummans botten får ligga högst +4.17 m. över företagets jämförelseplan.

Företaget medför byggandet av en ägovägstrumma i öppna diket

genom Bragnum Skomakaregårdens mark. Till denna trumma, som skall utföras av cementrör med 80 cm. inre diameter, finnes förslagsritning upprättad.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall icke utgå och icke heller ersättning för mark, som tages i anspråk för avlopps breddning. Ersättning skall för ombyggnad av ägobroar utgå till ägaren av

3/32 mtl. Skattegården 1^{22} med 25:- kronor,

1/24 mtl. Kvistegården 3^{12} med 50:- kronor.

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7040:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Vid beräknandet av dessa kostnader har avdrag gjorts med 420:- kronor, vilket belopp Barne härads vägdistrikt ålägges att erlägga till företaget såsom andel i kostnaderna för täckt ledning utefter landsvägen på sträckan b - e^1.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.C/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom före-

tagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av dikenas läge uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av "Norra samfälligheten" i olika avdelningar förefinnes ej. Synemännen hava undersökt huruvida "Södra samfälligheten" skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela samfälligheten	3122:60	2700:--	0.8646640
b^1-c-h	944:90	520:--	0.5503227
c-c^1-d och c-i	2177:70	2180:--	1.0010561

Av denna utredning framgår, att samfälligheten skall indelas i två förberedande av-delningar, av vilka

avdelning 1 omfattar dikessträckan b^1-c-h och

avdelning 2 omfattar dikessträckorna c-c^1-d och c-i.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas, samt med ~~med~~ iakttagande av bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej sökt företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Kostnadsfördelningslängden /Bil. I/ angiver vars och ens deltagnings-

skyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

10. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

att innan arbetet påbörjas skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas.

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning,

att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att arbetena böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelserna i detta utlåtande bör upprättas. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet,

att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och

avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn.

Underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åliggande äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen

redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lekåsa den 31 juli 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

P.O. Andreasson, Carl L. Thidéén.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 50, likhet med originalen bestyrkes

i tjänsten:

Ernst Öfverholm

7/5 37

FÖRTECKNING

över de av Ödegårdens dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

	Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Delägare
			Skaraborgs län	
			Lekåsa socken	
✓	1/12 ·	1^{2}	Bragnum Lars Fris- eller Skattegården	Arvid Carlsson
✓	1/24 ·	1^{3}	"	D:sme
✓	1/8	1^{6}	"	Gustav Augustson
✓	1/16	1^{9}	"	Johan Edvin Karlsson
✓	1/32	1^{12}	"	Anna Skatt
✓	1/32	1^{13}	"	D:sma
–	~~1/32~~	~~1^{20}~~	"	~~Carl Arvid Pettersson~~
✓	3/32	1^{22}	"	Axel Olsson
✓	3/32 ·	1^{23}	"	Carl Arvid Pettersson
✓	1/36 ·	1^{25}	"	Ellen Kristina Berg
✓	29/200	6^{14}	Bragnum Källegården	Signe Carlsson
✓	1/40 ·	6^{15}	"	Ellen Kristina Berg
✓	1	2^{1}	Lekåsa Prästebolet	Eckl. löneboställe arr.: Erik Jonsson
✓	avs.	3^{11}	Lekåsa Kvistegården	Otto Löfgren
✓	1/24	3^{12}	"	Adolf Svantessons stbh. och Hilda Svantesson
✓	1/24 ·	3^{13}	"	Otto Löfgren

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

✓

Strykningen med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

E. V.

DIARIE N:r 18629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1937

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som C. A. Pettersson, Hans Berg och Erik Jonsson

genom ett av dem den 15 oktober 1937 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" i Lekåsa socken av SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 7 maj 1937 beviljat dels *lån* med 3.310 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 3.630 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för ~~båda~~ alla och ~~båda~~ alla för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Lekåsa den 15 okt. 1937

Axel Olsson
29. 1/8 Lekås. Brygn. Skölleg. 1.22

~~Erik Jonsson~~

Signe Carlsson
29/200 Brygn. Källeg. 6.14

Otto Löfgren
1/24 Lekås. Kvisth. 3.10.3.13

Arvid Carlsson
1/8. Brygn. Skölleg. 1/2 o. 1/3

Gustav Augustsson
25/144 1/6

Att Axel Olsson, Otto Löfgren Arvid

Karlsson, Gustaf Augustsson och
Signe Karlsson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Hilda Svantesson — Mårten Svenson

Adress Lekåsa — Adress Lekåsa

Vederhäftighetsintyg:

Att Signe Karlsson, Axel Olsson, Arvid Karlsson, Gustaf Augustsson och Otto Löfgren var för sig anses fullt vederhätiga för den förbindelse de sig här ova iklätt; betygar. Vara den 16 oktober 1937.

t.f.landsfiskal.

Med stöd av Kungl. brevet den ..... godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den ..... 19 .....

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
72735

1937 den 8 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företag:"Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Lån 3.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 7 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Lekåsa socken.			
Bragnum Lars Frisell eller Skattegården	1/12	1 2	Arvid Carlsson
d:o d:o	1/24	1 3	Densamme
d:o d:o	1/8	1 6	Gustav Augustsson
d:o d:o	1/16	1 9	Johan Edvin Karlsson
d:o d:o	1/32	1 12	Anna Skatt
d:o d:o	1/32	1 13	Densamma
d:o d:o	3/32	1 22	Axel Olsson
d:o d:o	3/32	1 23	Carl Arvid Pettersson
d:o d:o	1/36	1 25	Ellen Kristina Berg
Bragnum Kållegården	29/200	6 14	Signe Carlsson
d:o d:o	1/40	6 15	Ellen Kristina Berg
Lekåsa Prästebolet	1	2 1	Ecklesiastikt löneboställe arr.Erik Jonsson
d:o Kvistegården	avs.	3 11	Otto Löfgren
d:o d:o	1/24	3 12	Adolf Svanteessons sterbhus och Hilda Svantesson
d:o d:o	1/24	3 13	Otto Löfgren

Stockholm den 8 november 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

370/37 Godk. 8/11 1937

DIARIE N:r 18630
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1937

BEVIS

över verkställd avsyning av Ödegårdens dikningsföretag av år 19 36 i Lekåsa socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 maj 19 37

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.630

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.310

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 38

Arbetsstyrelsens ordf.: Kommunalnämndsordf. C.A. Pettersson, Skattegården, Lekåsa.

Vid av undertecknad den 27 oktober 1937 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Norra samfällighetens kostnader hava blivit obetydligt lägre än de beräknade.

Södra samfällighetens kostnader hava överstigit de beräknade.

Skara den 28 oktober 1937

Statens e. lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

R 3★0662

DIARIE N:r 18629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1937

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Ödegårdens dikningsföretag av år 1936

i Lekåsa socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 maj 1937 fastställd till
återrättelse vid detsamma förvarade.
Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.
Protokollet i tjänsten:
Ernst Öjerholm

B E T Ä N K A N D E

angående Ödegårdens dikningsföretag av år 1936 i Lekåsa socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 31 juli 1936, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

a./ Norra samfälligheten

Åker 10.76 hektar

b./ Södra samfälligheten

	Hela området	Låntagarnas andel
Åker	9.53 hektar	7.82 hektar
Annan mark	0.03 "	0.03 "
	Summa 9.56 hektar	Summa 7.85 hektar

Lånesökande.

Samtliga delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Av företaget beröres exkl. lönebostället 1 mtl. Lekåsa Prästebolet 2^{1}. Arrendatorn av sagda löneboställe har undertecknat föreningsskrivelsen angående, bland annat, sökande av lån från statens avdikningslånefond. Skara Stiftsnämnd har genom påskrift å föreningshandlingen den 31 oktober 1936 godkänt nämnda av arrendatorn vidtagna åtgärd.

Ordföranden i Lekåsa bysamfällighet A. Nohlqvist söker lån till bysamfällighetens andelar för Lekåsa kyrko- och skoljord i kostnaderna för södra samfälligheten. Då enligt gällande bestämmelser lån till dessa andelar icke torde kunna beviljas, kan lånet ifråga icke tillstyrkas.

Kostnad.

a./ Norra samfälligheten.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 4340:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 354:04

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 88:01

Summa 4782:05

b./ Södra samfälligheten.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 2700:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 220:23

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 54:74

Summa 2974:97

Härav kommer på låntagarnas del 74.107 % eller kronor 2204:66

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats sålunda:

a./ Norra samfälligheten: kronor 4390:40

b./ Södra samfälligheten: kronor 3122:60, varav

på låntagarnas del kronor 2424:20

Anslags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för norra samfälligheten = 1.09, för södra samfälligheten = 0.95.

Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för norra samfälligheten ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden,

för södra samfälligheten ett belopp motsvarande 48,25 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 3630 kronor, vilken summa fördelar sig på norra samfälligheten med kronor 2194:83 och på södra samfälligheten med kronor 1435:17.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för hela företaget kunna beräknas ett belopp av 3720 kronor, vilket fördelar sig på norra samfälligheten med kronor 2581:45 och på södra samfälligheten med kronor 1138:55.

Tillstyrkan.

Då det för ett rationellt utnyttjande av den av företaget berörde åkerjorden är ett grundvillkor, att ifrågavarande dikningsarbete utföres, samtidigt som det knappast torde vara att förvänta, att dikningsarbetet skall kunna utföras billigare än vad kostnadsförslaget angiver, får jag tillstyrka de ovan beräknade bidrags- och lånebeloppen till beviljande.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts kommunalnämndsordföranden C.A. Pettersson, Skattegården, Lekåsa.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Flertalet i Norra samfälligheten ingående fastigheter utgöres av småbruk, vilkas ägare för sin utkomst äro beroende av att vinna högsta möjliga avkastning av åkermarken.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.

2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.

3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III, IIIa och IIIb.

4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.

5. Arvodesräkning. Bilaga V.

6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

7. Kopior av plan-, profil-m.fl. ritningar i 3 blad.

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

a./ **Norra samfälligheten.**

Torrläggningsarbetet		4340:-
Syneförrättningen	354:04	
Betänkandet med bilagor	88:01	442:05
	Summa kronor	4782:05

b./ **Södra samfälligheten.**

Torrläggningsarbetet		2700:-
Syneförrättningen	220:23	
Betänkande med bilagor	54:74	274:97
	Summa kronor	2974:97

Norra samfälligheten	4782:05
Södra samfälligheten	2974:97
Totalsumma kronor	7757:02

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Afskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för ifrågavarande företag beräknats till 7.757 kronor 2 öre, varav å lådtagarnas andel 6.939 kronor 18 öre, sedan från delaktighet i länet utredningen förutgående Brajumm Lars Friagården 1/20.

Stockholm den 18 maj 1937.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Ödegårdens dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Delägare
		Skaraborgs län	
		Lekåsa socken	
1/12	1^{2}	Bragnum Lars Fris- eller Skattegården	Arvid Carlsson
1/24	1^{3}	"	D:sme
1/8	1^{6}	"	Gustav Augustson
1/16	1^{9}	"	Johan Edvin Karlsson
1/32	1^{12}	"	Anna Skatt
1/32	1^{13}	"	D:sma
1/32	1^{20}	"	Carl Arvid Pettersson
3/32	1^{22}	"	Axel Olsson
3/32	1^{23}	"	Carl Arvid Pettersson
1/36	1^{25}	"	Ellen Kristina Berg
9/200	6^{14}	Bragnum Kållegården	Signe Carlsson
1/40	6^{15}	"	Ellen Kristina Berg
1	2^{1}	Lekåsa Prästebolet	Eckl. löneboställe arr.: Erik Jonsson
avs.	3^{11}	Lekåsa Kvistegården	Otto Löfgren
1/24	3^{12}	"	Adolf Svantessons stbh. och Hilda Svantesson
1/24	3^{13}	"	Otto Löfgren

Skara i december 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Strykningen med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

E. H.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Ödegårdens dikningsföretag av år 1936 inom Lekåsa socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens andiknings-lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lekåsa den 26 sept. 1936

C.A. Pettersson

Otto Löfgren

Frans Berg
enl. fullmakt /Bilaga IIIa/

A. Nohlqwist

Arvid Larsson

Hilda Svantesson, för egen del samt för Adolf Svantessons sterbhus enl. fullmakt /Bilaga IIIb/

Gustav Augustson

Signe Carlsson

Johan Karlsson

Axel Olsson

Erik Jonsson

Anna Skatt

Bevittnas:

Karl Svensson

Mårten Svenson

Förestående förening godkänd av Skara Stiftsnämnd den 31 oktober 1936,

betygar

Ex officio:

Nils Broström.

Bilaga IIIa.

FULLMAKT

för min man Frans Berg att för undertecknads räkning bemyndiga styrelsen för "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" i Lekåsa socken av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget.

Skattegården, Lekåsa den 2 oktober 1936.

Ellen Berg

Bevittnas:

C.A. Pettersson Oskar Bredberg

Bilaga IIIb.

FULLMAKT

för min dotter Hilda Olivia Svantesson att för undertecknads räkning bemyndiga styrelsen för "Ödegårdens dikningsföretag av år 1936" i Lekåsa socken av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget.

Kvistagården, Lekåsa den 26 sept. 1936.

Maja Stina Andersson.

Bevittnas:

C.A. Pettersson. J.P. Kjellgren

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 31 juli 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Ödegården m.fl. hemman i Lekåsa socken, Skaraborgs län /Ödegårdens dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 oktober 1936.

Einar Weiss

t.f. vattenrättssekreterare.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ödegårdens dikningsföretag av år 1936 i Lekåsa socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av anslags- och lånebelopp	4:- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes, 7 sid. à 3:-kr.	21:- "
Vävkopia av ritningar	66:90 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 57 sidor à 0.55 kr.	31:35 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och exp.	9:- "
Diariebevis med kom. arvode	3:- "
Inhäftning, tre band	3:- "
Summa	142:75 kr.

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Barne Häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 12 december 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 11, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm