



Akt nr:

R-E1a-0663

AU$R-E1a-0663

gr 326

454/37

R 5★0663

DIARIE Nr 17056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av SKARABORGS LÄN

5 nitn. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tolvtusensjuhundraåttio (12.780) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av elvatusenetthundrafyrtio (11.140) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öland den 11 sept 1937.

Gustaf Nordström

agre av 1/1087 mt Öland 2

Att godsägare Gustaf Nordström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adolf Ågren
Adress Skara.

Olof Wilson
Adress Skara

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 14 oktober ***19*** 37.

Erik Lundmark

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Godsägaren Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Eggby.

Ägoslag och areal:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	*hektar*	100,37	98,79
Ständig slåtter- och betesvall	”	-	-
Annan mark	”	1,96	1,96
	Summa hektar	102,33	100,75
Båtnad	*kronor*	26.591:60	26.500:40
Kostnad	”	23.956:99	23.902:85

Medelkostnad per hektar omkring 235 *kronor.*

Relativ kostnad 0,90.

Statsbidrag beräknas till 46,50 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 11.140 *kronor.*

Flertalet delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till 11.114 *kronor* 82 *öre.*

Lån utgår med 12.780 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 5 juni 1937.

Olof Fredholm
föredragande.

1. 1936. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
2036

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

10802/37.

45.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 30 juni 1937 anvisat dels ett ***lån*** av 12.780 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 11.140 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 5 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

8. 35. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123635

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

17056,57/37

Till Godsägaren Gustaf Nordström,
Ölanda egendom,
E g g b y.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 30/6 37 anvisat dels lån med 12.780 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 11.140 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet ***första delen*** med 4.700 kronor, och av statsbidraget ***första delen*** med 4.100 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

./. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 14 oktober 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
K. Sodeberg

7. 1937. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
129937

besiktning

Ölanda torrläg-		36	Istrums, Ledsjö och
Skånings-Åsaka	nar	Skarabergs	
		30 juni	37
		11.140	
		12.780	

39

Godsägare Gustav Nordström, Ölanda egendom,

Eggby.

Vid av undertecknad den 30 september 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av 6:a 5000:- kronor eller omkring 21 procent av det till 23.956:99 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 6 oktober 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning

Ölanda torrläggning Skånings-Åsaka 36 Istrums, Ledsjö och Skaraborgs

30 juni 37

11.140

12.780

14 oktober 1937

39

Godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom,

EGGBY.

Vid av undertecknad den 18 juni 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 10.500 kronor eller omkring 44 procent av det till 23.956:99 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 18 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

besiktning

Ölanda torrläggning och Skånings-Åsaka 36 Istrums, Ledsjö nar Skaraborgs

30 juni 37

11.140

12.780

14 oktober 1937

39

Godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom,

EGGBY.

Vid av undertecknad den 22 augusti 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 18.500 kronor eller omkring 77 procent av det till 23.956:99 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 22 augusti 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 22 augusti 1938 vid A. Perssons cementvarufabrik, Kinne-Vedum, Götene, företagen hållfasthetsprovning av 63 stycken betongrör med en inre diameter av 75 cm., avsedda för Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 befanns, att rören hade en hållfasthet för tryck av 2700 kg. Rören hava en längd av 102 cm. Fordringarna för rören äro att de skola tåla tryck upp till 24 kg. per längdcentimeter. 62 stycken rör kunde sålunda godkännas.

Det antal 75 cm. betongrör, som ytterligare erfordras till företaget, var under tillverkning. Dessa rör må icke levereras förrän de nått en ålder av minst 10 dagar. Då rören äro i färskaste laget, måste de hanteras med den allra största försiktighet.

Skara den 22 augusti 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 14 september 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av dels rörledningen b - 83458 och dels de öppna avloppen a-b-b^1-c, b-c, c-f och d-g i "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" befanns, att sträckorna voro utförda i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Under förutsättning att det öppna avloppet å sträckan d-g, som vid påle 70 var 6 cm. för grunt och vid 70+50 var 4 cm. för grunt, fördjupas de erforderliga centimeterna, kunna samtliga sträckor godkännas.

Vid samma dag vid A. Perssons cementvarufabrik i Kinne Vedum företagen hållfasthetsprovning av 9" och 10" cementrör erhöllos följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Brast vid ett tryck av	Höll vid ett tryck av	Erforderligt tryck
9"	80 cm.	28/7 1938	1210 kg.		1200 kg.
9"	"	28/7 1938	1195 "		"
9"	"	3/8 1938	1225 "		"
10"	81 cm.	25/8 1938	1195 kg.		1200 kg.
10"	"	16/8 1938		1270 kg.	"
10"	"	10/8 1938	1150 "		"
10"	"	13/8 1938	1090 "		"

Ett parti 9" cementrör /250 st./ kunde alltså godkännas. Ett parti 10" cementrör /600 st./ kunna, trots att de icke helt uppfylla fordringarna beträffande hållfastheten, godkännas med hänsyn till att rören ännu ej uppnått sex veckors ålder.

Skara den 17 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 19 oktober 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av dels rörledningen 83458 - f - g och dels avloppet c - d - e i "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" befanns, att sträckorna voro utförda i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och således kunde godkännas.

Skara den 21 oktober 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning

Ölanda och Skånings-Åsaka torrläggnar Skaraborgs Istrums, Ledsjö

36

30 juni 37

11.140

12.780

14 oktober 1937

39

Godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom,

EGGBY.

Vid av undertecknad den 31 oktober 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava, sedan medel reserverats till en första rensning, uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 1 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,Skara.

18444/38

Till

Godsägaren Gustaf Nordström,

Ölanda egendom,

Eggby.

Genom beslut den 30 juni 1937 beviljade Kungl.Maj:t till "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län dels lån med 12.780 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 11.140 kronor från statens avdikningsanslag att utgå på de villkor, som finnas angivna i gällande kungörelser angående ifrågavarande statsunderstöd.

Enligt nämnda villkor åligger det mottagare av lån och statsbidrag, bland annat, att på anfordran av Kungl.Lantbruksstyrelsen förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget.

Bestämmelse om lån- och bidragstagare åvilande skyldighet i nämnda avseende återfinnes jämväl i det kontrakt om arbetets utförande m.m.,som utväxlats mellan Lantbruksstyrelsen och företaget.

Under åberopande av ifrågavarande bestämmelse får Lantbruksstyrelsen, sedan anmälan att företaget blivit slutfört numera hit inkommit, härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända företagets räkenskaper jämte behöriga verifikationer, utvisande företagets verkliga kostnader.

Sedan förevarande ärende blivit av Lantbruksstyrelsen behandlat,komma räkenskaperna jämte verifikationer, i den mån de utgöras av originalakter, att till vederbörande återställas.

Stockholm den 5 november 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ljungqvist

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 5 november 1938 till godsägaren Gustaf Nordström, Ölanda, Eggby, angående "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län får jag härmed på uppdrag av godsägare Nordström och med stöd av för mig företedda verifikationer vördsamt översända följande sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningsarvode	913:56
Godemansarvode	42:880
Hantlangning vid fältundersökningarna	121:--
Betänkande angående statsunderstöd	209:744
Vattendomstolsavgift	39:89
Annonser angående entreprenör	42:--
Arbets- och materialkostnader	18100:--
Ränta å utlagt kapital	170:41
Jordersättningar	
för mark till breddning	197:65
för intrång av jordupplag	2590:--
Arbetets ledning	
Styrelseordförandens arvode	150:--
Övriga styrelsemedlemmars arvode	40:--
Lantbruksingenjörens arvode	264:10
Reservfond till en första slamrensning	1067:80
Summa kronor	23948:95

Skara den 10 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

17210
800
18050
50
18100

Herr Godsägare Gustaf Nordström,

Ölanda egendom, Eggby.

En avskrift av sammandrag av företagets kostnader skall insändas till mig, när alla kostnader blivit kända. Sammandraget bör uppställas på ungefär följande sätt.

~~39.89~~		Summa kronor	23948:95
913.56	Synneförrättningsarvode		
42.80	Godemansarvode		
121.—	Hantlangning vid fältundersökningarna		
209.74	Betänkande angående statsunderstöd		
39.89			
~~42.80~~	Annonser angående entreprenör		
18100.—	Arbets- och materialkostnader /entreprenören/		
170:41	Ränta å utlagt kapital		
	Jordersättningar:		
197:65	för mark till breddning	197:65	
2590:—	för intrång av jordupplag	2590:--	
	Arbetets ledning:		
150:—	Styrelseordförandens arvode		
40:—	Övriga styrelseledamöter		
264:10	Lantbruksingenjörens arvode	274:60	
1067.80	Reservfond till en första rensning m.m. /Förvaltas å sparkasseräkning i företagets namn/		
23948.95	Summa kronor	23948:95	

22841.26
1107.69

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 22 juli 1938 vid A. Perssons cementvarufabrik, Kinne Vedum, av tekniska biträdet H. Pettersson företagen hållfasthetsprovning av ett parti om 300 st. 12" cementrör, avsedda för leverans till Ölanda torrläggningsföretag av år 1936, nåddes följande resultat:

Tillverknings-datum	Höll vid ett tryck av	Rörets längd	Erforderligt tryck
4/5 1938	1370 kg.	84 cm.	1344 kg.
17/7 1937	1135 "	70 "	1120 "

Rörpartiet kunde alltså godkännas.

Skara den 23 juli 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

DOMÄNVERKET Avskrift.

Fullmakt

för kronoarrendatorn G. R Hjellström, Gammalskog, att vid det sammanträde, som är utsatt att hållas å Ölanda egendom måndagen den 16. dennes kl. 1,3o e.m. för handläggning av synefförrättning berörande bl.a. avstyckningslotten Munstorp 2^5 i Skånings-Åsaka socken, bevaka kronans rätt och bästa.

Dagsmäs, St. Bjurum den 11. november 1936.


Bertil Ekberg

Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg Joh. Larsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Stenmosse eller Hiöklingen 1', en äng
ons. 1[2] Backängen 3.45.10 hektar {AG. Karlsson Hilla --
ons 1[3], 4.79,76 hektar Johannes Svensson




Fe = stbat tegelsteen onder 1/32 mtl. 18
Fd = " " 1/32 " 17
Fb = " uitlegd für 7/64 mtl. of 12
1e baar sedum steenbats : 1/8 mtl 13 of 1/32 mtl. 14




Åland

Skjärgården

Hudiksvall


Kyrkebro 14
Sanna Fonten
24
Sanna Sven Jonsgården
35


1:1000
12"
H.P. L.E.
12"
24 L.E.
12"
23.1 L.E.
10"
18.8 L.E.
10"
23 L.E.
10"
O.G.I. L.E. pipe make, one kilometer
O.G.I. 1000
15 L.E.
2.3 L.E.
8"
(H Line)
S.P. L.E.
8"
9"
18 L.E.
9"
18 L.E.
Steel
38 km ± 0.65

För För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt första samma grunder, som gälla för avloppens upptagande.

Grenledningarna få ej inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn.

underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila dem eller den, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens

ägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kantekanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,

varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller andra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. <u>Framtida underhållet.</u>

besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ölanda den 16 november 1936.

kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillhållande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti kap.3 22§ vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid besvären Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden (Bil. L.) angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen, skall innan arbetet påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettionio (39) kronor 89 öre, motsvarande en krona och 50 öre för varje tusen kronor av företagets förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62§ vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i dettadetta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entrepenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för del-

loppens färdigställande till 22630:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad- och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60§ vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22§ samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. C.) , i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar och hava därvid framkommit till det resultatet som åskådliggöres i följande tabell:

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad.
Hela företaget	26591:60	22630:-	0,85
a-b-b'	6477:10	3620:-	0,56889
b'-c-d-e	13919:10	13130:-	0,94 3308
b-f-g, b-c, c-f och d-g	6195:40	5880:-	0,94 9091

Av denna utredning framgår, att företaget skall indelas i tre förberedande avdelningar, av vilka avdelning 1 omfattar vattendraget a - b - b', avdelning 2 omfattar diksesträckan b'- c - d - e och avdelning 3 omfattar diksesträckorna b - f - g, b - c, c - f och d - g.

förelseplan.

Företaget medför i övrigt byggandet av tre rörtrummor i enlighet med upprättade ritningar och på de platser som angivits i förslaget.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare utefter sträckan b'- c - d - e för den mark som åtgår till avloppets breddning samt utefter sträckorna a - b - b'- c - d - e och d - g för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder Bil. H. finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 197:65 kronor och för intrång av jordupplag till 2590:- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för av-

Storleken utgör:

vid punkt	93+14	3.5 hektar	vid punkt	37	160 hektar
	92+90	8 "		35+42	200 "
	90+34	11 "		31+84	210 "
	90+10	12.5 "		29+37	230 "
	88+45	14 "		23+94	275 "
	85+70	21 "		15+13	330 "
	84+21	26 "		b	3900 "
	83+58	28 "			
	82+78	32 "			
	81+33	38 "			

De öppna dikenas dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker som beröras av företaget, under antagande av en högvattenavrinning av 1 liter per sekund och hektar för avloppet a - b - b'och av 1,5 liter per sekund och hektar för avloppet b'- c - d - e samt en medelvattenavrinning i båda fallen av 0.1 liter per sekund och hektar. Då den täckta ledningen anlägges i kombination med öppna ytvattendiken, har den dimensionerats för grundvattenavrinning genom täckdikning, vilken antagits uppgå till 0.65 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Å sträckan d - e berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman, som enligt uppgift skall vara byggd i början av 1900- talet, ligger för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker och äng. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §8 åligger det vägens ägare att ombesörja arbetet med och bekosta ny trumma. Trummans genomloppsöppning skall ifråga om rörledning vara 1.25 meter i diameter. Trummans botten får ligga högst 4.69 meter över företagets jäm-

ledningen komma att förnärmas.

I enlighet med sökandenas yrkanden på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a - b - b'- c - d - e, b - c, c - f, d - g och b - f - g.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfällighet och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för den täckta ledningen b - f - g har direkt inmätts, för övriga avlopp ha de uttagits å generalstabens karta.

Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Ölanda m.fl. hemman i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 30 november 1935 hava erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättring, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 - 6 km. ostsydost om Ledsjö kyrka inom nederbördsområdet nr 141/142 mellan Sjöråsån och Lidan. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av vattendrag i gränsen mellan Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar samt uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar genom vattenskadade marker, är beträffande vattendraget att hänföra till "vattenavledning" och beträffande övriga avlopp till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Varken allmän eller enskild rätt torde genom vattenav-

R 5*0663

30 JUN. 1937

i und. anm.

8034

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1937

DIARIE N:r 17056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1937

Avskrift.

326/34

Handlingar angående

Ölanda torrläggningsföretag av år 1936

i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ölanda egendom m.fl. hemman i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Den 2 november 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad/Bil. A./ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Ledsjö och Skånings-Åsaka församlingars kyrkor uppläst och i ortstidning införd kungörelse /Bil. C^1-C^3./ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.D./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställeskommit skiftesgodemännen

J.W. Gustafsson, Stora Lund, Lundsbrunn och

John Adolfsson, Skogen, Istrum, Eggby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Istrum,

Torsten Karlsson, Hökaskog, Lundsbrunn,

Birger Johansson, Lilla Erikstorp, Lundsbrunn,

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Domänintendent Bertil Ekberg för Munstorp 2:5,

Sven Andersson, Eggby, v. ordf. i Valle härads vägstyrelse,

Axel Brand för Adolf Brand, Lillegårdsmarken, enl. fullm. bil. F.

Vilhelm Gustafsson, Kyrkebo,

Otto Karlsson, Hökaberg,

Niklas Johansson, St. Erikstorp,

Aug. Andersson, Kvarnen, Skånings-Åsaka

Alfred Nord, Lilläng "

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Birger Johansson, Erikstorp, och Torsten Karlsson, Hökaskog, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift. /Bilaga E./.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till så-

dant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker, där så beräknades bliva ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Beträffande landsvägsbron vid 23+91 - 23+97 upplystes, att den ombyggdes i början på 1900-talet i samband med ett tidigare dikningsföretag.

§ 6.

Beträffande övriga av företaget berörda broar och trummor gjordes följande yrkanden:

Gustaf Nordström yrkade på trummor av cementrör vid 29+37 och 31+84.

Birger Johansson yrkade på trumma av cementrör vid 15+13.

§ 7.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning för intrång av jordupplag skulle utgå, samt

för att ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för breddning av avloppet 10+85 - 41+49 skulle utgå.

§ 8.

Axel Brand förmenade att Lillegårdsmarken 1[1] icke skulle ha någon båtnad av företaget och yrkade, att företaget skulle svara för utplaneringen av jordbankarna på fastigheten.

§ 9.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 33 dagsverken, av vilka 22 dagsverken gäldats med 4:- kr. och

11 dagsverken med 3:- kr., alltså sammanlagt 121:- kronor.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å Ölanda egendom måndagen den 16 november klockan 1.30.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör

John Adolfsson J.W. Gustafsson

Biträdande gode män.

Den 16 november 1936 å Ölanda egendom.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Gustaf Nordström,

Axel Brand för Adolf Brand,

Vilhelm Gustafsson,

Sven Gustafsson,

Niklas Johansson,

Torsten Karlsson,

Birger Johansson,

Aug. Andersson,

Alfred Nord,

Arrendator G.R. Hjellström för Munstorp 2^5, enl. fullm. /Bil. F^2./

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 14.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Eggby, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Birger Johansson, Lilla Erikstorp, Torsten Karlsson, Hökaskog, Otto Karlsson, Hökaberg och G.R. Hjellström, Gammalskog. Till suppleanter i styrelsen valdes Sven Gustafsson, Ängen, Hökaskog och Alfred Nord, Lillängen.

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos Axel Brand, Ågården, Kinnemalma och Aug. Andersson, Kvarnen, Hökaskog. Till revisorssuppleant valdes Valter Johansson, Stora Erikstorp.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Eggby.

§ 17.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna samt dessas fördelning.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

J.W. Gustafsson. John Adolfsson.

Biträdande gode män.

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 58-15
1935

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - - - - - - - - - -

D. & V.D. 12-64.
1932.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 april 1932.

Axel Ekman

Namn oläsligt.

Bil. B.

D. & V.D.N:r 12-64
1932

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda m.fl. gårdar i Istrums socken.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ölanda.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Ölanda egendom adress Istrum.

Ölanda den 29/3 1932

G.V.Nordström.

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lilla Erstorp	Johansson
Storemossen, Hökaskog	F.D. Karlsson
Storemosse, St. Erikstorp	N. Johansson
Svenjonsgården, Hökaberg	O.W. Karlsson
Kvarnen, Åsaka	August Andersson
Lilläng, Åsaka	Alfred Nord

Bilaga C[1].

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ölanda i Istrums socken samt Erikstorp, Hökaskog m.fl. i Ledsjö socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken genom nämnda hemman ävensom genom Häcklingen eller Store Mossen, Sannebo, Sanna Tomten, Sanna Jonsgården, Kyrkebo och Lillegårdsmarken i Ledsjö socken samt av bäcken i sockengränsen mellan sistnämnda hemman i Ledsjö socken och avstyckningar från Munstorp i Skånings-Åsaka socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, måndagen den 2 november 1936 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 10 oktober 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ledsjö sockens kyrka den 18 oktober 1936 betygas:

Hugo Bengtsson
v. pastor.

Bilaga C[2].

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skånings-Åsaka sockens kyrka den 18/10 1936 betygas:

H. Lindskog
p.c.

Bilaga C[3].

Skaraborgs Läns Tidning.

Lantbruksingenjör Herr Ernst Öfverholm.

För annons ang.

1936			mm.	gr.	
Okt. 13	9053	Kung. ang. Vattenskadade marker till Ölanda	95	1	13:30
		Kronor			13:30

Bilaga D.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Istrum, måndagen den 2 november 1936 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Ölanda egendom m.fl. i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts

den 10 oktober 1936 till:

Skiftesgodemannen J.V. Gustafsson, Stora Lund, Lundsbrunn,

Skiftesgodemannen G.A. Karlsson, Kålbogården, Lundsbrunn,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,

den 13 oktober 1936 till:

Skiftesgodemannen John Adolfsson, Skogen, Istrum, Eggby,

den 16 oktober 1936 till:

Gustaf Nordström, Ölanda egendom, Istrum,

Adolf Brand, Lillegårdsmarken, Lundsbrunn,

Vilhelm Gustafsson, Kyrkebo, "

Otto Karlsson, Hökaberg, "

Erik Karlsson, Sanbro, Lundsbrunn

Sven Gustafsson, Hökaskog, "

Niklas Johansson, St. Erikstorp, Lundsbrunn,

Torsten Karlsson, Hökaskog, "

Birger Johansson, Lilla Erikstorp, "

Aug. Andersson, Kvarnen, Skånings-Åsaka, Skara,

Alfred Nord, Lilläng, " "

Arrendator Gällström, Gammelskog, Skånings-Åsaka, Skara.

Ordförande i Valla härads vägstyrelse Georg Eriksson, Hanaskede, Axvall.

Skara den 16 oktober 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Ölanda m.fl. fastigheter i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Ledsjö den 30 juni 1936.

Birger Johansson, Erikstorp

Torsten Karlsson, Hökaskog.

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs och vidhöllo vederbörande sina namnunderskrifter.

Ölanda den 2 november 1936.

Ernst Öfverholm.

John Adolfsson J.W. Gustafsson.

Bilaga F[1].

FULLMAKT

För Axel Brand, Ågården, Kestad att min talan föra och min rösträtt utöva vid det sammanträde som jag är kallad till å Ölanda egendom måndagen den 2 nov. 1936 kl. 9 fm. avseende torrläggningsföretag Ölanda - Hökaskog hållande jag för gilt hvad han gör och låter vid nämnda sammanträde.

Bevittnas: Hökaskog, Ledsjö den 2 nov. 1936.

A. Olsson Adolf Brand

Otto Andersson.

Bilaga F[2].

FULLMAKT

för kronoarrendatorn G.R. Hjellström, Gammalskog, att vid det sammanträde, som är utsatt att hållas å Ölanda egendom måndagen den 16 dennes kl. 1,30 e.m. för handläggning av syneförrättning berörande bl.a. avstyckningslotten Munstorp 2[5] i Skånings-Åsaka socken, bevaka kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 11 november 1936.

Bertil Ekberg.

Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg Joh. Larsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga B.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Skåninge-Åsaka socken		
Arst.	25		Munstorp (Sammalskog)	Kungl. Maj:t och Kronan arr: L. R. Hjellström	
				åker, mylla på sand	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				Summa	
Arst.	24		Munstorp (Lillängen)	Alfred Nord	
				väg,	5
				åker, mylla på sand	6
				" "	7
				" "	8
				" sandmylla på sand	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				Summa	
Arst.	23		Munstorp (Gramsen)	Joh. Andersson	
				åker, sandmylla på sand	16
				" "	17
				" "	18a
				" " förb. sj.	18b
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	75							480	1320	-	650	1787	50	170	467	50
0	70							460	322	-	650	455	-	190	133	00
0	98							560	548	80	650	637	-	90	88	20
1	32							330	435	60	650	858	-	320	422	40
5	75								2626	40		3737	50		1111	10
						0	09									
1	17							280	327	60	650	760	50	370	432	90
1	60							300	480	-	650	1040	-	350	560	-
1	20							480	576	-	650	780	-	170	204	-
0	45							460	207	-	600	270	-	140	63	-
0	62							320	198	40	600	372	-	280	173	60
0	93							380	353	40	600	558	-	220	204	60
1	59							320	508	80	600	954	-	280	445	20
0	36							460	165	60	600	216	-	140	50	40
0	35							500	175	-	600	210	-	100	35	-
0	66							360	237	60	600	396	-	240	158	40
8	93					0	09		3229	40		5556	50		2327	10
0	54							520	280	80	600	324	-	80	43	20
0	34							540	183	60	600	204	-	60	20	40
0	26							540	140	40	600	156	-	60	15	60
						0	02									
1	14					0	02		604	80		684	-		79	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sidsjö socken		
avs.	1'		Sillegårdsmarken	Adolf Brand	
				åker, sandmylla på sand	19a
				åker, " fröb. sj.	19b
				Summa	
1/16	14		Kyrkebo	Vilhelm Gustafsson	
				åker, sandmylla på sand	20
				Summa	
1/16	24		Sanna eller Sånna		
			Trutten	Ester Karlsson	
				åker, sandmylla på sand	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				Summa	
1/20	35		Sanna eller Sånna		
			Sven Jonsgården	Ester Karlsson	
				åker, sandmylla på sand	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				kögl. mark	32
				"	33
				väg	34
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	36					0	11	580	208	80	600	216	-	20	7	20
0	36					0	11		208	80		216	-		7	20
0	08							540	43	20	600	48	-	60	4	80
0	08								43	20		48	-		4	80
0	27							520	140	40	600	162	-	80	21	60
0	59							460	271	40	600	354	-	140	82	60
0	10							440	44	-	600	60	-	160	16	00
0	12							440	52	80	600	72	-	160	19	20
1	08								508	60		648	-		139	40
1	34					0	72	400	536	-	600	804	-	200	268	-
						0	16									
0	58							480	278	40	600	348	-	120	69	60
0	70							400	280	-	600	420	-	200	140	-
0	53							520	275	60	600	318	-	80	42	40
0	40							480	192	-	600	240	-	120	48	-
						0	02									
						0	08									
						0	03									
3	55					1	01		1562	-		2.130	-		568	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs.	1³		Strumsse eller Fläcklingen	Erik Karlsson,	
				lövgl. mark	35
				"	36
				"	37
				betesmark, sandmylla på sand	38
				" stub., förb. ej	39
				åker, sandmylla på sand	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				Summa	
avs.	1²		D:o	Sven Gustafsson	
				åker, sandmylla på sand	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				väg	48
				Summa	
	avs 1', en äng		D:o	Niklas Johansson	
				väg	49
				"	50
				åker, sandmylla på sand	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	13									
						0	08									
						0	10									
		0	20					120	24	-	150	30	-	30	6	-
						0	38									
1	56							480	748	80	600	936	-	120	187	20
0	81							420	340	20	600	486	-	180	145	80
							27									
0	39							400	156	-	600	234	-	200	78	-
2	76	0	20			0	96		1269	-		1686	-		417	-
0	65							380	247	-	600	390	-	220	143	-
0	73							540	394	20	600	438	-	60	43	80
0	85							380	323	-	600	510	-	220	187	-
0	78							420	327	60	600	468	-	180	140	40
						0	12									
3	01					0	12		1.291	80		1.806	-		514	20
						0	14									
						0	04									
0	82							420	344	40	600	492	-	180	147	60
0	97							440	426	80	600	582	-	160	155	20
0	93							340	316	20	600	558	-	260	241	80
1	13							380	429	40	600	678	-	220	248	60
3	85					0	18					2.310	-		793	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öruſört	
				åker, sandmylla på sand	55
				" "	56
				" "	57
				Summa	
	av 1', en äng		Strumsse eller Säcklingen		
				Trosten Karlsson	
				väg	58
				högl. mark	59
				åker, mylla på sand	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				Summa	
1/4	2'		Erikstorp	Birger Johnsson	
				åker, mylla på sand	73
				" "	74
				Öruſört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	85					0	18		1.516	80		2.310	-		793	20
1	30							340	442	-	600	780	-	260	338	-
1	07							340	363	80	600	642	-	260	278	20
1	36							280	380	80	600	816	-	320	435	20
7	58					0	18		2.703	40		4.548	-		1844	60
						0	05									
						0	22									
0	31							260	80	60	650	201	50	390	120	90
0	42							410	172	20	650	273	-	240	100	80
0	51							260	132	60	650	331	50	390	198	90
0	49							480	255	20	650	318	50	170	83	30
0	71							330	234	30	650	461	50	320	227	20
0	64							520	332	80	650	416	-	130	83	20
0	36							390	140	40	650	234	-	260	93	60
0	51							430	219	30	650	331	50	220	112	20
0	93							330	306	90	650	604	50	320	297	60
0	97							330	320	10	650	630	50	320	310	40
2	40							240	576	-	650	1560	-	410	984	-
0	34							410	139	40	650	221	-	240	81	60
2	21							410	906	10	650	1436	50	240	530	40
10	80					0	27		3.795	90		7.020	-		3.224	10
1	18							300	354	-	650	767	-	350	413	-
0	97							300	291	-	650	630	50	350	339	50
2	15								645	-		1.397	50		752	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Ödrufört	
				åker, mylla på sand	75
				" "	76
				" "	77.
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" , sandmylla på sand	85
				"	86
				" , mylla på sand	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				odlingsmark, " förb. ej	91
				väg	92
				"	93
				hörjd. mark	94
				"	95
				"	96
				"	97
				"	98
				åker, mylla på sand	99
				" "	100
				" "	101
				Ödrufört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	15								645	-		1397	50		752	50
2	57							280	719	60	650	1670	50	370	950	90
1	64							540	885	60	650	1066	-	110	180	40
0	80							560	448	-	650	520	-	90	72	-
0	17							480	81	60	650	110	50	170	28	90
0	33							220	72	60	650	214	50	430	141	90
0	18							520	93	60	650	117	-	130	23	40
0	27							460	124	20	650	175	50	190	51	30
0	51							350	178	50	650	331	50	300	153	-
0	51							350	178	50	650	331	50	300	153	-
0	17							520	88	40	650	110	50	130	22	10
0	27							360	97	20	600	162	-	240	64	80
1	42							360	511	20	600	852	-	240	340	80
0	40							480	192	-	650	260	-	170	68	-
0	94							480	451	20	650	611	-	170	159	80
0	70							590	413	-	650	455	-	60	42	-
2	18							430	937	40	650	1.417	-	220	479	60
						0	12									
						0	07									
						0	13									
						1	20									
						0	04									
						0	09									
						1	18									
						0	34									
0	90							350	315	-	650	585	-	300	270	-
1	55							500	775	-	650	1007	50	150	232	50
2	31							560	1.293	60	650	1501	50	90	207	90
19	97					3	17		8.501	20		12.896	00		4.394	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför	
				betesmark, sandjord	102
				åker, mylla på sand	103
				" "	104
				" "	105
				Summa	
			Tistrums socken		
$1\frac{1087}{6000}$	2'		Ölunda	Gustaf Nordström	
				åker, mylla på sand	106
				" "	107
				" "	108
				landsväg	109
				åker, mylla på sand	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				betesmark, mylla på sand, stenb.	117
				" " "	118
				" " "	119
				" " "	120
				åker, mylla på sand	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				Öfverför	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	97					3	17		8.501	20		12.896	00		4.394	80
		0	14					290	40	60		42	00	10	1	40
1	32							430	567	60		858	-	220	290	40
2	55							260	663	-		1.657	50	390	994	50
2	37							240	568	80		1.540	50	410	971	70
26	21	0	14			3	17		10.341	20		16.994	-		6652	80
0	55							480	264	-	650	357	50	170	93	50
1	18							330	389	40	650	767	-	320	377	60
0	62							410	254	20	650	403	-	240	148	80
						0	08									
0	63							350	220	50	650	409	50	300	189	-
1	02							410	418	20	650	663	-	240	244	80
0	52							370	192	40	650	338	-	280	145	60
1	55							300	465	-	650	1007	50	350	542	50
1	32							190	250	80	650	858	-	460	607	20
1	95							240	468	-	650	1267	50	410	799	50
1	57							200	314	-	650	1020	50	450	706	50
		0	47					110	51	70	150	70	50	40	18	80
		0	34					120	40	80	150	51	-	30	10	20
		0	37					130	48	10	150	55	50	20	7	40
		0	44					100	44	-	150	66	-	50	22	-
0	97							300	291	-	650	630	50	350	339	50
1	03							300	309	-	650	669	50	350	360	50
1	00							330	330	-	650	650	-	320	320	-
1	01							220	222	20	650	656	50	430	434	30
14	92	1	62			0	08		4573	30		9.941	-		5.367	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öruſjöt	
				åker, mylla på sand	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				tägl. mark	141
				"	142
				"	143
				"	144
				väg	145
				"	146
				trust, mylla på sand	147
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	92	1	62			0	08		4.573	30		9.941	00		5367	70
0	75							240	180	-	650	487	50	410	307	50
0	15							480	72	-	650	97	50	170	25	50
1	46							350	511	-	650	949	-	300	438	-
0	96							370	355	20	650	624	-	280	268	80
1	71							280	478	80	650	1111	50	370	632	70
0	74							570	399	60	650	481	-	110	81	40
0	52							570	280	80	650	338	-	110	57	20
1	58							330	521	40	650	1027	-	320	505	60
1	52							220	334	40	650	988	-	430	653	60
0	61							330	201	30	650	396	50	320	195	20
0	56							330	184	80	650	364	-	320	179	20
0	83							330	273	90	650	539	50	320	265	60
0	83							330	273	90	650	539	50	320	265	60
0	63							330	207	90	650	409	50	320	201	60
0	82							430	352	60	650	533	-	220	180	40
0	45							480	216	-	650	292	50	170	76	50
						0	05									
						0	17									
						0	07									
						0	50									
						0	04									
						0	01									
0	08							460			650			190	15	20
29	12	1	62			0	92		9.416	90		19.119	-		9702	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
			Sammandrag.			
			Skänings-Åsaka socken.			
Frst.	25		Munstorp	Kungl. Maj:t och Kronan		
			(Sammalskog)	arr: S. R. Hjellström	v	
Frst.	24		Munstorp	Alfred Nord	v	
			(Lillängen)			
Frst.	23		Munstorp	Aug. Andersson	j	D.
			(Qvarnen)			
			Ledsjö socken.			
avs.	1'		Lillegårdsmarken	Adolf Brund	j	D.
1/16	14		Kyrkebo	Wilhelm Gustafsson	j	D.
1/16	24		Sann eller Sånna			
			Tomten	Ottr Karlsson	v	
1/20	35		Sann eller Sånna			
			Sven Jonsgården	Ottr Karlsson	v	
avs.	13		Stora Mosse eller			
			Räcklingen	Erik Karlsson	v	
avs.	12		D:o, d:o	Sven Gustafsson	v	
en äng av	11		D:o, d:o	Niklas Johansson	v	
en äng av	1'		D:o, d:o	Torsten Karlsson	v	
1/4	2'		Erikstorp	Birger Johansson	v	
			Istrums socken			
1 1087/2000	2'		Ölunda	Gustaf Nordström	v	
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	75								2626	40		3737	50		1.111	10
8	93					0	09		3229	40		5556	50		2.327	10
1	14					0	02		604	80		684	-		ej 79	20
0	36					0	11		208	80		216	-		ej 7	20
0	08								43	20		48	-		ej 4	80
1	08								508	60		648	-		139	40
3	55					0	01		1562	-		2130	-		568	-
2	76	0	20			0	96		1269	-		1686	-		417	-
3	01					0	12		1291	80		1806	-		514	20
7	58					0	18		2703	40		4548	-		1844	60
10	80					0	27		3795	90		7020	-		3224	10
26	21	0	14			3	17		10341	20		16994	-		6652	80
29	12	1	62			0	92		9416	90		19119	-		9702	10
100	37	1	96			6	85		37601	40		64193	-		26.591	60

Ölinda den 16 november 1936.

Ernst Öfverholm

Stämmo c. lantbrukningsnämnden

J. W. Gustafsson

John Adolfsson

Biträdande gode män.

Bilaga H.

Fastighet	Ägares namn	Läge /1/	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	Ägofigur	4	5	6	7
		JORDERSÄTTNINGAR.				
Ersättningar för mark som åtgår till avloppens breddning.						
Sträckan b¹ - c.						
Store Mosse eller						
Häcklingen av 1¹	Torsten Karlsson	65	70	5.2	3 64	
		66	40	3.9	1 56	5 20
Erikstorp 2¹	Birger Johansson	90	100	4.3	4 30	
		91	20	1.5	0 30	4 60
					Summa	9 80
Sträckan c - d.						
Erikstorp 2¹	Birger Johansson	86	140	3.6	5 04	
		88	150	4.8	7 20	
		99	230	3.5	8 05	
		100	240	5.0	12 --	
		101	220	5.6	12 32	
		102	150	2.9	4 35	
		103	140	4.3	6.02	54 98
					Summa	54 98
Sträckan d - 23+96						
Erikstorp 2¹	Birger Johansson	103	210	4.3	9 03	
		104	220	2.6	5.72	
		105	370	2.4	8 88	23 63
Ölanda 2¹	Gustaf Nordström	107	130	3.3	4 29	
		108	220	4.1	9 02	13 31
					Summa	36 94
Sträckan 23+96 - e						
Ölanda 2¹	Gustaf Nordström	110	230	3.5	8 05	
		111	260	4.1	10 66	
		112	90	3.7	3 33	
		113	210	3.0	6 30	
		114	250	1.9	4 75	
		115	230	2.4	5 52	
				Överföres	38 61	

Fastighet	Ägares namn	Läge /~~på nr~~/ Ägofigur	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört		38 61	
		116	210	2.0	4.20	
		119	60	1.3	0 78	
		121	190	3.0	5 70	
		122	70	3.0	2 10	
		124	90	2.2	1 98	
		125	140	2.4	3 36	
		126	80	4.8	3.84	
		127	160	3.5	5 60	
		128	50	3.7	1 85	
		133	90	2.2	1 98	
		136	100	3.3	3 30	
		137	200	3.3	6 60	
		138	210	3.3	6 93	
		139	100	4.3	4 30	
		140	100	4.8	4 80	95 93
					Summa	95 93
	S A M M A N D R A G.					
Sträckan b^1 - c						9 80
" c - d						54 98
" d - 23+96						36 94
" 23+96 - e						95 93
					Summa	197 65
			m^3.			
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Sträckan a - b.						
Munstorp 2^3	Aug. Andersson	0-3	130	20	26 --	
Lillegårdsmarken 1^1	Adolf Brand	0-2433	100	"	20 --	
Kyrkebo 1^4	Vilh. Gustafsson	2433-2451	10	"	2 --	
Sanna Tomten 2^4	Otto Karlsson	2451-3	25	"	5 --	53 --
					Överföres	53 --

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört		53 --
Sträckan b - b¹.						
Munstorp 2³	Aug. Andersson	3-4452	125	20	25 --	
Munstorp 2⁴	Alfred Nord	4452-1045	710	"	142 --	
Munstorp 2⁵	Kronan	104 5-10485	135	"	27 --	
Sanna Tomten 2⁴	Otto Karlsson	3-447	85	"	17 --	
Sanna Sven Jonsg.3⁵	Otto Karlsson	447-6422	240	"	48 --	
Store Mosse eller						
Häcklingen 1³	Erik Karlsson	6422-6448	35	"	7 --	
D:o 1²	Sven Gustafsson	6448-7413	95	"	19 --	
D:o av 1¹	Niklas Johansson	7413-8472	215	"	43 --	
D:o av 1¹	Torsten Karlsson	8472-10485	300	"	60 --	388 --
Sträckan b¹- c.						
Store Mosse eller						
Häcklingen av 1¹	Torsten Karlsson	10485-13433	252.5	"	50 50	
Erikstorp 2¹	Birger Johansson	D:o	252.5	"	50 50	101 --
Sträckan c - d.						
Erikstorp 2¹	Birger Johansson	13433-19467	2495	"		499 --
Sträckan d - e.						
Erikstorp 2¹	Birger Johansson	19467-23494	1390	"	278 --	
Ölanda 2¹	Gustaf Nordström	21427-4149	6010	"	1202 --	1480 --
Sträckan d - g.						
Erikstorp 2¹	Birger Johansson	70-714108	345	"		69 --
					Summa	2590 --

Ölanda den 16 november 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-3	300	**Sträckan a-b**								
		Schaktning av:								
		sand m³	5	1.-	5	-				
		grus "	75	1.65	123	75				
		grus och sten "	185	2.00	370	-			498	75
		Tillägges c:a 10 %	265						48	25
		Ersättning för intrång av jordupplag enl. ersättnings-längd							53	-
							Summa		600	-
3-10485	785	**Sträckan b-b¹**								
		Schaktning av:								
		torvjord m³	230	0.60	138	-				
		sandbl. torvjord "	225	0.65	146	25				
		dybl. sand "	95	0.85	80	75				
		sand "	235	1.00	235	-				
		grusbl. sand "	610	1.35	823	50				
		grus "	420	1.65	693	-				
		grus och sten "	90	2.00	180	-				
		myrmalm "	35	2.75	96	25			2392	75
		Tillägges c;a 10 %	1940						239	25
		Ersättning för intrång av jordupplag enl. ersättnings-längd							388	-
							Summa		3020	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10^{+85}-13^{+33}	248	**Sträckan b-c**								
		Schaktning av:								
		torvjord m³	75	0,40	30	-				
		grusbl. sand "	320	0.90	288	-				
		grus och sten "	110	1.50	165	-			483	-
		Tillägges c:a 10 %	505						46	20
		Ersättning för intrång av jordupplag							101	-
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning							9	80
							Summa		640	-
13^{+33}-19^{+67}	634	**Sträckan c-d**								
		Schaktning av:								
		torvjord m³	130	0.40	52	-				
		grus- och sandbl. mylla "	890	0.50	445	-				
		sand "	75	0.70	52	50				
		grusbl. sand "	120	0.90	108	-				
		grus "	265	1.10	291	50				
		grus och sten "	480	1.50	720	-				
		hårt grus med myrmalm "	535 2495	1.50	802	50	2471	50		
15+13		Trumma av cementrör inre diam.=1.25 m., för utfartsväg, b= 4,0 m.					380	-	2851	50
		Tillägges c:a 10 %							284	52
		Ersättning för intrång av jordupplag							499	-
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning							54	98
							Summa		3690	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
19+67-23+96	429	**Sträckan d-23+96**								
		Schaktning av:								
		torvjord m³	550	0.40	220	-				
		sandbl. torvjord "	160	0.45	72	-				
		mullbl. sand "	140	0.60	84	-				
		sand "	670	0.70	469	-				
		grus "	250	1.10	275	-				
		grus och sten "	250	1.50	375	-	1495	-		
23+91-96		Trumma av cementrör inre diam. = 1.25 m., för landsväg; trumman bekostas helt av vederbörande vägdistrikt					-	-	1495	-
		Tillägges c:a 10 %							144	06
		Ersättning för intrång av jordupplag							404	-
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning							36	94
							Summa		2080	-
23+96-41+9	1713	**Sträckan 23+96-e**								
23+96-33+62	966	Schaktning av:								
		torvjord m³	915	0.40	366	-				
		sandbl. torvjord "	625	0.45	281	25				
		dybl. sand "	260	0.60	156	-				
		sand "	390	0.70	273	-				
		grusbl. sand "	265	0.90	238	50				
		grus "	705	1.10	775	50	2090	25		
			3170							
29+37		Trumma av cementrör d = 1.00 m. b = 3.6 m.					280	-		
					Överföres		2370	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2370	25		
31+84		Trumma av cementrör								
		d = 1.00 m. b = 3.6 m.					280	-		
33+62-35+42	180	Schaktning av:								
		torvjord m³	370	0.40	148	-				
		grus och sten "	90	1.50	135	-	283	-		
33+62-34+8	46	70 cm. cementrör m.	46	11.00	506	-				
34+80-35+9	29	70 cm. cementrör "	29	11.00	319	-	825	-		
33+62-34+8		Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning, m.	46	2.25	103	50				
34+80-35+9		D⌀, d⌀ m.	29	2.25	65	25	168	75		
33462,34+8 / 34+80,35+9		Kringmurning av rör-in- och utlopp st.	4	45:-			180	-		
35+42-41+9	567	Schaktning av:								
		torvjord m³	1290	0.40	516	-				
		sand "	250	0.70	175	-				
		grus "	220	1.10	242	-	933	-	5040	-
		Tillägges c:a 10 %							508	07
		Ersättning för intrång av jordupplag							1076	-
		Ersättning för mark som åtgår till dikets breddning							95	93
							Summa		6720	-
60-64+32	432	Sträckan c-f /grunt öppet ytvattendike/								
		Rensning och justering av befintligt dike m.	432	0.50					216	-
		Tillägges c:a 10 %							24	-
							Summa		240	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
80-93+14	1314	Sträckan b-f-g /täckt ledning/								
80-83+58	358	12 " cementrör m.	358	2.75	984	50				
83+58-88+46	487	10 " " "	487	2.20	1071	40				
88+46-90+34	189	9 " " "	189	1.75	330	75				
90+34-92+90	256	8 " tegelrör "	256	1.55	396	80				
92+90-93+14	24	6 " " "	24	1.00	24	-	2807	45		
80-81	100	Grävning för täckt ledning, dikesjordens återfyllning m.	1100	0.70	70	-				
81-83+58	258	D⌀, d⌀ "	258	1.75	451	50				
83+58-85+70	212	D▭, d▭ "	212	1.30	275	60				
85+70-90+34	464	D⌀, d⌀ "	464	0.85	394	40				
90+34-93+14	280	D▭, d▭ "	280	0.80	224	-	1415	50		
81+33, 82+78 83+58, 84+21 85+70	1314	Brunn, typ A st.	5	30:-			150	-		
88+45, 90+10 90+34, 91+18 92+90, 93+14		Brunn, typ B st.	6	25:-			150	-		
80		Kringmurning av rörutlopp st.	1	45:-			45	-	4567	95
		Tillägges c:a 10 %							452	05
							Summa		5020	-
50-57+87	787	Sträckan b-c /grunt öppet ytvattendike/								
		Rensning och justering av befintligt dike m.	787	0.25					196	75
		Tillägges c:a 10 %							13	25
							Summa		210	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70-714/108	208	Sträckan d-g /grunt öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		torvjord	100	0.40	40	-				
		sand	70	0.65	45	50				
		grus och sten	175	1.30	227	50			313	-
		Tillägges c:a 10 %							28	-
		Ersättning för intrång av jordupplag							69	-
							Summa		410	-
		Sammandrag								
	300	Sträckan a-b /öppen kanal/							600	-
	785	" b-b^1 "							3020	-
	242	" b^1-c /öppet dike/							640	-
	634	" c-d "							3690	-
	429	" d-23496 "							2080	-
	1713	" 23496-e /delvis öppet, delvis täckt/							6720	-
	432	" c-f /grunt öppet ytvattendike/							240	-
	1314	" b-fg /täckt ledning/							5020	-
	787	" b-c /grunt öppet ytvattendike/							210	-
	208	" d-g "							410	-
							Summa		22630	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Specialkostnadsförslag för rörbroar.

Rörens inre diam. = 1.00 m., vägbanans bredd = 3.6 m.

Cementrör inkl. frakt	m.	7	18:-				126	-
Skyddsmurar av betong 1:3:5	m^3		2.935:-				101	50
Stenskoning av botten och slänter	m^2	10	1.50				15	-
Schaktning utöver kanalsektionen, läggning av rören, brons färdigställande							37	50
					Summa		280	-

Rörens inre diam. = 1.25 m., vägbanans bredd = 4.0 m.

Cementrör inkl. frakt	m.	8	24:-				192	-
Skyddsmurar av betong 1:3:5	m^3		3.535:-				122	-
Stenskoning av botten och slänter	m^2	10	1:50				15	-
Schaktning utöver kanalsektionen, läggning av rören, brons färdigställande							50	50
					Summa		380	-

Ölanda den 16 november 1936.

Ernst Öfverholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mitt komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att rörtrumma läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att på de ställen, där täckt ledning läggas under öppet ytvattendike, cementrör med muff användes på en sträcka av 6 meter. Skarvarna mellan rören tätas här med tjärdrev längst in i muffen och därutanför cementbruk i blandning 1 cement : 2 sand,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att jordtäckta brunnars läge på något sätt markeras, exempelvis medelst ett rör i närmaste dikeskant.

Ölanda den 16 november 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bilaga L.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skånings-Åsaka socken.				
Avst.	2⁵	v	Munstorp, /Gammalskog/ Gunnar Holmgren				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. G.R. Hjellström		1 - 4		
Avst,	2⁴	v	Munstorp, /Lillängen/				
			Alfred Nord	— 3 —	6 - 15		
Avst.	2³		Munstorp, /Qvarnen/ Bernt Rosenlund				
			Aug. Andersson		16 - 18a		
			Ledsjö socken.				
avs.	1¹		Lillegårdsmarken				
			Adolf Brand	— 5 —	19a		
1/16	1⁴		Kyrkebo, Vilhelm Gustafsson	— 1 —	20		
1/16	2⁴	v	Sanna eller Sånna Tomten				
			~~Otto Karlsson~~ Sture Karlsson		21 - 24		
1/20	3⁵	v	Sanna eller Sånna Sven Jonsgården				
			Otto Karlsson	— 1 —	25		
					28 - 31		
avs.	1³	v	Store Mosse eller Häcklingen				
			Erik Karlsson	— 11 —	43		
					38,40,41		
avs.	1²	v	Store Mosse eller Häcklingen				
			Sven Gustafsson	— 12 —	44 - 45		
					46 - 47		
en äng avl	1	v	Store Mosse eller Häcklingen				
			Niklas Johansson Tage Johansson		55 - 57		
					51 - 54		
en äng avl	1	v	Store Mosse eller Häcklingen				
			Torsten Karlsson	sök.	60-65,67-68		
				— 13 —	66		
					69 - 72		
						Överföres	

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
	1	2	3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.558892	0.943308	0.949091						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	a-b-b^1	b^1-c-d-e	b-f-g b-c c-f d-g						
1111,10	620.99					620.99	2.744	2956	
2327.10	1300.60					1300.60	5.747	6192	
79.20	44.27					44.27	0.196	211	ej l.
7.20	4.03					4.03	0.018	-19	ej l.
4.80	2.68					2.68	0.012	-13	ej l.
139.40	77.90					77.90	0.344	371	
268.-	149.78					149.78	0.662	713	
300.-			284.73			284.73	1.258	1355	
78.-	43.59					43.59	0.193	208	
339.-			321.74			321.74	1.422	1532	
186.80	104.40					104.40	0.461	497	
327.40			310.73			310.73	1.373	1479	
1051.40	587.62					587.62	2.597	2798	
793.20			752.82			752.82	3.327	3584	
1224.10	684.14					684.14	3.023	3257	
93.60		88.29				88.29	0.390	420	
1906.40			1809.35			1809.35	7.995	8614	
10236.70	3620.-	88.29	3479.37			7187.66	31.762	342.19	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört.	
1/4	2¹ v		Erikstorp, Birger Johansson	sök.	85-105 73-84		
			Istrums socken.				
1 1087/6000	2¹ v		Ölanda, Gustaf Nordström	sök.	106-147		
						Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	1	2	3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10236.70	3620.-	88.29	3479.37			7187.66	31.762	342.19	
4123.40		3889.64				3889.64	17.188	185.18	
2529.40			2400.63			2400.63	10.608	114.29	
9702.10		9152.07				9152.07	40.442	435.70	
26591.60	3620.-	13130.-	5880.-			22630.-	100.000	1077.36	
							99,774 %		

Ölanda den 16 november 1936.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

J.W. Gustafsson. John Adolfsson.

Biträdande gode män.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Ölanda m.fl. hemman i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 30 november 1935 hava erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshavandes i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 - 6 km. ostsydost om Ledsjö kyrka inom nederbördsområdet nr 141/142 mellan Sjöråsån och Lidan. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av vattendrag i gränsen mellan Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar samt uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar genom vattenskadade marker, är beträffande vattendraget att hänföra till "vattenavledning" och beträffande övriga avlopp till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Varken allmän eller enskild rätt torde genom vattenav-

ledningen komma att förnärmas.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a - b - b^1 - c - d - e, b - c, c - f, d - g och b - f - g.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för den täckta ledningen b - f - g har direkt inmätts, för övriga avlopp ha de uttagits å generalstabens karta.

Storleken utgör:

vid punkt	93+14	3.5 hektar	vid punkt	37	160 hektar
	92+90	8 "		35+42	200 "
	90+34	11 "		31+84	210 "
	90+10	12.5 "		29+37	230 "
	88+45	14 "		23+94	275 "
	85+70	21 "		15+13	330 "
	84+21	26 "		b	3900 "
	83+58	28 "			
	82+78	32 "			
	81+33	38 "			

De öppna dikenas dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker som beröras av företaget, under antagande av en högvattenavrinning av 1 liter per sekund och hektar för avloppet a - b - b^1 och av 1,5 liter per sekund och hektar för avloppet b^1 - c - d - e samt en medelvattenavrinning i båda fallen av 0.1 liter per sekund och hektar. Då den täckta ledningen anlägges i kombination med öppna ytvattendiken, har den dimensionerats för grundvattenavrinning genom täckdikning, vilken antagits uppgå till 0.65 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Å sträckan d - e berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman, som enligt uppgift skall vara byggd i början av 1900- talet, ligger för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker och äng. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 8 åligger det vägens ägare att ombesörja arbetet med och bekosta ny trumma. Trummans genomloppsöppning skall i fråga om rörledning vara 1.25 meter i diameter.

Trummans botten får ligga högst 4.69 meter över företagets jämförelseplan.

Företaget medför i övrigt byggandet av tre rörtrummor i enlighet med upprättade ritningar och på de platser som angivits i förslaget.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare utefter sträckan b^1-c - d - e för den mark som åtgår till avloppets breddning samt utefter sträckorna a - b - b^1- c - d - e och d - g för det intrång som förorsakas på grund av jordupplag. För mark som åtgår till avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder /Bil. H./ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 197:65 kronor och för intrång av jordupplag till 2590:- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 22630:- kronor, inberäknat ovannämnda er-

sättningsbelopp samt 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad- och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. G./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar och hava därvid framkommit till det resultet som åskådliggöres i följande tabell:

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad.
Hela företaget	26591:60	22630:-	0,85
a - b - b^1	6477:10	3620:-	0,56
b^1 - c - d - e	13919:10	13130:-	0,94
b - f - g, b - c, c - f och d - g	6195:40	5880:-	0,94

Av denna utredning framgår, att företaget skall indelas i tre förberedande avdelningar, av vilka

avdelning 1 omfattar vattendraget a - b - b^1,

" 2 " dikessträckan b^1 - c - d - e och

" 3 " dikessträckorna b - f - g, b - c, c - f och d - g.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägar-

na i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. L./ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadfördelningslängden med förkortning "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan arbetet påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettionio /39/ kronor 89 öre, motsvarande en krona och 50 öre för varje tusen kronor av företagets förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entrepenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar ellerandra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Grenledningarna få ej inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn.

Underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila dem eller den, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att

jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallekselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola

vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ölanda den 16 november 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

J.W. Gustafsson. John Adolfsson.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 62, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

454/37

DIARIE N:r 17057
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av

Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 juni 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11.140

Lån från statens avdikningslånefond „ 12.780

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Gustav Nordström, Ölanda egendom, Eggby.

Vid av undertecknad den 30 september 1937 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av 6:a 5000:- kronor eller omkring 21 procent av det till 23.956:99 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 6 oktober 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

30/6 37

DIARIE N:r 8034
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1937

F Ö R T E C K N I N G

över de av Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Delägare
		Skaraborgs län	
		Istrums socken	
$1\frac{1087}{6000}$	2^1	Ölanda	Gustaf V. Nordström
		Ledsjö socken	
1/4	2^1	Erikstorp	Birger Johansson
1/16	2^4	Sanna eller Sånna Tomten	Otto W. Karlsson
1/20	3^5	Sanna eller Sånna Sven Jonsgården	Otto W. Karlsson
en äng	av 1^1	Store Mosse eller Häcklingen	Niklas Johansson
en äng	av 1^1	" " "	Torsten Karlsson
avs.	1^2	" " "	Sven Gustavsson
avs.	1^3	" " "	Erik R. Karlsson
		Skånings-Åsaka socken	
Avst.	2^4	Munstorp /Lillängen/	Alfred Nord
Avst.	2^5	" /Gammalskog/	G.R. Hjellström

Skara i april 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1937 den 14 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skåninge-Åseke socknar av Skaraborgs län

Lån 13.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Istrums socken			
Ölanda	1 ~~1087~~ 6000	1 2	Gustaf V. Nordström
Ledsjö socken			
Brikstorp	1/4	1 2	Birger Johansson
Sanna eller Sånna Tomten	1/16	4 2	Otto W. Karlsson
Sanna eller Sånna Sven Jonsgården	1/20	5 3	Densamme
Store Mosse eller Mäcklingen	en äng	av 1 1	Niklas Johansson
" " "	en äng	av 1 1	Torsten Karlsson
" " "	avs.	2 1	Sven Gustavsson
" " "	avs.	3 1	Erik R. Karlsson
Skåninge-Åseke socken			
Munstorp (Lill-ängen)	avst.	4 2	Alfred Nord
" (Gammal-skog)	avst.	5 2	G.R.Hjellström

Stockholm den 14 oktober 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

454/37

DIARIE Nr 14294
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av

Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 juni 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11.140

Lån från statens avdikningslånefond „ 12.780

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 14 oktober 1937

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, EGGBY.

Vid av undertecknad den 22 augusti 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 18.500 kronor eller omkring 77 procent av det till 23.956:99 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

STÄMPEL KR. EN KRONA STÄMPEL KR.

Skara den 22 augusti 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

D. N:r
14294/38

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka sockmar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 30/6 1937

Kontrakt: 14/10 1937

Fullbordas: 1/9 1939

Lån: 12.780 kronor

Statsbidrag: 11.140 kronor

Beräkn. kostnad: 23.956:99 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 14/10 37,5/7 38 av lån: 6.700 kr.

av statsbidrag: 5.600 kr.

Utfört arbete enligt st.e.lantbr.ing. E.Öfverholm den 22/8 1938

18.500 kr. = c:a 77 %.

0.73 · 12'780 = 9'400 — 6'700 = 2'700

0.73 · 11'140 = 8'200 — 5'600 = 2'600

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ — Godsägaren Gustav Nordström, bef. Ölanda egendom, Eggby.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2'700 kr.

av statsbidrag 2'600 kr.

Stockholm den 3/9 1938.

/

7. 1938. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144738

454
37

DIARIE N:r 10930
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 juni 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11.140

Lån från statens avdikningslånefond „ 12.780

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 14 oktober 1937

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, EGGBY.

Vid av undertecknad den 18 juni 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 10.500 kronor eller omkring 44 procent av det till 23.956:99 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 18 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

P. M.

D. N:r 10930/38

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka sknar av

SKARABORGS LÄN

län

Arb. plan: 30/6 37

Kontrakt: 14/10 37

Fullbordas: 1/9 38 39.

Lån: 12.780 v

Statsbidrag: 11.140 v

Beräkn. kostnad: 23.956:99

Tillstyrkt utbet. d. 14/10 37

av lån: v 4.700 kr.

av statsbidrag: v 4.100 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. E. Öfverholm den 18/6 1938

10.500 kr. = c:a 44 %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Endo intressent~~ Godäg. Gust. Nordström, bf Ölanda egendom, Eggby.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2.000 kr.

av statsbidrag 1.500 kr.

Stockholm den 5 / 7 1938

f.

10. 1936. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162136

454/37

DIARIE N:r 19325
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1938

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 5 november 1938 till godsägaren Gustaf Nordström, Ölanda, Eggby, angående "Ölanda torrläggningsföretag av år 1936" i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län får jag härmed på uppdrag av godsägare Nordström och med stöd av för mig företedda verifikationer vördsamt översända följande sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningsarvode	913:56
Godemansarvode	42:80
Hantlangning vid fältundersökningarna	121:--
Betänkande angående statsunderstöd	209:74
Vattendomstolsavgift	39:89
Annonser angående entreprenör	42:--
Arbets- och materialkostnader	18100:--
Ränta å utlagt kapital	170:41
Jordersättningar	
för mark till breddning	197:65
för intrång av jordupplag	2590:--
Arbetets ledning	
Styrelseordförandens arvode	~~150:--~~ 500 -
Övriga styrelsemedlemmars arvode	~~40:--~~
Lantbruksingenjörens arvode	264:10
~~Reservfond till en första slamrensning~~	~~1067:80~~
Summa kronor	~~23948:95~~ 23.191,15

Skara den 10 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

3½ %. Tryck minskas 14/4:38 F.

Godkänt den 12/11 38

454/37

DIARIE Nr 18444
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1. NOV. 1938

BEVIS

över verkställd avsyning av

Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 juni 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11.140

Lån från statens avdikningslånefond „ 12.780

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 14 oktober 1937

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Gustaf Nordström, Ölanda egendom, EGGBY.

Vid av undertecknad den 31 oktober 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava, sedan medel reserverats till en första rensning, uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 1 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

Kostn. sam. deog!

bo. kostn. 23'957.99
revkl. 23191.11

v.k. 97% av bu.k.
in gen anmärkn.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

Lbrsth

_R___5★0663

DIARIE N:r 17056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1937

Avskrift.

326/37

Betänkande

angående statsunderstöd till

Ölanda torrläggningsföretag av år 1936

i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1937 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Biträdande i Tjänsten:

Ernst Österberg

BETÄNKANDE

angående Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av översvämningar och högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av Länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 16 november 1936, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela området	Lånesökandenas andel
Åker	100.37 hektar	98.79 hektar
Annan mark	1.96 "	1.96 "
Summa	102.33 hektar	100.75 hektar

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Efter syneförrättningens avslutande har avstyckningen Munstorp 2^5 i Skånings-Åsaka socken försålts av Kungl. Maj:t och Kronan till G.R. Hjellström.

Kostnad.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 22630:--. Kostnaden för denna syneförrättning belöper sig till kronor 1077:36, kostnad för utredning angående statsunderstöd till kronor 209:74 och vattendomstolsavgift till kronor 39:89. Totala torrläggningskostnaden blir sålunda kronor 23956:99, varav på lånesökandenas del kommer kronor 23902:85.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har för hela företaget uppskattats till kronor 26591:60. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 26500:40.

Anslags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevil-

jande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.90. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 46.50 % av av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 11140 kronor och som lån från statens avdikningslånefond ett belopp motsvarande 53.50 % av lånesökandenas andel i samma kostnader eller i avrundat tal 12780 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts godsägare G.V. Nordström, Ölanda egendom, Eggby.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 5 blad.

Skara i april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		22630:--
Syneförrättningen	1077:36	
Betänkandet med bilagor	209:74	1287:10
Vattendomstolsavgift		39:89
Summa kronor		23956:99

Skara i april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Postskrift.

Vid arbetsplanens fastställande kan kostnaden för företaget beräknas till 23.956 kronor 99 öre, varav å deltagarnas andel 23.902 kronor 85 öre.

Stockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Protokollet i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över de av Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Delägare
		Skaraborgs län	
		Istrums socken	
$1\frac{1087}{6000}$	2^{1}	Ölanda	Gustaf V. Nordström
		Ledsjö socken	
1/4	2^{1}	Erikstorp	Birger Johansson
1/16	2^{4}	Sanna eller Sånna Tomten	Otto W. Karlsson
1/20	3^{5}	Sanna eller Sånna Sven Jonsgården	Otto W. Karlsson
en äng	av 1^{1}	Store Mosse eller Häcklingen	Niklas Johansson
en äng	av 1^{1}	" " "	Torsten Karlsson
avs.	1^{2}	" " "	Sven Gustavsson
avs.	1^{3}	" " "	Erik R. Karlsson
		Skånings-Åsaka socken	
Avst.	2^{4}	Munstorp /Lillängen/	Alfred Nord
Avst.	2^{5}	" /Gammalskog/	G.R. Hjellström

Skara i april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade delägare i Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 inom Istrums m.fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ölanda den 16 nov. 1936.

G.V. Nordström — Birger Johansson

N. Johansson — Torsten Karlsson

Sven Gustavsson — Alfred Nord

G.R. Hjellström — O.W. Karlsson

E.R. Karlsson

Bevittnas:

J.W. Gustafsson — Johan Adolfsson

D I A R I E B E V I S .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 16 november 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Ölanda med flera hemman i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar, Skaraborgs län /Ölanda torrläggningsföretag av år 1936/, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 mars 1937.

Olof Lindgren.

Vattenrättsamanuens .

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ölanda torrläggningsföretag av år 1936 i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av anslags- och lånebelopp	4:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes, 5 sid. á 3:- kr.	15:-- "
Vävkopior av ritningar	140:74 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 60 sid. á 0:55 kr.	33:-- "
Översiktskarta	5:-- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, tre band	3:-- "
Summa kronor	209:74

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Valle, Kinne, resp. Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 6 april 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 8, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm