



Akt nr:

R-E1a-0674

AU$R-E1a-0674

474/38

246

R 4•0674

DIARIE N:r 314
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för

"Basebo dikningsföretag av år 1935" i Saleby socken av

SKARABORGS LÄN

4 nitkr. 9 h. brandk.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusentvåhundratrettio (4.230) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenåttahundratrettio (4.830) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~ha~~ *l* ~~a~~ undertecknad *e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *a* ~~r~~ och förbind *a* ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Saleby den 10/12 1938.

Linus Sahlberg
äger 1/4 mtl Rasagården 13/9
Saleby

Aron Jonsson
äger 6/32 Trädgården Nr. 10-18
och 3/32 Stenbrona 3/9
Saleby

Carl Hedlund
äger 3/16 mt Trädgården
Saleby

Att Linus Sahlberg, Aron Jonsson och Karl Hedlund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Karlsson
Adress Saleby

Hilda Karlsson
Adress Saleby

Med stöd av Kungl. brevet den 11 novem-
ber 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 5 januari ***19*** 39.

H. Hyltén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


Bankgården
i
Lars Sonken
1937

17 juni 1938

11 augusti 1938

Hjalmar Fransman

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

10369/38

44.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 17 juni 1938 anvisat dels ett *lån* av 3.980 kronor från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 3.680 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Backgårdens dikningsföretag av år 1937" i Lava socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 2 ritning ar , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

Ordf. Nils Ölmarp, Backgården, Lava, Tådene
ordf. söker lån och undertecknar papperen

1 sept. 1939.

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47128

Stenåsen F-N-O fakirband
skall vara 147 m. 5" sin à 0.75 = 110:25
Härigenom stiger kostnadsförslaget till 6905:— kr.

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd **a** ritning **ar** och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritning **arna** som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den **11 augusti 1938.**

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Bil. 44.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Backgårdens dikningsföretag av år 1937 i Lava socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Nils Öhman, Backgården, Lava, Tådene.

Ägoslag och areal:		Hela området	tagarnas Lånesökandes andel
Åker	*hektar*	22,68	22,14
Ständig slåtter- och betesvall	*„*	-	-
Annan mark	*„*	0,05	-
	Summa hektar	22,73	22,14
Båtnad	*kronor*	8.471:25	8.229:86
Kostnad	*„*	7.983:55	7.768:65

Medelkostnad per hektar omkring 350 *kronor.*

Flertalet delägare söka lån.

Låneränt. { 56.959 %
95.16641 % { 59.852 % 40.148 %

Statsbidrag och lån.

	a	b	c	Södra ramf. avd. 1	avd. 2 & 3	Norra ramf.		Summa kronor
Båtnad	4.993:85	2.866:83	610:57					
Kostnad	4.445:93	3.069:16	468:46	4442.65	2980.08	468:09		
Minskad till			kontant	115.61	115.21			
Relativ kostnad	0,89	1,07	0,77					
Bidrag i % av den lägre kostnaden	46,15	d	41,95					
Beräkn. bidrag	2.051:80	1.433:42	196:52					
Bidrag utg. med	2.050:83	1.432:74	196:43	2050:83	1432.74	196.43		3.680:-
tagarnas *Lånesökandes andel i* *båtnaden*	4.752:46	2.866:83	610:57					
kostnaden	4.231:03	3.069:16	468:46					
bidraget	1.951:70	1.432:74	196:43					
Beräknat låne-belopp	2.279:33	1.434:09[e]	272:03					
Lån utgår med	2.276:21	1.432:13	271:66	2276:21	1432.13	271:66		3.980:-

2391 82

2. 1935. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
31235

a. Södra samfälligheten, avdelning 1

b. " " , " 2 och 3

c. Norra " "

d. Bidrag utgår med 50 procent av båtnaden.

e. Lån utgår med återstoden av båtnaden sedan bidraget frångragits.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 23 maj 1938.

Olof Fredholm

föredragande.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 2.

Vid den 1 augusti 1938 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna 6492 - I och C - K i "Backgårdens dikningsföretag av år 1938" i Lava socken befanns, att ledningarna beträffande såväl djup som lutning i huvudsak voro lagda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och att de sålunda kunde godkännas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av det parti 9" rör, som vid tidigare provning ännu icke levererats till företaget, befanns, att rören kunde godkännas.

Skara den 2 augusti 1938.

Statens el lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 6 september 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna D-L, E-M, F-N-O, G-R, H-S och N-P i "Backgårdens diknings-företag av år 1937" i Lava socken befanns, att ledningarna beträffande såväl djup som lutning i huvudsak voro lagda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och att de sålunda kunde godkännas.

Skara den 7 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Backgårdens

dik 37 Lava

en Skaraborgs

17 juni 38.

3680.

3980.

39.

Nils Öhman, Backgården, Lava, Tådene.

Vid av undertecknad den 1 augusti 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5200 kronor eller omkring 65 procent av det till 7983:55 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 29 augusti 1938.

Statens c. lantbruksingenjör.

Jämlikt för mig framställda räkningar borde
för utförda kostnader uppgått till kronor 7890.82

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

14529,30/38

Till Lantbrukaren Nils Öhman,
Backgården, Lava,
Tådene.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Backgårdens dikningsföretag av år 1937" i Lava socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 17 juni 1938 anvisat dels lån med 3.980 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 3.680 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet ***första delen*** med 2.600 kronor, och av statsbidraget ***första delen*** med 2.400 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 10 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

2. 1938. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
31938

B E V I S

Över verkställda avsyning av "Backgårdens dikningsföretag av år 1937"

i Lava socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 juni 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 3.680

Lån från statens avdikningslånefond kronor 3.980

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 september 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

Arbetsstyrelsens ordförande: Nils Öhman, Backgården, Lava, Tådene.

- - - - - - - - -

Vid av undertecknad den 28 augusti 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Jämlikt för mig företedda räkenskaper hava företagets kostnader uppgått till kronor 7890:82.

Skara den 29 augusti 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

16561/39

Till Lantbrukaren Nils Öhman,
Backgården, Lava,
Tådene.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* "Backgårdens dikningsföretag av år 1937" i Lava socken av
SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 10 september 1938.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 7 september 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbrukastyrelsen

7. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
147439

Backgårdens dikningsföretag av år 1937.

Sammandrag av företagets kostnader.

Gemensamma kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	449.19	
Gode männen	35.20	
Hantlangning	15.00	499.39
Betänkande ang. statsunderstöd		150.36
Räntor		200.00
Arbetets ledning		
Ordföranden	50.00	
Lantbruksingenjören	130.00	180.00
Allmänna omkostnader		49.05
	Summa kronor	1078.80

Södra samfälligheten

94.07 % av gemensamma kostnader		1014.83
Arbets- och materialkostnader		
Entreprenören	6182.60	
Reserv	33.22	6215.82
Ersättningar		
för intrång av jordupplag	160.00	
för mark till breddning	32.08	192.08
	Summa kronor	7422.73

vilken summa fördelar sig

på avdelning 1 med 59.852 procent = 4442.65 kronor

på avdelningarna 2 och 3 med 40.148 procent = 2980.08 kronor.

Norra samfälligheten.

5.93 % av gemensamma kostnader		63.97
Arbets- och materialkostnader		
Entreprenören	290.00	
Reserv	13.48	303.48
Ersättningar		
för försvårad överkörsel	50.00	
för intrång av jordupplag	38.00	
för mark till breddning	12.64	100.64
	Summa kronor	468.09

Skara den 29 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

RÖRPROVNINGSBEVIS.

Vid den 5 maj 1938 företagen hållfasthetsundersökning av cementrör vid Tråvads Cementvarufabrik, Tråvad, nåddes följande resultat:

1. 230 st. 15" rör, 80 cm. längd, tillverkade i febr. 1938; böra hålla 1360 kg.

   1 rör brast vid 1075 kg. tryck
   1 " " " 1060 " "
   1 " " " 1310 " "
   1 " " " 930 " " /finare grus/

   Partiet kan icke godkännas.

2. 300 st. 15" rör, 80 cm. längd, tillverkade i mars 1938; böra hålla 1360 kg.

   1 rör brast vid 930 kg. tryck.
   1 " " " 960 " "
   1 " " " 1030 " "

   Partiet kan icke godkännas.

3. C:a 280 st. 12" rör, 81 cm. längd, tillverkade 12-25 febr. 1938; böra hålla 1296 kg.

   1 rör brast vid 1295 kg. tryck
   1 " höll " 1295 " "
   1 " " " 1340 " "

   Partiet kan godkännas.

4. C:a 125 st. 10" rör, 82 cm. längd, tillverkade 17/3 och 22/3 1938; böra hålla 1230 kg.

   1 rör brast vid 1075 kg. tryck
   1 " " " 945 " "

   Partiet kan icke godkännas.

5. 139 st. 10" rör, 82 cm. längd, tillverkade 17/3 och 22/3 1938; böra hålla 1230 kg.

   1 rör höll vid 1255 kg. tryck
   1 " brast " 1240 " "

   Partiet kan godkännas.

6. 110 st. 9" rör, 79 cm längd, tillverkade 25/2 1938; böra hålla 1185 kg.

   1 rör höll vid 1255 kg. tryck
   1 " " " 1255 " "

   Partiet kan godkännas.

7. 140 st. 8" rör, 80 cm. längd, tillverkade i nov. 1937; böra hålla 1200 kg.

1 rör höll vid 1200 kg. tryck

1 " brast " 1255 " "

Partiet kan godkännas.

Skara den 5 maj 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Den 20 juni 1938 företogs hållfasthetsprovning av

9" cementrör, avsedda för sträckan 20 - 21+45

10" " " " " 8+55 - 9+46

12" " " " " 7+95 - 8+55

15" " " " " 6+96 - 7+95

i "Backgårdens dikningsföretag av år 1937" i Lava socken. Rören hade levererats från Tholins cementgjuteri i Tråvad och hava en längd av 80 cm.

Enligt Svenska Kommunaltekniska Föreningens bestämmelser skola rören hava följande tryckhållfasthet:

9" rören 1200 kg., motsvarande 15 kg. pr längdcentimeter

12" " 1280 kg., " 16 kg. " "

15" " 1360 kg., " 17 kg. " "


Vid provningen erhölls följande resultat:

Dimension	Tillverkningsdag	Krossades för ett tryck av	Höll för ett tryck av
9"	mars 1938		1200 kg.
9"	10 mars 1938		1200 kg.
10"	6 april 1938		1200 kg.
10"	27 april 1938	1400 kg.	
12"	10 juni 1938		1280 kg.
12"	22 maj 1938		1325 kg.
15"	mars 1938	1250 kg.	
15"	15 mars 1938	1030 kg.	
15"	15 mars 1938	1475 kg.	
15"	15 mars 1938		1475 kg.

De provade rörpartierna godkändes.

Skara den 21 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.


1/24 mtl Hulan Andersson
mtl Hulan Sven Johansson
mtl Backgården Karl Karlsson
79/3600 mtl Backgården Nils Öhman
1/2 · 1/32 mtl Backgården Göran Johansson
Almetorps egendom Fru Mia Jonsson
Arr. Nils Öhman
1/24 mtl Hulan
3/32 mtl Backgården Andersson
Anders Andersson
Karl Karlsson
Anders Andersson
3/16 mtl Backgården Gustaf Johansson
Fp = +9.88
Fp = +9.71
Fp = +9.37
Ymp
R-E1a-0674

Lava socken
Kållands härad

8 nov. 1937. 1/2 dag.



A

B

C

D

E

F

G

H

J

2.81 liter

4.92 liter

8.63 l.t.

1.25 l.t.

2.64 l.t.

1.75

4.22

0.38

1.28

1.79

0.45

0.60

10.82

11.72

11.96

46.21

26.79

43.57

20.15

13.80

15.42

13.10

23.75 Liter

20.18

16.83

15.38

c:a 3.75 hr.

c:a 11.5 hr.

c:a 20.5 hr. sen

5 D lektar
75 à 86 Liter

äker 1.5 Liter/sek.
sken 0.75 - - —

Urp2
R-E1a-0674

4 x 0674

DEBITERINGSLÄNGD.

för

Basebo dikningsföretag av år 1935

732m	à	0,40 kr/m	= 292:80
Annons			= 16:80
Hantlangning, pålar, m.m			= 30:-
Utsättning, kontroll m.m			= 25:-
Summa kronor			364:60

Samfälligheten A - C^{I}.

Fastighet	Ägare		Att erlägga
Lott V Berget Basebo 1^{1}	E.G.Andersson	Statens jordnämnd	6:41
-"- IV Staten -"- 1^{1}	D.Eriksson	-"- -"-	4:02
-"- III Gustavslund -"- 1^{1}	R.Gustavsson	-"- -"-	28:51
	Summa kronor		38:94

Samfälligheten C^{I} - K .

Litt A Saleby Trädgården 7^{5}	Aron Jonsson		32:73
-"- D -"- -"- 7^{8}	Erik Eriksson		3:48
-"- E -"- -"- 7^{9}	Karl Hedlund		25:16
-"- F -"- -"- 7^{10}	Aron Jonsson		3:95
-"- G -"- -"- 7^{11}	Dens.		2:00
-"- H -"- -"- 7^{12}	Dens.		2:28
-"- J -"- -"- 7^{13}	Dens.		2:19
-"- K -"- -"- 7^{14}	Emil Andersson		17:11
-"- L -"- -"- 7^{15}	Karl Hedlund		9:28
Lott VII Ocean Basebo 1^{1}	J.O.Larm	Statens jordnämnd	50:96
-"- VI Davidsfält -"- 1^{1}	G.Svensson	-"- -"-	95:13
-"- V Berget -"- 1^{1}	E.G.Andersson	-"- -"-	45:23
Saleby Selagården 6^{5}	Gust. Andersson		6:08
Lott IV Staten Basebo 1^{1}	D. Eriksson	Statens jordnämnd	30:08
	Summa kronor		325:66

Skara den 20 augusti 1951.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

R 4:0674

DIARIE Nr 314
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN. 1935

Avskrift.

Handlingar angående
Basebo dikningsföretag av år 1935
i Saleby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1977-04-01

K A L L E L S E

Delägarna i Trädgårdens dikningsföretag av år 1954 och Basebo dikningsföretag av år 1935 i Saleby socken, Skaraborgs län, kallas härmed till sammanträde tisdagen den 12 april 1977 kl 14.00 hos Anders Hedlund, Trädgården, Saleby.

Ärende:

1. Kompletterande styrelseval
2. Diskussion och ev beslut om åtgärder att minska uppdämningar och översvämningar inom företagen.

Medverkande från lantbruksnämnden:

Bertil Franssohn

Bertil Franssohn
Ingenjör

V Ä L K O M M E N !

Styrelsen

Lantbruksnämnden

. Protokoll vid syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Trädgården m.fl. hemman i Saleby socken av Skaraborgs län.

Den 5 april 1935 i Trädgården

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Anders Andersson, Friggeråker, och Josef Hammarén, Antorp, ävensom följande sakägare:

Sökanden Aron Jonsson äg. Saleby Trädgården 7^{5}, 7^{10-13}

Av övriga sakägare:

Domänintendenten, Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud

Statens Jordnämnd genom Jordbrukskonsulent Erik Almlöf enl. fullmakt bil. B^{I}

Karl Hedlund äg. Saleby Trädgården 7^{9} & 7^{15}

Klas Sundberg " " " 7^{16}

Oskar Andersson " " " 7^{6}

Erik Eriksson " " " 7^{7} & 7^{8}

Emil Andersson " " " 7^{14}

Linus Sahlberg arr. kronoegendomen Tagelberg 1^{1}

Gustaf Andersson äg. 1/12 mtl Sällag:n 6

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen upprättade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Sökanden yrkade på möjlighet att torrlägga sin mark i huvudsaklig överensstämmelse med upprättad täckdikningsplan, som företeddes, och i övrigt på det sätt, som kan väntas bliva billigast.

§ 4.

Statens Jordnämnd för Basebo samt Linus Sahlberg för Tagelberg, Emil Andersson för Trädgården 7^{14}, Klas Sundberg för Trädgården 7^{16} och Gustaf Andersson för Sällagården förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup på billigaste sätt, bil. C.

Beträffande kronoegendomen Basebo upplystes, att densamma skulle för styckning och utarrendering övertagas av Statens Jordnämnd den 14 mars 1936 och att Jordnämnden redan hade full bestämmanderätt i fråga om torrläggningens ordnande. Kronoombudet hade alltså intet att erinra mot det av Jordnämndens omgjorda yrkandet.

Ej heller mot det av arrendatorn å kronoegendomen Tagelberg gjorda yrkandet hade kronoombudet något att invända under förutsättning att Kungl. Domänstyrelsen därtill gåve sitt bifall.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens frédagen den 24 maj 1935 klockan 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

And. Andersson Josef Hammarén

Den 24 maj 1935 i Trädgården.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Aron Jonsson, Trädgården

Karl Hedlund "

Klas Sundberg "

Oskar Andersson "

Erik Eriksson "

Emil Andersson Fläggagården

Linus Sahlberg Tagelberg, såsom kronoarrendator och ombud för Kronan enl. fullmakt bil. B^{II}

Skånings härads vägstyrelse genom ordföranden Aug. Svensson

Gustaf Andersson, Sällagården

Statens Jordnämnd genom jordbrukskonsulent Almlöf

Linus Nyberg, Pattorp, Bengtsgården

§ 6.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 7.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. I

§ 8.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Linus Sahlberg, Tagelberg.

§ 9.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Josef Hammarén And. Andersson

Bil. A.

D.& V.D. N:r 46-132
1934

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning: och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 november 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson Elis Brandel

D.& V.D. N:r 46-132
1934

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 5/32 Trädgårdet i Saleby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Trädgården pr Saleby

Telefon: Villaberg nr 2 B Linus Sahlberg

Skara den 13 nov. 1934

Aron Jonsson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Trädgården	Carl Hedlund
"	Clas Sundberg
"	Oskar Andersson
"	Erik Eriksson
"	Emil Andersson
Tagelberg Kronan	arr. Linus Sahlberg
Basebo "	arr. Torsten Apell

Bilaga B I

Fullmakt

för Jordbrukskonsulent E. Almlöf eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Trädgården m.fl hemman i Saleby socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 4 april 1935

Statens Jordnämnd

Carl Mannerfeldt / Nils Colin

Bevittnas:

Dagmar Engström Assar Fjelkner

Bilaga B II

Fullmakt

för kronoarrendatorn Linus Sahlberg, Tagelberg att vid sammanträde för avdikning å Trädgården Saleby den 24 dennes Kronans rätt och bästa bevaka.

Dagsnäs, St. Bjurum den 18 maj 1935

Bertil Ekberg

Domänintendent.

Bevittnas:

Sven Jakobsson Carl Dahlberg

Bilaga C

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Trädgården i Saleby socken och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup..

Trädgården den 5 april 1935

För Statens Jordnämnd

Erik Almlöf

Klas Sundberg

Linus Sahlberg

Emil Andersson

Gustaf Andersson
Selagården

Bestyrkes:

Sven Hallin

And. Andersson

Josef Hammarén

Bilaga D.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Aron Jonsson, Trädgården fredagen den 5 april 1935 för torrläggning av mark tillhörande Trädgården m.fl. hemman i Saleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Aron Jonsson	Trädgården	Saleby
2. Karl Hedlund	"	"
3. Klas Sundberg	"	"
4. Oskar Andersson	"	"
5. Erik Eriksson	"	"
6. Emil Andersson	Fläggagården	"
7. arr. Linus Sahlberg	Tagelberg	"
8. " Torsten Apell	Basebo	"
9. Kungl. Maj:ts Befallningshavande		Mariestad
10. Vägstyr. Ordf. Aug. Svensson		Kålltorp
11. arr. Linus Nyberg	Bengtsgården	Saleby

Skara den 27 mars 1935

I tjänsten:

Sven Hallin

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Saleby socken		
1/8	7^{5}	A	Saleby Trädgården	Aron Jonsson	
				åker, mylla på lera	1
				" - " -	2
				" - " -	3
				" - " -	4
				" - " -	5
				" - " -	6 a
				" - " -	6 b
				tomt	7
				Summa	
1/32	7^{6}	B	- " -	Oskar Andersson	
				åker, mylla på lera	8
				" - " -	9
				tomt	10
				Summa	
1/32	7^{6}	B	- " -	Erik Eriksson	
				åker, mylla på lera	11
				" - " -	12
				tomt	13
				Summa	
1/32	7^{7}	C	- " -	Erik Eriksson	
				åker, mylla på lera	14
				" - " -	15
				" - " -	16
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							800	176	-	900	198	-	100	22	-
1	27							"	1016	-	"	1143	-	"	127	-
3	60							700	2520	-	"	3240	-	200	720	-
3	60							600	2160	-	"	3240	-	300	1080	-
1	63							"	978	-	"	1467	-	"	489	-
2	22							700	1554	-	"	1998	-	200	444	-
1	70							800	1360	-	"	1530	-	100	170	-
	46							"	368	-	"	414	-	"	46	-
14	70								10132	-		13230	-		3098	-
							68									
						1	20									
							09									
						1	97									
							62									
						1	20									
							06									
						1	88									
	60							800	480	-	900	540	-	100	60	-
1	50							840	1260	-	"	1350	-	60	90	-
1	45							660	957	-	"	1305	-	240	348	-
3	55						-		2697	-		3195	-		498	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	7^{8}	D	Saleby Trädgården	Erik Eriksson	
				åker, mylla på lera	17
1/32	7^{8}	D	" "	Erik Eriksson	
				åker, mylla på lera	18
				tomt	19
				Summa	
1/16	7^{9}	E	" "	Karl Hedlund	
				åker, mylla på lera	20
				" - " -	21
				tomt	22
				Summa	
				Aron Jonsson	
6/320	7^{10}	F	" "	åker, mylla på lera	23
4/960	7^{11}	G	" "	" - " -	24
"	7^{12}	H	" "	" - " -	25
"	7^{13}	I	" "	" - " -	26
				Emil Andersson	
1/32	7^{14}	K	" "	åker, mylla på lera	27
				Karl Hedlund	
1/8	7^{15}	L	" "	åker, mylla på lera	28
				" - " -	28 a
				" - " -	29
				" - " -	29 a
				tomt	30
				åker - " -	31
				" - " -	32
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	80							720	2016	-	900	2520	-	180	504	-
	85							600	510	-	900	765	-	300	255	-
	25							"	150	-	"	225	-	"	75	-
1	10								660	-		990	-		330	-
3	20							700	2240	-	900	2880	-	200	640	-
3	72							450	1674	-	"	3348	-	450	1674	-
	15							"	67	50	"	135	-	"	67	50
7	11								3981	50		6363	-		2381	50
1	87							700	1309	-	900	1683	-	200	374	-
	42							450	189	-	"	378	-	450	189	-
	48							"	216	-	"	432	-	"	216	-
	46							"	207	-	"	414	-	"	207	-
3	60							450	1620	-	900	3240	-	450	1620	-
3	40					1	75	750	2550	-	900	3060	-	150	510	-
3	12					1	60	800	2496	-	900	2808	-	100	312	-
	38					2	05	750	285	-	900	342	-	150	57	-
						2	06									
6	90					7	46		5331	-		6210	-		879	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	7[16]	M	Saleby Trädgården	C. J. Sundberg	
			–	åker, mylla på lera	33
				" – " –	34
				" – " –	35
				tomt	36
				Summa	
1/2	1[1]	N	Tagelberg	Kronan arr. Linus Sahlberg	
				åker, mylla på lera	37
			–	" – " –	38
				" – " –	39
				" – " –	40
				" – " –	41
				Summa	
1/2	1[1]	N	– "	Kronan arr. Linus Sahlberg	
			–	åker, mylla på lera	42
			–	" – " –	43
				" – " –	44
				" – " –	45
				äng, betesmark	46
				" – " –	47
				" – " –	48
				Summa	
	1[1]		Basebo, lott VIII	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	49
				" – " –	50
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	91							700	1337	-	900	1719	-	200	382	-
1	60							"	1120	-	"	1440	-	"	320	-
	14							"	98	-	"	126	-	"	28	-
	15							"	105	-	"	135	-	"	30	-
3	80								2660	-		3420	-		760	-
2	18							780	1700	40	900	1962	-	120	261	60
5	55							480	2664	-	"	4995	-	420	2331	-
5	30							660	3498	-	"	4770	-	240	1272	-
3	15							480	1512	-	"	2835	-	420	1323	-
1	55							"	744	-	"	1395	-	"	651	-
17	73								10118	40		15957	-		5838	60
3	95							480	1896	-	900	3555	-	420	1659	-
2	58							"	1238	40	"	2322	-	"	1083	60
3	40							780	2652	-	"	3060	-	120	408	-
3	35							660	2211	-	"	3015	-	240	804	-
		1	75					210	367	50	400	700	-	190	332	50
		2	95					290	855	50	"	1180	-	110	324	50
			36					520	187	20	600	216	-	80	28	80
13	48	5	06						9407	60		14048	-		4640	40
1	20							690	828	-	800	960	-	110	132	-
1	80							"	1242	-	"	1440	-	"	198	-
3	-								2070	-		2400	-		330	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	1 1		Basebo, lott VII	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	51
				" - " -	52
				" - " -	53
				Summa	
	1 1		" " "	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	54
	1 1		" " "	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	55
				" - " -	56
				" - " -	57
				" - " -	58
				" - " -	59
				Summa	
	1 1		" " VI	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	60
				" - " -	61
				" - " -	62
				" - " -	63
				" - " -	64
				" - " -	65
				" - " -	66
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10							370	407	-	800	880	-	430	473	-
	85							"	314	50	"	680	-	"	365	50
2	55							"	943	50	"	2040	-	"	1096	50
4	50								1665	-		3600	-		1935	-
1	04							370	384	80	800	832	-	430	447	20
2	25							420	945	-	900	2025	-	480	1080	-
2	-							"	840	-	"	1800	-	"	960	-
1	30							"	546	-	"	1170	-	"	624	-
2	70							"	1134	-	"	2430	-	"	1296	-
1	80							"	756	-	"	1620	-	"	864	-
10	05								4221	-		9045	-		4824	-
	90							420	378	-	900	810	-	480	432	-
	75							"	315	-	"	675	-	"	360	-
4	05							"	1701	-	"	3645	-	"	1944	-
3	13							"	1314	60	"	2817	-	"	1502	40
3	38							"	1419	60	"	3042	-	"	1622	40
3	25							"	1365	-	"	2925	-	"	1560	-
3	30							"	1386	-	"	2970	-	"	1584	-
18	76								7879	-		16884	-		9004	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	1^{1}		Basebo lott V	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	67
				" " - " -	68
				" " - " -	69
				" " - " -	70
				" " - " -	71
				" " - " -	73
				" " - " -	74
				" " - " -	75
				" " - " -	76
				" " - " -	77
				" " - " -	78
				Summa	
	1^{1}		" " IV	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	79
				" " - " -	79 a
				" " - " -	80
				" " - " -	80 a
				" " - " -	81
				" " - " -	82
				" " - " -	83
				" " - " -	84
				" " - " -	85
				Summa	
	6^{5}		Saleby Selag:n	Gustaf Andersson	
				åker, mylla på lera	72

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95							420	399	-	900	855	-	480	456	-
2	-							"	840	-	"	1800	-	"	960	-
2	-							"	840	-	"	1800	-	"	960	-
1	10							"	462	-	"	990	-	"	528	-
	85							"	357	-	"	765	-	"	408	-
	55							600	330	-	800	440	-	200	110	-
1	50							420	630	-	900	1350	-	480	720	-
	32							"	134	40	800	256	-	380	121	60
	09							600	54	-	"	72	-	200	18	-
1	20							"	720	-	"	960	-	"	240	-
1	27							"	762	-	"	1016	-	"	254	-
11	83								5528	40		10304	-		4775	60
	28							420	117	60	900	252	-	480	134	40
	12							600	72	-	"	108	-	300	36	-
2	42							420	1016	40	"	2178	-	480	1161	60
	50							600	300	-	"	450	-	300	150	-
2	45							420	1029	-	"	2205	-	480	1176	-
	26							"	109	20	"	234	-	"	124	80
	32							600	192	-	800	256	-	200	64	-
	95							"	570	-	"	760	-	"	190	-
	60							"	360	-	"	480	-	"	120	-
7	90								3766	20		6923	-		3156	80
1	20							420	504	-	900	1080	-	480	576	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	L 1		Basebo, lott III	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	86
				" - " -	87
				" - " -	88
				" - " -	89
				" - " -	90
				" - " -	91
				" - " -	92
				" - " -	93
				" - " -	94
				Summa	
	1 1		Basebo, lott IV	Statens jordnämnd	
				åker, mylla på lera	95
				" - " -	96
				Summa	
	1 1		Basebo, lott I	Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på lera	97
				" - " -	98
				" - " -	99
				Summa	
	1 1		Basebo lott II	Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på lera	100
	1 1		Basebo, lott II	Statens Jordnämnd	
				åker	101
	1 1		" " "	Statens Jordnämnd	
				åker, mylla på lera	102
				" - " -	103
				" - " -	104
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							370	222	-	800	480	-	430	258	-
	85							"	314	50	"	680	-	"	365	50
1	20							"	444	-	"	960	-	"	516	-
1	72							530	911	60	"	1376	-	270	464	40
	16							"	84	80	"	128	-	"	43	20
	22							"	116	60	"	176	-	"	59	40
	45							"	238	50	"	360	-	"	121	50
	42							370	155	40	"	336	-	430	180	60
	50							420	210	-	"	400	-	380	190	-
5	74								2697	40		4896	-		2198	60
1	10							370	407	-	800	880	-	430	473	-
	75							"	277	50	"	600	-	"	322	50
1	85								684	50		1480	-		795	50
2	07							370	765	90	800	1656	-	430	890	10
1	35							"	499	50	"	1080	-	"	580	50
	50							"	185	-	"	400	-	"	215	-
3	92								1450	40		3136	-		1685	60
	33							370	122	10	800	264	-	430	141	90
4	15							370	1535	50	800	3320	-	430	1784	50
1	05							370	388	50	800	840	-	430	451	50
1	40							"	518	-	"	1120	-	"	602	-
	40							"	148	-	"	320	-	"	172	-
2	85								1054	50		2280	-		1225	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Samfälligheten C^I - K		
1/8	7^5	A	Saleby Trädgården	Aron Jonsson	1-7
1/32	7^6	B	- " -	Oskar Andersson	8-10
1/32	7^6	B	- " -	Erik Eriksson	11-13
1/32	7^8	D	- " -	Dens.	18-19
1/16	7^9	E	- " -	Karl Hedlund	20-22
6/320	7^{10}	F	- " -	Aron Jonsson	23
4/960	7^{11}	G	- " -	Dens.	24
"	7^{12}	H	- " -	Dens.	25
"	7^{13}	I	- " -	Dens.	26
1/32	7^{14}	K	- " -	Emil Andersson	27
1/8	7^{15}	L	- " -	Karl Hedlund	28-32
	1^1		Basebo, lott VII	Statens jordnämnd	55-59
	1^1		" " VI	D:o	60-66
	1^1		" " V	D:o	67-71 73-76
	6^5		Saleby Selagården	Gustaf Andersson	72
	1^1		Basebo, lott IV	Statens jordnämnd	79-83
				Summa	
			Samfälligheten N - P		
1/32	7^{16}	M	Saleby Trädgården	C. J. Sundberg	33-36
1/2	1^1	N	Tagelberg	Kronan arr. Linus Sahlberg	37-41
				Summa	
			Samfälligheten A - C^I		
	1^1		Basebo, lott V	Statens jordnämnd	77-78
	1^1		" " IV	D:o	84-85
	1^1		" " III	D:o	86-94
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	70								10132	-		13230	-		3098	-
						1	97									
						1	88									
1	10								660	-		990	-		330	-
7	11								3981	50		6363	-		2381	50
1	87								1309	-		1683	-		374	-
	42								189	-		378	-		189	-
	48								216	-		432	-		216	-
	46								207	-		414	-		207	-
3	60								1620	-		3240	-		1620	-
6	90					7	46		5331	-		6210	-		879	-
10	05								4221	-		9045	-		4824	-
18	76								7879	20		16884	-		9004	80
9	36								4046	40		8328	-		4281	60
1	20								504	-		1080	-		576	-
6	35								2836	20		5683	-		2846	80
82	36					11	31		43132	30		73960	-		30827	70
3	80								2660	-		3420	-		760	-
17	73								10118	40		15957	-		5838	60
21	53								12778	40		19377	-		6598	60
2	47								1482	-		1976	-		494	-
1	55								930	-		1240	-		310	-
5	74								2697	40		4896	-		2198	60
9	76								5109	40		8112	-		3002	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	Samfälligheten L - M				
1/32	7^{7}	C	Saleby Trädgården	Erik Eriksson	14-16
1/32	7^{8}	D	" "	Dens.	17
1/2	1^{1}	N	Tagelberg	Kronan arr. Linus Sahlberg	42-48
				Summa	
	Samfälligheten T - T^{II}				
	1^{1}		Basebo, lott VIII	Statens jordnämnd	49-50
	1^{1}		" " VII	D:o	51-53
				Summa	
	Samfälligheten U - U^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott VIII	Statens jordnämnd	54
	Samfälligheten S - S^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott IV	Statens jordnämnd	95-96
	1^{1}		" " I	D:o	97-99
	1^{1}		" " II	D:o	100
				Summa	
	Samfälligheten R - R^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott II	Statens jordnämnd	101
	Samfälligheten X - X^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott II	Statens jordnämnd	102-104

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
113	65															
3	55								2697	-		3195	-		498	-
2	80								2016	-		2520	-		504	-
13	48	5	06						9407	60		14048	-		4640	40
19	83	5	06						14120	60		19763	-		5642	40
3	-								2070	-		2400	-		330	-
4	50								1665	-		3600	-		1935	-
7	50								3735	-		6000	-		2265	-
1	04								384	80		832	-		447	20
1	85								684	50		1480	-		795	50
3	92								1450	40		3136	-		1685	60
	33								122	10		264	-		141	90
6	10								2257	-		4880	-		2623	-
4	15								1535	50		3320	-		1784	50
2	85								1054	50		2280	-		1225	50
185	12															
		106														

Trädgården den 24 maj 1935

Sven Hallin

Josef Hammarén And. Andersson

Bilaga F.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Trädgården den 24 maj 1935

Sven Hallin

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd				Bilaga G	
	Diket A - B - C.					
Pattorp-Bengtsg. 2^{1}	Kronan arr.Linus Nyberg	11^{4}+50-117	500	3		15 -
	Diket L - M					
Trädgården 7^{5}	Aron Jonsson	30-30+50	50	9	4 50	
" 7^{6}	Oskar Andersson	30+50-31+40	90	"	8 10	
" 7^{7}	Erik Eriksson	31+40-36+20	290	7	20 30	
Tagelberg 1^{1}	Kronan arr.Linus Sahlberg	32+50-36+20	190	6.6	12 54	45 44
	Diket N - O - P					
Trädgården 7^{15}	Karl Hedlund	20-21+5	50	9	4 50	
" 7^{16}	C. J. Sundberg	21+5-22+15	80	7	5 60	
Basebo 1^{1}	Statens jordnämnd		130	9	11 70	21 80
	Diket Y - Y^{I}					
Trädgården 7^{5}	Aron Jonsson		320	6.5		20 80
				Summa		103 04

Trädgården den 24 maj 1935

Sven Hallin

Josef Hammarén And. Andersson

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
								Bilaga H.			
	W.	Samfälligheten A - C^I									
		Diket A - B - C - C^I									
111+50-117	550	lera	m^3	1100	0.60	660	-				
114		rörtrumma				100	-				
115		"				100	-	860	-		
		tillägges c:a 10 %						85	-		
		jordersättning						15	-	960	-
		Täckdiket B - B^I									
0-1+20	120	6" rör	m^1	120	1.30	156	-				
1+20-4+10	290	5" "	"	290	0.95	275	50				
		brunn, typ A	st.	2	30.-	60	-	491	50		
		tillägges c:a 10 %						48	50	540	-
		Täckdiket C - C^{II}									
0-72	72	4" rör	m^1	72	0.80	57	60				
		brunn typ A				30	-	87	60		
		tillägges c:a 10 %						7	40	95	-
				Summa						1595	-
		Samfälligheten C^I - K									
		Diket C^I - D - E - F									
111+50-109	250	lera	m^3	820	0.60	492	-				
109-105+20	380	"	"	1650	"	990	-	1482	-		
		tillägges c:a 10 %						148	-	1630	-
		Täckdiket F - G - H - I - K									
102+92-105+20	228	12" rör	m^1	228	3.20	729	60				
100-102+92	292	9" "	"	292	2.25	657	-				
97+76-100	224	5" "	"	224	0.95	212	80				
92+80-97+76	496	4" "	"	496	0.80	396	80				
		brunn typ A	st.	3	35.-	105	-				
		" " B	"	3	20.-	60	-				
	2902	kringmurning av rörutlopp				40	-	2201	20		
		tillägges c:a 10 %						218	80	2420	-
				överföres						4050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		överfört								4050	-
		Täckdiket D - D^{I} - D^{II}									
5-5+60	60	9" rör	m^1	60	2.25	135	-				
5+60-7+50	190	8" "	"	190	2.-	380	-				
7+50-10+40	290	5" "	"	290	0.95	655	50				
		brunn, typ A	st.	3	30.-	90	-	1260	50		
		tillägges c:a 10%						129	50	1390	-
		Täckdiket D^{I} - D^{III}									
0-+90	90	5" rör	m^1	90	0.95	85	50				
		brunn typ A				30	-	115	50		
		tillägges c:a 10%						14	50	130	-
		Täckdiket E - E^{I}									
220-222+17	217	4" rör	m^1	217	0.80	173	60				
		brunn typ A				30	-	203	60		
		tillägges c:a 10%						26	40	230	-
		Täckdiket G - G^{I}									
250-251+80	180	5" rör	m^1	180	0.95	171	-				
		brunn, typ A				30	-	201	-		
		tillägges c:a 10%						19	-	220	-
		Täckdiket H - H^{I}									
260-262+50	250	4" rör	m^1	250	0.80	200	-				
		brunn, typ A				30	-	230	-		
		tillägges c:a 10%						20	-	250	-
		Täckdiket I - I^{I} - I^{II}									
120-126	600	8" rör	m^1	600	2.-	1200	-				
126-+90	90	5" "	"	90	0.95	85	50				
126+90-128+95	205	4" "	"	205	0.80	164	-				
		brunn, typ B	st.	5	20.-	100	-	1549	50		
	2172	tillägges c:a 10%						150	50	1700	-
				överföres						7970	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							7970	-
		Täckdiket I^{I} - I^{III}								
130-134+80	480	6" rör	480	1.30	624	-				
		brunn, typ A st.	2	30.-	60	-				
		" " B "	2	20.-	40	-	724	-		
		tillägges c:a 10%					66	-	790	-
		Ytvattendiket F - F^{I}								
240-247+31	731	lera m^3	620	0.50	310	-				
		tillägges c:a 10%			30	-			340	-
		Ytvattendiket Y - Y^{I}								
230-233+12	312	lera m^3	250	0.50	125	-				
		tillägges c:a 10%			14	20				
		jordersättning			28	80			160	-
		Summa							9260	-
		Samfälligheten L - M								
		Diket L - L^{I} - M								
30-36+20	620	lera m^3	1330	0.60	798	-				
		stentrumman vid 30+90 omlägges, befintlig sten användes			50	-				
		jordersättning			45	44	893	44		
		tillägges c:a 10%					86	56	980	-
		Täckdiket L^{I} - L^{II}								
40-44+38	438	8" rör m^1	438	2.-	876	-				
		brunn typ A			30	-				
		" " B			20	-				
	2581	öga			10	-	936	-		
		tillägges c:a 10%					94	-	1030	-
		Summa							2010	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
	V	Samfälligheten N - P^I									
		Diket N - O - P									
20-22+15	215	lera	m^3	570	0.60	342	-				
		jordersättning				21	80	363	80		
		tillägges c:a 10%						36	20	400	-
		Täckdiket P - P^I									
22+15-27+55	540	8" rör	m^1	540	2.-	1080	-				
		brunn, typ A				30	-				
		" " B				20	-				
		öga				10	-	1140	-		
		tillägges c:a 10%						110	-	1250	-
		Täckdiket O - O^I									
210-211+87	187	5" rör	m^1	187	0.95	177	65				
		brunn, typ A				30	-				
		öga				10	-	217	65		
		tillägges c:a 10%						22	35	240	-
			Summa							1890	-
	W.	Samfälligheten R - R^I									
		Täckdiket R - R^I									
160-161+33	133	5" rör	m^1	133	0.95	126	35				
		brunn, typ A				30	-				
		öga				10	-	166	35		
		tillägges c:a 10%						13	65	180	-
			Summa							180	-
		Samfälligheten S - S^I									
		Täckdiket S - S^I									
170-171	100	4" rör	m^1	100	0.80	80	-				
171-173+48	248	6" "	"	248	1.30	322	40				
		öga				10	-				
		brunn, typ A	st.	4	30.-	120	-	532	40		
	S 1423	tillägges c:a 10%						57	60	590	-
			Summa							590	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTF. SKARA


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten T – T^{II}									
		Täckdiket T – T^{I} – T^{II}									
180–180+20	20	8" rör	m^1	20	2.–	40	–				
180+20–181	80	6" "	"	80	1.30	104	–				
181–182+76	176	5" "	"	176	0.95	167	20				
182+76–183+7	31	4" "	"	31	0.80	24	80				
		öga				10	–				
		brunn, typ A	st.	4	30.–	120	–	466	–		
		tillägges c:a 10%						44	–	510	–
		Täckdiket T^{I} – T^{III}									
190–191+40	140	4" rör	m^1	140	0.80	112	–				
		brunn typ A				30	–				
		öga				10	–	152	–		
		tillägges c:a 10%						18	–	170	–
			Summa							680	–
		Samfälligheten U – U^{I}									
		Täckdiket U – U^{I}									
200–201+80	180	4" rör	m^1	180	0.80	144	–				
		brunn typ A				30	–				
		öga				10	–	184	–		
		tillägges c:a 10%						16	–	200	–
			Summa							200	–
		Samfälligheten X – X^{I}									
		Täckdiket X – X^{I}									
150–152+50	250	5" rör	m^1	250	0.95	237	50				
		brunn, typ A	st.	3	30.–	90	–				
		öga				10	–	337	50		
		tillägges c:a 10%						32	50	370	–
			Summa							370	–
		Tillsammans								16775	–

Trädgården den 24 maj 1935

Sven Hallin

877
1423
2581
2172
2902
9955

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga I .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Trädgården och Basebo m. fl. hemman i Saleby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av i nordostlig huvudriktning flytande avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydost om Saleby kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, N-O-P och L-M för huvudavloppen samt B^{I}-B^{II}, C-C, D^{I}-D^{II}, D^{III}-D, E-E, F^{I}-F^{I}, G^{I}-G^{I}, H^{I}-H^{I}, I^{I}-I^{II}, I^{III}-I^{I}, L^{I}-L^{I}, O-O, P-P, X-X, R-R, S-S, T^{I}-T^{II}, T^{III}-T och U-U för sidodiken härtill och direkt till ån

Flian, samt Y-Y I för grundare öppet dike, avsett som reserv för flödesvatten. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar.. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i nio av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-C^{I}", "C^{I}-K", "N-P", "L-M", "T-T^{I}" "U-U^{I}", "S-S^{I}", "R-R^{I}" och "X-X^{I}". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppen E-F-G(och T-T^{I} passerar allmän väg vid G(och T^{I} Den här befintliga trummorna äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup men tillräcklig för flödesvattnets framförande utan översvämning. Dessa trummor skola bibehållas som reserv för flöden och vanlig vattenföring framledas i rörledningen F-G(och T-T^{I} vid sidan om trumman. På grund av bestämmelserna 7:e kap. 7 och 8 §§ vattenlagen skall Skånings härads vägstyrelse såväl ombestyra som bekosta arbetet genom vägen på

så sätt att nya genomloppet kan tagås i bruk inom två veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka färdigställts och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda, vägstyrelsen dock obetaget att mot erläggande av verkliga kostnaderna i stället överlämna arbetet till dikningsföretaget.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmän skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas och gäller för

ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 Kap. 95 § vattenlagen, skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 8/ kronor 62 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona (50 öre) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram - släppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de hållfasthets- och täthetsfordringar, som finnas angivna i Svenska Konmmunaltekniska föreningens handlingar, n:r 5, 1931;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar och förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör ~~xxxxx~~ samt

att det skall benämnas "Basebo dikningsföretag av år 1935".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Trädgården den 24 maj 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Josef Hammarén. And. Andersson.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Bilaga K.		

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saleby socken				
			Samfälligheten C[I] - K				
1/8	7[5]	A	Saleby Trädg:n Aron Jonsson	sök.	1-7	10132.-	13230.-
1/32	7[8]	D	" " Erik Eriksson		18-19	660.-	990.-
1/16	7[9]	E	" " Karl Hedlund		20-22	3981.50	6363.-
6/320	7[10]	F	" " Aron Jonsson	sök.	23	1309.-	1683.-
4/960	7[11]	G	" " Dens.	"	24	189.-	378.-
"	7[12]	H	" " Dens.	"	25	216.-	432.-
"	7[13]	I	" " Dens.	"	26	207.-	414.-
1/32	7[14]	K	" " Emil Andersson	sök.	27	1620.-	3240.-
1/8	7[15]	L	" " Karl Hedlund		28-32	5331.-	6210.-
	i[1]		Basebo, lott VII Statens Jordnämnd	sök.	55-59	4221.-	9045.-
	1[1]		" " VI D:o	"	60-66	7879.20	16884.-
	1[1]		" " V D:o	"	67-71 73-76	4046.40	8328.-
	6[5]		Saleby Selag:n Gust. Andersson	sök.	72	504.-	1080.-
	1[1]		Basebo, lott IV Statens Jordnämnd	"	79-83	2836.20	5683.-
			Summa			43132.30	73960.-
			Samfälligheten N - P[I]				
1/32	7[16]	M	Saleby Trädg:n O. J. Sundberg	sök	33-36	2660.-	3420.-
1/2	1[1]	N	Tagelberg Kronan arr.Linus Sahlberg	sök	37-41	10118.40	15957.-
			Summa			12778.40	19377.-
			Samfälligheten L - M				
1/32	7[7]	C	Saleby Trädg:n Erik Eriksson		14-16	2697.-	3195.-
1/32	7[8]	D	" " Dens.		17	2016.-	2520.-
1/2	1[1]	N	Tagelberg Kronan arr.Linus Sahlberg	sök.	42-48	9407.60	14048.-
			Summa			14120.60	19763.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
					Antal för gemens. kostn.	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3098.-						930.54	10.049	41.27	
330.-						99.08	1.070	4.39	
2381.50						715.34	7.725	31.73	
374.-						112.32	1.213	4.98	
189.-						56.76	0.613	2.52	
216.-						64.91	0.701	2.88	
207.-						62.13	0.671	2.76	
1620.-						486.61	5.255	21.58	
879.-						264.-	2.851	11.71	
4824.-						1449.10	15.649	64.27	
9004.80						2704.94	29.211	119.97	
4281.60						1286.13	13.889	57.04	
576.-					71.57	172.98	1.868	7.67	
2846.80						855.16	9.235	37.93	
30827.70					~~56.652~~	9260.-	100.000	410.70	
760.-						217.69	11.518	10.13	
5838.60						1672.31	88.482	77.78	
6598.60					~~12.126~~	1890.-	100.000	87.91	
498.-						177.40	8.826	6.63	
504.-						179.53	8.932	6.71	
4640.40						1653.07	82.242	61.83	
5642.40					~~10.369~~	2010.-	100.000	75.17	

573.78

Vidimeras ex officio:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten T - T^{II}				
	1^{1}		Basebo, lott VIII Statens jordnämnd	sök	49-50	2070.-	2400.-
	1^{1}		" . lott VII D:o	"	51-53	1665.-	3600.-
			Summa			3735.-	6000.-
			Samfälligheten U - U^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott VIII Statens jordnämnd	sök	54	384.80	832.-
			Samfälligheten S - S^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott IV Statens Jordnämnd	sök	95-96	684.50	1480.-
	1^{1}		" . lott I D:o	"	97-99	1450.40	3136.-
	1^{1}		" . lott II D:o	"	100	122.10	264.-
			Summa			2257.-	4880.-
			Samfälligheten R - R^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott II Statens Jordnämnd	sök	101	1535.50	3320.-
			Samfälligheten X - X^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott II Statens Jordnämnd	sök	102-104	1054.50	2280.-
			Samfälligheten A - C^{I}				
	1^{1}		Basebo, lott V Statens Jordnämnd	sök	77-78	1482.-	1976.-
	1^{1}		" . " IV D:o	"	84-85	930.-	1240.-
	1^{1}		" . " III D:o	"	86-94	2697.40	4896.-
			Summa			5109.40	8112.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar				% -tal för gemens. kostn.	Delaktighet i kostnaderna för Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
330.-						99.07	14.569	4.40		
1935.-						580.93	85.431	25.77		
2265.-					4.162	680.-	100.000	30.17		
447.20					0.822	200.-	100.000	5.96		
795.50						178.94	30.328	10.60		
1685.60						379.15	64.262	22.45		
141.90						31.91	5.410	1.89		
2623.-					4.820	590.-	100.000	34.94		
1784.50					3.279	180.-	100.000	23.77		
1225.50					2.252	370.-	100.000	16.33		
494.-						262.41	16.452	6.58		
310.-						164.67	10.324	4.13		
2198.60						1167.92	73.224	29.29		
3002.60					5.518	1595.-	100.000	40.-		

Trädgården den 24 maj 1935

Sven Hallin

Josef Hammarén

And. Andersson

15/17

Vidimeras ex officio:

11/11 1938

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Basebo dikningsföretag av år 1935 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Socken o.fastighet.	Mantal	Reg.n:r	Ägare.
Saleby socken.			
Saleby Trädgården	✓ 1/8	7 5 ✓	Aron Jonsson.
" "	6/320	7 10 ✓	Dens.
" "	4/960	7 11 ✓	Dens.
" "	4/960	7 12 ✓	Dens.
" "	4/960	7 13 ✓	Dens.
" "	✓ 1/32	7 14 ✓	Emil Andersson
" Selagården		6 5 ✓	Gust. Andersson
" Trädgården	1/32	7 16 ✓	C.J. Sundberg
Tagelberg	✓ 1/2	1 1 ✓	Kronan arr. Linus Sahlberg.

Skara i februari 1937.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1939 den 5 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Baseto dikningsföretag av år 1935" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Lån 4.230 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

By, socken och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
Saleby socken			
Saleby Trädgården	1/8	7 5	Aron Jonsson
" "	6/320	7 10	D:mo
" "	4/960	7 11	D:mo
" "	4/960	7 12	D:mo
" "	4/960	7 13	D:mo
" "	1/32	7 14	Emil Andersson
" Selagården		6 5	Gust. Andersson
" Trädgården	1/32	7 16	C.J.Sundberg
Tagelberg	1/2	1 1	Kronan, arr. Linus Sahlberg

Stockholm den 5 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

474

Godkd. 5/1 1939 38

DIARIE Nr 315
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Basebo dikningsföretag av år 19 35 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 11 nov. 19 38

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.830:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.230:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Linus Sahlberg, Tagelberg, Saleby.

Vid genom undertecknad den 17 december 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets verkliga kostnader hava uppgått till 18.152:94 kr. varav i räntor kr. 584:81 och i styrelsearvode kr. 200:--.

Skara den 19 december 1938.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

DIARIE Nr 314
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Basebo dikningsföretag av år 1935

i Saleby socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1937 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 november 1938 fastställd lin efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Basebo dikningsföretag av år 1935 i Saleby socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 24 maj 1935 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten C^{I}-K.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	82.36 hektar.	Åker	22.73 hektar.

b/ Samfälligheten N-P.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	21.53 hektar.	Åker	21.53 hektar.

c/ Samfälligheten L-M.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandens andel:	
Åker	19.83 hektar.	Åker	13.48 hektar.
Annan mark	5.06 "	Annan mark	5.06 "
Summa	24.89 "	Summa	18.54 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

På kronoegendomen Basebo, som disponeras av Statens Jordnämnd för s.k. arrendeegnahem finnes betalningsskyldiga arrendatorer. Efter de grunder, som hittills tillämpats, torde varken lån eller anslag av statsmedel kunna beviljas till dess kostnadsandel. För kronoegendomen Tagelberg 1^{1} söker arrendatorn avdikningslån. Vederbörligt tillstånd härtill har, som av bil. V framgår, erhållits.

Kostnad.

a/ Samfälligheten C^{I}-K.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har enligt företedda räkenskaper uppgått till kronor 9435.73

För laga syneförrättningen kronor 131.49

Vattendomstolsavgift kronor 46.24

För utredning angående statsbidrag kronor 132.31

Summa kronor 9745.77

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 1985.21.

b/ Samfälligheten N-P.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har enligt företedda räkenskaper uppgått till kronor 1854.02

För laga syneförrättningen kronor 87.91

Vattendomstolsavgift kronor 9.90

För utredning angående statsbidrag kronor 28.32

Summa kronor 1980.15

Samtliga delägare söka lån.

c/ Samfälligheten L-M.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har enligt företedda räkenskaper uppgått till kronor 2040.62

För laga syneförrättningen kronor 75.17

Vattendomstolsavgift kronor 8.46

För utredning angående statsbidrag kronor 24.22

Summa kronor 2148.47

Härav kommer på lånesökandens del kronor 1766.94.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten C I -K uppskattats till kronor 30 827.70. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 6 280.-; för samfälligheten N-P till kronor 6598.60 och för samfälligheten L-M till kronor 6642.40. Härav kommer på lånesökandens del kronor 4640.40.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 32 procent av båtnaden för samfälligheten C^{I}-K, c:a 30 procent för samfälligheten N-P och c:a 38 procent för samfälligheten L-M.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1938.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten C^{I}-K kunna beviljas kr. 817.49 såsom bidrag från statens avdikningsanslag och kronor 1465.09 såsom lån från statens avdikningslånefond, till samfälligheten N-P kr. 504.94 i bidrag och kr. 1475.21 i lån och till samfälligheten L-M kr. 608.02 i bidrag och kr. 1266.90 i lån eller sammanlagt för hela företaget i jämnt tal 1930.- kronor i bidrag och 4 200.- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Tillstånd för kronoarrendator att söka lån	"	V
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Skara i februari 1937.

Sven Hallin.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 24 maj 1935 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Trädgården i Saleby socken, Skaraborgs län /Basebo dikningsföretag av år 1935/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 september 1935.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bilaga II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Basebo dikningsföretag av år 1935 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Socken o.fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Saleby socken.			
Saleby Trädgården	1/8	7 5	1 Aron Jonsson.
" "	6/320	7 10	Dens.
" "	4/960	7 11	Dens.
" "	4/960	7 12	Dens.
" "	4/960	7 13	Dens.
" "	1/32	7 14	2 Emil Andersson
" Selagården		6 5	5 Gust. Andersson
" Trädgården	1/32	7 16	4 C.J. Sundberg
Tagelberg	1/2	1 1	3 Kronan arr. Linus Sahlberg.

Skara i februari 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten C I-K.								
		Grävningskostnader					9435	73		
		Laga syneförrättning			410	70				
					~~131~~	~~49~~				
		Fastighetsbildningsavgift			46	24				
		Delägarna			104	72	561	66	9997	39
					~~132~~	~~31~~	~~340~~	~~04~~	~~9745~~	~~77~~
									9997	39
		Summa kr.							~~9745~~	~~77~~
		Samfälligheten N-P								
		Grävningskostnader					1854	02		
		Laga syneförrättning			87	91				
		Fastighetsbildningsavgift			9	90				
		Delägarna			22	42	120	23	1974	25
					~~28~~	~~32~~	~~126~~	~~13~~	~~1980~~	~~15~~
									1974	25
		Summa kr.							~~1980~~	~~15~~
		Samfälligheten L-M								
		Grävningskostnader					2040	62		
		Laga syneförrättning			75	17				
		Fastighetsbildningsavgift			8	46				
		Delägarna			19	17	102	80	2143	42
					~~24~~	~~22~~	~~107~~	~~85~~	~~2148~~	~~47~~
									2143	42
		Summa kr.							~~2148~~	~~47~~
									Vänd	
		~~Sammandrag~~								
		~~Samfälligheten C I-K~~							~~9745~~	~~77~~
		~~" N-P~~							~~1980~~	~~15~~
		~~" L-M~~							~~2148~~	~~47~~
		~~Summa kr.~~							~~13874~~	~~39~~

Skara i februari 1937.

På Länsstyrelsens vägnar:

Sven Kallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten F-F II								
		Gräfningskostnad					660	-		
		Laga syneförrättningen			30	17				
		Vattendomstolsavgift			3	40				
		Betänkande m.m.			7	69	41	26	701	26
				Summa kr.					701	26
		Samfälligheten U-U I								
		Gräfningskostnader					200	-		
		Laga syneförrättningen			5	96				
		Vattendomstolsavgift			1	45				
		Betänkande m.m.			1	52	8	93	208	93
				Summa kr.					208	93
		Samfälligheten S-S I								
		Gräfningskostnader					590	-		
		Laga syneförrättningen			34	94				
		Vattendomstolsavgift			3	93				
		Betänkande m.m.			8	91	47	78	637	78
				Summa kr.					637	78
		Samfälligheten R-R I								
		Gräfningskostnader					180	-		
		Laga syneförrättningen			23	77				
		Vattendomstolsavgift			2	68				
		Betänkande m.m.			6	06	32	51	242	51
				Summa kr.					312	51
		Samfälligheten X-X I								
		Gräfningskostnader					370	-		
		Laga syneförrättningen			16	33				
		Vattendomstolsavgift			1	84				
		Betänkande m.m.			4	16	22	33	392	33
				Summa kr.					392	33

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Basebo dikningsföretag av år 1935 inom Saleby socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Trädgården den 24 maj 1935.

1. Aron Jonsson.
2. Emil Andersson.
3. Linus Sahlberg.
4. Klas Sundberg.
5. Gustaf Andersson.

Bevittnas:

Sven Hallin. Josef Hammarén.

Samfälligheten A-C I

Gränsingsförrättningen		1620.—	
Syneförrättningen	40.—		
Vattendomstolsansökan	4.50		
Betänkande m.m.	10.20	54.70	1674.70
		Summa kr.	1674.70
För hela företaget sammanlagt kr.			17 942.57

Omarbetningen av kontraktsförslaget verkställd av Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Vänd!

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 17942 kronor 57 öre,
vidkar på sjöntagarnas andel 5773 kronor 51 öre.

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Landshövdingarnes vägnar:

Albert Smith.

Bilaga V.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtanden den 14 juli 1935 jämte yttrande av vederbörande domänintendent och statens lantbruksingenjör överlämnad ansökning av Linus Sahlberg, såsom arrendator av kronoegendomen 1/2 mantal Tagelberg n:r 1 i Saleby socken av Skaraborgs län medgiver Kungl. Maj:t sökanden att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett torrläggningsföretag, benämnt "Base dikningsföretag av år 1935" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för sökanden, att därest lån varder beviljat, gälda såväl under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet, som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1939, då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest sökanden efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande.

Stockholm den 28 juni 1935.

Per Edvin Sköld.

/ Nils Lange.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Tagelberg n:r 1 i Skaraborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gunnar Malmström.

Bilaga VI.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Basebo dikningsföretag av år 1935 för val av arbetsstyrelse.

Den 24 maj 1935 i Trädgården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare: Aron Jonsson, Karl Hedlund, Klas Sundberg, Oskar Andersson, Erik Eriksson, Emil Andersson, Linus Sahlberg, Gust.Andersson, Linus Nyberg, Statens Jordnämnd gen. jordbrukskonsulent E. Almlöf.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie styrelseledamöter utsågos Linus Sahlberg, Tagelberg, Aron Jonsson, Trädgården och Karl Hedlund, Trädgården.

Till suppleanter utsågos Emil Andersson, Fläggagården och Erik Eriksson, Trädgården.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan. I tjänsten:

Sven Hallin.

Avskrift. Bilaga III a

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Baeckr diknningsföretag

av år 1935

i Salebo *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av täktdikn. plan till koncept					58	36
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / $10-15$ / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad st.						
		Överföres					66	36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				66 36
1935 febr. maj	18-19 25:26	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... st.				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		48 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 157 ar, ... st.	109	0,09	9 81	
		har	17,49	0,04	6 86	16 67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	109	0,04		9 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	9	1,50	13 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	196	0,06	11 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	98	0,12	11 76	53 02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	7.80	3.00	23 40	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	3.10	3.50	10 85	34 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,	14	0.12	1 68	
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	8	0.15	1 20	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	19	0.25	4 75	7 63
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			12 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.1	3,50	10 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.1	1,00	3 10	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	6.3	6,00	37 80	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 -	61 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			* —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.		0,03		
		Överföres				318 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				318 04
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 7.8	2,50	19 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»* 2.2	4,00	8 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16 67	44 97
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10	—	
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01		
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 9	0,25	2 25	3 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 30	0,30	9 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		11 —
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 6	3,00		18 —
april 5 maj 24		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 2	12,00		24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar*	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar*	*»* ½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	*»* ½	12,00	6 —	12 —
		slamficka	*»*	12,00		
		Lösen för:	*Summa kronor*			443 76
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10 50	
		övriga *regalark* *blad*	*st.*			
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 157 *ar ägofigurer*	*st.* 109	0.13	14 17	
			har 71.49	0.05	8 57	
		Överföres			33 24	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 24	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 69	
		3) insättning av höjdlägestal st.	264	0,02	5 28	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	248	0,05	12 40	58 36
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	7.8	5,00	39 00	
		ändring av befintligt avlopp „	2.2	6.00	13 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 63	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	73 83
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00	12 -	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				175 69
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			64 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	7	4.-	28 -	92 50
		Summa kronor				105 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				443 76
		Lösen för kopior och avskrifter				175 69
		Övriga förrättningskostnader				105 50
		Summa kronor				724 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skåninge *häradsrätt.*

Trädgården den 24 maj 1935

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
334135

Bilaga VII. 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Baselev dikningsförslag av år 1935

inom Sallerup socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i ½ exemplar	à 4.-	4	—
§ 43.	Betänkande, sid. 4	„ 3:-	12	—
§ 44.	~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag~~ Kostnadsförslag i sammandrag. Uträkning av anslags- och lånebelopp, dagar ½	„ 12:-	6	—
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes m. m. dagar ¼	„ 12:-	3	—
§ 49.	Kopia av plankartan å väv		52	67
§ 52.	„ „ profiler och sektioner		64	38
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 56	„ ~~0:75~~ 0.55	30	80
	Inhäftning av handlingar		3	—
	Diariebevis, utlägg		3	—
	Kommissionärsarvode		3	—
	Summa Kronor:		184	85

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 22. 2 1937

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Hallin