

Akt nr:
R-E1a-0680

AU\$R-E1a-0680

252

8

R

3-0680

DIARIE Nr 21852

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 DEC. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938

för

"Häldsås invallningsföretag av år 1938" i Lyrestads socken av

SKARABORGS LÄN

3 ritn. 2 h. handh.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sextusenåttahundrafemtio (6.850)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av sextusensexhundrasextio (6.660)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm

vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbind mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

H. Häusler den *5/12* 19*38*.

Reinhold Carlsson

Att

godsägaren Reinhold Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

August Österholm
Adress *Skara*

Engelbryggare
Adress *Skara*

Med stöd av Kungl. brevet den 11 november 1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 3 januari 1939.

August Österholm

Engelbryggare
föredragande.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3-0680

DIARIE Nr 21852

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 DEC 1938

11 NOV 1938

DIARIE Nr 10689

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

i utskrift: 25 JUN 1938

Avskrift.

Handlingar angående

Häldsås invallningsföretag av år 1938

i Lyrestads socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande St. Håldsås i Lyrestads
socken av Skaraborgs län.

Den 1 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos Reinhold Carlsson, St.
Håldsås, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna ut-
sända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen
Hildning Larsson, Näset, Sjötorp, och
Thorsten Andersson, Böckersboda, Lyrestad,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Godsägare Reinhold Carlsson, St. Håldsås.

såsom övriga sakägare:

Grosshandlanden Gustav Johansson, Håldsås, Lyrestad,

A. V. Skoglund, Håldsås,

Kanalbyggmästare Axel Olsson, Hajstorp, Töreboda, såsom ledamot i
styrelsen för åns vattenavledningsföretag,

Nämndeman Gustaf Svensson, Rogstorp,

Ordf. i Lyrestads pastorats kyrkoråd, kyrkoherde Simeon Johansson,
Lyrestad,

2

Arrendator Algot Lundkvist, Kyrkoherdebostället, Lyrestad.

§ 1.

Ansökningsman om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes ej och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna och profilritningar över avlopp och planerade vallsträckor.

§ 4.

Sökanden yrkade på invallning med pumpstation och avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att de ifrågavarande vattenbesvärade markerna kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag samt för mark, som åtgår till avloppens breddning.

§ 6.

Kanalbyggmästare Olsson förmenade att den ifrågasatta invallningen icke skulle hava någon skadlig inverkan på själva ån men att de sankade markerna längre upp utefter ån skulle bli utsatta för större översvämningar än vad tidigare förekommit.

§ 7.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 september 1940.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 11 dagsverken, vilka skulle gäldas med 4:- kr. per dagsverke, alltså sammanlagt kronor 44:-.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal torsdagen den 27 januari 1938 klockan 10.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hilding Larsson

Thorsten Andersson

Biträdande gode män.

Den 27 januari 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Godsägare Reinhold Carlsson,

Kanalbyggmästare Axel Olsson,

Nämndeman Gustaf Svensson,

Kyrkoherde Simeon Johansson,

Arrendator Algot Lundkvist.

4.
§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13.

Till förtroendeman för företaget utsågs godsägare Reinhold Carlsson, Stora Hälldsås, Lyrestad, vilken fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Till revisorer att granska förtroendemannens räkenskaper utsågos grosshandlare Gustaf Johansson, Lilla Hälldsås och Karl Svensson, Rogstorp.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Stora Hälldsås den 27 januari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hildning Larsson

Thorsten Andersson

Biträdande gode män.

D. & V.D. n:r 79 - 44
1936.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Håldsås i Lyrestads socken.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lyrestad.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Reinhold Carlsson, St. Håldsås, Lyrestad, adress St. Håldsås per Lyrestad.

St. Håldsås den 21 oktober 1936.

Reinhold Carlsson.

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn.

Ägarens namn.

St. Håldsås

Reinhold Carlsson

L:a Håldsås

Gustav Johansson

6.
Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 21 - 52
1937.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omför-
mällda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande
denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över-
mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen under-
rätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - -

Bilaga 2 b.

D. & V.D. n:r 79 - 44
1936.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i
laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas
från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 oktober 1936.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Håldsås i Lyrestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avlopps- diken och invallning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Reinhold Carlsson, St. Håldsås, tors- dagen den 27 januari 1938 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 5 januari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Lyrestads sockens kyrka den 9/1 1938 betygas:

Simeon Johansson.

Kyrkoherde.

Bilaga 3 b.

Mariestad 7/1 1938.

Herr Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

1938. Annons i Tidning för Skaraborgs Län: Cm. Ggr.

Jan. 7 Kung. ang. torrläggning av mark

tillhörande Håldsås

6 1 9:-

Kronor: 9:-

8.
Bilaga 4 a.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Reinhold Carlsson, St. Håldsås, tisdagen den 2 november 1937 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande St. Håldsås i Lyrestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsånts den 18 oktober 1937 till:

Skiftesgodemannen Hilding Larsson, Näset, Sjötorp,
Skiftesgodemannen Thorsten Andersson, Böckersboda, Lyrestad,
Reinhold Carlsson, St. Håldsås, Lyrestad,
Grossh. Gust. Johansson, Håldsås, "
Göta Kanalverk, Kanalbyggmästare A. Olsson, Hajstorp, Töreboda,
Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbrukaren Anders Andersson, Lyrestad,
Nämndeman Gust. Svensson, Rogstorp, Lyrestad,
Ordf. i Lyrestads pastorats kyrkoråd, Lyrestad,
Arr. Algot Lundkvist, Kyrkoherdebostället, Lyrestad,
A. V. Skoglund, Håldsås, Lyrestad.

Skara den 18 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 21 oktober 1937 skickades underrättelser till samtliga ovanstående personer om att tiden för sammanträdet ändrats till måndagen den 1 november 1937 klockan 10.

Skara den 21 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

- - - - -

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Reinhold Carlsson, St. Håldsås, torsdagen den 27 januari 1938 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande St. Håldsås i Lyrestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsånts den 5 januari 1938 till:

Skiftesgodemannen Hilding Larsson, Näset, Sjötorp,
Skiftesgodemannen Thorsten Andersson, Böckersboda, Lyrestad,
Godsägare Reinhold Carlsson, St. Håldsås, Lyrestad,

Grosshandlare Gust. Johansson, Håldsås, Lyrestad,
Kanalbyggmästare A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, såsom ombud för
Göta Kanalverk,
Nämndeman Gust. Svensson, Rogstorp, Lyrestad,
A. V. Skoglund, Håldsås, Lyrestad.

Skara den 5 januari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	1 ²		<u>Ljersstads socken.</u> Hildes Ljersgård	<u>Evert. Johansson</u> råg, åker, mylla på lura åker, torvjord på sandlycke på lura " " " " <u>Summa:</u>	1 2 3a 3b
1/2	2 ²		Hildes Kullgård	<u>Rinhold Carlsson</u> åker, torvjord på sandlycke på lura " " " " " mylla på lura " impediment odl. mark, lura råg, impediment <u>Summa:</u>	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1/2	4 ²		Hildes Ljersgård	<u>Rinhold Carlsson</u> råg, impediment " <u>Örefors:</u>	18 19 20

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Önufrit:	
				åker, mylla på lura	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26a
				" , torvjord på sandlyge på lura	26b
				<u>Summa:</u>	
12	43		Hälsö Söngården	<u>Prinseskd Carlsson</u>	
				åker, mylla på lura	27a
				" , torvjord på sandlyge på lura	27b
				" "	28a
				" , mylla på lura	28b
				" "	29a
				" , torvjord på sandlyge på lura	29b
				" "	30a
				" , mylla på lura	30b
				odl. mark, torvjord på sandlyge på lura	31
				åker, "	32a
				" , mylla på lura	32b
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				odl. mark, "	37
				inperdinerat,	38
				skog,	39
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						18										
	38							560	212	80	950	361	-	390	148	20
1	06							510	540	60	950	1007	-	440	466	40
1	02							610	927	20	950	1444	-	340	516	80
	77							740	569	80	950	731	50	210	161	70
	67							740	495	80	950	636	50	210	140	70
	31							510	158	10	950	294	50	440	136	40
1	08							890	400	20	850	1172	-	560	772	80
6	09					18			3304	50		5647	50		2343	-
	32							390	124	80	950	304	-	560	179	20
	55							260	143	-	850	467	50	590	324	50
	47							260	122	20	850	399	50	590	277	30
	35							360	126	-	950	332	50	590	206	50
	46							360	165	60	950	437	-	590	271	40
	48							320	153	60	850	408	-	530	254	40
	41							320	131	20	850	348	50	530	217	30
	46							360	165	60	950	437	-	590	271	40
			02					160	3	20	400	8	-	240	4	80
	34							290	98	60	850	289	-	560	190	40
	45							430	193	50	950	427	50	530	234	-
	57							470	267	90	950	541	50	480	273	60
	62							470	291	40	950	589	-	480	297	60
1	16							610	707	60	950	1102	-	340	394	40
	73							700	511	-	950	693	50	250	182	50
			06					240	14	40	300	18	-	60	3	60
						21		-			-			-		
						10		-			-			-		
7	37		08			31			2219	60		6802	50		3582	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	2 ³		Hälsjö Karlsåsa	<u>Richard Carlsson</u> våg, impediment, åker, mylla på lura " " " " " " " " " " " , torvjord på sandlygen på lura " " " , mylla på lura " " " " " " " " " , Torvjord på sandlygen på lura " " " " " , red. mark, " fröb. ij " " " " " " " , mylla på lura " " impediment åker, torvjord på sandlygen på lura " " " "	40 41 42 43 44 45 46 47a 47b 48a 48b 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Örnfrös.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
							07	-			-			-		
							16	-			-			-		
24								650	186	-	950	228	-	300	72	-
41								650	266	50	950	389	50	300	123	-
47								610	286	70	950	446	50	340	159	80
51								610	311	10	950	484	50	340	173	40
54								510	375	40	950	513	-	440	237	60
46								510	234	60	950	437	-	440	202	40
31								390	59	90	850	263	50	560	173	60
29								130	37	70	850	246	50	720	208	80
47								470	220	90	950	446	50	480	225	60
46								560	257	60	950	437	-	390	179	40
51								560	235	60	950	484	50	390	198	90
15								650	97	50	950	142	50	300	45	-
15								610	91	50	950	142	50	340	51	-
34								160	54	40	850	289	-	690	234	60
32								180	57	60	850	272	-	670	214	40
07								50	3	50	850	59	50	800	56	-
							13	-			-			-		
		09						80	7	20	400	36	-	320	28	80
		09						80	7	20	400	36	-	320	28	80
		10						50	5	-	400	40	-	350	35	-
		04						170	6	80	300	12	-	130	5	20
		02						160	3	20	400	8	-	240	4	80
							03	-			-			-		
36								90	27	-	850	255	-	760	228	-
48								90	43	20	850	408	-	760	364	80
51								90	45	90	850	433	50	760	387	60
6	99	34					39	2872	-		6510	50		3638	50	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Ömfört:	
				åker, torjord på sandligen på lura	66
				" "	67
				<u>Summa:</u>	
1	3'		Hälsens Högäuden	<u>Rinhold Carlsson.</u>	
				odl. mark, torjord på sandligen på lura, fröb. g.	68
				åker, "	69
				" "	70
				" "	71
				odl. mark, mylla på lura	72
				åker, "	73
				odl. mark, "	74
				åker, "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				odl. mark, "	80
				inredning, "	81
				vä, "	82
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	99		34				39		2872	-		6510	50		3638	50
	44							90	39	60	850	374	-	760	334	40
	36							90	32	40	850	306	-	760	273	60
7	79		34				39		2944	-		7190	50		4246	50
							04	-			-			-		
	09							70	6	50	850	76	50	780	70	20
	10							90	9	-	850	85	-	760	76	-
	01							200	2	-	850	8	50	650	6	50
			01					200	2	-	300	3	-	100	1	-
	06							470	28	20	950	57	-	480	28	80
			01					160	1	60	400	4	-	240	2	40
	05							650	32	50	950	47	50	300	15	-
	12							610	73	20	950	114	-	340	40	80
	26							560	145	60	950	247	-	390	101	40
	13							700	91	-	950	123	50	250	32	50
	67							780	522	60	950	636	50	170	113	90
			15					180	27	-	400	60	-	220	33	-
							11	-			-			-		
							17	-			-			-		
1	49		17				32		941	-		1462	50		521	50

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lannavandrag:</u>		
			<u>Lynsteds socken.</u>		
1/2	1 ²		Hildris Långälden	Eust. Jönsson	
1/2	2 ²		" Karlsgården	Rinhold Carlsson	
1/2	4 ²		" Långälden	D. sm	
1/2	4 ³		" "	D. sm	
1/2	2 ³		" Karlsgården	D. sm	
1	3 ¹		" Åstgård	D. sm	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	45	✓					10		1088	10		2975	50		1887	40
5	28	✓	11	✓			27		2265	90		4907	-		2641	10
6	09	✓					18		3304	50		5647	50		2343	-
7	37	✓	08	✓			31		3219	60		6802	50		3582	90
7	79	✓	34	✓			39		2944	-		7190	50		4246	50
1	49	✓	17	✓			32		941	-		1462	50		521	50
31	47	✓	70	✓			1	57	13763	10		28985	50		15222	40

St. Håldris den 27 januari 1938.

Eruot Öfverkolur.

Ståthöfd. v. Lantbrukningsnämnd.

Hilding Ljunger

Therese Andersson

Öfverkolur gode män.

Kostnadsförslag.

Bil.
Bilaga C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+69 0 -0	19	<u>Sträckan A - B. /öppet dike + pumpstation/</u>								
+9.5 0 -0	9.5	Schaktning av sten, grus och block	m ³ 40	2.50			100 -			
		Tillägges c:a 10 %					10 -		110 -	
+9.5+19 0 -0	9.5	<u>Pumpstation.</u>								
		1 st. invallningspump, monterad i plåt- rör, utloppsrör av plåt samt fundaments- bultar /levereras av pumpfabrikanten och fastgjøtes vid monteringen i härför ur- sparade hål/, 1 st. kortsluten vertikal 3-fasmotor om minst 2.66 kilowatt med motorskåp och flottöranordning, frakt och montering.					1800 -			
		Kraftledning med stolpar, transformator och övriga tillbehör /ledningens längd c:a 600 meter/.					1500 -			
		Intagningsbassäng m.fl. betonggjutningar, 2 st. rörledningar, 2 st. klaffventiler, kringgjutning av rörutlopp, flottörbrunn, överbyggnad av trä, allt i enlighet med ritningar					1300 -			
		Tillägges c:a 15 % för oförutsedda utgif- ter och arbetets tillsyn					200 -	1500 -	4800 -	
								<u>Summa:</u>	<u>4910 -</u>	
+19 +58 0 -2	239	<u>Sträckan B - C. /öppet dike/</u>								
		Schaktning av lera	m ³ 660	0.70	462					
		" " sten och grus	m ³ 20	2.50	50		512			
		Tillägges c:a 10 %					49		561	
		Ersättning för intrång av jordupplag enl. ersättnings- längd							79	
								<u>Summa:</u>	<u>640 -</u>	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
⁺⁷⁵ 60 -60	75✓	<u>Sträckan C - D. /öppet dike/</u>								
		Schaktning av lera	m ³ ✓ 145	0.70	101	50 ✓				
		" " torvjord	" ✓ 145	0.40	58	- ✓	159	50 ✓		
		Tillägges c:a 10 %					17	50 ✓	177	-
		Ersättningar för intrång av jordupplag enl. ersätt- ningslängd							✓ 58	-
									<u>Summa: ✓ 235</u>	-
⁺⁷⁰ 42 -51	830✓	<u>Sträckan D - E. /öppet dike/</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord med rötter	m ³ ✓ 2170	0.70	1519	- ✓				
		lera	" ✓ 1355	0.70	948	50 ✓	2467	50 ✓		
		Tillägges c:a 10 %					244	50 ✓	2712	- ✓
		Ersättning för intrång av jordupplag enl. ersätt- ningslängd							✓ 353	-
									<u>Summa: ✓ 3065</u>	-
⁺⁸⁸ 51 -56	588✓	<u>Sträckan E - F /öppet laggdike/</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord med rötter	m ³ ✓ 340	0.50			170	- ✓		
		lera	" ✓ 110	0.70			77	- ✓		
		sand	" ✓ 15	0.60			9	- ✓	✓ 256	-
		Tillägges c:a 10 %							✓ 24	-
									<u>Summa: ✓ 280</u>	-
^{+75 +70} 40 -42	195✓	<u>Sträckan D - H /öppet laggdike/</u>								
		Schaktning av torvjord med rötter	m ³ ✓ 165	0.60					✓ 99	-
		Tillägges c:a 10 %							✓ 11	-
									<u>Summa: ✓ 110</u>	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+58 +50 2 -10	792	Sträckan C - G. /täckt ledning/								
+58 +70 2 -4	212	12" cementrör m	212	2.90	614	80				
+70 +50 4 -6	180	10" " "	180	2.20	396	-				
+50 +56 6 -7	106	9" " "	106	1.90	201	40				
+56 +87 7 -8	131	8" tegelrör "	131	1.70	222	70				
+87 +50 8 -10	163	6" " "	163	1.05	171	15	1606	05		
+58 +70 2 -4	212	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	212	0.70	148	40				
+70 +50 4 -6	180	D:o, d:o "	180	0.60	108	-				
+50 +56 6 -7	106	D:o, d:o "	106	0.55	58	30				
+56 +87 7 -8	131	D:o, d:o "	131	0.45	58	95				
+87 +50 8 -10	163	D:o, d:o "	163	0.40	65	20	438	85		
+58 2		Kringgjutning av rörut-								
		lopp				45 -				
+70+50+56 4 ,6 ,7		Brunn, d = 0.60 m.	3	40:-	120	-				
+87 +50 8 ,10		" , d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	225	-	2269	90
		Tillägges c:a 10 %							225	10
							Summa:		2495	-
+50 20 -34	1450	Sträckan H - I /vall/								
+40 20 -21	140	Påfyllning av lera från								
		sträckan B - C å vägen,								
		som här får utgöra vall								
		/med 3 meters krönbredd/,								
+40 +62 21 -22	122	samt stampning av leran m ³	215	1.25	268	75				
		Bortgrävning av grässvålen								
		under blivande vallen, som								
		här går väster om vägen,								
		påfyllning av lera från								
		sträckan B - C samt stamp-								
		ning av leran m ³	95	1.25	118	75				
		Överföres:				387	50			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					387 50	✓		
+62 450 22 -37	1488	Bortgrävning av grässvålen på platser, där den gamla vallen är för låg, påfyll- ning av lera från omgiv- ningarna samt stampning av leran	m ³	315 ✓	1:-		315 -	✓		
+50 20 -34 +10 c:a 34	1450 ✓	Putsning av vallen Reparation av läcka genom vägen; läckan lokaliseras och tätas med kraftigt lerlager	m	1450 ✓	0.15		217 50	✓		
		Tillägges c:a 10 %					20 -		940 -	✓
		Ersättning för intrång av vall enl. ersättningslängd					96 54 ✓		✓1036 54	
									8 46	
									Summa: ✓	1045 -
<u>Sammandrag:</u>										
19		Sträckan A - B /öppet dike och pumpstation/							✓	4910 -
239		" B - C /öppet dike/							✓	640 -
75		" C - D / " /							✓	235 -
830		" D - E / " /							✓	3065 -
588		" E - F /öppet laggdike/							✓	280 -
195		" D - H / " /							✓	110 -
792		" C - G /täckte ledning/							✓	2495 -
1450		" H - I /vall/							✓	1045 -
									Summa: ✓	12780 -
1188										
St. Håldsås den 27 januari 1938.										
Ernst Öfverholm.										

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angiva ⁿ djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stembeklädes i botten och slänter,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att erforderlig lera till vallen å sträckan 20 - 22+81 skall tagas från de jordupplag, som erhålles vid uppgrävning av avloppet B - C. För att få leran ren, är det av vikt, att matjordslagret å sträckan B - C uppgräves och utplaneras, innan leran uppschaktas,
- att vallkroppen stampas väl, så att den blir fullkomligt kompakt,
- att cementrören till företagets rörledningar och brunnar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfyllt de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas

komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn.

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar, rörutlopp, bassäng och övriga konstarbeten, för att kunna godkännas, nödvändigtvis måste utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att förtroendemannen skall kontrollera, att endast fullgott trävirke kommer till användning vid byggandet av pumphuset,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

St. Håldsås den 27 januari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens o. lantbruksingenjör.


Bilaga E.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u>	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lyrestads socken.</u>				
1/2	1 ² ✓		Häldsås Sörgården Gustaf Johansson				
1/2	2 ² ✓		Häldsås Karlgården Reinhold Carlsson	sök.			
1/2	4 ² ✓		Häldsås Sörgården Reinhold Carlsson	sök.			
1/2	4 ³ ✓		Häldsås Sörgården Reinhold Carlsson	sök.			
1/2	2 ³ ✓		Häldsås Karlgården Reinhold Carlsson	sök.			
1	3 ¹ ✓		Häldsås Nolgården Reinhold Carlsson	sök.			
							<u>Summa:</u>

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark till Stora och Lilla Håldsås i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget drygt 2 km. väster om Lyrestads kyrka, inom Börstorpsåns nederbördsområde nr 139. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Ifrågavarande företag avser att genom invallning och pumpning samt genom uppgrävning av öppna avlopps- och laggdiken och uppgrävning ^{för och läggning} (av rörledning inom invallningsområdet bereda fullständig torrläggning för täckdikning av en del till egendomarna Stora och Lilla Håldsås hörande, omedelbart norr om Friaån belägna sankmarker, av vilka vid normalt högvattenstånd ungefär en femtedel och vid exceptionellt högt vattenstånd ungefär tre fjärdedelar översvämmas.

För ernående av detta mål erfordras:

dels vallanläggning, betecknad med bokstäverna I - K, jämsides med vägen, som sträcker sig utefter Friaån /å sträckan 20 - 21+40 skall vägen påbyggas och tjänstgöra som vall/,

dels öppna avloppsdiket B - C - D - E, laggdikena E - F och D - H samt täckta ledningen C - G inom invallningsområdet,

dels uppförande av ett pumpverk vid B för uppföring av vatten från invallningsområdet å tider, då vattenståndet i Friaån är högre än +5.75 meter över företagets jämförelseplan. I samband med utförandet av pumpstationen skall en rörledning av 18" cementrör anläggas, vilken ledning är avsedd att avbörda vatten från invallningsområdet å tider då vattenståndet i Friaån är lägre än +5.75,

dels ock ett öppet avlopp från rörledningarnas i pumpstationen utlopp och fram till Friaån.

Företaget är sålunda att hänföra till invallning enligt 7 kap.

49 - 55 §§ vattenlagen. Då invallningen kommer att ske vid vattendrag, där varken kungsådra, allmän farled eller allmän flottled finnes, är företaget ej av den beskaffenhet, att synemännens utlåtande skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 45 och 55 underställas vattendomstolens prövning.

Det antagande som framkastats, att genom denna invallning de sankta markerna längre upp utefter ån skulle bliva utsatta för större översvämningar än vad tidigare förekommit, anse synemännen vara obefogat. Detta invallningsföretag innebär nämligen endast en förbättring av en tidigare utförd invallningsanläggning. Vattnet tränger nu vid flod in på invallningsområdet huvudsakligen genom det befint-

liga avloppet A - B och den uppdämning, som blir följden av att nämnda väg för vattnet stänges, torde med hänsyn till det stora avståndet från punkt A till de ifrågavarande sank markerna vara synnerligen liten och sakna varje praktisk betydelse.

I övrigt finna synemännen att allmän eller enskild rätt icke förnärmas genom invallningsföretagets genomförande.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen och vallen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering av avlopp och vall.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts.

Storleken utgör:

vid punkt G 3.8 hektar öppen mark

8487 7.1 " " "

7456 9.1 " " "

6450 10.6 " " "

Vid pumpstationen omfattar vattensamlingsområdet en areal av

37 hektar öppen mark och 110 hektar moss- och skogsmark. Vattensam-

33.

lingsområdets gräns i moss- och skogsmark har inlagts å generalstabens karta.

De öppna avloppens och laggdikenas dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker som beröras av företaget. Bottenbredden har bestämts till 0.3 meter, avloppsdikets släntlutning till 1:1.5 och laggdikenas till 1:1.

Den täckta ledningens, C - G, rördimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

På grund därav att skyddsvallen icke blir utsatt för vågsvall har krönhöjden kunnat inskränkas till 0.30 meter över exceptionella högvattenytan i ån eller till +7.40 meter vid pumpstationen samt krönbredden kunnat bestämmas till 1.0 meter. På sträckan 20 - 21+40, där vägen kommer att tjänstgöra såsom vall, skall krönbredden vara 3.0 meter. Vallens sidolutning skall mot ån vara 1:2, mot invallningsområdet 1:1.5.

5. Pumpverket.

Med hänsyn till nederbördsområdets naturliga beskaffenhet torde kunna antagas, att avrinningen aldrig kommer att överstiga 1.5 sekundliter pr hektar från åker och äng och 0.5 sekundliter pr hektar från moss- och skogsmark. Med nämnda avrinning kommer den största till pumpning förekommande vattenmängden att uppgå till $37 \times 1.5 + 110 \times 0.5 =$ ungefär 110 liter pr sekund eller 6600 liter pr minut.

Invallningsområdet är beroende av vattenståndet i Friaån. Vattenståndsvariationerna i Friaån vid punkt A äro enligt observationer följande:

Exceptionell högvattenyta	+ 7.10
Normal högvattenyta	+ 6.50
Medelvattenyta	+ 4.50

Vattenståndet innanför invallningen vid pumpverket bör vid flöden ej tillåtas stiga över höjden + 5.75 meter. Normalt högvattenstånd kan här anses vara + 5.25 meter och medelvattenstånd + 4.85 meter.

Så länge vattenståndet innanför invallningen håller sig under + 5.75 m., skall allt avrinnande vatten avbördas genom den härför avsedda rörledningen genom vällen. Visar vattnet tendens att stiga över nämnda gräns, stänges klaffventilen för denna rörledning och sättes pumpmotorn igång.

Pumpverket bör vara så dimensionerat att det vid normalt högvattenstånd utanför invallningen kan åstadkomma medelvattenstånd innanför, och så att det vid exceptionellt högvattenstånd utanför invallningen kan åstadkomma normalt högvattenstånd innanför. I första fallet blir lyfthöjden 1.65 meter, i andra fallet 1.85 meter. Motorn bör alltså dimensioneras för lyfthöjden 1.85 meter. Vid en verkningsgrad för pumpanläggningen av 75 % blir den erforderliga effekten för pumpmotorn $\frac{110 \times 1.85}{75 \times 0.75} = 3.62$ hästkrafter = 2.66 kilowatt.

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm per år, varav 350 mm torde upptagas av växtligheten eller

avdunsta samt 250 mm avrinna. Den nederbörds mängd, som avrinner, kan antagas fördelad med 16 % eller 40 mm på vegetationstiden 16 maj - 31 augusti samt 84 % eller 210 mm på övrig tid av året. Under normala år torde allt vatten under vegetationsperioden kunna självrinna genom den därför avsedda rörledningen, medan beträffande den avrinnande nederbörden under övrig tid av året kan räknas med att 160 mm självrinna och 50 mm måste pumpas. Under antagande att lyfthöjden för denna vattenmängd skulle motsvara skillnaden mellan normalt högvattenstånd utanför och innanför invallningen, alltså = 1.25 meter, kan pumparbetet per år beräknas till $0.05 \times 1470000 \times 1.25 = 91875$ tonmeter.

Energibehovet per år beräknas med ledning av förestående och under antagande av 85 % verkningsgrad å motorn och 75 % verkningsgrad å pumpen till $\frac{91875 \times 1000 \times 0.736}{75 \times 3600 \times 0.85 \times 0.75} = 393$ kWh eller i runt tal 400 kilowattimmar.

Avståndet från platsen för den planerade pumpstationen till närmaste kraftledning är i det närmaste 600 meter. Strömmen i denna ledning är 50-periodig, har en spänning av 10000 volt och levereras av Kraft - A.B. Gullspång - Munkfors. Priset på den elektr. kraften är i vanliga fall i orten 6 öre per kWh jämte årlig grundavgift. Då energibehovet för pumpanläggningen är relativt liten, torde för att säkerställa beräkningarna böra räknas med ett pris av 10 öre per kWh.

Företagets årliga driftskostnad skulle sålunda kunna beräknas till

400 kWh à 0.10 kr 40:- kr.

Olja, skötsel m.m. förslagsvis 30:- "

Summa: 70:- kr.

Den av invallningen beroende arealen är 32.17^N hektar. Årliga driftskostnaden per hektar blir alltså cirka kronor 2:20. Kapitaliserad efter 5 % utgör kostnaden 70 kr. ränta å 1400^V kronor.

6. Broar och trummor.

Företaget medför ej byggnad av bro eller trumma.

7. Ersättningar.

För det intrång, som förorsakas på grund av jordupplag från ur öppet avlopp uppschaktad jordmassa, skall ersättning utgå i enlighet med jordersättningslängden /Bil. B/ med kronor 490:-, motsvarande värdet i torrlagt skick av den mark som täckes av jordsträngarna. Ersättning för mark, som åtgår till vall, skall utgå med kronor 8:46, motsvarande markens värde i nu befintligt skick. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för pumpverkets, vallens och avloppens färdigställande till 12780 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och vissa procentuella tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande invallningsföretags utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A./, i vilken markens såväl

nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Då ingen anledning finnes, att enligt 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas företaget i avdelningar, finna synemännen skäligt bestämma, att såväl samtliga med företagets utförande förenade kostnader som ock årliga drifts- och underhållskostnader skola fördelas och gäldas av ägarne till de i företaget ingående fastigheterna efter den för varje fastighet uppskattade båtnaden. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå [✓] /22/ [✓] kronor 83 öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämligt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras

i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas, att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet påbörjas, att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, att ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1940 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola pumpverk, vall och avlopp för framtiden underhållas. Skulle sättningar i vallen inträffa, skall lera påfyllas, tills vallen erhåller förslagsenlig höjd. De till den täckta ledningen hörande brunnarna skola ~~såunda~~ rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Skadas dikesslänt

av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenter-
na i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden

äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-
tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnader-
na,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa des-
sa för delägarna,

att ombesörja avloppens uppreprensning å årstid, då växande gröda därav
minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Häldsås invallningsföretag av år 1938".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären sko-
la vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvä-
ren skola fullständigt upptagas alla påståenden och skälen därför

och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

St. Håldsås den 27 januari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hilding Larsson.

Thorsten Andersson.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifter, sid 1 - 40, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Godk. 29/12 1943

474
38

25190

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1943

BEVIS

över verkställd avsyning av Häldsås
invallningsföretag av år 1938 i Lyrestads
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:ts Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.660

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.850

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 3 januari 1939

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940


~~Arbetsstyrelsens ordför~~

Företagets förtroendeman: Godsägare Reinhold Carlsson,

Adress: St. Häldsås pr Lyrestad

Vid av undertecknad den 14 december 1943 företagen avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara fullbordat och förordas
till godkännande.

Skara den 16 december 1943.


Ernst Överholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



P. M.

D. N:r

12973/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Häldsås invallningsföretag av år 1938 i Lyrestads socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 11/11 1938

Kontrakt: 3/1 1939

Fullbordas: 1/9 1941

Statsbidrag: ✓ 6.660 kronor

Lån: ✓ 6.850 kronor

Beräkn. kostnad: 14.916:34 kronor, anläggn.kostn. 13.516:34 kr.

Verkst. utbet. d. 3/1 39, 2/10 39 av statsbidrag: ✓ 3.900 kr.
av lån: ✓ 4.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lantbr. E. Öfverholm den 17 / 7 19 41
12.200 kr. = ca 90 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Reinhold Carlsson, bef.
Ende intressent } St. Häldsås, Lyrestad.
Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.000 kr.
av lån 2.000 kr.

Stockholm den 23 / 7 19 41

f.

434
38

12973
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1941

BEVIS

över verkställd besiktning av Håldsås
invallningsföretag av år 1938 i Lyrestads
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 11 nov. 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.660

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.850

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 3 januari 1939

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

~~Arbetsstyrelsens ordförande~~
Företagets förtroendeman: Godsägare Reinhold Carlsson,


Adress: St. Håldsås pr Lyrestad

Vid av undertecknad den 17 juli 1941 verkställd besiktning av
ovan angivna företag befanns att följande arbeten skola utföras, innan
företaget kan anses fullbordat:

1. Slamrensning av de öppna avloppen,
2. Höjning av vallkrönet till föreskriven höjd samt putsning av vällen,
3. Stensättning nedanför rörutloppet vid C samt upp- och nedströms pumpstationen,
4. Målning av pumpstationsbyggnaden.

Företaget anses med hänsyn till ovanstående utfört i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 12.200 kronor eller omkring 90 procent av det till 13.516:34 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 18 juli 1941.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



BEVIS

över verkställd besiktning av Håldsås
invall-ningsföretag av år 1938 i Lyrestads
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 11 november 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.660

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.850

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

~~Arvetsstyrelsen/0701/~~

Företagets förtroendeman: Godsägare Reinhold Carlsson, St. Håldsås,
Lyrestad.

Vid av undertecknad den 7 december 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 5.800 kronor eller omkring 43 procent av det till 13.516:34 fastställda anläggningskostnadsbeloppet.

Vid Böckersboda cementgjuteri provades samma dag 9, 10 och 12 tums betongrör, avsedda för invallningsföretaget. Rören godkändes, sedan det visat sig att deras kvalitet var synnerligen god.

Skara den 9 december 1938.

Anders Österberg
Statens e. lantbruksingenjör.



11/1138


FÖRTECKNING

Över de av Häldsås invallningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Lyrestads socken</u>	
1/2	1 ² ✓	Häldsås Sörgården	Rickard Andersson ✓
1/2	2 ² ✓	Häldsås Karlsgården	Reinhold Carlsson ✓
1/2	2 ³ ✓	Häldsås Karlsgården	Reinhold Carlsson ✓
1	3 ¹ ✓	Häldsås Nolgården	Reinhold Carlsson ✓
1/2	4 ²	Häldsås Sörgården	Reinhold Carlsson ✓
1/2	4 ³	Häldsås Sörgården	Reinhold Carlsson ✓

Skara i juni 1938.

I tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

1938 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hälsås invallningsföretag av år 1938" i Ly-
restads socken av Skaraborgs län.

Lån 6.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 11 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
dessa upptagna fastigheter.

By, socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Lyrestads socken</u>			
Hälsås Sörgården	1/2	2 1	Rickard Andersson
" Kerlegården	1/2	2 2	Reinhold Carleson
" "	1/2	3 2	D:ne
" Nolgården	1	1 3	D:ne
" Sörgården	1/2	2 4	D:ne
" "	1/2	3 4	D:ne

Stockholm den 3 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

474
38

DIARIE Nr 17922
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1939

BEVIS

över verkställd besiktning av Håldsås
invallningsföretag av år 1938 i Lyrestads
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t
~~Lantbruksstyrelsen~~ den 11 nov. 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.660

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.850

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 3 januari 1939

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

~~Arbetsstyrelsens ordf.~~:

Företagets förtroendeman: Godsägare Reinhold Carlsson, St. Håldsås,

Adress:

pr Lyrestad.

Vid av undertecknad den 13 september 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 7.560 kronor eller omkring 56 procent av det till 13.516:34 fastställda anläggningskostnadsbeloppet.

Skara den 14 september 1939.




Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r

17922/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Häldsås invallningsföretag av år 1938" i Lyrestads socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 11/11 1938

Kontrakt: 3/1 1939

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 6.850 kronor

Statsbidrag: 6.660 kronor

Beräkn. kostnad: 14.916:34 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 3/1 1939

av lån: 3.500 kr.

av statsbidrag: 3.400 kr.

Utfört arbete enligt st.e.lantbr.ing. E.Öfverholm den 13 / 1939

7.560 kr. = c:a 56 %.

$0.58 \cdot 6.850 = 4.000$	$0.58 \cdot 6.660 = 3.900$
$\underline{3.500}$	$\underline{3.400}$
500	500

Ordf. i arb. styrelsen

Godsäg. Reinhold Carlsson, bef.

~~Ende intressent~~

St.Häldsås, Lyrestad.

Rekv. bifogad

av lån 500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 500 kr.

Stockholm den 2/10 1939

R

3*0680

DIARIE Nr 21852
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1938

Avskrift.

Betänkande


angående statsunderstöd till
Häldsås invallningsföretag av år 1938
i Lyrestads socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1938 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1. Avskrift.
Ensam Kungl. Maj:ts nådiga be-
vis den 11 november 1938 fastställt till efter-
rättelser vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938.
På Kungl. Lantbrukshögskolans signat:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:



B E T Ä N K A N D E

angående Häldsås invallningsföretag av år 1938 i Lyrestads socken av
Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshand-
lingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Vid
högt vattenstånd i Friaån äro markerna besvärade av högt grundvatten-
stånd och översvämningar. Genom invallning och dikning inom det in-
vallade området avses att bereda möjlighet till ändamålsenlig torr-
läggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 27 januari 1938, hava be-
svär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbörds-
områden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets teknis-
ka detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar
och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av 31.47 hektar åker och 0.70 hektar odlingsmark.

Lånesökande.

Gustaf Johansson har efter syneförrättningen försålt fastigheten 1/2 mtl. Håldsås Sörgården 1² till Rickard Andersson. De båda nuvarande delägarna i invallningsföretaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 12780 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 585:63 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 127:88 kronor. Vattendomstolsavgift erlägges med kronor 22:83. Den sammanlagda anläggningskostnaden uppgår sålunda till 13516:34 kronor. Med tillägg för den beräknade kapitaliserade driftskostnaden 1400:- kronor uppgå kostnaderna till 14916:34 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 15222:40. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 98 % av båtnaden.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.98. Som bidrag från statens

avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 49.30 % av totala anläggningskostnaden eller i runt tal 6660 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 6850 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är godsägare Reinhold Carlsson, Stora Håldsås, Lyrestad.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil-, pumpstations- m. fl. ritningar i 3 blad.

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De föreslagna arbetena		12780:-
Syneförrättningen	585:63	
Betänkande med bilagor	<u>127:88</u>	713:51
Vattendomstolsavgift		<u>22:83</u>
Summa anläggningskostnad		13516:34
Kapitaliserad driftskostnad i enlighet med synemännens utlåtande		<u>1400:-</u>
	Summa kronor:	<u>14916:34</u>

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Arskrift.

*Ödskottplanens fastställande har kostnaden
för tjänsten berättats till:
anläggningskostnad 13.516 kronor 34 öre
kapitaliserad driftskostnad 1.400
Summa 14.916 kronor 34 öre*

Stockholm den 28 november 1938

På Kungl. Lantbrukstypografens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkas i tjänsten:

Ernst Öfverholm

FÖRTECKNING

Över de av Hälsås invallningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Lyrestads socken</u>	
1/2	1 ²	Hälsås Sörgården	Rickard Andersson
1/2	2 ²	Hälsås Karlsgården	Reinhold Carlsson
1/2	2 ³	Hälsås Karlsgården	Reinhold Carlsson
1	3 ¹	Hälsås Holgården	Reinhold Carlsson
1/2	4 ²	Hälsås Sörgården	Reinhold Carlsson
1/2	4 ³	Hälsås Sörgården	Reinhold Carlsson

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Hälldsås invallningsföretag av
 år 1938 inom Lyrestads
 socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull företagets ^{förtroendeman} ~~arbetsstyrelse~~ i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dkningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Stora Hälldsås den 13 maj 1938.

Rickard Andersson Reinhold Carlsson

Bevittnas:

Karl Strand Georg Andersson

Bilaga IV.D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 27 januari 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet St. Hällsås i Lyrestads socken, Skaraborgs län, /Hällsås invallningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 maj 1938.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Häldsås
invallningsföretag av år 1938 i Lyrestads socken av Skaraborgs län;
 avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:- kr.
Vävkopia av ritningar	71:63 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 45 sidor à 0:55 kr.	24:75 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	6:- "
Diariébevis med kommissionärsarvode	3:- "
Inhäftning, 3 band	<u>3:- "</u>
	<u>Summa: 127:88 kr.</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
 klandra genom stämning till Norra Vadsbo häradsrätt inom tre måna-
 der härafter.

Skara den 2 juni 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

