



Akt nr:

R-E1a-0681

AU$R-E1a-0681

8

253

R 10:0631

DIARIE Nr 21963
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för "Jungs dikningsföretag av år 1938" i Jungs och Hällums socknar av SKARABORGS LÄN

4 nåm. 9. h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av adertontusenfyrahundranittio (18.490) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fjortontusenetthundraåttio (14.180) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jung, Jungskola den 10 December 1938.

Sanfrid Johansson

Karl-Olov Karlsson

J. Olov Jungner

Sanfrid Johansson äger jämte brodern Axel Johansson 1/8 mtl. Jung Kartegården 10^{4} och 1/4 mtl. Jung Kartegården 10^{5}.

Karl Olof Karlssons fader Sven Karlsson äger 3/64 mtl. Jung Ledsgården 4^{5} och 1/32 mtl. Jung Ledsgården 4^{6}.

J.Olof Jungner äger 1/8 mtl. Örebroåsen eller Tyskatorp 1^{2} och 5/64 mtl. Jung Ledsgården 4^{3}.

Att Sanfrid Johansson, Karl Olof Karlsson och J. Olof Jungner

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hans Andersson — Per Bergqvist


Adress Jungskola — Adress Jungskola.

Med stöd av Kungl. brevet den 11 november 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 januari ***19***39.

föredragande.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


Jung-
Nygården
i Jungsonken
1938

Bil. 37.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Jungs dikningsföretag av år 1938 i Jungs och Hällums socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Nämndemannen Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	142,08	
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	
Annan mark	„	0,99	
	Summa hektar	143,07	
Båtnad	*kronor*	41.132:70	
Kostnad	„	32.932:93	

Medelkostnad per hektar omkring 230 *kronor.*

Samtliga delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	a)	b)	c)				Summa kronor
Båtnad	30.089:40	8.677:20	2.366:10	38766:60	2366:10		
Kostnad	22.150:21	8.932:24	1.850:48	27867:03	1563:89		
Minskad till.....							
Relativ kostnad	0,74	1,03	0,78	0.72	0.66		
Bidrag i % av den lägre kostnaden	40,90	d)	42,30	40.20	38.10		
Beräkn. bidrag	9.059:44	4.338:60	782:75	11202:55	595:84	11798,39	
Bidrag utg. med	9.058:93	4.338:36	782:71	11194:58	595:42	11790:-	14.180:-
Låntagarnas andel i *båtnaden* ...	30.089:40	8.677:20	2.366:10				
kostnaden...	22.150:21	8.932:24	1.850:48				
bidraget ...	9.058:93	4.338:36	782:71				
Beräknat lånebelopp.....	13.091:28	4.338:84	e) 1.067:77	16472:45	968:47	17640,92	
Lån utgår med	13.085:69	4.336:99	1.067:32	16471:58	968:42	17640:-	18.490:-

5. 38. 500

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
110838

a) Avdelning 1 av samfälligheten Ledsgården-Kartegården.

b) " 2 " " " "

c) Samfälligheten Åsa.

d) Bidrag beräknas till 50 procent av båtnaden.

e) Lån " " återstoden " " , sedan bidraget från-räknats.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 10 oktober 1938.

Olof Fredholm

föredragande.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 14 april 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av den lagda ledningen å sträckan K - 166+50 inom samfälligheten Ledsgården-Kartegården i Jungs dikningsföretag av år 1938 befanns, att ledningen var utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 18 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 4.

Vid den 10 maj 1939 av undertecknad i Jung företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri, Tråvad, och avsedda för Jungs dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd cm.	Tillverknings-datum	Höll vid ett tryck av kg.	Brast vid ett tryck av kg.	Erforderlig hållfasthet kg.
15"	82 cm.	11. 10 1938		1280 kg.	1394 kg.
15"	"	27. 3 1939		1400	"
15"	"	31. 3 1939	1400		"
15"	"	13. 4 1939	1400		"

41 st./fyrtioen/ stycken rör, tillverkade i oktober 1938 underkändes.

214 stycken rör, tillverkade i mars-april 1939 godkändes.

Vid samma dag av undertecknad företagen kontrollavvägning av de lagda ledningarna å sträckorna B - 11450, B - 73426 och 166450 - L inom samfälligheten Ledsgården Kartegården i Jungs dikningsföretag av år 1938 befanns, att ledningarna voro utförda i enlighet med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 11 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid den 8 juni 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Jungs dikningsföretag av år 1938 från A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
10"	82 cm.	31/8 1938	1271 kg.	1400 kg.
10"	"	1/9 1938	"	1400 "
		- - - - -		
12"	82 cm.	6/4 1939	1312 kg.	1400 kg.
12"	"	10/4 1939	"	1400 "
		- - - - -		

De provade partierna, 107 st. 10" och 124 st. 12" betongrör, kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda ledningarna å sträckorna 11450 - C - D - E, C - C^1 och D - 61425 inom samfälligheten Ledsgården-Kartegården i Jungs dikningsföretag av år 1938 befanns, att ledningarna voro utförda i enlighet med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 10 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 9.

Vid den 4 augusti 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg vid Vinninga cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Jungs dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	68 cm	15/7 1939	1020 kg		1045 kg
9"	"	20/7 1939	"		1005 kg
9"	"	22/7 1939	"		960 kg
9"	"	25/7 1939	"		885 kg
		- - - - -			
10"	67 cm	12/7 1939	1040 kg		1090 kg
10"	"	-	"	1105 kg	
10"	"	-	"	1105 kg	

Omkring 200 st. 9" betongrör, tillverkade mellan den 15/7 - 22/7 1939, samt 280 st. 10" betongrör kunde således godkännas.

Vid den 8 augusti 1939 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till företaget från A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

9"	80 cm	20/7 1939	1200 kg	1060 kg
9"	"	20/7 1939	"	1180 kg

Partiet kunde för närvarande icke godkännas. Förnyad provning av samma parti skall företagas, när rören erhållit tillräcklig ålder.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av dels de lagda rörledningarna å sträckorna E-F-G-23+18 och F-F^{1}, dels de öppna avloppen A-B och B-I-K befanns, att samtliga sträckor utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 14 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 12.

Vid den 2 oktober 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna E-X-Y, X-Z och 23+18-H i Jungs dikningsföretag av år 1938 befanns, att sträckorna voro utförda i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 6 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 14.

Vid den 20 november 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan I-M-N i Jungs dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningen var utförd i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 21 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 17.

Vid den 21 juni 1940 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna N-O, O-T-U och T-V i Jungs dikningsföretag av år 1938 befanns, att läggningen var utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 25 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Följande dikessträckor i företaget äro ännu ej kontrollerade: 73+26 - B', ~~U-V - D~~, ~~O~~ P-R och P-S.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 18.

Vid den 9 augusti 1940 av undertecknad företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna 61+25 - D[1] och 0 - P i "Jungs dikningsföretag av år 1938" befanns, att läggningen var utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 10 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E.Öfverholm,Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

21963,64/38.

Till Nämndemannen Sanfrid Johansson,
Karte gården,
Jungskola.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Jungs dikningsföretag av år 1938" i Jungs och Hällums socknar av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 11 november 1938 anvisat dels lån med 18.490 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 14.180 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet ***första delen*** med 7.000 kronor, och av statsbidraget ***första delen*** med 5.400 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 3 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ljungqvist

2. 1938. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
31938

besiktning Jungs

dik 38 Jungs och Hällums

nar Skaraborgs

11 november 38

14.180

18.490

40

Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.

8 juni 1939

Vid av tekniska biträdet H. Pettersson den 23 november 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 7.100 kronor eller omkring 22 procent av det till 32.932:93 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

17.700 54

14 juni 1939

Skara den 15 december 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

besiktning Jungs

dik 38 Jungs och Hällums

nar Skaraborgs

11 november 38

14.180

18.490

40

Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården,

Jungskola.

Vid av tekniska biträdet H. Pettersson den 8 juni 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 17.700 kronor eller omkring 54 procent av det till 32.932:93 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Jungs

dik 38 Jungs och Hällums

nar Skaraborgs

////////////////////// 11 nov. 38

14.180

18.490

3 januari 1939

40

Nämndeman Sanfrid Johansson,

Kartegården Jungskola.

Vid av undertecknad den 9 augusti 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 31.500 kronor eller omkring 96 procent av det till 32.932:93 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Jungs

dik 38 Jungs och Hällums

nar Skaraborgs

////////////////// 11 nov. 38

14.180

18.490

3 januari 1939

40

Nämndeman Sanfrid Johansson,

Kartegården Jungskola

Vid av undertecknad den 3 oktober 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 29.430:92.

Skara den 5 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

19494/38.

37.

Till

Statens e. Lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 11 november 1938 anvisat dels ett ***lån*** av 18.490 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 14.180 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Jungs dikningsföretag av år 1938" i Jungs och Hällums socknar av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 4 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

17694,95/40

Till

Nämndemannen Sanfrid Johansson,

Kartegården,

Jungskola.

Genom beslut den 11 november 1938 beviljade Kungl. Maj:t statsbidrag med 14.180 kronor från statens avdikningsanslag och lån med 18.490 kronor från statens avdikningslånefond till "Jungs dikningsföretag av år 1938" i Jungs och Hällums socknar av Skaraborgs län.

Enligt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm den 5 oktober 1940 i samband med bevis över verkställd avsyning av företaget lämnad uppgift om företagets verkliga kostnader hava dessa uppgått till 29.430 kronor 92 öre. Enär detta belopp understiger den vid arbetsplanens fastställelse beräknade kostnaden, 32.932 kronor 93 öre har Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av gällande författningar i ämnet föreskrivit, att de beviljade statsunderstöden skola minskas, statsbidraget från 14.180 kronor till 11.790 kronor eller med 2.390 kronor och lånet från 18.490 kronor till 17.640 kronor eller med 850 kronor.

På grund av ovannämnda avsyningsbevis har Lantbruksstyrelsen denna dag jämväl godkänt företaget.

Efter nämnda omräkning av statsunderstöden ter sig intressenternas balansräkning med Lantbruksstyrelsen sålunda:

	bidrag	lån
utgående belopp	11.790	17.640
hittills utbetalat belopp	12.200	15.700
tillgodohavande	-	1.940
återbäringsbelopp	410	-

Intressenterna hava att av lånet lyfta ytterligare 1.940 kronor och att av statsbidraget återbära för mycket utbekommet belopp 410

kronor eller således, sedan återbäringsbeloppet gäldats, att utbekomma ett resterande tillgodohavande å 1.530 kronor. Detta belopp kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den insända lånerekvisitionen tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.


Stockholm den 16 oktober 1940.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Hinnagren


3/320
48
3/820
49
3/320
410
3/320
411
3/320
412
Ledge
Turq
7/64 mill. 47


Jung
Ledsgården
5/64 mil. H 3
Örebroåsen eller Tyskatorp
1/8 mil. 1 2
1/8 mil. 1 3
5/8 mil. Åsa 11


41
3/64 mil.
Jung Ledsgården
1/32 mil.
46

1/4 mil.
102

Tun


1/8 mil.
103

Kart

1/8 mil.
104

Väg

1/4 mil.
105


1/2 mil. 11'
3/4 mil. 13'
Jung Maiegården
Jung Pilegården

Jungs dikningsföretag av år 1938.

F ö r d e l n i n g s l ä n g d.

Samfälligheten Ledsgården-Kartegården

Berget	1^{1}	Sven Anderssons sterbhus
Jung Majegården	11^{1}	
Jung Pilegården	13^{1}	Sven Anderssons sterbhus
Jung Ledsgården	4^{5}	Sven Karlsson
D:o	4^{6}	Sven Karlsson
D:o	4^{8}	Karl Svensson
D:o	4^{9}	Karl Svensson
D:o	4^{10}	Karl Svensson
D:o	4^{11}	Karl Svensson
D:o	4^{12}	Karl Svensson
D:o	4^{7}	Karl Gerhard Karlsson
D:o	4^{3}	Olof Jungner
Örebroåsen eller Tyskatorp	1^{2}	Olof Jungner
D:o	1^{3}	Iwar Andersson
Åsa	1^{1}	J. Svantesson
Jung Kartegården	10^{2}	Herman Johanssons hustrus sterbhus
D:o	10^{3}	Herman Johanssons hustrus sterbhus
D:o	10^{4}	Axel och Sanfrid Johansson
D:o	10^{5}	Axel och Sanfrid Johansson

Summa:

Samfälligheten Åsa

Åsa	1^{1}	J. Svantesson
Örebroåsen eller Tyskatorp	1^{3}	Iwar Andersson

Summa:

Delaktighetsprocent	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån
1.049	292:31	117:43	174:88
9.026	2515:20	1010:42	1504:78
7.020	1956:20	785:86	1170:34
5.305	1478:30	593:87	884:43
1.432	399:05	160:31	238:74
1.553	432:76	173:85	258:91
1.881	524:16	210:57	313:59
1.853	516:36	207:44	308:92
0.430	119:83	48:14	71:69
15.614	4351:02	1747:92	2603:10
13.551	3776:15	1516:98	2259:17
2.320	646:49	259:71	386:78
0.300	83:59	33:58	50:01
0.229	63:82	25:64	38:18
12.083	3367:07	1352:64	2014:43
7.056	1966:24	789:89	1176:35
8.791	2449:72	984:12	1465:60
10.507	2927:89	1176:21	1751:68
100.000	27866:16	11194:58	16671:58
65.171	1019:17	388:04	631:13
34.829	544:67	207:38	337:29
100.000	1563:84	595:42	968:42

Skara den 28 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Jungs dikningsföretag av år 1938.

Sammandrag av företagets kostnader.

För hela företaget gemensamma kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	1353:86	
Gode männen	46:40	
Hantlangning	125:00	1525:26
Betänkande angående statsunderstöd		259:52
Kungörelse angående styrelseval		5:50
Annons angående dikningsentreprenad		10:35
Räntor		201:66
Porto, telefon, resor, vederhäftighetsintyg och taxeringsbevis		46:85
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Styrelsens arvode	200:00	
Lantbruksingenjörens arvode	474:45	674:45
	Summa kronor	2723:59

Samfälligheten Ledsgården - Kartegården.

Arbets- och materialkostnader	22176:95	
	75:00	
	61:00	
	225:00	22537:95
Vattendomstolsavgift		58:15
94.37 procent av gemensamma kostnader		2570:25
Ersättningar		
för mark till avlopps breddning	173:68	
för intrång av jordupplag	1060:00	1233:68
För underhåll m.m. reserveras		1466:13
	Summa kronor	27866:16

Samfälligheten Åsa.

Arbets- och materialkostnader		1429:95
5.63 procent av gemensamma kostnader		153:34
För underhåll m.m. reserveras		87:45
	Summa kronor	1563:84

Sammandrag.

Samfälligheten Ledsgården - Kartegården	27866:16
Samfälligheten Åsa	1563:84
Summa kronor	29430:00

Skara den 28 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 16.

Vid den 6 maj 1940 av undertecknad vid Vinninga cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till "Jungs dikningsföretag av år 1938" i Jungs socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett Tryck av
10"	68 cm	29 dec 1939	1040 kg	1400 kg
10"	"	19 dec 1939	"	1400 kg
10"	"	18 dec 1939	"	1400 kg

Det provade partiet, cirka 350 st. 10" betongrör, kunde således godkännas.

Skara den 6 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 15.

Vid den 23 november 1939 av undertecknad företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Vinninga cementvarufabrik erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Ålder	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	68 cm	c:a 3 veckor	1088 kg	1110 kg	
12"	"	"	"	1110 kg	
15"	68 cm	c:a 1 månad	1156 kg		1105 kg
15"	"	"	"		1135 kg
15"	"	"	"	1180 kg	

330 st. 12" rör och 140 st. 15" rör godkändes för leverans till "Jungs dikningsföretag av år 1938".

Skara den 28 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 13.

Vid den 4 november 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg vid Vinninga cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Jungs dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	68 cm	20/10 1939	1156 kg		1180 kg
15"	"	"	"	1255 kg	
15"	"	"	"	"	

Det provade partiet, 420 st. 15" betongrör, kunde således godkännas.

Skara den 4 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 11.

Vid den 2 september 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg vid Vinninga cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Jungs dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	68 cm	8/8 1939	1020 kg		1075 kg
9"	"	10/8 1939	"	1135 kg	
9"	"	15/8 1939	"	1045 kg	
9"	"	18/8 1939	"	1045 kg	

Det provade partiet, 275 st. 9" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 2 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 10.

Vid den 21 augusti 1939 av undertecknad vid Vinninga cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Jungs dikningsföretag av år 1938, kunde ett parti om 101 st. 9" betongrör godkännas.

Vid den 25 augusti 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Jungs dikningsföretag av år 1938 från A. V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
9"	80 cm	17/7 1939	1200 kg	1400 kg
9"	"	22/7 1939	"	1270 kg
9"	"	27/7 1939	"	1255 kg

Det provade partiet, 210 st. 9" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 26 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 8.

Vid den 11 juli 1939 av undertecknad vid Vinninga cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Jungs dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Ålder cirka	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	68 cm.	3 veckor	1040 kg.	1100 kg.	
10"	"	"	"	1100 kg.	
10"	"	2 veckor	"		1100 kg.

200 st. 10" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 11 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid den 15 juni 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson i Vinninga cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Jungs dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Ålder	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	67 cm.	2 mån.	1040 kg.	1105 kg.	
10"	"	"	"	1135 "	
		- - - - -			
15"	68 cm.	2 veckor	1156 kg.	1180 kg.	
15"	"	"	"		1225 kg.
15"	"	3 veckor	"	1255 kg.	

- - - - -

De provade partierna, 70 st. 10" och 350 st. 15" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 17 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid den 1 juni 1939 av undertecknad vid Vinninga cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för Jungs dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd cm.	Tillverknings-datum	Höll vid ett tryck av kg.	Brast vid ett tryck av kg.	Erforderlig hållfasthet kg.
15"	68	c:a 3.5.1939		1400	1156
15"	68	c:a 9.5.1939	1160		1156

Ett parti 15 tums betongrör, 350 st., tillverkade under tiden 2 - 12 maj 1939 kunde sålunda godkännas.

Skara den 1 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K o n t r o l l b e v i s.

Nr 3.

Vid den 21 mars 1939 i Jung företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri, Tråvad, erhöllos följande resultat:

Dimension	Längd cm	Tillverkningsdatum	Höll vid ett tryck av kg	Brast vid ett tryck av kg	Erforderl. tryck kg
15"	82	7/12 1938	1575		1394
15"	82	29/1 1939	1475		1394
15"	82	11/2 1939	1520		1394
12"	80	9/12 1938	1430		1280
12"	80	8/11 1938	1430		1280
12"	80	28/9 1938		1415	1280
9"	80	3/2 1939	1325		1200
9"	80	20/2 1939	1370		1200
9"	80	20/2 1939	1370		1200

De provade partierna - 240 st. 15" rör, 480 st. 12" rör och 580 st. 9" rör - kunde sålunda godkännas.

Skara den 23 mars 1939.

Assistent hos Statens e. lantbruksingenjör

Ernst Öfverholm.

KONTROLLBEVIS.

Vid den 24 januari 1939 i Skara företagen hållfasthetsprovning av 15" betongrör med en längd av 82 cm., tillverkade av A. V. Tholins cementgjuteri, Trånvad, erhöllos följande resultat:

Tillverknings-datum	Brast vid ett tryck av	Erforderlig hållfasthet
5/12 1938	1725 kg.	1394 kg.
5/12 1938	2120 "	"
7/12 1938	1840 "	"

Skara den 24 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 23 november 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen hållfasthetsprovning av cementrör, levererade från A. V. Tholins cementgjuteri i Tråvad och avsedda att användas till Jungs diknings-företag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Brast vid ett tryck av	Höll vid ett tryck av	Erforderligt tryck
15"	80 cm.	28/7 1938		1400 kg.	1360 kg.
15"	"	2/9 1938	1325 kg.		"
15"	"	2/9 1938	1355 "		"
15"	"	7/9 1938	1370 "		"
15"	"	7/9 1938	1135 "		"

Ett parti om 160 st. 15" cementrör kunde således icke godkännas.

Skara den 24 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Herr Anton Karlsson,
Göteborg.

Med hänvisning till Eder telefonsamtal med Olov Jungnes i Nygårda, Jung, varvid Ni förklarade Eder önska ingå förening med sökanden till det diksningsföretag, som berör Eder ägor, får jag härmed översända en föreningsskrivelse, som efter undertecknande önskas tillställd undertecknad.

Skara den 9 juni 1937
I tjänsten
Bernt Ågrenholm
Rolf Lindgren

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Junge dikningsföretag av år 1938, Junge s:n, Skaraborgs län						
Revidering av kostnadsfördelningslängd						
Jung Ledsgården del av 4:7						
Viggo Persson						
Fig. 130-134						
187						
del av 135						
delar av 137-143		351:-			0,831	
Jung 17:2						
Olof Jungner						
Fig. del av 135						
136						
delar av 137-143						
144-154						
del av 186		3554:60				
Fig. 85-128		4089:90				
" 63-83		700:10			24,605	
Jung 4:19						
Karl-Olov Karlsson						
Fig. 155-185						
" del av 186		1825:80				
" 212-246		2041:20				
" 247-296		2530:50			18,374	

Skara den 7 juli 1971

I tjänsten:

Bertil Franssohn

Ingenjör

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
259462

135 02 84

~~7391~~

DIARIE Nr 9541
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1942

R 10:0681

Kungl. Lantbrukssstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

96

Handlingar angående

Jungs dikningsföretag av år 1938

i Jungs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

6

/.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ny- el. Ledsgården m.fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län.

Den 19 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Jungs sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a och 3 b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos Olov Jungner, Nygården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Leonard Johansson, Stommen, Bya, och

Karl Sanfrid Johansson, Skattegården, Bya,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Olov Jungner, Nygården,

Karl Olov Karlsson såsom ombud för Sven Karlsson, Nygården, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

J. Svantesson, St. Åsa,

Iwar Andersson, Nygården,

Karl Svensson, "

Hilmer Johansson såsom ombud för Herman Johanssons hustrus sterbhus, Kartegården,

Hemmansägare Josef Jungnell, St. Brätteberg, Jung, såsom ombud för framlidne Anton Karlssons, Göteborg, omyndige son Karl Gerhard Karlsson, enl. fullm. /Bil. 6 b/,

såsom övriga sakägare:

Axel Johansson, Kartegården,

Fru Bollan Andersson, Brännebergs.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

K.S. Svensson och Anton Karlsson, Ny- eller Ledsgården, samt syskonen Hildur, Olga, Edit, Gustav och Hilmer Johansson, Kartegården, hade ingått förening med sökandena till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. 5/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Fru Andersson, Brännebergs, yrkade ersättning för mark, som åtgår till avloppets breddning samt för intrång av jordupplag, rörtrummor, där trummor finnas för närvarande, och förmenade att, då marken ifråga med avloppet i befintligt skick skulle kunna täckdikas till lagenligt djup, egendomen icke skulle behöva belastas med deltagningsskyldighet i kostnaderna för företaget.

§ 6.

Karl Olov Karlsson yrkade rörtrumma vid punkt 11:68.

§ 7.

Axel Johansson, Kartegården, ingick förening med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningshandlingen och yrkade på täckt ledning genom bröderna Johanssons mark fram till en punkt som utpekades på plankartan.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 22 ½ ~~arbetstimmar~~ dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr. per dagsverke eller sammanlagt kronor 112:50!

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom utsändande av brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Leonard Johansson ..... C. E. Johansson .....

Biträdande gode män.

Den 4 mars 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Olof Jungner, Ledsgården,

Karl Olof Karlsson såsom ombud för Sven Karlsson, Ledsgården, enligt fullmakt, Bil. 6 c,

Ivar Andersson, Nygården,

Karl Svensson, Ledsgården,

Hemmansägare Josef Jungnell, Stora Brätteberg,

J. Svantesson, St. Åsa,

Hilmer Johansson, Kartegården,

Sanfrid Johansson, Kartegården,

Axel Johansson, Kartegården,

Henry Andersson såsom ombud för fru Bollan Andersson, Bränneberg, enligt fullmakt, Bil. 6 d.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskolar, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Karl Olof Karlsson, Ledsgården och J. Olof Jungner, Ledsgården.

Till styrelsesuppleanter valdes Karl Svensson, Ledsgården, och Hilmer Johansson, Kartegården.

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Josef Jungvall, St. Brättberg, och Ivar Andersson, Alfsgården. Till revisorssuppleant utsågs Rättaren Henry Andersson, Brännaberg.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskolar.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Konrad Johansson C. E. Johansson

Biträdande gode män.

D:o N. M:t 80-21.

1935

6.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
19 DEC. 1935
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ny gården m. fl. Nemman i Jungs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

mosterchmad Jungner.

adress Ny gården pr Jungsbola

Telefon: Jungshala 18

Ny gården den 14 dec. 1935

J. Olof Jungner

Sven Karlsson J. Svantesson.

Ivar Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Ny gården	Olov Jungner
St. Åsk	Johannes Svantesson
Tyrsatorp	Ivar Andersson
Ny gården	Anton Karlsson
" -	Sven Karlsson
Brännaberg	Fm Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SMÅRA
311841

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län

LANDSKANSLIET

8.

Bilaga 2a.

Jung

har påmint november 1936

D.& V.D. n:r 65-39.
1936

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Överholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Mannerfelt

Utan avgift.

D. & V. D. N:r 65 - 39

C936

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 80 - 21
1935

9.

Bilaga 26

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 december *193* 5.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

10.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ny- el. Ledsgården, Tyskatorp, St. Åsa, Kartegården och Brännеberg i Jungs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, fredagen den 19 november 1937 kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 28 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Jungs sockens kyrka den .....31...oktober..... 1937 betygas:

.....E.G.A.Sandstedt.....

.....pastorsadj:.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 28 oktober 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

11.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ny-el. Ledsgården, Tyskatorp, St. Åsa, Kartegården och Brännebergi **Jungs socken** av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, **fredagen den 19 november 1937** kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 28 okt. 1937.

Ernst öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 33.

Fol.

SKARA den 2 nov. 1927

Tryckeriet utför allt slags Tidnings-, Bok- och Accidenstryck

Tel. 9, 114, 914

SKARABORGS LÄNS TIDNING

LÄNETS MEST SPRIDDA NYHETS- och ANNONSBLAD

Fördelaktigaste organ för auktionister handlande, platser m. m.

Grundad 1884

Lantbruksing. Herr Ernst Öfverholm

Skara

Postgirokonto nr 30 170

DEBET

Månad o. Dag	Nr		mm.	ggr	
		För annons ang.			
19 37					
Nov. 2	10310	Kung. ang. torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ny- el. Ledsgården m. fl.	75	1	10:50
		Kronor			10:50

Från konto 35683

Till konto 30170

har 10 kr. 50 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Tidning

Skara

Bokfört 11.11.1937 Postgirokontoret

Kupong nr 5

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller ordernummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, Jungskola, fredagen den 19 november 1937 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Nygården m.fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 28 oktober 1937 till:

Skiftesgodemannen Leonard Johansson, Stommen, Bya.
Skiftesgodemannen Karl Sanfrid Johansson, Skattegården, Bya.
Olov Jungner, Nygården, Jungskola.
Sven Karlsson, " "
J. Svantesson, St. Åsa, "
Iwar Andersson, Nygården, "
Karl Svensson, " "
Syskonen Johansson, Kartegården, Jungskola.
Anton Karlsson, Brunnsg. 17, Göteborg.
Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.
Axel Johansson, Kartegården, Jungskola.
Adolf Johansson, " "
Fru Bollan Andersson, Bränneberg, Jungskola.

Skara den 28 oktober 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, Jungskola, fredagen den 4 mars 1938 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Jung Ledsgården m.fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 16 februari 1938 till

Skiftesgodemannen Leonard Johansson, Stommen, Bya,

Skiftesgodemannen Karl Sanfrid Johansson, Skattegården, Bya,

Olov Jungner, Ledsgården, Jungskola,

Sven Karlsson, Ledsgården, "

Iwar Andersson, " "

Karl Svensson, " "

Hemmansägare Josef Jungnell, Stora Brätteberg, Jungskola, såsom ombud för Karl Gerhard Karlsson, Brunnsgatan 17, Göteborg,

J. Svantesson, St. Åsa, Jungskola,

Herman Johanssons hustrus sterbhus, Kartegården, Jungskola,

Nämndeman Sanfrid Johansson, " "

Axel Johansson, " "

Fru Bollan Andersson, Brännеberg, "

Skara den 16 februari 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av öppna avloppsdiken och nedläggning av täckta ledningar inom Ny- eller Kebsgården m. fl. gårdar i Jonsereds socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till företaget och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig tvärläggning beredes våra marker.

Jonsered den 29 maj 1937
J. E. G. Svensson.
Hildur Johansson Olga Johansson
Edit Johansson Gustav Johansson
Hilmer Johansson

Jonsered den 19 nov. 1937

Axel Johansson Göteborg den 16 juni 1937
Anton Karlsson

Föreliggande föreningshandling upplästes och sammanträde inför sysselsättningen den 19 november 1937.

Leonard Johansson. L. E. Johansson
Ledamot Ledamot

Bilaga 6 a.

Fullmakt

för min son Karl-Olov Karlsson att föra min talan vid sammanträde med Nygårdens m. fl. hemmans dikningsföretag hos Olov Jungner Nygården den 19 Nov. 1937.

Nygården den 18 Nov. 1937

Sven Karlsson

Bevittnas:

Emil Svensson
Nygården
Jungskola.

Nils Lundgren
Nygården
Jungskola.

Bilaga 6 b.

Fullmakt får Hem-äg Joseph Jungnell, St Brätteberg, Jung, att vid sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, Jung, den 19 nov 1937, angående uppgrävning av avlappsdike får torrläggning av mark tillhörande Ny eller Ledsgård m. fl. hemman i Jungs socken, föra min omyndige sons Karl Gerhard Karlsson, Brunsg 17 Göteborg, talan och bevaka hans rätt, samsom att föra hans talan vid alla övriga tillfällen och sammanträden, rörande dikningsföretaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Brunsgatan 17 Göteborg den 12 nov 1937

Jenny Karlsson
Förmyndare

Bevittnas
Victor Helin Hulda Helin

Bilaga 6 c.

Fullmakt

för Karl-Olov Karlsson att föra min talan och utöva min rösträtt vid Jung Ledsgården m. fl. hemmans dikningssammanträde hos Olov Jungner Ledsgården den 7 mars 1938.

Ledsgården Jung den 3 mars 1938

Sven Karlsson

Bevittnas:

Nils Lundgren.
Nygården Jungskola.

Emil Svensson
Nygården Jungskola.

Bilaga 6 d.

Fullmakt får Hans Andersson att vid sammanträde angående vattenreglering i Ingen den 4 mars 1908 föra min talan och bevaka min rätt.

Brännbergs Eg:d. d. 4 mars 1908

Balle Andersson

Egendomsägare mantalsskrivna Svenneby:

Martin Lund

John Svensson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Jonsboken			
5/8	1'		Åsa	J. Svantesson		
				åker, lera	1a	11.95
				" "	1b	11.60
				" "	1c	11.-
				" "	1d	10.-
				" "	2	12.-
				" "	3	"
				" "	4	"
				" "	5	12.05
				" "	6	"
				" "	7	12.10
				" "	8	12.15
				" "	9	12.20
				" "	10	"
				" "	11	"
				" "	12	12.15
				" "	13	"
				" "	14	11.70
				" "	15	"
				" "	16	"
				" "	17	"
				" "	18	11.65
				" "	19	11.20
				" "	20	10.95
				" "	21	10.95
				" "	22a	11.60
				" "	22b	11.-
				" " , förb. ej	22c	-
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							720	64	80	900	81	-	180	16	20
	14							720	100	80	900	126	-	180	25	20
	20							720	144	-	900	180	-	180	36	-
	22							720	158	40	900	198	-	180	39	60
	21							720	151	20	900	189	-	180	37	80
	20							720	144	-	900	180	-	180	36	-
	19							720	136	80	900	171	-	180	34	20
	16							720	115	20	900	144	-	180	28	80
	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
	20							750	150	-	900	180	-	150	30	-
	23							780	179	40	900	207	-	120	27	60
	27							780	210	60	900	243	-	120	32	40
	23							780	179	40	900	207	-	120	27	60
	20							750	150	-	900	180	-	150	30	-
	19							750	142	50	900	171	-	150	28	50
	09							750	67	50	900	81	-	150	13	50
	32							660	211	20	900	288	-	240	76	80
	28							660	184	80	900	252	-	240	67	20
	29							660	191	40	900	261	-	240	69	60
	22							660	145	20	900	198	-	240	52	80
	21							660	138	60	900	189	-	240	50	40
	18							660	118	80	900	162	-	240	43	20
	36							660	237	60	900	324	-	240	86	40
	35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
	31							660	204	60	900	279	-	240	74	40
	36							690	248	40	900	324	-	210	75	60
							05	—			—			—		
5	88						05		4135	80		5292	-		1156	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lera	23a	11.60
				" "	23b	11.-
				" " , förb. ej	23c	—
				" "	24a	11.60
				" "	24b	11.-
				" " , förb. ej	24c	—
				" "	25a	11.60
				" "	25b	10.95
				" " , förb. ej	25c	—
				" "	26	9.50
				" "	27a	"
				" " , förb. ej	27b	—
				" "	28a	9.45
				" " , förb. ej	28b	—
				" "	29a	9.40
				" " , förb. ej	29b	—
				" "	30	9.50
				" "	31	9.20
				äng	32	9.45
				väg	33	
				Summa:		
1/8	13		Örebroåsen eller Tyskatorp	Ivar Andersson		
				åker, lera	34	12.25
				" "	35	12.20
				" "	36	12.10
				" "	37	12.-
				" "	38	11.90
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. FFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	88						05		4135	80		5292	-		1156	20
40 ~~45~~	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
30 ~~40~~	37							720	266	40	900	333	-	180	66	60
—							29	—			—			—		
35 ~~45~~	32							690	220	80	900	288	-	210	67	20
30 ~~40~~	38							720	273	60	900	342	-	180	68	40
—							30	—			—			—		
30 ~~45~~	27							720	194	40	900	243	-	180	48	60
35 ~~45~~	35							720	252	-	900	315	-	180	63	-
—							47	—			—			—		
10	11							840	92	40	900	99	-	60	6	60
5	10							870	87	-	900	90	-	30	3	-
—							16	—			—			—		
10	05							840	42	-	900	45	-	60	3	-
—							33	—			—			—		
15	05							810	40	50	900	45	-	90	4	50
—							43	—			—			—		
5	16							870	139	20	900	144	-	30	4	80
30	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
20			47					340	159	80	400	188	-	60	28	20
							02	—			—			—		
8	49		47			2	05		6209	90		7829	-		1619	10
25 ~~35~~	16							750	120	-	900	144	-	150	24	-
"	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
"	26							750	195	-	900	234	-	150	39	-
35 ~~45~~	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
40 ~~50~~	22							660	145	20	900	198	-	240	52	80
1	07								770	70		963	-		192	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lera	39	11.80
				" "	40	11.75
				" "	41	11.65
				" "	42	"
				" "	43	"
				" "	44	11.60
				" "	45	11.55
				" "	46	11.50
				" "	47	11.45
				" "	48	11.35
				" "	49	11.25
				" "	50	11.15
				" "	51	11.05
				" "	52	10.90
				" "	53	10.80
				" "	54	10.65
				" "	55	10.50
				" " , förb. ej	56	~~10.45~~
				" " , " "	57a	—
				" "	57b	9.70
				" "	58a	"
				" " , förb. ej	58b	—
				" " , " "	59a	—
				" "	59b	9.70
				" "	60a	9.50
				" " , förb. ej	60b	—
				" " , " "	61a	—
				" "	61b	9.60
				väg	62	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	07								770	70		963	-		192	30
45	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
"	21							630	132	30	900	189	-	270	56	70
50	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
45	21							630	132	30	900	189	-	270	56	70
40	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
"	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
"	18							660	118	80	900	162	-	240	43	20
30	19							720	136	80	900	171	-	180	34	20
20	20							780	156	-	900	180	-	120	24	-
15	20							810	162	-	900	180	-	90	18	-
"	19							810	153	90	900	171	-	90	17	10
"	20							810	162	-	900	180	-	90	18	-
"	18							810	145	80	900	162	-	90	16	20
"	21							810	170	10	900	189	-	90	18	90
25	20							750	150	-	900	180	-	150	30	-
35	19							690	131	10	900	171	-	210	39	90
45	20							630	126	-	900	180	-	270	54	-
~~30~~						1	28	—			—			—		
-							25	—			—			—		
15	29							810	234	90	900	261	-	90	26	10
"	28							810	226	80	900	252	-	90	25	20
-							21	—			—			—		
-							18	—			—			—		
15	26							810	210	60	900	234	-	90	23	40
10	20							840	168	-	900	180	-	60	12	-
-							19	-			—			—		
-							20	-			—			—		
5	13							870	113	10	900	117	-	30	3	90
-							15	—			—			—		
5	57					2	46		4098	30		5013	-		914	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	1:2		Örebroåsen eller Tyskatorp	Olov Jungner	
				åker, lera	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	61															
	21															
	20															
	19															
	20															
1	28															
	58															
	49															
	45															
	39															
	33															
							15									
7	90						15									
45	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
40	22							660	145	20	900	198	-	240	52	80
4	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
35	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
30	19							720	136	80	900	171	-	180	34	20
25	18							750	135	-	900	162	-	150	27	-
7	09							750	67	50	900	81	-	150	13	50
10	16							840	134	40	900	144	-	60	9	60
20	16							780	124	80	900	144	-	120	19	20
25	13							750	97	50	900	117	-	150	19	50
30	11							720	79	20	900	99	-	180	19	80
35	25							690	172	50	900	225	-	210	52	50
-	26							690	179	40	900	234	-	210	54	60
2	37								1680	90		2133	-		452	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresfört:		
				åker, hus	76	10.50
				" "	77	"
				" "	78	10.20
				" "	79	9.85
				" "	80	9.95
				" "	81	"
				" "	82	9.-
				äng	83	11.45
				äng	84	—
				Summa:		
5/64	43		Jmug Lidegården	Olov Jmugen		
				åker, hus	85	9.95
				" "	86	10.05
				" "	87	10.10
				" "	88	10.-
				" "	89	9.90
				" "	90	9.85
				" "	91	9.80
				" "	92	"
				" "	93	9.35
				" "	94	9.45
				" "	95	9.50
				" "	96	9.-
				" "	97	"
				" "	98	9.05
				" "	99	9.75
				" "	100	"
				Öresföre:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	37								1680	90		2133	-		452	10
35	26							690	179	40	900	234	-	210	54	60
40	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
30	48							720	345	60	900	432	-	180	86	40
20	18							780	140	40	900	162	-	120	21	60
10	16							840	134	40	900	144	-	60	9	60
15	07							810	56	70	900	63	-	90	6	30
"	02							810	16	20	900	18	-	90	1	80
25			11					330	36	30	400	44	-	70	7	70
—							05	—			—			—		
3	79		11				05		2754	90		3455	-		700	10
30	02							720	14	40	900	18	-	180	3	60
20	05							780	39	-	900	45	-	120	6	-
15	05							810	40	50	900	45	-	90	4	50
25	11							750	82	50	900	99	-	150	16	50
30	03							720	21	60	900	27	-	180	5	40
35	05							690	34	50	900	45	-	210	10	50
40	06							660	39	60	900	54	-	240	14	40
"	07							660	46	20	900	63	-	240	16	80
45	15							510	76	50	900	135	-	390	58	50
55	13							570	74	10	900	117	-	330	42	90
50	15							600	90	-	900	135	-	300	45	-
"	25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
"	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
45	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
70	35							480	168	-	900	315	-	420	147	-
"	39							480	187	20	900	351	-	420	163	80
2	36								1371	90		2124	-		752	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				åker, hus	101	9.25
				" "	102	"
				" "	103	9.20
				" "	104	9.15
				" "	105	9.10
				" "	106	9.45
				" "	107	"
				" "	108	"
				" "	109	8.95
				" "	110	"
				" "	111	"
				" "	112	9.05
				" "	113	"
				" "	114	"
				" "	115	"
				" "	116	9.05
				" "	117	8.75
				" "	118	"
				" "	119	"
				" "	120	"
				" "	121	8.80
				" "	122	8.80
				" "	123	8.65
				" "	124	"
				" "	125	"
				" "	126	9.00 ?
				" "	127	8.90
				inv.	128	—
				Öfvföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	36								1371	90		2124	-		752	10
	36							480	172	80	900	324	-	420	151	20
	38							480	182	40	900	342	-	420	159	60
	40							450	180	-	900	360	-	450	180	-
	39							420	163	80	900	351	-	480	187	20
	41							390	159	90	900	369	-	510	209	10
	07							720	50	40	900	63	-	180	12	60
	08							720	57	60	900	72	-	180	14	40
	03							720	21	60	900	27	-	180	5	40
	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	23							630	144	90	900	207	-	270	62	10
	20							630	126	-	900	180	-	270	54	-
	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
	16							630	100	80	900	144	-	270	43	20
	68							570	387	60	900	612	-	330	224	40
	66							570	376	20	900	594	-	330	217	80
	64							570	364	80	900	576	-	330	211	20
	07							570	324	90	900	513	-	330	188	10
	64							600	384	-	900	576	-	300	192	-
	58							540	313	20	900	522	-	360	208	80
	67							540	361	80	900	603	-	360	241	20
	80							600	480	-	900	720	-	300	240	-
	65							660	429	-	900	585	-	240	156	-
	56							810	453	60	900	504	-	90	50	40
	26							870	226	20	900	234	-	30	7	80
							04	-			-			-		
12	97						04		7583	10		11673	-		4089	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfvert:		
				ny	129	
				Summa:		
7/64	47		Jmg Lidegården	Karl Gerhard ~~Gustaf~~ Karlsson		
				åker, lun	130	12.70
				" "	131	12.30
				" "	132	12.30
				" "	133	11.80
				" "	134	11.75
				" "	135	
				" "	136	11.70
				" "	137	11.55
				" "	138	11.60
				" "	139	11.45
				" "	140	11.35
				" "	141	11.25
				" "	142	11.10
				" "	143	11.-
				" "	144	9.25
				" "	145	9.30
				" "	146	9.35
				" "	147	9.45
				" "	148	9.50
				" "	149	
				" "	150	9.55
				" "	151	9.60
				" "	152	9.65
				" "	153	9.75
				Öfvers:		

PETTERSONSKA BOKTR. I FFR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	97						04		7583	10		11673	-		4089	90
—							35	—			—			—		
12	97						39		7583	10		11673	-		4089	90
30	03							720	21	60	900	27	-	180	5	40
60	17							540	91	80	900	153	-	360	61	20
45	40							630	252	-	900	360	-	270	108	-
65	09							510	45	90	900	81	-	390	35	10
70	09							480	43	20	900	81	-	420	37	80
35	09							690	62	10	900	81	-	210	18	90
"	09							690	62	10	900	81	-	210	18	90
55	09							570	51	30	900	81	-	330	29	70
								—	—		—	—		—	—	
30	08							720	57	60	900	72	-	180	14	40
"	13							720	93	60	900	117	-	180	23	40
25	12							750	90	-	900	108	-	150	18	-
20	15							780	117	-	900	135	-	120	18	-
"	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
15	16							810	129	60	900	144	-	90	14	40
100	77							300	231	-	900	693	-	600	462	-
"	65							300	195	-	900	585	-	600	390	-
95	68							330	224	40	~~900~~ 850	578	-	520	353	60
90	73							360	262	80	~~900~~ 850	620	50	490	357	70
90	68							360	244	80	~~900~~ 850	578	-	490	333	20
"	71							360	255	60	~~900~~ 850	603	50	490	347	90
80	70							420	294	-	~~900~~ 850	595	-	430	301	-
75	60							450	270	-	~~900~~ 850	510	-	400	240	-
70	79							480	379	20	~~900~~ 850	671	50	370	292	30
60	69							540	372	60	~~900~~ 850	586	50	310	213	90
8	79								3925	20		7632	-		3706	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd:		
				åker, lera	154	9.90
				" "	155	8.65
				" "	156	8.60
				" "	157	8.55
				" "	158	8.50
				" "	159	8.45
				" "	160	8.40
				" "	161	8.35
				" "	162	8.30
				" "	163	8.25
				" "	164	"
				" "	165	"
				" "	166	"
				" "	167	8.20
				" "	168	"
				" "	169	8.10
				" "	170	8.—
				" "	171	"
				" "	172	"
				" "	173	8.10
				" "	174	8.15
				" "	175	8.20
				" "	176	"
				" "	177	8.15
				" "	178	8.25
				" "	179	8.35
				" "	180	8.40
				" "	181	"
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. FÖR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	79								3925	20		7632	-		3706	80
	53							600	318	-	~~900~~ 850	450	50	250	132	50
	14							750	105	-	900	126	-	150	21	-
"	14							750	105	-	900	126	-	150	21	-
	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
"	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
"	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
"	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
"	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
"	21							660	138	60	900	189	-	240	50	40
	21							690	144	90	900	189	-	210	44	10
	22							720	158	40	900	198	-	180	39	60
"	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
	17							750	127	50	900	153	-	150	25	50
	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
"	31							660	204	60	900	279	-	240	74	40
"	33							660	217	80	900	297	-	240	79	20
"	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
"	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
"	31							660	204	60	900	279	-	240	74	40
	32							630	201	60	900	288	-	270	86	40
	32							600	192	-	900	288	-	300	96	-
	33							630	207	90	900	297	-	270	89	10
	34							660	224	40	900	306	-	240	81	60
"	32							660	211	20	900	288	-	240	76	80
	33							630	207	90	900	297	-	270	89	10
15	65								8482	50		13779	50		5297	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				åker, lera	182	8.45
				" "	180	8.50
				" "	184	8.55
				" "	185	8.60
				" "	186	"
				odl-mark,	187	12.80
				imp.,	188	—
				äng	189	—
				Summa:		
3/320	4⁸		Jung Lidegården	Karl Svensson		
				åker, lera	190	8.15
				" "	191	8.15
				" "	192	8.10
				Summa:		
3/320	4⁹		Jung Lidegården	Karl Svensson		
				åker, lera	193	8.40
				" "	194	8.35
				" "	195	8.40
				Summa:		
3/320	4¹⁰		Jung Lidegården	Karl Svensson		
				åker, lera	196	8.60
				" "	197	8.55
				" "	198	8.50
				" "	199	8.85
				" "	200	8.90
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. LEFIR. UMEÅ

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15	66								8482	50		13779	50		5297	-
45		35							630	220	50	900	315	-	270	94	50
40		34							660	224	40	900	306	-	240	81	60
"		35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
"		35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
"		37							660	244	20	900	333	-	240	88	80
25				03					150	4	50	200	6	-	50	1	50
—								02	—			—			—		
—								02	—			—			—		
	17	41		03				04		9638	10		15369	50		5731	40
60		57							540	307	80	900	513	-	360	205	20
"		55							540	297	-	900	495	-	360	198	-
"		56							540	302	40	900	504	-	360	201	60
	1	68								907	20		1512	-		604	80
65		56							510	285	60	900	504	-	390	218	40
70		54							480	259	20	900	486	-	420	226	80
65		54							510	275	40	900	486	-	390	210	60
	1	64								820	20		1476	-		655	80
75		06							450	27	-	900	54	-	450	27	-
80		05							420	21	-	900	45	-	480	24	-
85		02							390	7	80	900	18	-	510	10	20
85		42							390	163	80	900	378	-	510	214	20
80		32							420	134	40	900	288	-	480	153	60
		87								354	-		783	-		429	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöt:		
				åker, lera	201	8.90
				" "	202	8.95
				Summa:		
3/320	4"		Jung Lidsjödalen	Karl Svensson		
				åker, lera	203	9.75
				" "	204	"
				" "	205	9.80
				" "	206	9.80
				Summa:		
3/320	4/12		Jung Lidsjödalen	Karl Svensson		
				åker, lera	207	10.75
				" "	208	"
				" "	209	"
				" "	210	"
				väg	211	—
				Summa:		
1/32	4⁶		Jung Lidsjödalen	Sven Karlsson		
				åker, lera	212	8.20
				" "	213	8.35
				" "	214	8.35
				" "	215	"
				" "	216	"
				" "	217	8.40
				" "	218	8.35
				" "	219	8.40
				Öresjö:		

PETTERSONSKA BOKTR. LEFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87								354	-		783	-		429	-
80	33							420	138	60	900	297	-	480	158	40
75	46							450	207	-	900	414	-	450	207	-
1	66								699	60		1494	-		794	40
80	52							420	218	40	900	468	-	480	249	60
"	36							420	151	20	900	324	-	480	172	80
75	36							450	162	-	900	324	-	450	162	-
"	44							450	198	-	900	396	-	450	198	-
1	68								729	60		1512	-		782	40
55	14							570	79	80	900	126	-	330	46	20
"	12							570	68	40	900	108	-	330	39	60
50	13							600	78	-	900	117	-	300	39	-
"	19							600	114	-	900	171	-	300	57	-
—							23	—			—			—		
	58						23		340	20		522	-		181	80
55	11							570	62	70	900	99	-	330	36	30
50	21							600	126	-	900	189	-	300	63	-
"	17							600	102	-	900	153	-	300	51	-
45	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
"	18							630	113	40	900	162	-	270	48	60
40	22							660	145	20	900	198	-	240	52	80
"	29							660	191	40	900	261	-	240	69	60
75	25							450	112	50	900	225	-	450	112	50
1	62								972	90		1458	-		485	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöfört:		
				åker, lera	220	8.45
				" "	221	8.35
				" "	222	8.20
				" "	223	-
				" "	224	"
				" "	225	"
				" "	226	8.15?
				" "	227	8.10
				" "	228	8.05
				" "	229	8.-
				" "	230	7.90
				" "	231	"
				" "	232	"
				" "	233	"
				" "	234	"
				" "	235	7.95
				" "	236	8.-
				" "	237	8.05
				" "	238	8.-
				" "	239	7.90
				" "	240	7.85
				" "	241	"
				" "	242	"
				äng	243	7.35
				"	244	8.95
				impo.	245	-
				väg	246	-
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. LEFIR. GRARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	62								972	90		1458	-		485	10
	25							480	168	-	900	315	-	420	147	-
	22							630	201	60	900	288	-	270	86	40
	33							570	188	10	900	297	-	330	108	90
	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
	34							600	204	-	900	306	-	300	102	-
	35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
	35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
	38							630	239	40	900	342	-	270	102	60
	37							630	233	10	900	333	-	270	99	90
	37							660	244	20	900	333	-	240	88	80
	13							780	101	40	900	117	-	120	15	60
	24							780	187	20	900	216	-	120	28	80
	24							750	180	-	900	216	-	150	36	-
	26							750	195	-	900	234	-	150	39	-
	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
	25							750	187	50	900	225	-	150	37	50
	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
	25							780	195	-	900	225	-	120	30	-
	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
	25							690	172	50	900	225	-	210	52	50
	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
	19							600	114	-	900	171	-	300	57	-
		06						320	16	-	400	20	-	80	4	-
		17						240	40	80	400	68	-	160	27	20
						05		—			—			—		
						12		—			—			—		
8	04	22				17			5282	80		7324	-		2041	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/64	4⁵		Jmg Lidegården	Sven Karlsson		
				åker, hus	247	8.05
				" "	248	8.-
				" "	249	7.95
				" "	250	7.90
				" "	251	"
				" "	252	"
				" "	253	7.95
				" "	254	7.85
				" "	255	7.95
				" "	256	7.90
				" "	257	7.80
				" "	258	7.75
				" "	259	7.70
				" "	260	7.65
				" "	261	7.90
				" "	262	7.80
				" "	263	7.65
				" "	264	7.70
				" "	265	7.70
				" "	266	"
				" "	267	7.70
				" "	268	7.65
				" "	269	7.65
				" "	270	7.65
				" "	271	7.60
				" "	272	"
				" "	273	"
				" "	274	7.55
				Öresförs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							720	180	-	900	225	-	180	45	-
	22							690	151	80	900	198	-	210	46	20
	22							690	151	80	900	198	-	210	46	20
	24							660	158	40	900	216	-	240	57	60
	27							660	178	20	900	243	-	240	64	80
	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
	17							720	122	40	900	153	-	180	30	60
	16							510	81	60	900	144	-	390	62	40
	21							750	157	50	900	189	-	150	31	50
	25							720	180	-	900	225	-	180	45	-
	26							690	179	40	900	234	-	210	54	60
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	11							780	85	80	900	99	-	120	13	20
	25							720	180	-	900	225	-	180	45	-
	27							630	170	10	900	243	-	270	72	90
	27							660	178	20	900	243	-	240	64	80
	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
	24							660	158	40	900	216	-	240	57	60
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	27							600	162	-	900	243	-	300	81	-
	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
	27							660	178	20	900	243	-	240	64	80
	29							630	182	70	900	261	-	270	78	30
6	73								4467	90		6057	-		1589	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				åker, lera	275	7.55
				" "	276	7.65
				" "	277	7.75
				" "	278	"
				" "	279	"
				" "	280	"
				" "	281	7.80
				" "	282	7.85
				" "	283	"
				" "	284	7.90
				" "	285	7.90
				" "	286	7.85
				" "	287	"
				" "	288	"
				" "	289	7.90
				" "	290	8.-
				" "	291	8.05
				" "	292	"
				tomt, " , jöb. ej	293	-
				ny	294	-
				"	295	-
				"	296	-
				Summa:		
1/4	10²		Inng Kattegården	Herman Johansson Lustigs dödsbo		
				åker, lera	297	7.70
				" "	298	"
				Öresjö:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	73								4467	90		6057	-		1589	10
	29							630	182	70	900	261	-	270	78	30
	28							660	184	80	900	252	-	240	67	20
	28							690	193	20	900	252	-	210	58	80
	27							690	186	30	900	243	-	210	56	70
	28							690	193	20	900	252	-	210	58	80
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
	17							660	112	20	900	153	-	240	40	80
	19							690	131	10	900	171	-	210	39	90
	10							660	66	-	900	90	-	240	24	-
	10							600	60	-	900	90	-	300	30	-
	11							600	66	-	900	99	-	300	33	-
	11							600	66	-	900	99	-	300	33	-
	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
	23							630	144	90	900	207	-	270	62	10
							59	—			—			—		
							07	—			—			—		
							02	—			—			—		
							03	—			—			—		
10	62						71		6937	50		9468	-		2530	50
	39							660	191	40	~~900~~ 850	246	50	190	55	10
	30							660	198	-	~~900~~ 850	255	-	190	57	-
	59								389	40		501	50		112	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd.		
				åker, lera	299	7.75
				" "	300	"
				" "	301	"
				" "	302	7.70
				" "	303	"
				" "	304	7.65
				" "	305	"
				" "	306	7.60
				" "	307	"
				" "	308	"
				" "	309	"
				" "	310	7.65
				" "	311	"
				" "	312	7.70
				" "	313	7.75
				" "	314	7.80
				" "	315	'95
				" "	316	"
				" "	317	8.-
				" "	318	"
				" "	319	"
				" "	320	7.95
				" "	321	"
				" "	322	7.90
				" "	323	"
				" "	324	"
				" "	325	7.95
				" "	326	"
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59								389	40		501	50		112	10
35	32							690	220	80	850 ~~900~~	272	-	160	51	20
"	34							690	234	60	850 ~~900~~	289	-	160	54	40
"	33							690	227	70	850 ~~900~~	280	50	160	52	80
40	38							660	250	80	850 ~~900~~	323	-	190	72	20
"	35							660	231	-	850 ~~900~~	297	50	190	66	50
45	35							630	220	50	850 ~~900~~	297	50	220	77	-
"	37							630	233	10	850 ~~900~~	314	50	220	81	40
50	34							600	204	-	850 ~~900~~	289	-	250	85	-
"	37							600	222	-	850 ~~900~~	314	50	250	92	50
"	41							600	246	-	850 ~~900~~	348	50	250	102	50
"	39							600	234	-	850 ~~900~~	331	50	250	97	50
45	40							630	252	-	850 ~~900~~	340	-	220	88	-
"	40							630	252	-	850 ~~900~~	340	-	220	88	-
40	34							660	224	40	850 ~~900~~	289	-	190	64	60
35	27							690	186	30	850 ~~900~~	229	50	160	43	20
30	16							720	115	20	850 ~~900~~	136	-	130	20	80
70	07							480	33	60	850 ~~900~~	59	50	370	25	90
"	09							480	43	20	850 ~~900~~	76	50	370	33	30
"	12							480	57	60	850 ~~900~~	102	-	370	44	40
"	16							480	76	80	850 ~~900~~	136	-	370	59	20
"	20							480	96	-	850 ~~900~~	170	-	370	74	-
75	26							450	117	-	850 ~~900~~	221	-	400	104	-
"	37							450	166	50	850 ~~900~~	314	50	400	148	-
80	39							420	163	80	850 ~~900~~	331	50	430	167	70
"	52							420	218	40	850 ~~900~~	442	-	430	223	60
"	43							420	180	60	850 ~~900~~	365	50	430	184	90
75	42							450	189	-	850 ~~900~~	357	-	400	168	-
"	42							450	189	-	850 ~~900~~	357	-	400	168	-
9	56								5475	30		8126	-		2650	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresfört:		
				åker, lera	327	7.90
				" "	328	"
				" "	329	7.85
				" "	330	"
				" "	331	"
				" "	332	"
				" "	333	"
				" "	334	"
				" "	335	7.80
				" "	336	"
				" "	337	"
				" "	338	7.85
				" "	339	7.90
				" "	340	"
				" "	341	7.95
				" "	342	8.–
				väg	343	—
				Summa:		
1/8	10^3		Inv. Kattegården	Herman Johnsson's lägenhet		
				åker, lera	344	8.05
				" "	345	"
				" "	346	8.10
				" "	347	"
				" "	348	"
				" "	349	8.15
				" "	350	"
				Öresfört:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	56								5475	30		8126	-		2650	70
80	41							420	172	20	~~900~~ 850	348	50	430	176	30
"	38							420	159	60	~~900~~ 850	323	-	430	163	40
85	38							390	148	20	~~900~~ 850	323	-	460	174	80
"	38							390	148	20	~~900~~ 850	323	-	460	174	80
"	36							390	140	40	~~900~~ 850	306	-	460	165	60
"	34							390	132	60	~~900~~ 850	289	-	460	156	40
"	35							390	136	50	~~900~~ 850	297	50	460	161	-
"	36							390	140	40	~~900~~ 850	306	-	460	165	60
90	33							360	118	80	~~900~~ 850	280	50	490	161	70
"	34							360	122	40	~~900~~ 850	289	-	490	166	60
"	31							360	111	60	~~900~~ 850	263	50	490	151	90
85	33							390	128	70	~~900~~ 850	280	50	460	151	80
80	30							420	126	-	~~900~~ 850	255	-	430	129	-
"	29							420	121	80	~~900~~ 850	246	50	430	124	70
45	42							630	264	60	~~900~~ 850	357	-	220	92	40
65	40							510	204	-	~~900~~ 850	340	-	340	136	-
—							14	—			—			—		
15	24						14		7851	30		12954	-		5102	70
65	49							510	249	90	~~900~~ 850	416	50	340	166	60
"	41							510	209	10	~~900~~ 850	348	50	340	139	40
70	43							480	206	40	~~900~~ 850	365	50	370	159	10
75	43							450	193	50	~~900~~ 850	365	50	400	172	-
"	40							450	180	-	~~900~~ 850	340	-	400	160	-
"	44							450	198	-	~~900~~ 850	374	-	400	176	-
"	41							450	184	50	~~900~~ 850	348	50	400	164	-
3	01								1421	40		2558	50		1137	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				åker, lera	351	8.20
				" "	352	"
				" "	353	8.25
				" "	354	"
				" "	355	8.20
				" "	356	8.00
				" "	357	8.05
				" "	358	"
				" "	359	8.10
				" "	360	"
				" "	361	8.15
				" "	362	"
				" "	363	8.20
				" "	364	8.25
				" "	365	8.30
				" "	366	8.25
				" "	367	"
				Summa:		
1/8	10⁴		Ymz Kattegården	Rödeme Sanfrid och Axel Johnsson		
				åker, lera	368	8.25
				" "	369	"
				" "	370	8.30
				" "	371	"
				" "	372	"
				" "	373	"
				" "	374	8.35
				Öfföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	01								1421	40		2558	50		1137	10
75	43							450	193	50	~~900~~ 850	365	50	400	172	-
"	40							450	180	-	~~900~~ 850	340	-	400	160	-
"	41							450	184	50	~~900~~ 850	348	50	400	164	-
"	27							450	121	50	~~900~~ 850	229	50	400	108	-
80	30							420	126	-	~~900~~ 850	255	-	430	129	-
45	43							630	270	90	~~900~~ 850	365	50	220	94	60
40	41							660	270	60	~~900~~ 850	348	50	190	77	90
45	42							630	264	60	~~900~~ 850	357	-	220	92	40
"	42							630	264	60	~~900~~ 850	357	-	220	92	40
"	40							630	252	-	~~900~~ 850	340	-	220	88	-
"	42							630	264	60	~~900~~ 850	357	-	220	92	40
50	40							600	240	-	~~900~~ 850	340	-	250	100	-
"	41							600	246	-	~~900~~ 850	348	50	250	102	50
"	42							600	252	-	~~900~~ 850	357	-	250	105	-
"	42							600	252	-	~~900~~ 850	357	-	250	105	-
55	28							570	159	60	~~900~~ 850	238	-	280	78	40
"	29							570	165	30	~~900~~ 850	246	50	280	81	20
9	54								5129	10		8109	-		2979	90
75	30							450	135	-	~~900~~ 850	255	-	400	120	-
"	40							450	180	-	~~900~~ 850	340	-	400	160	-
"	40							450	180	-	~~900~~ 850	340	-	400	160	-
"	41							450	184	50	~~900~~ 850	348	50	400	164	-
80	39							420	163	80	~~900~~ 850	331	50	430	167	70
"	40							420	168	-	~~900~~ 850	340	-	430	172	-
"	42							420	176	40	~~900~~ 850	357	-	430	180	60
2	72								1187	70		2312	-		1124	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöstr.		
				åker, lera	375	8.35
				" "	376	8.40
				" "	377	8.45
				" "	378	8.50
				" "	379	8.55
				" "	380	8.20
				" "	381	8.25
				" "	382	8.30
				" "	383	8.35
				" "	384	8.40
				" "	385	"
				" "	386	8.45
				" "	387	"
				" "	388	8.50
				" "	389	"
				" "	390	"
				" "	391	8.55
				" "	392	"
				väg	393	—
				Summa:		
1/4	10[5]		Jung Kattegården	Brödinnan Sanfrid och Axel Johansson		
				åker, lera	394	8.60
				" "	395	"
				" "	396	8.65
				" "	397	8.70
				" "	398	8.75
				Öresjöstr.		

PETTERSONSKA BOKTR. FÖR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	72								1187	70		2312	-		1124	30
85	40							390	156	-	850 ~~900~~	340	-	460	184	-
"	39							390	152	10	850 ~~900~~	331	50	460	179	40
"	42							390	163	80	850 ~~900~~	357	-	460	193	20
80	39							420	163	80	850 ~~900~~	331	50	430	167	70
75	18							450	81	-	850 ~~900~~	153	-	400	72	-
80	39							420	121	80	850 ~~900~~	246	50	430	124	70
75	40							450	180	-	850 ~~900~~	340	-	400	160	-
"	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	400	164	-
70	40							480	192	-	850 ~~900~~	340	-	370	148	-
"	41							480	196	80	850 ~~900~~	348	50	370	151	70
"	40							480	192	-	850 ~~900~~	340	-	370	148	-
"	42							480	201	60	850 ~~900~~	357	-	370	155	40
75	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	400	164	-
"	22							450	144	-	850 ~~900~~	272	-	400	128	-
"	24							450	108	-	850 ~~900~~	204	-	400	96	-
"	28							450	126	-	850 ~~900~~	238	-	400	112	-
"	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	400	164	-
"	19							450	85	50	850 ~~900~~	161	50	400	76	-
—							02	—			—			—		
9	08						02		4005	60		7718	-		3712	40
85	20							390	78	-	850 ~~900~~	170	-	460	92	-
"	42							390	163	80	850 ~~900~~	357	-	460	193	20
80	39							420	163	80	850 ~~900~~	331	50	430	167	70
75	42							450	189	-	850 ~~900~~	357	-	400	168	-
70	39							480	187	20	850 ~~900~~	331	50	370	144	30
1	82								781	80		1547	-		765	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverför:		
				åker, hus	399	8.80
				" "	400	8.85
				" "	401	8.90
				" "	402	"
				" "	403	8.95
				" "	404	9.05
				" "	405	9.15
				" "	406	9.25
				" "	407	9.35
				" "	408	9.40
				" "	409	9.45
				" "	410	9.70
				" "	411	9.95
				" "	412	10.-
				" "	413	10.25
				" " förb. ej	414	
				" " " "	415	
				" " " "	416	7.-
				" "	417	10.50
				" "	418	10.35
				" "	419	10.25
				" "	420a	10.20
				" "	420b	10.-
				" "	421	10.-
				" "	422	9.70
				" "	423	9.45
				" "	424	9.30
				" "	425	9.15
				" "	426	8.95
				Öfverför:		

FETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	82								781	80		1547	-		765	20
65	39							510	198	90	~~900~~ 850	331	50	340	132	60
"	40							510	204	-	~~900~~ 850	340	-	340	136	-
70	42							480	201	60	~~900~~ 850	357	-	370	155	40
"	38							480	182	40	~~900~~ 850	323	-	370	140	60
75	42							450	189	-	~~900~~ 850	357	-	400	168	-
"	40							450	180	-	~~900~~ 850	340	-	400	160	-
"	41							450	184	50	~~900~~ 850	348	50	400	164	-
"	37							450	166	50	~~900~~ 850	314	50	400	148	-
"	41							450	184	50	~~900~~ 850	348	50	400	164	-
80	39							420	163	80	~~900~~ 850	331	50	430	167	70
85	41							390	159	90	~~900~~ 850	348	50	460	188	60
70	30							480	144	-	900	270	-	420	126	-
45	28							630	176	40	900	252	-	270	75	60
"	29							630	182	70	900	261	-	270	78	30
25	24							750	180	-	900	216	-	150	36	-
—							11	—			—			—		
							04	—			—			—		
							16	—			—			—		
10	11							840	92	40	900	99	-	60	6	60
20	15							780	117	-	900	135	-	120	18	-
5	16							870	139	20	900	144	-	30	4	80
35	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
30	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
35	37							690	255	30	~~900~~ 850	314	50	160	59	20
"	40							690	276	-	~~900~~ 850	340	-	160	64	-
40	35							660	231	-	~~900~~ 850	297	50	190	66	50
"	36							660	237	60	~~900~~ 850	306	-	190	68	40
40	41							660	270	60	~~900~~ 850	348	50	190	77	90
50	40							600	240	-	~~900~~ 850	340	-	250	100	-
10	40						31		5592	90		8934	50		3341	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lera	427	8.90
				" "	428	8.85
				" "	429	8.80
				" "	430	"
				" "	431	8.75
				" "	432	"
				" "	433	8.70
				" "	434	8.65
				" "	435	8.60
				odl-mark	436	10.20
				väg	437	-
				Summa:		
1/2	11'		Jung Majegården			
3/4	13'		Jung Pilegården	Sven Anderssons arrbhus		
				åker, lera, förb. ej	439	8.20
				" " " "	440	"
				" " " "	441	8.25
				" " " "	442	8.30
				" " " "	443	8.35
				" "	444	7.80
				" "	445	7.70
				" "	446	"
				" "	447	"
				" "	448	"
				" "	449	"
				" "	450	"
				" "	451	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. I FTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	40						31		5592	90		8934	50		3341	60
60	41							540	221	40	~~900~~ 850	348	50	310	127	10
60	39							540	210	60	~~900~~ 850	331	50	310	120	90
60	39							540	210	60	~~900~~ 850	331	50	310	120	90
60	38							540	205	20	~~900~~ 850	323	-	310	117	80
60	36							540	194	40	~~900~~ 850	306	-	310	111	60
60	40							540	216	-	~~900~~ 850	340	-	310	124	-
65	39							510	198	90	~~900~~ 850	331	50	340	132	60
70	40							480	192	-	~~900~~ 850	340	-	370	148	-
75	20							450	90	-	~~900~~ 850	170	-	400	80	-
40			16					220	35	20	300	48	-	80	12	80
-							09	—			—			—		
13	72		16				40		7367	20		11804	50		4437	30
10							26	—			—			—		
4							16	—			—			—		
5							09	—			—			—		
4							07	—			—			—		
4							06	—			—			—		
40	57							660	376	20	~~900~~ 850	484	50	190	108	30
50	95							600	570	-	~~900~~ 850	807	50	250	237	50
4	50							600	300	-	~~900~~ 850	425	-	250	125	-
4	52							600	312	-	~~900~~ 850	442	-	250	130	-
4	45							600	270	-	~~900~~ 850	382	50	250	112	50
4	51							600	306	-	~~900~~ 850	433	50	250	127	50
4	54							600	324	-	~~900~~ 850	459	-	250	135	-
4	49							600	294	-	~~900~~ 850	416	50	250	122	50
4	53						64		2752	20		3850	50		1098	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lera	452	7.70
				" "	453	7.65
				" "	454	7.80
				" "	455	7.70
				" "	456	7.55
				" "	457	"
				" "	458	7.60
				" "	459	7.55
				" "	460	7.50
				" "	461	7.40
				" "	462	7.30
				" "	463	7.25
				" "	464	7.25
				" "	465	7.15
				" "	466	7.05
				" "	467	"
				" "	468	7.-
				" "	469	"
				" "	470	"
				" "	471	6.95
				" "	472	6.90
				" "	473	6.85
				" "	474	(illegible)
				" "	475	7.65
				" "	476	7.65
				" "	477	7.60
				" "	478	7.50
				" "	479	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA LÖKTRYCKERI, GKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	53						64		2752	20		3850	50		1098	30
45	49							630	308	70	~~900~~ 850	416	50	220	107	80
40	55							660	363	-	~~900~~ 850	467	50	190	104	50
30	96							720	691	20	~~900~~ 850	816	-	130	124	80
"	52							720	374	40	~~900~~ 850	442	-	130	67	60
20	14							780	109	20	900	126	-	120	16	80
"	13							780	101	40	900	117	-	120	15	60
10	12							840	100	80	900	108	-	60	7	20
"	13							840	109	20	900	117	-	60	7	80
5	12							870	104	40	900	108	-	30	3	60
10	12							840	100	80	900	108	-	60	7	20
20	14							780	109	20	900	126	-	120	16	80
25	15							750	112	50	900	135	-	150	22	50
20	16							780	124	80	900	144	-	120	19	20
30	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
35	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
"	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
"	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
"	44							690	303	60	900	396	-	210	92	40
30	25							720	180	-	900	225	-	180	45	-
20	28							780	218	40	900	252	-	120	33	60
"	20							780	156	-	900	180	-	120	24	-
15	16							810	129	60	900	144	-	90	14	40
5	10							870	87	-	900	90	-	30	3	-
45	40							630	252	-	900	360	-	270	108	-
"	57							630	359	10	900	513	-	270	153	90
50	64							600	384	-	900	576	-	300	192	-
60	54							540	291	60	900	486	-	360	194	40
"	57							540	307	80	900	513	-	360	205	20
13	11						64		8618	40		11446	50		2828	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lera	480	7.50
				" "	481	7.45
				" "	482	"
				" "	483	"
				" "	484	7.40
				" "	485	7.35
				" "	486	7.40
				" "	487	"
				" "	488	7.35
				" "	489	"
				" "	490	7.40
				" "	491	7.35
				" "	492	7.30
				" "	493	"
				" "	494	7.35
				" "	495	7.30
				" "	496	"
				" "	497	7.35
				" "	498	7.30
				" "	499	7.25
				" "	500	7.20
				väg	501	—
				Summa:		
				Allmän väg	438	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. I FÄR. GAARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	11						64		8618	40		11446	50		2828	10
45	58							630	365	40	900	522	-	270	156	60
48	34							660	224	40	900	306	-	240	81	60
"	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
"	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
"	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
"	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
"	16							660	105	60	900	144	-	240	38	40
"	16							660	105	60	900	144	-	240	38	40
35	25							690	172	50	900	225	-	210	52	50
"	24							690	165	60	900	216	-	210	50	40
"	16							690	110	40	900	144	-	210	33	60
30	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
"	26							720	187	20	900	234	-	180	46	80
25	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
"	16							750	120	-	900	144	-	150	24	-
20	16							780	124	80	900	144	-	120	19	20
"	21							780	163	80	900	189	-	120	25	20
15	22							810	178	20	900	198	-	90	19	80
20	17							780	132	60	900	153	-	120	20	40
"	40							780	312	-	900	360	-	120	48	-
25	24							750	180	-	900	216	-	150	36	-
—							06	—			—			—		
18	17						70		12189	-		16000	50		3811	50
—							1 50	—			—			—		
							1 50									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Hällums socken			
1/8	1'		Berget	Sven Anderssons arvbkns		
				åker, lera	502	7.20
				" "	503	7.15
				" "	504	7.10
				" "	505	7.-
				" "	506	6.95
				" "	507	6.90
				" "	508	7.-
				" "	509	7.05
				" "	510	6.85
				" "	511	"
				" "	512	6.80
				" "	513	"
				" "	514	—
				väg		
				Summa:		
			Sammandrag:			
			Samf. Ledsgården - Karlegården			
			Jungs socken			
5/8	1'		Åra	J. Svantesson		
1/8	1³		Örebroåsen eller			
			Tyskatorp	Ivar Andersson		
1/8	1²		Dito	Olov Jungner		
5/64	4³		Jung Ledsgården	D:sme		
7/64	4⁷		Dito	Karl Gerhard Karlsson		
3/320	4⁸		Dito	Karl Svensson		
3/320	4⁹		Dito	D:sme		
3/320	4¹⁰		Dito	D:sme		
3/320	4¹¹		Dito	D:sme		
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							750	90	-	900	108	-	150	18	-
	34							720	244	80	900	306	-	180	61	20
	33							720	237	60	900	297	-	180	59	40
	29							660	191	40	900	261	-	240	69	60
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
	16							750	120	-	900	144	-	150	24	-
	12							720	86	40	900	108	-	180	21	60
	10							750	75	-	900	90	-	150	15	-
	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
	08							870	69	60	900	72	-	30	2	40
							17	—			—			—		
2	30						17		1627	20		2070	-		442	80
	62		47				94		668	90		746	-		77	10
1	16					2	46		953	40		1044	-		90	60
3	79		11				05		2754	90		3455	-		700	10
12	97						39		7583	10		11673	-		4089	90
17	41		03				04		9638	10		15369	50		5731	40
1	68								907	20		1512	-		604	80
1	64								820	20		1476	-		655	80
1	66								699	60		1494	-		794	40
1	68								729	60		1512	-		782	40
42	61		61			3	88		24755	-		38281	50		13526	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
3/320	4¹²		Jung Ledsgården	Karl Svensson	
1/32	4⁶		Dito	Sven Karlsson	
3/64	4⁵		Dito	D:sne	
1/4	10²		Jung Karlegården	Herman Johanssons hustrus sterbhus	
1/8	10³		Dito	D:sna	
1/8	10⁴		Dito	Sanfrid och Axel Johansson	
1/4	10⁵		Dito	D:sna	
1/2	11¹		Jung Majegården		
3/4	13¹		Jung Pilegården	Sven Anderssons sterbhus	
				Allmän väg	
			Hällums socken		
1/8	1¹		Berget	Sven Anderssons sterbhus	
				Summa:	
			Samf. Åsa		
			Jungs socken		
5/8	1¹		Åsa	J. Svantesson	
1/8	1³		Örebroåsen eller Typkatorp	Ivar Andersson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Samf. Ledsgården-Karlegården		
			Samf. Åsa		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
42	61		61			3	88		24755	-		38281	50		13526	50
	58						23		340	20		522	-		181	80
8	04		22				17		5282	80		7324	-		2041	20
10	52						71		6937	50		9468	-		2530	50
15	24						14		7851	30		12954	-		5102	70
9	54								5129	10		8109	-		2979	90
9	08						02		4005	60		7718	-		3712	40
13	72		16				40		7367	20		11804	50		4437	30
18	70						70		12189	-		16000	50		3811	50
						1	50									
2	30						17		1627	20		2070	-		442	80
130	33	99				7	92		75484	90		114251	50		38766	60
7	87					1	11		5541	-		7083	-		1542	-
4	41								3144	90		3969	-		824	10
12	28					1	11		8685	90		11052	-		2366	10
130	33	99				7	92		75484	90		114251	50		38766	60
12	28					1	11		8685	90		11052	-		2366	10
142	61	99				9	03		84170	80		125303	50		41132	70

Jämy den 4 mars 1938.

Emil Öjenbolm Ernard Johannes E. S. Johansson

Biträdande grdl. mät.

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Jordersättningar.						
Ersättningar för mark, som åtgår till avloppens breddning.						
Sträckan A - B.						
Bryngelstorp eller Myran 1¹	Fru Bollan Andersson	0+60 - 1+15 h	30	9.0	2 70	
Berget 1¹	D:sma	1+15 - 2 h	70	9.0	6 30	
		2 - 5+5 h	320	7.1	22 72	31 72
Jung Majegården 11¹ och Jung Pilegården 13¹	D:sma	5+5 - 9+31 h	760	6.8	51 68	
		0+60 - 2 v	105	9.0	9 45	
		2 - 7+61 v	780	7.7	60 06	
		7+61 - 9+31 v	335	6.2	20 77	141 96
					Summa:	173 68
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Sträckan A - B.			m³	pr m³		
Bryngelstorp eller Myran 1¹	Fru Bollan Andersson	0 - 1+15 h	110	20	22 -	
Berget 1¹	D:sma	1+15 - 5+5 h	470	20	94 -	
Jung Majegården 11¹ och Jung Pilegården 13¹	D:sma	5+5 - 9+31 h	1120	20	224 -	
		0 - 9+31 v	1700	20	340 -	680 -
Sträckan B - I - K.						
Jung Majegården 11¹ och Jung Pilegården 13¹	Fru B. Andersson	155+85-158+35 h	765	20	153 -	
Jung Ledsgården 4⁵	Sven Karlsson	d:o v	760	20	152 -	305 -
Sträckan K - M - N.						
Jung Ledsgården 4⁵	Sven Karlsson	121+71-126+25 v	130	20	26 -	
Jung Kartegården 10²	H. Johanssons hustrus sterbhus	121+71-125+46 h	105	20	21 -	
D:o 10³	D:sma	125+46-126+25 h	25	20	5 -	52 -
Sträckan N - D.						
Jung Ledsgården 4⁵	Sven Karlsson	100 - 102+38 v	60	20	12 -	
D:o 4⁸	Karl Svensson	100 - 101 h	30	20	6 -	
D:o 4⁷	Karl G. Karlsson	101-102+38 h	25	20	5 -	23 -
					Summa:	1060 -

Ledsgården, Jung, den 4 mars 1938.

Emanuel Johansson C. J. Johansson

Biträdande gode män.

Statens e. lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
322799

Kostnadsförslag

Bila a C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+31 0 -9	931	Sträckan A-B /öppet dike/								
		Schaktning av lera med ett								
		och annat block m³	3400	0.75	2550	-				
+30+24+84 3, 6, 7		Rörtrumma, b=40, d=0.90 m.	3	230:-	690	-	3240	-		
		Tillägges c:a 10 %					326	32	3566	32
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för:								
		1. mark, som åtgår för di-								
		kets breddning					173	68		
		2. intrång av jordupplag					680	-	853	68
							Summa:		4420	-
+31 +8 9 -13	377	Sträckan B-C-D /täckt ledning/								
		15" cementrör m	377	4.25	1602	25				
		Grävning, läggning och åter-								
		fyllning m	377	0.90	339	30	1941	55		
+31 9		Rörledningsöga av betong			30	-				
+49 +68 10, 11		Brunn, typ A, d = 0.60 m	2	40:-	80	-				
+8 13		" " C, d = 0.60 m	1	35:-	35	-	145	-	2086	55
		Tillägges c:a 10 %							208	45
							Summa:		2295	-
+8 +7 13 -17	363	Sträckan D-E /täckt ledning/								
		15" cementrör m	363	4.25			1542	75		
+8 13 -16	292	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	292	0.90	262	80				
+7 16 -17	71	D:o d:o "	71	1.75	124	25	387	05		
+45 +7 14, 16,17		Brunn, typ A, d = 0.60 m	3	40:-			120	-	2049	80
		Tillägges c:a 10 %							205	20
							Summa:		2255	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+7 +68 17 -21	396	Sträckan E-F-G /täckt ledning/									
+7 +65 17 -18	158	12" cementrör	m	158	3:-	474	-				
+65 +68 18 -21	238	10" "	"	238	2:10	499	80	973	80		
+7 +65 17 -18	158	Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	158	0.85	134	30				
+65 +61 18 -20	131	D:o d:o	"	131	0.95	124	45				
+61 +68 20 -21	107	D:o d:o	"	107	0.40	42	80	301	55		
+86 17 +65+61+68 18,20,21		Brunn, typ B, d = 0.60 m		1	30:-	30	-				
		" " A, d = 0.60 m		3	40:-	120	-	150	-	1425	35
		Tillägges c:a 10 %								144	65
								Summa:		1570	-
+68 +75 21 -27	607	Sträckan G-H /täckt ledning/									
+68 +18 21 -23	150	10" cementrör	m	150	2:10	315	-				
+18 +24 23 -26	306	9" "	"	306	1.80	550	80				
+24 +75 26 -27	151	8" tegelrör	"	151	1.60	241	60	1107	40		
+68 +18 21 -23	150	Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	150	0.40	60	-				
+18 +24 23 -26	306	D:o d:o	"	306	0.60	183	60				
+24 +75 26 -27	151	D:o d:o	"	151	0.60	90	60	334	20		
+18+53+24 23,24,26 +75 27		Brunn, typ A, d = 0.60 m		3	40:-	120	-				
		" " A, d = 0.45 m		1	30:-	30	-	150	-	1591	60
		Tillägges c:a 10 %								158	40
								Summa:		1750	-
+84 70 -74	484	Sträckan B-B^1 /täckt ledning/									
+24 70 -71	124	8" tegelrör	m	124	1.60	198	40				
+24 +40 71 -72	116	6" "	"	116	1.05	121	80				
+40 +26 72 -73	86	5" "	"	86	0.70	60	20				
+26 73 -74	74	4" "	"	74	0.55	40	70				
+84 74 -74	84	3" "	"	84	0.35	29	40	450	50		
			Överföres:					450	50		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					450	50		
+24 70 -71	124	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	124	0.60	74	40				
+24 +40 71 -72	116	D:o d:o "	116	0.55	63	80				
+40 +26 72 -73	86	D:o d:o "	86	0.40	34	40				
+26 73 -74	74	D:o d:o "	74	0.35	25	90				
+84 74 -74	84	D:o d:o "	84	0.30	25	20	223	70		
70 +24+26+84 71,73,74 +40 72		Rörledningsöga av betong			30	-				
		Brunn, typ A, d = 0.45 m	3	30:-	90	-				
		" " B, d = 0.45 m	1	20:-	20	-				
74		Sil			10	-	150	-	824	20
		Tillägges c:a 10 %							80	80
							Summa:		905	-
+80 80 -80	80	Sträckan C-C^1 /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	80	0.55			44	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	80	0.50			40	-		
+80 80		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-			30	-	114	-
		Tillägges c:a 10 %							11	-
							Summa:		125	-
+51 60 -62	251	Sträckan D-D^1 /täckt ledning/								
+25 60 -61	125	6" tegelrör m	125	1.05	131	25				
+25 +51 61 -62	126	5" " "	126	0.70	88	20	219	45		
+25 60 -61	125	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	125	0.40	50	-				
+25 +51 61 -62	126	D:o d:o "	126	0.50	63	-	113	-		
+25 61 +51 62		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-				
		" " B, d = 0.45 m	1	20:-	20	-	50	-	382	45
		Tillägges c:a 10 %							37	55
							Summa:		420	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+77 30 -34	477	Sträckan E-X-Y /täckt ledning/								
+69 30 -31	169	9" cementrör m	169	1.80	304	20				
+69 31 -33	131	8" tegelrör "	131	1.60	209	60				
+77 33 -34	177	6" " "	177	1.05	185	85	699	65		
+18 30 -30	18	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	18	0.95	17	10				
+18 +69 30 -31	151	D:o d:o "	151	0.70	105	70				
+69 +43 31 -32	74	D:o d:o "	74	0.60	44	40				
+43 32 -33	57	D:o d:o "	57	0.70	39	90				
+46 33 -33	46	D:o d:o "	46	0.50	23	-				
+46 +77 33 -34	131	D:o d:o "	131	0.40	52	40	282	50		
+69 31 +43 +40		Brunn, typ A, d = 0.60 m	1	40:-	40	-				
32, 33 +77		" " B, d = 0.45 m	2	20:-	40	-				
33, 34		" " A, d = 0.45 m	2	30:-	60	-	140	-	1122	15
		Tillägges c:a 10 %							112	85
							Summa:		1235	-
+95 40 -40	95	Sträckan X-Z /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	95	0.55			52	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	95	0.35			33	25		
+95 40		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-			30	-	115	50
		Tillägges c:a 10 %							9	50
							Summa:		125	-
+67 50 -51	167	Sträckan F-F1 /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	167	0.55			91	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	167	0.35			58	45		
+67 51		Brunn, typ B, d = 0.45 m	1	20:-			20	-	170	30
		Tillägges c:a 10 %							19	70
							Summa:		190	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+85 +35 155-158	250	Sträckan B-I-K /öppet dike/								
		Schaktning av lera m³	1525	0.75					1143	75
		Tillägges c:a 10 %							116	25
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							305	-
							Summa:		1565	-
+35 +94 158-168	1059	Sträckan K-L /täckt ledning/								
+35 +80 158-161	345	12" cementrör m	345	3:-	1035	-				
+80 +50 161-166	470	9" " "	470	1.80	846	-				
+50 +67 166-167	117	8" tegelrör m	117	1.60	187	20				
+67 +94 167-168	127	6" " "	127	1.05	133	35	2201	55		
+35 +70 158-159	135	Grävning, läggning och återfyllning m	135	0.95	128	25				
+70 +80 159-161	210	D:o d:o "	210	1.10	231	-				
+80 +20 161-163	140	D:o d:o "	140	0.70	98	-				
+20 +50 163-166	330	D:o d:o "	330	0.85	280	50				
+50 +67 166-167	117	D:o d:o "	117	0.70	81	90				
+67 +94 167-168	127	D:o d:o "	127	0.60	76	20	895	85		
+35 158		Rörledningsöga av betong	1	30:-	30	-				
+70 +80 159,161, +33 +50 163,166		Brunn, typ A, d = 0.60 m	4	40:-	160	-				
+90 164		" " B, d = 0.60 m	1	30:-	30	-				
+67 167		" " B, d = 0.45 m	1	20:-	20	--				
+94 168		" " A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-	270	-	3367	40
		Tillägges c:a 10 %							337	60
							Summa:		3705	-
+27 105-108	327	Sträckan I-M /täckt ledning/								
		15" cementrör m	327	4.25	1389	75				
		Grävning, läggning och återfyllning m	327	1.60	523	20	1912	95		
105 +60 106		Rörledningsöga av betong			30	-				
		Brunn, typ A, d = 0.60 m	1	40:-	40	-				
		Överföres:			70	-	1912	95		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			70	-	1912	95		
+27 108		Brunn, typ C, d = 0.60 m	1	35:-	35	-	105	-	2017	95
		Tillägges c:a 10 %							202	05
							Summa:		2220	-
+71 +68 124-127	297	Sträckan M-N-O /täckt ledning/								
		15" cementrör m	297	4.25			1262	25		
+71 +25 124-126	154	Grävning och läggning samt återfyllning i höjd med bottenläget i förslaget till flödvattendike å sträckan K-M-N	154	0.95	146	30				
+25 +68 126-127	143	Grävning, läggning och återfyllning m	143	1.05	150	15	296	45		
+24 +25 125,126		Brunn, typ C, d = 0.60 m	2	35:-	70	-				
+68 127		" " A, d = 0.60 m	1	40:-	40	-	110	-	1668	70
		Tillägges c:a 10 %							166	30
							Summa:		1835	-
+68 170-178	868	Sträckan O-P-R /täckt ledning/								
+53 170-172	253	10" cementrör m	253	2:-	506	-				
+53 +5 172-175	252	9" " "	252	1.75	441	-				
+5 +29 175-176	124	8" tegelrör "	124	1.70	210	80				
+29 +4 176-178	175	6" " "	175	1.05	183	75				
+4 +68 178-178	64	4" " "	64	0.55	35	20	1376	75		
+37 170-171	137	Grävning, läggning och återfyllning m	137	1:-	137	-				
+37 +53 171-172	116	D:o d:o "	116	0.70	81	20				
+53 +5 172-175	252	D:o d:o "	252	0.65	163	80				
+5 +29 175-176	124	D:o d:o "	124	0.55	68	20				
+29 +44 176-177	115	D:o d:o "	115	0.60	69	-				
+44 +4 177-178	60	D:o d:o "	60	0.40	24	-				
		Överföres:			543	20	1376	75		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1.	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			543	20	1376	75		
44 468 178-178	64	Grävning, läggning och återfyllning m	64	0.45	28	80	572	-		
437 453 171,172, 479 45 173,175		Brunn, typ A, d = 0.60 m	4	40:-	160	-				
429 444 176,177, 44 468 178,178		" " A, d = 0.45 m	4	30:-	120	-	280	-	2228	75
		Tillägges c:a 10 %							221	25
							Summa:		2450	-
420 180-181	120	Sträckan P-S /täckt ledning/								
		5" tegelrör m	120	0.70			84	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	120	0.50			60	-		
420 181		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-			30	-	174	-
		Tillägges c:a 10 %							16	-
							Summa:		190	-
472 190-196	672	Sträckan O-T-U /täckt ledning/								
463 190-192	263	12" cementrör m	263	3:-	789	-				
463 488 192-193	125	10" " "	125	2.10	262	50				
488 416 193-195	128	9" " "	128	1.80	230	40				
416 472 195-196	156	5" tegelrör "	156	0.70	109	20	1391	10		
463 190-192	263	Grävning, läggning och återfyllning m	263	1.10	289	30				
463 488 192-193	125	D:o d:o "	125	0.60	75	-				
488 416 193-195	128	D:o d:o "	128	0.55	70	40				
416 472 195-196	156	D:o d:o "	156	0.35	54	60	489	30		
463 488 192,193, 416 195		Brunn, typ A, d = 0.60 m	3	40:-	120	-				
472 196		" " A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-	150	-	2030	40
		Tillägges c:a 10 %							204	60
							Summa:		2235	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+86 200-203	386	Sträckan T-V /täckt ledning/								
		8" tegelrör m	386	1.60			617	60		
+82 200-201	182	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	182	0.60	109	20				
+82 +86 201-203	204	D:o d:o "	204	0.70	142	80	252	-		
+82 201		Brunn, typ B, d = 0.45 m	1	20:-	20	-				
+86 203		" " A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-	50	-	919	60
		Tillägges c:a 10 %							90	40
							Summa:		1010	-
+71 +25 121-126	454	Sträckan K-M-N /öppet flodvattendike/								
+71 +71 121-124	300	Schaktning av lera m^3	160	0.70	112	-				
+71 +25 124-126	154	Grävning för slänter samt								
		putsning av botten m	154	0.50	77	-				
+20 125		Rörtrumma, b=4.0 m, d=15"			100	-	289	-		
		Tillägges c:a 10 %					29	-	318	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							52	-
							Summa:		370	-
+38 100-102	238	Sträckan N-D /öppet flodvattendike/								
		Schaktning av lera m^3	115	0.70	80	50				
101		Rörtrumma, b=3.6 m, d=15"			100	-	180	50		
		Tillägges c:a 10 %					16	50	197	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							23	-
							Summa:		220	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Samf. Ledsgården - Kartegården.								
	931	Sträckan A-B /öppet dike/						✓	4420	-
	377	" B-C-D /täckt ledning/						✓	2295	-
	363	" D-E "						✓	2255	-
	396	" E-F-G "							1570	-
	484	" B-B^1 "						✓	905	-
	80	" C-C^1 "						✓	125	-
	251	" D-D^1 "							420	-
	477	" E-X-Y "							1235	-
	95	" X-Z "							125	-
	167	" F-F^1 "							190	-
	250	" B-I-K /öppet dike/						✓	1565	-
	1059	" K-L /täckt ledning/						✓	3705	-
	327	" I-M "							2220	-
	297	" M-N-O "							1835	-
	868	" O-P-R "							2450	-
	120	" P-S "							190	-
	672	" O-T-U "							2235	-
	386	" T-V "							1010	-
	454	" K-M-N /öppet flödvattendike/						✓	370	-
	238	" N-D " "						✓	220	-
	8292						Summa:		29340	-
		Samf. Åsa.								
	607	Sträckan G-H /täckt ledning/							1750	-
	607						Summa:		1750	-
		Slutsammandrag:								
	8292	Samf. Ledsgården - Kartegården							29340	-
	607	" Åsa							1750	-
	8899						Summa:		31090	-

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Emil Björkenberg

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att cementrören till företagets trummor, rörledningar och brunnar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörstrång utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp, för att kunna godkännas, skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar. I stället för sådana kringgjutningar, som ritningarna angiva för rörledningS utlopp och trummas in- och utlopp, må dock fabriksgjutna s. k. trumögon användas,

att rörtrumma läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsgrundlängd.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Samf. Vedsgården - Kartegården					
			Hällums socken.					
1/3	1 1	1	Berget					
			~~Jon Bolten~~ Sons Anderssons sterbhus		502-513			Lön
			Jungs socken					
1/2	11 1	18	Jung Majegården ~~Jon Bolten~~					Lön
3/4	13 1	19	" Pilegården Sons Anderssons sterbhus		439-501			Lön
3/64	4 5	6	" Vedsgården, Sven Karlsson	Sök.	268-292			
					247-267			Lön
1/32	4 6	7	Dz Dito	Sök.	212-229 243, 244			
					230-242			
3/320	4 8	9	Dz, Karl Svensson	Sök.	190-192			
3/320	4 9	10	Dz, Dito	Sök.	193-195			
3/320	4 10	11	Dz, Dito	Sök.	196-202			Lön
3/320	4 11	12	Dz, Dito	Sök.	203-206			
3/320	4 12	13	Dz, Dito	Sök.	207-210			
7/64	4 7	8	Dz, Karl Gerhard Karlsson	Sök.	130-150, 187 av 151-154 av 151-154 155-186			Lön
5/64	4 3	5	Dz, Olof Jungner	Sök.	85-128			
1/8	1 2	5	Örebroåsen eller Tyskatorp					Lön
			Olof Jungner	Sök.	63-83			
1/8	1 3	4	Dz, Sven Andersson	Sök.	57b, 58a, 59b 60a, 61b			Lön
5/8	1 1	2	Åsa, J. Svantesson	Sök.	26, 27a, 28a 29a, 30, 31 32			Lön
1/4	10 2	14	Jung Kartegården					
			Herman Johanssons Anstens sterbhus	Sök.	297-342			Lön
1/8	10 3	15	Dz Dito	Sök.	344-367			
1/8	10 4	16	Jung Kartegården					
			Axel Johansson	Sök				Lön
			Sanfrid Johansson och		368-392			
			Överföres:					

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A-B+B-B'+B-J-K+J-M-N+O+K-M-N+O-P-R+P-S+O-T-U+T-V+K-L	B-G+C-C'+D-D'+E-X-Y+X-Z+F-F'+D-N							
	0.6947629	0.97208377							
442.80	307.64		292.31	117:43	174:88	307.64	1.049	15.10	
3811.50	2648.09		2515:20	1010:42	1504:78	2648.09	9.026	129.92	
1442.70	1002.33		1956:20	785:86	1170:34	1002.33	3.416 / 5.020	49.17	
1087.80		1057.44				1057.44	3.604	51.88	
1542:-	1071.33		1478:30	593:87	884:43	1071.33	3.651 / 5.305	52.55	
499.20		485.27				485.27	1.654	23.81	
604.80	420.19		399.05	160:31	238:74	420.19	1.432	20.61	
655.80	455.63		432:76	173:85	258:91	455.63	1.553	22.35	
794.40	551.92		524:16	210:57	313:59	551.92	1.881	27.08	
782.40	543.58		516:36	207:44	308:92	543.58	1.853	26.67	
181.80	126.31		119:89	48:14	71:69	126.31	0.430	6.19	
3570.70	2480.79		4351:02	1747:92	2603:10	2480.79	8.455 / 15.614	121.70	
2160.70		2100.39				2100.39	7.159	103.05	
4089.90		3975.74	3776:15	1516:98	2259:17	3975.74	13.551	195.05	
700.10		680.56	-646:49	259:71	386:78	680.56	2.320	33.39	
90.60		88.07	-83:59	33:58	50:01	88.07	0.300	4.32	
48.90		47.53	63:82	25:64	38:18	47.53	0.162 / 0.229	2.33	
28.20	19.59					19.59	0.067	0.96	
5102.70	3545.17		3367:07	1352:64	2014:43	3545.17	12.083	173.92	
2979.90	2070.32		1966:24	789:89	1176:35	2070.32	7.056	101.56	
3712.40	2579.24		2449:72	984:12	1465:60	2579.24	8.791	126.54	
34329.30	17822.13	8435:-	24938:24	10018:37	14919:90	26.257.13	89.493	1288.15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och meddelikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Överförd:					
1/4	10 5	17	Jung Kartegårda					
			Axel Johansson	Sök.				lån
			och Sanfrid Johansson		394-436			
			Summa:					
			Samfälligheten Åsa.					
5/8	1 1		Åsa, J. Svantesson	Sök.	1-25			lån
1/8	1 3		Örebroåsen eller Tyskatorp					
			Iwar Andersson	Sök.	34-55			lån
			Summa:					
			Sammandrag:					
			Samf. Kartegårda - Kartegårda					
			" Åsa					
			Summa:					

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd 2.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
34.329.30	17822.13	8435:-				26257.13	89.493	1288.15		
4437.30	308287		292:89	117:21	151:68	3082.87	10.507	151.24		
38766.60	20905:-	8435:-	2786,16	11.194:58	16671:58	29.340:-	100.000	1439.39		94.37
						0.34083163				
	0.42263164									
1542:-			1019,17	388,04	631,13	1140.49	65.171	55.96		
824.10			544,67	207:38	337:29	609.51	34.829	29.91		
2366.10			1563,84	595:42	968:42	1750:-	100.000	85.87		5.63
38766.60						29.340:-		1439.39		94.37
2366.10						1750:-		85.87		5.63
41132.70						31090:-		1525.26		100.00


Ledsgården, Jungfrun den 4 mars 1938.

Carl A. Björkholm
Statens skogstaxeringsman

Konrad Johansson. C. J. Johansson
Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Jung Ledsgården m. fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 27 augusti 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 1 till 3 km. väster om Jungs kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkande och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen det öppna avloppsdiket

A-B-I-K, rörledningarna B-B^1, B-C-D-E-F-G-H, C-C^1, D-D^1, E-X-Y, X-Z, F-F^1, I-M-N-O-P-R, P-S, O-T-U, T-V och K-L samt flodvattendiket K-M-N-D.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike, som skall uppgrävas till för täckdikning erforderligt djup, betecknas med dubbla röda linjer, under det att grunt flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava direkt inmätts. Storleken utgör:

vid punkt	B	163.4	hektar	vid punkt	F^1	0.78	hektar
	10+49	66.2	"		106+60	61.9	"
	C	63.3	"		M	60.4	"
	D	59.7	"		125+24	59.0	"
	14+45	52.2	"		N	56.7	"
	16	47.7	"		O	52.0	"
	E	46.6	"		171+37	23.8	"
	17+86	41.3	"		172+53	22.1	"
	F	31.0	"		173+79	18.8	"
	20+ 2	26.7	"		P	15.4	"

vid punkt	G	26.0	hektar	vid punkt	176+29	9.73	hektar
	23+18	23.3	"		177+44	5.50	"
	24+53	20.4	"		178+ 4	5.20	"
	26+24	15.8	"		R	2.04	"
	H	11.5	"		S	2.42	"
	71+24	7.16	"		192+63	23.6	"
	72+40	4.74	"		193+88	18.6	"
	73+26	2.92	"		T	13.8	"
	B^1	1.01	"		U	2.90	"
	C^1	0.82	"		201+82	7.36	"
	61+25	4.02	"		V	4.94	"
	D^1	1.90	"		159+70	22.3	"
	31+69	10.76	"		161+80	19.7	"
	32+43	10.19	"		163+33	9.47	"
	X	9.28	"		164+90	8.40	"
	33+40	8.08	"		166+50	7.44	"
	Y	6.78	"		167+67	4.89	"
	Z	0.61	"		L	2.25	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner och av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Rörledningarna B-C-D och I-M-N hava kombinerats med flodvattendike, vars uppgift är att avbörda den vattenmängd som nämnda rörledningar ej förmå sluka.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av fem rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och upprättad typritning.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för mark, som åtgår till

avlopps breddning, samt för det intrång som förorsakas på grund av ur öppet avlopp uppschaktad jordmassa. För mark som åtgår till avlopps breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder /Bil. B/ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till ~~[illegible]~~ 173:60 kronor och för intrång av jordupplag till 1060:-- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 31090 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i kap. 7:22 samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

För de fastigheter eller delar av fastigheter, vilka hava sådant utseende och omfång att med den föreslagna stommen av avloppsdiken särskilt stora detaljtäckdikningssystem bliva erforderliga, hava jämkningar vidtagits vid jordvärderingen med hänsyn till att systemens stamdiken bliva relativt kostbara.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten Ledsgården - Kartegården" och "Samfälligheten Åsa". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts för att konstatera huruvida "Samfälligheten Ledsgården - Kartegården" skall indelas i förberedande avdelningar. Resultatet av utredningen åskådliggöres av följande tabell.

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela samfälligheten	38766:60	29340:-	0.757
1/ A-B	4540:50	4420:-	0.973
2/ B-B^1	1570:20	905:-	0.576
3/ B-I-K	885:30	1565:-	1.768
4/ I-M-N-O + K-M-N	4148:10	4425:-	1.067
5/ O-P-R + P-S	5330:50	2640:-	0.495
6/ O-T-U + T-V	6247:20	3245:-	0.519
7/ K-L	7367:60	3705:-	0.503
8/ B-C-D-E-F-G + C-C^1 + D-D^1 + E-X-Y + X-Z + F-F^1 + D-N	8677:20	8435:-	0.974
1+2	6110:70	5325:-	0.871
1+3+4	9573:90	10410:-	1.087
1+3+4+5	14904:40	13050:-	0.876
1+3+4+6	15821:10	13655:-	0.863
1+3+4+5+6	21151:60	16295:-	0.770
1+3+7	12793:40	9690:-	0.757
1+2+3+4+5+6+7	30089:40	20905:-	0.695
1+8	13217:70	12855:-	0.973

Samfälligheten skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

<u>avdelning 1</u> omfattar sträckorna A-B, B-B^1, B-I-K, I-M-N-O, K-M-N, O-P-R, P-S, O-T-U, T-V och K-L,

<u>avdelning 2</u> omfattar sträckorna B-C-D-E-F-G, C-C^1, D-D^1, E-X-Y, X-Z, F-F^1 och D-N.

Utredning har jämväl verkställts för att konstatera, huruvida ägaren till marken utefter avloppet A-B skulle kunna vinna samma möjlighet till täckdikning av sin här ifrågavarande mark, därest annan icke deltager i dikningen. Härvid har förutsatts, att avloppsdiket endast skulle behöva uppgrävas från punkt A till punkt 7+86 samt att det kunde göras 30 cm. grundare vid punkt 7 och givas en lutning av 1.5:1000 till punkt 4, efter vilken punkt de båda botten-

linjerna skulle komma att sammanfalla. Kostnaden för sträckan A - 7486 har beräknats sålunda:

Schaktning av lera	2075 m³ à	0:75	1556:25	
Rörtrummor	3 st. à	230:--	690:--	
Tillägges c:a 10 %			225:38	2471:63
Ersättningar för bortgrävd mark			113:37	
Ersättningar för intrång av jordupplag			415:--	528:37
			Summa kronor	3000:--

Mot denna kostnad svarar båtnaden kronor 4254:30 och en relativ kostnad av 0.705, vilken kostnad pr förbättringskrona överstiger relativa kostnaden för avdelning 1. Skäl till jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen förefinnes sålunda ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande "Samfälligheten Ledsgården - Kartegården" för 94.37 procent av företagets gemensamma kostnader och "Samfälligheten Åsa" för 5.63 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget

kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Samfälligheten Ledsgården - Kartegården" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtioåtta /58/ kronor 15 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1940 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppsdikena och flodvattendikena böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen. Nytillkommen trumbyggnad skall underhållas av den eller dem för vars bruk den utlagts.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Jungs dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Junsjö Likningsföretag 1938

i Junsjö *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	27	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	2.15	1,50	3	67		
		kroklinje „	5.23	3,00	15	69		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.42	6,00	2	52		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ~~29~~ ar st.	564	0.24	135	36		
		har	165.55	0.78	129	12		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar st.	6	0.14		84		
		har	0.99	0.74		73		
		annan mark och impediment, medelareal 24 ar st.	38	0.05	1	90		
		har	9.03	0.78	7	04		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.20	3:-		60		
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.			1	-	302	47
		Överföres					315	97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					315	97
		Avvägning.						
1937 1938	21/5-4/6 9/2	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ... *dagar*	7	12,00	84	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	175.57	0.50	87	78		
		avvägda punkter ... *st.*	812	0.03	24	36		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	1.72	2,00	3	44		
		i annan mark ... *„*		5,00			199	58
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 29 *ar,* ... *st.*	534	0.05	26	70		
		... *har*	152.63	0.10	15	26	41	96
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	534	0,04			21	36
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	7.745	1,50	11	61		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	992	0,06	59	52		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	496	0,12	59	52	134	65
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	3.673	3: –	11	01		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	9.312	3.50	32	59	43	60
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *-*	46	0.25	11	50		
		... *„*						
		... *„*					11	50
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	4	3,00			12	—
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~	—		
1937 1938	31/5 10/2	*för vattenområdets areal* ... *km.²*		0,02				
		dagar ...	1½	12,00			18	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.873	3,50	6	55		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*	2.805	6,00	16	83		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	4.221	10,00	42	21	65	59
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	223	0,03	6	69	7	69
		... *Överföres*					871	90

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					871	90
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	1	2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	2.518	2,50	6	29		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	6.381	4,00	25	52		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31	09	62	90
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar		3,00			5	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	812	0,01			8	12
		Översiktskarta, *§ 41*					5	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*	19	0,25	4	75	6	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	21	0,30	6	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	4	0,20		80	9	10
		Utlåtande ~~och betänkande,~~ *§ 45* ... *sid.*	10	3,00			30	—
1937	17/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00			18	—
1938	4/3	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* aug. avdeln. bilden. *dagar*	2	12,00			24	—
1938	10/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00			6	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn,* tre typer ... „	¾	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning ... „	⅓	12,00	4	—		
		slamficka ... „		12,00				
							13	—
		Lösen för: *Summa kronor*					1064	27
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 29 *ar ägofigurer* ... *st.*	608	0.07	42	56		
		... *har*	175.47	0.14	24	57		
		Överföres			74	13		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			74	13		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			16	78		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	812	0,02	16	24		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	223	0,05	11	15	120	05
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*	0.010	2.50		02		
		befintligt vattendrag el. vall ... *„*	0.293	3:-		87		
		nytt avlopp eller vall ... *„*	2.518	5:-	12	59		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	6.227	6:-	37	36		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11	50		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*	3	3,00	9	-	76	34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1 1/12	12,00	13	-		
							13	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	84	0,55			46	20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					6	-
		Summa kronor					260	59
		Övriga förrättningskostnader. Kostnad för handlangning						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			6	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			10	50		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (4.50 + 8:-)			12	50	29	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (14.40 + 32:-)			46	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			125	-	171	40
		Summa kronor					200	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1064	27
		Lösen för kopior och avskrifter					260	59
		Övriga förrättningskostnader					200	40
		Summa kronor					1525	26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skänninge *häradsrätt.*

Jönköping *den* 4 mars *19*38

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135

R 10-0681

DIARIE Nr 21963
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1938

11 NOV. 1938
i vård: anm:

DIARIE Nr 12412
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1938

37

Avskrift.

Handlingar angående

Jungs dikningsföretag av år 1938

i Jungs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

35

/.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ny- el. Ledsgården m. fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län.

Den 19 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Jungs sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a och 3 b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos Olov Jungner, Nygården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Leonard Johansson, Stommen, Bya, och

Karl Sanfrid Johansson, Skattegården, Bya,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Olov Jungner, Nygården,

Karl Olov Karlsson såsom ombud för Sven Karlsson, Nygården, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

J. Svantesson, St. Åsa,

Iwar Andersson, Nygården,

Karl Svensson, "

Hilmer Johansson såsom ombud för Herman Johanssons hustrus sterbhus, Kartegården,

Hemmansägare Josef Jungnell, St. Brätteberg, Jung, såsom ombud för framlidne Anton Karlssons, Göteborg, omyndige son Karl Gerhard Karlsson, enl. fullm. /Bil. 6 b/,

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Axel Johansson, Kartegården,

Fru Bollan Andersson, Bränneberg.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

K. S. Svensson och Anton Karlsson, Ny- eller Ledsgården, samt syskonen Hildur, Olga, Edit, Gustav och Hilmer Johansson, Kartegården, hade ingått förening med sökandena till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. 5/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenska-

dade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Fru Andersson, Brännebergs, yrkade ersättning för mark, som åtgår till avloppets breddning samt för intrång av jordupplag, rörtrummor, där trummor finnas för närvarande, och förmenade att, då marken ifråga med avloppet i befintligt skick skulle kunna täckdikas till lagenligt djup, egendomen icke skulle behöva belastas med deltagningsskyldighet i kostnaderna för företaget.

§ 6.

Karl Olov Karlsson yrkade rörtrumma vid punkt 11468.

§ 7.

Axel Johansson, Kartegården, ingick förening med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningshandlingen och yrkade på täckt ledning genom bröderna Johanssons mark fram till en punkt som utpekades på plankartan.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 22½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 112:50.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersök-

ningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom utsändande av brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Leonard Johansson C. S. Johansson
Biträdande gode män.

Den 4 mars 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Olov Jungner, Ledsgården,

Karl Olof Karlsson såsom ombud för Sven Karlsson, Ledsgården, enligt fullmakt, Bil. 6 c,

Ivar Andersson, Nygården,

Karl Svensson, Ledsgården,

Hemmansägare Josef Jungnell, Stora Brätteberg,

J. Svantesson, St. Åsa,

Hilmer Johansson, Kartegården,

Sanfrid Johansson, Kartegården,

Axel Johansson, Kartegården,

Henry Andersson såsom ombud för fru Bollan Andersson, Brånneberg, enligt fullmakt, Bil. 6 d.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Karl Olof Karlsson, Ledsgården och J. Olof Jungner, Ledsgården. Till styrelsesuppleanter valdes Karl Svensson, Ledsgården, och Hilmer Johansson, Kartegården.

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Josef Jungnell, St. Brätteberg, och Iwar Andersson, Nygården. Till revisorsuppleant utsågs Rättaren Henry Andersson, Bränneberg.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Leonard Johansson C. S. Johansson

Biträdande gode män.

D. & V.D. n:r 80 - 21
1935

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nygården m. fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Jungner, adress Nygården pr Jungskola. Tel. Jungskola 18.

Nygården den 14 dec. 1935.

J. Olof Jungner

Sven Karlsson

J. Svantesson

Iwar Andersson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nygården	Olov Jungner
St. Åsa	Johannes Svantesson
Tyskatorp	Ivar Andersson
Nygården	Anton Karlsson
"	Sven Karlsson

Fastighetens namn: Ägarens namn:

Bränneberg Fru Andersson

- - - - - - - - - - -

Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 65 - 39
1936

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fränträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - - - - - - - -

Bilaga 2 b.

D. & V.D. n:r 65 - 39
1936

D. & V.D. n:r 80 - 21
1935

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 december 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Jarl Sunnerholm Elias Brandel

- - - - - - - - -

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ny- eller Ledsgården, Tyskatorp, St. Åsa, Kartegården och Brännеberg i Jungs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, fredagen den 19 november 1937 kl. 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 28 oktober 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Jungs sockens kyrka den 31 oktober 1937 betygas:

E. G. A. Sandstedt

pastorsadj.

- - - - - - - - -

Bilaga 3 b.

Skara den 2 nov. 1937.

S K A R A B O R G S L Ä N S T I D N I N G.

Lantbruksingenjören Herr Ernst Öfverholm,

S k a r a.

1937	N:r	För annons ang.	mm.	ggr	
Nov. 2	10310	Kung. ang. torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ny- el. Ledsgården m.fl.	75	1	10:50
				Kronor	10:50

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, Jungskola, fredagen den 19 november 1937 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Nygården m. fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 28 oktober 1937 till:

Skiftesgodemannen Leonard Johansson, Stommen, Bya.
Skiftesgodemannen Karl Sanfrid Johansson, Skattegården, Bya.
Olov Jungner, Nygården, Jungskola.
Sven Karlsson, " "
J. Svantesson, St. Åsa, "
Iwar Andersson, Nygården, "
Karl Svensson, " "
Syskonen Johansson, Kartegården, Jungskola.
Anton Karlsson, Brunnsg. 17, Göteborg.
Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.
Axel Johansson, Kartegården, Jungskola.
Adolf Johansson, " "
Fru Bollan Andersson, Brännebergs, Jungskola.

Skara den 28 oktober 1937.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - - - - - -

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, Jungskola, fredagen den 4 mars 1938 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Jung Ledsgården m. fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 16 februari 1938 till

Skiftesgodemannen Leonard Johansson, Stommen, Bya.
Skiftesgodemannen Karl Sanfrid Johansson, Skattegården, Bya.
Olov Jungner, Ledsgården, Jungskola.
Sven Karlsson, " "
Iwar Andersson, " "

Karl Svensson, Ledsgården, Jungskola.

Hemmansägare Josef Jungnell, Stora Brätteberg, Jungskola, såsom ombud för Karl Gerhard Karlsson, Brunnsgatan 17, Göteborg.

J. Svantesson, St. Åsa, Jungskola.

Herman Johanssons hustrus sterbhus, Kartegården, Jungskola.

Nämndeman Sanfrid Johansson, " "

Axel Johansson, " "

Fru Bollan Andersson, Brännebergs, Jungskola.

Skara den 16 februari 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - - - - - - -

Bilaga 5.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av öppna avloppsdiken och nedläggning av täckta ledningar inom Ny- eller Ledsgården m. fl. gårdar i Jungs socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till företaget och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Jung den 29 maj 1937.

K. S. Svensson — Hildur Johanson

Olga Johanson — Edit Johanson

Gustav Johanson — Hilmer Johanson

Göteborg den 16 juni 1937.

Anton Karlsson

Jung den 19 nov. 1937.

Axel Johanson

Förestående föreningshandling upplästes vid sammanträde under syneförrättning den 19 november 1937.

Ernst Öfverholm

Leonard Johansson C. S. Johansson

Gode män.

Bilaga 6 a.

F u l l m a k t

för min son Karl - Olov Karlsson att föra min talan vid sammanträde med Nygårdens m. fl. hemmans dikningsföretag hos Olov Jungner, Nygården, den 19 Nov. 1937.

Nygården den 18 Nov. 1937.

Sven Karlsson

Bevittnas:

Emil Svensson
Nygården
Jungskola

Nils Lundgren
Nygården
Jungskola

- - - - - - - - -

Bilaga 6 b.

F u l l m a k t

för hem.-äg. Josef Jungnell, St. Brätteberg, Jung, att vid sammanträde hos Olov Jungner, Nygården, Jung, den 19 nov. 1937 angående uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av mark tillhörande Ny- eller Ledsg. m. fl. hemman i Jungs socken föra min omyndige sons, Karl Gerhard Karlson, Brunnsg. 17, Göteborg, talan och bevaka hans rätt, ävensom att föra hans talan vid alla övriga tillfällen och sammanträden rörande dikningsföretaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brunnsgatan 17 Göteborg den 12 nov. 1937.

Jenny Karlsson
Förmyndare

Bevittnas:

Victor Helin

Hulda Helin

Bilaga 6 c.

F u l l m a k t

för Karl - Olov Karlsson att föra min talan och utöva min rösträtt vid Jung Ledsgården m. fl. hemmans dikningssammanträde hos Olov Jungner, Ledsgården, den 4 mars 1938.

Ledsgården Jung den 3 mars 1938.

Sven Karlsson

Bevittnas:

Nils Lundgren
Nygården, Jungskola

Emil Svensson
Nygården, Jungskola

- - - - - - - - - -

Bilaga 6 d.

F u l l m a k t

för Henry Anderson att vid sammanträde angående vattenreglering i Jung den 4 mars 1938 föra min talan och bevaka min rätt.

Brännebergs Egd. den 4 mars 1938.

Bolla Andersson

Egenhändiga namnteckn. bevittna:

Martin Lund
John Svensson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ljungs socken.		
5/8	1		Ösa	J. Svantysson	
				åker, äng	1a
				" "	1b
				" "	1c
				" "	1d
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22a
				" "	22b
				" " , förbi ej	22c
				Emsfors:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							720	64	80	900	81	-	180	16	20
	14							720	100	80	900	126	-	180	25	20
	20							720	144	-	900	180	-	180	36	-
	22							720	158	40	900	198	-	180	39	60
	21							720	151	20	900	189	-	180	37	80
	20							720	144	-	900	180	-	180	36	-
	19							720	136	80	900	171	-	180	34	20
	16							720	115	20	900	144	-	180	28	80
	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
	20							750	150	-	900	180	-	150	30	-
	23							780	179	40	900	207	-	120	27	60
	27							780	210	60	900	243	-	120	32	40
	23							780	179	40	900	207	-	120	27	60
	20							750	150	-	900	180	-	150	30	-
	19							750	142	50	900	171	-	150	28	50
	09							750	67	50	900	81	-	150	13	50
	32							660	211	20	900	288	-	240	76	80
	28							660	184	80	900	252	-	240	67	20
	29							660	191	40	900	261	-	240	69	60
	22							660	145	20	900	198	-	240	52	80
	21							660	138	60	900	189	-	240	50	40
	18							660	118	80	900	162	-	240	43	20
	36							660	237	60	900	324	-	240	86	40
	35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
	31							660	204	60	900	279	-	240	74	40
	36							690	248	40	900	324	-	210	75	60
							05	-			-			-		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres:	
				åker, lera	23a
				" "	23b
				" " , förb. ej	23c
				" "	24a
				" "	24b
				" " , förb. ej	24c
				" "	25a
				" "	25b
				" " , förb. ej	25c
				" "	26
				" "	27a
				" " , förb. ej	27b
				" "	28a
				" " , förb. ej	28b
				" "	29a
				" " , förb. ej	29b
				" "	30
				" "	31
				äng	32
				räg	33
				Summa:	
1/8	1³		Öfvraösen eller Tyskadrop	Ivar Andersson	
				åker, lera	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
	37							720	266	40	900	333	-	180	66	60
							29	-			-			-		
	32							690	220	80	900	288	-	210	67	20
	38							720	273	60	900	342	-	180	68	40
							30	-			-			-		
	27							720	194	40	900	243	-	180	48	60
	35							720	252	-	900	315	-	180	63	-
							47	-			-			-		
	11							840	92	40	900	99	-	60	6	60
	10							870	87	-	900	90	-	30	3	-
							16	-			-			-		
	05							840	42	-	900	45	-	60	3	-
							33	-			-			-		
	05							810	40	50	900	45	-	90	4	50
							43	-			-			-		
	16							870	139	20	900	144	-	30	4	80
	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
			47					340	159	80	400	188	-	60	28	20
							02	-			-			-		
8	49		47			2	05		6209	90		7829	-		1619	10
	16							750	120	-	900	144	-	150	24	-
	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
	26							750	195	-	900	234	-	150	39	-
	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
	22							660	145	20	900	198	-	240	52	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres:	
				åker, äng	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" ", förb. ej	56
				" " " "	57a
				" "	57b
				" "	58a
				" ", förb. ej	58b
				" " " "	59a
				" "	59b
				" "	60a
				" ", förb. ej	60b
				" " "	61a
				" "	61b
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
	21							630	132	30	900	189	-	270	56	70
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	21							630	132	30	900	189	-	270	56	70
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
	18							660	118	80	900	162	-	240	43	20
	19							720	136	80	900	171	-	180	34	20
	20							780	156	-	900	180	-	120	24	-
	20							810	162	-	900	180	-	90	18	-
	19							810	153	90	900	171	-	90	17	10
	20							810	162	-	900	180	-	90	18	-
	18							810	145	80	900	162	-	90	16	20
	21							810	170	10	900	189	-	90	18	90
	20							750	150	-	900	180	-	150	30	-
	19							690	131	10	900	171	-	210	39	90
	20							630	126	-	900	180	-	270	54	-
						1	28	-			-			-		
							25	-			-			-		
	29							810	234	90	900	261	-	90	26	10
	28							810	226	80	900	252	-	90	25	20
							21	-			-			-		
							18	-			-			-		
	26							810	210	60	900	234	-	90	23	40
	20							840	168	-	900	180	-	60	12	-
							19	-			-			-		
							20	-			-			-		
	13							870	113	10	900	117	-	30	3	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför:	
				räg	62
				Summa:	
1/8	1²		Öfvre Åsen eller Tyskatorp	Olof Jonsson	
				åker, hus	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				äng	83
				räg	84
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15	–			–			–		
6	57					2	46		4098	30		5013	–		914	70
	22							630	138	60	900	198	–	270	59	40
	22							660	145	20	900	198	–	240	52	80
	20							660	132	–	900	180	–	240	48	–
	20							690	138	–	900	180	–	210	42	–
	19							720	136	80	900	171	–	180	34	20
	18							750	135	–	900	162	–	150	27	–
	09							750	67	50	900	81	–	150	13	50
	16							840	134	40	900	144	–	60	9	60
	16							780	124	80	900	144	–	120	19	20
	13							750	97	50	900	117	–	150	19	50
	11							720	79	20	900	99	–	180	19	80
	25							690	172	50	900	225	–	210	52	50
	26							690	179	40	900	234	–	210	54	60
	26							690	179	40	900	234	–	210	54	60
	25							660	165	–	900	225	–	240	60	–
	48							720	345	60	900	432	–	180	86	40
	18							780	140	40	900	162	–	120	21	60
	16							840	134	40	900	144	–	60	9	60
	07							810	56	70	900	63	–	90	6	30
	02							810	16	20	900	18	–	90	1	80
			11					330	36	30	400	44	–	70	7	70
							05	–			–			–		
3	79		11				05		2754	90		3455	–		700	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/64	4³		Jmg Sidogården	Olov Jmgren	
				åker, lua	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							720	14	40	900	18	-	180	3	60
	05							780	39	-	900	45	-	120	6	-
	05							810	40	50	900	45	-	90	4	50
	11							750	82	50	900	99	-	150	16	50
	03							720	21	60	900	27	-	180	5	40
	05							690	34	50	900	45	-	210	10	50
	06							660	39	60	900	54	-	240	14	40
	07							660	46	20	900	63	-	240	16	80
	15							510	76	50	900	135	-	390	58	50
	13							570	74	10	900	117	-	330	42	90
	15							600	90	-	900	135	-	300	45	-
	25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
	35							480	168	-	900	315	-	420	147	-
	39							480	187	20	900	351	-	420	163	80
	36							480	172	80	900	324	-	420	151	20
	38							480	182	40	900	342	-	420	159	60
	40							450	180	-	900	360	-	450	180	-
	39							420	163	80	900	351	-	480	187	20
	41							390	159	90	900	369	-	510	209	10
	07							720	50	40	900	63	-	180	12	60
	08							720	57	60	900	72	-	180	14	40
	03							720	21	60	900	27	-	180	5	40
	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverf:	
				åker, hus	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				imp.	128
				räj	129
				Summa:	
7/64	47		Jung Lidsgården	Karl Erlund Karlsson	
				åker, hus	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				Öfverf:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, I SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							630	144	90	900	207	-	270	62	10
	20							630	126	-	900	180	-	270	54	-
	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
	16							630	100	80	900	144	-	270	43	20
	68							570	387	60	900	612	-	330	224	40
	66							570	376	20	900	594	-	330	217	80
	64							570	364	80	900	576	-	330	211	20
	57							570	324	90	900	513	-	330	188	10
	64							600	384	-	900	576	-	300	192	-
	58							540	313	20	900	522	-	360	208	80
	67							540	361	80	900	603	-	360	241	20
	80							600	480	-	900	720	-	300	240	-
	65							660	429	-	900	585	-	240	156	-
	56							810	453	60	900	504	-	90	50	40
	26							870	226	20	900	234	-	30	7	80
							04	-			-			-		
							35									
12	97						39		7583	10		11673	-		4089	90
	03							720	21	60	900	27	-	180	5	40
	17							540	91	80	900	153	-	360	61	20
	40							630	252	-	900	360	-	270	108	-
	09							510	45	90	900	81	-	390	35	10
	09							480	43	20	900	81	-	420	37	80
	09							690	62	10	900	81	-	210	18	90
	09							690	62	10	900	81	-	210	18	90
	09							570	51	30	900	81	-	330	29	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Enufint.	
				äkn, lm	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				" "	164
				" "	165
				Enufins:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET. GÄVLE

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							720	57	60	900	72	-	180	14	40
	13							720	93	60	900	117	-	180	23	40
	12							750	90	-	900	108	-	150	18	-
	15							780	117	-	900	135	-	120	18	-
	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
	16							810	129	60	900	144	-	90	14	40
	77							300	231	-	900	693	-	600	462	-
	65							300	195	-	900	585	-	600	390	-
	68							330	224	40	850 ~~900~~	578	-	520	353	60
	73							360	262	80	850 ~~900~~	620	50	490	357	70
	68							360	244	80	850 ~~900~~	578	-	490	333	20
	71							360	255	60	850 ~~900~~	603	50	490	347	90
	70							420	294	-	850 ~~900~~	595	-	430	301	-
	60							450	270	-	850 ~~900~~	510	-	400	240	-
	79							480	379	20	850 ~~900~~	671	50	370	292	30
	69							540	372	60	850 ~~900~~	586	50	310	213	90
	53							600	318	-	850 ~~900~~	460	50	200	132	50
	14							750	105	-	900	126	-	150	21	-
	14							750	105	-	900	126	-	150	21	-
	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
	21							660	138	60	900	189	-	240	50	40
	21							690	144	90	900	189	-	210	44	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				åker, lera	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				" "	170
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				" "	174
				" "	175
				" "	176
				" "	177
				" "	178
				" "	179
				" "	180
				" "	181
				" "	182
				" "	183
				" "	184
				" "	185
				" "	186
				odl. mark	187
				inäg.	188
				räg	189
				Summa:	
3/320	48		Jung Lidegården	Karl Svensson	
				åker, lera	190
				Öfverförs:	

PETTERSONSKA BOKTR. I FÄR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							720	158	40	900	198	–	180	39	60
	18							720	129	60	900	162	–	180	32	40
	17							750	127	50	900	153	–	150	25	50
	18							720	129	60	900	162	–	180	32	40
	19							660	125	40	900	171	–	240	45	60
	31							660	204	60	900	279	–	240	74	40
	33							660	217	80	900	297	–	240	79	20
	30							660	198	–	900	270	–	240	72	–
	25							660	165	–	900	225	–	240	60	–
	31							660	204	60	900	279	–	240	74	40
	32							630	201	60	900	288	–	270	86	40
	32							600	192	–	900	288	–	300	96	–
	33							630	207	90	900	297	–	270	89	10
	34							660	224	40	900	306	–	240	81	60
	32							660	211	20	900	288	–	240	76	80
	33							630	207	90	900	297	–	270	89	10
	35							630	220	50	900	315	–	270	94	50
	34							660	224	40	900	306	–	240	81	60
	35							660	231	–	900	315	–	240	84	–
	35							660	231	–	900	315	–	240	84	–
	37							660	244	20	900	333	–	240	88	80
			03					150	4	50	200	6	–	50	1	50
							02	–			–			–		
							02	–			–			–		
17	41		03				04		9638	10		15369	50		5731	40
	57							540	307	80	900	513	–	360	205	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfvert.	
				åker, lera	191
				" "	192
				Summa:	
3/320	4⁹		Jmtj Lidsgården	Karl Svensson	
				åker, lera	193
				" "	194
				" "	195
				Summa:	
3/320	4¹⁰		Jmtj Lidsgården	Karl Svensson	
				åker, lera	196
				" "	197
				" "	198
				" "	199
				" "	200
				" "	201
				" "	202
				Summa:	
3/320	4¹¹		Jmtj Lidsgården	Karl Svensson	
				åker, lera	203
				" "	204
				" "	205
				" "	206
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55							540	297	-	900	495	-	360	198	-
	56							540	302	40	900	504	-	360	301	60
1	68								907	20		1512	-		604	80
	56							510	285	60	900	504	-	390	218	40
	54							480	259	20	900	486	-	420	226	80
	54							510	275	40	900	486	-	390	210	60
1	64								820	20		1476	-		655	80
	56							450	27	-	900	54	-	450	27	-
	05							420	21	-	900	45	-	480	24	-
	02							390	7	80	900	18	-	510	10	20
	42							390	163	80	900	378	-	510	214	20
	32							420	134	40	900	288	-	480	153	60
	33							420	138	60	900	297	-	480	158	40
	46							450	207	-	900	414	-	450	207	-
1	66								699	60		1494	-		794	40
	52							420	218	40	900	468	-	480	249	60
	36							420	151	20	900	324	-	480	172	80
	36							450	162	-	900	324	-	450	162	-
	44							450	198	-	900	396	-	450	198	-
1	68								729	60		1512	-		782	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/320	4 12		Jmy Lidegården	Karl Svensson	
				åker, lera	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				väg	211
				Summa:	
1/32	4 6		Jmy Lidegården	Sven Karlsson	
				åker, lera	212
				" "	213
				" "	214
				" "	215
				" "	216
				" "	217
				" "	218
				" "	219
				" "	220
				" "	221
				" "	222
				" "	223
				" "	224
				" "	225
				" "	226
				" "	227
				" "	228
				" "	229
				" "	230
				" "	231
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							570	79	80	900	126	-	330	46	20
	12							570	68	40	900	108	-	330	39	60
	13							600	78	-	900	117	-	300	39	-
	19							600	114	-	900	171	-	300	57	-
							23	-			-			-		
	58						23		340	20		522	-		181	80
	11							570	62	70	900	99	-	330	36	30
	21							600	126	-	900	189	-	300	63	-
	17							600	102	-	900	153	-	300	51	-
	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
	18							630	113	40	900	162	-	270	48	60
	22							660	145	20	900	198	-	240	52	80
	29							660	191	40	900	261	-	240	69	60
	25							450	112	50	900	225	-	450	112	50
	35							480	168	-	900	315	-	420	147	-
	32							630	201	60	900	288	-	270	86	40
	33							570	188	10	900	297	-	330	108	90
	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
	34							600	204	-	900	306	-	300	102	-
	35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
	35							660	231	-	900	315	-	240	84	-
	38							630	239	40	900	342	-	270	102	60
	37							630	233	10	900	333	-	270	99	90
	37							660	244	20	900	333	-	240	88	80
	13							780	101	40	900	117	-	120	15	60
	24							780	187	20	900	216	-	120	28	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				åker, lera	232
				" "	233
				" "	234
				" "	235
				" "	236
				" "	237
				" "	238
				" "	239
				" "	240
				" "	241
				" "	242
				äng	243
				"	244
				imp.	245
				väg	246
				Summa:	
3/64	45		Inseg Lidegården	Sven Karlsson	
				åker, lera	247
				" "	248
				" "	249
				" "	250
				" "	251
				" "	252
				" "	253
				" "	254
				" "	255
				" "	256
				Öfföres.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							750	180	–	900	216	–	150	36	–
	26							750	195	–	900	234	–	150	39	–
	23							750	172	50	900	207	–	150	34	50
	25							750	187	50	900	225	–	150	37	50
	23							750	172	50	900	207	–	150	34	50
	25							780	195	–	900	225	–	120	30	–
	23							750	172	50	900	207	–	150	34	50
	25							690	172	50	900	225	–	210	52	50
	20							660	132	–	900	180	–	240	48	–
	19							630	119	70	900	171	–	270	51	30
	19							600	114	–	900	171	–	300	57	–
			05					320	16	–	400	20	–	80	4	–
			17					240	40	80	400	68	–	160	27	20
							05	–			–			–		
							12	–			–			–		
8	04		22				17		3282	80		7324	–		2041	20
	25							720	180	–	900	225	–	180	45	–
	22							690	151	80	900	198	–	210	46	20
	22							690	151	80	900	198	–	210	46	20
	24							660	158	40	900	216	–	240	57	60
	27							660	178	20	900	243	–	240	64	80
	17							690	117	30	900	153	–	210	35	70
	17							720	122	40	900	153	–	180	30	60
	16							510	81	60	900	144	–	390	62	40
	21							750	157	50	900	189	–	150	31	50
	25							720	180	–	900	225	–	180	45	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverf:	
				åker, hus	257
				" "	258
				" "	259
				" "	260
				" "	261
				" "	262
				" "	263
				" "	264
				" "	265
				" "	266
				" "	267
				" "	268
				" "	269
				" "	270
				" "	271
				" "	272
				" "	273
				" "	274
				" "	275
				" "	276
				" "	277
				" "	278
				" "	279
				" "	280
				" "	281
				" "	282
				" "	283
				" "	284
				Öfsm:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							690	179	40	900	234	-	210	54	60
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	11							780	85	80	900	99	-	120	13	20
	25							720	180	-	900	225	-	180	45	-
	27							630	170	10	900	243	-	270	72	90
	27							660	178	20	900	243	-	240	64	80
	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
	24							660	158	40	900	216	-	240	57	60
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	27							600	162	-	900	243	-	300	81	-
	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
	27							660	178	20	900	243	-	240	64	80
	29							630	182	70	900	261	-	270	78	30
	29							630	182	70	900	261	-	270	78	30
	28							660	184	80	900	252	-	240	67	20
	28							690	193	20	900	252	-	210	58	80
	27							690	186	30	900	243	-	210	56	70
	28							690	193	20	900	252	-	210	58	80
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
	17							660	112	20	900	153	-	240	40	80
	19							690	131	10	900	171	-	210	39	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfförd:	
				åker, lera	285
				" "	286
				" "	287
				" "	288
				" "	289
				" "	290
				" "	291
				" "	292
				torvt. " , förb. ej	293
				räj	294
				"	295
				"	296
				Summa:	
1/4	10²		Jung Rautegården	Herman Johanssons hustrus stubbus	
				åker, lera	297
				" "	298
				" "	299
				" "	300
				" "	301
				" "	302
				" "	303
				" "	304
				" "	305
				" "	306
				" "	307
				" "	308
				Öfförs:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							660	66	-	900	90	-	240	24	-
	10							600	60	-	900	90	-	300	30	-
	11							600	66	-	900	99	-	300	33	-
	11							600	66	-	900	99	-	300	33	-
	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
	23							630	144	90	900	207	-	270	62	10
							59	-			-			-		
							07	-			-			-		
							02	-			-			-		
							03	-			-			-		
10	52						71		6937	50		9468	-		2530	50
	29							660	191	40	~~900~~ 850	246	50	190	55	10
	30							660	198	-	~~900~~ 850	255	-	190	57	-
	32							690	220	80	~~900~~ 850	272	-	160	51	20
	34							690	234	60	~~900~~ 850	289	-	160	54	40
	33							690	227	70	~~900~~ 850	280	50	160	52	80
	38							660	250	80	~~900~~ 850	323	-	190	72	20
	35							660	231	-	~~900~~ 850	297	50	190	66	50
	35							630	220	50	~~900~~ 850	297	50	220	77	-
	37							630	233	10	~~900~~ 850	314	50	220	81	40
	34							600	204	-	~~900~~ 850	289	-	250	85	-
	37							600	222	-	~~900~~ 850	314	50	250	92	50
	41							600	246	-	~~900~~ 850	348	50	250	102	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför:	
				åker, lus	309
				" "	310
				" "	311
				" "	312
				" "	313
				" "	314
				" "	316
				" "	316
				" "	317
				" "	318
				" "	319
				" "	320
				" "	321
				" "	322
				" "	323
				" "	324
				" "	325
				" "	326
				" "	327
				" "	328
				" "	329
				" "	330
				" "	331
				" "	332
				" "	333
				" "	334
				" "	335
				" "	336
				Öfverför:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39							600	234	-	~~900~~ 850	331	50	250	97	50
	40							630	252	-	~~900~~ 850	340	-	220	88	-
	40							630	252	-	~~900~~ 850	340	-	220	88	-
	34							660	224	40	~~900~~ 850	289	-	190	64	60
	27							690	186	30	~~900~~ 850	229	50	160	43	20
	16							720	115	20	~~900~~ 850	136	-	130	20	80
	07							480	33	60	~~900~~ 850	59	50	370	25	90
	09							480	43	20	~~900~~ 850	76	50	370	33	30
	12							480	57	60	~~900~~ 850	102	-	370	44	40
	16							480	76	80	~~900~~ 850	136	-	370	59	20
	20							480	96	-	~~900~~ 850	170	-	370	74	-
	26							450	117	-	~~900~~ 850	221	-	400	104	-
	37							450	166	50	~~900~~ 850	314	50	400	148	-
	39							420	163	80	~~900~~ 850	331	50	430	167	70
	52							420	218	40	~~900~~ 850	442	-	430	223	60
	43							420	180	60	~~900~~ 850	365	50	430	184	90
	42							450	189	-	~~900~~ 850	357	-	400	168	-
	42							450	189	-	~~900~~ 850	357	-	400	168	-
	41							420	172	20	~~900~~ 850	348	50	430	176	30
	38							420	159	60	~~900~~ 850	323	-	430	163	40
	38							390	148	20	~~900~~ 850	323	-	460	174	80
	38							390	148	20	~~900~~ 850	323	-	460	174	80
	36							390	140	40	~~900~~ 850	306	-	460	165	60
	34							390	132	60	~~900~~ 850	289	-	460	156	40
	35							390	136	50	~~900~~ 850	297	50	460	161	-
	36							390	140	40	~~900~~ 850	306	-	460	165	60
	33							360	118	80	~~900~~ 850	280	50	490	161	70
	34							360	122	40	~~900~~ 850	289	-	490	166	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				åker, hus	337
				" "	338
				" "	339
				" "	340
				" "	341
				" "	342
				äng	343
				Summa:	
1/8	10[3]		Jung Skattegården	Hemmans Johannes Gustafs Stubbens	
				åker, hus	344
				" "	345
				" "	346
				" "	347
				" "	348
				" "	349
				" "	350
				" "	351
				" "	352
				" "	353
				" "	354
				" "	355
				" "	356
				" "	357
				" "	358
				" "	359
				" "	360
				Öfföre:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							360	111	60	~~900~~ 850	263	50	490	151	90
	33							390	128	70	~~900~~ 850	280	50	460	151	80
	30							420	126	–	~~900~~ 850	255	–	430	129	–
	29							420	121	80	~~900~~ 850	246	50	430	124	70
	42							630	264	60	~~900~~ 850	357	–	220	92	40
	40							510	204	–	~~900~~ 850	340	–	340	136	–
							14	–			–			–		
15	24						14		7851	30		12954	–		5102	70
	49							510	249	90	~~900~~ 850	416	50	340	166	60
	41							510	209	10	~~900~~ 850	348	50	340	139	40
	43							480	206	40	~~900~~ 850	365	50	370	159	10
	43							450	193	50	~~900~~ 850	365	50	400	172	–
	40							450	180	–	~~900~~ 850	340	–	400	160	–
	44							450	198	–	~~900~~ 850	374	–	400	176	–
	41							450	184	50	~~900~~ 850	348	50	400	164	–
	43							450	193	50	~~900~~ 850	365	50	400	172	–
	40							450	180	–	~~900~~ 850	340	–	400	160	–
	41							450	184	50	~~900~~ 850	348	50	400	164	–
	27							450	121	50	~~900~~ 850	229	50	400	108	–
	30							420	126	–	~~900~~ 850	255	–	430	129	–
	43							630	270	90	~~900~~ 850	365	50	220	94	60
	41							660	270	60	~~900~~ 850	348	50	190	77	90
	42							630	264	60	~~900~~ 850	357	–	220	92	40
	42							630	264	60	~~900~~ 850	357	–	220	92	40
	40							630	252	–	~~900~~ 850	340	–	220	88	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres:	
				åker, äng	361
				" "	362
				" "	363
				" "	364
				" "	365
				" "	366
				" "	367
				Summa:	
1/8	10 4		Jung Kattegården	Brödrena Sandvid och Axel Johansson	
				åker, äng	368
				" "	369
				" "	370
				" "	371
				" "	372
				" "	373
				" "	374
				" "	375
				" "	376
				" "	377
				" "	378
				" "	379
				" "	380
				" "	381
				" "	382
				" "	383
				" "	384

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							630	264	60	850 ~~900~~	357	–	220	92	40
	40							600	240	–	850 ~~900~~	340	–	250	100	–
	41							600	246	–	850 ~~900~~	348	50	250	102	50
	42							600	252	–	850 ~~900~~	357	–	250	105	–
	42							600	252	–	850 ~~900~~	357	–	250	105	–
	28							570	159	60	850 ~~900~~	238	–	280	78	40
	29							570	165	30	850 ~~900~~	246	50	280	81	20
9	54								5129	10		8109	–		2979	90
	30							450	135	–	850 ~~900~~	255	–	400	120	–
	40							450	180	–	850 ~~900~~	340	–	400	160	–
	40							450	180	–	850 ~~900~~	340	–	400	160	–
	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	400	164	–
	39							420	163	80	850 ~~900~~	331	50	430	167	70
	40							420	168	–	850 ~~900~~	340	–	430	172	–
	42							420	176	40	850 ~~900~~	357	–	430	180	60
	40							390	156	–	850 ~~900~~	340	–	460	184	–
	39							390	152	10	850 ~~900~~	331	50	460	179	40
	42							390	163	80	850 ~~900~~	357	–	460	193	20
	39							420	163	80	850 ~~900~~	331	50	430	167	70
	18							450	81	–	850 ~~900~~	153	–	400	72	–
	29							420	121	80	850 ~~900~~	246	50	430	124	70
	40							450	180	–	850 ~~900~~	340	–	400	160	–
	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	400	164	–
	40							480	192	–	850 ~~900~~	340	–	370	148	–
	41							480	196	80	850 ~~900~~	348	50	370	151	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				åker, äng	385
				" "	386
				" "	387
				" "	388
				" "	389
				" "	390
				" "	391
				" "	392
				" "	393
				räj	
				Summa:	
1/4	10		Jung Rutgården	Brödrena Sanfrid och Axel Johansson	
				åker, äng	394
				" "	395
				" "	396
				" "	397
				" "	398
				" "	399
				" "	400
				" "	401
				" "	402
				" "	403
				" "	404
				" "	405
				" "	406
				" "	407
				" "	408
				Öfverföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. I FÄR. ERARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							450	192	–	850 ~~900~~	340	–	370	148	–
	42							450	201	60	850 ~~900~~	357	–	370	155	40
	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	450	164	–
	32							450	144	–	850 ~~900~~	272	–	400	128	–
	24							450	108	–	850 ~~900~~	204	–	400	96	–
	28							450	126	–	850 ~~900~~	238	–	400	112	–
	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	400	164	–
	19							450	85	50	850 ~~900~~	161	50	400	76	–
							02	–			–			–		
9	08						02		4005	60		7718	–		3712	40
	20							390	78	–	850 ~~900~~	170	–	460	92	–
	42							390	163	80	850 ~~900~~	357	–	460	193	20
	39							420	163	80	850 ~~900~~	331	50	430	167	70
	42							450	189	–	850 ~~900~~	357	–	400	168	–
	39							480	187	20	850 ~~900~~	331	50	370	144	30
	39							510	198	90	850 ~~900~~	331	50	340	132	60
	40							510	204	–	850 ~~900~~	340	–	340	136	–
	42							480	201	60	850 ~~900~~	357	–	370	155	40
	38							480	182	40	850 ~~900~~	323	–	370	140	60
	42							450	189	–	850 ~~900~~	357	–	400	168	–
	40							450	180	–	850 ~~900~~	340	–	400	160	–
	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	400	164	–
	37							450	166	50	850 ~~900~~	314	50	400	148	–
	41							450	184	50	850 ~~900~~	348	50	400	164	–
	39							420	163	80	850 ~~900~~	331	50	430	167	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				åker, lera	409
				" "	410
				" "	411
				" "	412
				" "	413
				" " , förb. ej	414
				" " "	415
				" " "	416
				" "	417
				" "	418
				" "	419
				" "	420a
				" "	420b
				" "	421
				" "	422
				" "	423
				" "	424
				" "	425
				" "	426
				" "	427
				" "	428
				" "	429
				" "	430
				" "	431
				" "	432
				" "	433
				" "	434
				" "	435
				Öfverföres	

FETTERSONSKA BOKTR. I FIR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41							890	159	90	~~900~~ 850	348	50	460	188	60
	30							480	144	-	900	270	-	420	126	-
	28							630	176	40	900	252	-	270	75	60
	29							630	182	70	900	261	-	270	78	30
	24							750	180	-	900	216	-	150	36	-
							11	-			-			-		
							04	-			-			-		
							16	-			-			-		
	11							840	92	40	900	99	-	60	6	60
	15							780	117	-	900	135	-	120	18	-
	16							870	139	20	900	144	-	30	4	80
	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
	37							690	255	30	~~900~~ 850	314	50	160	59	20
	40							690	276	-	~~900~~ 850	340	-	160	64	-
	35							660	231	-	~~900~~ 850	297	50	190	66	50
	36							660	237	60	~~900~~ 850	306	-	190	68	40
	41							660	270	60	~~900~~ 850	348	50	190	77	90
	40							600	240	-	~~900~~ 850	340	-	250	100	-
	41							540	221	40	~~900~~ 850	348	50	310	127	10
	39							540	210	60	~~900~~ 850	331	50	310	120	90
	39							540	210	60	~~900~~ 850	331	50	310	120	90
	38							540	205	20	~~900~~ 850	323	-	310	117	80
	36							540	194	40	~~900~~ 850	306	-	310	111	60
	40							540	216	-	~~900~~ 850	340	-	310	124	-
	39							510	198	90	~~900~~ 850	331	50	340	132	60
	40							480	192	-	~~900~~ 850	340	-	370	148	-
	20							450	90	-	~~900~~ 850	170	-	400	80	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				rdl. mulk	436
				räg	437
				Summa:	
Hoffstad Mantal					
1/2	11'		Jmy Skjörgården		
3/4	13'		Jmy Pilegården	Sm Pedersson stubbens	
				åker, äng, förb. j	439
				" " "	440
				" " "	441
				" " "	442
				" " "	443
				" "	444
				" "	445
				" "	446
				" "	447
				" "	448
				" "	449
				" "	450
				" "	451
				" "	452
				" "	453
				" "	454
				" "	455
				" "	456
				" "	457
				" "	458
				" "	459
				" "	460
				Öfverföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. FÖR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			16					220	35	20	300	48	–	80	12	80
							09	–			–			–		
13	72		16				40		7367	20		11804	50		4437	30
							26	–			–			–		
							16	–			–			–		
							09	–			–			–		
							07	–			–			–		
							06	–			–			–		
	57							660	376	20	850 ~~900~~	484	50	190	108	30
	95							600	570	–	850 ~~900~~	807	50	250	237	50
	60							600	300	–	850 ~~900~~	425	–	250	125	–
	52							600	312	–	850 ~~900~~	442	–	250	130	–
	45							600	270	–	850 ~~900~~	382	50	250	112	50
	51							600	306	–	850 ~~900~~	433	50	250	127	50
	54							600	324	–	850 ~~900~~	459	–	250	135	–
	49							600	294	–	850 ~~900~~	416	50	250	122	50
	49							630	308	70	850 ~~900~~	416	50	220	107	80
	55							660	363	–	850 ~~900~~	467	50	190	104	50
	96							720	691	20	850 ~~900~~	816	–	130	124	80
	52							730	374	40	850 ~~900~~	442	–	130	67	60
	14							780	109	20	900	126	–	120	16	80
	13							780	101	40	900	117	–	120	15	60
	12							840	100	80	900	108	–	60	7	20
	13							840	109	20	900	117	–	60	7	80
	12							870	104	40	900	108	–	30	3	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öruf[illegible]:	
				älne, lun	461
				" "	462
				" "	463
				" "	464
				" "	465
				" "	466
				" "	467
				" "	468
				" "	469
				" "	470
				" "	471
				" "	472
				" "	473
				" "	474
				" "	475
				" "	476
				" "	477
				" "	478
				" "	479
				" "	480
				" "	481
				" "	482
				" "	483
				" "	484
				" "	485
				" "	486
				" "	487
				" "	488

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, GRÄNA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							840	100	80	900	108	-	60	7	20
	14							780	109	20	900	126	-	120	16	80
	15							750	112	50	900	135	-	150	22	50
	16							780	124	80	900	144	-	120	19	20
	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
	44							690	303	60	900	396	-	210	92	40
	25							720	180	-	900	225	-	180	45	-
	28							780	218	40	900	252	-	120	33	60
	20							780	156	-	900	180	-	120	24	-
	16							810	129	60	900	144	-	90	14	40
	10							870	87	-	900	90	-	30	3	-
	40							630	252	-	900	360	-	270	108	-
	57							630	359	10	900	513	-	270	153	90
	64							600	384	-	900	576	-	300	192	-
	54							540	291	60	900	486	-	360	194	40
	57							540	307	80	900	513	-	360	205	20
	58							630	365	40	900	522	-	270	156	60
	34							660	224	40	900	306	-	240	81	60
	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
	25							660	165	-	900	225	-	240	60	-
	16							660	105	60	900	144	-	240	38	40
	16							660	105	60	900	144	-	240	38	40
	25							690	172	50	900	225	-	210	52	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjöstorp:	
				åker, hus	489
				" "	490
				" "	491
				" "	492
				" "	493
				" "	494
				" "	495
				" "	496
				" "	497
				" "	498
				" "	499
				" "	500
				väg	501
				Summa:	
				Allmän väg	438
				Summa:	
			Källunds socken.		
1/8	1		Bygd	Sven Andersson Stubbus	
				åker, hus	502
				" "	503
				" "	504
				" "	505
				" "	506
				" "	507
				" "	508
				" "	509
				Öresjö:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							690	165	60	900	216	-	210	50	40
	16							690	110	40	900	144	-	210	33	60
	18							720	129	60	900	162	-	180	32	40
	26							720	187	20	900	234	-	180	46	80
	23							750	172	50	900	207	-	150	34	50
	16							750	120	-	900	144	-	150	24	-
	16							780	124	80	900	144	-	120	19	20
	21							780	163	80	900	189	-	120	25	20
	22							810	178	20	900	198	-	90	19	80
	17							780	132	60	900	153	-	120	20	40
	40							780	312	-	900	360	-	120	48	-
	24							750	180	-	900	216	-	150	36	-
							06	—			—			—		
18	17	V					70		12189	-		16000	50		3811	50
						1	50	—			—			—		
						1	50									
	12							750	90	-	900	108	-	150	18	-
	34							720	244	80	900	306	-	180	61	20
	33							720	237	60	900	297	-	180	59	40
	29							660	191	40	900	261	-	240	69	60
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
	16							750	120	-	900	144	-	150	24	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres:	
				åker, lus	510
				" "	511
				" "	512
				" "	513
				väg	514
				Summa:	
			Sammandrag:		
			Samf. Ledsgården - Kattegården		
			Jungs socken.		
5/8	1 1		Ås	J. Svantesson	
1/8	1 3		Öfvre Åsen eller		
			Fyrkantsryg	Svan Andersson	
1/8	1 2		D:o	Olof Jungner	
5/64	4 3		Jung Ledsgården	D:o ner	
7/64	4 7		D:o	Karl Erland Karlsson	
3/320	4 8		D:o	Karl Svensson	
3/320	4 9		D:o	D:o ner	
3/320	4 10		D:o	D:o ner	
3/320	4 11		D:o	D:o ner	
3/320	4 12		D:o	D:o ner	
1/32	4 6		D:o	Sven Karlsson	
3/64	4 5		D:o	D:o ner	
1/4	10 2		Jung Kattegården	Hemman Johansson hustrus	
				styrelses	
1/8	10 3		D:o	D:o ner	
1/8	10 4		D:o	Samuel och Axel	
				Johansson	
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							720	86	40	900	108	-	180	21	60
	10							750	75	-	900	90	-	150	15	-
	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
	08							870	69	60	900	72	-	30	2	40
							17	-			-			-		
2	30						17		1627	20		2070	-		442	80
	62		47				94		668	90		746	-		77	10
1	16					2	46		953	40		1044	-		90	60
3	79		11				05		2754	90		3455	-		700	10
12	97						39		7583	10		11673	-		4089	90
17	41		03				04		9638	10		15369	50		5731	40
1	68								907	20		1512	-		604	80
1	64								820	20		1476	-		655	80
1	66								699	60		1494	-		794	40
1	68								729	60		1512	-		782	40
	58						23		340	20		522	-		181	80
8	04		22				17		5282	80		7324	-		2041	20
10	62						71		6937	50		9468	-		2530	50
15	24						14		7851	30		12954	-		5102	70
9	54								5129	10		8109	-		2979	90
9	08						02		4005	60		7718	-		3712	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öregård:	
1/4	10		Ivarp Kattegården	Samuel och Axel Johnsson	
1/2	11		Ivarp Majegården		
3/4	13		Ivarp Pilegården	Sven Andersson stubbus	
				Ellinön ny	
			Hällinge socken		
1/8	1		Bygård	Sven Andersson stubbus	
				Summa:	
			Samf. Åsa.		
			Ivarp socken		
5/8	1		Åsa	J. Svantesson	
1/8	13		Ödebäcken eller		
			Tyskatorp	Ivar Andersson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Samf. Lodegården-Kattegården		
			Samf. Åsa		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, HALMSTAD

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	72		16				40		7367	20		11804	50		4437	30
18	17															
(18	70)						70		12189	-		16000	50		3811	50
						1	50									
2	30						17		1627	20		2070	-		442	80
129	80															
(130	33)		99			7	92		75484	90		114251	50		38766	60
7	87					1	11		5541	-		7083	-		1542	-
4	41								3144	90		3969	-		824	10
12	28					1	11		8685	90		11052	-		2366	10
129	80															
(130	33)		99			7	92		75484	90		114251	50		38766	60
12	28					1	11		8685	90		11052	-		2366	10
142	08															
(142	61)		99			9	03		84170	80		125303	50		41132	70
	99															
	07															

Jmg den 4 mars 1938.

Ernst Öfverlund.

Hemmd Johansson C. E. Johansson

Biträdande gode män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Jordersättningar.

Ersättningar för mark, som åtgår till avloppens breddning.

Sträckan A - B.

Bryngelstorp eller Myran 1¹	Fru Bollan Andersson	0+60 - 1+15 h	30	9.0	2 70	
Berget 1¹	D:sma	1+15 - 2 h	70	9.0	6 30	
		2 - 5+5 h	320	7.1	22 72	31 72
Jung Majegården 11¹ och Jung Pilegården 13¹	D:sma	5+5 - 9+31 h	760	6.8	51 68	
		0+60 - 2 v	105	9.0	9 45	
		2 - 7+61 v	780	7.7	60 06	
		7+61 - 9+31 v	335	6.2	20 77	141 96
					Summa:	173 68

Ersättningar för intrång av jordupplag.

Sträckan A - B.			m³	pr m³		
Bryngelstorp eller Myran 1¹	Fru Bollan Andersson	0 - 1+15 h	110	20	22 -	
Berget 1¹	D:sma	1+15 - 5+5 h	470	20	94 -	
Jung Majegården 11¹ och Jung Pilegården 13¹	D:sma	5+5 - 9+31 h	1120	20	224 -	
		0 - 9+31 v	1700	20	340 -	680 -
Sträckan B - I - K.						
Jung Majegården 11¹ och Jung Pilegården 13¹	Fru B. Andersson	155+85-158+35 h	765	20	153 -	
Jung Ledsgården 4⁵	Sven Karlsson	d:o v	760	20	152 -	305 -
Sträckan K - M - N.						
Jung Ledsgården 4⁵	Sven Karlsson	121+71-126+25 v	130	20	26 -	
Jung Kartegården 10²	H. Johanssons hustrus sterbhus	121+71-125+46 h	105	20	21 -	
D:o 10³	D:sma	125+46-126+25 h	25	20	5 -	52 -
Sträckan N - D.						
Jung Ledsgården 4⁵	Sven Karlsson	100 - 102+38 v	60	20	12 -	
D:o 4⁸	Karl Svensson	100 - 101 h	30	20	6 -	
D:o 4⁷	Karl G. Karlsson	101-102+38 h	25	20	5 -	23 -
					Summa:	1060 -

Ledsgården, Jung, den 4 mars 1938.

Leonard Johansson C. S. Johansson

Biträdande gode män.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bilaga Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+31 0 -9	931	**Sträckan A-B** /öppet dike/								
		Schaktning av lera med ett och annat block m³	3400	0.75	2550	-				
+30+24+84 3, 6, 7		Rörtrumma, b=40, d=0.90 m.	3	230:-	690	-	3240	-		
		Tillägges c:a 10 %					326	32	3566	32
		Ersättningar enl. Bil. B för:								
		1. mark, som åtgår för dikets breddning					173	68		
		2. intrång av jordupplag					680	-	853	68
							Summa:		4420	-
+31 +8 9 -13	377	**Sträckan B-C-D** /täckt ledning/								
		15" cementrör m	377	4.25	1602	25				
		Grävning, läggning och återfyllning m	377	0.90	339	30	1941	55		
+31 9		Rörledningsöga av betong			30	-				
+49 +68 10, 11		Brunn, typ A, d = 0.60 m	2	40:-	80	-				
+8 13		" " C, d = 0.60 m	1	35:-	35	-	145	-	2086	55
		Tillägges c:a 10 %							208	45
							Summa:		2295	-
+8 +7 13 -17	363	**Sträckan D-E** /täckt ledning/								
		15" cementrör m	363	4.25			1542	75		
+8 13 -16	292	Grävning, läggning och återfyllning m	292	0.90	262	80				
+7 16 -17	71	D:o d:o "	71	1.75	124	25	387	05		
+45 +7 14, 16,17		Brunn, typ A, d = 0.60 m	3	40:-			120	-	2049	80
		Tillägges c:a 10 %							205	20
							Summa:		2255	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+7 +68 17 -21	396	**Sträckan E-F-G** /täckt ledning/								
+7 +65 17 -18	158	12" cementrör m	158	3:-	474	-				
+65 +68 18 -21	238	10" " "	238	2:10	499	80	973	80		
+7 +65 17 -18	158	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	158	0.85	134	30				
+65 +61 18 -20	131	D:o d:o "	131	0.95	124	45				
+61 +68 20 -21	107	D:o d:o "	107	0.40	42	80	301	55		
+86 17 +65+61+68 18,20,21		Brunn, typ B, d = 0.60 m	1	30:-	30	-				
		" " A, d = 0.60 m	3	40:-	120	-	150	-	1425	35
		Tillägges c:a 10 %							144	65
							Summa:		1570	-
+68 +75 21 -27	607	**Sträckan G-H** /täckt ledning/								
+68 +18 21 -23	150	10" cementrör m	150	2:10	315	-				
+18 +24 23 -26	306	9" " "	306	1.80	550	80				
+24 +75 26 -27	151	8" tegelrör "	151	1.60	241	60	1107	40		
+68 +18 21 -23	150	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	150	0.40	60	-				
+18 +24 23 -26	306	D:o d:o "	306	0.60	183	60				
+24 +75 26 -27	151	D:o d:o "	151	0.60	90	60	334	20		
+18+53+24 23,24,26 +75 27		Brunn, typ A, d = 0.60 m	3	40:-	120	-				
		" " A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-	150	-	1591	60
		Tillägges c:a 10 %							158	40
							Summa:		1750	-
+84 70 -74 +24	484	**Sträckan B-B^1** /täckt ledning/								
70 -71 +24	124	8" tegelrör m	124	1.60	198	40				
+24 +40 71 -72 +40	116	6" " "	116	1.05	121	80				
+40 +26 72 -73 +26	86	5" " "	86	0.70	60	20				
73 -74 +84	74	4" " "	74	0.55	40	70				
74 -74	84	3" " "	84	0.35	29	40	450	50		
		Överföres:					450	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					450	50		
+24 70 -71	124	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	124	0.60	74	40				
+24 +40 71 -72	116	D:o d:o "	116	0.55	63	80				
+40 +26 72 -73	86	D:o d:o "	86	0.40	34	40				
+26 73 -74	74	D:o d:o "	74	0.35	25	90				
+84 74 -74	84	D:o d:o "	84	0.30	25	20	223	70		
70 +24+26+84		Rörledningsöga av betong			30	-				
71,73,74 +40		Brunn, typ A, d = 0.45 m	3	30:-	90	-				
72		" " B, d = 0.45 m	1	20:-	20	-				
74		Sil			10	-	150	-	824	20
		Tillägges c:a 10 %							80	80
							Summa:		905	-
+80 80 -80	80	Sträckan C-C[1] /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	80	0.55			44	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	80	0.50			40	-		
+80 80		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-			30	-	114	-
		Tillägges c:a 10 %							11	-
							Summa:		125	-
+51 60 -62	251	Sträckan D-D[1] /täckt ledning/								
+25 60 -61	125	6" tegelrör m	125	1.05	131	25				
+25 +51 61 -62	126	5" " "	126	0.70	88	20	219	45		
+25 60 -61	125	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	125	0.40	50	-				
+25 +51 61 -62	126	D:o d:o "	126	0.50	63	-	113	-		
+25 61		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-				
+51 62		" " B, d = 0.45 m	1	20:-	20	-	50	-	382	45
		Tillägges c:a 10 %							37	55
							Summa:		420	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+77 30 -34	477	Sträckan E-X-Y /täckt ledning/								
+69 30 -31	169	9" cementrör m	169	1.80	304	20				
+69 31 -33	131	8" tegelrör "	131	1.60	209	60				
+77 33 -34	177	6" " "	177	1.05	185	85	699	65		
+18 30 -30	18	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	18	0.95	17	10				
+18 +69 30 -31	151	D:o d:o "	151	0.70	105	70				
+69 +43 31 -32	74	D:o d:o "	74	0.60	44	40				
+43 32 -33	57	D:o d:o "	57	0.70	39	90				
+46 33 -33	46	D:o d:o "	46	0.50	23	-				
+46 +77 33 -34	131	D:o d:o "	131	0.40	52	40	282	50		
+69 31 +43 +40 32, 33		Brunn, typ A, d = 0.60 m	1	40:-	40	-				
		" " B, d = 0.45 m	2	20:-	40	-				
+77 33, 34		" " A, d = 0.45 m	2	30:-	60	-	140	-	1122	15
		Tillägges c:a 10 %							112	85
							Summa:		1235	-
+95 40 -40	95	Sträckan X-Z /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	95	0.55			52	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	95	0.35			33	25		
+95 40		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-			30	-	115	50
		Tillägges c:a 10 %							9	50
							Summa:		125	-
+67 50 -51	167	Sträckan F-F1 /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	167	0.55			91	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	167	0.35			58	45		
+67 51		Brunn, typ B, d = 0.45 m	1	20:-			20	-	170	30
		Tillägges c:a 10 %							19	70
							Summa:		190	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+85 +35 155-158	250	**Sträckan B-I-K** /öppet dike/								
		Schaktning av lera m³	1525	0.75					1143	75
		Tillägges c:a 10 %							116	25
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							305	-
							Summa:		1565	-
+35 +94 158-168	1059	**Sträckan K-L** /täckt ledning/								
+35 +80 158-161	345	12" cementrör m	345	3:-	1035	-				
+80 +50 161-166	470	9" " "	470	1.80	846	-				
+50 +67 166-167	117	8" tegelrör "	117	1.60	187	20				
+67 +94 167-168	127	6" " "	127	1.05	133	35	2201	55		
+35 +70 158-159	135	Grävning, läggning och återfyllning "	135	0.95	128	25				
+70 +80 159-161	210	D:o d:o "	210	1.10	231	-				
+80 +20 161-163	140	D:o d:o "	140	0.70	98	-				
+20 +50 163-166	330	D:o d:o "	330	0.85	280	50				
+50 +67 166-167	117	D:o d:o "	117	0.70	81	90				
+67 +94 167-168	127	D:o d:o "	127	0.60	76	20	895	85		
+35 158		Rörledningsöga av betong	1	30:-	30	-				
+70 +80 159,161 +33 +50 163,166		Brunn, typ A, d = 0.60 m	4	40:-	160	-				
+90 164 +67		" " B, d = 0.60 m	1	30:-	30	-				
167 +94		" " B, d = 0.45 m	1	20:-	20	-				
168		" " A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-	270	-	3367	40
		Tillägges c:a 10 %							337	60
							Summa:		3705	-
+27 105-108	327	**Sträckan I-M** /täckt ledning/								
		15 " cementrör m	327	4.25	1389	75				
		Grävning, läggning och återfyllning "	327	1.60	523	20	1912	95		
105 +60 106		Rörledningsöga av betong			30	-				
		Brunn, typ A, d = 0.60 m	1	40:-	40	-				
		Överföres:			70	-	1912	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			70	-	1912	95		
÷27 108		Brunn, typ C, d = 0.60 m	1	35:-	35	-	105	-	2017	95
		Tillägges c:a 10 %							202	05
							Summa:		2220	-
÷71 ÷68 124-127	297	Sträckan M-N-O /täckt ledning/								
		15" cementrör m	297	4.25			1262	25		
÷71 ÷25 124-126	154	Grävning och läggning samt återfyllning i höjd med bottenläget i förslaget till flödvattendike å sträckan K-M-N	154	0.95	146	30				
÷25 ÷68 126-127	143	Grävning, läggning och återfyllning m	143	1.05	150	15	296	45		
÷24 ÷25 125,126		Brunn, typ C, d = 0.60 m	2	35:-	70	-				
÷68 127		" " A, d = 0.60 m	1	40:-	40	-	110	-	1668	70
		Tillägges c:a 10 %							166	30
							Summa:		1835	-
÷68 170-178	868	Sträckan O-P-R /täckt ledning/								
÷53 170-172	253	10" cementrör m	253	2:-	506	-				
÷53 ÷5 172-175	252	9" " "	252	1.75	441	-				
÷5 ÷29 175-176	124	8" tegelrör "	124	1.70	210	80				
÷29 ÷4 176-178	175	6" " "	175	1.05	183	75				
÷4 ÷68 178-178	64	4" " "	64	0.55	35	20	1376	75		
÷37 170-171	137	Grävning, läggning och återfyllning m	137	1:-	137	-				
÷37 ÷53 171-172	116	D:o d:o "	116	0.70	81	20				
÷53 ÷5 172-175	252	D:o d:o "	252	0.65	163	80				
÷5 ÷29 175-176	124	D:o d:o "	124	0.55	68	20				
÷29 ÷44 176-177	115	D:o d:o "	115	0.60	69	-				
÷44 ÷4 177-178	60	D:o d:o "	60	0.40	24	-				
		Överföres:			543	20	1376	75		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			543	20	1376	75		
44 468 178-178	64	Grävning, läggning och återfyllning m	64	0.45	28	80	572	-		
437 453 171,172, 479 45 173,175		Brunn, typ A, d = 0.60 m	4	40:-	160	-				
429 444 176,177, 44 468 178,178		" " A, d = 0.45 m	4	30:-	120	-	280	-	2228	75
		Tillägges c:a 10 %							221	25
							Summa:		2450	-
420 180-181	120	Sträckan P-S /täckt ledning/								
		5" tegelrör m	120	0.70			84	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	120	0.50			60	-		
420 181		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	30:-			30	-	174	-
		Tillägges c:a 10 %							16	-
							Summa:		190	-
472 190-196	672	Sträckan O-T-U /täckt ledning/								
463 190-192	263	12" cementrör m	263	3:-	789	-				
463 488 192-193	125	10" " "	125	2.10	262	50				
488 416 193-195	128	9" " "	128	1.80	230	40				
416 472 195-196	156	5" tegelrör "	156	0.70	109	20	1391	10		
463 190-192	263	Grävning, läggning och återfyllning m	263	1.10	289	30				
463 488 192-193	125	D:o d:o "	125	0.60	75	-				
488 416 193-195	128	D:o d:o "	128	0.55	70	40				
416 472 195-196	156	D:o d:o "	156	0.35	54	60	489	30		
463 488 192,193, 416 195		Brunn, typ A, d = 0.60 m	3	40:-	120	-				
472 196		" " A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-	150	-	2030	40
		Tillägges c:a 10 %							204	60
							Summa:		2235	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+86 200-203	386	Sträckan T-V /täckt ledning/								
		8" tegelrör m	386	1.60			617	60		
+82 200-201	182	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	182	0.60	109	20				
+82 +86 201-203	204	D:o d:o "	204	0.70	142	80	252	-		
+82 201		Brunn, typ B, d = 0.45 m	1	20:-	20	-				
+86 203		" " A, d = 0.45 m	1	30:-	30	-	50	-	919	60
		Tillägges c:a 10 %							90	40
							Summa:		1010	-
+71 +25 121-126	454	Sträckan K-M-N /öppet flodvattendike/								
+71 +71 121-124	300	Schaktning av lera m³	160	0.70	112	-				
+71 +25 124-126	154	Grävning för slänter samt								
		putsning av botten m	154	0.50	77	-				
+20 125		Rörtrumma, b=4.0 m, d=15"			100	-	289	-		
		Tillägges c:a 10 %					29	-	318	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							52	-
							Summa:		370	-
+38 100-102	238	Sträckan N-D /öppet flodvattendike/								
		Schaktning av lera m³	115	0.70	80	50				
101		Rörtrumma, b=3.6 m, d=15"			100	-	180	50		
		Tillägges c:a 10 %					16	50	197	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							23	-
							Summa:		220	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Samf. Ledsgården - Kartegården.								
	931	Sträckan A-B /öppet dike/							4420	-
	377	" B-C-D /täckt ledning/							2295	-
	363	" D-E "							2255	-
	396	" E-F-G "							1570	-
	484	" $B-B^1$ "							905	-
	80	" $C-C^1$ "							125	-
	251	" $D-D^1$ "							420	-
	477	" E-X-Y "							1235	-
	95	" X-Z "							125	-
	167	" $F-F^1$ "							190	-
	250	" B-I-K /öppet dike/							1565	-
	1059	" K-L /täckt ledning/							3705	-
	327	" I-M "							2220	-
	297	" M-N-O "							1835	-
	868	" O-P-R "							2450	-
	120	" P-S "							190	-
	672	" O-T-U "							2235	-
	386	" T-V "							1010	-
	454	" K-M-N /öppet flödvattendike/							370	-
	238	" N-D " "							220	-
	8292						Summa:		29340	-
		Samf. Åsa.								
	607	Sträckan G-H /täckt ledning/							1750	-
	607						Summa:		1750	-
		Slutsammandrag:								
	8292	Samf. Ledsgården - Kartegården							29340	-
	607	" Åsa							1750	-
	8899						Summa:		31090	-

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att cementrören till företagets trummor, rörledningar och brunnar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp, för att kunna godkännas, skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar. I stället för sådana kringgjutningar, som ritningarna angiva för rörledningS utlopp och trummas in- och utlopp, må dock fabriksgjutna s. k. trumögon användas,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samf. Ledsgården - Kartegården				
			Hällums socken				
1/3	1^{1}		Berget				
			Sven Anderssons sterbhus		502-513		
			Jungs socken				
1/2	11^{1}		Jung Majegården } Sven Anderssons				
3/4	13^{1}		Jung Pilegården } sterbhus		439-501		
3/64	4^{5}		Jung Ledsgården, Sven Karlsson	sök.	268-292		
					247-267		
1/32	4^{6}		D:o , D:sme	sök.	212-229, 243, 244		
					230-242		
3/320	4^{8}		D:o , Karl Svensson	sök.	190-192		
3/320	4^{9}		D:o , D:sme	sök.	193-195		
3/320	4^{10}		D:o , D:sme	sök.	196-202		
3/320	4^{11}		D:o , D:sme	sök.	203-206		
3/320	4^{12}		D:o , D:sme	sök.	207-210		
7/64	4^{7}		D:o , Karl Gerhard		130-150, 187 an 151-154		
			Karlsson	sök.	an 151-154, 155-186		
5/64	4^{3}		D:o , Olof Jungner	sök.	85-128		
1/8	1^{2}		Örebroåsen eller Tyskatorp				
			Olof Jungner	sök.	63-83		
1/8	1^{3}		D:o , Iwar Andersson	sök.	57 b, 58 a, 59 b, 60 a, 61 b		
5/8	1^{1}		Åsa, J. Svantesson	sök.	26, 27 a, 28 a, 29 a, 30, 31		
					32		
1/4	10^{2}		Jung Kartegården				
			Herman Johanssons hustrus sterbhus	sök.	297-342		
1/8	10^{3}		D:o D:sma	sök.	344-367		
1/8	10^{4}		Jung Kartegården				
			Axel Johansson	sök.			
			och Sanfrid Johansson		368-392		
			Överföres:				

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1	Avd. 2				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	A-B+B-B'+ B-J-K+J- M-N-O+K- M-N+O-P-R +P-S+O-T-U +T-V+K-L	B-G+C-C'+ D-D'+E- X-Y+X-Z+ F-F'+D-N								
442:80	307:64					307:64	1.049	13:10		
3811:50	2648:09					2648:09	9.026	129:92		
1442:70	1002:33					1002:33	3.416	49:17		
1087:80		1057:44				1057:44	3.604	51:88		
1542:--	1071:33					1071:33	3.651	52:55		
499:20		485:27				485:27	1.654	23:81		
604:80	420:19					420:19	1.432	20:61		
655:80	455:63					455:63	1.553	22:35		
794:40	551:92					551:92	1.881	27:08		
782:40	543:58					543:58	1.853	26:67		
181:80	126:31					126:31	0.430	6:19		
3570:70	2480:79					2480:79	8.455	121:70		
2160:70		2100:39				2100:39	7.159	103:05		
4089:90		3975:74				3975:74	13.551	195:05		
700:10		680:56				680:56	2.320	33:39		
90:60		88:07				88:07	0.300	4:32		
48:90		47:53				47:53	0.162	2:33		
28:20	19:59					19:59	0.067	0:96		
5102:70	3545:17					3545:17	12.083	173:92		
2979:90	2070:32					2070:32	7.056	101:56		
3712:40	2579:24					2579:24	8.791	126:54		
34329:30	17822:13	8435:--				26257:13	89.493	1288:15		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
1/4	10^{5}		Jung Kartegården				
			Axel Johansson	sök.			
			och Sanfrid Johansson		394-436		
			Summa:				
			Samfälligheten Åsa				
5/8	1^{1}		Åsa, J. Svantesson	sök.	1-25		
1/8	1^{3}		Örebroåsen eller Tyskatorp				
			Iwar Andersson	sök.	34-55		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samf. Ledsgården-Kartegården				
			" Åsa				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
34329:30	17822:13	8435:-				26257:13	89.493	1288:15		
4437:30	3082:87					3082:87	10.507	151:24		
38766:60	20905:-	8435:-				29340:-	100.000	1439:39		94.37
1542:-						1140:49	65.171	55:96		
824:10						609:51	34.829	29:91		
2366:10						1750:-	100.000	85:87		5.63
38766:60						29340:-		1439:39		94.37
2366:10						1750:-		85:87		5.63
41132:70						31090:-		1525:26		100.00

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Ernst Öfverholm


Statens e. lantbruksingenjör.

Leonard Johansson C. S. Johansson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Jung Ledsgården m. fl. hemman i Jungs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 27 augusti 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 1 till 3 km. väster om Jungs kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkande och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen det öppna avloppsdiket

A-B-I-K, rörledningarna B-B^1, B-C-D-E-F-G-H, C-C^1, D-D^1, E-X-Y, X-Z, F-F^1, I-M-N-O-P-R, P-S, O-T-U, T-V och K-L samt flodvattendiket K-M-N-D.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike, som skall uppgrävas till för täckdikning erforderligt djup, betecknas med dubbla röda linjer, under det att grunt flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava direkt inmätts. Storleken utgör:

vid punkt	B	163.4	hektar	vid punkt	F^1	0.78	hektar
	10+49	66.2	"		106+60	61.9	"
	C	63.3	"		M	60.4	"
	D	59.7	"		125+24	59.0	"
	14+45	52.2	"		N	56.7	"
	16	47.7	"		O	52.0	"
	E	46.6	"		171+37	23.8	"
	17+86	41.3	"		172+53	22.1	"
	F	31.0	"		173+79	18.8	"
	20+ 2	26.7	"		P	15.4	"

vid punkt	G	26.0	hektar	vid punkt	176+29	9.73	hektar
	23+18	23.3	"		177+44	5.50	"
	24+53	20.4	"		178+ 4	5.20	"
	26+24	15.8	"		R	2.04	"
	H	11.5	"		S	2.42	"
	71+24	7.16	"		192+63	23.6	"
	72+40	4.74	"		193+88	18.6	"
	73+26	2.92	"		T	13.8	"
	B^1	1.01	"		U	2.90	"
	C^1	0.82	"		201+82	7.36	"
	61+25	4.02	"		V	4.94	"
	D^1	1.90	"		159+70	22.3	"
	31+69	10.76	"		161+80	19.7	"
	32+43	10.19	"		163+33	9.47	"
	X	9.28	"		164+90	8.40	"
	33+40	8.08	"		166+50	7.44	"
	Y	6.78	"		167+67	4.89	"
	Z	0.61	"		L	2.25	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner och av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Rörledningarna B-C-D och I-M-N hava kombinerats med flodvattendike, vars uppgift är att avbörda den vattenmängd som nämnda rörledningar ej förmå sluka.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av fem rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och upprättad typritning.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för mark, som åtgår till

avlopps breddning, samt för det intrång som förorsakas på grund av ur öppet avlopp uppschaktad jordmassa. För mark som åtgår till avlopps breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre pr kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder /Bil. B/ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 113:37 kronor och för intrång av jordupplag till 1060:-- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 31090 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i kap. 7:22 samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

För de fastigheter eller delar av fastigheter, vilka hava sådant utseende och omfång att med den föreslagna stommen av avloppsdiken särskilt stora detaljtäckdikningssystem bliva erforderliga, hava jämkningar vidtagits vid jordvärderingen med hänsyn till att systemens stamdiken bliva relativt kostbara.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten Ledsgården - Kartegården" och "Samfälligheten Åsa". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts för att konstatera huruvida "Samfälligheten Ledsgården - Kartegården" skall indelas i förberedande avdelningar. Resultatet av utredningen åskådliggöres av följande tabell.

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela samfälligheten	38766:60	29340:-	0.757
1/ A-B	4540:50	4420:-	0.973
2/ B-B^1	1570:20	905:-	0.576
3/ B-I-K	885:30	1565:-	1.768
4/ I-M-N-O + K-M-N	4148:10	4425:-	1.067
5/ O-P-R + P-S	5330:50	2640:-	0.495
6/ O-T-U + T-V	6247:20	3245:-	0.519
7/ K-L	7367:60	3705:-	0.503
8/ B-C-D-E-F-G + C-C^1 + D-D^1 + E-X-Y + X-Z + F-F^1 + D-N	8677:20	8435:-	0.974
1+2	6110:70	5325:-	0.871
1+3+4	9573:90	10410:-	1.087
1+3+4+5	14904:40	13050:-	0.876
1+3+4+6	15821:10	13655:-	0.863
1+3+4+5+6	21151:60	16295:-	0.770
1+3+7	12793:40	9690:-	0.757
1+2+3+4+5+6+7	30089:40	20905:-	0.695
1+8	13217:70	12855:-	0.973

Samfälligheten skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

<u>avdelning 1</u> omfattar sträckorna A-B, B-B^1, B-I-K, I-M-N-O, K-M-N, O-P-R, P-S, O-T-U, T-V och K-L,

<u>avdelning 2</u> omfattar sträckorna B-C-D-E-F-G, C-C^1, D-D^1, E-X-Y, X-Z, F-F^1 och D-N.

Utredning har jämväl verkställts för att konstatera, huruvida ägaren till marken utefter avloppet A-B skulle kunna vinna samma möjlighet till täckdikning av sin här ifrågavarande mark, därest annan icke deltager i dikningen. Härvid har förutsatts, att avloppsdiket endast skulle behöva uppgrävas från punkt A till punkt 7+86 samt att det kunde göras 30 cm. grundare vid punkt 7 och givas en lutning av 1.5:1000 till punkt 4, efter vilken punkt de båda botten-

linjerna skulle komma att sammanfalla. Kostnaden för sträckan A - 7+86 har beräknats sålunda:

Schaktning av lera	2075 m³ à 0:75	1556:25	
Rörtrummor	3 st. à 230:--	690:--	
Tillägges c:a 10 %		225:38	2471:63
Ersättningar för bortgrävd mark		113:37	
Ersättningar för intrång av jordupplag		415:--	528:37
		Summa kronor	3000:--

Mot denna kostnad svarar båtnaden kronor 4254:30 och en relativ kostnad av 0.705, vilken kostnad pr förbättringskrona överstiger relativa kostnaden för avdelning 1. Skäl till jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen förefinnes sålunda ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande "Samfälligheten Ledsgården - Kartegården" för 94.37 procent av företagets gemensamma kostnader och "Samfälligheten Åsa" för 5.63 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget

kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Samfälligheten Ledsgården - Kartegården" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtioåtta /58/ kronor 15 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1940 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppsdikena och flodvattendikena böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen. Nytillkommen trumbyggnad skall underhållas av den eller dem för vars bruk den utlagts.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Jungs dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ledsgården, Jung den 4 mars 1938.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Leonard Johanson C. S. Johansson
Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 87, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

γ

DIARIE Nr 21964
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Jungs

dikningsföretag av år 1938 i Jungs och Hällums

socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 11 november 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 14.180

Lån från statens avdikningslånefond „ 18.490

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.

Vid av tekniska biträdet H. Pettersson den 23 november 1938 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 7.100 kronor eller omkring 22 procent av det till 32.932:93 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 15 december 1938.

Statens e[illegible] lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

11/11 38

F Ö R T E C K N I N G

över de av Jungs dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Hällums socken	
1/3	1^{1}	Berget	Sven Anderssons sterbhus
		Jungs socken	
5/8	1^{1}	Åsa	J. Svantesson
1/8	1^{2}	Örebroåsen eller Tyskatorp	Olof Jungner
1/8	1^{3}	Örebroåsen eller Tyskatorp	Iwar Andersson
5/64	4^{3}	Jung Ledsgården	Olof Jungner
3/64	4^{5}	Jung Ledsgården	Sven Karlsson
1/32	4^{6}	Jung Ledsgården	Sven Karlsson
7/64	4^{7}	Jung Ledsgården	Karl Gerhard Karlsson
3/320	4^{8}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
3/320	4^{9}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
3/320	4^{10}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
3/320	4^{11}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
3/320	4^{12}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
1/4	10^{2}	Jung Kartegården	Herman Johanssons hustrus sterbhus
1/8	10^{3}	Jung Kartegården	Herman Johanssons hustrus sterbhus
1/8	10^{4}	Jung Kartegården	Axel Johansson och Sanfrid Johansson
1/4	10^{5}	Jung Kartegården	Axel Johansson och Sanfrid Johansson
1/2	11^{1}	Jung Majegården (gemensam ägovidd)	Sven Anderssons sterbhus
3/4	13^{1}	Jung Pilegården (gemensam ägovidd)	Sven Anderssons sterbhus

Skara i juni 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1939 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Junge dikningsföretag av år 1938" i Junge och Hällums socknar av Skaraborgs län.

Lån 18.490 kronor från statens avdikningsånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

By, socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Hällums socken			
Berget	1/3	1 1	Sven Anderssons sterbhus
Junge socken			
Åsa	5/8	1 1	J.Svantesson
Örebroåsen eller Tyskatorp	1/8	1 2	Olof Jungner
Örebroåsen eller Tyskatorp	1/8	1 3	Iwar Andersson
Jung Ledsgården	5/64	4 5	Olof Jungner
" "	3/64	4 6	Sven Karlsson
" "	1/32	4 7	D:mo
" "	7/64	4 8	Karl Gerhard Karlsson
" "	3/320	4 9	Karl Svensson
" "	3/320	4 10	D:mo
" "	3/320	4 11	D:mo
" "	3/320	4 12	D:mo
" "	3/320	4	D:mo

Jung	Kartegården	1/4	10 2	Herman Johanssons hustrus sterbhus
"	"	1/8	10 3	D:ma
"	"	1/8	10 4	Axel Johansson och Sanfrid Johansson
"	"	1/4	10 5	D:ma
"	Majegården)	1/2	11 1	Sven Anderssons sterbhus
"	Pilegården) gemensam ägovidd	3/4	13 1	D:ma

Stockholm den 3 januari 1939.

På Kungl. Lanthrukesstyrelsens vägnar

Albert Smith.

472/38

DIARIE N:r 11466
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15. JUN. 1939

BEVIS

över verkställd besiktning av Jungs dikningsföretag av år 1938 i Jungs och Hällums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 11 november 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 14.180

Lån från statens avdikningslånefond „ 18.490

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.

Vid av tekniska biträdet H. Pettersson den 8 juni 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 17.700 kronor eller omkring 54 procent av det till 32.932:93 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

P. M.

D. N:r 11466/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Jungs dikningsföretag av år 1938" i Jungs och Hällums socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 11/11 1938

Kontrakt: 3/1 1939

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 18.490 kronor

Statsbidrag: 14.180 kronor

Beräkn. kostnad: 32.932:93 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 3/1 1939

av lån: 7.000 kr.

av statsbidrag: 5.400 kr.

Utfört arbete enligt st.e.lantbr.ing.E.Öfverholm den 8 / 6 1939

17.700 kr. = c:a 54 %.

0.58 · 18.490 = 10.700 — 7.000 = 3.700

0.58 · 14.180 = 8.200 — 5.400 = 2.800

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Nämndemannen Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 3.700 kr.

av statsbidrag 2.800 kr.

Stockholm den 22/6 1939

7. 1938. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144738

492/38

DIARIE N:r 14466
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1940

BEVIS

över verkställd besiktning av Jungs dikningsföretag av år 1938 i Jungs och Hällums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t/~~Lantbruksstyrelsen~~ den 11 nov. 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 14.180

Lån från statens avdikningslånefond „ 18.490

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 3 januari 1939

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Nämndeman Sanfrid Johansson,

Adress: Kartegården pr Jungskola.

Vid av undertecknad den 9 augusti 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 31.500 kronor eller omkring 96 procent av det till 32.932:93 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 10 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

P. M.

D. N:r

14466/40

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Jungs dikningsföretag av år 1938" i Jungs och Hällums socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 11/11 1938

Kontrakt: 3/1 1939

Fullbordas: 1/9 1940

Statsbidrag: 14.180 kronor

Lån: 18.490 kronor

Beräkn. kostnad: 32.932:93 kronor

Verkst. utbet. d. 3/1 39, 22/6 39

av statsbidrag: 8.200 kr.

av lån: 10.700 kr.

Utfört arbete enligt st.e.lantbr.ing. E.Öfverholm den 9/8 19 40

31.500 kr. = c:a 96 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Nämndemannen Sanfrid Johansson,

~~Ende intressent~~ } Kartegården, Jungskola.

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 4.000 kr.

av lån 5.000 kr.

Stockholm den 2/9 19 40.

F.

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

17695

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1940

Jungs dikningsföretag av år 1938.

Sammandrag av företagets kostnader.

För hela företaget gemensamma kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	1353:86	
Gode männen	46:40	
Hantlangning	125:00	1525:26
Betänkande angående statsunderstöd		259:52
Kungörelse angående styrelseval		5:50
Annons angående dikningsentreprenad		10:35
Räntor		201:66
Porto, telefon, resor, vederhäftighetsintyg och taxeringsbevis		46:85
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Styrelsens arvode	200:00	
Lantbruksingenjörens arvode	474:45	674:45
	Summa kronor	2723:59

Samfälligheten Ledsgården - Kartegården.

Arbets- och materialkostnader m.m.		24004:95
94.37 procent av gemensamma kostnader		2570:25
Vattendomstolsavgift		58:15
Ersättningar		
för mark till avlopps breddning	173:68	
för intrång av jordupplag	1060:00	1233:68
	Summa kronor	27867:03

Samfälligheten Åsa.

Arbets- och materialkostnader m.m.		1410:55
5.63 procent av gemensamma kostnader		153:34
	Summa kronor	1563:89

Hela företaget

Samfälligheten Ledsgården - Kartegården	27867:03
Samfälligheten Åsa	1563:89
Summa kronor	29430:92

Skara den 5 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Godkl. 16/10 1940

472/38

17694

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1940

BEVIS

över verkställd avsyning av Jungs dikningsföretag av år 19 38 i Jungs och Hällums sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 11 nov. 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 14.180

Lån från statens avdikningslånefond „ 18.490

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 3 januari 1939

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Nämndeman Sanfrid Johansson,

Adress: Kartegården pr Jungskola

Vid av undertecknad den 3 oktober 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 29.430:92.

Skara den 5 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR.

Ber kosta. 32.932:93 kr.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

R 10*0681

DIARIE Nr 21963
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1938

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Jungs dikningsföretag av år 1938

i Jungs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1. Avskrift.

Emsne Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 november 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

angående Jungs dikningsföretag av år 1938 i Jungs socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 4 mars 1938, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

a/ Samf. Ledsgården-Kartegården 130.33 hektar åker 0.99 hektar annan mark

b/ Samf. Åsa 12.28 " " "

Summa: 142:61 hektar åker 0.99 hektar annan mark

Lånesökande.

Samtliga delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a/ Samf. Ledsgården-Kartegården:

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor	29340:-
Kostnad för syneförrättningen kronor	1439:39
Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor	244:91
Vattendomstolsavgift	58:15
Summa kronor:	31082:45

b/ Samf. Åsa:

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor	1750:-
Kostnad för syneförrättningen kronor	85:87
Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor	14:61
Summa kronor:	1850:48

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

a/ Samf. Ledsgården-Kartegården 38766:60

b/ Samf. Åsa 2366:10

Summa kronor: 41132:70

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för Samf. Ledsgården-Kartegården = 0.80 och för Samf. Åsa = 0.78. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Samf. Ledsgården-Kartegården 43.00 % av kostnaden.

för Samf. Åsa 42.30 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 14140 kronor, vilken summa fördelar sig på Samf. Ledsgården-Kartegården med kronor 13357:70 och på Samf. Åsa med kronor 782:30.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för hela företaget kunna beräknas ett lån av 18790 kronor, vilken summa fördelar sig på Samf. Ledsgården-Kartegården med kronor 17721:99 och på Samf. Åsa med kronor 1068:01.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är nämndeman Sanfrid Johansson, Kartegården, Jungskola.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse, m.m. Bilagor III, III a - e.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil-, m. fl. ritningar i 4 blad.

Skara i juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ Samf. Ledsgården-Kartegården

De föreslagna arbetena		29340:-
Syneförrättningen	1439:39	
Betänkandet med bilagor	244:91	1684:30
Vattendomstolsavgift		58:15
Summa kronor:		31082:45

b/ Samf. Åsa

De föreslagna arbetena		1750:-
Syneförrättningen	85:87	
Betänkandet med bilagor	14:61	100:48
Summa kronor:		1850:48

Samf. Ledsgården-Kartegården	31082:45
Samf. Åsa	1850:48
Totalsumma kronor:	32932:93

Skara i juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande kan kostnaden för företaget beräknas till 32.932 kronor 93 öre.

Stockholm den 28 november 1938.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Jungs dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och herman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Hällums socken	
1/3	1^{1}	Berget	Sven Anderssons sterbhus
		Jungs socken	
5/8	1^{1}	Åsa	J. Svantesson
1/8	1^{2}	Örebroåsen eller Tyskatorp	Olof Jungner
1/8	1^{3}	Örebroåsen eller Tyskatorp	Iwar Andersson
5/64	4^{3}	Jung Ledsgården	Olof Jungner
3/64	4^{5}	Jung Ledsgården	Sven Karlsson
1/32	4^{6}	Jung Ledsgården	Sven Karlsson
7/64	4^{7}	Jung Ledsgården	Karl Gerhard Karlsson
3/320	4^{8}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
3/320	4^{9}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
3/320	4^{10}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
3/320	4^{11}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
3/320	4^{12}	Jung Ledsgården	Karl Svensson
1/4	10^{2}	Jung Kartegården	Herman Johanssons hustrus sterbhus
1/8	10^{3}	Jung Kartegården	Herman Johanssons hustrus sterbhus
1/8	10^{4}	Jung Kartegården	Axel Johansson och Sanfrid Johansson
1/4	10^{5}	Jung Kartegården	Axel Johansson och Sanfrid Johansson
1/2	11^{1}	Jung Majegården (gemensam ägovidd)	Sven Anderssons sterbhus
3/4	13^{1}	Jung Pilegården (gemensam ägovidd)	

Skara i juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Jungs dikningsföretag av år 1938 inom Jungs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Jung den 4 mars 1938.

Sanfrid Johansson

Axel Johansson

J. Olov Jungner

Karl-Olov Karlsson
för Sven Karlsson
enligt fullmakt, /Bil. III a/

Karl Sanfrid Svensson

Hilmer Johanson
för Herman Johanssons hustrus sterbhus
enligt fullmakt, /Bil. III b/

J. Svantesson

Josef Jungnell
för Karl Gerhard Karlsson
enligt fullmakt, /Bil. III c/

Iwar Andersson

Bevittnas:

Leonard Johansson

C. S. Johansson

- - - - - - - -

Bolla Andersson
för Sven Anderssons sterbhus /Bil. III d/

Bevittnas:

Henry Anderson

John Svensson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30253

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Karl-Olov Karlsson att till min andel i kostnaderna för Jungs dikningsföretag av år 1938 i Jungs socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ledsgården den 7 mars 1938.

Sven Karlsson

Bevittnas:

J. Olov Jungner — Nygården, Jungskola

Nils Lundgren — Ledsgården, Jungskola

- - - - - - - -

Bilaga III b.

F U L L M A K T

för Hilmer Johanson att till vår andel i kostnaderna för Jungs dikningsföretag av år 1938 i Jungs socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kartegården, Jung den 18 mars 1938.

Härman Johansson — Hilmer Johansson

Hildur Johanson — Edit Johanson

Olga Johanson — Gustav Johansson

Samtliga sterbhusdelägare myndiga.

Bevittnas:

Sanfrid Johansson — Kartegården, Jungskola

Axel Larsson — Skumpagården, Jungskola

- - - - - - - -

Bilaga III c.

F U L L M A K T

för Josef Jungnell att till min omyndige sons Karl Gerhard Karlsson andel i kostnaderna för Jungs dikningsföretag av år 1938 i Jungs socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brunnsgatan 17, Göteborg den 2 maj 1938.

Jenny Karlsson
förmyndare enl. förmyndareskapsprotokoll /Bil. III e/

Bevittnas:

Annie Blomqvist — Agnes Lindh

Avskrift. Bilaga III d.

Utdrag av protokollet över ärenden rörande förmyndareskap och godmanskap hållet vid första allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 12 januari 1932.

§ 11. Häradsdomaren K. A. Johansson i Naum Östergården företrädde och ingav en så lydande ansökan:

"Till Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt.

Undertecknad, som den 27 augusti 1929 blivit förordad till godman för avlidna godsägaren Sven Johan Andersson i Bränneberg och hans efterlevande hustru Bolla Antonia Charlotta Anderssons omyndiga barn Nils Ingemar, Ebba Ingeborg och Ingrid Charlotta får härmed anhålla att bliva befriad från denna befattning. Arvskifte är denna dag upprättat och boet således utrett, vadan hustrun /min syster/ såsom förmyndare ensamt kan omhänderhava jämväl barnens andel i boet.

Spjutstorp, Essunga den 4 januari 1932.

Arvid Nilsson.

Såsom överförmyndare i Hällums socken har jag icke något emot att Nilsson bliver befriad från befattningen.

S. J. Andersson."

Det antecknades, att häradsrätten den 27 augusti 1929, § 26, inskrivit änkan Bolla Antonia Charlotta Andersson i Bränneberg såsom förmyndare för sina och sin avlidne man Sven Johan Anderssons omyndiga barn Nils Ingemar, Ebba Ingeborg och Ingrid Charlotta samt förordnat hemmansägaren Arvid Nilson i Spjutstorp att i egenskap av god man för de omyndiga bevaka deras rätt i dödsboet efter fadern under boutredningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Med anledning av vad sålunda förekommit fann häradsrätten skäligt entlediga Arvid Nilsson från ifrågavarande godemansbefattning.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Gösta Graffman

Arvid Nilsson

Lösen En kr.

Rätt avskrivet betyga:

Namn oläsligt. Namn oläsligt.

Bilaga III e.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet hos Göteborgs rådhusrätt den 4 november 1937.

§ 526. Stadstjänaren J. A. Hansson ingav en ansökan, som med vad därå fanns tecknat lydde så:

"Till Rådhusrätten i Göteborg.

Som min man Fastighetsägaren Anton Gerhard Karlsson avlidit och såsom arvinge efterlämnat vår son Karl Gerhard Karlsson, född den 18 april 1932, får jag anhålla att Rådhusrätten måtte inskriva mig såsom förmyndare för honom och att till god man under boutredningen måtte förordnas Lantbrukaren Josef Jungnell i Stora Brätteberg, Jungs socken, Skaraborgs län.

Göteborg den 27 oktober 1937.

Jenny Karlsson

Brunnsgatan 17.

Förenämnda godmanskap är jag villig åtaga mig.

Josef Jungnell

Bevittnas:

Stämpel Axel Johansson Sanfrid Johansson"

Lösen kr 2:-

Rådhusrätten antecknade, att änkefru Jenny Karlsson, Brunnsgatan 17, Göteborg, enligt lag vore förmyndare för sin i äktenskap med avlidne fastighetsägaren Anton Gerhard Karlsson den 18 april 1932 födde son Karl Gerhard, samt förordnade lantbrukaren Josef Jungnell i Stora Brätteberg att under boutredningen efter den avlidne vara god man för den omyndige.

Som ovan.

På rådhusrättens vägnar:

Torsten Huldén

Stadstjänaren J. A. Hansson.

Rätt avskrivet betygar:

Maj-Lis Larson A. Oskar Svensson

Slottsskogsgatan 58, Göteborg Långedrag

Bilaga IV.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 4 mars 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Nygården med flera hemman i Jungs socken, Skaraborgs län /Jungs dikningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 maj 1938.

Olof Lindgren
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Jungs dikningsföretag av år 1938 i Jungs socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-	kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 6 sid. à 3:- kr.	18:-	"
Vävkopior av ritningar	170:27	"
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 95 sidor à 0:55 kr.	52:25	"
Översiktskarta	5:-	"
Ansökningshandlingar och expedition	6:-	"
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-	"
Inhäftning, 3 band	3:-	"
Summa:	259:52	kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 16 juni 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

