



Akt nr:

R-E1a-0683

AU$R-E1a-0683

Gr. godk.

448/38

255

R 4*0683

DIARIE N:r 16058
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1938 för "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av SKARABORGS LÄN

4 nihn. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusensjuhundra (2.700) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusensjuhundrafyrtio (3.740) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 39,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Käregården den 15/9 1938.

Axel Hasselgren

Att Axel Hasselgren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Gustavsson Hildur Gustavsson

Adress Käregården N. Kedum Adress Norra Kedum.

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 1 oktober ***19*** 38.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvid Lindman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Nr A 62028
LS 4x0683

Vägverket

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Tjänsteställe, handläggare
VFRd, H Hultin, 1M

Datum
1988-03-10
Ert datum

Beteckning (Anges vid svar)
DR 30-A 88:265
Er beteckning
Ing Rolf Larsson

Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län
Box 224
532 00 SKARA

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1988-03-15
Dnr. 64-427/88

Trumma genom väg 568, delen vid Norra Kedum k:a, arbetsområde 22, Lidköping. Berört dikningsföretag Kåregården av år 1937

Befintlig anordning, plattram med vägräcke, vägbredd 4,3 m. Trummans vattengång bredd 2,9 m och djup ca 2,5 m. Aktualiserat av uppkomna skador på anordningen har vi för byte till plåttrumma i anordning utan vägräcke, under hand begärt och erhållit dimensioneringen Ø 2 620 mm. För åtgärd oförändrat i plan med trumlängden ca 20 m, önskar vi nu lantbruksnämndens skriftliga yttrande innefattande även trummans bottenlägen och fixpunktsangivelse.

Hardy Wikström


Bilaga
Klipp ur topografiska kartan
"- ekonomiska kartan


8

Postadress
Box 221
542 01 MARIESTAD

Besöksadress
Hamngatan 4

Telefon
0501 - 139 50


Tädene
Storeberg
Kalvefjorden
Kedumstorp
N. Kedum
Boberg
Granum
Digrid
Gillstad
Väla
Välaberg
Lötefjorden
Skjutfält
Kullstorp
Hällefjorden
Kaggefjorden
Skäftet
Lävad
Häggesled
Häljestena
Tädene f:g
Tängs f:g
Friels f:g
LIDKÖPINGS D:A
KINNEFÄRDINGS, KINNE och KÄLLANDS D:A
ÅSE, VISTE, BARNE och LASKE D:A
ÖRSLÖSA K:N
TUNS K:N
LIDKÖPINGS K:N
GRÄSTORPS K:N
Gräst orp
Ryttaregrund
Fredrikshall
Fars hatt
Mors mössa
Dansarn
Furan
V. Högskär
Nolhomen
Kleven
Bäckholmen
Grundsund
Sikholmen
Kråkö
Stenskär
Fiskarnäs
Fräserna
St. Hamnö
L. Hamnö
Katsö
Hinnenäs
Spillan
Klunt
Bärö
Sikesund
Stentorsö
Prästesten
Skräpplingen
Gerdshamnen
Sladdrana
Svarta bergen
Vala Habergen
Vallvalla
Lamnö
Harholmen
Hasselholmen
Hålan
St. Grena
Snättja
St. Gärdö
Kråkö
Kråkbjörkö
Utterholmarna
Lindö
Fären
Vällebergsgården
Sännegården
Gökholmen
Kärret
Hasselbo
Backa
Nordtorp
Kumbo
Nordanåker
Kärregården
Storegården
Lindhem
Lindhagen
Sundshällen
Fjorden
Bottea
Hännäs
Lyken
Ledet
Sandarna
Bohus
Pilebo
Plogsbo
Gröneberg
Hant-Ferg
Snubben
Artorp
Torpa
Aggetorp
St. Vite
Svenstorp
Hornängen
Ekekullen
Tohaga
Ekeberg
Skjutbana
Ängebo
Erstorp
Svaleberg
Stommen
Holma
Gunnarsgården
Rättaregården
Hars-Pergården
Tädene
Goentorp
Ån
Ödegården
Dammsg.
Bottenberget
Kämpegården
Botten
Skärstomta
Kalvhagen
Gutteberg
Hagaträdet
Skärteberg
Bostället
Ulvsgården
Vrenghult
Rämjebäcken
Orrevalla
L. Orrevalla
Bredegården
Slagen
Tuvängen
Stenbrons
Björkliden
Tomten
Hultet
Drogen
Nygården
Västerg.
Ängen
Ekholmsstig
Ekholmen
Andens-Larsg.
Sågaretorpet
Mossen
Löthelmen
Kyrkotomten
Backgården
Ängen
Furuberga
Lodi-Svens g.
Erik-Jonas
Bolorna
Hulan
Bygeg.
Långebacken
Sörliden
Bengt-Svens g.
Kars-Ersgården
Västergården
Backgården
Skolan
Nytorp
Knuvgården
Långebro
Drygetorp
Almetorp
Skattegården
Bosgården
Tyskagården
Humlebäck
Kampetorp
Karlebacken
Stommen
Simbo
Fotb.pl.
Badhusskär
Björnsund
Masshagen
Vakabstorp
Svenstorp
Blåhällbacken
Vik
Hagen
Nolskog
Hästhagen
Kullstorp
Kolebotten
Grännagen
Heden
Lägersberget
C.N. Kedums f:g
Backa
Färebacken
Ulvshagen
Kalvhagen
Sörby
Kvarn
Kyrkotomten
Backadalen
Ängen
Hulan
Simbo
Västergården
Stommen
Tyskagården
Bosgården
Skattegården
Lävad
Häggesled
Gillstad
Väla
Kedum
Tädene
Granum
Boberg
Storeberg
Kalvefjorden
Hällefjorden
Kaggefjorden
Skäftet
Lötefjorden
Skjutfält
Kullstorp
Gillstad
Väla
Välaberg
Häggesled
Lävad
Tängs f:g
Friels f:g
LIDKÖPINGS D:A
KINNEFÄRDINGS, KINNE och KÄLLANDS D:A
ÅSE, VISTE, BARNE och LASKE D:A
ÖRSLÖSA K:N
TUNS K:N
LIDKÖPINGS K:N
GRÄSTORPS K:N
Gräst orp


KAMBO
Furuskog
Kvarnbacken
KEDUM
Marbog.
Kåregården
NORDANÅKER
Rävsåkullen
GRÖNEBERG
Väderkvarnsbacken
Sarebacka
Kåregården
KEDUM
Väg 559
PLOGSBO
Pumphus
Klibbarebacken
NORRA KEDUM
För trummor Utg Ø 1000
Söder k:a, påkullar ej åtgärd
Kullen
PILEBO
EKE
DRYTE
Väg 568
ÅGGETORP
TORPA

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

1988-03-17

64-427/88

Vägverket
Box 221
542 01 MARIESTAD

Dimensionering av trumma under väg 568, norr om N Kedums kyrka

Avloppet ingår i "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937".

Avrinningsområde	14 km^2
Högsta högvattenföring HHQ Momentant kan högre flöden förekomma.	4,2 m^3/s

Nuvarande höjder och mått:

Nuvarande vattengenomlopp: plattram med underkant valv på nivån	8,93
Vägmitt	9,74
Fast botten i avloppet nedströms bron (berg)	6,52
Observerad högsta högvattenyta	8,44

./. Fixpunkt +10,00 på toppen av teleplint, se kartkopia.


Dimension och höjder:

Bottennivå	+6,25
Dimension	Ø 2620 mm
Beräknad dämning vid HHQ	5 cm


Rolf Larsson
Ingenjör

US

Postadress: Box 224, 532 23 SKARA
Gatuadress: Skaraborgsgatan 30
Telefon: 0511 - 131 40
Telefax: 0511 - 137 00
Postgiro: 6 88 15 - 0


Vänern
43,5 - 45,5
AGGETORP
PLOGSBO
GRÖNEBERG
KEDUMS-TORPA
Brasmeskär
Skäftet
Hästhalls-viken
Svanshallen
Sandkullen
Röllingen
Enekullen
Torkullarna
Lilla Källstorp
Ången
KÄLLSTORP
ÖRSLÖSA
FG o SN
Kärret
Marbogården
Sjövik
Eriksberg
KEDUM
NORDANÅKER
Kåreg.
Vänner-höjden
GRÖNEBERG
Kåregården
Sarebacka
Past exp
KEDUMS-BERG
HÄSSJETOMTEN
PLOGSBO
Norra Kedum
KEDUM
KEDUMS-EKE
Kullen
Eke
PLOGSBO
DRYTE
AGGETORP
RAKE
Fix + 10,00 på toppen av tele plint.

4 x 0683



KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

11208/38

30.

30 juni 1938
25 augusti 1938
Albert Smith

Till

Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 30 juni 1938 anvisat dels ett ***lån*** av 2.700 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 3.740 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 4 ritning ar , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

ordf. 1 sept. 1939

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 25 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bil. 30.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Kåregårdens dikningsföretag av år 1937 i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	16,10	12,33
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	0,07	-
	Summa hektar	16,17	12,33
Båtnad	*kronor*	7.552:90	5.426:90
Kostnad	„	7.509:51	5.384:54

Medelkostnad per hektar omkring 465 *kronor.*

Två delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	a)	b)						Summa kronor
Båtnad	3.826:10	3.726:80						
Kostnad	3.784:50	3.725:01						
Minskad till.....								
Relativ kostnad	0,99	1,00						
Bidrag i % av den lägre kostnaden	49,65	50,00						
Beräkn. bidrag	1.879:-	1.862:51						
Bidrag utg. med	1.878:24	1.861:76						3.740:-
Låntagarnas andel i — *båtnaden* ...	3.826:10	1.600:80						
kostnaden...	3.784:50	1.600:04						
bidraget ...	1.878:24	799:70						
Beräknat lånebelopp.....	1.906:26	800:34						
Lån utgår med	1.901:61	798:39						2.700:-

a) Norra samfälligheten.
b) Södra " .

5. 38. 500

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
110838

I företaget ingår bland annat, ecklesiastika lönebostället Gröneberg nr 1.

Enligt skrivelse av den 1 februari 1938 har Skara stiftsnämnd medgivit vederbörande pastorat rätt att för sagda löneboställe söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 11 juni 1938.

Olof Fredholm

föredragande.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 1.

Vid den 4 januari 1938 företagen hållfasthetsprovning av cementrör, levererade för"Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" från Råda Cementvarufabrik, har befunnits, att ett parti om 180 st. 15" rör, avsedda för sträckan 10 - 38 - B, kunde godkännas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning vid fabriken i Råda av ett parti om 500 st. 15" rör, avsedda för den återstående delen av sträckan 10 - 38 - B, har befunnits, att även dessa rör kunde godkännas.

Skara den 4 januari 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 21 juli 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av sträckan A-B i "Norra samfälligheten" av Kåregårdens dikningsföretag av år 1937 har befunnits, att såväl det öppna avloppet som den täckta ledningen utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och således kunde godkännas.

Skara den 23 juli 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

16058,59/38

Till Lantbrukaren Axel Hasselgren,
Kåregården,
Norra Kedum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 30 juni 1938 anvisat lån med 2.700 kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag med 3.740 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Underrättelse om godkännandet har lämnats Kungl. Statskontoret, som äger att efter godkännande av den för lånet ställda skuldförbindelsen jämte för densamma lämnad borgen utbetala lånet i dess helhet i enlighet med insänd rekvisition.

Statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

./. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 1 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

7. 1397. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
130237

Avskrift.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

Stockholm.

Beträffande: Vattenavlopp genom Lidköping-Kållands Järnväg.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums socken av Skaraborgs län /Kåregårdens dikningsföretag av år 1937/ beröres Lidköping-Kållands Järnväg därigenom att en cirka 800 meter nordöst om Norra Kedums station befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark, vilken redan vid tiden för järnvägens tillkomst var åker, ävensom därigenom att en ledning av 6" saltglacerade Höganäsrör föreslås genom Norra Kedums statinns bangård /sträckan E-G å plankartan/.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed 2 blad av företagets ritningar. För sträckan A - B har upprättats två alternativ, av vilka alternativ II är avsett att komma till utförande? Bland ritningarna finnes förslag till nytt vattenavlopp av 15" cementrör genom järnvägens banvall cirka 4 meter sydväst om den befintliga trummans mitt. Jordmånen utgöres av fast lera. Rörledningen har dimensionerats för en avrinning av 1.5 seklit. per hektar.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om granskning och yttrande i ärendet snarast möjligt.

Ritningen emotses åter.

Skara den 14 september 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

avsyning Kåregårdens

dik 37

Norra Kedums en Skaraborgs

30 juni 38

3.740

2.700

39

Axel Hasselgren, Norra Kedum.

Vid av undertecknad den 21 september 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava, sedan medel reserverats till

en första rensning
en första rensning, uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 24 september 1938

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN.

DIARIE Nr J. 1360/37.

Till

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 14 september 1937 har Ni anhållit om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen angående förslag till torrläggningsföretag, benämnt Kåregårdens dikningsföretag av år 1937, som berör Lidköping - Kållands järnväg.

Efter granskning av förslaget får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen härmed återställa de insända tvenne förslagsritningarna, vilka försetts med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande, profilritningen i vad avser alternativ II för sträckan A - B, vilket är avsett att komma till utförande.

Bestyrkt kopia av ritningarna torde inom en månad tillställas Kungl. styrelsen.

Stockholm den 29 november 1937.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

Enligt uppdrag:

Ludvig Ståhle

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN.

DIARIE Nr J. 1647/37.

Till

Lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

I anledning av Eder skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 19 dennes angående "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" meddelas, att ifrågavarande ärende för yttrande överlämnats till Lidköpings järnvägar och därifrån ännu ej återkommit.

Stockholm den 25 november 1937.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar

Ludvig Ståhle

Herr Axel Hasselgren,

Kåregården, Norra Kedum.

Härmed översändes avskrift av synehandlingarna, 2 arbetsritningar samt grävningstabell. Kopior av 2 av originalritningarna ha sänts till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsel för granskning. När dessa återkommer skickar jag Eder dem. Kopior på södra samfällighetens profiler och sektioner skickar jag så snart jag får dem färdiga.

Skara den 16 september 1937.

I tjänsten:

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

Stockholm.

Beträffande: Vattenavlopp genom Lidköping-Kållands Järnväg.

Den 14 september 1937 översändes i och för granskning ritningar rörande "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län. Då jag ännu intet hört ifrån Kungl. Styrelsen i ärendet, vill jag härigenom påminna om detsamma.

Skara den 19 november 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

4x0683

PROTOKOLL fört vid sammanträde med delägarna i "Kåregårdens diknings-företag av år 1937" den 7 juli år 1983.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Torsdagen den 7 juli 1983 i bygdegården Tådene

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare enligt förteckning.

Närvarande: Konsulenterna Magnus Wallqvister och Arne Persson, lantbruksnämnden, Skara samt följande delägare.

Fastighet	Namn	Närvarande = N Ej närvarande = E
Kedum Kåregården 5:1	Ivar Hasselgren	N
Örslösa Pastorat Gröneberg 1:8	Sven Roland (Gunnar Carlsson närvarande med fullmakt från arrendator Bertil Carlsson)	E
N Kedums kyrkojord	Per Rickardsson	N
Plogsbo 1:9	Irene Widhja	N
Plogsbo 1:16	Jan Gustafsson	N
Gröneberg 1:5	Kaj Antonsson	N
Gröneberg 1:6	Kaj Antonsson med fullmakt från Hans o Sibylla Algotsson	N
Gröneberg 1:4	Frans o Vendla Andersson	E
Gröneberg 1:3	Tommy Kihlén	N
Gröneberg 1:2	Jonas Sjöberg	N

Inkomna fullmakter bifogas originalprotokollet.

§1

Till att leda dagens förhandlingar valdes Magnus Wallqvister som öppnade mötet.

§2

Till att föra protokollet valdes Arne Persson.

§3

Att justera dagens protokoll valdes Per Rickardsson och Jonas Sjöberg.

§4

Den upprättade dagordningen upplästes och godkändes.

§5

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§6

Företogs val av styrelse för företaget. De närvarande beslöt att styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Till ordförande valdes Jonas Sjöberg, Göteborg. Till aktförvarare och kassör valdes Ivar Hasselgren och till övrig styrelseledamot, Bertil Carlsson.

§7

Efter diskussion om företagets behov av rensning beslöts att företagets öppna dikessträcka i södra samfälligheten skall rensas. Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja utförandet.

Vidare beslöts att eventuella hindrande träd och buskar skall nedtagas av respektive markägare.

§8

Beslöts att ersättning för intrång genom jordupplag ej skall utgå. Spridning av rensningsjord skall ingå i anbudet och i samband med rensningens utförande.

§9

Delägarna beslöt att kostnad för den av Jan Gustafsson utförda rensningen på en kortare sträcka av företagets nedre del över Plogsbo 1:16 skall bekostas av företaget. Ersättningen skall utgå efter samma beslut och meterpris som för den kommande rensningen. Beslöts att den av Gustafsson rensade sträckans längd, för ersättning, skall av styrelsen bestämmas i samråd med Gustafsson. Ersättningsbeloppet skall senare påföras debiteringslängden.

§10

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Arne Persson

Justerat

Per Rickardsson

Jonas Sjöberg

FÖR KÄNNEDOM

ANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

el 0511-131 40

KALLELSE

1983-06-28

Med anledning av planerad rensning av "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas i bygdegården

TORSDAGEN DEN 7 JULI 1983 KL 18.00

Såsom uppgiven sakägare kallas Ni till sammanträdet för att föra Er talan. Sammanträdet är även avsett för val av styrelse.

Den som har handlingar och kartor till dikningsföretaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud, skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Magnus Wallqvister
Konsulent

Enligt uppdrag
Ulla Andersson
Ulla Andersson
Kansliskrivare

- -

FULLMAKT

(får ej avskiljas från kallelsen)

för Gunnar Carlsson Dryke Nr Kedum

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å våra/mina vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

Grönebarg den 7-7 1983

Bertil Carlsson .....

....

....

Bevittnas:

Astrid Johansson Carl Johansson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Tel 0511-131 40

KALLELSE

1983-06-28

Med anledning av planerad rensning av "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas i bygdegården

TORSDAGEN DEN 7 JULI 1983 KL 18.00

Såsom uppgiven sakägare kallas Ni till sammanträdet för att föra Er talan. Sammanträdet är även avsett för val av styrelse.

Den som har handlingar och kartor till dikningsföretaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud, skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Magnus Wallqvister
Konsulent

Enligt uppdrag
Ulla Andersson
Ulla Andersson
Kansliskrivare

- -

FULLMAKT

(får ej avskiljas från kallelsen)

för ..... Kaj Antonsson .....

att vid ovannämnda sammanträde ~~min~~/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å våra/~~mina~~ vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

N. Kedum ..... den 7/7 1983

Hans Algotsson ..... Sibylla Hoffman .....

....

....

Bevittnas:

Einar Nyberg ..... Tommy Kihlé .....


Sammanträde med Käregärdens dikningsföretag
i Tådene Bygdegård lördagen den 7 juli ~~22~~ 1900

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1983-06-28
Dnr.

Adresser till delägarna:
Grönebergs Prästgård:

Sven Roland Ekholmen Lavad		53030	Tun
För kännedom			
arrendator: Bertil Karlsson N. Kedum		53197	Lidköping
Kyrkojord: Per Richardsson N. Kedum Eke		53197	"
Jan Gustavsson	N. Kedum Plogsbo	53197	"
Anett Larsson	N. Kedum Grönneberg	53197	"
Hans Algotsson	N. Kedum Grönneberg	53197	"
Tommy Kihlen	N. Kedum Grönneberg	53197	"
Jonas Sjöberg	N. Kedum	53197	"
Frans Andersson	Ersleröa Lugnet	53197	"
Irene Widja	N. Kedum	53197	"

Kedum den 27-06-83
Vänligen
Ivar Hasselgren, Käregården 53197 Lidköping
Tel 0510/72042 Lidköping


Skäftet
Brasmeskär
Marbog.
Hästhalls-viken
Ängen
Svanshallen
NOR-DAN-ÅKER
Marbogården
Myrs-hol-mer
Sjövik
Enksberg
KEDUM
Norra
A
B
Marbog.
KEDUM
(s.1) (s.2) (s.6)
Kåregården
NORDANÅKER
Vanner-höjden
GRÖNEBERG.
Sarebacka
Kåregården
H
Storeg.
C
KEDUMS-BERG
PLOGSBO
HÄSSLETOMTEN
D
E
F
NORRA KEDUM
Södra
Kullen
EKE
PLOGSBO
Kåreg. d:o 1937
DRYTE
ÅGGETORP
TORPA
LIDKÖPINGS KN
LIDKÖPINGS LA
NORRA KEDUM

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde (Kronor)	Markens uppskattade värde: Blivande värde (Kronor)	Förbättringsvärde (Kronor)	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för: Arbetets utförande m. m. – Beräknad kostnad kronor	Arbetets utförande m. m. – Procent av verkl. kostnad	Syneförrättningen – Kr.	Syneförrättningen – öre	Deltagare i gruppanläggningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
			Södra samfälligheten.															%
			Norra Kedums socken.															
1/3	2^2	5:1	Kedum Kåregården															
		*	Axel Hasselgren	sök.	53 - 58			774:-						699:88	20,768	58:32		
1	1^1	1:8	Grönneberg, Eckl. löneboställe	sök.	59 - 83													
		*	arr: Otto Ekblom		97 - 98			1816:60						1642:67	48,744	136:87		
			brukare: Kyrkoherden		99			16:20						14:66	0,435	1:22		
	1^1		Hässjetomten,															
			Norra Kedums kyrkojord,															
			arr: August Johansson		84 - 85			54:80						49:54	1,470	4:13		
1/18	1^9	1:9	Plogsbo Eller Lampekullen															
			August Johansson		86 - 89			112:60						101:81	3,021	8:48		
1/18	1^7		Plogsbo eller Lampekullen															
			Karl Gustafsson		90 - 93			27:20						24:60	0,730	2:05		
1/3	1^4	1:16	Plogsbo eller Lampekullen															
		*	Karl Gustafsson		94			6:30						5:69	0,169	0:48		
1/6	1^5		Plogsbo eller Lampekullen															
			Maria Falk		95 - 96			80:10						72:42	2,149	6:03		
Avst.	1:5		1:5 Kaj Antonsson, Anette Larsson Grönneberg, Sven Larsson	sök.	100			117:60						106:36	3,156	8:86		
Avst.	1:6		1:6 Hans Algotsson D:o, Arvid Johansson	sök.	101			117:60						106:36	3,156	8:86		
Avst.	1^4		XX 1:4 Frans Andersson, Vendela D:o, Georg Synnerdahl	sök.	102			117:60						106:36	3,156	8:86		
Avst.	1^3		1:3 Tommy Kihlén, Elvor Nyberg D:o, Anders Tigerberg	sök.	103			117:60						106:36	3,156	8:86		
Expr.	1^2		1:2 Jonas Fjöberg D:o, Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B.		104 - 107			368:60						333:29	9,890	27:77		
			Summa:					3726:80						3370:-	100,000	280:79		49.34

Närvarande = N
Ej närvarande = F

Kåregården 5:1 N

Fullmakt Gunnar Carlsson

N

N

N Kaj A

Fullmakt Kaj Antonsson

E

N

N

84 hör till Grönneberg
86 " " Kyrktak
85 87 88 89 Widsjö

XX Ny ägare Gert Ove Kihlén för 1:4

R 4:0683

30 JUN. 1938

i und: anm:

DIARIE Nr 4115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1938

DIARIE Nr 16058
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1938

Avskrift.

Handlingar angående

Kåregårdens dikningsföretag av år 1937

i Norra Kedums socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kåregården m. fl. hemman och fastigheter i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Den 11 december 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. C och F./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil. A och D./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 12.45 hos Axel Hasselgren, Kåregården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. G./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillständeskommit skiftesgodemännen

Gustaf Karlsson, Tomten, Skalunda, Lidköping, och

Wiktor Olsson, Smedegården, Skalunda, Lidköping,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Johan Larsson, Kåregården, för egen del och för systerns Karolina Larsson,

Axel Hasselgren, Kåregården,

Mejeristen Anders Tigerberg, N. Kedum,

Postförest. Georg Synnerdahl, N. Kedum,

Byggmästaren Arvid Johansson, N. Kedum,

Målaren Sven Larsson, N. Kedum,

Kyrkovärdarne Edvard Nilsson, Skattegården, Tådene, och Carl Adamsson, Aggetorp, N. Kedum, såsom pastoratsombud beträffande 1 mtl. Gröneberg, enligt protokollsutdrag /Bil. J/,

Kyrkovärden Carl Adamsson, Aggetorp, för Norra Kedums kyrkas jord,

Arrendator Otto Ekblom, Gröneberg.

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,

Banmästaren Algot Gustafsson, Lidköping, såsom ombud för Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B., enligt fullmakt /Bil. K/,

Karl Gustavsson, Plogsbo,

Aug. Johansson, Plogsbo,

Gustaf Larsson såsom ombud för Maria Falk, Plogsbo, enl. fullm. /Bil. L/,

August Andersson, Plogsbo, för egen del, samt såsom ombud för modern Anna Sofia Magnusson och systrarna Hedda och Amanda Larsson.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§. 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§. 3.

Kontraktsprosten Ivar Blomberg för 1 mtl. Gröneberg, ett löneboställe för Tådene pastorats kyrkoråd, arrendator Otto Ekblom, byggmästare Arvid Johansson, postföreståndare Georg Synnerdahl och målare Sven Larsson hade ingått förening med sökandena till förrättningen ge-

nom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bilaga H./.

§ 4.

Förrättningesmannen framlade upprättade kartor över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark, där så beräknades bliva ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

Efter förrättningsmannens tillkännagivande att järnvägstrumman vid punkt 15+80 genom Lidköping-Kållands järnväg vore för grund för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av den av trumman beroende åkerjorden,upplyste Johan Larsson, att marken ifråga varit att hänföra till åker redan vid järnvägens tillkomst.

Banmästaren meddelade, att järnvågen framför att omlägga den befintliga trumman föredroge att lägga en täckt ledning genom banvallen, varvid järnvägen skulle bekosta rören genom banvallen och arbetet med dessas läggning jämte kringgjutning av rörinloppet.

§ 6.

Upplystes att trumman för landsvägen vid punkt 13+20 ombyggts från grunden efter år 1880 och därjämte reparerats för omkring 15 år sedan. Vägstyrelsens ordförande förmenade, att om trumman vore i sådant skick, att den nu i varje fall behövde omläggas, det icke nämnvärt komme att inverka på trummans kostnad, om den förlades på lagenligt djup eller grundare.

§ 7.

Enligt ombudens för Gröneberg och Johan Larssons mening, borde sträckan från punkt 10 genom skogen och fram till åkern utföras som täckt ledning under det att avloppet i övrigt utfördes som öppet dike.

§ 8.

Järnvägens ombud lämnade företaget tillstånd att lägga täckt ledning genom N. Kedums stations bangård, under förutsättning att Höganäsrör användes under järnvägsspåren på en sträcka av 8 à 10 meter.

§ 9.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag, i den händelse detta skulle visa sig vara ekonomiskt möjligt, ävensom för den mark, som åtgår till avloppens breddning.

§ 10.

Inga privata broar skulle ingå i kostnaderna för företaget.

§ 11.

August Andersson såsom ombud för änkan Anna Sofia Magnusson, Plogsbo, och hennes barn förenade sig och sina uppdragsgivare med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningsskrivelsen /Bil. H./ samt yrkade att förrättningen utsträcktes så, att möjlighet till torrläggning kunde beredas jämväl deras mark.

§ 12.

Johan Larsson anmärkte, att om denna komplettering av förrättningen skulle komma att fördröja denna förrättnings handläggning, han icke ville tillåta en sådan utsträckning av företaget.

§ 13.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 sept. 1938.

§ 14.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 12 dagsverken, av vilka 6 skulle gäldas med 3:- kr. per dagsverke och 6 med 2:- kronor per dagsverke, varför sammanlagda hantlangningskostnaden skulle belöpa sig till 30:- kronor.

§ 15.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom sakägarna komme att lämnas underrättelse genom brevkort.

§ 16.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Gust. Karlsson Viktor Olsson
Biträdande gode män.

Den 3 september 1937.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Johan Larsson, Kåregården,

Axel Hasselgren, Kåregården,

Mejeristen Anders Tigerberg, N. Kedum,

Postförest. Georg Synnerdahl, "

Edvard Nilsson, Skattegården, Tådene,

Carl Adamsson, Aggetorp, N. Kedum,

Arrendator Otto Ekblom, Gröneberg,

Karl Gustafsson, Plogsbo,

Aug. Johansson, Plogsbo, och

Maria Falk, Plogsbo.

§ 17.

På grund av att August Andersson, Plogsbo, vid sammanträdet den 11 december 1936 ingått förening med sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningsskrivelse härom /Bil. H./ och yrkat förrättningens utsträckning till att omfatta jämväl torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Plogsbo eller Lampekullen 1^{3}, hade kompletterande fältundersökningar verkställts och nytt sammanträde utsatts att hållas den 13 augusti 1937. Då det under detta sammanträde framkom, att August Andersson saknat fullmakt från sin hustru och hennes släktingar, vilka tillsammans äga fastigheten ifråga, att vara deras ombud vid förrättningen, lämnades hans åtgärd utan vidare avseende. Det beslöts att förrättningen nu slutligen skulle handläggas såsom om August Andersson icke vore sökande, varefter förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde skulle komma att hållas den 3 september 1937 klockan 10 hos Axel Hasselgren, Kåregården.

§ 18.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningar samt för fördelningen av kostnaderna.

§ 19.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 20.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Johan Larsson, Kåregården och Edvard Nilsson, Skattegården, Tådene. Till styrelsesuppleanter valdes Carl Adamsson, Aggetorp och Anders Tigerberg, N. Kedum.

§ 21.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Postförest. Georg Synnerdahl, N. Kedum och lantbrukaren Otto Ekblom, Gröneberg.

§ 22.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum.

§ 23.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 24.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Kåregården den 3 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gust. Karlsson Wiktor Olsson

Biträdande gode män.

Bilaga A.

D. & V.D. n:r 62 - 38
1936.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson

- - - - - - - - -

D. & V.D. n:r 62 - 38
1936.

Bilaga B.

D. & V.D. n:r 77 - 21
1935.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1935.

På Länsstyrelsens vägnar:
J. Sunnerholm. Namn oläsligt.

- - - - - - - - -

Bilaga C.

D. & V.D. n:r 77 - 21
1935.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Axel Hasselgren, Kåregården i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Norra Kedum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Axel Hasselgren adress Norra Kedum, telefon N. Kedum 8.

Kåregården den 30 november 1935.

Axel Hasselgren.

A.W. Tigerberg.
Mejeriet N. Kedum.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
1 mtl. Eke	Kronodomän
1 mtl. Gröneberg	Löneboställe /prästgård/
Hässjetomten	N. Kedums Kyrka
Ödegården	August Johansson

Ödegården	Mia Falk
"	Ida Nilsson
Banvaktarebostället	Lidköpings Järnväg

Undertecknad anhåller vördsamt att få synen samtidigt som Johan Larsson, Kåregården, får på sitt utloppsdike.

Dikena blir två särskilda företag men vi ha tänkt oss synekostnaden billigare på detta sätt, då dikena äro av ringa längd.

Axel Hasselgren.

- - - - - - - - -

D. & V.D. n:r 63 - 39
1936.

Bilaga D.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - - - - - -

D. & V.D. n:r 63 - 39
1936.

Bilaga E.

D. & V.D. n:r 78 - 21
1935.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i

laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Namn oläsligt.

- - - - - - - - -

Bilaga F.

D. & V.D. n:r 78 - 21
1935.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga/~~syne~~förrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Johan Larsson, Kåregården, i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är N. Kedum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Johan Larsson, Kåregården, adress N. Kedum.

Kåregården den 5 december 1935.

Johan Larsson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn?
1 mtl. Gröneberg	Löneboställe /prästgård/

Undertecknad anhåller vördsamt att få synen samtidigt som Axel Hasselgren, Kåregården, får på sitt utloppsdike.

Dikena blir två särskilda företag men vi har tänkt oss synekostnaden billigare på detta sätt, då dikena äro av ringa längd.

Johan Larsson.

- - - - - - - - -

Bilaga G.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Axel Hasselgren, Kåregården, N. Kedum, fredagen den 11 december 1936 klockan 12.45 för torrläggning av mark tillhörande Kåregården m.fl. hemman inom Norra Kedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 och 41 §§ vattenlagen avsänts den 26 november 1936 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Karlsson, Tomten, Skalunda, Lidköping,
Skiftesgodemannen Viktor Olsson, Smedegården, Skalunda, Lidköping,
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället 1 mtl. Gröneberg i Norra Kedums socken,
Ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,
Lidköping-Kållands Järnväg, Kamrer O. Härström, Karlagatan 1, Lidköping,
Johan Larsson, Kåregården, N. Kedum,
Axel Hasselgren, Kåregården, N. Kedum,
Mejeristen Anders Tigerberg, N. Kedum,
Postförest. Georg Synnerdahl, N. Kedum,
Byggmästare Arvid Johansson, "
Målaren Sven Larsson, "
Arrendator Otto Ekblom, Gröneberg, N. Kedum,
Karl Gustavsson, Plogsbo, "
Aug. Johansson, Plogsbo, "
Maria Falk, Plogsbo, "
Ordföranden i Tådene pastorats kyrkoråd, Kontraktsprosten Ivar Blomberg, N. Kedum.

Skara den 26 november 1936.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga H.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Kåregården m.fl. fastigheter i N. Kedums socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

N. Kedum den 13 oktober 1936.

Georg Synnerdahl
Postföreståndare

Arvid Johansson
Byggmästare

Sven Larsson
Målare

Otto Ekblom
Lantb.
utgör endast för trädgårdstomten.

Ivar Blomberg, för 1 mtl.
Gröneberg ett löneboställe
för Tådene pastorats kyrkoråd.

Kåregården den 11 december 1936.

August Andersson

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under synneförrättning denna dag upplästs och lämnades utan anmärkning från vederbörande intressenter.

Kåregården den 11 december 1936.

Ernst Öfverholm.

Gust. Karlsson

Wiktor Olsson.

Bilaga J.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Tådene pastorats kyrkoråd å Gröneberg den 29 november 1936.

§ 1. Samtliga ledamöter närvarande.

- -

- -

§ 4. Att såsom pastoratsombud närvara vid syneförrättning hos Axel Hasselgren, Kåregården den 11 december 1936 kl. 12.45 avseende torrläggning av mark tillhörande jämväl 1 mtl. löneboställiet Gröneberg utsågos kyrkovärdarna Edvard Nilsson, Skattegården och Carl Adamsson, Aggetorp.

§ 5. Att justera dagens protokoll utsågos Gottfrid Larsson och Karl Persson.

Som ovan

Justerat: Ivar Blomberg

Ordf.

Gottfrid Larsson

Karl Persson

Rätt utdraget styrker

ex officio:

Ivar Blomberg.

Kyrkoh.

- - - - - - - - -

Bilaga K.

F U L L M A K T

för vår banmästare Algot Gustafsson, Lidköping att vara vårt ombud vid syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Kåregården m.fl. hemman inom Norra Kedums socken.

Lidköping den 2 december 19 6.

för Lidköping-Kållands Nya Järnvägs AB.

L. Westberg.

Bevittnas:

O. Härström Nils Larsson

- - - - - - - - -

Bilaga L.

Fullmakt

för min bror Gustaf Larsson, som sköter det hela och brukar min jord, att föra min talan vid sammanträdet i Kåregården den 11 dennes angående avloppsdike.

Som härmed intygas:

Maria Falk.

Plogsbo, N. Kedum.

Bevittnas:

A.W. Tigerberg Berta Tigerberg

N. Kedum. N. Kedum.

- - - - - - - - -

Bilaga M.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Dikningens- och vattningsföreningar.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Norra Kedums socken.		
			Norra samfälligheten.		
1	1'		Sjönäs	Enkl. lantbrukaren	
				Aug. Otto Ekblom	
				åker, myrlag på lan och sand	1
				" , "	2
				" , myrlag på lan	3
				" , "	4
				" , "	5
				Summa:	
1/3	2³		Kedums Kärngården	Johan och Karolina Hansson	
				åker, myrlag på lan	6
				" , "	7
				" , "	8
				" , "	9
				" , "	10
				" , "	11
				" , "	12
				" , "	13
				" , "	14
				" , "	15
				" , "	16
				" , "	17
				" , "	18
				" , "	19
				" , "	20
				" , "	21
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							690	69	-	800	80	-	110	11	-
	18							390	70	20	800	144	-	410	73	80
	18							360	64	80	900	162	-	540	97	20
	32							360	115	20	900	288	-	540	172	80
	50							640	320	-	900	450	-	260	130	-
1	28								639	20		1.134	-		484	80
	11							300	33	-	900	99	-	600	66	-
	13							360	46	80	900	117	-	540	70	20
	12							300	36	-	900	108	-	600	72	-
	15							270	40	50	900	135	-	630	94	50
	18							240	43	20	900	162	-	660	118	80
	22							240	52	80	900	198	-	660	145	20
	24							270	64	80	900	216	-	630	151	20
	26							330	85	80	900	234	-	570	148	20
	28							390	109	20	900	252	-	510	148	20
	30							390	117	-	900	270	-	510	153	-
	17							550	93	50	900	153	-	350	59	50
	16							600	96	-	900	144	-	300	48	-
	17							510	86	70	900	153	-	390	66	30
	19							430	81	70	900	171	-	470	89	30
	17							550	93	50	900	153	-	350	59	50
	12							600	72	-	900	108	-	300	36	-
2	97								1152	50		2673	-		1520	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Enufört:	
				åker, myllr på lera	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				väg,	29
				åker, "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	97								1152	50		2673	-		1520	50
	10							640	64	-	900	90	-	260	26	-
	16							550	88	-	900	144	-	350	56	-
	20							470	94	-	900	180	-	430	86	-
	19							430	81	70	900	171	-	470	89	30
	16							390	62	40	900	144	-	510	81	60
	02							510	10	20	900	18	-	390	7	80
	38							720	273	60	900	342	-	180	68	40
							04									
	10							550	55	-	900	90	-	350	35	-
	09							680	61	20	900	81	-	220	19	80
	08							720	57	60	900	72	-	180	14	40
	10							720	72	-	900	90	-	180	18	-
	12							720	86	40	900	108	-	180	21	60
	14							680	95	20	900	126	-	220	30	80
	06							760	46	60	900	54	-	140	8	40
	26							760	197	60	900	234	-	140	36	40
	23							720	165	60	900	207	-	180	41	40
	22							550	121	-	900	198	-	350	77	-
	22							470	103	40	900	198	-	430	94	60
	20							390	78	-	900	180	-	510	102	-
	20							390	78	-	900	180	-	510	102	-
	20							360	72	-	900	180	-	540	108	-
	19							390	74	10	900	171	-	510	96	90
	17							390	66	30	900	153	-	510	86	70
	15							360	54	-	900	135	-	540	81	-
	14							300	42	-	900	126	-	600	84	-
	19							300	57	-	900	171	-	600	114	-
	19							330	62	70	900	171	-	570	108	30
	19							240	45	60	900	171	-	660	125	40
7	62						04		3516	70		6858	-		3341	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Jämväg	51
				Landsväg	52
				Summa:	
			Södra samfälligheten		
1/3	32		Kidnun Kängården	Axel Klasson.	
				odlingsmark, mylla på lera	53
				åker, mylla på lera	54
				" " "	55
				" " "	56
				" " "	57
				" " "	58
				Summa:	
1	1		Grönebo	Eckl. lönboställe	
				arr. Otto Ekblom	
				åker, mylla på lera	59
				" " "	60
				" " "	61
				" " "	62
				" " "	63
				" " "	64
				" " "	65
				" " "	66
				" " "	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							42									
							18									
							60									
			03					90	2	70	400	12	-	310	9	30
	31							220	68	20	1000	310	-	780	241	80
	17							220	37	40	1000	170	-	780	132	60
	39							310	120	90	1000	390	-	690	269	10
	20							420	84	-	1000	200	-	580	116	-
	02							740	14	80	1000	20	-	260	5	20
1	09		03						328	-		1102	-		774	-
	14							540	75	60	1000	140	-	460	64	40
	14							500	70	-	1000	140	-	500	70	-
	15							380	57	-	1000	150	-	620	93	-
	15							460	69	-	1000	160	-	540	81	-
	14							420	58	80	1000	140	-	580	81	20
	35							380	95	-	1000	250	-	620	155	-
	09							460	41	40	1000	90	-	540	48	60
	42							380	159	60	1000	420	-	620	260	40
	11							640	70	40	1000	110	-	360	39	60
	12							590	70	80	1000	120	-	410	49	20
	12							790	94	80	1000	120	-	210	25	20
	11							640	70	40	1000	110	-	360	39	60
1	94								932	80		1940	-		1007	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjöstr:	
				åker, mylla på lera	71
				" " "	72
				" " "	73
				" " "	74
				" " "	75
				" " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " "	79
				" " "	80
				" " "	81
				" " "	82
				väg	83
				åker, mylla på lera	97
				torvt, "	98
				Summa:	
1	1'		Grönsberg	Eckl. löneboställe	
				brukare: Nyckelvarden	
				åker, mylla på lera	99
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	94								932	80		1940	-		1007	20
	09							590	53	10	1000	90	-	410	36	90
	10							540	54	-	1000	100	-	460	46	-
	08							600	40	-	1000	80	-	600	40	-
	09							540	48	60	1000	90	-	460	41	40
	10							590	59	-	1000	100	-	410	41	-
	15							640	96	-	1000	150	-	360	54	-
	30							640	192	-	1000	300	-	360	108	-
	15							640	96	-	1000	150	-	360	54	-
	12							640	76	80	1000	120	-	360	43	20
	03							250	7	50	1000	30	-	760	22	50
	06							590	35	40	1000	60	-	410	24	60
	06							790	47	40	1000	60	-	210	12	60
							08									
	07							440	30	80	1200	84	-	760	53	20
	29							400	116	-	1200	348	-	800	232	-
3	63						08		1885	40		3702	-		1816	60
	07							1020	91	80	1200	108	-	180	16	20
	07								91	80		108	-		16	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	1		Klässjötorpet	Nya Kedums bytkojord	
				åker, mylla på lera	84
				" , "	85
				Summa:	
1/18	19		Pryssbr el. Lampe-	Sigrid Johansson	
			kullen	åker, mylla på lera	86
				" , "	87
				" , "	88
				" , "	89
				Summa:	
1/18	17		Pryssbr el. Lampe-	Karl Gustafsson	
			kullen	åker, mylla på lera	90
				" fröb. ej	91
				" "	92
				" "	93
				Summa:	
1/3	14		Pryssbr el. Lampe-	Karl Gustafsson	
			kullen	åker, mylla på lera	94
				Summa:	
1/6	15		Pryssbr el. Lampe-	Maria Falk	
			kullen	Gertesmark	96
				åker, mylla på lera	96
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							380	30	40	1000	80	-	620	49	60
	02							740	14	80	1000	20	-	260	5	20
	10								46	20		100	-		54	80
	10							690	69	-	1000	100	-	310	31	-
	03							590	17	70	1000	30	-	410	12	30
	11							790	86	90	1000	110	-	210	23	10
	22							790	173	80	1000	220	-	210	46	20
	46								347	40		460	-		112	60
	16						04	830	132	80	1000	160	-	170	27	20
							07									
							07									
	16						18		132	80		160	-		27	20
	07							910	63	70	1000	70	-	90	6	30
	07								63	70		70	-		6	30
			04					340	13	60	400	16	-	60	2	40
	37							790	292	30	1000	370	-	210	77	70
	37		04						305	90		386	-		80	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Kvst.			Grimberg	Sven Larsson	
				Torp	100
				Summa:	
Kvst.			Grimberg	Arvid Johansson	
				Torp	101
				Summa:	
Kvst.	14		Grimberg	Georg Sigmundahl	
				Torp	102
				Summa:	
Kvst.	13		Grimberg	Andreas Fagerberg	
				Torp	103
				Summa:	
Expr.	12		Grimberg	Lidköping - Källands Nya	
				Järnväg Aktiebolag	
				åker, myllra på lera	104
				" "	105
				" "	106
				upplagsplats, station m. m.	107
				Summa:	
				Järnväg	109
				Landsväg	108
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							360	50	40	1200	168	–	840	117	60
	14								50	40		168	–		117	60
	14							360	50	40	1200	168	–	840	117	60
	14								50	40		168	–		117	60
	14							360	50	40	1200	168	–	840	117	60
	14								50	40		168	–		117	60
	14							360	50	40	1200	168	–	840	117	60
	14								50	40		168	–		117	60
	22							220	48	40	1000	220	–	780	171	60
	10							640	64	–	1000	100	–	360	36	–
	35							540	189	–	1000	350	–	460	161	–
							75									
	67						75		301	40		670	–		368	60
							50									
							30									
							80									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Norra Ryssnäs socken		
			Norra samfälligheten		
1	1¹		Grönberg	Enkl. Lönboställe	
				arr.: Otto Ekblom	1-5
1/3	2³		Ryssnäs Ringgården	Johan och Karolina Larsson	6-50
				Allmän väg och järnväg	51-52
				Summa:	
			Södra samfälligheten		
1/3	2²		Ryssnäs Ringgården	Axel Nisselgren	53-58
1	1¹		Grönberg	Enkl. Lönboställe	59-80
				arr.: Otto Ekblom	97-98
				bruket, kyrkherden	99
	1¹		Hässjötorpet	Norra Ryssnäs kyrkbyrå	84-85
1/18	1⁹		Ryssbo eller Lampe-		
			kullen	August Johansson	86-89
1/18	1⁷		D:o	Karl Gustafsson	90-93
1/3	1⁴		D:o	D:o arr	94
1/6	1⁵		D:o	Maria Falk	95-96
Prost.			Grönberg	Anna Larsson	100
Prost.			D:o	Astrid Johansson	101
Prost.	1⁴		D:o	Berg Lyngerdahl	102
Prost.	1³		D:o	Gudrun Grönberg	103
Exped.	1²		D:o	Lidköping-Kållands Väg	
				Järnväg A. B.	104-107
				Allmän väg och järnväg	108-109
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	28														484	80
7	62						04								3341	30
							60									
8	90						64								3826	10
1	09		03						328	–		1102	–		774	–
3	63						08		1885	40		3702	–		1816	60
	09								91	80		108	–		16	20
	10								46	20		100	–		54	80
	46								347	40		460	–		112	60
	16						18		132	80		160	–		27	20
	07								63	70		70	–		6	30
	37		04						305	90		386	–		80	10
	14								50	40		168	–		117	60
	14								50	40		168	–		117	60
	14								50	40		168	–		117	60
	14								50	40		168	–		117	60
	67						75		301	40		670	–		368	60
							80									
7	20		07			1	81		3703	20		7430	–		3726	80

Stugåsen den 3 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Ernst Karlsson Wiktor Olsson

Statens s. k. lantbruksinspektör.

Biträdande good män.

Bilaga N.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningslängd.						
Ersättning för mark som åtgår till avlopps breddning.						
Norra samfälligheten /Alternativ I/						
Gröneberg 1[1]	Eckl. löneboställe arr. Otto Ekblom	11 +62 - 13 +20	470	5		23 50
Kedum Kåreg:n 2[3]	Johan och Karolina Larsson	13 +27 - 15 +79	800	4		32 -
					Summa:	55 50
Ersättning för intrång av jordupplag.						
			Antal m³	Pris pr m³ öre		
Norra samfälligheten /Alternativ I/						
Gröneberg 1[1]	Eckl. löneboställe arr: Otto Ekblom	11 +62 - 13 +20	600	20	120 -	
Kedum Kåreg:n 2[3]	Johan och Karolina Larsson	13 +27 - 15 +79	930	20	186 -	306 -
Södra samfälligheten.						
Sträckan C - D.						
Plogsbo eller Lampekullen 1[5]	Maria Falk		20	20	4 -	
D:o 1[9]	Aug. Johansson		80	20	16 -	20 -
Sträckan D - E - F.						
Plogsbo eller Lampekullen 1[9]	Aug. Johansson		150	20	30 -	
Hässjetomten 1[1]	N. Kedums kyrka		100	20	20 -	
Gröneberg 1[1]	Eckl. löneboställe arr: Otto Ekblom		950	20	190 -	
Kedum Kåreg:n 2[2]	Axel Hasselgren		520	20	104 -	344 -
					Summa:	670 -

Kåregården den 3 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gust. Karlsson Wiktor Olsson.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bilaga 0. *Bil.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten.								
-1 +89 10 -15	590	Sträckan A - B /alternativ	I/.							
-1 +38 10 -10	39	Schaktning av lera m³	40	1:-	40	-				
		" " berg "	15	15:-	225	-	265	-		
+38 +62 10 -11	124	15" cementrör m	124	4:-			496	-		
+38 +47 10 -10	9	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m.	9	3:-	27	-				
+47 +62 10 -11	115	D:o, d:o m.	115	0.75	86	25	113	25		
+38 10 +62		Kringgjutning av rörutlopp /i berg/					30	-		
11 +62 +20		Intagningsbassäng					80	-		
11 -13 +20 +27	158	Schaktning av lera m³	600	0.70			420	-		
13 -13	7	Rörtrumma av 18" cementrör, bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt					-	-		
+27 +79 13 -15 +79 +89	252	Schaktning av lera m³	930	0.70			651	-		
15 -15	10	Rörtrumma av 18" cementrör, bekostas av Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B.					-	-		
+76 15		Rörtrumma av 18" cementrör, brobanans bredd = 4.0 meter.					130	-	2185	25
		Tillägges c:a 10 %							223	25
		Ersättning för intrång av jordupplag							306	-
		Ersättning för mark som åtgår till avloppets breddning							55	50
							Summa:		2770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-1 +89										
10 -15	590	**Sträckan A - B. /alternativ II/**								
-1 +38										
10 -10	39	Schaktning av lera m³	40	1:-	40	-				
		" " berg m³	15	15:-	225	-	265	-		
+38 +20										
10 -13	282	15" cementrör m	282	4:-			1128	-		
+38 +47										
10 -10	9	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikes-								
		jordens återfyllning m	9	3:-	27	-				
+47 +20										
10 -13	273	D:o, d:o m	273	0.85	232	05	259	05		
+38										
10		Kringgjutning av rörutlopp					30	-		
+62										
11		Brunn					40	-		
+20 +27										
13 -13	7	Rörledning av 15" cement-								
		rör genom landsvägen								
		samt en brunn nedom								
		vägen bekostas av Skara-								
		borgs läns nordvästra								
		vägdistrikt					-	-		
+27 +79										
13 -15	252	15" cementrör m	252	4:-			1008	-		
+27 +79										
13 -15	252	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning,								
		dikesjordens återfylln. m	252	0.85			214	20		
+27 +53										
13 ,14		Brunn st	2	40:-			80	-		
+79 +89										
15 -15	10	Rörledning av 15" cement-								
		rör genom järnvägen								
		samt en brunn nedom								
		järnvägen bekostas av								
		Lidköping-Kållands Nya								
		Järnvägs A.B.					-	-		
+89										
15		Intagningsbassäng					80	-	3104	25
		Tillägges c:a 10 %							315	75
							Summa:		3420	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +44 40 -40 / +15 +91 41 -42	181	**Södra samfälligheten.** **Sträckan C - D.**								
+39 +44 40 -40	5	Borttagning av fördämning av sten	m	5	3:-			15 -		
+15 +91 41 -42	176	Schaktning av berg	m^3	7	12:-	84 -				
		Schaktning av lera	"	100	0.90	90 -		174 -		189 -
		Tillägges c:a 10 %								21 -
		Ersättning för intrång av jordupplag								20 -
								Summa:		230 -
0 +25 -7	725	**Sträckan D - E - F**								
0 +71 -6	671	Schaktning av lera	m^3	625	0.70	437 50				
		Schaktning av lera med varierande enstaka och mera sten	m^3	1070	0.90	963 -				
		Schaktning av berg	m^3	25	12:-	300 -		1700 50		
+71 +25 6 -7	54	3" tegelrör	m	54	0.35	18 90				
+71 +25 6 -7	54	Grävning, läggning och återfyllning	m	54	0.35	18 90		37 80		
+71 6 -10 m. upp i bäcken	10	Utjämning av kanalsektionen	m	10	1:-			10 -		
+71 6		Täckdikesöga av cementrör med stensättning						10 -		1758 30
		Tillägges c:a 10 %								177 70
		Ersättning för intrång av jordupplag								344 -
		Flyttning av kraftledningsstolpe								100 -
								Summa:		2380 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+11 20 -21 +7 30 -32 +69 20 -20 +79 +11 20 -21 +74 30 -31	318	**Sträckan E - G - H**								
	275	6" tegelrör m.	275	1.05	288	75				
+69 +79 20 -20	10	6" Höganäsrör m.	10	2.50	25	-				
+74 +7 31 -32	33	3" tegelrör m.	33	0.35	11	55	325	30		
+11 +30 +63 21 ,30 ,30 , +96 +74 30 ,31		Brunn, d = 0.45 m. st.	5	30:-			150	-		
+29 +7 31 ,32		Sil st.	2	10:-			20	-		
+69 20 -20	69	Grävning, läggning och återfyllning m.	69	0.45	31	05				
+69 +79 20 -20	10	D:o, d:o m.	10	1.20	12	-				
+79 +11 20 -21	32	D:o, d:o m.	32	0.80	25	60				
+74 30 -31	174	D:o, d:o m.	174	0.45	78	30				
+74 +7 31 -32	33	D:o, d:o m.	33	0.30	9	90	156	85		
20		Täckdikesöga av cementrör med kringgjutning av rör-utloppet					40	-	692	15
		Tillägges c:a 10 %							67	85
							Summa:		760	-
		Sammandrag för Södra samfälligheten.								
	181	Sträckan C - D							230	-
	725	Sträckan D - E - F							2380	-
	318	Sträckan E - G - H							760	-
	1224						Summa:		3370	-

Kåregården den 3 september 1937.

Ernst Öfverholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388

Bilaga P.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att där dike går i rågång, bör grävningen, där icke annorledes bestämmes, så verkställas, att rågången och dikets mitt sammanfalla,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.

Kåregården den 3 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra samfälligheten.				
			Norra Kedums socken.				
1/3	2^2		Kedum Kåregården				
	5:1		~~Ivar~~ Axel Hasselgren	sök.	53 - 58		
1	1^1		Gröneberg, Eckl. löneboställe	sök.	59 - 83		
	1:8		Anslösa Pastorat				
			arr: Otto Ekblom		97 - 98		
			brukare: Kyrkoherden		99		
	1^1		Hässjetomten,				
			Norra Kedums kyrkojord				
			arr: August Johansson		84 - 85		
1/18	1^9		Plogsbo Eller Lampekullen				
			Irene Widlöja				
			August Johansson		86 - 89		
1/18	1^7		Plogsbo eller Lampekullen				
			Karl Gustafsson		90 - 93		
1/3	1^4		Plogsbo eller Lampekullen				
	1:16		Jan ~~Karl~~ Gustafsson		94		
1/6	1^5		Plogsbo eller Lampekullen				
			Maria Falk		95 - 96		
			Kaj Bertilsson, Anette Larsson				
Avst.			Gröneberg, Sven Larsson	sök.	100		
			Hans Algotsson				
Avst.			D:o, Arvid Johansson	sök.	101		
			Gert Ove Kihlén				
Avst.	1^4		D:o, Georg Synnerdahl	sök.	102		
			Tommy Kihlén, Eivor Nyberg				
Avst.	1^3		D:o, Anders Tigerberg	sök.	103		
			Ivar Sjöberg				
Expr.	1^2		D:o, Lidköping-Kållands				
			Nya Järnvägs A.B.		104 - 107		
							Summa:
			Ägofig 84 tillhör numera Gröneberg Bytc.				
			" 86 " " Kyrkan "				
			" 85, 87, 88, 89 " " Widlöja "				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagare i gemensamma kostnaderna mot
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
774:-						699:88	20,768	58:32		
1816:60						1642:67	48,744	136:87		
16:20						14:66	0,435	1:22		
54:80						49:54	1,470	4:13		
112:60						101:81	3,021	8:48		
27:20						24:60	0,730	2:05		
6:30						5:69	0,169	0:48		
80:10						72:42	2,149	6:03		
117:60						106:36	3,156	8:86		
117:60						106:36	3,156	8:86		
117:60						106:36	3,156	8:86		
117:60						106:36	3,156	8:86		
368:60						333:29	9,890	27:77		
3726:80						3370:-	100,000	280:79		49.34

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten.				
			Norra Kedums socken.				
1	1[1]		Gröneberg, Eckl. löneboställe				
			arr. Otto Ekblom		1 - 5		
1/3	2[3]		Kedum Kåregården,				
			Johan och Karolina Larsson	sök.	6 - 50		
							Summa:
			Sammandrag:				
			Södra samfälligheten				
			Norra samfälligheten				
							Summa:

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägarens genomsnittliga andel
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor					Beräknad kostnad kronor	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
					Alternativ I	Alternativ II				%
484:80					350:96	433:31	12,67	36:53		
3341:30					2419:04	2986:69	87,33	251:77		
3826:10					2770:-	3420:-	100,00	288:30		50.66
3726:80					3370:-	3370:-		280:79		49.34
3826:10					2770:-	3420:-		288:30		50.66
7552:90					6140:-	6790:-		569:09		100.00

Kåregården den 3 september 1937.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

Gust. Karlsson Wiktor Olsson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga S.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 27 augusti 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnanden att verkställa tvenne syneförrättningar för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kåregården, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningarna sammanslagits till en förrättning, vilken handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Det ena av avdikningsområdena, "Södra samfälligheten", är beläget invid Norra Kedums kyrka, det andra, "Norra samfälligheten", cirka 1 km. nordöst om samma kyrka, inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B, C - D - E - F och E - G - H. För sträckan A - B har upprättats två alternativa förslag, av vilka det skall utföras som sökanden kan finna vara lämpligast.

3. Karta, profil-och sektionsritningar.

Över avdikningsområdena har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava uttagits å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	B	27	hektar
	13+27	36	"
	11+62	42	"
	E	1350	"
	41+59	1850	"

Dimensionerna hava bestämts under antagande av en högvattenavrinning av 1.5 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Lidköping-Kållands Järnväg beröres av förrättningen därigenom att en cirka 800 meter nordöst om Norra Kedums station befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark, vilken redan vid tiden för järnvägens tillkomst var åker.

För att tillgodose markens torrläggningsbehov erfordras, om alternativ I skall komma till utförande, en trumma av minst 18" cementrör, om alternativ II skall utföras, en rörledning av 15" cementrör genom järnvägens banvall. Det nya vattenavloppet bör anläggas sydväst om den befintliga trumman och skall utföras i enlighet med till förslaget hörande ritning.

Enligt vattenlagens bestämmelser skall anordnandet av det nya avloppet genom järnvägen /alternativ I: rörtrumma med betongplintar i båda ändar; alternativ II: rörledning med ytvattenbrunn av 60 cm. cementrör nedanför järnvägen/ åvila järnvägens ägare, därest denne icke föredrager att ersätta den skada, som uppkommer därigenom, att arbetet icke utföres. Ersättningsbeloppet skulle belöpa sig till 1317:70 kronor.

I den händelse det föreslagna vattenavloppet genom järnvägen skall komma till utförande, bör arbetet så bedrivas, att det kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen kommer förslaget att underställas Kungl. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning.

Å sträckan A - B berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman, en bristfällig sådan, vilken enligt uppgift blivit omlagd omkring år 1907 och sedermera utökats och reparerats, ligger för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker.

För att tillgodose markens torrläggningsbehov erfordras genom vägen, om alternativ I skall komma till utförande, en trumma av minst 18" cementrör å höjden 5.67 meter över företagets jämförelseplan, om alternativ II skall utföras, en rörledning av 15" cementrör å höjden 5.73 meter över företagets jämförelseplan.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av det nya vattenavloppet genom vägen /alternativ I: rörtrumma med betongplinter i båda ändar; alternativ II: rörledning med ytvattenbrunn av 60 cm. cementrör nedanför vägen/ ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna detta åt den dikande. Arbetet skall jämlikt 8 § i förenämnda kap. bekostas av de väghållningsskyldiga. Därest den dikande kommer att utföra arbetet, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt underrättas, innan arbetet påbörjas, och dess anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

Alternativ I för Norra samfälligheten medför i övrigt byggandet av en rörtrumma i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

För Norra samfälligheten skall, i den händelse alternativ I kommit till utförande, ersättningar utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. N/ för mark som åtgår till avloppets breddning med kronor 55:50, för intrång av jordupplag med kronor 306:-.

För södra samfälligheten skall vid den slutliga fördelningen av företagets kostnader ersättningar utgå för intrång av jordupplag med kronor 364:-

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till:

Norra samfälligheten, alternativ I	2770:- kronor	
D:o , alternativ II		3420:- kronor
Södra samfälligheten	3370:- "	3370:- "
Summa:	6140:- kronor	6790:- kronor,

inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnads- och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. M/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av dikenas läge uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola därför inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. R/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande "Norra samfälligheten" för 50.66 % av företagets gemensamma kostnader och "Södra samfälligheten" för 49.34 %. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, för varje samfällighet understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller andra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda

icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Särskild bestämmelse beträffande vatten från mejeri.

För undvikande av förorening av vattnet i avloppet C - D - E skall ägaren till mejeriet å fastigheten Gröneberg 1^3 vidtaga åtgärder för att rena mejerivattnet, innan detta släppes in i brunnen vid G.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937"

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kåregården den 3 september 1937.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Gust. Karlsson Wiktor Olsson.
Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 50, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

R 4*0683

DIARIE N:r 16058
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1938

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Kåregårdens dikningsföretag av år 1937

i Norra Kedums socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

30/638

F Ö R T E C K N I N G

över de av Kåregårdens dikningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Norra Kedums socken	
1	1^{1}	Gröneberg	Eckl. löneboställe
1/3	2^{3}	Kedum Kåregården	Johan och Kristina Larsson

Skara i februari 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1938 den 1 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Lån 2.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 30 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Kedums socken.			
Gröneberg	1	1 1/3	Ecklesiastikt löneboställe
Kedum Kåregården	1/3	2	Johan och Kristina Larsson

Stockholm den 1 oktober 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

448/38

Godk. 1/10 38

DIARIE N:r 16059
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1938

BEVIS

över verkställd avsyning av Kåregårdens dikningsföretag av år 1937 i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 juni 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.740

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.700

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Axel Hasselgren, Norra Kedum.

Vid av undertecknad den 21 september 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava, sedan medel reserverats till en första rensning, uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 24 september 1938

Statens d. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

Avskrift.

Avskrift. 1.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

angående Kåregårdens dikningsföretag av år 1937 i Norra Kedums socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m. m.

Avdikningsområdenas läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 3 september 1937, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

För Norra samfälligheten /Sträckan A-B/ hava två alternativa förslag upprättats, av vilka sökanden funnit förslaget med 15 tums

rörledning /Alternativ II/ vara lämpligast.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsomr.		Lånesökandenas andel	
	åker hektar	äng hektar	åker hektar	äng hektar
a/ Norra samfälligheten	8.90	-	8.90	-
b/ Södra samfälligheten	7.20	0.07	3.43	-
Summa:	16.10	0.07	12.33	-

Lånesökande.

Ägarna till två av de berörda fastigheterna hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande. En av dessa fastigheter är exkl. lönebostället 1 mtl. Gröneberg 1^1. Tådene pastorat söker genom därtill befullmäktigade ombud /Bilaga III a/ avdikningslån till den kostnad, som belöper sig på ägofigurerna 1 - 5 /i norra samfälligheten/ samt 59 - 83, 97 och 99 /i södra samfälligheten/, under det att lån icke beräknats skola utgå till den andel, som belöper sig på ägofigur nr 98. För denna ägofigurs andel i kostnaderna har det ansetts, att arrendator Otto Ekblom själv skulle svara.

Skara Stiftsnämnd har såsom framgår av skrivelsen av den 1 februari 1938 /Bilaga III b/ bifallit Tådene pastorats ansökning om avdikningslån.

Kostnad.

a/ Norra samfälligheten:

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 3420:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 288:30

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 76:20

Summa kronor 3784:50

Båda delägarna i samfälligheten söka avdikningslån.

B/ Södra samfälligheten:

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 3370:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 280:79

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 74:22

Summa kronor 3725:01

Härav kommer på lånesökandens del 42.954 % eller 1600:04 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas andel
a/ Norra samfälligheten	3826:10	3826:10
b/ Södra samfälligheten	3726:80	1600:80
Summa kronor	7552:90	5426:90

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för Norra samfälligheten = 0.99 och för Södra samfälligheten = 1.00. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Norra samfälligheten 49.65 % av kostnaden,

för Södra samfälligheten 50.00 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 3740 kronor, vilken summa fördelar sig på Norra samfälligheten med kronor 1878:25 och på Södra samfälligheten med kronor 1861:75.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för hela företaget kunna beräknas ett lån av 2700 kronor, vilken summa fördelar sig på

Norra samfälligheten med kronor 1901:61 och på Södra samfälligheten med kronor 798:39.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m. m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse, m. m. Bilagor III, III a - b.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats, Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil-, m. fl. ritningar i 4 blad.

Skara i februari 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ **Norra samfälligheten.**

De föreslagna arbetena		3420:--
Syneförrättningen	288:30	
Betänkandet med bilagor	76:20	364:50
	Summa kronor	3784:50

b/ **Södra samfälligheten.**

De föreslagna arbetena		3370:--
Syneförrättningen	280:79	
Betänkandet med bilagor	74:22	355:01
	Summa kronor	3725:01

Norra samfälligheten	3784:50
Södra samfälligheten	3725:01
Totalsumma kronor	7509:51

Skara i februari 1938.

I tjänsten

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Aderton.

Vid arbetsplanens fastställande kan kostnaden för företaget beräknas till 7.509 kronor 51 öre, varav å bäntagarnas andel 5.384 kronor 54 öre.

Stockholm den 25 augusti 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Kåregårdens dikningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Norra Kedums socken	
1	1^{1}	Grönaberg	Ekkl. löneboställe
1/3	2^{3}	Kedum Kåregården	Johan och Kristina Larsson

Skara i februari 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Stiftsnämnden i Skara

20 nov. 1937

D. nr 192/30

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Kåregårdens dikningsföretag av år 1937 inom Norra Kedums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den ~~skull~~ ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Norra Kedum den 12 november 1937.

Johan Larsson

Edvard Nilsson
ombud för eckl. bost. Gröneberg

Karolina Larsson

Carl Adamsson
ombud för eckl. lönebost. Gröneberg

Bevittnas:

Axel Hasselgren

H. Hasselgren

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30253

Avskrift. Bilaga III a.

Stiftsnämnden i Skara

20 nov. 1937

D. nr 192/30

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med Tådene pastoratskyrkoråd å Gröneberg den 8 sept. 1937.

§ 2

Enär pastoratet nödgas deltaga i omkostnaderna för det diknings-företag, som berör Axel Hasselgrens, Kåregården, m. fl. marker och avser jämväl torrläggning av mark, tillhörande 1 mtl. lönebostället Gröneberg, hade utsedda ombud, kyrkovärdarna Edvard Nilsson, Skatte-gården, Tådene och Carl Adamsson, Aggetorp, Norra Kedum, begärt pas-toratskyrkorådets hörande av lämpligaste sättet för upptagande av lån av den summa pastoratet måste bestrida. Denna summa å cirka 1200 kr. står i proportionellt förhållande till de fördelar pastoratets löne-boställe vinner genom ovannämnda diknings företag. Pastoratskyrkorådet ansåg det vara lämpligast gå med i den gemensamma statslåneansökan och gav, såsom fungerande boställsstyrelse med utsträckt befullmäk-tigande av pastoratskyrkostämma i uppdrag åt ombuden, kyrkovärdarna Carl Adamsson och Edvard Nilsson att skriva på låneansökan å pasto-ratets vägnar.

Dag som ovan

Sture Knutsson

Ordförande

Justerat:

Gottfrid Larsson Carl Adamsson

Rätt avskrift betyga:

Gunvor Ringius Ruth Johansson

Avskrift. Bilaga III b.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm,

Skara.

Sedan Ni i en den 19 november 1937 dagtecknad skrivelse hos stiftsnämnden anhållit om tillstånd för Tådene pastorat att vid sökande av avdikningslån göra gemensam sak med övriga delägare i "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i vad detsamma berör ecklesiastika lönebostället 1 mantal Gröneberg nr 1 i Norra Kedums socken, har Skara stiftsnämnd, efter vederbörandes hörande, funnit skäl bifalla den gjorda ansökningen.

Skara stiftsnämnd den 1 februari 1938.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Evert Storm

Avskrift. Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 3 september 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Kåregården i Norra Kedums socken, Skaraborgs län, /Kåregårdens dikningsföretag av år 1937/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 8 november 1937.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Kåregårdens dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes, 6 sid. à 3:- kr.	18:-- "
Vävkopior av ritningar	73:52 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 58 sidor à 0:55 kr.	31:90 "
Översiktskarta	5:-- "
Ansökningshandlingar och expedition	12:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa kronor:	150:42 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 14 februari 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 11, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm