



Akt nr:
R-E1a-0685

AU\$R-E1a-0685

257

318
38

R 7*0685

DIARIE Nr 8891
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för
 "Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935" i Beatebergs socken av
 _____ SKARABORGS LÄN _____



2 handl. 7 pika.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tiotusennittio (10.090)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
 och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttatusentrehundratio
 (8.310)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
 ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör S. Hallin*
 vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
 ha ~~undertecknad~~ *undertecknad*, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ *förtroende*
~~man för företaget,~~ *såsom ensam delägare i företaget* med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom ~~jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~
 och förbind ~~er~~ *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
 att fullborda arbetet till den 1 september 1940.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Beateberg den 12. april 1938.

Lugo Lundstedt

ägare av 1 mtl. Hagserud nr 1 och 1/4 mtl. Påsebäcken nr 1

Att

Kapten Lugo Lundstedt

i bägge vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henrik Lundström

1. Erik Brattström

Adress

Skjå

Adress

Skjå

Med stöd av Kungl. brevet den 18 februari
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 juni 1938.

A. Lyman

August Brattström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

257 / Län o Bidrag
38

DIARIEN 7-9685

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1938

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JAN. 1949
DIARIEN Nr
SAK Nr

Avskrift.

Handlingar ang.

Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935
i Beatebergs socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1935 av
Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Arkivet

Protokoll vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torrläggning av
mark, tillhörande Magderud i Beatebergs
socken av Skaraborgs län.

Den 30 aug. 1935 i Magderud

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Oskar Sandberg, Bolet, och Torsten Pettersson, Pukerud, ävensom följande sakägare:

Sökanden Löjtnant Hugo Nordstedt såsom ägare av Magderud 1¹

Gunnar Hultgren äg. Rosendala 1¹

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup eventuellt genom pumpning i den mån sjön

Vikens vattenstånd hindrade torrläggningen, därest detta kunde väntas bli ekonomiskt.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 11 oktober 1935 kl. 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oskar Sandberg Torsten Pettersson

Den 11 oktober 1935 i Magderud

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Löjtnant Hugo Nordstedt.

§ 6.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 7.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt

bil. F.

§ 8.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar
och ritningar utsågo synemännen löjtnant Hugo Nordstedt, Magderud.

§ 9.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upp-
rättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till
aktförvararen.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, för-
klarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oskar Sandberg

Torsten Pettersson

D. & V.D. Nr 29 - 125
1934

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införsäkras från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mareistad å landskansliet den 29 juni 1934

Axel Ekman

Einar Johnson

Skövde den 17.11.1943.

Till Statens Lantbruksingenjör i Skarabergs län.

Betr. Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935.

Jämlikt skrivelse av den 23. sistlidne oktober har jag härmed äran översända:

1. Till Kungl. Statskonteret ställd ^Krevision
2. " " Lantbruksstyrelsen ställd rekvisition
3. " " " " " " " ansökan om ändring
i arbetsplanen.
4. Uppgift om kostnader för rördiken.
5. " " Över verkliga kostnader samt deras fördelning på
olika samfälligheter.
6. Uppgift om anledningen till företagets fördyring med 1
bilaga.
7. Avskrift av handlingar ang. företaget upprättade vid laga
syneförrättning.
8. Betänkande.
9. Till företaget hörande 5 st kartor samt 2 st ritningar
över pumpstation.

Jag har äran anhålla, att Lantbruksingenjören ville låta vidarebefodra ovannämnda båda rekvisitioner och ansökan om änd-

ring i arbetsplanen med tillhörande bevis över verkställd avsyning
samt upprätta ansökan om ytterligare bidrag av statsmedel med stöd
av här bifogade övriga handlingar.

Högaktningsfullt

Hugo Lindstedt.

Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935.

Uppgift å kostnader för rördikena B-B^I(22 - 25+50), E-E^I(52 - 54+36)
F-F^I(61+85 - 67+50) samt d-e(180 - 180+34) och (181+35 - 181+40)

Diket B-B^I(22 - 25+50):

Grävning	Kr 134:50
15" cementrör fritt fabrik	" 451:25
12" cementrör " " "	" 840:50
2 st 1 meters brunnar med lock	" 54:-
1 st gjuten brunn med lock, mtrl och	"
arbete	" 98:50
Transporter	" 300:-
Läggning av rör	" 96:-
Igenkörning av diket och jerdfylln.	" 110:-

Summa kronor: 2.084:75
 =====

Diket E-E^I(52 - 54+36):

Grävning	Kr 118:-
12" cementrör fritt fabrik	" 879:-
1 st 1 meters brunn med lock	" 16:-
1 st gjuten brunn med lock, mtrl och	"
arbete	" 73:-
Transporter	" 53:-
Läggning av rör	" 60:-
Igenkörning av diket och jerdfylln.	" 48:-

Summa kronor: 1.247:-
 =====

fortsättning.

fortsättning å kostnader för rördiken.

Diket F-F^I (61+85 - 67+50):

Grävning	Kr 282:50
15" cementrör, fritt platsen	" 1302:-
18" cementrör " " "	" 1606:50
1 st dagvattenbrunn med lock	" 62:-
1 " slammficka, mtrl och arbete	" 49:-
1 " kringmurning av rörutlopp	" 42:-
Transporter	" 18:-
Läggning av rör	" 125:-
Igenkörning av diket och planering	" 165:-

Summa kronor: 3.651:-
=====

Diket d-e (180 - 180+34) och (181+25 - 181+40):

Grävning	Kr 24:50
Sprängning	" 210:-
8" tegelrör	" 68:-
Kringmurning av 1 st rörutlopp	" 40:-
Transporter	" 8:-
Läggning av rör och grusning	" 16:-
Igenläggning för hand	" 8:-

Summa kronor: 374:50
=====

Magderuds gård i Beateberg den 17. nov. 1943

Hugo Nordstedt
(Hugo Nordstedt)

Uppllysningar om anledningen varför företaget blivit dyrare än vad som beräknats.

Samfälligheten A - G har avsevärt fördyrats genom utförande av täckta ledningar å diken $B - B^I(22 - 25 + 50)$, $E - E^I(52 - 54 + 36)$ och $F - F^I(61 + 85 - 67 + 50)$. Härigenom har dock vunnits någon markvinst, avsevärt minskat underhåll och framför allt sammanhängande åkerfigurer, varigenom brukningen i mycket hög grad underlättats. Till fördyringen har även bidragit stegrade arbetspriser och konkurrensen om arbetskraften med en mångfald statliga arbeten i trakten; kostnadsberäkningen är uppgjord år 1935 och största delen av företaget är utfört åren 1939-1943. Jordersättning och kostnader för utkörning av jord och planering, vilka arbeten oundgängligen hava varit nödvändiga att utföra så att ytvatten har kunnat avrinna, torde ej hava medräknats i kostnadsberäkningen, tillhopa belöpande sig till kronor 2.544:-.

Samfälligheten Invallningen utfördes åren 1939-1942. Själva pumpstationen har kostnadsberäknats till kronor 3.350:- men verkliga kostnaden belöper sig till kronor 5.780:87 enligt bifogad bilaga; alltså en fördyring av i runt tal kronor 2.400:-. Övrig fördyring beror även här på stegrade materiel- och arbetspriser men till stor del även på icke beräknade marksvårigheter, nämligen på ett flertal ställen förekommande berg och sten, som vållat avsevärda kostnader och arbete.

Magderuds gård i Beateberg den 17. nov. 1943

Hugo Nordstedt.
(Hugo Nordstedt)

Uppgift å kostnader för pumpstation.

Inköp av pump	Kr 1.710:-
Hastläggning vid montering	" 115:-
Lässpumpning av vatten	" 76:-
Gjutning, grävning och materiel	" 910:-
Träarbeten med materiel	" 166:75
Högspänningsledning och el. arbeten	" 675:12
Transformator	" 275:-

Kapitaliserade värdet av pumpningskostnaderna:

Energiebehovet, enligt lantbruksingenjörens beräkning, 81 kwh.

Grundavgift pr år för el driften
kr 75:-.

Strömpris 11 öre/kwh = årskostnad

75:- + 0:11 81 = 83:91 kr.

Kapitaliserat efter 5% motsvarar

detta en engångskostnad av kr 1.678:-1.678:-

Reser för montör och körningar	175:-
--------------------------------	-------

Summa kronor: 5.780:87
=====

5

D. & V.D. N:r 29-125
1934

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Magderuds gård i Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Moholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Löjtnant Hugo Nordstedt adress 26/6 - 1/9 1934 Skjutskolan pr Rosersberg därefter Folkungag. 1 Linköping

Telefon: Linköping 593

Beateberg den 19. juni 1934

Hugo Nordstedt.

För förundersökningar hänvändelse till A. Hermansson, Magderud, Beateberg, Rt. Forsvik 16

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1 mtl. Magderud 1¹ och 1/4 mtl.
Påsebacken 1¹

Hugo Nordstedt.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1	1 ¹		<u>Beatebergs s:n</u> Magderud	Hugo Nordstedt	
1/4	1 ¹		Påsebacken	åker, mylla på lera	1
				" - " -	2
				" - " -	3
				" - " -	4
				" - " -	5
				" - " -	6
				" - " -	7
				" - " -	8
				" - " -	9
				" - " -	10
				" - " -	11
				" - " -	12
				" - " -	13
				" - " -	14
				" - " -	15
				" - " -	16
				" - " -	17
				" - " -	18
				" - " -	19
				" - " -	20
				" - " -	21
				" - " -	22
				" - " -	23
				" - " -	24
				" - " -	25
				" - " -	26
				" - " -	27
				" - " -	28
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
30				760	228 -	1000	300 -	240	72 -							
15				660	99 -	"	150 -	340	51 -							
06				730	43 80	"	60 -	270	16 20							
21				630	132 30	"	210 -	370	77 70							
15				730	109 50	"	150 -	270	40 50							
14				700	98 -	"	140 -	300	42 -							
02				760	15 20	"	20 -	240	4 80							
12				700	84 -	"	120 -	300	36 -							
05				"	35 -	"	50 -	"	15 -							
12				630	75 60	"	120 -	370	44 40							
22				660	145 20	"	220 -	340	74 80							
04				"	26 40	"	40 -	"	13 60							
12				"	79 20	"	120 -	"	40 80							
18				"	118 80	"	180 -	"	61 20							
33				700	231 -	"	330 -	300	99 -							
25				660	165 -	"	250 -	340	85 -							
13				830	107 90	"	130 -	170	22 10							
63				330	207 90	"	630 -	670	422 10							
20				560	112 -	"	200 -	440	88 -							
28				560	156 80	"	280 -	440	123 20							
25				430	107 50	"	250 -	570	142 50							
25				400	100 -	"	250 -	600	150 -							
30				500	150 -	"	300 -	500	150 -							
35				600	210 -	"	350 -	400	140 -							
2 30				660	1518 -	"	2300 -	340	782 -							
55				730	401 50	"	550 -	270	148 50							
22				500	110 -	"	220 -	500	110 -							
15				560	84 -	"	150 -	440	66 -							
8 07					4951 60		8070 -		3118 40							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	29
				" - " -	30
				" - " -	31
				" - " -	32
				" - " -	33
				" - " -	34
				" - " -	35
				" - " -	36
				" - " -	37
				" - " -	38
				" - " -	39
				" - " -	40
				" - " -	41
				" - " -	42
				" - " -	43
				" - " -	44
				" - " -	45
				" - " -	46
				" - " -	47
				" - " -	48
				" - " -	49
				" - " -	50
				" - " -	51
				" - " -	52
				" - " -	53
				" - " -	54
				" - " -	55
				" - " -	56
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	07								4951	60		8070	-		3118	40
	10							630	63	-	1000	100	-	370	37	-
	07							760	53	20	"	70	-	240	16	80
	09							"	68	40	"	90	-	"	21	60
	14							730	102	20	"	140	-	270	37	80
	13							700	91	-	"	130	-	300	39	-
	19							670	127	30	"	190	-	330	62	70
	26							560	145	60	"	260	-	440	114	40
	20							800	160	-	"	200	-	200	40	-
	28							730	204	40	"	280	-	270	75	60
	18							700	126	-	"	180	-	300	54	-
	15							"	105	-	"	150	-	"	45	-
	12							530	63	60	"	120	-	470	56	40
	20							560	112	-	"	200	-	440	88	-
	20							560	112	-	"	200	-	440	88	-
	41							630	258	30	"	410	-	370	151	70
	20							660	132	-	"	200	-	340	68	-
	25							600	150	-	"	250	-	400	100	-
	09							630	56	70	"	90	-	370	33	30
	11							560	61	60	"	110	-	440	48	40
	05							600	30	-	"	50	-	400	20	-
	22							600	132	-	"	220	-	"	88	-
	14							660	92	40	"	140	-	340	47	60
	35							630	220	50	"	350	-	370	129	50
	84							"	529	20	"	840	-	"	310	80
1	02							560	571	20	"	1020	-	440	448	80
	47							830	390	10	"	470	-	170	79	90
	31							870	269	70	"	310	-	130	40	30
	30							330	99	-	"	300	-	670	201	-
15	14								9478	-		15140	-		5662	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	57
				" - " -	58
				" - " -	59
				" - " -	60
				" - " -	61
				" - " -	62
				" - " -	63
				" - " -	64
				" - " -	65
				" - " -	66
				" - " -	67
				" - " -	67a
				" - " -	68
				" - " -	69
				" - " -	70
				" - " -	71
				" - " -	72
				" - " -	73
				" - " -	74
				" - " -	75
				" - " -	76
				" - " -	77
				" - " -	78
				" - " -	79
				" - " -	80
				" - " -	81
				" - " -	82
				" - " -	83
				" - " -	84
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
15	14								9478	-		15140	-		5662	-	
	46							230	105	80	1000	460	-	770	354	20	
1	05							560	588	-	"	1050	-	440	462	-	
	25							860	215	-	"	250	-	140	35	-	
	68							630	428	40	"	680	-	370	251	60	
	50							"	315	-	"	500	-	"	185	-	
	50							660	-	330	-	"	500	-	340	170	-
	15							830	124	50	"	150	-	170	25	50	
	45							760	342	-	"	450	-	240	108	-	
	05							730	36	50	"	50	-	270	13	50	
	25							"	182	50	"	250	-	"	67	50	
	03							800	24	-	"	30	-	200	6	-	
	06							700	42	-	"	60	-	300	18	-	
	03							560	16	80	"	30	-	440	13	20	
	83							600	498	-	"	830	-	400	332	-	
	75							"	450	-	"	750	-	"	300	-	
	42							660	277	20	"	420	-	340	142	80	
	15							700	105	-	"	150	-	300	45	-	
	87							"	609	-	"	870	-	"	261	-	
	20							730	146	-	"	200	-	270	54	-	
	20							660	132	-	"	200	-	340	68	-	
	33							700	231	-	"	330	-	300	99	-	
	30							630	189	-	"	300	-	370	111	-	
	14							560	78	40	"	140	-	440	61	60	
	02							860	17	20	"	20	-	140	2	80	
	05							"	43	-	"	50	-	"	7	-	
	04							"	34	40	"	40	-	"	5	60	
	01							"	8	60	"	10	-	"	1	40	
	02							"	17	20	"	20	-	"	2	80	
	03							800	24	-	"	30	-	200	6	-	
23	96								15088	50		23960	-		8871	50	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	85
				" " - "	86
				" " - "	87
				" " - "	88
				" " - "	89
				" " - "	90
				" " - "	91
				" " - "	92
				" " - "	93
				" " - "	94
				" " - "	95
				" " - "	96
				" " - "	97
				" " - "	98
				" " - "	99
				" " - "	100
				" " - "	101
				" " - "	102
				" " - "	103
				" " - "	104
				" " - "	105
				" " - "	106
				" " - "	107
				" " - "	108
				" " - "	109
				" " - "	110
				" " - "	111
				" " - "	112
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
23	96								15088	50		23960	-		8871	50
03								800	24	-	1000	30	-	200	6	-
08								"	64	-	"	80	-	"	16	-
25								700	175	-	"	250	-	300	75	-
60								660	396	-	"	600	-	340	204	-
19								800	152	-	"	190	-	200	38	-
22								830	182	60	"	220	-	170	37	40
20								"	166	-	"	200	-	"	34	-
16								800	128	-	"	160	-	200	32	-
38								700	266	-	"	380	-	300	114	-
22								730	160	60	"	220	-	270	59	40
20								"	146	-	"	200	-	"	54	-
40								600	240	-	"	400	-	400	160	-
30								560	168	-	"	300	-	440	132	-
11								530	58	30	"	110	-	470	51	70
20								600	120	-	"	200	-	400	80	-
20								500	100	-	"	200	-	500	100	-
20								400	80	-	"	200	-	600	120	-
15								270	40	50	"	150	-	730	109	50
05								330	16	50	"	50	-	670	33	50
16								660	105	60	"	160	-	340	54	40
							10									
30								760	228	-	1200	360	-	440	132	-
35								"	266	-	"	420	-	"	154	-
45								560	252	-	"	540	-	640	288	-
52								"	291	20	"	624	-	"	332	80
60								680	408	-	"	720	-	520	312	-
80								840	672	-	"	960	-	360	288	-
88								480	422	40	"	1056	-	720	633	60
32	16						10		20417	20		32940	-		12522	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, kärrtorv på lera	113
				" - " -	114
				" - " -	115
				" - " -	116
				" - " -	117
				" - " -	118
				" - " -	119
				" - " -	120
				" - " -	121
				" - " -	122
				" - " -	123
				" - " -	124
				" - " -	125
				" - " -	126
				" - " -	127
				" - " -	128
				" - " -	129
				" mylla på lera	130
				" - " -	131
				" - " -	132
				" - " -	133
				" - " -	134
				" - " -	135
				" - " -	136
				" kärrtorv på lera	137
				" - " -	138
				" - " -	139
				" - " -	140
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
32	16						10		204	17 20		329	40 -		125	22 80
	22							120	26	40	1200	264 -		1080	237	60
	13							"	15	60	"	156 -		"	140	40
	28							"	33	60	"	336 -		"	302	40
	30							"	36	-	"	360 -		"	324	-
	60							"	72	-	"	720 -		"	648	-
	70							"	84	-	"	840 -		"	756	-
	68							370	251	60	"	816 -		830	564	40
	80							"	296	-	"	960 -		"	664	-
	84							"	310	80	"	1008 -		"	697	20
	28							720	201	60	"	336 -		480	134	40
	06							560	33	60	"	72 -		640	38	40
	35							480	168	-	"	420 -		720	252	-
	32							720	230	40	"	384 -		480	153	60
	32							320	102	40	"	384 -		880	281	60
	32							450	144	-	"	384 -		750	240	-
	30							720	216	-	"	360 -		480	144	-
	28							760	212	80	"	336 -		440	123	20
	08							1120	89	60	"	96 -		80	6	40
	06							"	67	20	"	72 -		"	4	80
	05							1040	52	-	"	60 -		160	8	-
	04							960	38	40	"	48 -		240	9	60
	04							920	36	80	"	48 -		280	11	20
	05							"	46	-	"	60 -		"	14	-
	09							"	82	80	"	108 -		"	25	20
	16							720	115	20	"	192 -		480	76	80
	13							640	83	20	"	156 -		560	72	80
	15							560	84	-	"	180 -		640	96	-
	15							520	78	-	"	180 -		680	102	-
39	94						10		236	25 20		422	76 -		186	50 80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, kärrtorv på lera	141
				" " "	142
				" mylla på lera	143
				" " "	144
				" " "	145
				" " "	146
				" " "	147
				" " "	148
				" " "	149
				" " "	150
				" kärrtorv på lera	151
				" " "	152
				" " "	153
				" " "	154
				" " "	155
				" " "	156
				" " "	157
				" " "	158
				" " "	159
				" " "	160
				" " "	161
				" " "	162
				" " "	163
				" " "	164
				" " "	165
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
39 94			10		23625 20		42276 -		18650 80							
22				760	167 20	1200	264 -	440	96 80							
32				880	281 60	"	384 -	320	102 40							
20				520	104 -	"	240 -	680	136 -							
20				640	128 -	"	240 -	560	112 -							
25				760	190 -	"	300 -	440	110 -							
21				"	159 60	"	252 -	"	92 40							
20				800	160 -	"	240 -	400	80 -							
20				960	192 -	"	240 -	240	48 -							
25				1120	280 -	"	300 -	80	20 -							
35				"	392 -	"	420 -	"	28 -							
32				480	153 60	"	384 -	720	230 40							
32				"	153 60	"	384 -	"	230 40							
37				640	236 80	"	444 -	560	207 20							
40				680	272 -	"	480 -	520	208 -							
38				720	273 60	"	456 -	480	182 40							
45				"	324 -	"	540 -	"	216 -							
55				"	396 -	"	660 -	"	264 -							
40				800	320 -	"	480 -	400	160 -							
1 50				480	720 -	"	1800 -	720	1080 -							
42				400	168 -	"	504 -	800	336 -							
06				460	27 60	1000	60 -	540	32 40							
05				"	23 -	"	50 -	"	27 -							
07				730	51 10	"	70 -	270	18 90							
03				"	21 90	"	30 -	"	8 10							
07				700	49 -	"	70 -	300	21 -							
47 73			10		28869 80		51568 -		22698 20							

Magderud den 11 okt. 1935

Sven Hallin

Oskar Sandberg

Torsten Pettersson

Bilaga D.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,
att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Magderud den 11 oktober 1935

Sven Hallin

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - G^{IV}</u>					<u>Bil. E.</u>			
		<u>Diket A-B-C-D-E-F-G</u>								
0-8	800	lera	m ³	1970 ~~2720~~	0.60	1182 ~~1392~~	-			
8-10+82	282	"	"	505	0.60	303	-		85	
		grus & sten	"	300	1.50	450	-			
10+82-15	418	lera	"	260	0.60	156	-	2091 2301		
		tillägges c:a 10%						209 229	2300	2530
		<u>Diket B - B^I</u>								
20-25+50	550	lera	m ³	1285	0.60	771	-			
22		a= 4.0 m rörbro b= 0.7 m		1		135	-	906		
		tillägges c:a 10%						94	1000	-
		<u>Diket C - C^I</u>								
120-+66	66	lera	m ³	160	0.60	96	-			
		tillägges c:a 10%				9	-		105	-
		<u>Diket D- D^I - D^{II}</u>								
30-33+40	340	lera	m ³	930	0.60	558	-			
32+68		a= 3.6 m rörbro b= 18"	st.	1		105	-			
33+40-36+25	285	lera	m ³	865	0.60	519	-	1182		
		tillägges c:a 10%						118	1300	-
		<u>Diket D^I - D^{III}</u>								
40-43	300	lera	m ³	1300	0.60	780	-			
43-44+50	150	"	"	480	0.60	288	-			
40+40		a= 3.6 m rörbro b= 15"	st.	1		100	-			
44+2		a= 3.6 " b= 12"	"	1		95	-	1263		
		tillägges c:a 10%						127	1390	-
		överföres							6325	-

700/25
50/28
200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					överfört				6325 -	
	2	<u>Diket E - E^I</u>								
50-52	200	lera	m ³	455	0.60	273 -				
52-54+50	250	"	"	420	0.60	252 -				
52		a= 4.0 m rörbro b= 0.7 m	st	1		135 -		660 -		
		tillägges c:a 10%						60 -		720 -
		<u>Diket F - F^I</u>								
60-62+32	232	lera	m ³	545	0.60	327 -				
62+32-67+50	518	"	"	1525	0.60	915 -				
62+20		a= 3.6 m rörbro b= 0.8 m		1		135 -				
64+55		a= 3.6 m " b= 24"		1		115 -				
65+95		a= 3.6 m " b= 24"		1		115 -		1607 -		
		tillägges c:a 10%						163 -		1770 -
		<u>Diket G - G^I - G^{II}</u>								
80-82+60	260	lera	m ³	80	0.45			36 -		
		tillägges c:a 10%						4 -		40 -
		<u>Diket G^I - G^{III} - G^{IV}</u>								
130-131+15	115	9" cementrör	lm	115	2.40	276 -				
130		kringsurning av rörutlopp		1		40 -				
131+15 73+86 }		dagvattenbrunn d= 0.6 m		2	35.-	70 -				
72+52-73+80	128	6" tegelrör	lm	128	1.35	172 80		558 80		
		tillägges c:a 10%						51 20		610 -
		Summa								9465 -
		<u>Samfälligheten H - H^I</u>								
		<u>Diket H - H^I</u>								
110-112+35	235	lera	m ³	355	0.55	195 25				
110+60		a= 3.6 m rörbro b= 12"				95 -		290 25		
		tillägges c:a 10%						29 75		320 -
		Summa								320 -

1938

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten I - I^I</u>								
		<u>Diket I - I^I</u>								
102-103+2	102	lera m ³	125	0.60			75	-		
		tillägges c:a 10%					5	-	80	-
		Summa							80	-
		<u>Invallningen</u>								
		<u>Diket d - e</u>								
180-181+40	140	lera m ³	840	0.60	504	-	504	-		
		tillägges c:a 10%					46	-	550	-
		<u>Diket a - b - c - d</u>								
154+30-152+89	141	3" tegelrör lm	141	0.65	91	65				
152+89-152	89	4" "	89	0.85	75	65				
152-151	100	6" "	100	1.40	140	-				
151-150+20	80	8" "	80	2.05	164	-				
150+20-150+12	8	8" "	8	2.05	16	40				
150+12-150+8	4	8" järnrör	4	10.-	40	-				
150+8-150	8	8" tegelrör	8	2.05	16	40				
150-150+5	5	8" "	5	2.05	10	25				
152+89, 152, 151, 150+20 } 150		kopplingsbrunn d= 0.60 m	5	25.-	125	-				
150+5		kringsurning av rörutlopp			35	-	714	35		
		tillägges c:a 10%					75	65	790	-
		<u>Diket b - b^I</u>								
170-170+25	25	4" tegelrör lm	25	0.85	21	25				
170+25-171+20	95	3" "	95	0.65	61	75				
170+25 } 171+20 }		kopplingsbrunn d= 0.60 m	2	25.-	50	-	46	25		
		tillägges c:a 10%					133	-	52	-
							17	-	150	-
		överföres							1490	-

77

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				överfört					1490	-
		<u>Diket c - c¹</u>								
160-161+3	103	5" tegelrör 1m	103	1.05	108	15				
161+3		kopplingsbrunn d= 0.60 m			25	-	133	15		
		tillägges c:a 10%					16	85	150	-
		<u>Diket e - f</u>								
140		slamficka	1		60	-				
140-141+88	188	8" tegelrör 1m	188	2.05	385	40				
141+88-143+10	122	6" "	122	1.40	170	80				
140+86, 141+88 142+70		dagvattenbrunn d= 0.60 m	3	35.-	105	-				
143+10		kopplingsbrunn d= 0.60 m			25	-	746	20		
		tillägges c:a 10%					73	80	820	-
		<u>Diket f - g - h</u>								
70+8-72+58	250	5" tegelrör 1m	250	1.05	262	50				
72+40, 72+58		kopplingsbrunn d= 0.60 m	2	25.-	50	-	312	50		
		tillägges c:a 10%					37	50	350	-
		<u>Diket h - i</u>								
131+22-131+97	75	4" tegelrör 1m	75	0.85	63	75				
131+97		kopplingsbrunn d= 0.60 m			25	-	88	75		
		tillägges c:a 10%					91	25	180	-
		<u>Vallen I - V - VI - IX - X</u>								
18+20-17+50	70	läggning och stampning								
		av jord 1m	70	0.50	35	-				
17+50-14+50	300	" " "	300	0.15	45	-	80	-		
		tillägges c:a 10%					10	-	90	-
				överföres					3080	-


1108

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				överfört					3080	-
II-III IV-V	320	<u>Vallen II - III och IV - V</u> läggning och stampning av jord 1m.	320	0.20			64	-		
		tillägges c:a 10%					6	-	70	-
		<u>Vallen VI - VII & VIII - IX</u>								
60-61+20	120	läggning och stampning av jord 1m	120	0.15	18	-				
60-61+50		" " "	150	0.15	22	50	40	50		
		tillägges c:a 10%					9	50	50	-
		<u>Vallen X - XI</u>								
80-82+60	260	läggning och stampning av jord 1m.	260	0.50			130	-		
		tillägges c:a 10%					10	-	140	-
		Summa							3340	-
		Pumpstation					2000	-		
		Högspänningsledning km.	0.5	1000.-			500	-		
		Transformator					300	-	2800	-
		Kapitaliserade värdet av pumpningskostn.							250	-
		Summa kr.							16255	-
		Magderud den 11 okt. 1935								
		Sven Hallin								
									vänd.	

700
 1108
 297
 1938
 3191
 7734

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Specifikation</u> <u>Över beräkning av rörledningar.</u>										
<i>Storlek</i>	<i>Per meter</i>									
	<i>Pris kr.</i>	<i>Frakt kr.</i>	<i>Skänning, läggning & återfylln.</i>	<i>Summa kr.</i>						
tegel 3"	0.27	0.06	0.32	0.65						
" 4"	0.43	0.09	0.33	0.85						
" 5"	0.57	0.12	0.35	1.05						
" 6"	0.83	0.15	0.42	1.40						
" 8"	1.33	0.24	0.48	2.05						
cement 9"	1.44	0.42	0.54	2.40						

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Magderud i Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordostlig riktning flytande huvudavlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. nordost om Beatebergs kyrka inom sektion Vättern av nederbördsområde n:r 67 ävensom uppförande av skyddsvallar och pumpanordning för de lägst liggande delarna av torrlägningsområdet, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning och invallning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G för huvudavloppet samt B-B^I, C-C^I, D-D^I, D-D^{II}, D-D^{III}, E-E^I, F-F^I, G-G^I, G-G^{II}, G-G^{III}, G-G^{IV}, H-H^I, I-I^I för sidodiken härtill avseende vattenavledningen, ävensom a-b-c-d-e-f-g-h-i, b-b^I och c-c^I för diken tillhörande invallningen. Vallarna ha

betecknats med enkla gröna linjer och de gröna siffrorna I-II-III, IV-V-VI-VII samt VIII-IX-X-XI. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blå siffror. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1.0 liter, för övriga öppna avlopp till 1.5 liter, för täckta ledningar för ytvatten till 2.0 liter samt för grundvatten till 0.5 liter, allt pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen, vallar och pumpmaskineri dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnade hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt

uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-G", "H-H", "I-I" och "Invallningen". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola ^I ^I utföras av ^{respektive} samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande, underhåll och drift, ävensom för själva syneförrättningen skola gäldas av sökanden ensam.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvänne allmänna vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av dessa vägövergångar skall ej åvila företaget.

Innan arbete, berörande allmän väg påbörjas, skall vägstyrelsen härom underrättas och vederbörande myndighets tillstånd till vägens avlysning inhämtas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 34 kronor 34 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen

få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke

överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattenets fram-

släppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla de

i Svenska Kommunaltekniska föreningens handlingar, nr 5, 1931 an-

givna hållfasthets- och täthetsfordringarna;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,

omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller för-

stärkningsåtgärder vidtagas;

att pumpmaskineriet skall kunna vid 0.6 m:s lyfthöjd avbörda minst

30 liter pr sekund;

att öppning för flödesvattens direkta utsläppande från invallningsom-

rådet till huvudavloppet skall anordnas;

att innan pumpstationen bygges, detaljritning över pumpstationen skall

genom inom länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg färdig-

ställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1940;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid ~~Kärn~~
Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med
iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Magderud den 11 oktober 1935.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Eskar Sandberg.

Torsten Pettersson.

Pumpningskostnader.Nederbördsområde:

Ytvatten från 8.5 har.

Täckdikningsvatten från ytterligare 4.2+8.0=12.2 har

Största vattenmängd $2 \times 8.5 + 1.0 \times 12.2 = 17 + 12.2 = 29.2$ lit./sek. vid

0.6 m:s lyfthöjd. Normal lyfthöjd 0.9 m.

" största vattenmängd 10 lit./sek.

Pumparbete.

Alla normala flöden kunna självavrinna ävensom medelvattenav-
rinningen under vintermånaderna. Antag totala avrinningen 250 mm.
från 8.5 har + 150 mm från 12.2 har. I medeltal måste hälften härav
pumpas vid en medellyfthöjd av $4.70 - 3.80 = 0.9$ m.

Pumparbetet blir då i medeltal pr år $0.125 \cdot 10000 \cdot 8.5 \cdot 0.9 +$
 $+ 0.075 \cdot 10000 \cdot 12.2 \cdot 0.9 = 9600 + 8200 = 17800$ ton meter.

Vid en medelverkningsgrad av 0.60 blir motsvarande energibehov


$$\frac{17800 \cdot 1000}{102 \cdot 3600 \cdot 0.60} = 81 \text{ kwh.}$$

Efter ett strömpris av 15 öre/kwh blir årskostnaden $0.15 \times 81 =$
 $= 12.15$ kr. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar detta en engångskost-
nad av 243 kr. eller i runt tal 250 kr.

Magderud den 11 oktober 1935.

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio:



FÖREDRAGET

DEN 25 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

318/38 220/44
B e v i s

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JAN. 1949

DIARIE Nr J-652

SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935" i

(namn, socken och län)

Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Ordförande: Kapten Hugo Nordstedt,

Formanden:

Ende intressent:

Magderuds Gård, Beateberg.

Arbetsplanen fastställd den 18 febr. 1938.

Ändring medgiven den 11 febr. 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.120:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.870:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1948.

~~Vattenavledningen~~

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Stig Lundblad

den 22 jan. 1949, har befunnits att sträckan 1+70 - 14+90 av diket A - B - F var återställd i föreskrivet skick, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 24 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Magderuds rapp 4312/45

18/2 38	8.310	10.090
Minim. 11/2 44	8.120	9.870
ytterl. 11/2 44 + 760	8.880	
utl. 7.300	8.900	
1.580	970	

1.580 11/2 44
760 18/2 38
820

318/38 , 220/44

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935" i

(namn, socken och län)

Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Ordförande: Kapten Hugo Nordstedt,
Förhandsman: Magderuds Gård, Beateberg.
Ende intressent:

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 18 febr. 1938.

Ändring medgiven den 11 febr. 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.120:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.870:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1948.
~~Varuslagstaben~~

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Stig Lundblad

den 22 jan. 1949, har befunnits att sträckan 1+70 - 14+90 av
diket A - B - F var återställd i föreskrivet skick, varför företaget
i sin helhet förordas till godkännande. *Se övriga blad för uttalande 8425/47*

Skara den 24 jan. 1949.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

3/8
38

Nr 512 i 1946 års resplan.

R A P P O R T
B. E. W. I. X. S.

DIARIE Nr 8425
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1947

~~Öververkställd~~

~~av~~ "Magderuds vattenav-

led- ningsföretag av år 1935" i

Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 18 febr. 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8,310:--

Lån från statens avdikningslånefond " 10,090:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943.

Ende sakägare

Arbetsstyrelsens ordf.: Kapten Hugo Nordstedt.

Adress: Magderuds Gård pr Beateberg.

Företaget avsynades den 30/9 och 1/10 1943 och befanns därvid vara utfört i huvudsak enligt fastställd plan med vissa avvikelser, vilka den 11 febr. 1944 medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen. Vissa rensningsarbeten återstod dock i diket A - B - F å sträckan 1+70 - 14+90, varför företaget icke kunde godkännas i befintligt skick. Ende intressenten önskar uppskjuta rensningsarbetet och utföra det i samband med underhållsarbete å "Rosendala vattenavledningsföretag av år 1931", då tillgången på argets kraft blir mera normal.

Skara den 30 dec. 1946.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

a. a.

RAPPORT

4103

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB. 1944

över verkställd avsyning av "Magderuds
vattenavled- ningsföretag av år 1935" i
Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 18 febr. 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8,310:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 10,090:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943.

Ende sakägare
~~Arbetsstyrelsens ordf.~~: Kapten Hugo Nordstedt.


Adress: Magderuds Gård pr Beateberg.

Företaget avsynades den 30/9 och 1/10 1943 och befanns därvid
vara utfört i huvudsak enligt fastställd plan med vissa avvikelser,
som i detalj finnas angivna i till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivet
avsyningsbevis daterat den 22/10 1943. Vissa rensningsarbeten åter-
stå även. Ende intressenten har begärt godkännande av ändringarna
och önskar uppskjuta rensningsarbetet, tills tillgången på arbets-
kraft blir mera normal.

*id. fil
ändr. i plan bes 1/2 44*

Skara den 31 dec. 1943.

I tjänsten:


Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r ~~25162~~, 25210/43

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935 i Beatebergs socken av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 18/2 38

Kontrakt: 10/6 38

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 8.310 minskt denna dag till 8.120

Lån: 10.090 minskat denna dag till 9.870

Beräkn. kostnad: 18.654:89 minskat denna dag till 18.241:85

Verkst. utbet. d. 10/6 38 m.fl. av statsbidrag: 6.600 kr.
av lån: ~~7.900~~ 8.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin 30/9 och 1/10 44
den / 19

färdig/utan revision kr. = c:a %.

0.90 · 8.120 = 7.300
6.600
700

0.90 · 9.870 = 8.900
8.000
900

Ördf. i arb. styrelsen } Kaptenen Hugo Nordstedt, Magderuds gård, Beateberg.
Ende intressent }
Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 700 kr.
av lån 900 kr.

Stockholm den 8 / 2 19.44



318
38

25210

DIARIE N:
BEVIS K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1943

över verkställd avsyning av Magderuds
vattenavledningsföretag av år 1935 i
Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t
Lantbruksstyrelsen den 18 febr. 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8,310:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 10,090:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943.

Ende sakägare:

~~Arbetsstyrelsens ordförande~~ Kaptenen Hugo Nordstedt.

Adress: Magderuds gård pr Beateberg.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 30/9 o. 1/10 1943 verk-
ställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört
enligt den fastställda arbetsplanen, med undantag för följande:

IV
Samfälligheten A - G .

Diket A - B - C - D - E - F .

Dikessträckan 0 - 1 + 70 har ej utförts. $om 9\text{ m} \times 3.50\text{ m}^3 \approx 0.60 = \frac{2.10}{+10\frac{1}{2} 2.0}$
230 km

I
Diket B - B .

Å sträckan 20 - 22 har bottenlägena ändrats.

Dikessträckan 22 - 25+50 har utförts som rördike.

I
Diket E - E .

Å sträckan 50 - 52 har bottenlägena ändrats.

Dikessträckan 52 - 54+36 har utförts som rördike.

^I
Diket F - F. *ingen minskning*

Dikessträckan 61+85 - 67+50 har utförts som rördike.

^{I III IV}
Diket G - G - G.

^{IV}
Den vid G föreslagna dagvattenbrunnen har utbytts mot en kopplingsbrunn.

^I
Samfälligheten I - I.

^I
Diket I - I.

minskning 85,04 kv.

^I
Diket I - I har ej utförts.

Invallningen.

Diket d - e.

ingen minskning

Dikessträckorna 180 - 180+34 och 181+25 - 181+40 har utförts som rördike.

Å sträckan 180+34 - 181+25 har bottenläget sänkts.

^I
Diket b - b.

Konstruktionsminskning 98 kv.

Dikessträckan 170+25 - 171+20 har ej utförts.

Pumpstationen.

Pumpstationens läge i plan har flyttats och är den nu utförd vid sektion 181 + 24.

Förestående ändringar hava med grönt angivits å plankartan och profilritningarna.

Då samtliga ändringar företagits av ende sakägaren och äro, utom där dike utgår ur arbetsplanen, av beskaffenhet att möjliggöra lika god torrläggning, som avsågs i den faställda arbetsplanen,

får jag förorda företags godkännande i befintligt skick.

Företags slutliga kostnader hava överstigit de beräknade.

Beträffande diket A - B - C - D - E - F, så låg dikets


botten vid avsyningstillfället å sträckan 1+70 - 14+90 på grund

av slamavlagring efter färdigställandet år 1936 i medeltal 0,25 m.

för högt. Dessutom förefanns stark vegetation i botten. Detta underhållsarbete torde böra uppskjutas tills bättre tillgång på arbetskraft uppstår. Utfallande rörledningars bestånd äventyras för närvarande ej härav.

Skara den 22 oktober 1943.



tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935" i Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Lån 10.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 18 februari 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Beatebergs socken.</u>			
Magderud	1	1 1 1	Hugo Nordstedt
Påsebacken	1/4	1	Densamme

Stockholm den 10 juni 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



F ö r t e c k n i n g

öfver fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Magderuds dikningsföretag av år 1935 i Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Fastighet.	Mantal.	Reg.n:r.	Ägare.
Magderud	1	✓ 1	Hugo Nordstedt.
Påsebacken	1/4	✓ 1	Dens.

Skara i maj 1936.

coll
on.

~~I tjänsten:~~

Statens lantbruksingenjör.

318
38

DIARIE Nr 8892
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Magderuds
vattenavledningsföretag av år 1935 i Beatebergs
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 18 februari 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.310

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.090

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Ende intressent

~~Arbetsstyrelsens ordf.~~: Kapten Hugo Nordstedt, Magderud, Beateberg.

Vid genom undertecknad den 12 maj 1938 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnader o.dyl. motsvarade ett belopp av omkring 10.600 kronor eller 58 procent av hela den till 18.404 kr. 89 öre beräknade kostnaden för företagets färdigställande.

Skara den 25 maj 1938.


Statens lantbruksingeniör.



318
38

DIARIE N: 21432
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1939

BEVIS

över verkställd besiktning av Magderuds

vattenavledningsföretag av år 19 35 i

Beatebergs sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 18 febr. 19 38

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.310:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.090:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940


Arbetsstyrelsens ordf.: Kapten Hugo Nordstedt,

Magderuds Gård, BEATEBERG

Vid genom assistent S. Lundblad den 20 okt. 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 16.250 kronor eller omkring 87 procent av det till 18.654:89 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna komma att överstiga de beräknade.

Skara den 25 okt. 1939.

I tjänsten:



Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör,
Skaraborgs län



P. M.

D. N:r

21432/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935" i Beatebergs sn av

Skaraborgs

län

Arb. plan: 18/2 38

Kontrakt: 10/6 38

Fullbordas: 1/9 40

Statsbidrag: 8.310

Lån: 10.090

Beräkn. kostnad: 18.654

Verkst. utbet. d. 10/6 38 av statsbidrag: 4.800 kr.

av lån: 5.850 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 20/10 1939

kr. = c:a 87 %.

0,79 · 8310 = 6'600
1'800
1'800

0,79 · 10'090 = 8'000
3850
2150

Örd. i arb. styrelsen Kaptenen Hugo Nordstedt,
Ende intressent } Magderuds gård, Beateberg.

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 1'800 kr.

Utbetalas

av lån 2'150 kr.

Stockholm den 24/11 1939

DIARIE Nr 4312
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1945

RAPPORT

BEVIS

över verkställd avsyning av "Magderuds

vattenavledningsföretag av år 1935" i

Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 18 febr. 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8,310:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 10,090:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943.

Ende sakägare

Arbetsstyrelsens ordf.: Kapten Hugo Nordstedt.

Adress: Magderuds Gård pr Beateberg.


Företaget avsynades den 30/9 och 1/10 1943 och befanns därvid vara utfört i huvudsak enligt fastställd plan med vissa avvikelser, som i detalj finnas angivna i till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivet avsyningsbevis daterat den 22/10 1943. Vissa rensningsarbeten återstå även. Ende intressenten har begärt godkännande av ändringarna och önskar uppskjuta rensningsarbetet, tills tillgången på arbetskraft blir mera normal.

Dae Ende intressenten också uppskov

Skara den 31 dec. 1944.

nr 274 20/8 45 (30)

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

257/38 Län o Bidrag

Nr 8891
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1938

R 7*0685

Län

den

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935
i Beatebergs socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1936 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

att diket Y-Y' av diket A-B-F sträckan 0-1⁺⁷⁰ och av
diket b-b' sträckan 170⁺²⁵ 171⁺²⁰ må utgå ur den
fastställda arbetsplanen,

att av diket B-B' sträckan 22-25⁺⁵⁰, av diket E-E'
sträckan 52-54⁺³⁶, av diket F-F' sträckan 61⁺⁸⁵ 67⁺⁵⁰
och av diket d-e sträckorna 180-180⁺³⁴ och 181⁺²⁵ 181⁺⁴⁰
må utföras såsom tänkta ledningar samt sträckorna
20-22 av diket B-B', 50-52 av diket E-E' och
180⁺³⁴ 181⁺²⁵ av diket d-e utföras med ändrade botten-
lägen allt på sitt å de fastställda ritningarna angivits
med grön biterkning, ävensom

att dagvattenbrunnen vid punkt G^{II} i diket G'-G^{III}-G^{IV}
må utbytas mot koppelingsbrunn och den i företaget
ingående pumpstationen förläggas vid punkt 181⁺²⁴,
dels och förskrivit, att de till företagen beviljade statsunder-
stöden skola minskas, statsbidraget från 8.310 kronor
till 8.120 kronor och lånet från 10.090 kronor till 9.870
kronor.

allt.

Stockholm, den 11 februari 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
E. Lohmark.

1.
Genom Huvudl. Maj:ts beslut den 18 februari 1938 fast-
sattes till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg, att i arbetsplanen inte skall ingå ut-
förandet av diket H-H^I.
Stockholm den 8 mars 1938
På Huvudl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Magderuds dikningsföretag av år 1935 i Beatebergs socken av
Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med
bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den
11 oktober 1935 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts,
förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna
intyg, bilaga I utvisar.

Då det visat sig att kostnaderna för samfälligheten H-H^I kun-
na väntas bli större än motsvarande jordförbättring har denna samfällig-
het efter samråd med jordägaren icke medtagits i efterföljande utredning

Areal:

a/ Samfälligheten A-G.

Åker 27.25 hektar.

b/ Samfälligheten I-I^I

Åker 0.28 hektar.

c/ Samfälligheten Invallningen.

Åker 19.19 hektar.

Huvudl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit
(Forts se föregående sid)

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A-G.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	9 465.-
För laga syneförrättningen kronor	374.50
Vattendomstolsavgift kronor	15.25
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>82.86</u>
Summa kronor	<u>9 937.61</u>

b/ Samfälligheten I-I^I.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	80.-
För laga syneförrättningen kronor	3.99
Vattendomstolsavgift kronor	0.17
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>0.88</u>
Summa kronor	<u>85.04</u>

c/ Samfälligheten Invallningen.

Kostnaden för vattenavlednings- och invallningsarbetena har vid	
syneförrättningen beräknats till kronor	6 140.-
För laga syneförrättningen kronor	453.45
Vattendomstolsavgift kronor	18.47
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>100.32</u>
Summa	6 712.24
Kapitaliserat värde å pumpningskostnaderna	<u>250.-</u>
Summa kronor	<u>6 962.24</u>

Företaget berör endast en sakägare. Denne söker lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen och invallningen har för samfälligheten A-G uppskattats till kronor 10 083.-; för samfälligheten I-I till kronor 107.40 och för samfälligheten Invallningen till kronor 12 208.40.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 99 procent av båtnaden för samfälligheten A-G, c:a 79 procent för samfälligheten I-I och c:a 57 procent för samfälligheten Invallningen.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1939.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A-G kunna

4

beviljas i jämnt tal 4 930.- kronor såsom bidrag från statens avdiknings-
anslag och 5000.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, till
samfälligheten I-I^I 30.- kronor i bidrag och 50.- kronor i lån och till
samfälligheten Invallningen 2 340.- kronor i bidrag och 4 370.- kronor
i lån, och alltså sammanlagt för hela företaget 7 300.- kronor i bidrag
och 9 420.- kr. i lån. Lånet uppgår ej till högre belopp än 70 % av för-
bättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I
Förteckning över fastighet, till vilka lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III
Arvodesräkningar	" IV a,b.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 5 blad.	

Skara i maj 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 oktober 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Magderuds vattenavledningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av mark inom Beatebergs socken, Skaraborgs län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 maj 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Lösen redov. gm stpl	0.75.
Stämpel	<u>1.-</u>
Summa kronor	1.75

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Magderuds dikningsföretag av år 1935 i Beatebergs socken av Skaraborgs län.

Fastighet.	Mantal.	Reg.n:r.	Ägare.
Magderud	1	¹ 1	Hugo Nordstedt.
Påsebecken	1/4	¹ 1	"ens.

Skara i maj 1936.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bilaga III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-G.</u>								
		Grävningskostnader					9235 -			
		Laga synsförretning			374	50	4465 -			
		Vattenledningskostnader			15	25				
		Befätkande			82	86	472	61	9707	61
		Summa kr.							9937	61
		<u>Samfälligheten F-F utgår</u>								
		Grävningskostnader					80 -			
		Laga synsförretning			3	99				
		Vattenledningskostnader			0	17				
		Befätkande			0	88	5	04	85	04
		Summa kr.							85	04
		<u>Samfälligheten Inwallingen.</u>								
		Grävnings- pump-					7712 -			
		nings- och inwallings-					7810 -			
		kostnader					6140 -			
		Laga synsförretning			453	45				
		Vattenledningskostnader			18	47				
		Befätkande			100	32	572	24	8284	24
		Kapitaliserat värde i								
		pumpningskostnader								
		Summa					8534	24	8632	24
		Tillsammans							6962	24
									18654	89
									16984	89
									18241	85

Skara i maj 1936.

J. Hästén.
Sven Kallén.

Ändringen vidtagen av Skung.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Lantbrukstygrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen suppgift angående företags kostnader.										
Vår arbetsplanens förutställande har kostnaden för företaget beräknats till:										
anläggningskostnad					17 991					
kapitaliserad driftkostnad					18 404		kronor	89	öre	
					250		"			
Summa					18 654		kronor	89	öre	
Stockholm den 8 mars 1938.										
På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar:										
Albert Smith.										
I samband med av Kungl. Lantbruks- styrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har anläggningskostnaden för företaget beräknats till 17 991 kronor 85 öre, vilken kostnad vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget beräknats till 25 503 kronor 42 öre.										
Stockholm den 11 februari 1944.										
På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar.										
C. Sahlmark.										

Uthärsk

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Kugderuds rättsavledningensföretag av år 1935
inom *Beatsbergs* socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	å 4.-	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 4	" 3:-	12	-
<i>Kostnadsförslag i sammandrag</i>		3	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>Uträkning av anslags- och lånebelopp</i> ~~sammandrag, dagar~~	~~" 12:-~~		
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar			
m. m. dagar $\frac{1}{4}$	" 12:-	3	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		53	73
§ 52. " " profiler och sektioner			
§ 53. " " bro- och trumritningar		82	34
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 39	<i>0.55</i> " 0:75	21	45
Inhäftning av handlingar		1	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		186	52

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Vadbo*

häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *25 maj* 19 *36*

Sven Haein.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidimeras ex officio:

Stenfeldt