



Akt nr:

R-E1a-0690

AU\$R-E1a-0690

430
38

262

R 4-0690

DIARIE N: 19156
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1938 för
"Oltorps dikningsföretag av år 1937" i Dimbo och Acklinga socknar av
SKAR ABORGS LÄN

4 msk. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av **niotusenåttahundrafemtio (9.850)**

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **sjutusentvåhundratrettio (7.230)**

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör S.Hallin** vid syneförrättning år **1937** upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbinda ~~a~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 19**43**,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Oltorp Ekedalen den 6 okt. 1938.

Herr. Andersson. lantbr. ägar av Oltorp 1.
C. J. Gustafsson Dicksåttag.
Karl Svensson Melomgården.

Att Herr. Andersson, C. J. Gustafsson
och Karl Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Asp Johansson. Sven Johansson.
Adress Oltorp Ekedalen. Adress Oltorp Ekedalen.

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juni 1938

antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 november 1938.

A. Sjöman



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

f. 658
38
R 4-0690

DIARIE Nr 19156

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV 1938

f. 689
38

DIARIE Nr 2423

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 FEB 1938

17 JUN 1938

i und. anm.

Avskrift.

Handlingar angående

Oltorps dikningsföretag av år 1937

i Dimbo och Acklinga socknar av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

Dnr.J.658/38.

DIARIE N:r 7171
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1938

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1938

43

17 JUN. 1938
i und. anm.

Till K o n u n g e n .

Sedan lantbruksstyrelsen med skrivelse den 12 april 1938
till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen överlämnat handlingar
och ritningar till ett företag, benämnt Oltorps dikningsföretag

Angående Oltorps dikningsföretag av
år 1937 i Dimbo och Acklinga socknar
av Skaraborgs län.

av år 1937 i Dimbo och Acklinga socknar av Skaraborgs län,
med anhållan, att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ville i
detta ärende avgiva och till lantbruksstyrelsen överlämna
underdånigt yttrande, får väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,
efter verkställd granskning av ärendet, härmed i underdånig-
het anföra, att styrelsen för sin del icke funnit något att
erinra beträffande det ifrågavarande företaget i de hänseen-
den, i vilka det tillkommer väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
att pröva detsamma.

Stockholm den 28 april 1938.

Underdånigt
Nils Palmén

E. Ljungberg

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Oltorp m.fl. hemman i Dimbo och Acklinge socknar av Skaraborgs län.

Den 29 april 1937 i Oltorp

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Erik Gustafsson, Ödegården, Ottravad, och Bernhard Carlsson, Stenbacken, Ottravad, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Arvid Andersson äg. Oltorp 1^l och Dimbo Kungsgård 12⁴

Karl Svensson, äg. 1/2 mtl. Älvstorp Mellomg.

Av övriga sakägare:

Skaraborgs läns södra vägstyrelse genom ordföranden Rickard Linde, ledamoten Gustaf Lilja och vägmästare Mattsson enligt protokollsutdrag bil. D^I. Dessutom hade vägingeniör Westgren kommit tillstades.

Hjo Stenstorps Järnvägsaktiebolag genom banmästare Karl Blomqvist enl. fullmakter bil. D^I a, b, c

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier äg. 1/2 mtl Älvstorp Smedsgården genom inspektör J. V. Johansson enl. fullmakt bil. D^{II} a, b, c.

F. Karlsson såsom arrendator på kronoegendomen 1 mtl. Acklinga

Nol och Lillegården 3^1 och 6^1 och såsom ombud för kronan enl.

fullmakt bil. D^{III}

A. Karlsson äg. $3/8$ mtl. Älvstorp Ödeg. och

$1/200$ " " Smedsg.

C. A. Petterssons sterbh. ägg $1/2$ mtl Älvstorp Huleg.

och $2/100$ mtl " Smedsg. genom

A. Kampe enl. fullmakt bil. D^{IV} /delägare äro: Augusta

Kampe och Maria Pettersson/

K. Johansson äg. $13/14$ mtl Acklinga Storeg. och

$\frac{37}{100}$ " Älvstorp Smedsg.

C. J. Gustafsson äg. $\frac{1}{2}$ " Dimbo Piltag.

$1/4$ " " Övre Borgen och

$1/4$ " " Kulan

F. J. Andersson äg. $\frac{1}{2}$ " " Backg.

$1/4$ " " Övre Borgen och

$1/4$ " " Kulan genom Einar Andersson

enl. fullm. bil. D^V

Alfred Johansson äg. $1/4$ mtl Dimbo Nedre Borgen.

§ 1.

Upplästes de för förrättningsmannen utfärdade förordnan-

dena, som hade lydelse enl. bil. A^I och A^{II}

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid syneförrättningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området, samt profil över avloppen därifrån.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade att ifrågavarande avlopp skulle utvidgas och fördjupas, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt vattenlagens bestämmelser.

§ 5.

C. J. Gustafson, C. A. Petterssons sterbhus och F. J. Andersson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämvel deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. C

§ 6.

I fråga om landsvägsbron vid 22 + 40 upplystes att den från grunden ombyggts efter år 1909. Vägstyrelsens ordförande kunde nu ej yttra sig om dessa förhållanden utan förbehöll sig rätt att till förrättningsmannen inkomma med skriftligt yttrande härutinnan. Han yrkade dessutom att event. ombyggnad skulle utföras genom vägstyrelsens egen försorg samt att vägstyrelsen skulle ha rätt att uppskjuta det slutliga ombyggnads-

arbetet, därest så befinnes erforderligt med hänsyn till ifrågasatt vägomläggning, och i stället under mellantiden ordna provisoriskt genomlopp.

§ 7.

I fråga om järnvägsbron vid 18 + 30 upplystes, att marken ovanför vid tidpunkten för brons byggande i avsevärd omfattning utgjordes av ängsmark samt något åker. Någon ritning över brons nuvarande beskaffenhet trodde banmästaren inte fanns.

§ 8.

K. Johansson meddelade att han hade anordning för tvättning av kläder i bäcken, bestående av en etege med bräden över bäcken. Dessutom hade kreaturen möjlighet att dricka direkt ur bäcken. Skulle dessa möjligheter till tvätt och vattning försvinna, yrkade Johansson 600 kr. i ersättning.

§ 9.

Sökandena påpekade att samtliga markägare utmed avloppet hade samma vattningsmöjlighet nu som K. Johansson. Om vattningsställe skulle iordningsställas för honom ansåg sökandena att samtliga jordägare utmed avloppet borde få sådant vattningsställe iordningställt genom företags försorg.

§ 10

F. Karlsson framhöll att kronoegendomens mark hade fullt avlopp till Ösan, varför ingen förbättring av betydelse kunde tänkas uppkomma för fastigheten genom det nu ifrågasatta företaget.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 4 juni 1937 kl. 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Erik Gustafsson

Bernh. Carlsson.

Den 4 juni 1937 i Oltorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Skaraborgs läns södra vägstyrelse genom ordföranden Rickard

Linde och vägmästare S. Mattsson

Hjo - Stenstorps järnvägsaktiebolag genom trafikchefen Erik

Stenhammar.

Alfred Johansson, Kullarp

J. Andersson, Backgården

A. Andersson Oltorp

K. Johansson, Åsen

C. A. Petterssons sterbh. genom A. Kampe enl. fullmakt bil. D^{IV}

K. Svensson, Älvstorp Mellangården

F. Karlsson Acklinga Nolgården

AB. Västergötlands Förenade Kalkindustrier genom inspektor

J. V. Johansson enl. fullmakt bil. D^{II} a,b,c.

C. J. Gustafsson, Piltagården.

§ 12.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga I.

§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse, utsågo synemännen A. Andersson, Oltorp.

§ 15.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades

7
till aktförvararen.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Bernh. Carlsson

Erik Gustafsson.

Bilaga A^ID. & V.D. n:r 36 - 9
1935

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Markestad å landskansliet den 21 juni 1935

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Ragnar Dahlström

D. & V.D. n:r 36 - 9
1935

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Oltorp i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ekedalen 1 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Arvid Andersson adress Oltorp pr Ekedalen

Telefon: Ekedalen 14

Ekedalen den 13 juni 1935

Arv. Andersson

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Piltagården

J. Gustafsson

Storegården/Åsen/

Karl Johansson

Smedgården

Västerg.Fören.Kalkind.

Falköp.

D. & V.D. n:r 43 - 11
1935

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införförväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 september 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson

Simon Gustafsson.

D. & V.D. n:r 43 - 11
1935

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mellomgården i Acklinga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ekedalen.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Mellomg:n, Acklinga pr Ekedalen

Mellomgården den 14 sept. 1935

Karl Svensson.

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Nolgården

Acklinga

Ekedalen

Fritjof Karlsson

Nolgården

Elfstorp Acklinga

Ekedalen

Alarik Kampé

Bilaga B.Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos A. Andersson, Oltorp,
torsdagen den 29 april 1937 kl. 10 för torrläggning av mark
 tillhörande Oltorp m.fl. hemman i Dimbo och Acklinga socknar
 av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna
 i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Alfred Johansson Kullsarp, Dimbo Ekedalen
2. G. J. Gustafsson Piltag:n " Dimboby
3. A. Andersson Oltorp " Ekedalen
4. K. Johansson Åsen, Acklinga "
5. A. Kampe Nolgården, Acklinga "
6. K. Svensson Mellangården " "
7. A. Karlsson Ödegården " "
8. F. Karlsson Nolgården " "
9. Hjo-Stenstorps Järnväg Tidaholm
10. AB. Västergötlands Förenade Kalkindustrier Falköping
11. Ordf. i Dimbo vägdistrikt Rickard Linde Hamrum Korsberga
12. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad

Skara den 17 april 1937

I tjänsten:

Sven Hallin

13. J. Andersson Backgården Dimbo Dimboby

Skara den 19 april 1937

I tjänsten:

Sven Hallin

Bil. C.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Oltorp m.fl. i Acklinga och Dimbo socknar av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Dimbo den 11 nov. 1936.

C. J. Gustafsson

G. W. Lindqvist

Alarik Kampe

Förestående förening biträdes till alla delar.

Oltorp den 29 april 1937

F. J. Andersson gm. Einar Andersson

Att C. J. Gustafsson och Alarik Kampe vid sammanträde denna dag vidhållit sina ovan gjorda yrkanden samt erkänt sina namnteckningar ävensom att Einar Andersson för F. J. Anderssons räkning biträtt denna förening, bestyrkes härmed.

Oltorp den 29 april 1937

Sven Hallin

Erik Gustafsson

Bernh. Carlsson

Bilaga D^I

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med vägstyrelsen inom Skaraborgs läns södra väg-
distrikt i Tidaholm den 19 april 1937.

§ 9.

Till att närvara vid sammanträde som hålles å Oltorp den
29 dennes rörande åsänkning som berör bron å vägen Ekedalen-
Tidaholm, utsågos undertecknad ordförande och ledamoten
Gustaf Lilja samt vägmästare Mattsson.

Tidaholm som ovan

Rickard Linde

ordf.

Olof Kindlund

Gustaf Kjellberg

Gustaf Lilja

Ernst Svensson

Rätt utdraget betygas

Fr. Palmquist.

Bil. D^I a

Fullmakt för Banmästaren Karl Blomqvist, att i mitt
ställe, torsdagen den 29 april närvara vid syneförrättningen
för torrläggning av mark tillhörande Oltorp m.fl. hemman.

Tidaholm den 24/4 1937

E. Stenhammar

Bevittnas:

Hugo Synnerholm
A. Carlsson

Bil. D^I b

Fullmakt för Trafikchefen Erik Stenhammar i Tidaholm,
att vid sammanträden för torrläggning av mark tillhörande
Oltorp m.fl. hemman inom Dimbo och Acklinga socknar, med
ägare till av förrättningen berörd mark, utöva vår talan.

Godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Tidaholm den 24/4 1937

Hjo-Stenstorps Järnvägsaktiebolag

gm. Gust. Posse

Bevittnas:

Birger Larsson, Hugo Synnerholm

Bil. D^I c

Avskrift:

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 15 mars
1897 beviljat registrering för Hjo - Stenstorps järnvägs-
aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hjo, enligt
en den 27 augusti 1929 i aktiebolagsregistret intagen upp-
gift utgöres av bolagets verkställande direktör greve Gustaf
Mauritz Posse i Vreten, och godsägaren Ernst August Lundell
i Torestorp, båda i Edåsa socken av Skaraborgs län, gross-
handlaren Helmer Sjöstedt i Hjo samt disponenten Valdemar

Lindhahl och direktören Matts Bengtson, båda i Tidaholm, med trafikchefen Erik Stenhamar i Tidaholm och direktören Ruben Lundblad å Nyskogen, Daretorps socken av nämnda län, till suppleanter, och att firman tecknas av Sjöstedt, Posse och Lindahl var för sig, samt att därefter tintill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 4 juni 1936.

Ex officio:

Sven Björkenstam.

Vidimeras:

Palmquist

Arne Carlsson

Bilaga D^{II} a

Fullmakt

för inspektor J. V. Johansson, Ekedalen. att vid sammanträde torsdagen den 29 dennes vid Oltorp, där syneförrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas beträffande mark tillhörande Oltorps m.fl. hemman, vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Falköping den 28 april 1937

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

G. W. Nymberg

Bevittnas:

Ingvar Persson
Falköping

Rudolf Ekroth.
Falköping

Bilaga D^{II} b.Fullmakt

för inspektor J. V. Johansson, Ekedalen, att vid sammanträde fredagen den 4 juni 1937 vid Oltorp, där syneförrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas beträffande mark tillhörande Oltorps m.fl. hemman, vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Falköping den 28 maj 1937

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

G. W. Nymberg

Bevittnas:

Bilaga D^{II} c

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Gottfrid Wilhelm Nymberg å Tingshögen, Friggåkers socken, och disponenten Gustaf Albert Brissman i Mullsjö, Nykyrka socken, båda av Skaraborgs län, samt advokaten Erik Douglas Halbert i Malmö, med direk-

tören Johan Emil Thorselius i Falköping till suppleant, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 2 juni 1936.

Ex officio:

Sven Björkenstam

Kungl. Patent- och Registreringsverket
/stpl./

Lösen kr. 1:50
Stämpel " 2:-
Kr. 3:50

Vidimeras:

Ingvar Persson Rudolf Ekroth.

Falköping

Bilaga D ^{III}

Avskrift.

Översändes från domänintendenten för kännedom.

D. 1: 405/1937

Fullmakt

för kronoarrendatorn F. Karlsson, Acklinga Nolgården, Ekedalen, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oltorp m.fl. hemman inom Dimbo och Acklinga socknar, som är utsatt att hållas hos A. Andersson, Oltorp, torsdagen den 29. dennes kl. 10, bevaka kronans rätt och bästa.

Dagenäs, St. Bjurum den 26. april 1937.

Bertil Ekberg
Domänintendent.

Bevittnas: Carl Dahlberg Joh. Larsson
Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Rudolf Ekberg

Bilaga D^{IV}Fullmakt

för A. Kampe eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oltorp m.fl. hemman i Dimbo och Acklinga socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nolgården den 29 april 1937

Maria Pettersson Augusta Kampe

Bevittnas:

Erik Erlig Karl Svensson

Bilaga D^VFullmakt

för Einar Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oltorp m.fl. hemman i Dimbo och Acklinga socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backgården den 29 april 1937

F. J. Andersson

Bevittnas:

Carl Andersson

Olle Andersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	</																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	16 ¹		<u>Dimbo socken.</u> Nedre Borjan	Alfred Johansson åker, mylla på lera " - " - Summa	1 2
1/2	14 ¹		Övre Borjan	I. Andersson åker, mylla på lera " - " - " - " - " - " - Summa	3 4 5 6
1/2	14 ¹		Övre Borjan	O. J. Gustafsson åker, mylla på lera " - " - " - " - " - " - " - " - odlingsmark, mossjord på sand & lera åker, mylla på lera Summa	7 7 a 8 9 9 a 10 10 a 11 12 13
1	1 ¹		Oltorp	Arvid Andersson åker, mylla på lera " - " - " - " - " - " - odlingsmark, mossjord på sand & lera överföres	14 15 16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	18							610	719	80	660	778	80	50	59	-
	87							660	574	20	660	574	20			
2	05								1294	-		1353	-		59	-
	97							690	669	30	800	776	-	110	106	70
2	17							660	1432	20	"	1736	-	140	303	80
2	20							320	704	-	"	1760	-	480	1056	-
1	62							740	1198	80	"	1296	-	60	97	20
6	96								4004	30		5568	-		1563	70
	85							720	612	-	900	765	-	180	153	-
	78							"	561	60	"	702	-	"	140	40
	80							390	312	-	"	720	-	510	408	-
1	40							360	504	-	"	1260	-	540	756	-
1	51							780	1177	80	"	1359	-	120	181	20
1	16							600	696	-	"	1044	-	300	348	-
	42							750	315	-	"	378	-	150	63	-
1	82							330	600	60	"	1638	-	570	1037	40
				53				200	106	-	500	265	-	300	159	-
2	54							400	1016	-	800	2032	-	400	1016	-
8	57			53					5901	-		10163	-		4262	-
5	-							420	2100	-	900	4500	-	480	2400	-
	70							360	252	-	"	630	-	540	378	-
	53							810	429	30	"	477	-	90	47	70
	27							840	226	80	"	243	-	60	16	20
				38				480	182	40	500	190	-	20	7	60
6	50			38					3190	50		6040	-		2849	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				odlingsmark, mossjord på sand & le- ra	19
				" - " -	20
				" - " -	21
				" - " -	22
				" - " -	23
				" - " -	24
				" - " -	25
				åker, mossjord på sand & lera	26
				" - " -	27
				" - " -	28
				" mylla på lera	29
				" - " -	30
				" mossjord på sand & lera	31
				" - " -	32
				" - " -	33
				odlingsmark - " -	34
				äng, mossjord på sand & lera	35
				" - " -	36
				åker, mylla på lera	37
				Summa	
			<u>Acklinga socken</u>		
13/14	1 ⁴		Acklinga Storeg:n	K. Johansson	
				äng, mossjord på sand & lera	38
				" - " -	39
				åker, mylla på lera	40
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
6	50		38						3190	50		6040	-		2849	50
			09					150	13	50	500	45	-	350	31	50
			62					300	186	-	"	310	-	200	124	-
			11					200	22	-	"	55	-	300	33	-
			15					400	60	-	"	75	-	100	15	-
			43					420	180	60	"	215	-	80	34	40
			31					480	148	80	"	155	-	20	6	20
			92					420	386	40	"	460	-	80	73	60
2	13							420	894	60	700	1491	-	280	596	40
2	64							460	1214	40	"	1848	-	240	633	60
	96							670	643	20	700	672	-	30	28	80
	17							870	147	90	900	153	-	30	5	10
	84							390	327	60	"	756	-	510	428	40
	41							300	123	-	700	287	-	400	164	-
	70							370	259	-	"	490	-	330	231	-
	90							350	315	-	"	630	-	350	315	-
			28					150	42	-	500	140	-	350	98	-
			20					140	28	-	650	130	-	510	102	-
			21					80	16	80	320	67	20	240	50	40
	18							870	156	60	900	162	-	30	5	40
15	43	3	70						8355	90		14181	20		5825	30
			25					90	22	50	670	167	50	580	145	-
			30					40	12	-	250	75	-	210	63	-
1	10							720	792	-	900	990	-	180	198	-
1	10		55						826	50		1232	50		406	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	7 ⁵		Älfstorp Smeag:n	AB. Västergötlands Förenade Kalkind. äng, mossjord på sand & lera " - " - " - " - " - " - åker, mylla på lera " - " - Summa	41 42 43 44 45 46
1/5	7 ⁷		Älfstorp Smeag:n	K. Johansson äng, mossjord på sand & lera " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - åker, mylla på lera " - " - Summa	47 48 49 50 51 52 53 54 55
1/40	7 ¹²		Älfstorp Smeag:n	O. A. Petterssons sterbh. äng, mylla på lera " - " - åker - " - Summa	56 57 58

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			18					420	75	60	450	81	-	30	5	40
			35					350	122	50	450	157	50	100	35	-
			24					370	88	80	600	144	-	230	55	20
			84					400	336	-	560	470	40	160	134	40
	09							810	72	90	900	81	-	90	8	10
	36							720	259	20	"	324	-	180	64	80
	45	1	61						955	-		1257	90		302	90
			55					300	165	-	470	258	50	170	93	50
			15					400	60	-	680	102	-	280	42	-
			03					440	13	20	700	21	-	260	7	80
			02					680	13	60	"	14	-	20		40
			30					260	78	-	420	126	-	160	48	-
			82					300	246	-	330	270	60	30	24	60
			87					330	287	10	430	374	10	100	87	-
	27							780	210	60	900	243	-	120	32	40
	11							870	95	70	"	99	-	30	3	30
	38	2	74						1169	20		1508	20		339	-
			03					480	14	40	900	27	-	420	12	60
			18					570	102	60	"	162	-	330	59	40
	07							840	58	80	"	63	-	60	4	20
	07		21						175	80		252	-		76	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	5 ¹		Älfstorp Huleg.	C. A. Petterssons stbh. Äng, mylla på lera Åker - " - Äng - " - " - " - Åker - " - Äng - " - " - " - Åker - " - " - " - Summa	59 60 61 62 63 64 65 66 67
1/2	8 ²		Älfstorp Mellang.	K. Svensson Äng, mylla på lera " - " - Åker - " - " - " - " - " - " - " - Äng - " - " - " - Åker - " - Summa	69 70 71 72 73 74 75 76 77

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			23					870	200	10	900	207 -		30	6	90
74								630	466	20	"	666 -		270	199	80
			58					180	104	40	"	522 -		720	417	60
			57					"	102	60	"	513 -		"	410	40
44								870	382	80	"	396 -		30	13	20
			85					390	331	50	"	765 -		510	433	50
			1 90					240	456	-	"	1710 -		660	1254	-
1 35								810	1093	50	"	1215 -		90	121	50
1 50								510	765	-	"	1350 -		390	585	-
4 03		4 13							3902	10		7344 -			3441	90
			68					210	142	80	800	544 -		590	401	20
			1 03					130	133	90	"	824 -		670	690	10
42								600	252	-	900	378 -		300	126	-
1 01								480	484	80	"	909 -		420	424	20
1 28								420	537	60	"	1152 -		480	614	40
1 20								240	288	-	"	1080 -		660	792	-
			67					600	402	-	"	603 -		300	201	-
			2 74					210	575	40	"	2466 -		690	1890	60
1 60								270	432	-	"	1440 -		630	1008	-
5 51		5 12							3248	50		9396 -			6147	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Dimbo socken</u>		
1/2	16 ¹		Nedre Borjan	Alfred Johansson	1-2
1/2	14 ¹		Övre Borjan	J. Andersson	3-6
1/2	14 ¹		- " -	G. J. Gustafsson	7-13
1	1 ¹		Oltorp	Arvid Andersson	14-37
			<u>Acklinga socken.</u>		
13/14	1 ⁴		Acklinga Storeg:n	K. Johansson	38-40
1/2	7 ⁵		Alfstorp Smeag:n	AB. Västergötlands förenade Kalkind.	41-46
1/5	7 ⁷		" "	K. Johansson	47-55
1/40	7 ¹²		" "	G. A. Petterssons stbh.	56-58
1/2	5 ¹		" Huleg:n	Dets.	59-67
1/2	8 ²		" Mellang:n	K. Svensson	69-77
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	05 ✓								1294	-		1353	-		59	-
6	96 ✓								4004	30		5568	-		1563	70
8	57 ✓		53 ✓						5901	-		10163	-		4262	-
15	43 ✓	3	70 ✓						8355	90		14181	20		5825	30
1	10 ✓		55 ✓						826	50		1232	50		406	-
	45 ✓	1	61 ✓						955	-		1257	90		302	90
	38 ✓	2	74 ✓						1169	20		1508	20		339	-
	07 ✓		21 ✓						175	80		252	-		76	20
4	03 ✓	4	13 ✓						3902	10		7344	-		3441	90
5	51 ✓	5	12 ✓						3248	50		9396	-		6147	50
44	55 ✓	18	59 ✓						29832	30		52255	80		22423	50

1859

6014

Oltorp den 4 juni 1937

Sven Hallin

Bernh. Carlsson

Erik Gustafsson

Bilaga F.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvagning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra

i möjligaste mån uträttas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas,

att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehava-

rens medgivande må användas som upplagsplats för dikes-

jord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mättares försorg nya märken blivit utsatta.

Oltorp den 4 juni 1937

Sven Hallin

Jordersättningslängd

Bil. G I

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.</u>						
Övre Borjan 14 ¹	J. Andersson	30+65-32+79	315	5.5	17 33	
" " 14 ¹	G. J. Gustafsson	0-3+79	917	3.3	30 26	
" " 14 ¹	- " -	3+79-4+83	104	2.0	2 08	
Oltorp 1 ¹	Arvid Andersson	3+79-4+83	104	4.2	4 37	
" " "	- " -	4+83-13+25	1549	3.6	55 76	
" " "	- " -	13+25-14+15	108	0.8	86	
Acklinga Storeg. 1 ⁴	K. Johansson	13+25-14+15	108	0.8	86	
Älfstorp Smesg. 7 ⁵	AB.Västerg.Fören.Kalk	14+15-16+50	622	3.8	23 64	
" " 7 ⁷	K. Johansson	14+15-16+50	622	3.3	20 53	
" " 7 ⁷	- " -	16+50-18+29	695	3.1	21 55	
" " 7 ¹²	C. A. Petterssons st.	18+39-18+55	163	5.2	8 48	
" Huleg. 5 ¹	- " -	18+55-22+32	3672	2.5	91 80	
" Mellang. 8 ²	K. Svensson	22+39-27+59	2336	2.8	65 41	
Acklinga Nolg. 3 ¹	F. Karlsson	27+59-28+68	358	9.0	32 22	375 15
" Lilleg. 6 ¹						
<u>Diket C - C^I</u>						
Älfstorp Huleg. 5 ¹	C. A. Petterssons st.	80+50-81+51	790	1.8	14 22	14 22
Summa kronor						389 37
Oltorp den 4 juni 1937						
Sven Hallin						
Bernh. Carlsson		Erik Gustafsson				

1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för jordupplag.</u>						
<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.</u>						
Övre Borjan	14 ¹	I. Andersson	30-32+79	670	8.0	53 60
- " -		G. J. Gustafsson	0-4+83	1452	7.7	111 80
Oltorp	1 ¹	Arvid Andersson	3+79-14+15	2873	6.6	189 62
Älfstorp Smesg.	7 ⁵	AB.Västerg.Fören.Kalk	14+15-16+50	525	7.0	36 75
" "	7 ⁷	K. Johansson	13+25-18+29	1434	6.6	94 64
Acklinga Storeg.	1 ⁴					
Älfstorp Smesg.	7 ¹²	G.A.Petterssons stb.	18+39-22+32	1627	9.0	146 43
" Huleg.	5 ¹					
" Mellang.	8 ²	K. Svensson	22+39-27+59	2548	8.6	219 13
Acklinga Nolg.	3 ¹	F. Karlsson	27+59-28+68	436	9.0	39 24
" Lilleg.	6 ¹					891 21
					<u>Summa kronor</u>	<u>891 21</u>

Oltorp den 4 juni 1937

Sven Hallin

Bernh. Carlsson

Erik Gustafsson

Kostnadsförslag

Bilaga H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.</u>								
30+0-32+79	279	Lera m ³	435	0.80	348	-				
0-3+50	350	"	1041	0.80	832	80				
3+50-5+50	200	" med rötter	500	0.90	450	-				
5+50-6+50	100	"	265	0.80	212	-				
6+50-7+50	100	" med rötter	273	0.90	245	70				
7+50-8	50	"	135	0.80	108	-				
8-10+50	250	" med rötter	518	0.90	466	20				
10+50-14+50	400	Dyford med rötter	1143	0.80	914	40				
14+50-16	150	Lera	833	0.80	666	40				
16-17+75	175	"	655	0.80	524	-				
17+75-18+50	75	Grus & sten	100	1.50	150	-				
18+50-21	250	Lera med rötter	956	0.90	860	40				
21-22+50	150	"	570	0.80	456	-				
22+50-23	50	"	340	0.80	272	-				
23-24	100	"	660	0.80	528	-				
24-28+68	468	"	2112	0.90	1900	80				
4+30-4+80	50	Sand	5	0.70	3	50				
5+50-6+14	64	"	7	0.70	4	90				
9+60-10+20	60	"	6	0.70	4	20				
17+94-18+18	24	"	11	0.70	7	70				
24-26+68	268	" & lera /hård/	372	1.00	372	-				
18+36-22+32	792	Läggning av vall m ¹	792	0.45	356	40				
1+0		Rörbro d=18" a=3.60 st.	1	145.-	145	-				
6+35,10+23		" d= 0.7m a=3.60 st.	2	175.-	350	-				
18+21		Stensättning av botten		20.-	20	-				
24+14,28+19		- " -	2	35.-	70	-				
28+68		Omläggning av förstärkning vid utlopp	1	40.-	40	-	10308	40		
		Arbetsledning & oförutsett c:a 10%					1125	24		
		Jordersättning					375	15		
		Jordupplag					891	21	12700	-
							överföres		12700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					överfört				12700	-
		<u>Rörledningen B^I - B</u>								
92+16-91+47	✓ 69	12" cementrör m. frakt m ¹	✓ 69	3.05	✓ 210	45				
91+39-90	✓ 139	- " -	✓ 139	3.05	✓ 423	95				
92+16-91+47	69	Grävn. lägg. & återfylln."	✓ 69	0.75	✓ 51	75				
91+39-90	139	- " -	✓ 139	0.75	✓ 104	25				
90		Brunn typ A; d=0.6 m. rör st.	✓ 1	35.-	✓ 35	-				
92+16		Kringm. av rörutlopp enl. ritn	✓ 1	30.-	✓ 30	-	✓ 855	40		
		Arbetsledn. & oförutsett					✓ 84	60	✓ 940	-
		<u>Rörledningen B^{II} - B</u>								
102+36-101+77	✓ 59	9" cementrör m. frakt m ¹	✓ 59	1.95	✓ 115	05				
101+69-100	✓ 169	6" tegelrör " " "	✓ 169	1.00	✓ 169	-				
102+36-101+77	✓ 59	Grävn. lägg. & återfylln."	✓ 59	0.60	✓ 35	40				
101+69-100	✓ 169	- " -	✓ 169	0.50	✓ 84	50				
100		Brunn typ A, d=0.6 m rör st.	✓ 1	35.-	✓ 35	-				
102+36		Kringm. av rörutlopp enl. ritn	✓ 1	25.-	✓ 25	-	✓ 463	95		
		Arbetsledn. & oförutsett					✓ 46	05	✓ 510	-
		<u>Diket C^I - C</u>								
80-80+50	✓ 50	Rensning m ¹	✓ 50	0.30	✓ 15	-				
80+50-81+51	✓ 101	Lera m ³	✓ 92	0.80	✓ 73	60				
80+50-81+46	✓ 192	Läggning av vall m ¹	✓ 192	0.50	✓ 96	-	✓ 184	60		
		Arbetsledn. & oförutsett c:a 10%					✓ 21	18		
		Jorderättning					✓ 14	22	✓ 220	-
		<u>Rördiket I - I^I</u>								
60+60-62+46	✓ 186	5" tegelrör m. frakt m ¹	✓ 186	0.70	✓ 130	20				
60+60-62+46	186	Grävn. lägg. & återfylln "	✓ 186	0.40	✓ 74	40				
60+60		Brunn typ C st.	✓ 1	35.-	✓ 35	-				
62+46		Öga enl. ritning st.	✓ 1	10.-	✓ 10	-				
60+60-62+46	186	Rensning av flödesdikt m ¹	✓ 186	0.20	✓ 37	20				
61+72		Omläggning av bro st.	✓ 1	25.-	✓ 25	-	✓ 311	80		
		Arbetsledning & oförutsett c. 10%					28	20	✓ 340	-
					överföres				14710	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							överfört		14710	-
		<u>Rördiket H - H^I</u>								
70-72+79	✓279	9" cementrör m.frakt	✓279	1.95	✓544	05				
70-72+79	✓279	Grävn.lägg. & återfylln.	✓279	0.65	✓181	35				
71+19,72+79		Brunn typ A	st. ✓2	35.-	✓70	-				
71+79		Rivning av bro	st. ✓1	10.-	✓10	-				
70+0		Öga enl. ritning	st. ✓1	10.-	✓10	-	✓815	40		
		Arbetsledn. & oförutsett c.10%					84	60	✓900	-
		<u>Rördiket F - F^I</u>								
45-46+29	✓129	5" tegelrör m.frakt	m ¹ ✓129	0.70	✓90	30				
45-46+29	✓129	Grävn.lägg. & återfylln.	✓129	0.40	✓51	60				
46+29		Brunn typ C d=0.6 m.	st. ✓1	35.-	✓35	-				
45		Öga enl. ritning	st. ✓1	10.-	✓10	-				
45-46+29	✓129	Justering av flödesdike	m. ✓129	0.25	✓32	25	✓219	15		
		Arbetsledn. & oförutsett c.10%					✓20	85	✓240	-
		<u>Rördiket G - G^I</u>								
50+10-51+73	✓163	6" tegelrör m.frakt	m ¹ ✓163	1.-	✓163	-				
50+10-51+73	✓163	Grävn.lägg. & återfylln."	✓163	0.50	✓81	50				
51+73		Brunn typ A. d=0.6 m.rör	✓1	35.-	✓35	-				
50+10		Öga enl.ritning	st. ✓1	10.-	✓10	-				
50-50+10	10	Uppgrävning vid utlopp	m ¹ ✓10	1.-	✓10	-	✓299	50		
		Arbetsledn. & oförutsett c.10%					✓30	50	✓330	-
							Summa kronor		16180	-


Oltorp den 4 juni 1937

Sven Hallin.

3279
 216
 236
 186
 279
 129
 163

488

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Oltorp m. fl. hemman i Dimbo och Ack-
linga socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av en i nordostlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom
och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. nordost om Dimbo
kyrka inom sektion nr 3 av nederbördsområde nr 140 i och för ernå-
ende av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt be-
stämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenhe-
ten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet
utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå lin-
jer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade marker-
na avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda
linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K för huvudavloppet
samt ^IB-B, ^{II}B-B, ^IC-C, ^IF-F, ^IG-G, ^IH-H och ^II-I för sidodiken här-
till. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras

som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Sträckad röd linje mellan två heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under grundare öppen ränna för flöden. I fråga om sträckan B-E ha tvenne alternativa förslag undersökts, det ena avseende så stor fördjupning av huvudavloppet, att de kringliggande markerna kunna täckdikas direkt till detta, och det andra alternativet en sådan fördjupning, som kan utföras utan ombyggnad av förefintliga järnvägs- och landsvägsbroar, varvid för fullständig torrläggning av området mellan broarna dessutom erfordras, dels att täckta avloppen B-B^I och B-B^{II} samt öppna diket C-C^I upptagas och dels att sistnämnda dike och huvudavloppet omgivas av skyddsvallar, så att översvämning vid flöden förhindras. Dessa skyddsvallar hava å nivåkartan utmärkts med enkla gröna linjer. Å profil- och sektionsritningarna hava avloppens blivande dimensioner utmärkts med rött och vallarnas med grönt. Utredningen visar, att det sista alternativet torde komma att ställa sig 2400.- kronor billigare exklusive kostnaden för järnvägs- och landsvägsbroarnas ombyggnad. Häremot svarar en minskning i jordförbättringen av 987.20 kr. Detta sistnämnda alternativ skall sålunda såsom varande det mest ekonomiska, komma till utförande.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har

uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om sträckan A-E antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar, i fråga om sådan

rörledning, som kombineras med öppen ränna för flöden till 0.2 liter pr sekund ^{och hektar} och för övriga avlopp till 2.0 liter pr sekund och hektar.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i ko-

kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för företagets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar järnvägen mellan Tidaholm och Svensbro. Det nuvarande genomloppet behöver emellertid ej ombyggas utan endast löst slam i botten upprensas. Detta arbete skall verkställas genom trafikförvaltningens försorg så snart ^{nedanför} liggande avlopp blivit färdigställt.

Huvudavloppet korsar även allmänna vägen Ekedalen-Tidaholm. Detta genomlopp är för grunt för torrläggning av sökandens åker och äng till 1.2 meters djup. Då nuvarande bron tillkommit efter år 1880 skall det åligga Skaraborgs läns södra vägdistrikt att bekosta nödigt avlopp genom vägen. Detta arbete kan emellertid inskränkas till framdragande av 8 m. 12" och lika lång 9" rörledning på västra resp. östra sidan om nuvarande bron samt anordnande av två ^{yfvattens-}kopplingsbrunnar på vägens uppströmssida allt enligt upprättade förslageritningar. Detta arbete skall ombestyras av vägstyrelsen och bör vara färdigställt inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit utfört enligt förslagsritningarna.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltag-

ningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-
övergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jord-
upplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den
bilagda jordersättningslängden.

~~För mark, som toges i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna
avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta
markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden.~~

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av före-
taget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon
sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år ef-
ter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål ge-
nom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter
omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman
skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruks-
ingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan
företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 33
kronor 63 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan före-
taget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre
för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 an-
givna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit
till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för gräv-

ningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i

fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen böra anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska Föreningens fordringar beträffande hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1943;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av

inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Oltorps dikningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Oltorp den 4 juni 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Bernh. Carlsson. Erik Gustafsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sammandrag.</u>				
			<u>Dimbo socken.</u>				
-	1/2	16 ¹	Nedre Borjan, ^{John Emanuelson "3 döttrar"} Alfr. Johansson		1-2	1294.-	1353.-
2.	1/2	14 ¹	Övre " ^{Rune Bergström Backgård} J. Andersson	+ 2 000 sökt	3-6	4004.30	5568.-
4.	1/2	14 ¹	" " ^{Sven i Pilåsa} G.J. Gustafsson	✓ sökt	7-13	5901.-	10163.-
1.	1	1 ¹	Oltorp, ^{Häka} Arvid Andersson	✓ sökt	14-37	8355.90	14181.20
			<u>Acklinga socken.</u>				
3	13/14	1 ⁴	Acklinga Storeg, ^{Rolfsen} K. Johansson		38-40	826.50	1232.50
-	1/2	7 ⁵	Älfstorp Smesg., AB. Västerg. Fören.		41-46	955.-	1257.90
3	1/5	7 ⁷	" " ^{Staffa Plank} K. Johansson		47-55	1169.20	1508.20
5	1/40	7 ¹²	" " ^{Rolfsen} G.A. Petterssons	✓ sökt	56-58	175.80	252.-
5	1/2	5 ¹	" ^{(Belt Kn) Cemel Karlsson Nalgård stbh.} Huleg. Dets.	✓ sökt	59-67	3902.10	7344.-
6	1/2	8 ²	" Mellang, ^{Tage Sven} K. Svensson	✓ sökt	69-77	3248.50	9396.-
						<u>29832.30</u>	<u>52255.80</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59.-						42.55	0.263	2.28	
1563.70						1128.23	6.973	L 60.40	
4262.-						3075.33	19.007	L 164.63	
5825.30						4203.40	25.979	L 225.01	
406.-						293.02	1.811	L 15.69	
302.90						218.59	1.351	11.70	
339.-						244.64	1.512	L 13.10	
76.20						55.01	0.340	L 2.94	
3441.90						2483.47	15.349	L 132.94	
6147.50						4435.76	27.415	L 237.45	
22423.50						16180.-	100.000	866.14	


Oltorp den 4 juni 1937

Sven Hallin

Bernh. Carlsson

Erik Gustafsson

Valideras ex officio:



Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Till

Lantbrukaren Arvid Andersson

Oltorp

Ekedalen.

Till Oltorps dikningsföretag av år 1937 i Dimbo och
Acklinga socknar av Skaraborgs län

har beviljats statsunderstöd med sammanlagt 16.250 kronor,
varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mel-
lan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter
förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med
statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 4 september 1942
blivit genom Lantbruksstyrelsens försorg verkställd. Vid den-
na inspektion har underhållet av till företaget hörande vat-
tenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava här-
igenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr
av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av
åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast
till den 1 november 1944 verkställa erforderliga arbeten
för återställande i kontraktusenligt skick av i företaget
ingående vattenavlopp.

Stockholm den 29 september 1942.

Elis Bjurstedt

Olof Fredholm.

Inlämnings- resp.
reanvisningsnr

(Ifylles av post-
funktionär.)

Mottagningsbevis

(Denna sida ifylles av försändelsens avsändare.)

angående $\frac{en}{ett}$ rek
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd
avsänt från postanstalten i Stockholm
(Ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

den 1 19 till Lantbrukaren

Arvid Andersson, Oltorp


i Ekedalen.

Assurans-
Postförskotts-
Postanvisnings-
Postgiro- } belopp: kr. öre

(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens
bokföring o. d.

För avstämpling vid
bevisets Återsändande.



Återsändes till

Kgl. Lantbruksstyrelsen

(Försändelsens avsändare.)

Kulturtekniska byrån

Stockholm.

(Bostadsadress resp. postbox eller fack.)

(Adresspostanstalt.)

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag mot-
den _____
tagit å omstående sida angivna försändelse, varå kvitto
belopp _____, avgivits till postverket.

Osby den 1 okt 1941.

fr. Märgen

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast då adressaten icke själv underskrivit beviset).

Å omstående sida angivna
försändelse har denna dag veder-
belopp _____ den _____
böriligen utlämnats.



(Postfunktionärs underskrift)

Adressatens

Adressatens ombuds underskrift


å beviset har icke kunnat er-
hållas, enär _____

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Vid genom undertecknad den 4 september 1942 verkställd inspektion av "Oltorps dikningsföretag av år 1937" i Dimbo och Acklinga socknar av Skaraborgs län, till vilket företag Kungl.Maj:t den 17 juni 1938 beviljat statsunderstöd, befanns detsamma vara försummat, vilket härmed värdsamt meddelas för den åtgärd, Kungl.Lantbruksstyrelsen kan finna påkallad.

Styrelsens ordförande och aktförvarare är lantbrukaren Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen.

Skars den 25 september 1942.


Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

T111

Statens lantbruksingenjör S. Hallin.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har verkställt inspektion av nedan angivna torrlägningsföretag inom **Skaraborgs län** län. Därvid har underhållet av sagda företag funnits vara av vederbörande intressenter försummat.

Med anledning härav har Lantbruksstyrelsen i skrivelse till vederbörande aktförvarare förstärkt företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den **1 november 1944** verkställa erforderliga arbeten för återställande av företagen i kontraktsenligt skick.

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

Angående avgivande till Lantbruksstyrelsen av rapport över inspektion hänvisas till Styrelsens kungörelse den 27 april 1940 (nr 2).

Förrättningarna skola såsom beordrade intagas i Eder resplan för innevarande år.

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag Lån kronor	Aktförvarare
272	Ol torp	Dimbo och Acklinga	17/6 38	6.880 9.370	Arvid Andersson, Ol torp, <u>Ekdalen</u>

Stockholm den 17 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift

Till Godsägaren Arvid Andersson

Oltorp

Ekedalen.

I skrivelse till Eder den 29 september 1942 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förstärkt intressenterna i Oltorps dikningsföretag av år 1937 i Dimbo och Acklinga socknar av Skaraborgs län

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktens skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 16 november 1944 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågasatt underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagens intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hållas vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 25 november 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

R A P P O R T

W2
över verkställd inspektion av underhållsarbete vid "Oltorps
dikningsföretag av år 1937" i Dimbo och Acklinga socknar av
Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 juni 1938.

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhålls föreläggande avläts den
29 sept. 1942.

Styrelsens ordförande: Godsägaren Arvid Andersson,

Oltorp, Ekdalen.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 16 nov. 1944 verk-
ställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget åter-
ställt i föreskrivet skick.

Skara den 17 nov. 1944.

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Godk. $\frac{1}{6}$ 39

430/38

DIARIE Nr 9973
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Oltorps
dikningsföretag av år 1937 i Dimbo
och Acklinga socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 juni 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.230:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 9.850:--

~~Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den~~

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943.


Arbetsstyrelsens ordf.: Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 25 april 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.


Företagets slutliga kostnader har uppgått till 16.411:81 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 277:93 och i styrelsearvoden kronor 528:--.

Skara den 27 april 1939.

I tjänsten:



Statens lantbruksingenjör.



430/38

DIARIE N: 19157

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Oltorps

dik-ningsföretag av år 19 37 i Dimbo

och Acklinga socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 17 juni 19 38.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7 230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 9 850.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943.

Arbetsstyrelsens ordf.: Arvid Andersson. Oltorp. Ekedalen.

Vid genom undertecknad denna dag verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnader motsvarar ett belopp av omkring 13 800 kronor eller omkring 80 procent av den till 17 247.50 kronor beräknade totalkostnaden.

Skara den 17 oktober 1938.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Oltorps dikningsföretag av år 1937" i Dinto och
Acklinga socknar av Skaraborgs län.

Lån 9.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 17 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samme upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Dinto socken.</u>			
Övre Borjan	1/2	14	J.Andersson. C.J.Gustafsson.
Oltorp	1	1	Arvid Andersson
<u>Acklinga socken.</u>			
Acklinga Storeg:n	13/14	4 1	K.Johansson
Ålfstorp Smeg:n	1/5	7	Dima
" "	1/40	13 7	G.A.Petterssons sterthus
" "	1/2	1 5	Dima
" Mellang:n	1/2	2 6	K.Svensson.

Stockholm den 22 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.


17/6 38

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond
och som ingå i Oltorps dikningsföretag av år 1937 i Dimbo och Acklinga
socknara av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mental.	Reg.n:r	Agare.
<u>Dimbo socken.</u>			
Övre Borjan	• 1/2	1 14 ✓ 1	✓ J. Andersson. ✓ C.J. Gustafsson.
Oltorp	• 1	1 ✓	Arvid Andersson.
<u>Acklinga socken.</u>			
Acklinga Storeg:n	13/14	4 1 ✓ 7	K.Johansson
Älfstorp Smeag:n	1/5	7 ✓ 12	Dens.
" "	1/40	7 ✓ 1	C.A,Petterssons sterbh.
" "	1/2	5 ✓ 2	Dets.
" Mellang:n	1/2	8 ✓	K. Svensson.

Skara i december 1937.



R 4*0690

DIARIE Nr 19156

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV. 1938

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Oltorps dikningsföretag av år 1937

i Dimbo och Acklinga socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1937 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1

Genom Kungl. Maj: ts nådiga
brev den 17 juni 1938 förstådd
här efterväppelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 11 aug. 1938.
På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar:
Galmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

angående Oltorps dikningsföretag av år 1937 i Dimbo och Acklinga
socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets under-
stödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den
4 juni 1937 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts,
förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslut-
na intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Hela torrlägningsområdet:

Åker 44.55 hektar.

Annan mark 18.59 "

Summa 63.14 "

Lånesökandenas andel:

Åker 42.05 hektar.

Annan mark 16.98 "

Summa 59.03 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor,
nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lut-

ningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för bräar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor		16 180.-
För laga syneförrättningen kronor		866.14
Vattendomstolsavgift kronor		33.63
För utredning angående statsbidrag kronor		<u>167.73</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>17 247.50</u>

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 16 969.13.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 22 423.50. Härav kommer på lånesökandenas del kronor 22 061.60.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 77 procent av båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1939.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företaget kunna beviljas i jämnt tal 7230.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 9850.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond.

Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes.	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" V
Arvodesräkningar	" VI a, b.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 4 blad.	

Skara ¹/december 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av statens lantbruksingenjör Sven Hallin handlagd, den 4 juni 1937 avslutad syneförrättning rörande tørrläggning av mark, tillhörande Oltorp med flera fastigheter i Dimbo och Acklinga socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 augusti 1937.

Einar Weiss.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

F ö r t e c k n i n g

Över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Oltorps dikningsföretag av år 1937 i Dimbo och Acklinga socknara av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Agare.
<u>Dimbo socken.</u>			
Övre Borjan	1/2	1 14 1	2.J. Andersson. 4.C.J. Gustafsson.
Oltorp	1	1	1.Arvid Andersson.
<u>Acklinga socken.</u>			
Acklinga Storeg:n	13/14	4 1 7	3.K.Johansson
Älfstorp Smeag:n	1/5	7 12	3. Dens.
" "	1/40	7 1	5.C.A,Petterssons sterbh.
" "	1/2	5 2	5. Dets.
" Mellang:n	1/2	8	6.K. Svensson.

Skara i december 1937.

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grävningkostnader					16180	-		
		Laga symförrättning			866	14				
		Vattenslutsavgift			33	63				
		Betänkhände			167	73	1067	50	17247	50
		Summa kr.							17247	50

Skara i december 1937.
 I tjänsten:
 Sven Kallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
 naden för företaget beräknats till 17.247 kronor
50 öre, varav på läntagarnas andel 16.969 kronor
 13 öre.

Stockholm den 11 augusti 1938.
 På Kungl. Vattenverkstyrelsens vägnar:
 Hjalmar Forsman.

Bilaga IV.FÖRENING

Undertecknade delägare i Oltorps dikningsföretag av år 1937

inom Dimbo och Acklinga

socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Oltorp den 29 nov. 1937.

1 Arv. Andersson.

4 G.J. Gustafsson

2 F.J. Andersson.

5 Alarik Kampe enl. fullm. bil. D
i laga synehandl. IV

3 Karl Johansson.

6 Karl Svensson.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Per Gustafsson.

Sven Gustafsson.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med
delägarna i Oltorps dikningsföretag av
år 1937 för val av arbetsstyrelse.

Den 4 juni 1937 i Oltorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör samt följande
delägare: Arvid Andersson, Alfred Johansson, J. Andersson, K. Johansson,
A. Kampe, K. Svensson, F. Karlsson, J. V. Johansson, C. J. Gustafsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter
och tre suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Arvid Andersson, Oltorp,
C. J. Gustafsson, Piltagården och K. Svensson, Mellomgården.

§ 3.

Till suppleanter utsågos A. Kampe, Älfstorp Nolg, inspektor
J. V. Johansson, Ekedalen och Einar Andersson, Dimbo Backgården.

§ 4.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet sö-
ka bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Ottoys delningsföretag av år 1937
 inom *Dumbo och Rehlinga* socken
 av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
 ingenjörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i $\frac{1}{2}$ exemplar	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	9	-
<i>Kostnadsförslag i sammandrag</i>	3	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>Uträkning av anslags- och länsbelopp</i> ~~sammandrag~~ dagar $\frac{1}{2}$	6	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, <i>förelä-</i> <i>ring över fastigheter, till vilka län</i> m. m. dagar 1	12	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv	35	23
§ 52. " " profiler och sektioner	58	70
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 56	30	80
Inhäftning av handlingar	3	-
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	167	73

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Varlsöfva*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 19

Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

E. H. S. Salm