



Akt nr:

R-E1a-0693

AU$R-E1a-0693

374/38

265

R 5*0693

DIARIE N:r 10707
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för

"Trässberg - Djupedals dikningsföretag av år 1937" i Trässbergs socken av

SKARABORGS LÄN

5 vitn. 9 h. hvardt.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusenfemhundraåttio (10.580) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tiotusentio (10.010) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till (styrelsen ordförande i) ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 39,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lillegården den 28 maj 1938.

Arthur Henriksson

Att Lantbrukaren Arthur Henriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Urban Westberg — Karl Borg

Adress Myrstg, Saleby — Adress Tomten Saleby

Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 juli ***19*** 38.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7764/38

39

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 6 maj 1938 anvisat dels ett ***lån*** av 10.580 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 10.010 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Trässberg - Djupedals dikningsföretag av år 1937" i Trässbergs socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts med visst tillägg.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* //. den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 5 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

odf. sökes kö

Jordbr/styr 8. 1939

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritning ar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritninga rna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 17 maj 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937 i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Lantbrukaren Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg, Saleby.

Ägoslag och areal:		Hela området	Den del, varå Lånesökandes andel utgår.	Lånesökandes andel
Åker	*hektar*	101,45	98,55	88,13
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-	-
Annan mark	„	-	-	-
	Summa hektar	101,45	98,55	88,13
Båtnad	*kronor*	25.273:20	24.498:80	22.247:10
Kostnad	„	22.378:73	21.647:79	19.713:50

Medelkostnad per hektar omkring 220 *kronor.*

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Samfälligheten							Summa kronor
	A–K	L–O	P–U	A–K	L–O	P–U	Summa	
Båtnad	16.407:10	3.450:80	4.640:90	92,6993 %	100,000 %	98,6587 %		
Kostnad	15.487:97	3.079:91	3.079:91					
Minskad till								
Relativ kostnad	0,94	0,89	0,66					
Bidrag i % av den lägre kostnaden	47,90	46,15	38,10					
Beräkn. bidrag	7.418:74	1.421:38	1.173:44	6874:67	1420:87	1157:38	9452:92	
Bidrag utg. med	7.416:10	1.420:87	1.173:03	6872:55	1420:43	1157:02	9450:—	10.010:—
Lånesökandes andel i båtnaden	16.021:50	2.000:70	4.224:90					
Lånesökandes andel i kostnaden	15.124:—	1.785:67	2.803:83					
Lånesökandes andel i bidraget	7.241:82	823:79	1.067:88					
Beräknat lånebelopp	7.882:18	961:88	1.735:95	7306:72	961:88	1712:79	9981:39	
Lån utgår med	7.882:17	961:88	1.735:95	7305:70	961:75	1712:55	9980:—	10.580:—
	97.650	57.978	91.036	7481:52 (1)	1658:82 (1)	1881:18		
				14354:07	3079:25	3038:20		

2. 1935. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 31235

Statsunderstöd har icke beräknats till samfälligheten R-R[1], enär ende intressenten i nämnda samfällighet förklarat sig ämna verkställa inom densamma erforderlig dikning enligt annan plan än den vid syneförrättningen föreskrivna.

Arbetsplanen fastställes med tillägg, att i densamma icke skall ingå utförandet av inom samfälligheten R-R[1] föreslaget dike.

Stockholm den 29 mars 1938.

Olof Fredholm

föredragande.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 3 september 1937 företagen hållfasthetsprovning av cementrör, levererade för "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" från cementgjuteriet i Tråvad, har befunnits, att ett parti 12" rör, avsedda för sträckan 140+73 - 144+14 av "samfälligheten P - U" på grund av otillräcklig hållfasthet icke kunde godkännas. Fordringarna för rören ifråga, vilka voro drygt 80 cm. långa, är en hållfasthet av 16 kg. per längdcentimeter, d.v.s. 1280 kg. Tre prov uttogos, av vilka det första brast vid ett tryck av 950 kg., det andra vid 1100 kg. och det tredje vid 1000 kg.

Vid den 6 september 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos ett parti om 148 m. 12" cementrör från cementvarufabriken i Råda, avsedda för samma sträcka, befanns att dessa rör kunde godkännas.

Skara den 6 september 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 15 september 1937 företagen hållfasthetsprovning av cementrör, levererade för "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" från cementgjuteriet i Arentorp, har befunnits, att ett parti 12" rör, avsedda för sträckan 142+20 - 144+14 av "samfälligheten P - U" på grund av otillräcklig hållfasthet icke kunde godkännas. Fordringarna för rören ifråga, vilka ha en längd av 69 cm., är en hållfasthet av 16 kg. per längcentimeter, d.v.s. 1104 kg. Tre prov uttogos, av vilka det första och andra brusto vid ett tryck av 950 kg., det sista vid 1000 kg. Rören hade en ålder av drygt sex veckor.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av ett parti 9" rör från cementvarufabriken i Råda, avsedda för sträckan 144+14 - 145+78, befanns att dessa rör kunde godkännas.

Vid den 16 september 1937 av assistenten Rolf Lindqvist företagen kontrollavvägning av 12"-ledningens höjdläge å sträckan P - S av "samfälligheten P - U" har befunnits att ledningens inre underkant vid punkt 140+74 låg 7 cm. under den fastställda botten

141	7	"	"	"
+25	2	"	över	"
+50	7	"	"	"
+75	12	"	"	"
142	13	"	"	"
+25	14	"	"	"
+20	10	"	"	"

På grund av detta förhållande kan läggningen från och med 141+20 till 142+20 icke godkännas.

Det torde vara uppenbart, att arbetet utförts av vid dylika arbeten icke fullt kompetenta personer, vilket står i strid med bestämmelserna i till synehandlingarna hörande arbetsbeskrivning.

Skara den 17 september 1937

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 3.

Vid den 27 september 1937 vid Kindströms cementgjuteri i Vara företagen hållfasthetsprovning av 12" cementrör, tillverkade för leverans till samfälligheten P-U av "TrässbergeDjupedals diknings-företag av år 1937" uttoges två prov:

Rörens längd	Erforderlig hållfasthet	Ålder	Brustc vid ett tryck av:
80 cm	1280 kg.	5 dagar	1550 kg.
80 cm	1280 kg.	10 dagar	1850 kg.

På grund av detta resultat kunde rörpartiet ifråga godkännas.

Skara den 27 september 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L B E V I S .

Nr 4.

Vid den 6 oktober 1937 företagen kontrollavvägning av rörledningens höjdläge å sträckan R - 145+78 av "Samfälligheten P - U" i Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937 har befunnits att ledningen lagts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och kan sålunda godkännas.

Skara den 6 oktober 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 5.

Vid den 27 oktober 1937 företagen kontrollavvägning av rörledningens höjdläge å sträckan 122+15 - 128+25 av "samfälligheten L-O" i Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937 har befunnits att ledningen lagts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av rörledningarnas höjdläge å sträckorna 145+78 - 148+43 och 160 - 162+50 av "samfälligheten P-U" i samma företag har befunnits, att ledningen från brunnen vid ~~XXXX~~ 145+78 och 100 meter uppåt lagts i mindre fall än vad förslaget angiver, under det att de övriga delarna i stort sett hade det föreskrivna höjdläget. Läggningen kan godkännas under förutsättning att en synnerligen omsorgsfull grusning utföres, där finmo förekommer. Grusningen skall vara avsynad och godkänd av Artur Henriksson och Lars Lundkvist, innan dikena återfyllas.

Skara den 28 oktober 1937.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 9.

Vid den 5 juli 1938 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan cirka 5460 - B av samfälligheten A-K i "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" befanns, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 6 juli 1938.

Tekniskt biträde

hos statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 13.

Vid den 13 september 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan D-G av samfälligheten A-K samt det öppna avloppet å sträckan L-M-A av samfälligheten L-O i "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" befanns, att båda sträckorna utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och att de sålunda kunde godkännas.

Vid samma dag hos Nils Sundberg, Djupedal Ledet, företagen hållfasthetsprovning av ett parti överblivna 9" cementrör /45 st./ befanns, att rören hade mycket god hållfasthet och sålunda kunde godkännas för ev. användning i företaget.

Skara den 17 september 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 6.

Vid den 30 november 1937 företagen kontrollavvägning av rörledningens höjdläge å sträckan X - Y av samfälligheten R - R^1 i Trässberg - Djupedals dikningsföretag av år 1937 har befunnits, att ledningen jämte brunnar och rörutlopp lagts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 2 december 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 8.

Vid den 20 juni 1938 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan 3+83 - cirka 5+60 av samfälligheten A-K i "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" befanns att läggningen med avseende å höjdläge och lutning kunde godkännas.

Skara den 21 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid den 22 juni 1938 företagen hållfasthetsprovning av det antal 18 tums cementrör, som ytterligare erfordras till dikningsföretaget, befanns att rören hade mycket god hållfasthet och att de sålunda kunde godkännas.

Skara den 22 juni 1938.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 10.

Vid den 26 juli 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna B-B[1] och B-C av samfälligheten A-K i "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" befanns, att läggningen med avseende å höjdläge och lutning kunde godkännas.

Vid samma dag vid Arentorps cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av ett parti om 400 st. 15" cementrör, avsedda för leverans till "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937", erhöllos följande resultat:

	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av	Erforderligt tryck
1 st. rör	1180 kg.		1173 kg.
1 " "		1180 kg.	"
1 " "		1090 "	"
1 " "	1280 "		

Partiet kunde således godkännas.

Skara den 26 juli 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 11.

Vid den 17 augusti 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna C-C^1 och C-D av samfälligheten A-K i "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" befanns, att läggningen med avseende å höjdläge och lutning kunde godkännas.

Skara den 18 augusti 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

(vid Brantorps cementvarufabrik)

Vid den 20 augusti 1938 (av undertecknad
jämtagna hållfasthetsprovningar av ~~750 st cementpaket~~
~~om cirka 750 st~~ betongpåar, avsedda för kvarnen
Tid i Tömberg - Djupedals dikes förr år 1937,
erhölls följande resultat

15 cm kub	1325 kg	1173 kg
15 " "	1105 kg	
15 " "	1180 kg	
15 " "	1400 kg	

Till pålar om cirka 750 st 15 cm betongpåar hade stålmuffar
godkännas

12 cm kub	1255	1120
12 " "	1180	

Till pålar om 221 st. 12 cm betongpåar

9 cm kub	1295 kg	1050
9 " "	1060	

Till pålar om 156 st. 9 cm betongpåar

K O N T R O L L B E V I S

Nr 14.

Vid den 9 november 1938 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna C-C^2, D-D^1, E-E^1, F-F^1, F-F^2, G-G^2, I-I^1, H-H^1, G-H och I-K av samfälligheten A-K i "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" befanns, att ledningarna utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Sträckan G-G^1 skall justeras mellan punkt 90 och punkt 92+3. Vid punkterna 90+50 och 91 skall ledningen sänkas 5 cm., vid punkt 91+50 2 cm.

Sträckan H-I skall justeras mellan punkt 18+50 och punkt 18+84, så att ledningen vid 18+84 lyftes 4 cm., varigenom ett bakfall av 2 cm. mellan de angivna punkterna undanröjes.

Sedan justeringarna blivit utförda, får dikesjorden påfyllas.

Skara den 9 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

10707,08/38

Till Lantbrukaren Artur Henriksson,
Lillegården Trässberg,
Saleby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Trässberg - Djupedals dikningsföretag av år 1937" i Trässbergs socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 6 maj 1938 anvisat dels lån med 10.580 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 10.010 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet ***första delen*** med 5.000 kronor, och av statsbidraget ***första delen*** med 4.700 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 21 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å Kungl. Maj:ts vägnar
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

2. 1938. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
31938

avsyning

a besiktningar "Trässberg-Djupedals

dik 37 Trässbergs

en Skaraborgs

6 maj 38

10.010

10.580

21 juli 1938

39

Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg,

Saleby.

Vid av undertecknad den 6 oktober och 27 oktober 1937 samt den 20 juni 1938 verkställda besiktningar av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 7.950 kronor eller omkring 37 procent av det till 21.647:79 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 23 juni 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

avsyning "Trässberg-Djupedals

dik 37" Trässbergs

en Skaraborgs

6 maj 38

10.010

10.580

21 juli 1938

39

Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg,

Saleby.

Vid av undertecknad den 18 november 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 20475:97.

Skara den 19 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Lantbrukaren Artur Henriksson,

Lillegården, Trässberg,

S a l e b y.

Genom beslut den 6 maj 1938 beviljade Kungl. Maj:t lån med 10.580 kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag med 10.010 kronor från statens avdikningsanslag till "Trässberg - Djupedals dikningsföretag av år 1937" i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Enligt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm i samband med bevis över verkställd avsyning av företaget lämnad uppgift om företagets verkliga kostnader hava dessa uppgått till 20.475 kronor 97 öre. Enär detta belopp understiger den vid arbetsplanens fastställelse beräknade kostnaden, 21.647 kronor 79 öre, har Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av gällande författningar i ämnet föreskrivit, att de beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 10.580 kronor till 9.980 kronor eller med 600 kronor och statsbidraget från 10.010 kronor till 9.450 kronor eller med 560 kronor.

På grund av ovannämnda avsyningsbevis har Lantbruksstyrelsen denna dag jämväl godkänt företaget.

Underrättelse om godkännandet har lämnats Kungl. Statskontoret, som äger att i enlighet med rekvisition utbetala innestående del av det sålunda reducerade lånet.

Innestående del av det reducerade statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kasskontor jämlikt rekvisition tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes

förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 1 december 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Hjärne Agrell

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statens e. lantbruksingenjör

Herr Ernst Öfverholm, Skara.

Broder !

Efter samtal med byråchefen, beträffande de 5 procenten, i sådana fall där minskning av beviljat statsunderstöd anses böra äga rum, så har han aldrig tänkt sig att man kunde göra på sätt framgår av Din sammanställning. Jag erinrade honom då om "exkursionen" och han sade sig nog ha´nämnt något om 5 %, men i så fall hade han menat sådana fall, där verkliga kostnaden utgjort omkring 95 % av den beräknade. Emellertid ansåg byråchefen, att jag under hand skulle återställa papperen till Dig för den åtgärd Du kunde anse erforderlig. För den händelse, att uttrycket m.m. icke anses böra inrymma hela 5 %, så följer beviset även med.

Hoppas jag träffar Hallin nu när han lär vara här, så skall jag tala vid honom att han personligen ventilerar den här frågan med byråchefen.

Hälsningar !

I tjänsten

Gjalvers Forsman.

26/11. 38.

P.S.

Därest flera dylika sammanställningar äro på väg hit, hur vill Du då ha´det med dem ?

D.S.

Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937

i Trässbergs sockan av Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag

upprättat i enlighet med styrelsens räkenskaper.

Företagets gemensamma kostnader

Syneförrättningsarvode 1138:20-34.74		1103:46
Betänkande angående statsunderstöd 228:06-7.09		220:97
Annonser angående entreprenör		32:65
Papper, porto, telefonavgifter		13:70
Resor, vederhäftighetsbevis, landsfiskalsarvode, anmälan om styrelseval		30:-
Ränta å utlagt kapital		360:10
Styrelsearvode		250:-
Arvode till lantbruksingenjören för arbetets ledning, kontroll, m. m. 128:05+246:75		374:80
	Summa kronor:	2385:68

Samfälligheten A-K

Arbets- och materialkostnad, m. m.	12589:40		
Jordersättningar	40:-		
Vattendomstolsavgift	21:80		
71.512 % av gemensamma kostnader	1706:04	14357:24	% 92.6993
		14354:07	

Samfälligheten L-O

Arbets- och materialkostnad, m. m.	2658:09		
Jordersättningar	82:-		
14.244 % av gemensamma kostnader	339:82	3079:91	% 100.000

Samfälligheten P-U

Arbets- och materialkostnad, m. m.	2699:-		
14.244 % av gemensamma kostnader	339:82	3038:82	% 98.6587
	Summa kronor:	20475:97	

Skara den 19 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937

i Trässbergs socken av Skaraborgs län

DIARIE N:r 20079
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1938

Kostnadssammandrag

upprättat i enlighet med styrelsens räkenskaper.

Företagets gemensamma kostnader

Syneförrättningsarvode	1138:20-34.74	1103:46
Betänkande angående statsunderstöd	228:06-7.09	220:97
Annonser angående entreprenör		32:65
Papper, porto, telefonavgifter		13:70
Resor, vederhäftighetsbevis, landsfiskalsarvode, anmälan om styrelseval		30:-
Ränta å utlagt kapital		360:10
Styrelsearvode		250:-
Arvode till lantbruksingenjören för arbetets ledning, kontroll, m.m.	128:05+246:75	374:80
	Summa kronor:	2385:68

Samfälligheten A-K

Arbets- och materialkostnad, m.m.	~~11815:-~~ 12589:40	
Jordersättningar	40:-	
Vattendomstolsavgift	21:80	
71.512 % av gemensamma kostnader	1706:04	
~~Reservfond = 5 % av fastställt kostnadsbelopp /förvaltas å sparkasseräkning i samfällighetens namn/~~	~~774:40~~	14357:24

Samfälligheten L-O

Arbets- och materialkostnad, m.m.	~~2515:-~~ 2658:09	
Jordersättningar	82:-	
14.244 % av gemensamma kostnader	339:82	
~~Reservfond /förvaltas å sparkasseräkning i samfällighetens namn/~~	~~143:09~~	3079:91

Samfälligheten P-U

Arbets- och materialkostnad, m.m.	~~2545:-~~ 2699:-	
14.244 % av gemensamma kostnader	339:82	
~~Reservfond = 5 % av fastställt kostnadsbelopp /förvaltas å sparkasseräkning i samfällighetens namn/~~	~~154:-~~	3038:82
	Summa kronor:	20475:97

Skara den 19 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 12.

Vid den 20 augusti 1938 av undertecknad vid Arentorps cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för leverans till "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" erhölls följande resultat:

	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av	Erforderlig hållfasthet
15" rör	1325 kg.		1173 kg.
15" rör		1105 kg.	"
15" rör	1180 kg.		"
15" rör		1400 kg.	"

Ettparti om cirka 750 st. 15 tums betongrör kunde sålunda godkännas.

12" rör		1255 kg	1120 kg.
12" rör	1180 kg.		"

Ett parti om 221 st. 12 tums betongrör kunde sålunda godkännas.

9" rör	1295 kg.		1050 kg.
9" rör		1060 kg.	"

Ett parti om 156 st. 9" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 24 augusti 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 7.

Vid den 4 april 1938 vid Gustafssons cementgjuteri i Arentorp företagen hållfasthetsprovning av 18 tums cementrör, tillverkade för leverans till "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" uttogos fyra prov:

Rörens längd	Erforderlig hållfasthet	Ålder	Brusto vid ett tryck av kg.	Utan att brista utsattes rören för ett tryck av
68 cm.	1224 kg.	c:a 5 veckor	1050	
68 "	1224 "	c:a 5 veckor	1100	
68 "	1224 "	över 6 veckor	15	1550 kg.
68 "	1224 "	över 6 veckor		1550 kg.

Med hänsyn till den kalla årstiden och att de båda första provade rören icke uppnått 6 veckors ålder samt det goda resultat de båda sista proven utvisat lämnas företaget tillstånd att tillsvidare lägga den äldre hälften av det parti 18 tums rör, som tillverkats för leverans till företaget.

Innan den andra hälften kan godkännas skall ytterligare en rörprovning företagas.

Skara den 6 april 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

R 5:0693
DIARIE Nr 10707
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1938

6 MAJ 1938
i und: anm:
DIARIE Nr 20366
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1937

Avskrift.

Handlingar angående

Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937

i Trässbergs socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1937 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Trässberg Lillegården m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Den 1 december 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil. A./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos Artur Henriksson, Lillegården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. C^1./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillständeskommit skiftesgodemännen

Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs och

Emil Ingemarson, Fogdagården, Bronäs,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Artur Henriksson, Trässberg Lillegården,

Karl Abelsson, Ingemar Månsgården,

Lars Lundkvist, Ingemar Månsgården,

Theodor Jansson, Trässberg Lillegården,

Urban Vestberg för L.P. Vestberg, Djupedal Algutsgården,

Nils Sundberg, Ingemar Månsgården.

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Oskar Johansson för Alfred Olssons sterbhus, Trässberg Piltegården,

A.G. Sundberg, Djupedal Algutsgården,

Henning Karlsson för Johan Aug. Karlssons sterbhus, Djupedal Algutsgården,

Karl Borg, Djupedal Tomten,

Nils Aronsson, Tyskagården, Trässberg,

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Lars Lundkvist, Ingemar Månsgården och Karl Abelsson, Ingemar Månsgården hade ingått förening med sökandena till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. E./.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark, där så beräknades bliva ekonomiskt fördelaktigt, kunde

torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 5.

A.G. Sundberg ingick förening med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningsskrivelsen och yrkade att öppet dike skulle upptagas från gränsen mellan Djupedal Algutsgården 3/16 mtl. 1^{4} och Djupedal Algutsgården 3/8 mtl. 1^{2} genom hans mark fram till landsvägen Lovene-Norra Härene.

§ 6.

A.G. Sundberg uttalade sig för att ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för det öppna avloppets breddning, ävensom för att ersättning för intrång av från detsamma uppschaktad jordmassa skulle utgå.

§ 7.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 sept. 1939.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 23 dagsverken, vilka skulle gäldas med 4:- kr. per dagsverke, alltså sammanlagt kronor 92:-.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom sakägarna komme att lämnas underrättelse genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Ingemarson Sanf. Djupström

Biträdande gode män.

Den 16 april 1937.

Genom särskilda underrättelser till vissa sakägare enligt bifogad förteckning /Bilaga C^2/ och kallelse genom stämningsman för övriga sakägare /Bilaga D/ hade sammanträde utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Artur Henriksson, Lillegården.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Karl Abelsson, Ingemar Månsgården,

Lars Lundkvist, "

Nils Sundberg, "

Oskar Johansson för Alfred Olssons sterbhus, Piltegården

Artur Henriksson, Lillegården

Theodor Jansson, "

Gösta Sundberg för A.G. Sundberg, Djupedal Algutsgården,

Henning Karlsson för Johan Aug. Karlssons sterbhus, Djupedal Algutsgården,

Urban Westberg för L.P. Westberg, Djupedal Algutsgården,

Karl Borg, Djupedal Tomten,

Nils Aronsson, Tyskagården, Trässberg,

Sigfrid Westberg, Djupedal Tomten och

Alfred Friberg, Djupedal Haragården.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 4 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg, Saleby vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Theodor Jansson, Lillegården, Nils Sundberg, Månsagården och Karl Abelsson Månsagården. Till suppleant i styrelsen valdes Lars Lundkvist, Månsagården.

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Gösta Sundberg, Algutsgården och Karl Borg, Tomten. Till revisorssuppleant valdes Urban Westberg, Algutsgården.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg, Saleby.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Ingemarsson Sanf. Djupström.

Biträdande gode män.

Bilaga A.[1]

D. & V.D. n:r 45-11
1935

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Elias Brandel

- - - - - - - - - -

Bilaga A[2].

D. & V. D. n:r 45-11
1935.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson Namn oläsligt.

Bilaga B.

D. & V.D. n:r 45-11
1935.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Trässberg Lillegården m.fl. i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lovene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Artur Henriksson adress Lillegården, Trässberg pr Saleby.

Tel: Trässberg 10.

Lillegården den 27 sept 1935.

Artur Henriksson

Nils Sundberg L.P. Westberg Theodor Jansson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lillegården	Artur Henriksson
Tomten	Karl Borg
"	Sigfr. Westberg
Bajegården	Lars Westberg
Ledet	Nils Sundberg
"	Lars Lundkvist
Ingemar Månsgården	Nils Sundberg

Bilaga C.I

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Artur Henriksson, Lillegården, tisdagen den 1 december 1936 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Lillegården m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts

den 15 november till:

Skiftesgodemannen Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs,

Skiftesgodemannen Emil Ingemarson, Fogdagården, Bronäs,

Karl Abelsson, Ingemar Månsgården, Trässberg, Saleby,

Alfred Olssons sterbhus, Piltegården, Trässberg, Saleby,

Lars Lundkvist, Ingemar Månsgården, Trässberg, Saleby,

A.G. Sundberg, Djupedal Algutsgården, Trässberg, Saleby,

Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg, Saleby,

Theodor Jansson, Lillegården, Trässberg, Saleby,

Johan Aug. Karlssons sterbhus, Djupedal Algutsgården, Trässberg, Saleby,

Alfred Friberg, Haragården, Trässberg, Saleby,

L.P. Westberg, Djupedal Algutsgården, Trässberg, Saleby,

Sigfrid Westberg, Tomten, Trässberg, Saleby,

Karl Borg, Tomten, Trässberg, Saleby,

Nils Sundberg, Ingemar Månsgården, Trässberg, Saleby,

Nils Aronsson, Tyskagården, Trässberg, Saleby.

Skara den 15 november 1936

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C[2].

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Artur Henriksson, Lillegården, fredagen den 16 april 1937 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Lillegården m.fl. hemman i Trässbergs socken, vilka underrättelser avsänts den 3 april 1937 till:

Skiftesgodemannen Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs,

Skiftesgodemannen Emil Ingemarson, Fogdagården, Bronäs,

Vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Karl Abelsson, Ingemar Månsgården,

Lars Lundkvist, "

Nils Sundberg, "

Alfred Olssons sterbhus, Trässberg, Piltegården,

Artur Henriksson, Trässberg Lillegården,

Theodor Jansson, "

A.G. Sundberg, Djupedal Algutsgården,

Johan Aug. Karlssons sterbhus, Djupedal Algutsgården,

L.P. Westberg "

Karl Borg, Djupedal Tomten,

Nils Aronsson, Tyska gården, Trässberg.

Skara den 3 april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Träss-berg Lillegården m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län genom anläggning av täckta avloppsledningar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Artur Henriksson, Lillegården, fredagen den 16 april 1937 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastigheter bliva berörda:

Djupedal Tomten, 1/16 mtl. av 6^4 ägare: Sigfrid Westberg,

Djupedal Haragården, 17/60 mtl. 4^4 " Alfred Friberg,

Skara den 2 april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - - - - - -

Att förestående kungörelse blivit mig delgiven erkännes:

Sigfrid Westberg Alfr. Friberg

- - - - - - - - -

Att förestående kungörelse blivit i för stämning stadgad ordning denna dag delgiven ovanstående personer betygas å tjänstens vägnar:

Trässberg den 7 april 1937.

Karl Johansson

Fjärdingsman.

Bilaga E.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Trässberg Lillegården m.fl. fastigheter i Trässbergs socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Trässberg den 15 sept. 1936.

Lars Lundkvist

Karl J. Abelsson

Trässberg den 1 december 1936.

A.G. Sundberg

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs och vidhöllo vederbörande intressenter sina namnunderskrifter.

Trässberg den 1 december 1936.

Ernst Öfverholm

Emil Ingemarson

Sanf. Djupström.

Bilaga F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Besiktnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten A – K.		
			Träsbergs socken		
9/128	19		Djupedal Algutsgården	L. P. Westberg	
				tomt, myllra på lera	1
				damm,	2
				åker, myllra på lera	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							530	137	80	750	195	-	220	57	20
							02	-			-			-		
	29							480	139	20	750	217	50	270	78	30
	27							480	129	60	750	202	50	270	72	90
	27							480	129	60	750	202	50	270	72	90
	23							450	103	50	750	172	50	300	69	-
	20							450	90	-	750	150	-	300	60	-
	25							430	107	50	750	187	50	320	80	-
	28							530	148	40	750	210	-	220	61	60
	28							530	148	40	750	210	-	220	61	60
	28							500	140	-	750	210	-	250	70	-
	27							480	129	60	750	202	50	270	72	90
	27							480	129	60	750	202	50	270	72	90
	28							450	126	-	750	210	-	300	84	-
	28							450	126	-	750	210	-	300	84	-
	28							430	120	40	750	210	-	320	89	60
	27							450	121	50	750	202	50	300	81	-
	26							450	117	-	750	195	-	300	78	-
	27							450	121	50	750	202	50	300	81	-
	25							480	120	-	750	187	50	270	67	50
	25							480	120	-	750	187	50	270	67	50
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	26							600	130	-	750	195	-	250	65	-
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	24							450	108	-	750	180	-	300	72	-
6	27						02		2974	-		4702	50		1728	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				väg	30
				Summa:	
1/16	av 64		Djupedal Torsten	Sigrid Westberg	
				åker, mylla på lera	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	27						02		2974	-		4702	50		1728	50
	25							480	120	-	750	187	50	270	67	50
	23							430	98	90	750	172	50	320	73	60
	23							430	98	90	750	172	50	320	73	60
	24							400	96	-	750	180	-	350	84	-
							19	-			-			-		
7	22						21		3387	86		5415	-		2027	20
	23							450	103	50	750	172	50	300	69	-
	24							450	108	-	750	180	-	300	72	-
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	24							450	108	-	750	180	-	300	72	-
	24							450	108	-	750	180	-	300	72	-
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	20							530	106	-	750	150	-	220	44	-
	24							430	103	20	750	180	-	320	76	80
	21							480	100	80	750	157	50	270	56	70
	19							480	91	20	750	142	50	270	51	30
	13							400	52	-	750	97	50	350	45	50
	02							380	7	60	750	15	-	370	7	40
	04							530	21	20	750	30	-	220	8	80
	24							600	144	-	750	180	-	150	36	-
3	90								1859	90		2925	-		1065	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, myrlia på lera	50
				" "	51
				" "	52
				Tomt,	53
				väg,	54a
				"	54b
				Summa:	
1/8	6⁵		Djupedal Tomten	Karl Borg	
				damm,	55
				tomt, myrlia på lera	56
				åker, "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan dugiig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	90								1859	90		2925	-		1065	10
	24							600	144	-	750	180	-	150	36	-
	24							600	144	-	750	180	-	150	36	-
	24							450	108	-	750	180	-	300	72	-
	33							550	181	50	750	247	50	200	66	-
							04	-			-			-		
							04	-			-			-		
4	95						08		2437	40		3712	50		1275	10
							01	-			-			-		
	55							680	374	-	750	412	50	70	38	50
	24							500	120	-	750	180	-	250	60	-
	20							530	106	-	750	150	-	220	44	-
	13							530	68	90	750	97	50	220	28	60
	13							550	71	50	750	97	50	200	26	-
	11							550	60	50	750	82	50	200	22	-
	13							580	75	40	750	97	50	170	22	10
	13							600	78	-	750	97	50	150	19	50
	22							580	127	60	750	165	-	170	37	40
	21							580	121	80	750	157	50	170	35	70
	20							550	110	-	750	150	-	200	40	-
	21							530	111	30	750	157	50	220	46	20
	20							530	106	-	750	150	-	220	44	-
	18							500	90	-	750	135	-	250	45	-
	21							480	100	80	750	157	50	270	56	70
	20							450	90	-	750	150	-	300	60	-
	17							430	73	10	750	127	50	320	54	40
3	42						01		1884	90		2565	-		680	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla på lera	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" , mylla på sandbl. lera	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	43						01		1884	90		2565	-		680	10
	16							450	72	-	750	120	-	300	48	-
	18							450	81	-	750	135	-	300	54	-
	16							480	76	80	750	120	-	270	43	20
	18							480	86	40	750	135	-	270	48	60
	21							480	100	80	750	157	50	270	56	70
	42							400	168	-	750	315	-	350	147	-
	42							400	168	-	750	315	-	350	147	-
	42							430	180	60	750	315	-	320	134	40
	41							450	184	50	750	307	50	300	123	-
	40							500	200	-	750	300	-	250	100	-
	38							550	209	-	750	285	-	200	76	-
	32							600	192	-	750	240	-	150	48	-
	31							630	195	-	750	232	50	120	37	20
	32							630	201	60	750	240	-	120	38	40
	31							630	195	30	750	232	50	120	37	20
	29							630	182	70	750	217	50	120	34	80
	32							630	201	60	750	240	-	120	38	40
	23							630	144	90	750	172	50	120	27	60
	22							650	143	-	750	165	-	100	22	-
	29							650	188	50	750	217	50	100	29	-
	26							650	169	-	750	195	-	100	26	-
	25							650	162	50	750	187	50	100	25	-
	23							650	149	50	750	172	50	100	23	-
	24							680	163	20	750	180	-	70	16	80
	21							680	142	80	750	157	50	70	14	70
	15							680	102	-	750	112	50	70	10	50
	16							650	104	-	750	120	-	100	16	-
10	87						01		6049	90		8152	50		2102	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				åker, myrar på sandbl. lera	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				väg	104
				"	105
				Summa:	
1/16	7²		Djupedal Ledet	Karl Borg	
				åker, myrar på sandbl. lera	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				Summa:	
5/384	7⁶		Djupedal Ledet	Nils Lundberg	
				åker, myrar på sandbl.	115
				" "	116
				" , myrar på lera	117
				" "	118
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	87						01		6049	90		8152	50		2102	60
	14							650	91	-	750	105	-	100	14	-
	10							630	63	-	750	75	-	120	12	-
	11							630	69	30	750	82	50	120	13	20
	07							650	45	50	750	52	50	100	7	-
							03	-			-			-		
							06	-			-			-		
11	29						10		6318	70		8467	50		2148	80
	35							550	192	50	750	262	50	200	70	-
	37							550	203	50	750	277	50	200	74	-
	29							580	168	20	750	217	50	170	49	30
	28							580	162	40	750	210	-	170	47	60
	26							580	150	80	750	195	-	170	44	20
	25							600	150	-	750	187	50	150	37	50
	28							600	168	-	750	210	-	150	42	-
	27							630	170	10	750	202	50	120	32	40
	04							730	29	20	750	30	-	20	-	80
2	39								1394	70		1792	50		397	80
	04							520	20	80	650	26	-	130	5	20
	14							560	78	40	650	91	-	90	12	60
	02							520	10	40	650	13	-	130	2	60
	03							480	14	40	650	19	50	170	5	10
	23								124	-		149	50		25	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/384	7⁷		Djupedal Ledet	Nils Lundberg	
				åker, mylla på lera	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				Summa:	
1/32	7⁴		Djupedal Ledet	Lars Lundkvist	
				åker, mylla på sandbl. lera	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				damm	129
				åker, mylla på sandbl. lera	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				Summa:	
ans.	3²⁴	A	Djupedal Brugt Brems	L. P. Westberg	
			eller Lars Håkansgården	åker, mylla på sandbl. lera	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				Överföres	

PETTERSONSKA SCHTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							430	81	70	650	123	50	220	41	80
	18							430	77	40	650	117	-	220	39	60
	17							430	73	10	650	110	50	220	37	40
	16							430	68	80	650	104	-	220	35	20
	70								301	-		455	-		154	-
	24							410	98	40	650	156	-	240	57	60
	23							370	85	10	650	149	50	280	64	40
	27							540	145	80	650	175	50	110	29	70
	37							430	159	10	650	204	50	220	81	40
	36							430	154	80	650	234	-	220	79	20
	34							460	156	40	650	221	-	190	64	60
							01	-			-			-		
	24							370	88	80	650	156	-	280	67	20
	25							370	92	50	650	162	50	280	70	-
	24							350	84	-	650	156	-	300	72	-
	24							330	79	20	650	156	-	320	76	80
2	78						01		1144	10		1807	-		662	90
	49							330	161	70	650	318	50	320	156	80
	37							300	111	-	650	240	50	350	129	50
	30							280	84	-	650	195	-	370	111	-
	29							280	81	20	650	188	50	370	107	30
	29							260	75	40	650	188	50	390	113	10
	28							260	72	80	650	182	-	390	109	20
2	02								586	10		1313	-		726	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sandbl. lera	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				Summa:	
ars.	2 19	B.	Djupedal Jon Ersgården	L. P. Westberg.	
				åker, mylla på sandbl. lera	147
				" "	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				Summa:	
1/24	26	C	Djupedal Jon Ersgården	Nils Arnesson	
				åker, mylla på sandbl. lera	152
				Summa:	
17/60	44	D	Djupedal Haragården	Alfr. Triberg	
				åker, mylla på sandbl. lera	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				imp.	157
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	02								586	10		1313	-		726	90
	27							280	75	60	650	175	50	370	99	90
	37							460	170	20	650	240	60	190	70	30
	32							460	147	20	650	208	-	190	60	80
	29							460	133	40	650	188	50	190	55	10
	28							460	128	80	650	182	-	190	53	20
	27							480	129	60	650	175	50	170	45	90
	27							500	135	-	650	175	50	150	40	50
4	09								1505	90		2658	50		1152	60
	40							430	172	-	650	260	-	220	88	-
	27							430	116	10	650	175	50	220	59	40
	26							430	111	80	650	169	-	220	57	20
	29							500	145	-	650	188	50	150	43	50
	34							540	183	60	650	221	-	110	37	40
1	56								728	50		1014	-		285	50
	32							460	147	20	650	208	-	190	60	80
	32								147	20		208	-		60	80
	42							560	235	20	650	273	-	90	37	80
	30							520	156	-	650	195	-	130	39	-
	25							480	120	-	650	162	50	170	42	50
	20							520	104	-	650	130	-	130	26	-
							03	-			-			-		
1	17						03		615	20		760	50		145	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sandbl. lera, jöb. ej	158
				" " "	159
				" " "	160
				" " "	161
				" " "	162
				Summa:	
11/240	45	E	Djupedal Haragården	Johan Aug. Karlssons stubbus	
				åker, mylla på sandbl. lera, jöb. ej.	163
				" " "	164
				Summa:	
3/56	316		Trässberg Linegården	Theodor Jansson	
				åker, mylla på lera	165
				" "	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				" "	170
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				" "	174
				" "	175
				" "	176
				" "	177
				" "	178
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	17						03		615	20		760	50		145	30
							18	–			–			–		
							20	–			–			–		
							15	–			–			–		
							20	–			–			–		
							23	–			–			–		
1	17						99		615	20		760	50		145	30
							16	–			–			–		
							22	–			–			–		
							38									
	44							550	242	–	750	330	–	200	88	–
	35							530	185	50	750	262	50	220	77	–
	32							500	160	–	750	240	–	250	80	–
	30							480	144	–	750	225	–	270	81	–
	28							450	126	–	750	210	–	300	84	–
	24							400	96	–	750	180	–	350	84	–
	17							400	68	–	750	127	50	350	59	50
	13							400	52	–	750	97	50	350	45	50
	11							430	47	30	750	82	50	320	35	20
	11							430	47	30	750	82	50	320	35	20
	40							500	200	–	750	300	–	250	100	–
	30							480	144	–	750	225	–	270	81	–
	23							480	110	40	750	172	50	270	62	10
	05							450	22	50	750	37	50	300	15	–
3	43								1645	–		2572	50		927	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, myrlla på lera	179
				" "	180
				" "	181
				" "	182
				" "	183
				" "	184
				" "	185
				" "	186
				" "	187
				Tomt	188
				" "	189
				väg	190
				"	191
				Summa:	
1/56	315		Trässberg Linegården	Theodor Jansson	
				åker, myrlla på lera	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				" "	198
				" "	199
				" "	200
				" "	201
				" "	202
				" "	203
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	43								1645	-		2572	50		927	50
	04							450	18	-	750	30	-	300	12	-
	11							500	55	-	750	82	50	250	27	50
	11							500	55	-	750	82	50	250	27	50
	16							530	84	80	750	120	-	220	35	20
	18							550	99	-	750	135	-	200	36	-
	13							550	71	50	750	97	50	200	26	-
	17							530	90	10	750	127	50	220	37	40
	19							500	95	-	750	142	50	250	47	50
	16							500	80	-	750	120	-	250	40	-
	22							430	94	60	750	165	-	320	70	40
	18							430	77	40	750	135	-	320	57	60
							05	-			-			-		
							05	-			-			-		
5	08						10		2465	40		3810	-		1344	60
	10							530	53	-	750	75	-	220	22	-
	09							530	47	70	750	67	50	220	19	80
	15							550	82	50	750	112	50	200	30	-
	16							550	88	-	750	120	-	200	32	-
	17							550	93	50	750	127	50	200	34	-
	16							550	88	-	750	120	-	200	32	-
	14							550	77	-	750	105	-	200	28	-
	16							550	88	-	750	120	-	200	32	-
	11							550	60	50	750	82	50	200	22	-
	16							530	84	80	750	120	-	220	35	20
	16							500	80	-	750	120	-	250	40	-
	14							450	63	-	750	105	-	300	42	-
1	70								906	-		1275	-		369	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/56	3 14		Trässberg Lillegården	Theodor Jansson	
				åker, mylla på lera	204
				" "	205
				" "	206
				" "	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				" "	211
				" "	212
				" "	213
				" "	214
				" "	215
				Summa:	
1/56	3 13		Trässberg Lillegården	Theodor Jansson	
				väg	216
				åker, mylla på lera	217
				" "	218
				" "	219
				" "	220
				" "	221
				" "	222
				" "	223
				" "	224
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							550	88	-	750	120	-	200	32	-
	18							550	99	-	750	135	-	200	36	-
	18							580	104	40	750	135	-	170	30	60
	13							580	75	40	750	97	50	170	22	10
	19							550	104	50	750	142	50	200	38	-
	16							530	84	80	750	120	-	220	35	20
	17							500	85	-	750	127	50	250	42	50
	18							600	90	-	750	135	-	250	45	-
	16							500	80	-	750	120	-	250	40	-
	16							480	76	80	750	120	-	270	43	20
	11							480	52	80	750	82	50	270	29	70
	11							450	49	50	750	82	50	300	33	-
1	89								990	20		1417	50		427	30
							05	-			-			-		
	19							400	76	-	750	142	50	350	66	50
	29							400	116	-	750	217	50	350	101	50
	26							400	104	-	750	195	-	350	91	-
	19							400	76	-	750	142	50	350	66	50
	18							400	72	-	750	135	-	350	63	-
	18							380	68	40	750	135	-	370	66	60
	17							380	64	60	750	127	50	370	62	90
	14							400	56	-	750	105	-	350	49	-
1	60						05		633	-		1200	-		567	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/56	3 12		Trässberg Liungården	Theodor Jansson	
				åker, myrlla på lera	225
				" "	226
				" "	227
				" "	228
				" "	229
				" "	230
				" "	331
				" "	332
				Summa.	
1/8	3 3		Trässberg Liungården	Artur Henriksson	
				åker, myrlla på lera	233
				" "	234
				" "	235
				" "	236
				" "	237
				" "	238
				" "	239
				" "	240
				" "	241
				" "	242
				" "	243
				" "	244
				" "	245
				" "	246
				" "	247
				" "	248
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							480	67	20	750	105	-	270	37	80
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	24							480	115	20	750	180	-	270	64	80
	22							500	110	-	750	165	-	250	55	-
	22							500	110	-	750	165	-	250	55	-
	22							500	110	-	750	165	-	250	55	-
	25							530	132	50	750	187	50	220	55	-
	25							500	125	-	750	187	50	250	62	50
1	78								885	10		1335	-		449	90
	26							500	130	-	750	195	-	250	65	-
	20							530	106	-	750	150	-	220	44	-
	20							550	110	-	750	150	-	200	40	-
	20							550	110	-	750	150	-	200	40	-
	20							530	106	-	750	150	-	220	44	-
	20							500	100	-	750	150	-	250	50	-
	20							500	100	-	750	150	-	250	50	-
	19							500	95	-	750	142	50	250	47	50
	19							480	91	20	750	142	50	270	51	30
	19							480	91	20	750	142	50	270	51	30
	20							480	96	-	750	150	-	270	54	-
	20							430	86	-	750	150	-	320	64	-
	20							430	86	-	750	150	-	320	64	-
	23							550	126	50	750	172	50	200	46	-
	25							630	157	50	750	187	50	120	30	-
	26							630	163	80	750	195	-	120	31	20
3	37								1755	20		2527	50		772	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överjöt	
				åker, mylla på lera	249
				" "	250
				" "	251
				" "	252
				" "	253
				" "	254
				" "	255
				" "	256
				" "	257
				" "	258
				" "	259
				" "	260
				" "	261
				" "	262
				" "	263
				" "	264
				" "	265
				" "	266
				" "	267
				" "	268
				" "	269
				" "	270
				" "	271
				" "	272
				" "	273
				" "	274
				väg.	275
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	37								1755	20		2527	50		772	30
	26							600	156	-	750	195	-	150	39	-
	26							600	156	-	750	195	-	150	39	-
	17							580	98	60	750	127	50	170	28	90
	17							580	98	60	750	127	50	170	28	90
	17							580	98	60	750	127	50	170	28	90
	17							580	98	60	750	127	50	170	28	90
	17							550	93	50	750	127	50	200	34	-
	17							550	93	50	750	127	50	200	34	-
	20							580	116	-	750	150	-	170	34	-
	20							580	116	-	750	150	-	170	34	-
	20							550	110	-	750	150	-	200	40	-
	19							530	100	70	750	142	50	220	41	80
	26							530	137	80	750	195	-	220	57	20
	18							350	63	-	750	135	-	400	72	-
	16							380	60	80	750	120	-	370	59	20
	16							400	64	-	750	120	-	350	56	-
	15							430	64	50	750	112	50	320	48	-
	15							450	67	50	750	112	50	300	45	-
	14							480	67	20	750	105	-	270	37	80
	14							480	67	20	750	105	-	270	37	80
	14							480	67	20	750	105	-	270	37	80
	14							500	70	-	750	105	-	250	35	-
	14							500	70	-	750	105	-	250	35	-
	14							500	70	-	750	105	-	250	35	-
	14							500	70	-	750	105	-	250	35	-
	14							500	70	-	750	105	-	250	35	-
							07	-			-			-		
7	88						07		4100	50		5910	-		1809	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	54		Vråsberg Piltegården	Artur Henriksson	
				åker, mylla på lera	276
				" "	277
				" "	278
				" "	279
				" "	280
				" "	281
				" "	282
				" "	283
				" "	284
				" "	285
				" "	286
				" "	287
				" "	288
				" "	289
				" "	290
				" "	291
				" "	292
				" "	293
				" "	294
				" "	295
				" "	296
				" "	297
				" "	298
				" "	299
				" "	300
				" "	301
				" "	302

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							480	48	-	750	75	-	270	27	-
	08							500	40	-	750	60	-	250	20	-
	08							530	42	40	750	60	-	220	17	60
	08							530	42	40	750	60	-	220	17	60
	08							500	40	-	750	60	-	250	20	-
	08							500	40	-	750	60	-	250	20	-
	08							480	38	40	750	60	-	270	21	60
	07							480	33	60	750	52	50	270	18	90
	07							450	31	50	750	52	50	300	21	-
	07							430	30	10	750	52	50	320	22	40
	08							400	32	-	750	60	-	350	28	-
	08							380	30	40	750	60	-	370	29	60
	08							350	28	-	750	60	-	400	32	-
	12							530	63	60	750	90	-	220	26	40
	18							530	95	40	750	135	-	220	39	60
	18							500	90	-	750	135	-	250	45	-
	18							500	90	-	750	135	-	250	45	-
	18							530	95	40	750	135	-	220	39	60
	18							550	99	-	750	135	-	200	36	-
	17							550	93	50	750	127	50	200	34	-
	17							550	93	50	750	127	50	200	34	-
	10							580	58	-	750	75	-	170	17	-
	14							550	77	-	750	105	-	200	28	-
	13							530	68	90	750	97	50	220	28	60
	13							530	68	90	750	97	50	220	28	60
	19							530	100	70	750	142	50	220	41	80
	18							530	95	40	750	135	-	220	39	60
3	26								1666	10		2445	-		778	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, nyzka på lera	303
				" "	304
				" "	305
				" "	306
				" "	307
				" "	308
				" "	309
				" "	310
				" "	311
				" "	312
				" "	313
				" "	314
				" "	315
				" "	316
				" "	317
				" "	318
				" "	319
				" "	320
				" "	321
				" "	322
				" "	323
				tomt "	324
				" "	325
				damm	326
				väg	327
				"	328
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	26								1666	10		2445	-		778	90
	17							600	102	-	750	127	50	150	25	50
	17							600	102	-	750	127	50	150	25	50
	17							600	102	-	750	127	50	150	25	50
	17							600	102	-	750	127	50	150	25	50
	16							530	84	80	750	120	-	220	35	20
	16							480	76	80	750	120	-	270	43	20
	32							550	176	-	750	240	-	200	64	-
	36							380	136	80	750	270	-	370	133	20
	25							400	100	-	750	187	50	350	87	50
	26							400	104	-	750	195	-	350	91	-
	12							400	48	-	750	90	-	350	42	-
	42							400	168	-	750	315	-	350	147	-
	43							400	172	-	750	322	50	350	150	50
	44							400	176	-	750	330	-	350	154	-
	44							400	176	-	750	330	-	350	154	-
	45							400	180	-	750	337	50	350	157	50
	46							430	197	80	750	345	-	320	147	20
	47							450	211	50	750	352	50	300	141	-
	44							450	198	-	750	330	-	300	132	-
	44							480	211	20	750	330	-	270	118	80
	69							480	331	20	750	517	50	270	186	30
	30							380	114	-	750	225	-	370	111	-
	32							350	112	-	750	240	-	400	128	-
							01	-			-			-		
							09	-			-			-		
							07	-			-			-		
10	87						17		5048	20		8152	50		3104	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Allmänna vägar	
				byväg	329
					330
				Summa:	

Sammandrag för samf. A - K.

Trässbergs socken.

9/128	1[9]		Djupedal Algutsgården	L. P. Westberg
1/16	av 6[4]		" Tomten	Sigrid Westberg
1/8	6[5]		Dº	Karl Borg
1/16	7[2]		Djupedal Ledet	D: sne
5/384	7[6]		Dº	Nils Lundberg
5/384	7[7]		Dº	D: sne.
1/32	7[4]		Dº	Lars Lundkvist
avs.	3[24]	A	Djupedal Bengt Bremsmer Lars Håkansgården	L. P. Westberg
avs.	2[19]	B	Djupedal Jon Ersgården	D: sne
1/24	2[6]	C	Dº	Nils Arvesson
17/60	44	D	Djupedal Haragården	Alfr. Friberg
11/240	45	E	Dº	Johan Aug. Karlssons sterbhus
3/56	3[16]		Trässberg Lillegården	Theodor Jansson
1/56	3[15]		Dº	D: sne
1/56	3[14]		Dº	D: sne
1/56	3[13]		Dº	D: sne
1/56	3[12]		Dº	D: sne
1/8	3[3]		Dº	Artur Henriksson
1/8	54		Trässberg Piltegården	D: sne
				Allmänna vägar
				Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
							17	–			–			–			
							74	–			–			–			
							91										
7	22	✓					21		3387	80		5415	–	ℓ	2027	20	✓
4	95	✓					08		2437	40		3712	50	ℓ	1275	10	✓
11	29	✓					10		6318	70		8467	50	ℓ	2148	80	✓
2	39	✓							1394	70		1792	50	ℓ	397	80	✓
	23	✓							124	–		149	50	ej	25	50	✓
	70	✓							301	–		455	–	ej	154	–	✓
2	78	✓					01		1144	10		1807	–	ℓ	662	90	✓
4	09	✓							1505	90		2658	50	ℓ	1152	60	✓
1	56	✓							728	50		1014	–	ℓ	285	50	✓
	32	✓							147	20		208	–	ej	60	80	✓
1	17	✓					99		615	20		760	50	ej	145	30	✓
							38										
5	08	✓					10		2465	40		3810	–	ℓ	1344	60	✓
1	70	✓							906	–		1275	–	ℓ	369	–	✓
1	89	✓							990	20		1417	50	ℓ	427	30	✓
1	60	✓					05		633	–		1200	–	ℓ	567	–	✓
1	78	✓							885	10		1335	–	ℓ	449	90	✓
7	88	✓					07		4100	50		5910	–	ℓ	1809	50	✓
10	87	✓					17		5048	20		8152	50	ℓ	3104	30	✓
							91										
67	50	✓				3	07		33132	90		49540	–		16407	10	✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten L – O.		
			Trässbergs socken.		
3/8	12		Djupedal Algutsgården	A. G. Lundberg.	
				åker, mylla på lera	331
				" "	332
				" "	333
				" "	334
				" "	335
				" "	336
				" "	337
				" "	338
				" "	339
				" "	340
				" "	341
				" "	342
				Summa:	
1/16	av 64		Djupedal Torpet	L. P. Westberg.	
				åker, mylla på lera	343
				" "	344
				" "	345
				" "	346
				" "	347
				" "	348
				" "	349
				" "	350
				" "	351
				" "	352
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46							550	253	-	750	345	-	200	92	-
	19							500	95	-	750	142	50	250	47	50
	50							580	290	-	750	375	-	170	85	-
	21							600	126	-	750	157	50	150	31	50
	17							630	107	10	750	127	50	120	20	40
	42							480	201	60	750	315	-	270	113	40
	38							430	163	40	750	285	-	320	121	60
	33							400	132	-	750	247	50	350	115	50
	28							380	106	40	750	210	-	370	103	60
	48							380	182	40	750	360	-	370	177	60
	40							430	172	-	750	300	-	320	128	-
	40							450	180	-	750	300	-	300	120	-
4	22								2008	90		3165	-		1156	10
	34							450	153	-	750	255	-	300	102	-
	34							450	153	-	750	255	-	300	102	-
	34							480	163	20	750	255	-	270	91	80
	36							500	180	-	750	270	-	250	90	-
	36							530	190	80	750	270	-	220	79	20
	36							530	190	80	750	270	-	220	79	20
	35							530	185	50	750	262	50	220	77	-
	29							400	116	-	750	217	50	350	101	50
	31							450	139	50	750	232	50	300	93	-
	31							500	155	-	750	232	50	250	77	50
3	36								1626	80		2520	-		893	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överjört	
				åker, mylla på lera	353
				" "	354
				" "	355
				" "	356
				" "	357
				väg	358
				Summa:	
1/16	7²		Djupedal Lidet	Karl Borg	
				åker, mylla på sandbl. lera	359
				" "	360
				" "	361
				" "	362
				" "	363
				" "	364
				" "	365
				" "	366
				" "	367
				" "	368
				" "	369
				" "	370
				" "	371
				" "	372
				" "	373
				" "	374
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	36								1626	80		2520	-		893	20
	31							480	148	80	750	232	50	270	83	70
	29							500	145	-	750	217	50	250	72	50
	29							550	159	50	750	217	50	200	58	-
	29							550	159	50	750	217	50	200	58	-
	28							650	182	-	750	210	-	100	28	-
							06	-			-			-		
4	82						06		2421	60		3615	-		1193	40
	18							380	68	40	750	135	-	370	66	60
	18							400	72	-	750	135	-	350	63	-
	17							400	68	-	750	127	50	350	59	50
	17							430	73	10	750	127	50	320	54	40
	17							430	73	10	750	127	50	320	54	40
	16							450	72	-	750	120	-	300	48	-
	16							450	72	-	750	120	-	300	48	-
	19							530	100	70	750	142	50	220	41	80
	24							530	127	20	750	180	-	220	52	80
	21							530	111	30	750	157	50	220	46	20
	18							530	95	40	750	135	-	220	39	60
	23							530	121	90	750	172	50	220	50	60
	23							500	115	-	750	172	50	250	57	50
	21							500	105	-	750	157	50	250	52	50
	25							480	120	-	750	187	50	270	67	50
	07							680	47	60	750	52	50	70	4	90
3	00								1442	70		2250	-		807	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/384	7[6]		Djupedal Ledet	Nils Lundberg	
				åker, mylla på sandbl. lera	375
				" "	376
				Summa:	
1/192	7[5]		Djupedal Ledet	Nils Lundberg	
				åker, mylla på sandbl. lera	377
				" "	378
				Summa:	
			Sammandrag för samf. L - O.		
			Trässbergs socken		
3/8	12		Djupedal Algutsgården	A. G. Lundberg	
1/16	av 64		" Tomten	L. P. Westberg	
1/16	72		" Ledet	Karl Borg	
5/384	7[6]		Do	Nils Lundberg	
1/192	7[5]		Do	D:o sme.	
				Summa:	
			Samfälligheten P - U.		
			Trässbergs socken		
1/8	38		Trässberg Lillegården	Lars Lundkvist	
				väg,	379
				åker, mylla på lera	380
				" "	381
				" "	382
				" "	383
				" "	384
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	84							540	453	60	650	546	-	110	92	40
	28							370	103	60	650	182	-	280	78	40
1	12								557	20		728	-		170	80
	43							370	159	10	650	279	50	280	120	40
	07							610	42	70	650	45	50	40	2	80
	50								201	80		325	-		123	20
4	22	"							2008	90		3165	-		1156	10 "
4	82	"					06		2421	60		3615	-		l 1193	40 "
3	-	"							1442	70		2250	-		l 807	30 "
1	12	"							557	20		728	-		170	80 "
	50	"							201	80		325	-		123	20 "
13	66	"					06		6632	20		10083	-		3450	80 "
	-						04	-			-			-		
	29							530	153	70	800	232	-	270	78	30
	27							510	137	70	800	216	-	290	78	30
	27							480	129	60	800	216	-	320	86	40
	26							480	124	80	800	208	-	320	83	40
	25							480	120	-	800	200	-	320	80	-
1	34						04		665	80		1072	-		406	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, myrlla på lera	385
				" "	386
				" "	387
				" "	388
				" "	389
				" "	390
				" "	391
				" "	392
				" "	393
				" "	394
				" "	395
				" "	396
				" "	397
				" "	398
				" "	399
				" "	400
				" "	401
				" "	402
				" "	403
				" "	404
				" "	405
				" "	406
				Summa:	
1/10	2 19		Trässberg Ingemar Mäusgården	Karl Abelsson	
				åker, myrlla på lera	407
				" "	408
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34						04		665	80		1072	-		406	20
	23							510	117	30	800	184	-	290	66	70
	23							510	117	30	800	184	-	290	66	70
	22							530	116	60	800	176	-	270	59	40
	22							560	123	20	800	176	-	240	52	80
	24							510	122	40	800	192	-	290	69	60
	22							510	112	20	800	176	-	290	63	80
	24							480	115	20	800	192	-	320	76	80
	24							450	108	-	800	192	-	350	84	-
	26							430	111	80	800	208	-	370	96	20
	26							400	104	-	800	208	-	400	104	-
	26							430	111	80	800	208	-	370	96	20
	24							450	108	-	800	192	-	350	84	-
	29							480	139	20	800	232	-	320	92	80
	22							530	116	60	800	176	-	270	59	40
	21							510	107	10	800	168	-	290	60	90
	23							480	110	40	800	184	-	320	73	60
	25							430	107	50	800	200	-	370	92	50
	25							430	107	50	800	200	-	370	92	50
	25							450	112	50	800	200	-	350	87	50
	25							480	120	-	800	200	-	320	80	-
	26							510	132	60	800	208	-	290	75	40
	31							530	164	30	800	248	-	270	83	70
6	72						04		3251	30		5376	-		2124	70
	20							530	106	-	800	160	-	270	54	-
	20							530	106	-	800	160	-	270	54	-
	40								212	-		320	-		108	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	409
				" "	410
				" "	411
				" "	412
				" "	413
				" "	414
				" "	415
				" "	416
				" "	417
				" "	418
				" "	419
				" "	420
				" "	421
				" "	422
				" "	423
				" "	424
				" "	425
				" "	426
				" "	427
				" "	428
				" "	429
				" "	430
				" "	431
				" "	432
				" "	433
				" "	434
				" "	435
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								212	-		320	-		108	-
	19							530	100	70	800	152	-	270	51	30
	19							510	96	90	800	152	-	290	55	10
	20							510	102	-	800	160	-	290	58	-
	20							530	106	-	800	160	-	270	54	-
	20							560	112	-	800	160	-	240	48	-
	19							510	96	90	800	152	-	290	55	10
	19							480	91	20	800	152	-	320	60	80
	19							450	85	50	800	152	-	350	66	50
	19							430	81	70	800	152	-	370	70	30
	20							450	90	-	800	160	-	350	70	-
	20							480	96	-	800	160	-	320	64	-
	21							510	107	10	800	168	-	290	60	90
	31							510	158	10	800	248	-	290	89	90
	26							480	124	80	800	208	-	320	83	20
	24							450	108	-	800	192	-	350	84	-
	22							430	94	60	800	176	-	370	81	40
	21							450	94	50	800	168	-	350	73	50
	20							480	96	-	800	160	-	320	64	-
	19							510	96	90	800	152	-	290	55	10
	19							530	100	70	800	152	-	270	51	30
	11							530	58	30	800	88	-	270	29	70
	15							510	76	50	800	120	-	290	43	50
	19							530	100	70	800	152	-	270	51	30
	23							560	128	80	800	184	-	240	55	20
	22							560	123	20	800	176	-	240	52	80
	21							530	111	30	800	168	-	270	56	70
	22							610	134	20	800	176	-	190	40	80
5	90								2984	60		4720	-		1735	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överjört	
				åker, mylla på lera	436
				" "	437
				" "	438
				" "	439
				" "	440
				" "	441
				" "	442
				" "	443
				" "	444
				" "	445
				" "	446
				" "	447
				" "	448
				" "	449
				" "	450
				" "	451
				" " , förb. ej	452
				tomt, " "	453
				" " "	454
				" " "	455
				åker, " "	456
				" " "	457
				" " "	458
				" " "	459
				" " "	460
				" " "	461
				" " "	462
				" " "	463
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	90								2984	60		4720	-		1735	40
	14							610	115	90	800	152	-	190	36	10
	17							610	103	70	800	136	-	190	32	30
	15							610	91	50	800	120	-	190	28	50
	14							610	85	40	800	112	-	190	26	60
	13							640	83	20	800	104	-	160	20	80
	13							670	87	10	800	104	-	130	16	90
	14							670	93	80	800	112	-	130	18	20
	15							670	100	50	800	120	-	130	19	50
	09							670	60	30	800	72	-	130	11	70
	19							670	127	30	800	152	-	130	24	70
	26							670	174	20	800	208	-	130	33	80
	28							690	193	20	800	224	-	110	30	80
	16							690	110	40	800	128	-	110	17	60
	17							690	117	30	800	136	-	110	18	70
	14							690	96	60	800	112	-	110	15	40
	12							690	82	80	800	96	-	110	13	20
							03	-			-			-		
							21	-			-			-		
							05	-			-			-		
							15	-			-			-		
							05	-			-			-		
							06	-			-			-		
							07	-			-			-		
							07	-			-			-		
							07	-			-			-		
							06	-			-			-		
							04	-			-			-		
							02	-			-			-		
8	51						88		4707	80		6808	-		2100	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
mtomt	41		Träsberg	Karl Abelsson	
				åker, myrlia på lera, förb. ej.	464
				" " "	465
				" " "	466
				" " "	467
				" " "	468
				" " "	469
				" " "	470
				" " "	471
				" " "	472
				" " "	473
				" " "	474
				" " "	475
				" " "	476
				" " "	477
				" " "	478
				" " "	479
				" " "	480
				" " "	481
				tomt, " "	482
				väg	483
				Summa:	
1/16	5 40		Träsberg Pittegården	Alfr. Olssons stenblus	
				tomt, förb. ej	501
				åker, myrlia på lera	502
				" "	503
				" "	504
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15	–			–			–		
							14	–			–			–		
							18	–			–			–		
							22	–			–			–		
							25	–			–			–		
							24	–			–			–		
							22	–			–			–		
							23	–			–			–		
							22	–			–			–		
							23	–			–			–		
							20	–			–			–		
							20	–			–			–		
							18	–			–			–		
							21	–			–			–		
							19	–			–			–		
							19	–			–			–		
							20	–			–			–		
							20	–			–			–		
							31	–			–			–		
							11	–			–			–		
						4	07									
							16	–			–					
	07							670	46	90	800	53	–	130	9	10
	15							750	112	50	800	120	–	50	7	50
	15							750	112	50	800	120	–	50	7	50
	37						16		271	90		296	–		24	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	505
				" "	506
				" "	507
				" "	508
				" "	509
				" "	510
				Summa:	
				Allmänna vägar	
				byväg,	511
				landsväg	512
				Summa:	
				Sammandrag för samf. P – U.	
			Trässbergs socken		
1/8	38		Trässberg Lingegården	Lars Lundkvist	
1/10	219		" Ingemar Ljungs	Karl Abelsson	
en torut	41		Trässberg	D: sne	
1/16	540		" Piltegården	Alfr. Olssons sterbhus	
				Allmänna vägar	
				Summa:	
				Samfälligheten R – R'	
			Trässbergs socken		
1/8	26		Trässberg Ingemar Ljungsgården	Lars Lundkvist	
				åker, mylla på lera	484
				" "	485
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STAMS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37						16		271	90		296	-		24	10
	22							670	147	40	800	176	-	130	28	60
	27							610	164	70	800	216	-	190	51	30
	32							560	179	20	800	256	-	240	76	80
	38							560	212	80	800	304	-	240	91	20
	44							560	246	40	800	352	-	240	105	60
	16							560	89	60	800	128	-	240	38	40
2	16						16		1312	-		1728	-		416	-
							33	-			-			-		
							54	-			-			-		
							87									
6	72	✓					04		3251	30		5376	-	l	2124	70
8	51	✓					88		4707	80		6808	-	l	2100	20
						4	07		-			-			-	
2	16	✓					16		1312			1728	-		416	-
							87									
17	39	✓				6	02		9271	10		13912	-		4640	90
	08							450	36	-	800	64	-	350	28	-
	13							510	66	30	800	104	-	290	37	70
	21								102	30		168	-		65	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, myrlla på lera	486
				" "	487
				" "	488
				" "	489
				" "	490
				" "	491
				" "	492
				" "	493
				" "	494
				" "	495
				" "	496
				" "	497
				" "	498
				" "	499
				väg	500
				Summa:	

Slutsammandrag.

Samfälligheten A – K

" L – O

" P – U

" R – R'

Summa:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21								102	30		168	-		65	70
	24							530	127	20	800	192	-	270	64	80
	16							560	89	60	800	128	-	240	38	40
	16							590	94	40	800	128	-	210	33	60
	16							590	94	40	800	128	-	210	33	60
	16							610	97	60	800	128	-	190	30	40
	18							610	109	80	800	144	-	190	34	20
	26							430	111	80	800	208	-	370	96	20
	24							430	103	20	800	192	-	370	88	80
	23							480	110	40	800	184	-	320	73	60
	21							510	107	10	800	168	-	290	60	90
	20							590	118	-	800	160	-	210	42	-
	18							590	106	20	800	144	-	210	37	80
	16							560	89	60	800	128	-	240	38	40
	15							560	84	-	800	120	-	240	36	-
							17	-			-			-		
2	90						17		1545	60		2320	-		774	40
67	50					3	07		33132	90		49540	-		16407	10
13	66						06		6632	20		10083	-		3450	80
17	39					6	02		9271	10		13912	-		4640	90
2	90						17		1545	60		2320	-		774	40
101	45					9	32		50581	80		75855	-		25273	20

Trässberg den 16 april 1937

Ernst Öfverholm

Statens s. lantbruksingenjör

Emil Ingemarsson. Sauf. Djupström

Biträdande gode män.

Bilaga G.

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - K.								
+35 +37 1 -7	602	**Sträckan A - B - C.**								
+35 +83 1 -3	248	Schaktning för öppet av-								
		lopp, lera m³	190	0.70			133	-		
+83 +37 3 -7	354	18" cementrör m	354	5.25			1858	50		
+83 +80 3 -5	197	Grävning för täckt ledning,								
		rörens läggning och jordens								
		återfyllning m	197	2:-	394	-				
+80 +37 5 -7	157	D:o, d:o m	157	1.80	282	60	676	60		
+84 3		Kringmurning av rörutlopp			45	-				
+88+77+37 3, 5, 7		Brunn, typ A, d=0.70 m	3	45:-	135	-	180	-	2848	10
		Tillägges c:a 10 %							286	90
							Summa:		3135	-
+37 7 -11	363	Sträckan C - D. /täckt ledning./								
		15" cementrör m	363	4.10			1488	30		
+37 +60 7 -8	123	Grävning, läggning och								
		återfyllning	123	1.80	221	40				
+60 8 -11	240	D:o, d:o	240	1.25	300	-	521	40		
+60 +80 8 , 9		Brunn, typ B, d=0.60 m	2	30:-	60	-				
11		" , " A, d=0.60 m	1	40:-	40	-	100	-	2109	70
		Tillägges c:a 10 %							210	30
							Summa:		2320	-
+6 11 -20	906	**Sträckan D - E - F - G - H - I - K /täckt ledning/.**								
+12 11 -16	512	15" cementrör m	512	4.10	2099	20				
+12 +75 16 -17	163	12" " m	163	3:-	489	-				
+75 17 -18 +84	109	9" " m	109	1.75	190	75				
+84 +90 18 -18	6	6" tegelrör m	6	1:-	6	-				
+90 +6 18 -20	116	5" " m	116	0.70	81	20	2866	15		
		Överföres:					2866	15		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						2866	15		
+12 11 -16	512	Grävning, läggning och									
		återfyllning		512	1:-	512	-				
+12 +75 16 -17	163	D:o, d:o		163	0.75	122	25				
+75 +84 17 -18	109	D:o, d:o		109	0.60	65	40				
+84 +90 18 -18	6	D:o, d:o		6	0.80	4	80				
+90 +6 18 -20	116	D:o, d:o		116	0.40	46	40	750	85		
+29 +44 12,13,14 , +12+75+84 16,17,18		Brunn, typ A, d=0.60 m		6	40:-	240	-				
+90 +6 18 ,20		" , " A, d=0.45 m		2	30:-	60	-	300	-	3917	-
		Tillägges c:a 10 %								393	-
								Summa:		4310	-
+28 30 -32	228	Sträckan B - B^1 /täckt ledning./									
+9 30 -31	109	8" tegelrör	m	109	1.60	174	40				
+9 +28 31 -32	119	5" "	m	119	0.70	83	30	257	70		
+ 9 30 -31	109	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	109	0.65	70	85				
+9 +28 31 -32	119	D:o, d:o	m	119	0.40	47	60	118	45		
+9 +28 31 ,32		Brunn, typ A, d=0.45 m		2	30:-			60	-	436	15
		Tillägges c:a 10 %								43	85
								Summa:		480	-
+64 40 -42	264	Sträckan C - C^1 /täckt ledning/.									
+36 40 -41	136	6" tegelrör	m	136	1:-	136	-				
+36 +64 41 -42	128	5" "	m	128	0.70	89	60	225	60		
+36 40 -40	36	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	36	0.55	19	80				
+36 40 +36 -41	100	D:o, d:o	m	100	0.45	45	-				
+36 +64 41 -42	128	D:o, d:o	m	128	0.40	51	20	116	-		
		Överföres:						341	60		

PETTERSONSKA BOKTR. KFTH. STARS

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					341	60		
+36 +64 41 ,42		Brunn, typ A, d=0.45 m	2	30:-			60	-	401	60
		Tillägges c:a 10 %							43	40
							Summa:		445	-
+4 50 -54	404	Sträckan C - C^2 /täckt ledning./								
+72 50 -52	272	8" tegelrör m	272	1.60	435	20				
+72 +4 52 -54	132	6" " m	132	1:-	132	-	567	20		
+40 50 -51	140	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	140	0.65	91	-				
+40+72 51 -52	132	D:o, d:o m	132	0.55	72	60				
+72 +4 52 -54	132	D:o, d:o m	132	0.45	59	40	223	-		
+40+72 +4 51,52,54		Brunn, typ A, d=0.45 m	3	30:-			90	-	880	20
		Tillägges c:a 10 %							89	80
							Summa:		970	-
+34 60 -62	234	Sträckan D - D^1 /täckt ledning./								
+20 60 -61	120	8" tegelrör m	120	1.60	192	-				
+20+34 61 -62	114	6" " m	114	1:-	114	-	306	-		
+20 60 -61	120	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	120	0.70	84	-				
+20+34 61 -62	114	D:o, d:o m	114	0.60	68	40	152	40		
+20 +34 61 ,62		Brunn, typ A, d=0.45 m	2	30:-			60	-	518	40
		Tillägges c:a 10 %							51	60
							Summa:		570	-
+70 70 -71	170	Sträckan E - E^1 /täckt ledning./								
+33 70 -71	133	8" tegelrör m	133	1.60	212	80				
+33+70 71 -71	37	6" " m	37	1:-	37	-	249	80		
+33 70 -71	133	Grävning, läggning och								
		återfyllning	133	0.65	86	45				
		Överföres:			86	45	249	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			86	45	249	80		
+33 +70 71 -71	37	Grävning, läggning och återfyllning m	37	0.50	18	50	104	95		
+33 +70 71 ,71		Brunn, typ A, d=0.45 m	2	30:-			60	-	414	75
		Tillägges c:a 10 %							40	25
							Summa:		455	-
+47 80 -81	147	Sträckan F^2 - F - F^1 /täckt ledning./								
+6 80 -80	6	5" tegelrör m	6	0.70	4	20				
+6 +47 80 -81	141	6" " m	141	1:-	141	-	145	20		
+6 80 -80	6	Grävning, läggning och återfyllning	6	0.75	4	50				
+6 +47 80 -81	141	D:o, d:o	141	0.60	84	60	89	10		
+47 80, 81		Brunn, typ A, d=0.45 m	2	30:-			60	-	294	30
		Tillägges c:a 10 %							30	70
							Summa:		325	-
+54 +42 95 -90-93	396	Sträckan G^2 - G - G^1 /täckt ledning/								
+54 95 -95	54	5" tegelrör m	54	0.70	37	80				
+3 90 -92	203	8" " m	203	1.60	324	80				
+3 +42 92 -93	139	5" " m	139	0.70	97	30	459	90		
+6 95 -95	6	Grävning, läggning och återfyllning m	6	0.75	4	50				
+6 +54 95 -95	48	D:o, d:o m	48	0.40	19	20				
+3 90 -92	203	D:o, d:o m	203	0.55	111	65				
+3 +42 92 -93	139	D:o, d:o m	139	0.40	55	60	190	95		
+54 +3+42 95,92,93		Brunn, typ A, d=0.45 m	3	30:-			90	-	740	85
		Tillägges c:a 10 %							74	15
							Summa:		815	-
+93 100 -101	193	Sträckan H - H^1 /täckt ledning./								
		8" tegelrör	193	1.60			308	80		
		Överföres:					308	80		

FETTERSOHNSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					308	80		
+6 100 -100	6	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	6	1:-	6	-				
+6 +36 100 -100	30	D:o, d:o m	30	0.75	22	50				
+36 +93 100 -101	157	D:o, d:o m	157	0.65	102	05	130	55		
+93 101		Brunn, typ A, d=0.45 m	1				30	-	469	35
		Tillägges c:a 10 %							45	65
							Summa:		515	-
+97 110 -110	97	Sträckan I - I^1 /täckt ledning./								
		6" tegelrör m	97	1:-			97	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	97	0.50			48	50		
+97 110		Brunn, typ A, d=0.45 m	1				30	-	175	50
		Tillägges c:a 10 %							19	50
							Summa:		195	-
		Sammandrag för samfälligheten A - K.								
	602	Sträckan A - C							3135	-
	363	" C - D / täckt ledning/							2320	-
	906	" D - K / " /							4310	-
	228	" B - B^1 / " /							480	-
	264	" C - C^1 / " /							445	-
	404	" C - C^2 / " /							970	-
	234	" D - D^1 / " /							570	-
	170	" E - E^1 / " /							455	-
	147	" F^2 - F - F^1 / " /							325	-
	396	" G^2 - G - G^1 / " /							815	-
	193	" H - H^1 / " /							515	-
	97	" I - I^1 / " /							195	-
	4004						Summa:		14535	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten L - O.								
+6 +35										
0 -1	129	**Sträckan L - M - A** /öppet dike/								
		Schaktning av lera m³	410	0.70					287	-
		Tillägges c:a 10 %							31	-
		Ersättning för intrång av jordupplag till A.G. Sundberg, Djupedal Algutsgården 1² m³	410	0.20					82	-
							Summa:		400	-
+15										
120 -122	215	**Sträckan M - N** /täckt ledning/								
		9" cementrör m	215	1.75			376	25		
+27										
120 -120	27	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	27	0.60	16	20				
+27 +85										
120 -120	58	D:o, d:o m	58	0.50	29	-				
+85 +15										
120 -121	30	D:o, d:o m	30	0.60	18	-				
+15 +15										
121 -122	100	D:o, d:o m	100	0.50	50	-	113	20		
120		Kringmurning av rörutlopp			45	-				
+85										
120		Brunn, typ B, d=0.60 m	1	30:-	30	-				
+15										
122		" , " A, d=0.60 m	1	40:-	40	-	115	-	604	45
		Tillägges c:a 10 %							60	55
							Summa:		665	-
+15 +80										
122 -129	765	**Sträckan N - O** /täckt ledning/								
+15 +46										
122 -128	631	8" tegelrör m	631	1.60	1009	60				
+46 +80										
128 -129	134	5" " m	134	0.70	93	80	1103	40		
+15 +30										
122 -124	215	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	215	0.55	118	25				
+30 +46										
124 -128	416	D:o, d:o m	416	0.65	270	40				
+46 +80										
128 -129	134	D:o, d:o m	134	0.45	60	30	448	95		
+30 +46 +80										
124,128,129		Brunn, typ A, d=0.45 m	3	30:-	90	-				
		Överföres:			90	-	1552	35		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SPARA •

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			90	-	1552	35		
+30 126		Brunn, typ B, d=0.45 m	1	20:-	20	-	110	-	1662	35
		Tillägges c:a 10 %							167	65
							Summa:		1830	-
		Sammandrag för samfälligheten L - O.								
	129	Sträckan L - M - A							400	-
	215	" M - N							665	-
	765	" N - O							1830	-
	1109						Summa:		2895	-
	-	Samfälligheten P - U.								
+64 +43 140 -148	770	Sträckan P - R - S - T - U /täckt ledning/								
+64 +73 140 -140	9	Landsvägstrumman av 60 cm cementrör fördjupas på Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikts bekostnad.			—					
+73 +14 140 -144	341	12" cementrör m	341	3:-	1023	-				
+14 +78 144 -145	164	9" " m	164	1.75	287	-				
+78 +10 145 -147	132	6" tegelrör m	132	1:-	132	-				
+10 +43 147 -148	133	5" " m	133	0.70	93	10	1535	10		
+73 +5 140 -142	132	Grävning, läggning och återfyllning m	132	1.10	145	20				
+5 +14 142 -144	209	D:o, d:o m	209	0.80	167	20				
+14 +78 144 -145	164	D:o, d:o m	164	0.55	90	20				
+78 +10 145 -147	132	D:o, d:o m	132	0.40	52	80				
+10 +43 147 -148	133	D:o, d:o m	133	0.35	46	55	501	95		
+73 141		85.7 % av kostnaden för brunn, typA, d=0.60 m		40:-	34	28				
+5 +14 +78 142,144,145		Brunn, typ A, d=0.60 m	3	40:-	120	-				
+10 +43 147,148		" , " B, d=0.45 m	2	20:-	40	-	194	28	2231	33
		Överföres:							2231	33

bör vara 100% efter planändringen

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:								2231	33
		Tillägges c:a 10 %								223	67
								Summa:		2455	-
+46 150 -150	6	Sträckan S - S^1. /täckt ledning/.									
		5" tegelrör	m	6	0.70			4	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	6	0.75			4	50		
+46 150		Brunn, typ A, d=0.45 m		1				30	-	38	70
		Tillägges c:a 10 %								6	30
								Summa:		45	-
+60 160 -162	260	Sträckan T - T^1 /täckt ledning/.									
+30 160 -161	130	6" tegelrör	m	130	1:-	130	-				
+30 +60 161 -162	130	5" "	m	130	0.70	91	-	221	-		
+30 160 - 161	130	Grävning, läggning och återfyllning	m	130	0.50	65	-				
+30 +60 161 -162	130	D:o, d:o	m	130	0.40	52	-	117	-		
+30 +60 161,162		Brunn, typ B, d=0.45 m						20	-	358	-
		Tillägges c:a 10 %								37	-
								Summa:		395	-
		Sammandrag för samfälligheten P - U.									
	770	Sträckan P - R - S - T - U /täckt ledning/								2455	-
	6	" S - S^1		/	"	/				45	-
	260	" T - T^1		/	"	/				395	-
	1036							Summa:		2895	-

Skall vara 2 brunnar för tills. 40 kr.?

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+52 130 -133 +42	352	Samfälligheten R - R^1 /täckt ledning./								
130 -131	142	8" tegelrör m	142	1.60	227	20				
+42 +52 131 -133 +42	210	4" " m	210	0.55	115	50	342	70		
130 -131	142	Grävning, läggning och återfyllning m	142	0.60	85	20				
+42 +52 131 -133	210	D:o, d:o m	210	0.35	73	50	158	70		
130		14.3 % av kostnaden för brunn, typ A, d=0.60 m		40:-	5	72				
+42 +56 +52 131,132,133		Brunn, typ A, d=0.45 m	3	30:-	90	-	95	72	597	12
		Tillägges c:a 10 %							57	88
							Summa:		655	-
		Slutsammandrag:								
	4004	Samfälligheten A - K							14535	-
	1109	" L - O							2895	-
	1036	" P - U							2895	-
	352	" R - R^1 x - y							655	-
	6501						Summa:		20980	-

Trässberg den 16 april 1937

Ernst Öfverholm.

Avskrift.

Kostnadsförslag.

Bil. G[1].

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937.								
		Samfälligheten R-R[1].								
Sträckan	R-R[1]	utföres icke. I dess ställe skall sträckan X-Y utföras.								
170+24-174+12	388	Sträckan X-Y. /täckt ledning/.								
170+24-172+75	251	5" tegelrör m.	251	0:70	175	70				
172+84-174+12	128	4" " m.	128	0:55	70	40	246	10		
170+24-172+75	251	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, jordens återfyllning m.	251	0:50	125	50				
172+84-173	16	D:o, d:o m.	16	0:45	7	20				
173-174+12	112	D:o, d:o m.	112	0:35	39	20				
172+75-172+84	9	D:o, d:o genom landsvägen jämte vägbanans iordningställande m.	9	2:50	22	50	194	40		
171+82, 172+75, 172+84, 174+12.		Brunn, typ A. d = 0.45 m.	4	30:-			120	--		
		Härigenom bortfaller deltagningsskyldigheten i kostnaden för brunn vid R.								
170+24		Kringgjutning av rörutlopp					35	--	595	50
		Tillägges c:a 10 %							59	50
							Summa:		655	--

Nyttoförrätten är avsl. den 16 april 1937

Skara den 5 juli 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som finnes bestämt i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att jord, som uppschaktas ur blivande öppet avlopp, skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att jordtäckta brunnars läge på något sätt markeras, till dess detaljtäckdikning utförts,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.

Trässberg den 16 april 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - K.				
			Trässbergs socken.				
9/128	1^{9}		Djupedal Algutsgården				
			L.P. Westberg	Sök.	1 - 30		
1/16	av 6^{4}		Djupedal Tomten				
			Sigfrid Westberg		31 - 54		
1/8	6^{5}		Djupedal Tomten, Karl Borg		55 - 105		
1/16	7^{2}		" Ledet, " "		106 - 114		
5/384	7^{6}		" " , Nils Sundberg	Sök.	115 - 118		
5/384	7^{7}		" " , " "	Sök.	119 - 122		
1/32	7^{4}		" " , Lars Lundkvist	Sök.	123 - 133		
avs.	3^{24}	A	Djupedal Bengt Broms eller Lars				
			Håkansgården, L.P. Westberg	Sök.	134 - 146		
avs.	2^{19}	B	Djupedal Jon Ersgården				
			L.P. Westberg	Sök.	147 - 151		
1/24	2^{6}	C	Djupedal Jon Ersgården				
			Nils Aronsson		152		
17/60	4^{4}	D	Djupedal Haragården				
			Alfr. Friberg		153 - 162		
3/56	3^{16}		Trässberg Lillegården				
			Theodor Jansson	Sök.	165 - 191		
1/56	3^{15}		Trässberg Lilleg., Theodor Jansson	Sök.	192 - 203		
1/56	3^{14}		" " , " "	Sök.	204 - 215		
1/56	3^{13}		" " , " "	Sök.	216 - 224		
1/56	3^{12}		" " , " "	Sök.	225 - 232		
1/8	3^{3}		" " , Artur Henriksson	Sök	233 - 275		
1/8	5^{4}		Trässberg Piltegården				
			Artur Henriksson	Sök.	276 - 328		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagare i förrättsmötet med %
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2027.20						1795.89	12.356	95.25		l v
1275.10						1129.61	7.772	59.91		l v
2148.80						1903.62	13.097	100.96		l v
397.80						352.41	2.425	18.70		l v
25.50						22.59	0.155	1.20		ej
154:-						136.43	0.939	7.24		ej
662.90						587.26	4.040	31.14		l v
1152.60						1021.08	7.025	54.16		l v
285.50						252.92	1.740	13.41		l v
60.80						53.86	0.370	2.85		ej
145.30						128.72	0.886	6.83		ej
1344.60						1191.18	8.195	63.17		l v
369:-						326.90	2.249	17.34		l v
427.30						378.54	2.604	20.07		l v
567:-						502.30	3.456	26.64		l v
449.90						398.57	2.742	21.14		l v
1809.50						1603.03	11.029	85.02		l v
3104.30						2750.09	18.920	145.85		l v
16407.10						14535:-	100.000	770.88		69.280

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten L - O.				
			Trässbergs socken.				
3/8	1^{2}		Djupedal Algutsgården				
			A.G. Sundberg	Sök.	331-342		
1/16	av 6^{4}		Djupedal Tomten, L.P. Westberg	Sök.	343-358		
1/16	7^{2}		" Ledet, Karl Borg		359-374		
5/384	7^{6}		" " , Nils Sundberg	Sök.	375,376		
1/192	7^{5}		" " , " "	Sök.	377,378		
			Summa:				
			Samfälligheten P - U.				
			Trässbergs socken.				
1/8	3^{8}		Trässberg Lillegården				
			Lars Lundkvist	Sök.	379-406		
1/10	2^{19}		Trässberg Ingemar Månsgården				
			Karl Abelsson	Sök.	407-463		
1/16	5^{40}		Trässberg Piltegården				
			Alfr. Olssons sterbhus		501-510		
			Summa:				
			Samfälligheten R - R^{1}.				
			Trässbergs socken.				
1/8	2^{6}		Trässberg Ingemar Månsgården				
			Lars Lundkvist	Sök.	484-500		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i förrättningen ja/nej
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1156.10						969.89	33.502	51.44		ej
1193.40						1001.19	34.583	53.10		ja
807.30						677.27	23.395	35.92		ja
170.80						143.29	4.950	7.60		ej
123.20						103.36	3.570	5.48		ej
3450.80						2895:-	100.000	153.54		13.799
							v			
2124.70						1325.39	45.782	70.30		ja
2100.20						1310.11	45.254	69.48		ja
416:-						259.50	8.964	13.76		ej
4640.90						2895:-	100.000	153.54		13.799
							v			
774.40						655:-	100.000	34.74		ja
774.40						655:-	100.000	34.74		3.122

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A - K				
			" L - O				
			" P - U				
			" R - R[1]				
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av ~~skatten~~ kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16407.10						14535:-	69.280	770.88	
3450.80						2895:-	13.799	153.54	
4640.90						2895:-	13.799	153.54	
774.40						655:-	3.122	34.74	
25273.20						20980:-	100.000	1112.70	

Trässberg den 16 april 1937.

Ernst Öfverholm


Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Ingemarson Sanf. Djupström

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker, hörande till Trässberg Lillegården m.fl. hemman i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 mars 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 1 km. öster om Trässbergs kyrka delvis inom sektion nr 1, delvis inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av täckta rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Nämnda jordförbättring möjliggöres på ett enhetligt sätt för all ifrågavarande mark genom utförandet av de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, B-B^1, C-C^1, C-C^2, D-D^1, E-E^1, F^1-F-F^2, G^1-G-G^2, H-H^1, I-I^1, L-M-N-O, R-S-T-U, R-R^1, S-S^1 och T-T^1.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava uppmätts å plankartan, där ifrågakommande vattendelare angivits.

Det öppna avloppets dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som äro beroende av detsamma. Dimensioneringen av de täckta ledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 2 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.5 liter per sekund och hektar för 9 tums rör och större dimensioner. Där de täckta ledningarna sakna intagningsbrunnar för ytvatten, hava de dimen-

sionerats för en vattenmängd av 0.65 liter per sekund och hektar, motsvarande grundvattenavrinning genom täckdikning.

Vattensamlingsområdenas storlek äro:

vid punkt	B	75 hektar	vid punkt	F^1	3 hektar
	C	65 "		F^2	3 "
	8+60	54.5 "		92+3	4 "
	9+80	52 "		G^1	1.7 "
	D	49 "		G^2	2.7 "
	12	42.5 "		H^1	4 "
	E	41 "		I^1	2 "
	F	34 "		N	13 "
	G	26 "		124+30	10 "
	H	16 "		126+30	7.5 "
	I	8 "		128+46	5 "
	K	2 "		O	2 "
	31+9	4 "		R	28 "
	B^1	2 "		S	20 "
	41+36	3.5 "		T	15.5 "
	C^1	2 "		145+78	7.5 "
	51+40	5 "		147+10	5 "
	52+72	4 "		U	2.5 "
	C^2	2 "		131+42	4 "
	61+20	5 "		132+56	1.7 "
	D^1	2 "		R^1	1 "
	71+33	4 "		S^1	2.5 "
	E^1	1 "		161+30	6.5 "
				T^1	3 " .

5. Broar och trummor.

Brobyggnader förekomma ej. Å stäckan P-R berör dock företaget allmän väg. Den härstädes befintliga vägtrumman ligger för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 och 8 §§ åläggas Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt att ombesörja och bekosta ut-

förandet av en djupare trumma genom vägen. Trummans genomloppsöppning skall ifråga om rörledning vara minst 15" i diameter. Trummans botten får ligga högst +8.10 meter över företagets jämförelseplan. Vägstyrelsen skall av företagets styrelse underrättas om när arbetet med berörda dikningssamfällighet skall taga sin början.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag från ur det öppna avloppet L-M-A uppschaktad jordmassa skall vid den slutliga fördelningen av företagets kostnader utgå till ägaren av 3/8 mtl. Djupedal Algutsgården 1^2 med 82:- kronor, vilket motsvarar markens värde i torrlagt skick.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 20980:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits

i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av avloppens läge uppdelas i fyra av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-K", "Samfälligheten L-O", "Samfälligheten P-U" och "Samfälligheten R-R[1]". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. I./ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten A-K" för 69.280 % av företagets gemensamma kostnader,

"Samfälligheten L-O" får 13.799 % " " " "

"Samfälligheten P-U" för 13.799 % " " " "

"Samfälligheten R-R[1]" för 3.122 % av företagets gemensamma kostnader.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

Vissa grenledningar av enskild natur inom "Samfälligheten A-K" kunna på därom gjord framställning av företagets arbetsstyrelse, vilken skrivelse skall vara inlämnad till vederbörande lantbruksingenjör innan statsunderstöd till företaget sökes, eventuellt uteslutas ur arbetsplanen, varvid vederbörande markägares deltagningsskyldighet i arbetskostnaderna skall minskas med det belopp, vartill arbetet ifråga i kostnadsförslaget beräknats. Någon ändring av vederbörandes deltagningsskyldighet i företagets gemensamma kostnader skall i nämnda fall icke äga rum.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall av "Samfälligheten A-K", innan arbetet påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjuguen /21/ kronor 80 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde. 1½ promille av vart och ett av de övriga samfälligheternas förbättringsvärden skulle understiga 15 kronor, varför någon vattendomstolsavgift för dessa ej behöver erläggas.

*) Skall vara 24:61

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfast och täthet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller andra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av

inom länet tjäntgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn

eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn:

Företagets namn skall vara"Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Trässberg den 16 april 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Ingemarson, Sanf. Djupström.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1-86, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten
Ernst Öfverholm

R 5-0693

DIARIE N:r 10707
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1938

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937

i Trässbergs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1937 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 6 maj 1938 godkänd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå utförande av annan samfällighetens R-R' tillhörande dike.

Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt.
Bertyhes, i tjänsten:

BETÄNKANDE

angående Trässberg- Djupedals dikningsföretag av år 1937 i Trässbergs socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade i högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 16 april 1937, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Sedan Lars Lundkvist, Ingemar Månsgården, begärt ändring i plan, omfattar samfälligheten R-R^1 nu dikessträckan X-Y i stället för dikessträckan R-R^1. Särskild ritning över ändringen har upprättats ävensom kostnadsförslag för sträckan X-Y /Bilaga V/.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

		Hela torrläggningsomr.	Lånesökandenas andel.
a/ Samfälligheten	A-K	67.50 hektar åker	65.08 hektar åker
b/ "	L-O	13.66 " "	7.82 " "
c/ "	P-U	17.39 " "	15.23 " "
d/ "	R-R^1	2.90 " "	2.90 " "
	Summa:	101.45 hektar åker	91.03 hektar åker.

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

I enlighet med kostnadssammandraget /Bilaga I/ hava företagets kostnader beräknats till

		Hela kostnaden:	Lånesökandenas andel.
a/ Samfälligheten	A-K	15485:16	15121:26
b/ "	L-O	3079:91	1785:67
c/ "	P-U	3079:91	2803:83
d/ "	R-R^1	730:94	730:94
	Summa kronor:	22375:92	20441:70

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

		Hela båtnaden:	Lånesökandenas andel:
a/	Samfälligheten A-K	16407:10	16021:50
b/	" L-O	3450:80	2000:70
c/	" P-U	4640:90	4224:90
d/	" R-R[1]	774:40	774:40
	Summa kronor:	25273:20	23021:50

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Som bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond skulle i nedanstående tabell angivna belopp kunna erhållas.

	Relativ kostnad	Bidrag i % av kostnaden	Bidrag	Lån
a/ Samfälligheten A-K	0.94	47.90	7415:71	7873:86
b/ " L-O	0.89	46.15	1421:06	961:04
c/ " P-U	0.66	38.10	1173:19	1734:49
d/ " R-R[1]	0.94	47.90	350:04	380:61
Summa kronor:			10360:00	10950:00

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är lantbrukaren Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg, Saleby.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III - III a.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Kostnadsförslag för dikessträckan X-Y. Bilaga V.
6. Arvodesräkning. Bilaga VI.
7. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
8. Kopior av plan-, profil-, m.fl. ritningar i 5 blad.

Skara i oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - - - - - -

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ **Samfälligheten A-K.**

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		14535:-
Syneförrättningen	770:88	
Betänkandet med bilagor	157:48	928:36
Vattendomstolsavgift		24:61 ~~21:80~~
Summa kronor:		15.487:97 ~~15485:16~~

Avskrift.
I min å lantegamas andel 19.713 kronor 50 öre.
Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitts
Biträdande i tjänsten:

b/ Samfälligheten L-O.

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		2895:-
Syneförrättningen	153:54	
Betänkandet med bilagor	31:37	184:91
Summa kronor:		3079:91

c/ Samfälligheten P-U.

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		2895:-
Syneförrättningen	153:54	
Betänkandet med bilagor	31:37	184:91
Summa kronor:		3079:91

d/ Samfälligheten R-R[1].

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		655:-
Syneförrättningen	34:74	
Kostnad för förslag till ändring i plan	34:11	
Betänkandet med bilagor	7:09	75:94
Summa kronor:		730:94

Hela företaget.

a/ Samfälligheten A-K		~~15485:16~~ 15.487:97
b/ " L-O		3079:91
c/ " P-U		3079:91
d/ " R-R[1]		~~730:94~~
Totalsumma kronor:		~~22375:92~~ 21.647:79 *)

Skara i oktober 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

*) Minskningen riktigen är Kungl. Lantbrukskostyrelsen i samband med viss ändring i arbetsplanen. Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.647 kronor 79 öre. *)

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Trässbergs socken.	
9/128	1^{9}	Djupedal Algutsgården	L.P. Westberg
avs.	2^{19}	" Jon Ersg:n	D:sme
avs.	3^{24}	" Bengt Brems	
		el. Lars Håkansg:n	D:sme
1/16	av 6^{4}	Djupedal Tomten	Sigfrid Westberg
1/16	av 6^{4}	" "	L.P. Westberg
1/8	6^{5}	" "	Karl Borg
1/16	7^{2}	" Ledet	D:sme
1/32	7^{4}	" "	Lars Lundkvist
~~1/8~~	~~2^{6}~~	~~Trässberg Ingemar~~	
		~~Månsgården~~	~~D:sme~~
1/10	2^{19}	D:o	Karl Abelsson
1/8	3^{3}	Trässberg Lillegården	Artur Henriksson
1/8	3^{8}	" "	Lars Lundkvist
1/56	3^{12}	" "	Theodor Jansson
1/56	3^{13}	" "	D:sme
1/56	3^{14}	" "	D:sme
1/56	3^{15}	" "	D:sme
3/56	3^{16}	" "	D:sme
1/8	5^{4}	" Piltegården	Artur Henriksson

Skara i oktober 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Abskrift.

Strykning med blött vidtagen av Kungl. Länsstyrelsen/S.L.

Biträdande i tjänsten:

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937 inom Trässbergs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Trässberg den 16 april 1937.

Theodor Jansson
Artur Henriksson
Carl Borg
S. Westberg
Urban Westberg
Lars Lundkvist
Karl J. Abelsson

Bevittnas:

Emil Ingemarson
Sanf. Djupström.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30253

Bilaga III a.

FULLMAKT

för Urban Westberg eller den han i sitt ställe förordnar, att till min andel i kostnaderna för utförandet av "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" i Trässbergs socken av Skaraborgs län, söka lån från statens avdikningslånefond.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Algutsgården den 17 april 1937.

L.P. Westberg.

Bevittnas av:

Artur Henriksson Karl Vallgren

- - - - - - - - -

Bilaga IV.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 16 april 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Trässberg Lillegården m.fl. hemman i Trässbergs socken, Skaraborgs län /Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937/, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 juni 1937.

Olof Lindgren.

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

Kostnadsförslag.

Bil. ~~Bilaga V.~~

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937.								
		Samfälligheten R-R^1.								
		Sträckan R-R^1 utföres icke. I dess ställe skall sträckan X-Y utföras.								
+24 +12 170-174	388	**Sträckan X-Y.**								
+24 +75 170-172	251	5" tegelrör m.	251	0.70	175	70				
+84 +12 172-174	128	4" " m.	128	0.55	70	40	246	10		
+24 +75 170-172	251	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.	251	0.50	125	50				
+84 172-173	16	D:o, d:o	16	0.45	7	20				
+12 173-174	112	D:o, d:o	112	0.35	39	20				
+75 +84 172-172	9	D:o, d:o genom landsvägen jämte vägbanans iordningställande	9	2:50	22	50	194	40		
+82 +75 171, 172 +84 +12 172, 174		Brunn, typ A d = 0.45 m.	4	30:-			120	-		
		Härigenom bortfaller deltagningsskyldigheten i kostnaden för brunn vid R								
+24 170		Kringgjutning av rörutlopp		35:-			35	-	595	50
		Tillägges c:a 10 %							59	50
							Summa:		655	-

Skara den 5 juni 1937.

Ernst Öfverholm.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Träss-berg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" i Trässbergs socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörs-taxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	6:- kr.
Betänkanden, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes 6 sidor à 3:- kr.	18:- "
Vävkopior av ritningar	136:16 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 93 sidor à 0:55 kr.	51:15 "
Översiktskarta	4:- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:- "
Diariebevis och kommissionärsarvoden	3:- "
Inhäftning, 3 band	3:- "

Summa kronor:227:31 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 10, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

374/38

DIARIE Nr 10708
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1938

BEVIS

över verkställda besiktningar av "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937 i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 6 maj 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.010

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.580

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg, Saleby.

Vid av undertecknad den 6 oktober och 27 oktober 1937 samt den 20 juni 1938 verkställda besiktningar av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 7.950 kronor eller omkring 37 procent av det till 21.647:79 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 23 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

6/5 38

F Ö R T E C K N I N G

över de av Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Trässbergs socken.	
9/128	1^{9}	Djupedal Algutsgården	L.P. Westberg
avs.	2^{19}	" Jon Ersg:n	D:sme
avs.	3^{24}	" Bengt Brems	
		el. Lars Håkansg:n	D:sme
1/16	av 6^{4}	Djupedal Tomten	Sigfrid Westberg
1/16	od 6^{4}	" "	L.P. Westberg
1/8	6^{5}	" "	Karl Borg
1/16	7^{2}	" Ledet	D:sme
1/32	7^{4}	" "	Lars Lundkvist
~~1/8~~	~~2^{6}~~	~~Trässberg Ingemar~~	
		~~Månsgården~~	~~D:sme~~
1/10	2^{19}	D:o	Karl Abelsson
1/8	3^{3}	Trässberg Lillegården	Artur Henriksson
1/8	3^{8}	" "	Lars Lundkvist
1/56	3^{12}	" "	Theodor Jansson
1/56	3^{13}	" "	D:sme
1/56	3^{14}	" "	D:sme
1/56	3^{15}	" "	D:sme
3/56	3^{16}	" "	D:sme
1/8	5^{4}	" Piltegården	Artur Henriksson

Skara i oktober 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Skrivelse med blått pidtagen av Kungl. Länsst. /SL

1938 den 21 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Trässberg - Djupedals dikningsföretag av år 1937" i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Lån 10.580 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 6 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Trässbergs socken.			
Djupedal Algutsgården	9/128	9 1 19	L.P.Westberg
" Jon Ersgården	avs.	2	Densamme
" Bengt Brems el.Lars Håkansgården	avs.	24 3	Densamme
" Tomten	1/16	av 6 4	Sigfrid Westberg
" "	1/16	av 6 4	L.P.Westberg
" Ledet	1/16	7 2	Karl Berg
" Tomten	1/8	6 5	Densamme
" Ledet	1/32	7 4	Lars Lundkvist
Trässberg Ingemar Månsgården	1/10	19 2	Karl Abelsson
" Lillegården	1/8	3 3	Artur Henriksson
" "	1/8	3 8	Lars Lundkvist
" "	1/56	3 12	Theodor Jansson
" "	1/56	3 13	Densamme
" "	1/56	3 14	Densamme
" "	1/56	3 15	Densamme
" "	3/56	3 16	Densamme
" Piltegården	1/8	5 4	Artur Henriksson

Stockholm den 21 juli 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937

i Trässbergs sockan av Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag

upprättat i enlighet med styrelsens räkenskaper.

Företagets gemensamma kostnader

Syneförrättningsarvode	1138:20-34.74	1103:46
Betänkande angående statsunderstöd	228:06-7.09	220:97
Annonser angående entreprenör		32:65
Papper, porto, telefonavgifter		13:70
Resor, vederhäftighetsbevis, landsfiskalsarvode, anmälan om styrelseval		30:-
Ränta å utlagt kapital		360:10
Styrelsearvode		250:-
Arvode till lantbruksingenjören för arbetets ledning, kontroll, m. m.	128:05+246:75	374:80
	Summa kronor:	2385:68

Samfälligheten A-K

Arbets- och materialkostnad, m. m.	12589:40	
Jordersättningar	40:-	
Vattendomstolsavgift	21:80	
71.512 % av gemensamma kostnader	1706:04	14357:24 ✓

Samfälligheten L-O

Arbets- och materialkostnad, m. m.	2658:09	
Jordersättningar	82:-	
14.244 % av gemensamma kostnader	339:82	3079:91 ✓

Samfälligheten P-U

Arbets- och materialkostnad, m. m.	2699:-	
14.244 % av gemensamma kostnader	339:82	3038:82 ✓
	Summa kronor:	20475:97 ✓

Skara den 19 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Godkänt den 1 dec 1938 374/38

V

DIARIE N:r 20079
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1938

BEVIS

över verkställd avsyning av "Trässberg-Djupedals dikningsföretag av år 1937" i Trässbergs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 6 maj 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.010

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.580

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 21 juli 1938

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Artur Henriksson, Lillegården, Trässberg, Saleby.

Vid av undertecknad den 18 november 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 20475:97.

Skara den 19 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ber. kostn. 21.647:79 kr.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781